WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	2.0	WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI	
Biuletyn BRB	2.5.000	BUDOWNICTWO OGÓLNE, ROLNICZE, PRZEMYSŁOWE	
Biuletyn BRB	2.5.100.00	ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE	
Biuletyn BRB	2.5.110.00	Konstrukcje i elementy betonowe lub żelbetowe monolityczne	
Biuletyn BRB	2.5.111.00.1	Wykonanie konstrukcji i elementów betonowych monolitycznych (niezbrojonych)	
Biuletyn BRB	2.5.111.10.1	Wykonanie ław fundamentowych betonowych	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-A	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0112	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 0,6 m, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0114	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 0,6 m, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0116	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 0,6 m, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0117	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 0,6 m, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0118	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 0,6 m, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0119	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 0,6 m, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0122	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 0,6 m, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0123	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 0,6 m, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0212	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 0,8 m, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0214	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 0,8 m, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0216	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 0,8 m, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0217	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 0,8 m, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0218	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 0,8 m, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0219	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 0,8 m, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0222	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 0,8 m, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0223	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 0,8 m, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0312	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 1,3 m, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0314	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 1,3 m, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0316	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 1,3 m, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0317	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 1,3 m, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0318	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 1,3 m, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0319	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 1,3 m, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0322	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 1,3 m, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0323	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - do 1,3 m, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0412	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - ponad 1,3 m, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0414	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - ponad 1,3 m, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0416	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - ponad 1,3 m, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0417	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - ponad 1,3 m, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0418	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - ponad 1,3 m, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0419	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - ponad 1,3 m, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0422	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - ponad 1,3 m, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0423	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości - ponad 1,3 m, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-E	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0512	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 1,0 m, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0514	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 1,0 m, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0516	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 1,0 m, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0517	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 1,0 m, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0518	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 1,0 m, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0519	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 1,0 m, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0522	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 1,0 m, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0523	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 1,0 m, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0612	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 1,5 m, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0614	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 1,5 m, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0616	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 1,5 m, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0617	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 1,5 m, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0618	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 1,5 m, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0619	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 1,5 m, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0622	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 1,5 m, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0623	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 1,5 m, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0712	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 2,5 m, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0714	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 2,5 m, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0716	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 2,5 m, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0717	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 2,5 m, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0718	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 2,5 m, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0719	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 2,5 m, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0722	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 2,5 m, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0723	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - do 2,5 m, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0812	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - ponad 2,5 m, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0814	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - ponad 2,5 m, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0816	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - ponad 2,5 m, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0817	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - ponad 2,5 m, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0818	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - ponad 2,5 m, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0819	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - ponad 2,5 m, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0822	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - ponad 2,5 m, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0201-0823	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe, o szerokości - ponad 2,5 m, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	2.5.111.20.1	Wykonanie stóp fundamentowych betonowych	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203	Stopy fundamentowe betonowe:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0112	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 0,6 m3, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0114	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 0,6 m3, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0116	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 0,6 m3, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0117	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 0,6 m3, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0118	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 0,6 m3, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0119	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 0,6 m3, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0122	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 0,6 m3, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0123	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 0,6 m3, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0212	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 1,0 m3, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0214	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 1,0 m3, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0216	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 1,0 m3, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0217	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 1,0 m3, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0218	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 1,0 m3, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0219	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 1,0 m3, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0222	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 1,0 m3, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0223	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 1,0 m3, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0312	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0314	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0316	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0317	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0318	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0319	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0322	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0323	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0412	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0414	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0416	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C16/20	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0417	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0418	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0419	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0422	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0203-0423	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	2.5.111.50.1	Wykonanie ścian betonowych	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0206-A	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm, wysokości do 3 m:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0206-0112	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm, wysokości do 3 m, z betonu - C8/10	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0206-0114	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm, wysokości do 3 m, z betonu - C12/15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0206-0116	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm, wysokości do 3 m, z betonu - C16/20	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0206-0117	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm, wysokości do 3 m, z betonu - C20/25	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0206-0118	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm, wysokości do 3 m, z betonu - C25/30	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0206-0119	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm, wysokości do 3 m, z betonu - C30/37	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0206-0122	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm, wysokości do 3 m, z betonu - C35/45	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0206-0123	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm, wysokości do 3 m, z betonu - C40/50	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0206-0200	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm, wysokości do 3 m - dodatek za każdy 1 m wysokości ponad 3 m	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0206-E	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0206-0512	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, z betonu - C8/10	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0206-0514	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, z betonu - C12/15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0206-0516	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, z betonu - C16/20	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0206-0517	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, z betonu - C20/25	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0206-0518	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, z betonu - C25/30	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0206-0519	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, z betonu - C30/37	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0206-0522	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, z betonu - C35/45	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0206-0523	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, z betonu - C40/50	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0206-0600	Obramowanie otworów w ścianach betonowych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0206-B	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm, wysokości do 4 m:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0206-0214	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm, wysokości do 4 m, z betonu - C12/15	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0206-0216	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm, wysokości do 4 m, z betonu - C16/20	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0206-0217	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm, wysokości do 4 m, z betonu - C20/25	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0206-0218	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm, wysokości do 4 m, z betonu - C25/30	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0206-0219	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm, wysokości do 4 m, z betonu - C30/37	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0206-0222	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm, wysokości do 4 m, z betonu - C35/45	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0206-0223	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm, wysokości do 4 m, z betonu - C40/50	m2
Biuletyn BRB	2.5.111.70.1	Wykonanie schodów betonowych	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-A	Stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0114	Stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, z betonu - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0116	Stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, z betonu - C16/20	m3
Biuletyn BRB	2.5.112.00.1	Wykonanie konstrukcji i elementów żelbetowych monolitycznych typowych	
Biuletyn BRB	2.5.112.10.1	Wykonanie ław fundamentowych żelbetowych	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-A	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0112	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 0,6 m, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0114	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 0,6 m, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0116	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 0,6 m, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0117	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 0,6 m, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0118	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 0,6 m, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0119	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 0,6 m, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0122	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 0,6 m, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0123	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 0,6 m, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0212	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 0,8 m, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0214	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 0,8 m, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0216	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 0,8 m, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0217	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 0,8 m, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0218	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 0,8 m, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0219	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 0,8 m, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0222	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 0,8 m, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0223	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 0,8 m, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0312	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 1,3 m, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0314	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 1,3 m, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0316	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 1,3 m, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0317	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 1,3 m, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0318	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 1,3 m, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0319	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 1,3 m, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0322	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 1,3 m, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0323	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 1,3 m, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0412	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - ponad 1,3 m, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0414	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - ponad 1,3 m, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0416	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - ponad 1,3 m, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0417	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - ponad 1,3 m, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0418	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - ponad 1,3 m, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0419	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - ponad 1,3 m, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0422	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - ponad 1,3 m, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0423	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - ponad 1,3 m, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-E	Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0512	Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o szerokości - do 2,0 m, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0514	Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o szerokości - do 2,0 m, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0516	Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o szerokości - do 2,0 m, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0517	Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o szerokości - do 2,0 m, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0518	Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o szerokości - do 2,0 m, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0519	Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o szerokości - do 2,0 m, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0522	Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o szerokości - do 2,0 m, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0523	Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o szerokości - do 2,0 m, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0612	Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o szerokości - ponad 2,0 m, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0614	Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o szerokości - ponad 2,0 m, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0616	Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o szerokości - ponad 2,0 m, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0617	Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o szerokości - ponad 2,0 m, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0618	Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o szerokości - ponad 2,0 m, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0619	Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o szerokości - ponad 2,0 m, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0622	Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o szerokości - ponad 2,0 m, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0623	Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o szerokości - ponad 2,0 m, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-G	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0712	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 1,0 m, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0714	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 1,0 m, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0716	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 1,0 m, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0717	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 1,0 m, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0718	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 1,0 m, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0719	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 1,0 m, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0722	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 1,0 m, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0723	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 1,0 m, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0812	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 1,5 m, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0814	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 1,5 m, z betonu C12/15	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0816	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 1,5 m, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0817	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 1,5 m, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0818	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 1,5 m, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0819	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 1,5 m, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0822	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 1,5 m, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0823	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 1,5 m, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0912	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 2,5 m, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0914	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 2,5 m, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0916	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 2,5 m, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0917	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 2,5 m, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0918	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 2,5 m, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0919	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 2,5 m, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0922	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 2,5 m, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-0923	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - do 2,5 m, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-1012	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - ponad 2,5 m, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-1014	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - ponad 2,5 m, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-1016	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - ponad 2,5 m, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-1017	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - ponad 2,5 m, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-1018	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - ponad 2,5 m, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-1019	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - ponad 2,5 m, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-1022	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - ponad 2,5 m, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0202-1023	Ławy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o szerokości - ponad 2,5 m, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	2.5.112.20.1	Wykonanie stóp fundamentowych żelbetowych	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-A	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0112	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 0,8 m3, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0114	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 0,8 m3, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0116	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 0,8 m3, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0117	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 0,8 m3, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0118	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 0,8 m3, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0119	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 0,8 m3, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0122	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 0,8 m3, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0123	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 0,8 m3, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0212	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 1,5 m3, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0214	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 1,5 m3, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0216	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 1,5 m3, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0217	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 1,5 m3, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0218	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 1,5 m3, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0219	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 1,5 m3, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0222	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 1,5 m3, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0223	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 1,5 m3, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0312	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0314	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0316	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0317	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0318	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0319	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0322	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0323	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0412	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0414	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0416	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0417	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0418	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0419	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0422	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0423	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-E	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0512	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - do 1,5 m3, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0514	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - do 1,5 m3, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0516	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - do 1,5 m3, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0517	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - do 1,5 m3, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0518	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - do 1,5 m3, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0519	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - do 1,5 m3, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0522	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - do 1,5 m3, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0523	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - do 1,5 m3, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0612	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0614	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0616	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0617	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0618	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0619	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0622	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0623	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0712	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0714	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0716	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0717	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0718	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0719	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0722	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0723	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-H	Stopy fundamentowe żelbetowe, schodkowe:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0812	Stopy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0814	Stopy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0816	Stopy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0817	Stopy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0818	Stopy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0819	Stopy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0822	Stopy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0823	Stopy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0912	Stopy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0914	Stopy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0916	Stopy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0917	Stopy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0918	Stopy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0919	Stopy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0922	Stopy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-0923	Stopy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-J	Stopy fundamentowe żelbetowe, szklankowo-trapezowe:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-1012	Stopy fundamentowe żelbetowe, szklankowo-trapezowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-1014	Stopy fundamentowe żelbetowe, szklankowo-trapezowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C12/15	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-1016	Stopy fundamentowe żelbetowe, szklankowo-trapezowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-1017	Stopy fundamentowe żelbetowe, szklankowo-trapezowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-1018	Stopy fundamentowe żelbetowe, szklankowo-trapezowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-1019	Stopy fundamentowe żelbetowe, szklankowo-trapezowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-1022	Stopy fundamentowe żelbetowe, szklankowo-trapezowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-1023	Stopy fundamentowe żelbetowe, szklankowo-trapezowe, o objętości - do 2,5 m3, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-1112	Stopy fundamentowe żelbetowe, szklankowo-trapezowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-1114	Stopy fundamentowe żelbetowe, szklankowo-trapezowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-1116	Stopy fundamentowe żelbetowe, szklankowo-trapezowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-1117	Stopy fundamentowe żelbetowe, szklankowo-trapezowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-1118	Stopy fundamentowe żelbetowe, szklankowo-trapezowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-1119	Stopy fundamentowe żelbetowe, szklankowo-trapezowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-1122	Stopy fundamentowe żelbetowe, szklankowo-trapezowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0204-1123	Stopy fundamentowe żelbetowe, szklankowo-trapezowe, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	2.5.112.30.1	Wykonanie płyt fundamentowych żelbetowych	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-A	Płyty fundamentowe żelbetowe:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0112	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu - C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0114	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0116	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0117	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0118	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0119	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0122	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0123	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-B	Żebra i wzmocnienia na płytach fundamentowych, żelbetowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0212	Żebra i wzmocnienia na płytach fundamentowych, żelbetowych, z betonu - C8/10 - przy szer. żeber 50 cm	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0214	Żebra i wzmocnienia na płytach fundamentowych, żelbetowych, z betonu - C12/15 - przy szer. żeber 50 cm	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0216	Żebra i wzmocnienia na płytach fundamentowych, żelbetowych, z betonu - C16/20 - przy szer. żeber 50 cm	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0217	Żebra i wzmocnienia na płytach fundamentowych, żelbetowych, z betonu - C20/25 - przy szer. żeber 50 cm	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0218	Żebra i wzmocnienia na płytach fundamentowych, żelbetowych, z betonu - C25/30 - przy szer. żeber 50 cm	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0219	Żebra i wzmocnienia na płytach fundamentowych, żelbetowych, z betonu - C30/37 - przy szer. żeber 50 cm	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0222	Żebra i wzmocnienia na płytach fundamentowych, żelbetowych, z betonu - C35/45 - przy szer. żeber 50 cm	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0223	Żebra i wzmocnienia na płytach fundamentowych, żelbetowych, z betonu - C40/50 - przy szer. żeber 50 cm	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0312	Żebra i wzmocnienia na płytach fundamentowych, żelbetowych, z betonu - C8/10 - przy szer. żeber 65 cm	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0314	Żebra i wzmocnienia na płytach fundamentowych, żelbetowych, z betonu - C12/15 - przy szer. żeber 65 cm	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0316	Żebra i wzmocnienia na płytach fundamentowych, żelbetowych, z betonu - C16/20 - przy szer. żeber 65 cm	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0317	Żebra i wzmocnienia na płytach fundamentowych, żelbetowych, z betonu - C20/25 - przy szer. żeber 65 cm	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0318	Żebra i wzmocnienia na płytach fundamentowych, żelbetowych, z betonu - C25/30 - przy szer. żeber 65 cm	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0319	Żebra i wzmocnienia na płytach fundamentowych, żelbetowych, z betonu - C30/37 - przy szer. żeber 65 cm	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0322	Żebra i wzmocnienia na płytach fundamentowych, żelbetowych, z betonu - C35/45 - przy szer. żeber 65 cm	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0205-0323	Żebra i wzmocnienia na płytach fundamentowych, żelbetowych, z betonu - C40/50 - przy szer. żeber 65 cm	m3
Biuletyn BRB	2.5.112.40.1	Wykonanie belek i podciągów żelbetowych	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210	Belki i podciągi żelbetowe:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0114	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 8 m/m2, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0116	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 8 m/m2, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0117	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 8 m/m2, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0118	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 8 m/m2, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0119	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 8 m/m2, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0122	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 8 m/m2, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0123	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 8 m/m2, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0214	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 10 m/m2, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0216	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 10 m/m2, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0217	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 10 m/m2, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0218	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 10 m/m2, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0219	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 10 m/m2, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0222	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 10 m/m2, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0223	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 10 m/m2, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0314	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 12 m/m2, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0316	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 12 m/m2, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0317	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 12 m/m2, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0318	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 12 m/m2, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0319	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 12 m/m2, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0322	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 12 m/m2, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0323	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 12 m/m2, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0414	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 14 m/m2, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0416	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 14 m/m2, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0417	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 14 m/m2, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0418	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 14 m/m2, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0419	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 14 m/m2, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0422	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 14 m/m2, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0423	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 14 m/m2, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0514	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 16 m/m2, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0516	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 16 m/m2, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0517	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 16 m/m2, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0518	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 16 m/m2, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0519	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 16 m/m2, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0522	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 16 m/m2, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0523	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 16 m/m2, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0614	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - ponad 16 m/m2, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0616	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - ponad 16 m/m2, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0617	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - ponad 16 m/m2, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0618	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - ponad 16 m/m2, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0619	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - ponad 16 m/m2, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0622	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - ponad 16 m/m2, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0210-0623	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - ponad 16 m/m2, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	2.5.112.50.1	Wykonanie stropów, sklepień, dachów żelbetowych	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-A	Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach, o grub. płyty 8 cm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0114	Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach, o grub. płyty 8 cm, z betonu - C12/15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0116	Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach, o grub. płyty 8 cm, z betonu - C16/20	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0117	Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach, o grub. płyty 8 cm, z betonu - C20/25	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0118	Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach, o grub. płyty 8 cm, z betonu - C25/30	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0119	Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach, o grub. płyty 8 cm, z betonu - C30/37	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0122	Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach, o grub. płyty 8 cm, z betonu - C35/45	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0123	Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach, o grub. płyty 8 cm, z betonu - C40/50	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-B	Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty 15 cm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0214	Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty 15 cm, z betonu - C12/15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0216	Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty 15 cm, z betonu - C16/20	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0217	Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty 15 cm, z betonu - C20/25	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0218	Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty 15 cm, z betonu - C25/30	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0219	Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty 15 cm, z betonu - C30/37	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0222	Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty 15 cm, z betonu - C35/45	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0223	Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty 15 cm, z betonu - C40/50	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-E	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty żelbetowej stropowej:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0514	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty żelbetowej stropowej, z betonu - C12/15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0516	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty żelbetowej stropowej, z betonu - C16/20	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0517	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty żelbetowej stropowej, z betonu - C20/25	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0518	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty żelbetowej stropowej, z betonu - C25/30	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0519	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty żelbetowej stropowej, z betonu - C30/37	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0522	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty żelbetowej stropowej, z betonu - C35/45	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0523	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty żelbetowej stropowej, z betonu - C40/50	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0216-0600	Płyty żelbetowe stropowe - dopłata za każdy 1 m wysokości pomieszczenia ponad 4 m	m2
Biuletyn BRB	2.5.112.60.1	Wykonanie ścian żelbetowych	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-A	Ściany żelbetowe proste, o grub. 8 cm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0114	Ściany żelbetowe proste, o grub. 8 cm, o wysokości - do 3 m, z betonu C12/15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0116	Ściany żelbetowe proste, o grub. 8 cm, o wysokości - do 3 m, z betonu C16/20	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0117	Ściany żelbetowe proste, o grub. 8 cm, o wysokości - do 3 m, z betonu C20/25	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0118	Ściany żelbetowe proste, o grub. 8 cm, o wysokości - do 3 m, z betonu C25/30	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0119	Ściany żelbetowe proste, o grub. 8 cm, o wysokości - do 3 m, z betonu C30/37	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0122	Ściany żelbetowe proste, o grub. 8 cm, o wysokości - do 3 m, z betonu C35/45	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0123	Ściany żelbetowe proste, o grub. 8 cm, o wysokości - do 3 m, z betonu C40/50	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0214	Ściany żelbetowe proste, o grub. 8 cm, o wysokości - do 4 m, z betonu C12/15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0216	Ściany żelbetowe proste, o grub. 8 cm, o wysokości - do 4 m, z betonu C16/20	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0217	Ściany żelbetowe proste, o grub. 8 cm, o wysokości - do 4 m, z betonu C20/25	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0218	Ściany żelbetowe proste, o grub. 8 cm, o wysokości - do 4 m, z betonu C25/30	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0219	Ściany żelbetowe proste, o grub. 8 cm, o wysokości - do 4 m, z betonu C30/37	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0222	Ściany żelbetowe proste, o grub. 8 cm, o wysokości - do 4 m, z betonu C35/45	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0223	Ściany żelbetowe proste, o grub. 8 cm, o wysokości - do 4 m, z betonu C40/50	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-C	Ściany żelbetowe proste, o grub. 12 cm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0314	Ściany żelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokości - do 6 m, z betonu C12/15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0316	Ściany żelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokości - do 6 m, z betonu C16/20	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0317	Ściany żelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokości - do 6 m, z betonu C20/25	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0318	Ściany żelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokości - do 6 m, z betonu C25/30	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0319	Ściany żelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokości - do 6 m, z betonu C30/37	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0322	Ściany żelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokości - do 6 m, z betonu C35/45	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0323	Ściany żelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokości - do 6 m, z betonu C40/50	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0414	Ściany żelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokości - do 8 m, z betonu C12/15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0416	Ściany żelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokości - do 8 m, z betonu C16/20	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0417	Ściany żelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokości - do 8 m, z betonu C20/25	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0418	Ściany żelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokości - do 8 m, z betonu C25/30	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0419	Ściany żelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokości - do 8 m, z betonu C30/37	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0422	Ściany żelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokości - do 8 m, z betonu C35/45	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0423	Ściany żelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokości - do 8 m, z betonu C40/50	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-G	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0712	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych, z betonu - C8/10	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0714	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych, z betonu - C12/15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0716	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych, z betonu - C16/20	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0717	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych, z betonu - C20/25	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0718	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych, z betonu - C25/30	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0719	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych, z betonu - C30/37	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0722	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych, z betonu - C35/45	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0207-0723	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych, z betonu - C40/50	m2
Biuletyn BRB	2.5.112.70.1	Wykonanie słupów żelbetowych	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-A	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0114	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 6 m/m2, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0116	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 6 m/m2, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0117	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 6 m/m2, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0118	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 6 m/m2, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0119	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 6 m/m2, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0122	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 6 m/m2, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0123	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 6 m/m2, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0214	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 9 m/m2, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0216	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 9 m/m2, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0217	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 9 m/m2, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0218	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 9 m/m2, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0219	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 9 m/m2, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0222	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 9 m/m2, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0223	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 9 m/m2, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0314	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 12 m/m2, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0316	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 12 m/m2, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0317	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 12 m/m2, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0318	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 12 m/m2, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0319	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 12 m/m2, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0322	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 12 m/m2, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0323	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 12 m/m2, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0414	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 16 m/m2, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0416	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 16 m/m2, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0417	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 16 m/m2, z betonu C20/25	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0418	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 16 m/m2, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0419	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 16 m/m2, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0422	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 16 m/m2, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0423	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 16 m/m2, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0514	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 20 m/m2, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0516	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 20 m/m2, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0517	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 20 m/m2, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0518	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 20 m/m2, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0519	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 20 m/m2, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0522	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 20 m/m2, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0523	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 20 m/m2, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0614	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - ponad 20 m/m2, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0616	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - ponad 20 m/m2, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0617	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - ponad 20 m/m2, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0618	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - ponad 20 m/m2, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0619	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - ponad 20 m/m2, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0622	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - ponad 20 m/m2, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0623	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - ponad 20 m/m2, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-G	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0714	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 6 m/m2, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0716	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 6 m/m2, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0717	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 6 m/m2, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0718	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 6 m/m2, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0719	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 6 m/m2, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0722	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 6 m/m2, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0723	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 6 m/m2, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0814	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 9 m/m2, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0816	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 9 m/m2, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0817	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 9 m/m2, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0818	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 9 m/m2, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0819	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 9 m/m2, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0822	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 9 m/m2, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0823	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 9 m/m2, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0914	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 12 m/m2, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0916	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 12 m/m2, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0917	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 12 m/m2, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0918	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 12 m/m2, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0919	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 12 m/m2, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0922	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 12 m/m2, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-0923	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 12 m/m2, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-1014	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - ponad 12 m/m2, z betonu C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-1016	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - ponad 12 m/m2, z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-1017	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - ponad 12 m/m2, z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-1018	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - ponad 12 m/m2, z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-1019	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - ponad 12 m/m2, z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-1022	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - ponad 12 m/m2, z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0208-1023	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 do 6 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - ponad 12 m/m2, z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0209	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne z betonu C12/15 (pod stropy monolityczne):	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0209-0114	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne z betonu C12/15 (pod stropy monolityczne), o wysokości - do 4 m i obwodzie do 1 m	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0209-0614	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne z betonu C12/15 (pod stropy monolityczne), o wysokości - ponad 4 m i obwodzie do 2 m	m3
Biuletyn BRB	2.5.112.80.1	Wykonanie schodów żelbetowych	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-B	Schody żelbetowe proste, z płytą grub. 8 cm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0214	Schody żelbetowe proste, z płytą grub. 8 cm, z betonu - C12/15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0216	Schody żelbetowe proste, z płytą grub. 8 cm, z betonu - C16/20	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0217	Schody żelbetowe proste, z płytą grub. 8 cm, z betonu - C20/25	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0218	Schody żelbetowe proste, z płytą grub. 8 cm, z betonu - C25/30	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0219	Schody żelbetowe proste, z płytą grub. 8 cm, z betonu - C30/37	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0222	Schody żelbetowe proste, z płytą grub. 8 cm, z betonu - C35/45	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0223	Schody żelbetowe proste, z płytą grub. 8 cm, z betonu - C40/50	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-D	Schody żelbetowe proste na belkach policzkowych, z płytą grub. 6 cm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0414	Schody żelbetowe proste na belkach policzkowych, z płytą grub. 6 cm, z betonu - C12/15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0416	Schody żelbetowe proste na belkach policzkowych, z płytą grub. 6 cm, z betonu - C16/20	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0417	Schody żelbetowe proste na belkach policzkowych, z płytą grub. 6 cm, z betonu - C20/25	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0418	Schody żelbetowe proste na belkach policzkowych, z płytą grub. 6 cm, z betonu - C25/30	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0419	Schody żelbetowe proste na belkach policzkowych, z płytą grub. 6 cm, z betonu - C30/37	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0422	Schody żelbetowe proste na belkach policzkowych, z płytą grub. 6 cm, z betonu - C35/45	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0423	Schody żelbetowe proste na belkach policzkowych, z płytą grub. 6 cm, z betonu - C40/50	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-E	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych, z płytą grub. 8 cm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0514	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych, z płytą grub. 8 cm, z betonu - C12/15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0516	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych, z płytą grub. 8 cm, z betonu - C16/20	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0517	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych, z płytą grub. 8 cm, z betonu - C20/25	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0518	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych, z płytą grub. 8 cm, z betonu - C25/30	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0519	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych, z płytą grub. 8 cm, z betonu - C30/37	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0522	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych, z płytą grub. 8 cm, z betonu - C35/45	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0523	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych, z płytą grub. 8 cm, z betonu - C40/50	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-F	Dopłata lub bonifikata za każdy 1 cm różnicy grubości płyty schodów żelbetowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0614	Dopłata lub bonifikata za każdy 1 cm różnicy grubości płyty schodów żelbetowych, z betonu - C12/15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0616	Dopłata lub bonifikata za każdy 1 cm różnicy grubości płyty schodów żelbetowych, z betonu - C16/20	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0617	Dopłata lub bonifikata za każdy 1 cm różnicy grubości płyty schodów żelbetowych, z betonu - C20/25	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0618	Dopłata lub bonifikata za każdy 1 cm różnicy grubości płyty schodów żelbetowych, z betonu - C25/30	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0619	Dopłata lub bonifikata za każdy 1 cm różnicy grubości płyty schodów żelbetowych, z betonu - C30/37	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0622	Dopłata lub bonifikata za każdy 1 cm różnicy grubości płyty schodów żelbetowych, z betonu - C35/45	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0623	Dopłata lub bonifikata za każdy 1 cm różnicy grubości płyty schodów żelbetowych, z betonu - C40/50	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-G	Belki podestowe i kotwiące w schodach żelbetowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0714	Belki podestowe i kotwiące w schodach żelbetowych, z betonu - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0716	Belki podestowe i kotwiące w schodach żelbetowych, z betonu - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0717	Belki podestowe i kotwiące w schodach żelbetowych, z betonu - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0718	Belki podestowe i kotwiące w schodach żelbetowych, z betonu - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0719	Belki podestowe i kotwiące w schodach żelbetowych, z betonu - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0722	Belki podestowe i kotwiące w schodach żelbetowych, z betonu - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0218-0723	Belki podestowe i kotwiące w schodach żelbetowych, z betonu - C40/50	m3
Biuletyn BRB	2.5.112.90.1	Wykonanie gzymsów, nakryw, daszków, balkonów, opasek i innych niesklasyfikowanych elementów żelbetowych	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-B	Gzymsy o wysięgu do 50 cm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0214	Gzymsy o wysięgu do 50 cm, z betonu - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0216	Gzymsy o wysięgu do 50 cm, z betonu - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0217	Gzymsy o wysięgu do 50 cm, z betonu - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0218	Gzymsy o wysięgu do 50 cm, z betonu - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0219	Gzymsy o wysięgu do 50 cm, z betonu - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0222	Gzymsy o wysięgu do 50 cm, z betonu - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0223	Gzymsy o wysięgu do 50 cm, z betonu - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-C	Gzymsy o wysięgu ponad 50 cm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0314	Gzymsy o wysięgu ponad 50 cm, z betonu - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0316	Gzymsy o wysięgu ponad 50 cm, z betonu - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0317	Gzymsy o wysięgu ponad 50 cm, z betonu - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0318	Gzymsy o wysięgu ponad 50 cm, z betonu - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0319	Gzymsy o wysięgu ponad 50 cm, z betonu - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0322	Gzymsy o wysięgu ponad 50 cm, z betonu - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0323	Gzymsy o wysięgu ponad 50 cm, z betonu - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-D	Balkony i daszki o średniej grub. płyty do 7 cm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0414	Balkony i daszki o średniej grub. płyty do 7 cm, z betonu - C12/15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0416	Balkony i daszki o średniej grub. płyty do 7 cm, z betonu - C16/20	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0417	Balkony i daszki o średniej grub. płyty do 7 cm, z betonu - C20/25	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0418	Balkony i daszki o średniej grub. płyty do 7 cm, z betonu - C25/30	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0419	Balkony i daszki o średniej grub. płyty do 7 cm, z betonu - C30/37	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0422	Balkony i daszki o średniej grub. płyty do 7 cm, z betonu - C35/45	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0423	Balkony i daszki o średniej grub. płyty do 7 cm, z betonu - C40/50	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-E	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grub. płyty 7 cm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0219-0514	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grub. płyty 7 cm, z betonu - C12/15	m2
Biuletyn BRB	2.5.115.00	Elementy żelbetowe w ścianach murowanych	
Biuletyn BRB	2.5.115.00.1	Wykonanie elementów żelbetowych w ścianach murowanych	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-A	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych (betonowane pompą) w stropach żelbetowych - płytowych z nadbetonem (np. filigran):	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0114	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grub. do 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0116	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grub. do 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0117	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grub. do 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0118	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grub. do 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0119	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grub. do 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0122	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grub. do 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0123	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grub. do 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-B	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grub. ponad 0,3 m, dwustronnie deskowane:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0214	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grub. ponad 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0216	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grub. ponad 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0217	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grub. ponad 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0218	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grub. ponad 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0219	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grub. ponad 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0222	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grub. ponad 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0223	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grub. ponad 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-D	Rygle (przewiązki) żelbetowe i przekrycia ścian w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości przewiązek do 0,3 m:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0414	Rygle (przewiązki) żelbetowe i przekrycia ścian w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości przewiązek do 0,3 m, z betonu - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0416	Rygle (przewiązki) żelbetowe i przekrycia ścian w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości przewiązek do 0,3 m, z betonu - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0417	Rygle (przewiązki) żelbetowe i przekrycia ścian w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości przewiązek do 0,3 m, z betonu - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0418	Rygle (przewiązki) żelbetowe i przekrycia ścian w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości przewiązek do 0,3 m, z betonu - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0419	Rygle (przewiązki) żelbetowe i przekrycia ścian w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości przewiązek do 0,3 m, z betonu - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0422	Rygle (przewiązki) żelbetowe i przekrycia ścian w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości przewiązek do 0,3 m, z betonu - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0423	Rygle (przewiązki) żelbetowe i przekrycia ścian w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości przewiązek do 0,3 m, z betonu - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-E	Rygle (przewiązki) żelbetowe i przekrycia ścian w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości przewiązek ponad 0,3 do 0,4 m:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0514	Rygle (przewiązki) żelbetowe i przekrycia ścian w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości przewiązek ponad 0,3 do 0,4 m, z betonu - C12/15	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0516	Rygle (przewiązki) żelbetowe i przekrycia ścian w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości przewiązek ponad 0,3 do 0,4 m, z betonu - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0517	Rygle (przewiązki) żelbetowe i przekrycia ścian w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości przewiązek ponad 0,3 do 0,4 m, z betonu - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0518	Rygle (przewiązki) żelbetowe i przekrycia ścian w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości przewiązek ponad 0,3 do 0,4 m, z betonu - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0519	Rygle (przewiązki) żelbetowe i przekrycia ścian w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości przewiązek ponad 0,3 do 0,4 m, z betonu - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0522	Rygle (przewiązki) żelbetowe i przekrycia ścian w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości przewiązek ponad 0,3 do 0,4 m, z betonu - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0211-0523	Rygle (przewiązki) żelbetowe i przekrycia ścian w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości przewiązek ponad 0,3 do 0,4 m, z betonu - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-G	Dodatkowe belki monolityczne w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-0714	Dodatkowe belki monolityczne w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5, z betonu - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-0716	Dodatkowe belki monolityczne w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5, z betonu - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-0717	Dodatkowe belki monolityczne w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5, z betonu - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-0718	Dodatkowe belki monolityczne w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5, z betonu - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-0719	Dodatkowe belki monolityczne w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5, z betonu - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-0722	Dodatkowe belki monolityczne w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5, z betonu - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-0723	Dodatkowe belki monolityczne w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5, z betonu - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-K	Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-1114	Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5, z betonu - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-1116	Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5, z betonu - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-1117	Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5, z betonu - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-1118	Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5, z betonu - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-1119	Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5, z betonu - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-1122	Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5, z betonu - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-1123	Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5, z betonu - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-L	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer. do 30 cm w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-1214	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer. do 30 cm w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5, z betonu - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-1216	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer. do 30 cm w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5, z betonu - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-1217	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer. do 30 cm w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5, z betonu - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-1218	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer. do 30 cm w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5, z betonu - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-1219	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer. do 30 cm w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5, z betonu - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-1222	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer. do 30 cm w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5, z betonu - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0212-1223	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer. do 30 cm w stropach typu DZ-3, DZ-4, DZ-5, z betonu - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-A	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych (betonowane pompą) w stropach żelbetowych - płytowych z nadbetonem (np. filigran):	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0601	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych (betonowane pompą) w stropach żelbetowych - płytowych z nadbetonem (np. filigran) z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0602	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych (betonowane pompą) w stropach żelbetowych - płytowych z nadbetonem (np. filigran) z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0603	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych (betonowane pompą) w stropach żelbetowych - płytowych z nadbetonem (np. filigran) z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0604	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych (betonowane pompą) w stropach żelbetowych - płytowych z nadbetonem (np. filigran) z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0605	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych (betonowane pompą) w stropach żelbetowych - płytowych z nadbetonem (np. filigran) z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0606	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych (betonowane pompą) w stropach żelbetowych - płytowych z nadbetonem (np. filigran) z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	2.5.116.00	Stropy gęstożebrowe żelbetowe	
Biuletyn BRB	2.5.116.00.1	Wykonanie stropów gęstożebrowych żelbetowych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0111-A	Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach prefabrykowanych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0111-0150	Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach prefabrykowanych - TERIVA-4,0/1 (TERIVA I)	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0111-0170	Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach prefabrykowanych - TERIVA-6,0 i TERIVA-8,0 (TERIVA II i TERIVA III)	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0202-A	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 23 cm:	
Biuletyn BRB	KNR K-30 0202-0101	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 23 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 1,75 - 2,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0202-0102	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 23 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 3,00 - 3,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0202-0103	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 23 cm, na belkach prefabrykowanych o długości 4,00 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0202-0201	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 23 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 4,25 - 4,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0202-0202	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 23 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 5,00 - 5,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0202-0203	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 23 cm, na belkach prefabrykowanych o długości 6,00 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0202-B	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 25 cm:	
Biuletyn BRB	KNR K-30 0202-0111	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 25 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 1,75 - 2,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0202-0112	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 25 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 3,00 - 3,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0202-0113	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 25 cm, na belkach prefabrykowanych o długości 4,00 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0202-0211	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 25 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 4,25 - 4,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0202-0212	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 25 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 5,00 - 5,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0202-0213	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 25 cm, na belkach prefabrykowanych o długości 6,00 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0203-A	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 27 cm:	
Biuletyn BRB	KNR K-30 0203-0101	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 27 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 1,75 - 2,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0203-0102	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 27 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 3,00 - 3,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0203-0103	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 27 cm, na belkach prefabrykowanych o długości 4,00 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0203-0201	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 27 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 4,25 - 4,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0203-0202	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 27 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 5,00 - 5,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0203-0203	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 27 cm, na belkach prefabrykowanych o długości 6,00 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0203-0301	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 27 cm, na belkach prefabrykowanych o długości 6,25 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0203-0302	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 27 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 6,50 - 7,50 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0203-0303	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 27 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 7,75 - 8,25 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0203-B	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 29 cm:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR K-30 0203-0111	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 29 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 1,75 - 2,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0203-0112	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 29 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 3,00 - 3,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0203-0113	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 29 cm, na belkach prefabrykowanych o długości 4,00 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0203-0211	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 29 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 4,25 - 4,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0203-0212	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 29 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 5,00 - 5,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0203-0213	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 29 cm, na belkach prefabrykowanych o długości 6,00 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0203-0311	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 29 cm, na belkach prefabrykowanych o długości 6,25 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0203-0312	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 29 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 6,50 - 7,50 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0203-0313	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 50 o wysokości konstrukcyjnej 29 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 7,75 - 8,25 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0206-A	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 23 cm:	
Biuletyn BRB	KNR K-30 0206-0101	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 23 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 1,75 - 2,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0206-0102	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 23 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 3,00 - 3,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0206-0103	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 23 cm, na belkach prefabrykowanych o długości 4,00 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0206-0201	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 23 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 4,25 - 4,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0206-0202	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 23 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 5,00 - 5,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0206-0203	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 23 cm, na belkach prefabrykowanych o długości 6,00 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0206-B	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 25 cm:	
Biuletyn BRB	KNR K-30 0206-0111	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 25 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 1,75 - 2,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0206-0112	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 25 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 3,00 - 3,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0206-0113	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 25 cm, na belkach prefabrykowanych o długości 4,00 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0206-0211	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 25 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 4,25 - 4,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0206-0212	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 25 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 5,00 - 5,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0206-0213	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 25 cm, na belkach prefabrykowanych o długości 6,00 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0207-A	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 27 cm:	
Biuletyn BRB	KNR K-30 0207-0101	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 27 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 1,75 - 2,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0207-0102	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 27 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 3,00 - 3,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0207-0103	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 27 cm, na belkach prefabrykowanych o długości 4,00 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0207-0201	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 27 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 4,25 - 4,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0207-0202	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 27 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 5,00 - 5,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0207-0203	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 27 cm, na belkach prefabrykowanych o długości 6,00 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0207-0301	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 27 cm, na belkach prefabrykowanych o długości 6,25 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0207-0302	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 27 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 6,50 - 7,50 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0207-0303	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 27 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 7,75 - 8,25 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0207-B	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 29 cm:	
Biuletyn BRB	KNR K-30 0207-0111	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 29 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 1,75 - 2,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0207-0112	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 29 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 3,00 - 3,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0207-0113	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 29 cm, na belkach prefabrykowanych o długości 4,00 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0207-0211	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 29 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 4,25 - 4,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0207-0212	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 29 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 5,00 - 5,75 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0207-0213	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 29 cm, na belkach prefabrykowanych o długości 6,00 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0207-0311	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 29 cm, na belkach prefabrykowanych o długości 6,25 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0207-0312	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 29 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 6,50 - 7,50 m	m2
Biuletyn BRB	KNR K-30 0207-0313	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe POROTHERM 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 29 cm, na belkach prefabrykowanych o długości od 7,75 - 8,25 m	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0230	Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach prefabrykowanych:	
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0230-0350	Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach prefabrykowanych, o rozpiętości - do 3,9 m - TERIVA-4,0/1 (TERIVA I)	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0230-0360	Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach prefabrykowanych, o rozpiętości - ponad 3,9 do 6,0 m - TERIVA-4,0/1 (TERIVA I)	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0230-0450	Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach prefabrykowanych, o rozpiętości - do 3,6 m - TERIVA-6,0 i TERIVA-8,0 (TERIVA II i TERIVA III)	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0230-0460	Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach prefabrykowanych, o rozpiętości - ponad 3,6 do 6,0 m - TERIVA-6,0 i TERIVA-8,0 (TERIVA II i TERIVA III)	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0230-0470	Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach prefabrykowanych, o rozpiętości - ponad 6,0 do 7,2 m - TERIVA-6,0 i TERIVA-8,0 (TERIVA II i TERIVA III)	m2
Biuletyn BRB	2.5.117.00	Podkłady	
Biuletyn BRB	2.5.117.00.1	Wykonanie podkładów	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1201-A	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1201-0152	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - C8/10	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 1201-0153	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 1201-B	Podkłady murarskie z gruzu zalanego zaprawą:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1201-0201	Podkłady murarskie z zalanego zaprawą cementowo-wapienną gruzu ceglanego, na stropie	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 1201-0211	Podkłady murarskie z zalanego zaprawą cementową gruzu z betonu lekkiego, na stropie	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 1201-0251	Podkłady murarskie z zalanego zaprawą cementowo-wapienną gruzu ceglanego, na podłożu gruntowym	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 1201-0261	Podkłady murarskie z zalanego zaprawą cementową gruzu z betonu lekkiego, na podłożu gruntowym	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 1201-C	Podkłady z ubitych materiałów sypkich:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 1201-0301	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - piasku do zapraw, na stropie	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 1201-0302	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - pospółki, na stropie	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 1201-0303	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - keramzytu, na stropie	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 1201-0351	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - piasku do zapraw, na podłożu gruntowym	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 1201-0352	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - pospółki, na podłożu gruntowym	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 1201-0353	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - keramzytu, na podłożu gruntowym	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1101-A	Podkłady betonowe z betonu zwykłego:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1101-0100	Podkłady betonowe z betonu zwykłego - C8/10, na podłożu gruntowym	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1101-0200	Podkłady betonowe z betonu zwykłego - C8/10, na stropie	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1101-C	Podkłady murarskie z gruzu ceglanego zalanego zaprawą cementowo-wapienną:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1101-0300	Podkłady murarskie z gruzu ceglanego zalanego zaprawą cementowo-wapienną, na podłożu gruntowym	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1101-0400	Podkłady murarskie z gruzu ceglanego zalanego zaprawą cementowo-wapienną, na stropie	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1101-F	Podkłady z ubitych materiałów sypkich:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1101-0600	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - keramzytu, na stropie	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1101-0601	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - piasku, na stropie	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1101-0700	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - keramzytu, na podłożu gruntowym	m3
Biuletyn BRB	2.5.118.00	Jastrychy, warstwy wyrównawcze, spadkowe, drenażowe, dociskowe i samopoziomujące posadzkowe	
Biuletyn BRB	2.5.118.00.1	Wykonanie jastrychów, warstw wyrównawczych, spadkowych, drenażowych, dociskowych i samopoziomujących posadzkowych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1202-A	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1202-0100	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, o grubości - 20 mm, zatarte na ostro	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1202-0200	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, o grubości - 20 mm, zatarte na gładko	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1202-0300	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej - zmiana grub. warstwy wyrównawczej o 10 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1202-0400	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej - listwy przyścienne z drewna iglastego wtopione w podkład, przy posadzkach z tworzyw sztucznych	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1207	Samopoziomujący podkład podłogowy anhydrytowy „Atlas Sam 200” pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłóg:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1207-0100	Samopoziomujący podkład podłogowy anhydrytowy „Atlas Sam 200” pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłóg - zespolony, grub. 25,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1207-0200	Samopoziomujący podkład podłogowy anhydrytowy „Atlas Sam 200” pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłóg - na warstwie oddzielającej, grub. 30,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1207-0300	Samopoziomujący podkład podłogowy anhydrytowy „Atlas Sam 200” pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłóg - pływający, grub. 35,0 mm, na warstwie styropianu grub. 6 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1207-0400	Samopoziomujący podkład podłogowy anhydrytowy „Atlas Sam 200” pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłóg - w systemie ogrzewania podłogowego, grub. 2x25,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1207-0500	Samopoziomujący podkład podłogowy anhydrytowy „Atlas Sam 200” pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłóg - dopłata za każde dodatkowe 10 mm grubości podkładu	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1102	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7, o grubości - 20 mm, zatarte na ostro	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7, o grubości - 20 mm, zatarte na gładko	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7 - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm warstwy wyrównawczej	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1102-0400	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7 - listwy wtopione w podkład, przy posadzkach z tworzyw sztucznych	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1115-A	Warstwy wyrównujące i wygładzające pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych i tekstylnych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1115-0100	Warstwy wyrównujące i wygładzające pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych i tekstylnych - polimero-cementowe	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0102-A	Przygotowanie podłoża balkonu/tarasu - wygładzenie powierzchni płyty konstrukcyjnej betonowej/żelbetowej warstwą z zaprawy PCC do wygładzania powierzchni:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0102-0100	Przygotowanie podłoża balkonu/tarasu - wygładzenie powierzchni płyty konstrukcyjnej betonowej/żelbetowej warstwą z zaprawy PCC do wygładzania powierzchni, o grubości - 2 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0102-0200	Przygotowanie podłoża balkonu/tarasu - wygładzenie powierzchni płyty konstrukcyjnej betonowej/żelbetowej warstwą z zaprawy PCC do wygładzania powierzchni - zmiana grub. o 1 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0102-C	Przygotowanie podłoża balkonu/tarasu - wyrównanie powierzchni płyty konstrukcyjnej betonowej/żelbetowej warstwą z zaprawy PCC do reprofilacji:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0102-0300	Przygotowanie podłoża balkonu/tarasu - wyrównanie powierzchni płyty konstrukcyjnej betonowej/żelbetowej warstwą z zaprawy PCC do reprofilacji, o grubości - 1 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0102-0400	Przygotowanie podłoża balkonu/tarasu - wyrównanie powierzchni płyty konstrukcyjnej betonowej/żelbetowej warstwą z zaprawy PCC do reprofilacji - zmiana grub. o 1 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0103-A	Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu z zaprawy PCC do wygładzania powierzchni:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0103-0100	Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu z zaprawy PCC do wygładzania powierzchni, o średniej grubości - 2 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0103-0200	Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu z zaprawy PCC do wygładzania powierzchni - zmiana grub. o 1 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0103-C	Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu z zaprawy PCC do reprofilacji:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0103-0310	Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu z zaprawy PCC do reprofilacji, o grubości - 1 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0103-0410	Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu z zaprawy PCC do reprofilacji - zmiana grub. o 1 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0103-D	Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu z tradycyjnej suchej zaprawy cementowej:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0103-0351	Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu z tradycyjnej suchej zaprawy cementowej ATLAS POSTAR 20, o grubości 1 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0103-0451	Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu z tradycyjnej suchej zaprawy cementowej ATLAS POSTAR 20 - zmiana grub. o 1 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0104-C	Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu, o średniej grubości 5 cm:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0104-0307	Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu, o średniej grubości 5 cm, z zaprawy cementowej M-7	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0104-0312	Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu, o średniej grubości 5 cm, z zaprawy cementowej M-12	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0104-0315	Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu, o średniej grubości 5 cm, z zaprawy cementowej M-15	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0104-0320	Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu, o średniej grubości 5 cm, z zaprawy cementowej M-20	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0104-0358	Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu, o średniej grubości 5 cm, z betonu C8/10	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0104-0362	Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu, o średniej grubości 5 cm, z betonu C12/15	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0104-0366	Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu, o średniej grubości 5 cm, z betonu C16/20	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0104-0370	Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu, o średniej grubości 5 cm, z betonu C20/25	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0104-D	Zmiana grubości o 1 cm warstwy spadkowej balkonu lub tarasu:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0104-0407	Zmiana grubości o 1 cm warstwy spadkowej balkonu lub tarasu, z - zaprawy cementowej M-7	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0104-0412	Zmiana grubości o 1 cm warstwy spadkowej balkonu lub tarasu, z - zaprawy cementowej M-12	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0104-0415	Zmiana grubości o 1 cm warstwy spadkowej balkonu lub tarasu, z - zaprawy cementowej M-15	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0104-0420	Zmiana grubości o 1 cm warstwy spadkowej balkonu lub tarasu, z - zaprawy cementowej M-20	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0104-0458	Zmiana grubości o 1 cm warstwy spadkowej balkonu lub tarasu, z - betonu C8/10	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0104-0462	Zmiana grubości o 1 cm warstwy spadkowej balkonu lub tarasu, z - betonu C12/15	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0104-0466	Zmiana grubości o 1 cm warstwy spadkowej balkonu lub tarasu, z - betonu C16/20	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0104-0470	Zmiana grubości o 1 cm warstwy spadkowej balkonu lub tarasu, z - betonu C20/25	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0206-A	Wykonanie jastrychu dociskowego tarasu, z powierzchniowym odprowadzeniem wody:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0206-0120	Wykonanie jastrychu dociskowego tarasu, z powierzchniowym odprowadzeniem wody, o grubości 5 cm, z zaprawy cementowej M-20	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0206-0170	Wykonanie jastrychu dociskowego tarasu, z powierzchniowym odprowadzeniem wody, o grubości 5 cm, z betonu C20/25	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0206-0201	Wykonanie jastrychu dociskowego tarasu, z powierzchniowym odprowadzeniem wody, o grubości 4 cm, z zaprawy cementowej ATLAS POSTAR 20	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0206-C	Zmiana grubości o 1 cm jastrychu dociskowego tarasu, z powierzchniowym odprowadzeniem wody:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0206-0320	Zmiana grubości o 1 cm jastrychu dociskowego tarasu, z powierzchniowym odprowadzeniem wody, z - zaprawy cementowej M-20	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0206-0370	Zmiana grubości o 1 cm jastrychu dociskowego tarasu, z powierzchniowym odprowadzeniem wody, z - betonu C20/25	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0206-0391	Zmiana grubości o 1 cm jastrychu dociskowego tarasu, z powierzchniowym odprowadzeniem wody, z - zaprawy cementowej ATLAS POSTAR 20	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0207-A	Wykonanie warstwy drenażowej na tarasach lub balkonach z betonu wodoprzepuszczalnego, o grubości 7 cm:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0207-0116	Wykonanie warstwy drenażowej na tarasach lub balkonach z betonu wodoprzepuszczalnego, o grubości 7 cm, klasy C16/20	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0207-0316	Wykonanie warstwy drenażowej na tarasach lub balkonach z betonu wodoprzepuszczalnego, klasy C16/20, dodatek za pogrubienie o 1 cm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0603	Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit - gruntowanie przygotowanego podłoża:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0603-0201	Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit - gruntowanie przygotowanego podłoża - niemineralnego - środkiem Ceresit CT 17	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0603-0203	Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit - gruntowanie przygotowanego podłoża - niemineralnego - środkiem Ceresit CN 94	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0603-0301	Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit - gruntowanie przygotowanego podłoża - mineralnego, bardzo chłonnego - środkiem Ceresit CT 17	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0603-0303	Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit - gruntowanie przygotowanego podłoża - mineralnego, bardzo chłonnego - środkiem Ceresit CN 94	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0603-0401	Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit - gruntowanie przygotowanego podłoża - mineralnego, chłonnego - środkiem Ceresit CT 17	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0603-0403	Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit - gruntowanie przygotowanego podłoża - mineralnego, chłonnego - środkiem Ceresit CN 94	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0603-0405	Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit - gruntowanie przygotowanego podłoża - mineralnego, chłonnego - środkiem Ceresit CF 42	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0603-0503	Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit - gruntowanie przygotowanego podłoża - mineralnego, niechłonnego - środkiem Ceresit CN 94	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0603-0603	Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit - gruntowanie przygotowanego podłoża - gładkiego - środkiem Ceresit CN 94	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0603-0703	Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit - gruntowanie przygotowanego podłoża - bitumicznego - środkiem Ceresit CN 94	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0604	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0604-0101	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, z zaprawy - Ceresit CN 83 - warstwa kontaktowa	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0604-0102	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, z zaprawy - Ceresit CN 87 - warstwa kontaktowa	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0604-0301	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, z zaprawy - Ceresit CN 83 - jastrych o grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0604-0302	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, z zaprawy - Ceresit CN 87 - jastrych o grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0604-0401	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, z zaprawy - Ceresit CN 83 - jastrych o grub. 25 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0604-0402	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, z zaprawy - Ceresit CN 87 - jastrych o grub. 25 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0604-0502	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, z zaprawy - Ceresit CN 87 - jastrych o grub. 45 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0604-0601	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grub. o 10 mm jastrychu z zaprawy Ceresit CN 83	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0604-0602	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grub. o 10 mm jastrychu z zaprawy Ceresit CN 87	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0605	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0605-0101	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit CN 69, grub. do 2 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0605-0102	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit CN 72, grub. do 2 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0605-0112	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit DX (0,5-10 mm), grub. do 2 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0605-0201	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit CN 69, grub. do 5 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0605-0202	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit CN 72, grub. do 5 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0605-0204	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit CN 76, grub. do 5 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0605-0212	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit DX (0,5-10 mm), grub. do 5 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0605-0301	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit CN 69, grub. do 10 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0605-0302	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit CN 72, grub. do 10 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0605-0304	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit CN 76, grub. do 10 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0605-0312	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit DX (0,5-10 mm), grub. do 10 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0605-0502	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit CN 72, grub. do 20 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0605-0504	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit CN 76, grub. do 20 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0605-0704	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit CN 76, grub. do 40 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0605-0801	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit CN 69 (1-10 mm) - dodatek za zmianę grub. do 5 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0605-0802	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit CN 72 - dodatek za zmianę grub. do 5 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0605-0804	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit CN 76 - dodatek za zmianę grub. do 5 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0605-0812	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit DX (0,5-10 mm) - dodatek za zmianę grub. do 5 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR-SEK C-2.1 0605	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej:	
Biuletyn BRB	ZKNR-SEK C-2.1 0605-0103	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit CN 72, grub. do 2 mm, z emulsją kontaktową Ceresit CC 81	m2
Biuletyn BRB	ZKNR-SEK C-2.1 0605-0203	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit CN 72 grub. do 5 mm, z emulsją kontaktową Ceresit CC 81	m2
Biuletyn BRB	ZKNR-SEK C-2.1 0605-0303	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit CN 72, grub. do 10 mm, z emulsją kontaktową Ceresit CC 81	m2
Biuletyn BRB	ZKNR-SEK C-2.1 0605-0503	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit CN 72, grub. do 20 mm, z emulsją kontaktową Ceresit CC 81	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-43 0401	Suchy jastrych w systemie RIGIPS RIGIDUR układany na pełnym podłożu:	
Biuletyn BRB	KNR AT-43 0401-0100	Suchy jastrych w systemie RIGIPS RIGIDUR układany na pełnym podłożu - podsypka wyrównująca z keramzytu frakcji 1-4 mm, grub. 2 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-43 0401-0200	Suchy jastrych w systemie RIGIPS RIGIDUR układany na pełnym podłożu - dodatek za zmianę grub. warstwy podsypki z keramzytu frakcji 1-4 mm o 1 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-43 0401-0311	Suchy jastrych w systemie RIGIPS RIGIDUR układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu w systemie 7.05.00, płyty RIGIPS RIGIDUR E20, wkręty RIGIPS RIGIDUR 3,9x19 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-43 0401-0322	Suchy jastrych w systemie RIGIPS RIGIDUR układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu w systemie 7.05.00, płyty RIGIPS RIGIDUR E25, wkręty RIGIPS RIGIDUR 3,9x22 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-43 0401-0331	Suchy jastrych w systemie RIGIPS RIGIDUR układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu w systemie 7.05.00, płyty RIGIPS RIGIDUR E30M, wkręty RIGIPS RIGIDUR 3,9x19 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-43 0401-0400	Suchy jastrych w systemie RIGIPS RIGIDUR układany na pełnym podłożu - powłoka gruntująca	m2
Biuletyn BRB	2.5.119.00	Kanały wewnątrz budynku	
Biuletyn BRB	2.5.119.00.1	Wykonanie kanałów wewnątrz budynku	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0701	Kanały wewnątrz budynku:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0701-0100	Kanały wewnątrz budynku - dno z betonu, grub. 10 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0701-0300	Kanały wewnątrz budynku - ściany z betonu, grub. 12 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0701-0500	Kanały wewnątrz budynku - ściany z cegieł ceramicznych pełnych, grub. 12 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0701-0800	Kanały wewnątrz budynku - tynki ścian kanału, o wys. do 50 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0701-1000	Kanały wewnątrz budynku - obramowanie z kątownika	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0702	Przekrycia kanałów:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0702-0100	Przekrycia kanałów - płytami żelbetowymi, prefabrykowanymi o grub. 6 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0702-0600	Przekrycia kanałów - pojedynczymi balami drewnianymi o grub. 6 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0702-0800	Przekrycia kanałów - płytami z bali drewnianych o grub. 6 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0702-0900	Przekrycia kanałów - płytami z blachy żeberkowej	m2
Biuletyn BRB	2.5.120.00	Montaż/demontaż deskowań konstrukcji monolitycznych	
Biuletyn BRB	2.5.121.00.1	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych monolitycznych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0101	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0101-0100	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych - ław fundamentowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0101-0200	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych - stóp i płyt fundamentowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0101-0300	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych - ścian prostych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0101-0400	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych - słupów prostokątnych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0101-0500	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych - belek, podciągów i wieńców	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0101-0600	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych - belek poziomych, balkonów i daszków	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0101-0700	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych - płyt stropowych i dachowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0101-0800	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych - schodów prostych na płycie	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0101-0900	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych - schodów prostych na belkach policzkowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0101-1000	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych - schodów zabiegowych	m2
Biuletyn BRB	2.5.122.00.1	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-A	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ław fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0113	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ław fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0114	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ław fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0115	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ław fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0116	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ław fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0117	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ław fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0118	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ław fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0119	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ław fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0120	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ław fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0163	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ław fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0165	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ław fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0167	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ław fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0169	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ław fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0183	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ław fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0185	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ław fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0187	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ław fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0189	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ław fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-B	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych stóp i płyt fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0213	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych stóp i płyt fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0214	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych stóp i płyt fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0215	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych stóp i płyt fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0216	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych stóp i płyt fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0217	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych stóp i płyt fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0218	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych stóp i płyt fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0219	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych stóp i płyt fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0220	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych stóp i płyt fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0263	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych stóp i płyt fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0265	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych stóp i płyt fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0267	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych stóp i płyt fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0269	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych stóp i płyt fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0283	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych stóp i płyt fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0285	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych stóp i płyt fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0287	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych stóp i płyt fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0289	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych stóp i płyt fundamentowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-C	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0313	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0314	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0315	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0316	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0317	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0318	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0319	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0320	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0323	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 500 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0324	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 500 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0363	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0365	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0367	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0369	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0373	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 500 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0383	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0385	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0387	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0389	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0393	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 500 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-D	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0413	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0414	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0415	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0416	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0417	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0418	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0419	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0420	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0463	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0465	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0467	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0469	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0483	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0485	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100tm i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0487	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0489	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-E	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych belek, podciągów i wieńców, z transportem jego elementów żurawiem:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0513	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych belek, podciągów i wieńców, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0514	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych belek, podciągów i wieńców, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0515	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych belek, podciągów i wieńców, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0516	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych belek, podciągów i wieńców, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0517	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych belek, podciągów i wieńców, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0518	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych belek, podciągów i wieńców, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0563	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych belek, podciągów i wieńców, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0565	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych belek, podciągów i wieńców, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0567	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych belek, podciągów i wieńców, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0583	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych belek, podciągów i wieńców, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0585	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych belek, podciągów i wieńców, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0587	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych belek, podciągów i wieńców, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-F	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0613	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0614	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0615	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0616	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0617	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0618	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0619	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0620	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0623	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 500 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0624	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 500 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0663	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowy 80 tm i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0665	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowy 80 tm i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0667	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowy 80 tm i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0669	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowy 80 tm i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0673	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowy 80 tm i przy powierzchni kompletu 500 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0683	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0685	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0687	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0689	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0102-0693	Deskowanie systemowe „ACROW-U-FORM” lub „STAL-FORM” konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 500 m2	m2
Biuletyn BRB	2.5.123.00.1	Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-C	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0325	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0326	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0327	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0328	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0329	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0330	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0331	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 400 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0332	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 400 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0333	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 500 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0334	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 500 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0365	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0367	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0369	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0371	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 400 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0373	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 500 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0385	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0387	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0389	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0391	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 400 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0393	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 500 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-D	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0413	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0414	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0415	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0416	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0417	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0418	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0419	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0420	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0463	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0465	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0467	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0469	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0483	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0485	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0487	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0489	Deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-F	Deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0615	Deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0616	Deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0617	Deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0618	Deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0619	Deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0620	Deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0621	Deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 400 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0622	Deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 400 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0623	Deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 5-6 t i przy powierzchni kompletu 500 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0624	Deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i przy powierzchni kompletu 500 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0665	Deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0667	Deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0669	Deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0671	Deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 400 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0673	Deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym torowym 80 tm i przy powierzchni kompletu 500 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0685	Deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0687	Deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 200 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0689	Deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0691	Deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 400 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0103-0693	Deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm i przy powierzchni kompletu 500 m2	m2
Biuletyn BRB	2.5.130.00	Zbrojenie oraz elementy wbudowane w konstrukcjach monolitycznych	
Biuletyn BRB	2.5.131.00.1	Zbrojenie konstrukcji i elementów monolitycznych w robotach inwestycyjnych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0104	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0104-0101	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - gładkimi fi do 12 mm	t
Biuletyn BRB	KNNR 2 0104-0400	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm	t
Biuletyn BRB	KNNR 2 0104-0500	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi powyżej 14 do 20 mm	t
Biuletyn BRB	KNNR 2 0104-0600	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi powyżej 20 mm	t
Biuletyn BRB	KNNR 2 0105	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0105-0100	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - ławach fundamentowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 2 0105-0200	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - stopach fundamentowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 2 0105-0300	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - ścianach	t
Biuletyn BRB	KNNR 2 0105-0400	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - słupach	t
Biuletyn BRB	KNNR 2 0105-0500	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - żebrach, belkach, podciągach i wieńcach	t
Biuletyn BRB	KNNR 2 0105-0600	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - schodach	t
Biuletyn BRB	KNNR 2 0105-0700	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płytach pojedynczo zbrojonych	t
Biuletyn BRB	KNNR 2 0105-0800	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - balkonach i gzymsach	t
Biuletyn BRB	KNNR 2 0105-0900	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płytach krzyżowo zbrojonych	t
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0290	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0290-0100	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych - gładkich fi do 7 mm	kg
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0290-0101	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych - gładkich fi do 12 mm	kg
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0290-0200	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych - żebrowanych fi do 7 mm	kg
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0290-0201	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych - żebrowanych fi od 8-14 mm	kg
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0290-0202	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych - żebrowanych fi 16 mm i większych	kg
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-B	Stropy żelbetowe - płytowe z nadbetonem (np. filigran). Zbrojenie nadbetonu:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0800	Stropy żelbetowe - płytowe z nadbetonem (np. filigran). Zbrojenie nadbetonu prętami żebrowanymi fi 8-10 mm przy użyciu żurawia samochodowego 40 t	t
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0801	Stropy żelbetowe - płytowe z nadbetonem (np. filigran). Zbrojenie nadbetonu prętami żebrowanymi fi 8-10 mm przy użyciu żurawia wieżowego torowego 100 tm	t
Biuletyn BRB	2.5.140.00	Układanie betonu (betonowanie)	
Biuletyn BRB	2.5.141.00.1	Betonowanie konstrukcji monolitycznych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-A	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-0120	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-0130	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-0140	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-0150	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-0160	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-0180	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-0190	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106 -B	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych stóp i płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-0220	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych stóp i płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-0230	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych stóp i płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-0240	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych stóp i płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-0250	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych stóp i płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-0260	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych stóp i płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-0280	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych stóp i płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-0290	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych stóp i płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-C	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-0320	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-0330	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-0340	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-0350	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-0360	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-0380	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0106-0390	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-A	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0120	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0130	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0140	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0150	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0160	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0180	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0190	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-B	Betonowanie konstrukcji zbrojonych stóp fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0220	Betonowanie konstrukcji zbrojonych stóp fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0230	Betonowanie konstrukcji zbrojonych stóp fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0240	Betonowanie konstrukcji zbrojonych stóp fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0250	Betonowanie konstrukcji zbrojonych stóp fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0260	Betonowanie konstrukcji zbrojonych stóp fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0280	Betonowanie konstrukcji zbrojonych stóp fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0290	Betonowanie konstrukcji zbrojonych stóp fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-C	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0320	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0330	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0340	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0350	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0360	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0380	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0390	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-D	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0420	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0430	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0440	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0450	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0460	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0480	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0490	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-E	Betonowanie konstrukcji zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu tradycyjnym:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0520	Betonowanie konstrukcji zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0530	Betonowanie konstrukcji zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0540	Betonowanie konstrukcji zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0550	Betonowanie konstrukcji zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0560	Betonowanie konstrukcji zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0580	Betonowanie konstrukcji zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0590	Betonowanie konstrukcji zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-F	Betonowanie konstrukcji zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu tradycyjnym:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0620	Betonowanie konstrukcji zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0630	Betonowanie konstrukcji zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0640	Betonowanie konstrukcji zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0650	Betonowanie konstrukcji zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0660	Betonowanie konstrukcji zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0680	Betonowanie konstrukcji zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0690	Betonowanie konstrukcji zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-G	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu tradycyjnym:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0720	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0730	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0740	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0750	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0760	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0780	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0790	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-H	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt dachowych w deskowaniu tradycyjnym:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0820	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt dachowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0830	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt dachowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0840	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt dachowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0850	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt dachowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0860	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt dachowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0880	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt dachowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0890	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt dachowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-I	Betonowanie konstrukcji zbrojonych schodów prostych w deskowaniu tradycyjnym:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0920	Betonowanie konstrukcji zbrojonych schodów prostych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0930	Betonowanie konstrukcji zbrojonych schodów prostych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0940	Betonowanie konstrukcji zbrojonych schodów prostych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0950	Betonowanie konstrukcji zbrojonych schodów prostych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0960	Betonowanie konstrukcji zbrojonych schodów prostych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0980	Betonowanie konstrukcji zbrojonych schodów prostych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-0990	Betonowanie konstrukcji zbrojonych schodów prostych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-J	Betonowanie konstrukcji zbrojonych schodów zabiegowych w deskowaniu tradycyjnym:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-1020	Betonowanie konstrukcji zbrojonych schodów zabiegowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-1030	Betonowanie konstrukcji zbrojonych schodów zabiegowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-1040	Betonowanie konstrukcji zbrojonych schodów zabiegowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-1050	Betonowanie konstrukcji zbrojonych schodów zabiegowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-1060	Betonowanie konstrukcji zbrojonych schodów zabiegowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-1080	Betonowanie konstrukcji zbrojonych schodów zabiegowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0107-1090	Betonowanie konstrukcji zbrojonych schodów zabiegowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-A	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0121	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0122	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0123	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0124	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0125	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0126	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0127	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0128	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0129	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0131	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0132	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0133	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0134	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0135	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C16/20	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0136	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0137	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0138	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0139	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0141	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0142	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0143	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0144	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0145	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0146	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0147	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0148	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0149	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0151	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0152	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0153	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0154	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0155	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0156	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0157	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0158	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0159	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0161	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0162	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0163	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0164	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0165	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0166	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0167	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0168	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0169	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0181	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0182	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0183	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0184	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0185	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0186	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0187	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0188	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0189	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0191	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0192	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0193	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0194	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0195	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0196	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0197	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0198	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0199	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-B	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0221	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0222	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0223	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0224	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0225	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0226	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0227	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0228	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0229	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0231	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0232	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0233	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0234	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0235	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0236	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0237	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0238	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0239	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0241	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0242	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0243	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0244	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0245	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0246	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0247	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0248	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0249	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0251	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0252	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0253	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0254	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0255	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0256	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0257	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0258	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0259	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0261	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0262	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0263	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0264	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0265	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0266	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0267	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0268	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0269	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0281	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0282	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0283	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0284	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0285	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C35/45	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0286	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0287	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0288	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0289	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0291	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0292	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0293	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0294	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0295	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0296	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0297	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0298	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0299	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-C	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0321	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0322	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0323	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0324	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0325	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0326	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0327	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0328	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0329	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0331	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0332	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0333	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0334	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0335	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0336	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0337	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0338	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0339	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0341	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0342	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0343	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0344	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0345	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0346	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0347	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0348	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0349	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0351	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0352	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0353	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0354	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0355	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0356	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0357	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0358	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0359	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C25/30	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0361	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0362	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0363	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0364	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0365	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0366	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0367	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0368	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0369	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0381	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0382	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0383	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0384	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0385	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0386	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0387	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0388	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0389	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0391	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0392	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0393	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0394	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0395	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0396	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0397	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0398	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0399	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-D	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0421	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0422	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0423	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0424	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0425	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0426	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0427	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0428	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0429	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0431	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0432	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0433	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0434	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0435	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0436	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0437	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0438	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0439	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0441	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0442	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0443	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0444	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C20/25	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0445	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0446	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0447	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0448	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0449	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0451	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0452	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0453	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0454	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0455	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0456	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0457	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0458	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0459	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0461	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0462	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0463	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0464	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0465	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0466	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0467	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0468	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0469	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0481	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0482	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0483	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0484	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0485	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0486	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0487	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0488	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0489	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0491	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0492	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0493	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0494	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0495	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0496	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0497	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0498	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0499	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-E	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0521	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0522	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0523	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0524	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0525	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0526	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0527	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0528	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C12/15	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0529	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0531	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0532	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0533	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0534	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0535	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0536	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0537	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0538	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0539	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0541	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0542	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0543	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0544	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0545	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0546	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0547	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0548	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0549	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0551	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0552	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0553	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0554	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0555	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0556	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0557	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0558	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0559	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0561	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0562	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0563	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0564	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0565	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0566	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0567	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0568	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0569	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0581	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0582	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0583	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0584	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0585	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0586	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0587	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0588	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0589	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0591	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0592	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0593	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0594	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C40/50	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0595	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0596	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0597	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0598	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0599	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-F	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0621	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0622	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0623	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0624	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0625	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0626	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0627	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0628	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0629	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0631	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0632	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0633	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0634	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0635	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0636	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0637	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0638	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0639	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0641	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0642	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0643	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0644	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0645	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0646	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0647	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0648	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0649	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0651	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0652	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0653	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0654	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0655	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0656	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0657	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0658	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0659	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0661	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0662	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0663	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0664	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0665	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0666	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0667	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0668	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C30/37	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0669	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0681	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0682	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0683	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0684	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0685	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0686	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0687	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0688	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0689	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0691	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0692	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0693	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0694	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0695	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0696	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0697	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0698	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0699	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-G	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0721	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0722	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0723	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0724	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0725	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0726	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0727	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0728	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0729	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0731	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0732	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0733	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0734	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0735	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0736	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0737	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0738	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0739	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0741	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0742	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0743	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0744	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0745	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0746	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0747	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0748	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0749	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0751	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0752	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0753	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C25/30	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0754	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0755	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0756	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0757	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0758	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0759	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0761	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0762	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0763	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0764	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0765	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0766	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0767	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0768	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0769	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0781	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0782	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0783	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0784	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0785	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0786	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0787	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0788	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0789	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0791	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0792	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0793	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0794	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0795	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0796	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0797	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0798	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0799	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-H	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0821	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0822	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0823	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0824	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0825	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0826	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0827	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0828	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0829	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0831	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0832	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0833	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0834	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0835	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0836	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0837	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C16/20	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0838	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0839	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0841	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0842	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0843	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0844	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0845	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0846	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0847	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0848	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0849	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0851	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0852	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0853	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0854	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0855	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0856	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0857	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0858	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0859	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0861	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0862	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0863	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0864	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0865	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0866	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0867	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0868	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0869	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0881	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0882	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0883	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0884	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0885	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0886	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0887	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0888	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0889	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0891	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0892	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 12-16 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0893	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0894	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 55 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0895	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 90 t - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0896	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym 80 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0897	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym torowym 180 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0898	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 100 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0108-0899	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem wieżowym wodzakowym 160 tm - betonem C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-A	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0120	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0130	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C16/20	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0140	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0150	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0160	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0180	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0190	Betonowanie konstrukcji ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-B	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0220	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0230	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0240	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0250	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0260	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0280	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0290	Betonowanie konstrukcji ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-C	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0320	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0330	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0340	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0350	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0360	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0380	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0390	Betonowanie konstrukcji ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-D	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0420	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0430	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0440	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0450	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0460	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0480	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0490	Betonowanie konstrukcji płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-E	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0520	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0530	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0540	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0550	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0560	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0580	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0590	Betonowanie konstrukcji ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-F	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0620	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0630	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0640	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0650	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0660	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0680	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0690	Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-G	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0720	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0730	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0740	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0750	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0760	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0780	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C35/45	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0790	Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-H	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0820	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0830	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0840	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0850	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0860	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0880	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0109-0890	Betonowanie konstrukcji płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-B	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ścian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-0220	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ścian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-0230	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ścian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-0240	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ścian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-0250	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ścian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-0260	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ścian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-0280	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ścian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-0290	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ścian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-C	Betonowanie konstrukcji zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-0320	Betonowanie konstrukcji zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-0330	Betonowanie konstrukcji zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-0340	Betonowanie konstrukcji zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-0350	Betonowanie konstrukcji zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-0360	Betonowanie konstrukcji zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-0380	Betonowanie konstrukcji zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-0390	Betonowanie konstrukcji zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-E	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-0520	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C12/15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-0530	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-0540	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-0550	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-0560	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-0580	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0110-0590	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem - C40/50	m3
Biuletyn BRB	2.5.143.00.1	Wykonanie dylatacji/spoin	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0217-I	Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0217-0900	Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - dylatacje połaci od konstrukcji	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0617	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0617-0200	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - poziomych, taśmą dylatacyjną PVC szer. 200 mm „3” (zabetonowaną)	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0617-0500	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - poziomych, paskami z blachy walcowanej szer. 300 mm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0617-0601	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - poziomych, kitem trwale plastycznym	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0617-0800	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - pionowych, taśmą dylatacyjną PVC szer. 200 mm „3” (zabetonowaną)	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0617-1100	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - pionowych, paskami z blachy walcowanej szer. 300 mm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0617-1201	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - pionowych, kitem trwale plastycznym	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0104	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych w technologii Weber Deitermann masą uszczelniającą i taśmami uszczelniającymi weber.tec SUPERFLEX:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0104-0101	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych w technologii Weber Deitermann masą uszczelniającą SUPERFLEX 10 oraz taśmą uszczelniającą weber.tec SUPERFLEX B 240	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0104-0102	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych w technologii Weber Deitermann masą uszczelniającą SUPERFLEX 100 oraz taśmą uszczelniającą weber.tec SUPERFLEX B 240	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0104-0103	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych w technologii Weber Deitermann masą uszczelniającą SUPERFLEX 100 S oraz taśmą uszczelniającą weber.tec SUPERFLEX B 240	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0105	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych w technologii Weber Deitermann masą uszczelniającą i taśmami uszczelniającymi weber.tec SUPERFLEX:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0105-0101	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych w technologii Weber Deitermann masą uszczelniającą SUPERFLEX 10 oraz taśmą uszczelniającą weber.tec SUPERFLEX B 240	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0105-0102	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych w technologii Weber Deitermann masą uszczelniającą SUPERFLEX 100 oraz taśmą uszczelniającą weber.tec SUPERFLEX B 240	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0105-0103	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych w technologii Weber Deitermann masą uszczelniającą SUPERFLEX 100 S oraz taśmą uszczelniającą weber.tec SUPERFLEX B 240	m
Biuletyn BRB	2.5.146.00.1	Betonowanie koryt, rowków, żłobów, misek odpływowych, opasek	
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0202-G	Wykonanie misek odpływowych pod rury spustowe w budynkach inwentarskich:	
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0202-0700	Wykonanie misek odpływowych pod rury spustowe w budynkach inwentarskich, z betonu - C12/15	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0209-A	Wykonanie koryt dla knurów i loch:	
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0209-0100	Wykonanie koryt dla knurów i loch, z betonu - C12/15, z wykładziną z kamionki	m
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0212	Wykonanie żłobów dla jałówek i cieląt w oborach wielostanowiskowych, z betonu C12/15:	
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0212-0100	Wykonanie żłobów dla jałówek i cieląt w oborach wielostanowiskowych, z betonu C12/15, o wymiarach przekroju - 30x30 cm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0212-0200	Wykonanie żłobów dla jałówek i cieląt w oborach wielostanowiskowych, z betonu C12/15, o wymiarach przekroju - 40x40 cm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0212-0300	Wykonanie żłobów dla jałówek i cieląt w oborach wielostanowiskowych, z betonu C12/15, o wymiarach przekroju - 40x40 cm z wykładziną kamionkową	m
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0212-0400	Wykonanie żłobów dla jałówek i cieląt w oborach wielostanowiskowych, z betonu C12/15, o wymiarach przekroju - 60x50 cm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-22 1003-H	Wykonanie rowków gnojowych w podłogach z zatarciem:	
Biuletyn BRB	KNR 2-22 1003-0800	Wykonanie rowków gnojowych w podłogach z zatarciem - na gładko	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	2.5.147.00.1	Wykonanie okładzin na mokro, za wyjątkiem okładzin schodów	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0803-E	Okładziny ścian wewnętrznych wykonywane na mokro:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0803-0500	Okładziny ścian wewnętrznych wykonywane na mokro - z masy lastryko	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1002-C	Okładziny ścian i elementów zewnętrznych wykonywane na mokro:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1002-0300	Okładziny ścian i elementów zewnętrznych wykonywane na mokro - z masy lastryko	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0824-A	Obłożenie powierzchni masą lastryko:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0824-0100	Obłożenie masą lastryko powierzchni - płaskich	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0922	Okładziny zewnętrzne z masy lastryko płukane:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0922-0100	Okładziny zewnętrzne z masy lastryko płukane - na ścianach płaskich	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0922-0200	Okładziny zewnętrzne z masy lastryko płukane - na cokołach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0922-0300	Okładziny zewnętrzne z masy lastryko płukane - na ościeżach o szer. do 15 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0922-0400	Okładziny zewnętrzne z masy lastryko płukane - na ościeżach o szer. do 30 cm	m2
Biuletyn BRB	2.5.148.00.1	Podjazdy, posadzki oraz okładziny schodów wykonywane na mokro	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1202-E	Posadzki cementowe grub. 25 mm z cokolikami:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1202-0500	Posadzki cementowe grub. 25 mm z cokolikami - zatarte na ostro	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1202-0600	Posadzki cementowe grub. 25 mm z cokolikami - zatarte na gładko	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1202-0700	Posadzki cementowe grub. 25 mm z cokolikami - dodatek za zmianę grub. posadzki o 10 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1204	Posadzki i okładziny schodów lastrykowe:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1204-0100	Posadzki i okładziny schodów lastrykowe - posadzki jednobarwne, jednowarstwowe, grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1204-0200	Posadzki i okładziny schodów lastrykowe - posadzki jednobarwne, dwuwarstwowe, grub. 35 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1204-0300	Posadzki i okładziny schodów lastrykowe - okładziny, szlifowane stopni bez profilu, grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1204-0400	Posadzki i okładziny schodów lastrykowe - cokoliki dwuwarstwowe, wzdłuż biegów	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1106	Posadzki cementowe:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1106-0200	Posadzki cementowe - o grub. 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na gładko	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1106-0300	Posadzki cementowe - dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1106-0700	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową Rabitza	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1107	Posadzki wylewane lastrykowe:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1107-0500	Posadzki wylewane lastrykowe - dwuwarstwowe, jednobarwne, grub. 35 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1107-0600	Posadzki wylewane lastrykowe - dwuwarstwowe, wielobarwne, grub. 35 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1108	Okładziny schodów masą lastryko grub. 20 mm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1108-0100	Okładziny schodów masą lastryko grub. 20 mm - stopni szlifowanych, bez profilu	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1108-0200	Okładziny schodów masą lastryko grub. 20 mm - stopni szlifowanych, z profilem prostym	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1109	Okładziny schodów masą lastryko:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1109-0100	Okładziny schodów masą lastryko - belek policzkowych - grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1109-0300	Okładziny schodów masą lastryko - cokolików wzdłuż biegów schodowych - dwuwarstwową grub. 35 mm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0202-A	Podjazdy betonowe do budynków inwentarskich:	
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0202-0100	Podjazdy betonowe do budynków inwentarskich, z betonu - C12/15, o grub. 15 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0202-0200	Podjazdy betonowe do budynków inwentarskich - dopłata za każdy 1 cm różnicy grub. podjazdów	m2
Biuletyn BRB	2.5.150.00	Beton prefabrykowany	
Biuletyn BRB	2.5.151.00.1	Montaż prefabrykowanych elementów betonowych/żelbetowych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0113	Stropy WPS:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0113-0100	Stropy WPS - płyty stropowe WPS	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0113-0200	Stropy WPS - założenie belek stalowych z osiatkowaniem	t
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-C	Płyty stropowe żelbetowe typu filigran grubości 5-7 cm (bez nadbetonu) montowane przy użyciu żurawia samochodowego:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0120	Płyty stropowe żelbetowe typu filigran grubości 5-7 cm (bez nadbetonu), szerokości 2,4 m i długości 3,0 do 6,0 m (przyjęto płytę o pow. 10,8 m2), montowane przy użyciu żurawia samochodowego	element
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0220	Płyty stropowe żelbetowe typu filigran grubości 5-7 cm (bez nadbetonu), szerokości 2,4 m i długości 6,0 do 9,0 m (przyjęto płytę o pow. 18,0 m2), montowane przy użyciu żurawia samochodowego	element
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0320	Płyty stropowe żelbetowe typu filigran grubości 5-7 cm (bez nadbetonu), szerokości 2,4 m i długości 9,0 do 12,0 m (przyjęto płytę o pow. 25,2 m2), montowane przy użyciu żurawia samochodowego	element
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0420	Płyty stropowe żelbetowe typu filigran grubości 5-7 cm (bez nadbetonu), szerokości 2,4 m i długości do 12,0 m (przyjęto płytę o pow. 13,5 m2), różnokształtne, montowane przy użyciu żurawia samochodowego	element
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-D	Płyty stropowe żelbetowe typu filigran grubości 5-7 cm (bez nadbetonu) montowane przy użyciu żurawia wieżowego torowego:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0121	Płyty stropowe żelbetowe typu filigran grubości 5-7 cm (bez nadbetonu), szerokości 2,4 m i długości 3,0 do 6,0 m (przyjęto płytę o pow. 10,8 m2), montowane przy użyciu żurawia wieżowego torowego	element
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0221	Płyty stropowe żelbetowe typu filigran grubości 5-7 cm (bez nadbetonu), szerokości 2,4 m i długości 6,0 do 9,0 m (przyjęto płytę o pow. 18,0 m2), montowane przy użyciu żurawia wieżowego torowego	element
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0321	Płyty stropowe żelbetowe typu filigran grubości 5-7 cm (bez nadbetonu), szerokości 2,4 m i długości 9,0 do 12,0 m (przyjęto płytę o pow. 25,2 m2), montowane przy użyciu żurawia wieżowego torowego	element
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0421	Płyty stropowe żelbetowe typu filigran grubości 5-7 cm (bez nadbetonu), szerokości 2,4 m i długości do 12,0 m (przyjęto płytę o pow. 13,5 m2), różnokształtne, montowane przy użyciu żurawia wieżowego torowego	element
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-E	Stropy żelbetowe - płytowe z nadbetonem (np. filigran). Wykonanie nadbetonu (betonowanie pompą):	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0501	Stropy żelbetowe - płytowe z nadbetonem (np. filigran). Wykonanie nadbetonu (betonowanie pompą) z betonu C16/20	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0502	Stropy żelbetowe - płytowe z nadbetonem (np. filigran). Wykonanie nadbetonu (betonowanie pompą) z betonu C20/25	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0503	Stropy żelbetowe - płytowe z nadbetonem (np. filigran). Wykonanie nadbetonu (betonowanie pompą) z betonu C25/30	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0504	Stropy żelbetowe - płytowe z nadbetonem (np. filigran). Wykonanie nadbetonu (betonowanie pompą) z betonu C30/37	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0505	Stropy żelbetowe - płytowe z nadbetonem (np. filigran). Wykonanie nadbetonu (betonowanie pompą) z betonu C35/45	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0112-0506	Stropy żelbetowe - płytowe z nadbetonem (np. filigran). Wykonanie nadbetonu (betonowanie pompą) z betonu C40/50	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0115	Dachy z żelbetowych płyt prefabrykowanych, drobnowymiarowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0115-0100	Dachy z żelbetowych płyt prefabrykowanych, drobnowymiarowych - korytkowych zamkniętych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0115-0200	Dachy z żelbetowych płyt prefabrykowanych, drobnowymiarowych - z wycięciami i płaskich	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0217-A	Dachy z żelbetowych płyt prefabrykowanych, drobnowymiarowych (bez kosztów prefabrykatów):	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0217-0100	Dachy z żelbetowych płyt prefabrykowanych, drobnowymiarowych (bez kosztów prefabrykatów) - korytkowych zamkniętych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0217-0200	Dachy z żelbetowych płyt prefabrykowanych, drobnowymiarowych (bez kosztów prefabrykatów) - otworowych	m2
Biuletyn BRB	2.5.180.00	Różnorodne roboty betonowe i żelbetowe, wcześniej nieujęte	
Biuletyn BRB	2.5.183.00.1	Zabetonowanie otworów, bruzd, gniazd, wykonywanie podlewek, podbić betonem	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2 0701	Tamowanie przecieków, osadzanie drobnych elementów:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2 0701-0100	Tamowanie przecieków, osadzanie drobnych elementów - wykonanie ręczne gniazda pod tamowanie wycieku wody	szt.
Biuletyn BRB	ZKNR C-2 0701-0200	Tamowanie przecieków, osadzanie drobnych elementów - wykonanie mechaniczne gniazda pod tamowanie wycieku wody	szt.
Biuletyn BRB	ZKNR C-2 0701-0400	Tamowanie przecieków, osadzanie drobnych elementów - tamowanie cementem montażowym Ceresit CX 5 miejscowego przenikania wody	szt.
Biuletyn BRB	ZKNR C-2 0701-0500	Tamowanie przecieków, osadzanie drobnych elementów - osadzenie w gotowym otworze drobnego elementu przy użyciu cementu montażowego Ceresit CX 5	szt.
Biuletyn BRB	ZKNR C-2 0702-A	Wykonywanie podlewek z zaprawy montażowej Ceresit CX 15:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2 0702-0100	Wykonywanie podlewek z zaprawy montażowej Ceresit CX 15, o grubości pomiędzy podstawą kotwionego elementu a jego fundamentem - 20 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2 0702-0200	Wykonywanie podlewek z zaprawy montażowej Ceresit CX 15, o grubości pomiędzy podstawą kotwionego elementu a jego fundamentem 20 mm - dodatek za każdy 1 mm grub. ponad 20 do 50 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2 0702-0300	Wykonywanie podlewek z zaprawy montażowej Ceresit CX 15, o grubości pomiędzy podstawą kotwionego elementu a jego fundamentem - 50 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2 0702-0400	Wykonywanie podlewek z zaprawy montażowej Ceresit CX 15, o grubości pomiędzy podstawą kotwionego elementu a jego fundamentem 50 mm - dodatek za każdy 1 mm grub. ponad 50 do 100 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2 0702-E	Montaż elementów konstrukcyjnych z wypełnieniem zaprawą montażową Ceresit CX 15 gotowych otworów montażowych:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2 0702-0500	Montaż elementów konstrukcyjnych z wypełnieniem zaprawą montażową Ceresit CX 15 gotowych otworów montażowych, przy objętości wypełnienia - do 10 dm3	szt.
Biuletyn BRB	ZKNR C-2 0702-0600	Montaż elementów konstrukcyjnych z wypełnieniem zaprawą montażową Ceresit CX 15 gotowych otworów montażowych, przy objętości wypełnienia - powyżej 10 do 15 dm3	szt.
Biuletyn BRB	ZKNR C-2 0702-0700	Montaż elementów konstrukcyjnych z wypełnieniem zaprawą montażową Ceresit CX 15 gotowych otworów montażowych, przy objętości wypełnienia - powyżej 15 do 20 dm3	szt.
Biuletyn BRB	ZKNR C-2 0702-0800	Montaż elementów konstrukcyjnych z wypełnieniem zaprawą montażową Ceresit CX 15 gotowych otworów montażowych, przy objętości wypełnienia - powyżej 20 do 30 dm3	szt.
Biuletyn BRB	2.5.190.00	Pozostałe roboty betonowe i żelbetowe	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	2.5.192.00.1	Przygotowanie powierzchni oraz naprawa konstrukcji i elementów z betonu, betonu zbrojonego	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0101	Przygotowanie podłoża - czyszczenie powierzchni betonowych:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0101-0100	Przygotowanie podłoża - czyszczenie powierzchni betonowych - ręczne	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0101-0200	Przygotowanie podłoża - czyszczenie powierzchni betonowych - mechaniczne	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0101-0300	Przygotowanie podłoża - czyszczenie powierzchni betonowych - strumieniowo-ścierne	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0102-E	Przygotowanie podłoża balkonu/tarasu - reprofilacja naroży płyty konstrukcyjnej betonowej/żelbetowej:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0102-0500	Przygotowanie podłoża balkonu/tarasu - reprofilacja naroży płyty konstrukcyjnej betonowej/żelbetowej z zaprawy PCC do reprofilacji	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0102-F	Przygotowanie podłoża balkonu/tarasu - dodatkowe wykonanie warstwy sczepnej:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0102-0600	Przygotowanie podłoża konstrukcji balkonu/tarasu - dodatkowe wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy PCC do wykonywania warstwy sczepnej	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0104-A	Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu - wykonanie warstwy sczepnej:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0104-0100	Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu - wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy PCC do wykonywania warstwy sczepnej	m2
Biuletyn BRB	2.5.200.00	ROBOTY MURARSKIE	
Biuletyn BRB	2.5.210.00	Elementy z wyrobów murarskich	
Biuletyn BRB	2.5.211.00	Fundamenty	
Biuletyn BRB	2.5.211.10.1	Murowanie fundamentów z wyrobów ceramicznych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0301-A	Fundamenty z cegieł ceramicznych pełnych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0301-0110	Fundamenty z cegieł ceramicznych pełnych - kl. 10, na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0301-0120	Fundamenty z cegieł ceramicznych pełnych - kl. 15, na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRB	2.5.211.30.1	Murowanie fundamentów z wyrobów z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0301-C	Fundamenty z bloczków betonowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0301-0310	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie - cem.	m3
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0101-F	Fundamenty z bloczków betonowych:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0101-0600	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie - cem.	m3
Biuletyn BRB	2.5.212.00	Ściany, mury	
Biuletyn BRB	2.5.212.10.1	Murowanie ścian z wyrobów ceramicznych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0302-B	Ściany budynków wielokondygnacyjnych murowane na zaprawie cem.-wap. z cegieł ceramicznych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0302-0210	Ściany budynków wielokondygnacyjnych murowane na zaprawie cem.-wap. z cegieł ceramicznych - pełnych kl. 10	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0302-0220	Ściany budynków wielokondygnacyjnych murowane na zaprawie cem.-wap. z cegieł ceramicznych - pełnych kl. 15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0302-0320	Ściany budynków wielokondygnacyjnych murowane na zaprawie cem.-wap. z cegieł ceramicznych - kratówek K-2 kl. 15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0305	Ściany murowane z pustaków systemu POROTHERM (P+W), na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0305-0101	Ściany murowane z pustaków systemu POROTHERM (P+W), na zaprawie cem.-wap., o grubości - 11,5 cm, z pustaków kl. 10	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0305-0201	Ściany murowane z pustaków systemu POROTHERM (P+W), na zaprawie cem.-wap., o grubości - 25,0 cm, z pustaków kl. 10	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0305-0202	Ściany murowane z pustaków systemu POROTHERM (P+W), na zaprawie cem.-wap., o grubości - 25,0 cm, z pustaków kl. 15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0305-0301	Ściany murowane z pustaków systemu POROTHERM (P+W), na zaprawie cem.-wap., o grubości - 30,0 cm, z pustaków kl. 10	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0305-0302	Ściany murowane z pustaków systemu POROTHERM (P+W), na zaprawie cem.-wap., o grubości - 30,0 cm, z pustaków kl. 15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0305-0401	Ściany murowane z pustaków systemu POROTHERM (P+W), na zaprawie cem.-wap., o grubości - 38,0 cm, z pustaków kl. 10	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0305-0501	Ściany murowane z pustaków systemu POROTHERM (P+W), na zaprawie cem.-wap., o grubości - 44,0 cm, z pustaków kl. 10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0103-B	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0103-0113	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek na zaprawie cem.-wap. - pełnych kl. 10, grub. 1 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0103-0124	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek na zaprawie cem.-wap. - pełnych kl. 15, grub. 1 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0103-0201	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek na zaprawie cem.-wap. - pełnych kl. 10, grub. 1 1/2 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0103-0202	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek na zaprawie cem.-wap. - dziurawek kl. 5, grub. 1 1/2 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0103-0301	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek na zaprawie cem.-wap. - pełnych kl. 15, grub. 2 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0103-D	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek na zaprawie cem.:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0103-0401	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek na zaprawie cem. - pełnych kl. 15, grub. 1 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0103-0402	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek na zaprawie cem. - dziurawek kl. 5, grub. 1 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0103-0501	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek na zaprawie cem. - pełnych kl. 15, grub. 1 1/2 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0103-0502	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek na zaprawie cem. - dziurawek kl. 5, grub. 1 1/2 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0103-0601	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek na zaprawie cem. - pełnych kl. 15, grub. 2 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0103-0611	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek na zaprawie cem. - dziurawek kl. 5, grub. 2 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0105	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł kratówek K-2:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0105-0124	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł kratówek K-2, o grubości - 1 c. z cegieł kl. 15, na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0105-0200	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł kratówek K-2, o grubości - 1 1/2 c. z cegieł kl. 15, na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0105-0300	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł kratówek K-2, o grubości - 2 c. z cegieł kl. 15, na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0105-0400	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł kratówek K-2, o grubości - 1 c. z cegieł kl. 15, na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0105-0500	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł kratówek K-2, o grubości - 1 1/2 c. z cegieł kl. 15, na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0105-0600	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł kratówek K-2, o grubości - 2 c. z cegieł kl. 15, na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0109	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z pustaków ściennych ceramicznych typu MAX lub U na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0109-0124	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z pustaków ściennych ceramicznych typu MAX lub U na zaprawie cem.-wap., o grubości - 19 cm, z MAX/220 kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0109-0200	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z pustaków ściennych ceramicznych typu MAX lub U na zaprawie cem.-wap., o grubości - 29 cm, z MAX/220 kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0109-0424	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z pustaków ściennych ceramicznych typu MAX lub U na zaprawie cem.-wap., o grubości - 18,8 cm, z U/220 kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0114-A	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek, na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0114-0100	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek, na zaprawie cem.-wap. - pełnych kl. 10, grub. 1 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0114-0201	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek, na zaprawie cem.-wap. - pełnych kl. 10, grub. 1 1/2 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0114-0202	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek, na zaprawie cem.-wap. - dziurawek kl. 5, grub. 1 1/2 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0114-0300	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek, na zaprawie cem.-wap. - pełnych kl. 10, grub. 2 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0114-B	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek, na zaprawie cem.:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0114-0111	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek, na zaprawie cem. - dziurawek kl. 5, grub. 1 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0114-0501	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek, na zaprawie cem. - pełnych kl. 15, grub. 1 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0114-0601	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek, na zaprawie cem. - pełnych kl. 15, grub. 1 1/2 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0114-0701	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek, na zaprawie cem. - pełnych kl. 15, grub. 2 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0115-A	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł kratówek K-2, na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0115-0124	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł kratówek K-2, na zaprawie cem.-wap., o grubości - 1 c. z cegieł kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0115-0202	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł kratówek K-2, na zaprawie cem.-wap., o grubości - 1 1/2 c. z cegieł kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0115-0300	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł kratówek K-2, na zaprawie cem.-wap., o grubości - 2 c. z cegieł kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0115-D	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł kratówek K-2, na zaprawie cem.:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0115-0400	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł kratówek K-2, na zaprawie cem., o grubości - 1 c. z cegieł kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0115-0500	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł kratówek K-2, na zaprawie cem., o grubości - 1 1/2 c. z cegieł kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0115-0600	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł kratówek K-2, na zaprawie cem., o grubości - 2 c. z cegieł kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0131	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu MAX i U na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0131-0124	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu MAX i U na zaprawie cem.-wap., o grubości - 19 cm, z MAX/220 kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0131-0200	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu MAX i U na zaprawie cem.-wap., o grubości - 29 cm, z MAX/220 kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0131-0424	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu MAX i U na zaprawie cem.-wap., o grubości - 18,5 cm, z U/220 kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-A	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM, na zaprawie cem.-wap., o wysokości do 4,5 m:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-0101	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o wysokości do 4,5 m, o grubości - 18,8 cm, z POROTHERM 18,8 P+W, kl. 10	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-0102	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o wysokości do 4,5 m, o grubości - 18,8 cm, z POROTHERM 18,8 P+W, kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-0201	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o wysokości do 4,5 m, o grubości - 25 cm, z POROTHERM 25 P+W, kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-0202	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o wysokości do 4,5 m, o grubości - 25 cm, z POROTHERM 25 P+W, kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-0301	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o wysokości do 4,5 m, o grubości - 30 cm, z POROTHERM 30 P+W, kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-0302	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o wysokości do 4,5 m, o grubości - 30 cm, z POROTHERM 30 P+W, kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-0401	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o wysokości do 4,5 m, o grubości - 38 cm, z POROTHERM 38 P+W, kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-0501	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o wysokości do 4,5 m, o grubości - 44 cm, z POROTHERM 44 P+W, kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-D	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM, na zaprawie termoizolacyjnej Baumit ThermoMortel 50, o wysokości do 4,5 m:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-0411	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie termoizolacyjnej Baumit ThermoMortel 50, o wysokości do 4,5 m, o grubości - 38 cm, z POROTHERM 38 P+W, kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-0511	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie termoizolacyjnej Baumit ThermoMortel 50, o wysokości do 4,5 m, o grubości - 44 cm, z POROTHERM 44 P+W, kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-F	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM, na zaprawie cem.-wap., o wysokości powyżej 4,5 m:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-0601	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o wysokości powyżej 4,5 m, o grubości - 18,8 cm, z POROTHERM 18,8 P+W, kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-0602	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o wysokości powyżej 4,5 m, o grubości - 18,8 cm, z POROTHERM 18,8 P+W, kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-0701	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o wysokości powyżej 4,5 m, o grubości - 25 cm, z POROTHERM 25 P+W, kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-0702	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o wysokości powyżej 4,5 m, o grubości - 25 cm, z POROTHERM 25 P+W, kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-0801	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o wysokości powyżej 4,5 m, o grubości - 30 cm, z POROTHERM 30 P+W, kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-0802	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o wysokości powyżej 4,5 m, o grubości - 30 cm, z POROTHERM 30 P+W, kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-0901	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o wysokości powyżej 4,5 m, o grubości - 38 cm, z POROTHERM 38 P+W, kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-1001	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o wysokości powyżej 4,5 m, o grubości - 44 cm, z POROTHERM 44 P+W, kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-I	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM, na zaprawie termoizolacyjnej Baumit ThermoMortel 50, o wysokości powyżej 4,5 m:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-0911	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie termoizolacyjnej Baumit ThermoMortel 50, o wysokości powyżej 4,5 m, o grubości - 38 cm, z POROTHERM 38 P+W, kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0160-1011	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie termoizolacyjnej Baumit ThermoMortel 50, o wysokości powyżej 4,5 m, o grubości - 44 cm, z POROTHERM 44 P+W, kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0163-A	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM, na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0163-0101	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o grubości - 18,8 cm, z POROTHERM 18,8 P+W kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0163-0102	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o grubości - 18,8 cm, z POROTHERM 18,8 P+W kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0163-0201	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o grubości - 25 cm, z POROTHERM 25 P+W kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0163-0202	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o grubości - 25 cm, z POROTHERM 25 P+W kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0163-0301	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o grubości - 30 cm, z pustaków POROTHERM 30 P+W kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0163-0302	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o grubości - 30 cm, z POROTHERM 30 P+W kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0163-0401	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o grubości - 38 cm, z POROTHERM 38 P+W kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0163-0501	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o grubości - 44 cm, z POROTHERM 44 P+W kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0163-D	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM, na zaprawie termoizolacyjnej Baumit ThermoMortel 50:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0163-0411	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie termoizolacyjnej Baumit ThermoMortel 50, o grubości - 38 cm, z POROTHERM 38 P+W kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0163-0511	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie termoizolacyjnej Baumit ThermoMortel 50, o grubości - 44 cm, z POROTHERM 44 P+W kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0115	Ściany o wys. do 4,5 m, grub. 1 cegły z cegieł klinkierowych:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0115-0102	Ściany o wys. do 4,5 m, grub. 1 cegły z cegieł klinkierowych - pełnych kl. 35, na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0115-0112	Ściany o wys. do 4,5 m, grub. 1 cegły z cegieł klinkierowych - pełnych kl. 35, na suchej zaprawie do klinkieru	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0115-0201	Ściany o wys. do 4,5 m, grub. 1 cegły z cegieł klinkierowych - drążonych kl. 25, na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0115-0211	Ściany o wys. do 4,5 m, grub. 1 cegły z cegieł klinkierowych - drążonych kl. 25, na suchej zaprawie do klinkieru	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0101-A	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM PROFI, o wysokości do 4,5 m:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0101-0111	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i grub. 44 cm, z pustaków POROTHERM 44 EKO+ PROFI, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM PROFI	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0101-0122	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i grub. 42,5 cm, z pustaków POROTHERM 42,5 T PROFI kl. 7,5, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM PROFI	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0101-0422	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i grub. 36,5 cm, z pustaków POROTHERM 36,5 T PROFI kl. 7,5, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM PROFI	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0101-B	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM PROFI, o wysokości powyżej 4,5 m:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0101-0211	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. powyżej 4,5 m i grub. 44 cm, z pustaków POROTHERM 44 EKO+ PROFI, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM PROFI	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0101-0222	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. powyżej 4,5 m i grub. 42,5 cm, z pustaków POROTHERM 42,5 T PROFI kl. 7,5, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM PROFI	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0101-0522	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. powyżej 4,5 m i grub. 36,5cm, z pustaków POROTHERM 36,5 T PROFI kl. 7,5, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM PROFI	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0101-C	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM PROFI:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0101-0311	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grub. 44 cm, z pustaków POROTHERM 44 EKO+ PROFI, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM PROFI	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0101-0322	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grub. 42,5 cm, z pustaków POROTHERM 42,5 T PROFI kl. 7,5, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM PROFI	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0101-0622	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grub. 36,5 cm, z pustaków POROTHERM 36,5 T PROFI kl. 7,5, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM PROFI	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0201-A	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM DRYFIX, o wysokości do 4,5 m:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0201-0111	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i grub. 44 cm, z pustaków POROTHERM 44 EKO+ DRYFIX, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM DRYFIX	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0201-0122	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i grub. 42,5 cm, z pustaków POROTHERM 42,5 T DRYFIX kl. 7,5, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM DRYFIX	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0201-0422	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i grub. 36,5 cm, z pustaków POROTHERM 36,5 T DRYFIX kl. 7,5, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM DRYFIX	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0201-B	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM DRYFIX, o wysokości powyżej 4,5 m:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0201-0211	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. powyżej 4,5 m i grub. 44 cm, z pustaków POROTHERM 44 EKO+ DRYFIX, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM DRYFIX	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0201-0222	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. powyżej 4,5 m i grub. 42,5 cm, z pustaków POROTHERM 42,5 T DRYFIX kl. 7,5, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM DRYFIX	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0201-0522	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. powyżej 4,5 m i grub. 36,5 cm, z pustaków POROTHERM 36,5 T DRYFIX kl. 7,5, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM DRYFIX	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0201-C	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM DRYFIX:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0201-0311	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grub. 44 cm, z pustaków POROTHERM 44 EKO+ DRYFIX, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM DRYFIX	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0201-0322	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grub. 42,5 cm, z pustaków POROTHERM 42,5 T DRYFIX kl. 7,5, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM DRYFIX	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK K-49 0201-0622	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grub. 36,5 cm, z pustaków POROTHERM 36,5 T DRYFIX kl. 7,5, na zaprawie do cienkich spoin POROTHERM DRYFIX	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0177	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł kratówek K-3 kl. 15:	
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0177-0101	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł kratówek K-3 kl. 15, o grubości - 1 c., na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0177-0201	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł kratówek K-3 kl. 15, o grubości - 1 1/2 c., na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0177-0301	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł kratówek K-3 kl. 15, o grubości - 2 c., na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0177-0401	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł kratówek K-3 kl. 15, o grubości - 1 c., na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0177-0501	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł kratówek K-3 kl. 15, o grubości - 1 1/2 c., na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0177-0601	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł kratówek K-3 kl. 15, o grubości - 2 c., na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0180	Ściany budynków wielokondygnacyjnych (z transportem materiałów wyciągiem) z cegieł kratówek K-3 kl. 15:	
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0180-0101	Ściany budynków wielokondygnacyjnych (z transportem materiałów wyciągiem) z cegieł kratówek K-3 kl. 15, o grubości - 1 c., na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0180-0201	Ściany budynków wielokondygnacyjnych (z transportem materiałów wyciągiem) z cegieł kratówek K-3 kl. 15, o grubości - 1 1/2 c., na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0180-0301	Ściany budynków wielokondygnacyjnych (z transportem materiałów wyciągiem) z cegieł kratówek K-3 kl. 15, o grubości - 2 c., na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0180-0401	Ściany budynków wielokondygnacyjnych (z transportem materiałów wyciągiem) z cegieł kratówek K-3 kl. 15, o grubości - 1 c., na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0180-0501	Ściany budynków wielokondygnacyjnych (z transportem materiałów wyciągiem) z cegieł kratówek K-3 kl. 15, o grubości - 1 1/2 c., na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0180-0601	Ściany budynków wielokondygnacyjnych (z transportem materiałów wyciągiem) z cegieł kratówek K-3 kl. 15, o grubości - 2 c., na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRB	2.5.212.20.1	Murowanie ścian z wyrobów silikatowych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0307-A	Ściany z bloków wap.-piask. drążonych typu NFD, na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0307-0150	Ściany z bloków wap.-piask. drążonych typu NFD, na zaprawie cem.-wap. - z 2NFD kl. 15	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0307-0250	Ściany z bloków wap.-piask. drążonych typu NFD, na zaprawie cem.-wap. - z 3NFD kl. 15	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0103-A	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0103-0103	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, o grubości - 1 c., na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0103-0204	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, o grubości - 1 1/2 c., na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0103-0303	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, o grubości - 2 c., na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0103-0404	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, o grubości - 1 c., na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0103-0503	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, o grubości - 1 1/2 c., na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0103-0631	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, o grubości - 2 c., na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0103-0700	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15 - dodatek za wykonanie pilastrów w ścianach budynków jednokondygnacyjnych, o wysokości do 4,5 m	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0111	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z bloków wap.-piask. drążonych typu NFD na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0111-0124	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z bloków wap.-piask. drążonych typu NFD na zaprawie cem.-wap., o grubości - 25 cm, z 2 NFD kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0111-0324	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z bloków wap.-piask. drążonych typu NFD na zaprawie cem.-wap., o grubości - 25 cm, z 3 NFD kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0111-0400	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z bloków wap.-piask. drążonych typu NFD na zaprawie cem.-wap., o grubości - 38 cm, z 3 NFD kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0114-C	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0114-0140	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, o grubości - 1 c., na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0114-0205	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, o grubości - 1 1/2 c., na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0114-0304	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, o grubości - 2 c., na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0114-0503	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, o grubości - 1 c., na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0114-0603	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, o grubości - 1 1/2 c., na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0114-0703	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, o grubości - 2 c., na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0133	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków wap.-piask. drążonych typu NFD na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0133-0124	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków wap.-piask. drążonych typu NFD na zaprawie cem.-wap., o grubości - 25 cm, z 2NFD kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0133-0324	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków wap.-piask. drążonych typu NFD na zaprawie cem.-wap., o grubości - 25 cm, z 3NFD kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0133-0400	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków wap.-piask. drążonych typu NFD na zaprawie cem.-wap., o grubości - 38 cm, z 3NFD kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR-K 2-02 0103	Ściany w budynkach jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z bloków SILKA E, na zaprawie cem.:	
Biuletyn BRB	KNR-K 2-02 0103-0102	Ściany w budynkach jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z bloków SILKA E, na zaprawie cem., o grubości - 15 cm, z SILKA E15 kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR-K 2-02 0103-0402	Ściany w budynkach jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z bloków SILKA E, na zaprawie cem., o grubości - 18 cm, z SILKA E18 kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR-K 2-02 0103-0702	Ściany w budynkach jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z bloków SILKA E, na zaprawie cem., o grubości - 24 cm, z SILKA E24 kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR-K 2-02 0104	Ściany w budynkach jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z bloków SILKA E, na zaprawie do cienkich spoin:	
Biuletyn BRB	KNR-K 2-02 0104-0102	Ściany w budynkach jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z bloków SILKA E, na zaprawie do cienkich spoin, o grubości - 15 cm, z SILKA E15 kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR-K 2-02 0104-0402	Ściany w budynkach jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z bloków SILKA E, na zaprawie do cienkich spoin, o grubości - 18 cm, z SILKA E18 kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR-K 2-02 0104-0702	Ściany w budynkach jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z bloków SILKA E, na zaprawie do cienkich spoin, o grubości - 24 cm, z SILKA E24 kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0111-A	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych drążonych, na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0111-0102	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych drążonych, na zaprawie cem.-wap., o grubości - 18 cm, z Silikat N 18/500 kl. 15	m2
Biuletyn BRB	2.5.212.30.1	Murowanie ścian z wyrobów z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0104	Ściany podziemia z pustaków betonowych TeknoAmerBlok wypełnionych betonem C12/15:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0104-0201	Ściany podziemia z pustaków betonowych TeknoAmerBlok wypełnionych betonem C12/15, o grubości - 24 cm, z pustaków o wym. 39x19x24 cm	m2
Biuletyn BRB	2.5.212.40.1	Murowanie ścian z wyrobów z betonu komórkowego	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0302-D	Ściany budynków wielokondygnacyjnych murowane na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0302-0400	Ściany budynków wielokondygnacyjnych murowane na zaprawie cem.-wap. z - bloczków z betonu komórkowego	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0306-B	Ściany murowane z bloczków YTONG, na zaprawie do cienkich spoin:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0306-0211	Ściany grub. 20 cm murowane z bloczków YTONG PP4/0,6 S, na zaprawie do cienkich spoin	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0306-0251	Ściany grub. 24 cm murowane z bloczków YTONG PP4/0,6 S+GT, na zaprawie do cienkich spoin	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0306-0311	Ściany grub. 30 cm murowane z bloczków YTONG PP4/0,6 S+GT, na zaprawie do cienkich spoin	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0306-0351	Ściany grub. 36,5 cm murowane z bloczków YTONG PP4/0,6 S+GT, na zaprawie do cienkich spoin	m3
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0143	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej, na zaprawie do cienkich spoin:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0143-0831	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o grubości 48 cm, z bloczków YTONG EnergoUltra+ PP2,2/0,3 S+GT, o pow. czołowej profilowanej, mechanicznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0143-0832	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o grubości 48 cm, z bloczków YTONG EnergoUltra+ PP2,2/0,3 S+GT, o pow. czołowej profilowanej, ręcznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0145	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0145-0831	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grubości 48 cm, z bloczków YTONG EnergoUltra+ PP2,2/0,3 S+GT, o pow. czołowej profilowanej, mechanicznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0145-0832	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grubości 48 cm, z bloczków YTONG EnergoUltra+ PP2,2/0,3 S+GT, o pow. czołowej profilowanej, ręcznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0108	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o dł. 59 cm:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0108-0300	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o dł. 59 cm, o grubości - 24 cm, jednokondygnacyjnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0108-0301	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o dł. 59 cm, o grubości - 24 cm, wielokondygnacyjnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0108-0600	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o dł. 59 cm, o grubości - 37 cm, jednokondygnacyjnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0108-0601	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o dł. 59 cm, o grubości - 37 cm, wielokondygnacyjnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0143	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG, o powierzchni czołowej profilowanej, na zaprawie do cienkich spoin:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0143-0303	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o grubości 20 cm, z bloczków YTONG PP4/0,6 S, o pow. czołowej profilowanej, mechanicznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0143-0304	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o grubości 20 cm, z bloczków YTONG PP4/0,6 S, o pow. czołowej profilowanej, ręcznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0143-0403	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o grubości 24 cm, z bloczków YTONG PP4/0,6 S+GT, o pow. czołowej profilowanej, mechanicznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0143-0404	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o grubości 24 cm, z bloczków YTONG PP4/0,6 S+GT, o pow. czołowej profilowanej, ręcznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0143-0503	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o grubości 30 cm, z bloczków YTONG PP4/0,6 S+GT, o pow. czołowej profilowanej, mechanicznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0143-0504	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o grubości 30 cm, z bloczków YTONG PP4/0,6 S+GT, o pow. czołowej profilowanej, ręcznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0143-0603	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o grubości 36,5 cm, z bloczków YTONG PP4/0,6 S+GT, o pow. czołowej profilowanej, mechanicznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0143-0604	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o grubości 36,5 cm, z bloczków YTONG PP4/0,6 S+GT, o pow. czołowej profilowanej, ręcznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0143-0631	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o grubości 36,5 cm, z bloczków YTONG EnergoUltra+ PP2,2/0,3 S+GT, o pow. czołowej profilowanej, mechanicznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0143-0632	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o grubości 36,5 cm, z bloczków YTONG EnergoUltra+ PP2,2/0,3 S+GT, o pow. czołowej profilowanej, ręcznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0145	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej, na zaprawie do cienkich spoin:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0145-0303	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grubości 20 cm, z bloczków YTONG PP4/0,6 S, o pow. czołowej profilowanej, mechanicznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0145-0304	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grubości 20 cm, z bloczków YTONG PP4/0,6 S, o pow. czołowej profilowanej, ręcznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0145-0403	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grubości 24 cm, z bloczków YTONG PP4/0,6 S+GT, o pow. czołowej profilowanej, mechanicznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0145-0404	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grubości 24 cm, z bloczków YTONG PP4/0,6 S+GT, o pow. czołowej profilowanej, ręcznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0145-0503	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grubości 30 cm, z bloczków YTONG PP4/0,6 S+GT, o pow. czołowej profilowanej, mechanicznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0145-0504	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grubości 30 cm, z bloczków YTONG PP4/0,6 S+GT, o pow. czołowej profilowanej, ręcznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0145-0603	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grubości 36,5 cm, z bloczków YTONG PP4/0,6 S+GT, o pow. czołowej profilowanej, mechanicznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0145-0604	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grubości 36,5 cm, z bloczków YTONG PP4/0,6 S+GT, o pow. czołowej profilowanej, ręcznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0145-0631	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grubości 36,5 cm, z bloczków YTONG EnergoUltra+ PP2,2/0,3 S+GT, o pow. czołowej profilowanej, mechanicznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0145-0632	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grubości 36,5 cm, z bloczków YTONG EnergoUltra+ PP2/0,3 S+GT, o pow. czołowej profilowanej, ręcznie przycinanych, na zaprawie do cienkich spoin	m2
Biuletyn BRB	2.5.212.50.1	Murowanie ścian z wyrobów z kamienia naturalnego	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0102	Ściany z kamienia:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0102-0201	Ściany z kamienia - polnego w podziemiu	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0102-0202	Ściany z kamienia - łamanego w podziemiu	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0102-0203	Ściany z kamienia - obrobionego w podziemiu	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0102-0401	Ściany z kamienia - polnego w przyziemiu i na piętrach	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0102-0402	Ściany z kamienia - łamanego w przyziemiu i na piętrach	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0102-0403	Ściany z kamienia - obrobionego w przyziemiu i na piętrach	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0102-0500	Dodatek do ścian murowanych z kamienia za drugostronne licowanie - bez względu na grubość ściany i rodzaj zaprawy	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0102-0600	Dodatek do ścian murowanych z kamienia za spoinowanie - bez względu na grubość ściany i rodzaj zaprawy	m2
Biuletyn BRB	2.5.213.00	Słupy i filary międzyokienne	
Biuletyn BRB	2.5.213.10.1	Murowanie słupów i filarów międzyokiennych z wyrobów ceramicznych	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0118-A	Słupy i filary międzyokienne z cegieł ceramicznych pełnych kl. 15, na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0118-0101	Słupy i filary międzyokienne z cegieł ceramicznych pełnych kl. 15, na zaprawie cem.-wap., o przekroju - 1x1 c.	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0118-0201	Słupy i filary międzyokienne z cegieł ceramicznych pełnych kl. 15, na zaprawie cem.-wap., o przekroju - 1x1 1/2 c.	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0118-0301	Słupy i filary międzyokienne z cegieł ceramicznych pełnych kl. 15, na zaprawie cem.-wap., o przekroju - 1 1/2 x 1 1/2 c.	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0118-0401	Słupy i filary międzyokienne z cegieł ceramicznych pełnych kl. 15, na zaprawie cem.-wap., o przekroju - 1 1/2 x 2 c.	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0118-0501	Słupy i filary międzyokienne z cegieł ceramicznych pełnych kl. 15, na zaprawie cem.-wap., o przekroju - 2x2 c.	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0118-0601	Słupy i filary międzyokienne z cegieł ceramicznych pełnych kl. 15, na zaprawie cem.-wap., o przekroju - 2 x 2 1/2 c.	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0118-0701	Słupy i filary międzyokienne z cegieł ceramicznych pełnych kl. 15, na zaprawie cem.-wap., o przekroju - 2 1/2 x 2 1/2 c.	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0117	Słupy z cegieł klinkierowych pełnych kl. 35:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0117-0102	Słupy z cegieł klinkierowych pełnych kl. 35, o wymiarach przekroju w cegłach - 1x1 c,, na zaprawie cem.	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0117-0112	Słupy z cegieł klinkierowych pełnych kl. 35, o wymiarach przekroju w cegłach - 1x1 c., na suchej zaprawie do klinkieru	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0117-0302	Słupy z cegieł klinkierowych pełnych kl. 35, o wymiarach przekroju w cegłach - 1 1/2 x 1 1/2 c., na zaprawie cem.	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0117-0312	Słupy z cegieł klinkierowych pełnych kl. 35, o wymiarach przekroju w cegłach - 1 1/2 x 1 1/2 c., na suchej zaprawie do klinkieru	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0118	Słupy z cegieł klinkierowych drążonych kl. 25:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0118-0101	Słupy z cegieł klinkierowych drążonych kl. 25, o wymiarach przekroju w cegłach - 1x1 c., na zaprawie cem.	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0118-0111	Słupy z cegieł klinkierowych drążonych kl. 25, o wymiarach przekroju w cegłach - 1x1 c., na suchej zaprawie do klinkieru	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0118-0301	Słupy z cegieł klinkierowych drążonych kl. 25, o wymiarach przekroju w cegłach - 1 1/2 x 1 1/2 c., na zaprawie cem.	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0118-0311	Słupy z cegieł klinkierowych drążonych kl. 25, o wymiarach przekroju w cegłach - 1 1/2 x 1 1/2 c., na suchej zaprawie do klinkieru	m
Biuletyn BRB	2.5.213.20.1	Murowanie słupów i filarów międzyokiennych z wyrobów silikatowych	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0118-C	Słupy i filary międzyokienne z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0118-0103	Słupy i filary międzyokienne z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, na zaprawie cem.-wap., o przekroju - 1x1 c.	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0118-0203	Słupy i filary międzyokienne z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, na zaprawie cem.-wap., o przekroju - 1x1 1/2 c.	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0118-0303	Słupy i filary międzyokienne z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, na zaprawie cem.-wap., o przekroju - 1 1/2 x 1 1/2 c.	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0118-0403	Słupy i filary międzyokienne z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, na zaprawie cem.-wap., o przekroju - 1 1/2 x 2 c.	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0118-0503	Słupy i filary międzyokienne z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, na zaprawie cem.-wap., o przekroju - 2x2 c.	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0118-0603	Słupy i filary międzyokienne z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, na zaprawie cem.-wap., o przekroju - 2 x 2 1/2 c.	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0118-0703	Słupy i filary międzyokienne z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, na zaprawie cem.-wap., o przekroju - 2 1/2 x 2 1/2 c.	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0118-1500	Słupy i filary międzyokienne z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, na zaprawie cem.-wap. - dopłata za murowanie słupków okrągłych i wielobocznych	m
Biuletyn BRB	2.5.214.00	Sklepienia, łęki i stropy murarskie	
Biuletyn BRB	2.5.214.00.1	Wykonywanie sklepień, łęków i stropów murarskich	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0309	Sklepienia płaskie Kleina z cegieł ceramicznych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0309-0100	Sklepienia płaskie Kleina z cegieł ceramicznych - założenie belek stalowych prefabrykowanych z osiatkowaniem	kg
Biuletyn BRB	KNNR 2 0309-0210	Sklepienia płaskie Kleina z cegieł ceramicznych - płyty stropowe z cegieł pełnych kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0309-0250	Sklepienia płaskie Kleina z cegieł ceramicznych - płyty stropowe z cegieł dziurawek kl. 5	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0124-A	Sklepienia płaskie (Kleina) z cegieł ceramicznych z wkładkami z bednarki w każdej spoinie i z warstwą wyrównawczą grub. 1 cm z zaprawy cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0124-0101	Sklepienia płaskie (Kleina) z cegieł ceramicznych z wkładkami z bednarki w każdej spoinie i z warstwą wyrównawczą grub. 1 cm z zaprawy cem.-wap., o grubości - 1/4 c., z cegieł pełnych	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0124-0102	Sklepienia płaskie (Kleina) z cegieł ceramicznych z wkładkami z bednarki w każdej spoinie i z warstwą wyrównawczą grub. 1 cm z zaprawy cem.-wap., o grubości - 1/4 c., z cegieł dziurawek pojedynczych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0124-0401	Sklepienia płaskie (Kleina) z cegieł ceramicznych z wkładkami z bednarki w każdej spoinie i z warstwą wyrównawczą grub. 1 cm z zaprawy cem.-wap., o grubości - 1/2 c., z cegieł pełnych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0124-0402	Sklepienia płaskie (Kleina) z cegieł ceramicznych z wkładkami z bednarki w każdej spoinie i z warstwą wyrównawczą grub. 1 cm z zaprawy cem.-wap., o grubości - 1/2 c., z cegieł dziurawek pojedynczych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0124-G	Sklepienia żeberkowe z cegieł budowlanych ceramicznych na zaprawie cem.-wap. z wkładką z bednarki w spoinie żeber:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0124-0701	Sklepienia płaskie (Kleina) żeberkowe z cegieł budowlanych ceramicznych na zaprawie cem.-wap. z wkładką z bednarki w spoinie żeber, o grubości - 2x1/4 + 2x1/2 c., z cegieł pełnych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0124-0900	Sklepienia płaskie (Kleina) żeberkowe z cegieł budowlanych ceramicznych na zaprawie cem.-wap. z wkładką z bednarki w spoinie żeber, o grubości - 2x1/4 + 2x1/2 c., z cegieł dziurawek pojedynczych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0125-A	Sklepienia i łęki z cegieł ceramicznych pełnych kl. 15, na zaprawie cem.:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0125-0100	Sklepienia i łęki z cegieł ceramicznych pełnych kl. 15, na zaprawie cem. - sklepienia łukowe, odcinkowe o grub. 1/2 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0125-0400	Sklepienia i łęki z cegieł ceramicznych pełnych kl. 15, na zaprawie cem. - łęki	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0125-E	Sklepienia i łęki z cegieł ceramicznych pełnych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0125-0500	Sklepienia i łęki z cegieł ceramicznych pełnych - założenie belek stalowych z dwuteownika z osiatkowaniem	kg
Biuletyn BRB	2.5.215.00	Ścianki działowe	
Biuletyn BRB	2.5.215.10.1	Murowanie ścianek działowych z wyrobów ceramicznych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0701-A	Ścianki działowe pełne z cegieł ceramicznych, na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0701-0120	Ścianki działowe pełne z cegieł ceramicznych, na zaprawie cem.-wap., o grubości - 1/4 c., z cegieł pełnych kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0701-0151	Ścianki działowe pełne z cegieł ceramicznych, na zaprawie cem.-wap., o grubości - 1/4 c., z cegieł dziurawek kl. 5	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0701-0220	Ścianki działowe pełne z cegieł ceramicznych, na zaprawie cem.-wap., o grubości - 1/2 c., z cegieł pełnych kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0701-0251	Ścianki działowe pełne z cegieł ceramicznych, na zaprawie cem.-wap., o grubości - 1/2 c., z cegieł dziurawek kl. 5	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0701-D	Ścianki działowe ażurowe z cegieł ceramicznych pełnych, na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0701-0401	Ścianki działowe ażurowe z cegieł ceramicznych pełnych, na zaprawie cem.-wap., o grubości - 1/4 c., z cegieł kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0701-0501	Ścianki działowe ażurowe z cegieł ceramicznych pełnych, na zaprawie cem.-wap., o grubości - 1/2 c., z cegieł kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0701-H	Ścianki działowe pełne lub ażurowe z cegieł ceramicznych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0701-0800	Ścianki działowe pełne lub ażurowe z cegieł ceramicznych - dodatek za zbrojenie ścianek działowych pełnych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0120-A	Ścianki działowe pełne z cegieł ceramicznych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0120-0101	Ścianki działowe pełne z cegieł ceramicznych, o grubości - 1/4 c., z cegieł pełnych kl. 10, na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0120-0103	Ścianki działowe pełne z cegieł ceramicznych, o grubości - 1/4 c., z cegieł dziurawek kl. 5, na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0120-0121	Ścianki działowe pełne z cegieł ceramicznych, o grubości - 1/4 c., z cegieł klinkierowych pełnych kl. 35, na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0120-0201	Ścianki działowe pełne z cegieł ceramicznych, o grubości - 1/2 c., z cegieł pełnych kl. 10, na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0120-0203	Ścianki działowe pełne z cegieł ceramicznych, o grubości - 1/2 c., z cegieł dziurawek kl. 5, na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0120-0221	Ścianki działowe pełne z cegieł ceramicznych, o grubości - 1/2 c., z cegieł klinkierowych pełnych kl. 35, na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0120-E	Ścianki działowe ażurowe z cegieł ceramicznych pełnych, na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0120-0500	Ścianki działowe ażurowe z cegieł ceramicznych pełnych, na zaprawie cem.-wap., o grubości - 1/4 c., z cegieł kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0120-0600	Ścianki działowe ażurowe z cegieł ceramicznych pełnych, na zaprawie cem.-wap., o grubości - 1/2 c., z cegieł kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0162	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0162-0100	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o wysokości - do 4,5 m, grub. 8,0 cm, z POROTHERM 8 P+W, kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0162-0200	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o wysokości - do 4,5 m, grub. 11,5 cm z POROTHERM 11,5 P+W, kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0162-0300	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o wysokości - powyżej 4,5 m, grub. 8,0 cm, z POROTHERM 8 P+W, kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-27 0162-0400	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro + wpust), na zaprawie cem.-wap., o wysokości - powyżej 4,5 m, o grub. 11,5 cm, z POROTHERM 11,5 P+W, kl. 10	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0116	Ścianki działowe z cegieł klinkierowych:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0116-0102	Ścianki działowe z cegieł klinkierowych, o grubości - 1/4 c., z cegieł pełnych kl. 35, na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0116-0112	Ścianki działowe z cegieł klinkierowych, o grubości - 1/4 c., z cegieł pełnych kl. 35, na suchej zaprawie do klinkieru	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0116-0301	Ścianki działowe z cegieł klinkierowych, o grubości - 1/2 c., z cegieł drążonych kl. 25, na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0116-0311	Ścianki działowe z cegieł klinkierowych, o grubości - 1/2 c., z cegieł drążonych kl. 25, na suchej zaprawie do klinkieru	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0139	Ścianki działowe z pustaków typu Pd:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0139-0100	Ścianki działowe z pustaków typu Pd, o grubości - 6,5 cm, z Pd 1	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-01 0139-0200	Ścianki działowe z pustaków typu Pd, o grubości - 12 cm, z Pd 2	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0175-B	Ścianki działowe z cegieł kratówek K-2 (z transportem materiałów wyciągiem):	
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0175-0200	Ścianki działowe z cegieł kratówek K-2 (z transportem materiałów wyciągiem), o grubości - 1/2 c. bez względu na rodzaj zaprawy	m2
Biuletyn BRB	2.5.215.20.1	Murowanie ścianek działowych z wyrobów silikatowych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0307-E	Ścianki działowe grub. 12 cm murowane z bloków typu NFD, na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0307-0501	Ścianki działowe grub. 12 cm murowane z bloków typu NFD, na zaprawie cem.-wap. - z 2NFD kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0307-0601	Ścianki działowe grub. 12 cm murowane z bloków typu NFD, na zaprawie cem.-wap. - z 3NFD kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0120-B	Ścianki działowe pełne lub ażurowe z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0120-0211	Ścianki działowe pełne lub ażurowe z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, na zaprawie cem.-wap., o grubości - 1/2 c. pełne	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0120-0601	Ścianki działowe pełne lub ażurowe z cegieł wap.-piask. pełnych 1-NF (NFP) kl. 15, na zaprawie cem.-wap., o grubości - 1/2 c. ażurowe	m2
Biuletyn BRB	KNR-K 2-02 0105	Ścianki działowe w budynkach jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z bloków SILKA E, na zaprawie cem.:	
Biuletyn BRB	KNR-K 2-02 0105-0102	Ścianki działowe w budynkach jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z bloków SILKA E, na zaprawie cem., o grubości - 8 cm, z SILKA E8 kl. 15	m2
Biuletyn BRB	KNR-K 2-02 0105-0502	Ścianki działowe w budynkach jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z bloków SILKA E, na zaprawie cem., o grubości - 12 cm, z SILKA E12 kl. 15	m2
Biuletyn BRB	2.5.215.40.1	Murowanie ścianek działowych z wyrobów z betonu komórkowego	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0306-D	Ścianki działowe murowane z bloczków YTONG, na zaprawie do cienkich spoin:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0306-0400	Ścianki działowe murowane z bloczków YTONG, na zaprawie do cienkich spoin, o grubości - 11,5 cm, z bloczków o wys. 20,0 cm	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0701-F	Ścianki działowe pełne z płytek z betonu komórkowego:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0701-0601	Ścianki działowe pełne z płytek z betonu komórkowego, o grubości - 6 cm, z płytek o wym. 59x24x6 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0701-0701	Ścianki działowe pełne z płytek z betonu komórkowego, o grubości - 12 cm, z płytek o wym. 59x24x12 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0121	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie cem.-wap:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0121-0101	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie cem.-wap., o grubości - 6 cm, z płytek 59x24x6 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0121-0301	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie cem.-wap., o grubości - 12 cm, z płytek 59x24x12 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0146-A	Ścianki działowe o grub. 11,5 cm z bloczków YTONG PP4/0,6 S o powierzchni czołowej profilowanej:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0146-0301	Ścianki działowe o grub. 11,5 cm z bloczków YTONG PP4/0,6 S o powierzchni czołowej profilowanej i wysokości 20 cm, mechanicznie przycinanych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0146-0302	Ścianki działowe o grub. 11,5 cm z bloczków YTONG PP4/0,6 S o powierzchni czołowej profilowanej i wysokości 20 cm, ręcznie przycinanych	m2
Biuletyn BRB	2.5.215.70.1	Murowanie ścianek działowych z gipsu i gipsobetonu	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1701	Ścianki działowe z płyt gipsowych typu Pro-Monta:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1701-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowych typu Pro-Monta - pojedyncze	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1701-0200	Ścianki działowe z płyt gipsowych typu Pro-Monta - podwójne z pustką	m2
Biuletyn BRB	2.5.216.00	Kominy i kanały wolno stojące	
Biuletyn BRB	2.5.216.00.1	Murowanie kominów i kanałów wolno stojących	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0308	Kominy i kanały wolno stojące w budynkach:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0308-0100	Kominy wolno stojące w budynkach - kominy wieloprzewodowe z cegieł budowlanych ceramicznych pełnych kl. 10	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0308-0200	Kanały wolno stojące w budynkach - kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0122	Kominy i kanały wolno stojące w budynkach:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0122-0100	Kominy wolno stojące w budynkach - kominy wieloprzewodowe z cegieł budowlanych ceramicznych pełnych kl. 10	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0122-0500	Kanały wolno stojące w budynkach - kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych	m
Biuletyn BRB	2.5.217.00	Okładziny murowane elementów budynków	
Biuletyn BRB	2.5.217.10.1	Murowanie okładzin z wyrobów ceramicznych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1005	Licowanie ścian jednoczesne z ich wykonaniem cegłami klinkierowymi:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1005-0112	Licowanie ścian jednoczesne z ich wykonaniem cegłami klinkierowymi, w budynkach - jednokondygnacyjnych, cegłami pełnymi kl. 35	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1005-0115	Licowanie ścian jednoczesne z ich wykonaniem cegłami klinkierowymi, w budynkach - jednokondygnacyjnych, cegłami drążonymi kl. 25	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1005-0212	Licowanie ścian jednoczesne z ich wykonaniem cegłami klinkierowymi, w budynkach - wielokondygnacyjnych, cegłami pełnymi kl. 35	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1005-0215	Licowanie ścian jednoczesne z ich wykonaniem cegłami klinkierowymi, w budynkach - wielokondygnacyjnych, cegłami drążonymi kl. 25	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0117	Licowanie ścian jednoczesne z ich wykonaniem cegłami klinkierowymi pełnymi 25x12x6,5 cm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0117-1300	Licowanie ścian jednoczesne z ich wykonaniem cegłami klinkierowymi pełnymi 25x12x6,5 cm, w budynkach - jednokondygnacyjnych	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0117-1400	Licowanie ścian jednoczesne z ich wykonaniem cegłami klinkierowymi pełnymi 25x12x6,5 cm, w budynkach - wielokondygnacyjnych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0123-A	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami pełnymi, na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0123-0100	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami pełnymi, na zaprawie cem.-wap. - ceramicznymi kl. 10, grub. okładziny 1/4 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0123-0103	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami pełnymi, na zaprawie cem.-wap. - klinkierowymi kl. 35, grub. okładziny 1/4 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0123-0200	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami pełnymi, na zaprawie cem.-wap. - ceramicznymi kl. 10, grub. okładziny 1/2 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0123-0203	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami pełnymi, na zaprawie cem.-wap. - klinkierowymi kl. 35, grub. okładziny 1/2 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0123-E	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami pełnymi, na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0123-0500	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami pełnymi, na zaprawie cem.-wap. - ceramicznymi kl. 10, o grub. okładziny 1/4 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0123-0600	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami pełnymi, na zaprawie cem.-wap. - ceramicznymi kl. 10, o grub. okładziny 1/2 c.	m2
Biuletyn BRB	2.5.217.20.1	Murowanie okładzin z wyrobów silikatowych	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0123-B	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami wap.-piask. pełnymi 1-NF (NFP) kl. 15, na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0123-0102	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami wap.-piask. pełnymi 1-NF (NFP) kl. 15, na zaprawie cem.-wap., o grubości okładziny - 1/4 c.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0123-0202	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami wap.-piask. pełnymi 1-NF (NFP) kl. 15, na zaprawie cem.-wap., o grubości okładziny - 1/2 c.	m2
Biuletyn BRB	2.5.217.40.1	Murowanie okładzin z wyrobów z betonu komórkowego	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0123-C	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych płytkami z betonu komórkowego, na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0123-0300	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych płytkami z betonu komórkowego, na zaprawie cem.-wap., o grubości okładziny - 6 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0123-0400	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych płytkami z betonu komórkowego, na zaprawie cem.-wap., o grubości okładziny - 12 cm	m2
Biuletyn BRB	2.5.219.00	Inne elementy z wyrobów murarskich	
Biuletyn BRB	2.5.219.00.1	Murowanie innych elementów z wyrobów murarskich	
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0106-A	Studzienki przepływowe z cegieł budowlanych pełnych, o głębokości do 75 cm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0106-0100	Studzienki przepływowe z cegieł budowlanych pełnych, o głębokości do 75 cm, wymiarach w świetle - 40x40 cm i grub. ścianki 1/2 c.	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0106-0200	Studzienki przepływowe z cegieł budowlanych pełnych, o głębokości do 75 cm, wymiarach w świetle - 40x40 cm i grub. ścianki 1 c.	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0106-0300	Studzienki przepływowe z cegieł budowlanych pełnych, o głębokości do 75 cm, wymiarach w świetle - 60x60 cm i grub. ścianki 1/2 c.	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0106-0400	Studzienki przepływowe z cegieł budowlanych pełnych, o głębokości do 75 cm, wymiarach w świetle - 60x60 cm i grub. ścianki 1 c.	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0106-E	Studzienki przepływowe z cegieł budowlanych pełnych - dodatek za dalsze 15 cm głębokości studzienek:	
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0106-0500	Studzienki przepływowe z cegieł budowlanych pełnych - dodatek za dalsze 15 cm głębokości studzienek, o wymiarach w świetle - 40x40 cm i grub. ścianki 1/2 c.	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0106-0600	Studzienki przepływowe z cegieł budowlanych pełnych - dodatek za dalsze 15 cm głębokości studzienek, o wymiarach w świetle - 40x40 cm i grub. ścianki 1 c.	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0106-0700	Studzienki przepływowe z cegieł budowlanych pełnych - dodatek za dalsze 15 cm głębokości studzienek, o wymiarach w świetle - 60x60 cm i grub. ścianki 1/2 c.	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0106-0800	Studzienki przepływowe z cegieł budowlanych pełnych - dodatek za dalsze 15 cm głębokości studzienek, o wymiarach w świetle - 60x60 cm i grub. ścianki 1 c.	szt.
Biuletyn BRB	2.5.220.00	Roboty murarskie z elementów szklanych i bloków szalunkowych	
Biuletyn BRB	2.5.225.00	Roboty murarskie z elementów szklanych	
Biuletyn BRB	2.5.225.10.1	Wykonanie pionowych szklanych elementów murowanych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0701-I	Ścianki działowe pełne z pustaków szklanych bezbarwnych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0701-0910	Ścianki działowe pełne z pustaków szklanych bezbarwnych, o wymiarach - 20x20x8 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0701-0920	Ścianki działowe pełne z pustaków szklanych bezbarwnych, o wymiarach - 25x25x8 cm	m2
Biuletyn BRB	2.5.230.00	Mury warstwowe	
Biuletyn BRB	2.5.235.00.1	Murowanie ścian warstwowych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0303-A	Ściany warstwowe grub. 41 cm murowane na zaprawie cem.-wap. z bloczków z betonu komórkowego:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0303-0100	Ściany warstwowe grub. 41 cm murowane na zaprawie cem.-wap. z bloczków z betonu komórkowego i - płytek z betonu komórkowego, ocieplone płytami ze styropianu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0303-0220	Ściany warstwowe grub. 41 cm murowane na zaprawie cem.-wap. z bloczków z betonu komórkowego i - cegieł kratówek K-2, kl. 15, ocieplone płytami ze styropianu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0303-0260	Ściany warstwowe grub. 41 cm murowane na zaprawie cem.-wap. z bloczków z betonu komórkowego i - cegieł kratówek K-2, kl. 15, ocieplone płytami z wełny mineralnej do izolacji ścian warstwowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0303-C	Ściany warstwowe grub. 47 cm murowane na zaprawie cem.-wap. z cegieł ceramicznych pełnych i cegieł ceramicznych dziurawek kl. 5:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0303-0300	Ściany warstwowe grub. 47 cm murowane na zaprawie cem.-wap. z cegieł ceramicznych pełnych i cegieł ceramicznych dziurawek kl. 5 - z cegieł kl. 10, ocieplone płytami ze styropianu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0303-0310	Ściany warstwowe grub. 47 cm murowane na zaprawie cem.-wap. z cegieł ceramicznych pełnych i cegieł ceramicznych dziurawek kl. 5 - z cegieł kl. 15, ocieplone płytami ze styropianu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0303-0340	Ściany warstwowe grub. 47 cm murowane na zaprawie cem.-wap. z cegieł ceramicznych pełnych i cegieł ceramicznych dziurawek kl. 5 - z cegieł kl. 10, ocieplone płytami z wełny mineralnej do izolacji ścian warstwowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0303-0350	Ściany warstwowe grub. 47 cm murowane na zaprawie cem.-wap. z cegieł ceramicznych pełnych i cegieł ceramicznych dziurawek kl. 5 - z cegieł kl. 15, ocieplone płytami z wełny mineralnej do izolacji ścian warstwowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0303-D	Ściany warstwowe grub. 51 cm murowane na zaprawie cem.-wap. z pustaków „MAX" i cegieł ceramicznych dziurawek kl. 5:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0303-0410	Ściany warstwowe grub. 51 cm murowane na zaprawie cem.-wap. z pustaków „MAX" i cegieł ceramicznych dziurawek kl. 5 - z pustaków kl. 15, ocieplone płytami ze styropianu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0303-0450	Ściany warstwowe grub. 51 cm murowane na zaprawie cem.-wap. z pustaków „MAX" i cegieł ceramicznych dziurawek kl. 5 - z pustaków kl. 15, ocieplone płytami z wełny mineralnej do izolacji ścian warstwowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0303-E	Ściany warstwowe grub. 44 cm murowane na zaprawie cem.-wap. z bloczków z betonu komórkowego i cegieł ceramicznych dziurawek kl. 5:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0303-0510	Ściany warstwowe grub. 44 cm murowane na zaprawie cem.-wap. z bloczków z betonu komórkowego i cegieł ceramicznych dziurawek kl. 5, ocieplone płytami - ze styropianu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0303-0550	Ściany warstwowe grub. 44 cm murowane na zaprawie cem.-wap. z bloczków z betonu komórkowego i cegieł ceramicznych dziurawek kl. 5, ocieplone płytami - z wełny mineralnej do izolacji ścian warstwowych	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0103	Ściany warstwowe podziemia z bloczków betonowych o wym. 25x25x14 cm i 25x12x14 cm, ocieplone płytami ze styropianu:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0103-0101	Ściany warstwowe podziemia z bloczków betonowych o wym. 25x25x14 cm i 25x12x14 cm, ocieplone płytami ze styropianu, o grubości - 6 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0103-0102	Ściany warstwowe podziemia z bloczków betonowych o wym. 25x25x14 cm i 25x12x14 cm, ocieplone płytami ze styropianu, o grubości - 8 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0103-0103	Ściany warstwowe podziemia z bloczków betonowych o wym. 25x25x14 cm i 25x12x14 cm, ocieplone płytami ze styropianu, o grubości - 10 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0105	Ściany warstwowe podziemia z pustaków betonowych TeknoAmerBlok, bez wypełnienia pustek betonem, ocieplone płytami ze styropianu grub. 10 cm:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0105-0101	Ściany warstwowe podziemia z pustaków betonowych TeknoAmerBlok, bez wypełnienia pustek betonem, ocieplone płytami ze styropianu grub. 10 cm, o grubości warstw murowanych - 19+9 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0105-0201	Ściany warstwowe podziemia z pustaków betonowych TeknoAmerBlok, bez wypełnienia pustek betonem, ocieplone płytami ze styropianu grub. 10 cm, o grubości warstw murowanych - 24+9 cm	m2
Biuletyn BRB	2.5.280.00	Różne drobne roboty murarskie i towarzyszące	
Biuletyn BRB	2.5.281.00.1	Różne drobne roboty murarskie i towarzyszące	
Biuletyn BRB	2.5.281.20.1	Wypełnianie spoin, spoinowanie	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0923-A	Spoinowanie ścian zaprawą cementową:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0923-0100	Spoinowanie ścian zaprawą cementową - niebarwioną	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0923-0200	Spoinowanie ścian zaprawą cementową - barwioną	m2
Biuletyn BRB	2.5.281.40.1	Wykonanie otworów okiennych i drzwiowych z ich przesklepieniem, ułożenie belek, nadproży i kształtek nadprożowych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0302-E	Ościeża otworów w ścianach murowanych (cena 1 otworu):	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0302-0500	Ościeża otworów w ścianach murowanych, o grubości (cena 1 otworu) - 1 c.	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 0302-0600	Ościeża otworów w ścianach murowanych, o grubości (cena 1 otworu) - ponad 1 c.	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 0306-F	Ułożenie nadproży prefabrykowanych YTONG w ścianach:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0306-0601	Ułożenie nadproży prefabrykowanych YTONG w ścianach, o grubości - 24 cm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0306-0602	Ułożenie nadproży prefabrykowanych YTONG w ścianach, o grubości - 30 cm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0306-0603	Ułożenie nadproży prefabrykowanych YTONG w ścianach, o grubości - 36,5 cm	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0306-G	Ułożenie kształtek nadprożowych systemu YTONG:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0306-0640	Ułożenie kształtek nadprożowych systemu YTONG, o wymiarach - 60x25x24 cm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0306-0650	Ułożenie kształtek nadprożowych systemu YTONG, o wymiarach - 60x25x30 cm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0306-0660	Ułożenie kształtek nadprożowych systemu YTONG, o wymiarach - 60x25x36,5 cm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0306-0700	Ułożenie kształtek nadprożowych systemu YTONG - ocieplenie wieńców płytkami systemu YTONG o wym. 60x20x10,0 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0126	Otwory w ścianach murowanych z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0126-0100	Otwory w ścianach murowanych z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - bez nadproży, na okna w ścianach z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków o grub. 1 c.	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0126-0200	Otwory w ścianach murowanych z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - bez nadproży, na drzwi i drzwi balkonowe oraz wrota w ścianach z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków o grub. 1 c.	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0126-0300	Otwory w ścianach murowanych z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - bez nadproży, na okna w ścianach z cegieł pojedynczych o grub. 1 1/2 i 2 c.	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0126-0400	Otwory w ścianach murowanych z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - bez nadproży, na drzwi i drzwi balkonowe oraz wrota w ścianach z cegieł pojedynczych o grub. 1 1/2 i 2 c.	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0126-0500	Otwory w ścianach murowanych z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0129	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników lastrykowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0129-0100	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników lastrykowych, o wymiarach - 99x15x4 cm	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0129-0200	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników lastrykowych, o wymiarach - 179x15x4,5 cm	szt.
Biuletyn BRB	2.5.281.60.1	Osadzenie na zaprawie prefabrykowanych podokienników, półek, lad, nakryw, spadków z dachówek, przekryć i innych elementów	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0302-G	Osadzenie podokienników lastrykowych prefabrykowanych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0302-0710	Osadzenie podokienników lastrykowych prefabrykowanych, o szerokości - 15 cm, grub. 4 cm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0302-0730	Osadzenie podokienników lastrykowych prefabrykowanych, o szerokości - 15 cm, grub. 5 cm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0302-0740	Osadzenie podokienników lastrykowych prefabrykowanych, o szerokości - 35 cm, grub. 4 cm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0302-0760	Osadzenie podokienników lastrykowych prefabrykowanych, o szerokości - 35 cm, grub. 5 cm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0302-0770	Osadzenie podokienników lastrykowych prefabrykowanych, o szerokości - 45 cm, grub. 4 cm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0302-0790	Osadzenie podokienników lastrykowych prefabrykowanych, o szerokości - 45 cm, grub. 5 cm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1802	Obsadzenie parapetów, półek, lad i nakryw z elementów granitowych, o grub. 4 cm:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1802-0110	Obsadzenie parapetów, półek, lad i nakryw z elementów granitowych, o grub. 4 cm i szerokości - do 30 cm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1802-0111	Obsadzenie parapetów, półek, lad i nakryw z elementów granitowych, o grub. 4 cm i szerokości - do 30 cm, w układzie poziomym w linii prostej skośnej	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1802-0112	Obsadzenie parapetów, półek, lad i nakryw z elementów granitowych, o grub. 4 cm i szerokości - do 30 cm, w układzie poziomym w linii łukowej, wklęsłej lub wypukłej	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1802-0210	Obsadzenie parapetów, półek, lad i nakryw z elementów granitowych, o grub. 4 cm i szerokości - do 50 cm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1802-0211	Obsadzenie parapetów, półek, lad i nakryw z elementów granitowych, o grub. 4 cm i szerokości - do 50 cm, w układzie poziomym w linii prostej skośnej	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1802-0212	Obsadzenie parapetów, półek, lad i nakryw z elementów granitowych, o grub. 4 cm i szerokości - do 50 cm, w układzie poziomym w linii łukowej, wklęsłej lub wypukłej	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1802-0310	Obsadzenie parapetów, półek, lad i nakryw z elementów granitowych, o grub. 4 cm i szerokości - do 75 cm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1802-0311	Obsadzenie parapetów, półek, lad i nakryw z elementów granitowych, o grub. 4 cm i szerokości - do 75 cm, w układzie poziomym w linii prostej skośnej	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1802-0312	Obsadzenie parapetów, półek, lad i nakryw z elementów granitowych, o grub. 4 cm i szerokości - do 75 cm, w układzie poziomym w linii łukowej, wklęsłej lub wypukłej	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1802-0410	Obsadzenie parapetów, półek, lad i nakryw z elementów granitowych, o grub. 4 cm i szerokości - do 100 cm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1802-0411	Obsadzenie parapetów, półek, lad i nakryw z elementów granitowych, o grub. 4 cm i szerokości - do 100 cm, w układzie poziomym w linii prostej skośnej	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1802-0412	Obsadzenie parapetów, półek, lad i nakryw z elementów granitowych, o grub. 4 cm i szerokości - do 100 cm, w układzie poziomym w linii łukowej, wklęsłej lub wypukłej	m
Biuletyn BRB	2.5.281.70.1	Wykonanie spadków pod obróbki blacharskie, gładzi na rolkach	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0923-D	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0923-0400	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wykonane ręcznie	m2
Biuletyn BRB	2.5.281.80.1	Wykonanie wylotów wentylacyjnych, sprawdzenie i odgruzowanie oraz wykonanie i zamurowanie otworów w przewodach kominowych	
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0107	Wyloty wentylacyjne z rurek drenarskich w ścianach z cegły:	
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0107-0100	Wyloty wentylacyjne z rurek drenarskich w ścianach z cegły, o grubości - 1 c.	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0107-0200	Wyloty wentylacyjne z rurek drenarskich w ścianach z cegły, o grubości - 1 1/2 c.	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-22 0107-0300	Wyloty wentylacyjne z rurek drenarskich w ścianach z cegły, o grubości - 2 c.	szt.
Biuletyn BRB	2.5.300.00	ROBOTY METALOWE (KONSTRUKCJE METALOWE)	
Biuletyn BRB	2.5.310.00	Konstrukcje metalowe hal i budynków szkieletowych	
Biuletyn BRB	2.5.311.00.1	Montaż konstrukcji stalowych hal i budynków szkieletowych	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0101-A	Montaż hal:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0101-0100	Montaż hal typu - lekkiego - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0101-0110	Montaż hal typu - lekkiego - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0101-0200	Montaż hal typu - średniego - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0101-0210	Montaż hal typu - średniego - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0101-C	Montaż hal o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej z suwnicami:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0101-0300	Montaż hal o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej z suwnicami - natorowymi - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0101-0310	Montaż hal o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej z suwnicami - natorowymi - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0101-D	Montaż hal o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej, z suwnicami podwieszonymi:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0101-0400	Montaż hal o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej, z suwnicami podwieszonymi - jednonawowych - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0101-0410	Montaż hal o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej, z suwnicami podwieszonymi - jednonawowych - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0101-0500	Montaż hal o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej, z suwnicami podwieszonymi - wielonawowych - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0101-0510	Montaż hal o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej, z suwnicami podwieszonymi - wielonawowych - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0102-A	Montaż hal o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej, bez suwnic:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0102-0100	Montaż hal o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej, bez suwnic, o rozstawie słupów - 4,5 m, jednonawowych - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0102-0110	Montaż hal o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej, bez suwnic, o rozstawie słupów - 4,5 m, jednonawowych - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0102-0200	Montaż hal o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej, bez suwnic, o rozstawie słupów - 12 m, jednonawowych - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0102-0210	Montaż hal o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej, bez suwnic, o rozstawie słupów - 12 m, jednonawowych - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0102-0300	Montaż hal o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej, bez suwnic, o rozstawie słupów - 12 m, wielonawowych - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0102-0310	Montaż hal o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej, bez suwnic, o rozstawie słupów - 12 m, wielonawowych - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0102-D	Montaż wiat o konstrukcji słupowo-wiązarowej bez suwnic, o rozstawie słupów 4,5 m i rozpiętości 9,0 m:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0102-0400	Montaż wiat o konstrukcji słupowo-wiązarowej bez suwnic, o rozstawie słupów 4,5 m i rozpiętości 9,0 m - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0102-0410	Montaż wiat o konstrukcji słupowo-wiązarowej bez suwnic, o rozstawie słupów 4,5 m i rozpiętości 9,0 m - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0103	Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0103-0100	Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - o rozstawie słupów 12 m, z suwnicami natorowymi - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0103-0110	Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - o rozstawie słupów 12 m, z suwnicami natorowymi - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0103-0200	Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - o rozstawie słupów 12 m, z suwnicami podwieszonymi - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0103-0210	Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - o rozstawie słupów 12 m, z suwnicami podwieszonymi - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0103-0300	Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - jednonawowych bez suwnic - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0103-0310	Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - jednonawowych bez suwnic - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0103-0400	Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - wielonawowych bez suwnic - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0103-0410	Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - wielonawowych bez suwnic - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0103-0500	Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - typu TPR z suwnicami natorowymi - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0103-0510	Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - typu TPR z suwnicami natorowymi - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0103-0600	Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - typu TWR z suwnicami podwieszonymi - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0103-0610	Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - typu TWR z suwnicami podwieszonymi - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0103-0700	Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - typu BTR bez suwnic - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0103-0710	Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - typu BTR bez suwnic - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0104	Montaż hal i wiat typowych oraz systemowych hal szedowych kratowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0104-0100	Montaż hal i wiat typowych oraz systemowych hal szedowych kratowych - hal typu Fermstal - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0104-0110	Montaż hal i wiat typowych oraz systemowych hal szedowych kratowych - hal typu Fermstal - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0104-0200	Montaż hal i wiat typowych oraz systemowych hal szedowych kratowych - hal typu NBTR kod nr 321-322 - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0104-0210	Montaż hal i wiat typowych oraz systemowych hal szedowych kratowych - hal typu NBTR kod nr 321-322 - z kosztami konstrukcji	t

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 7 0104-0300	Montaż hal i wiat typowych oraz systemowych hal szedowych kratowych - hal typu NBTR kod nr 323-327 - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0104-0310	Montaż hal i wiat typowych oraz systemowych hal szedowych kratowych - hal typu NBTR kod nr 323-327 - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0104-0400	Montaż hal i wiat typowych oraz systemowych hal szedowych kratowych - wiat typu NBTR - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0104-0410	Montaż hal i wiat typowych oraz systemowych hal szedowych kratowych - wiat typu NBTR - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0104-0500	Montaż hal i wiat typowych oraz systemowych hal szedowych kratowych - hal szedowych o rozpiętości 12 m, z suwnicami podwieszonymi - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0104-0510	Montaż hal i wiat typowych oraz systemowych hal szedowych kratowych - hal szedowych o rozpiętości 12 m, z suwnicami podwieszonymi - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0104-0600	Montaż hal i wiat typowych oraz systemowych hal szedowych kratowych - hal szedowych o rozpiętości 12 m, bez suwnic - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0104-0610	Montaż hal i wiat typowych oraz systemowych hal szedowych kratowych - hal szedowych o rozpiętości 12 m, bez suwnic - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0105	Montaż budynków szkieletowych, pawilonów handlowych oraz szklarni:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0105-0100	Montaż budynków szkieletowych, pawilonów handlowych oraz szklarni - budynków ciepłowni osiedlowych - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0105-0110	Montaż budynków szkieletowych, pawilonów handlowych oraz szklarni - budynków ciepłowni osiedlowych - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0105-0200	Montaż budynków szkieletowych, pawilonów handlowych oraz szklarni - budynków szkieletowych mieszkalnych lub administracyjnych o wys. do 50 m - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0105-0210	Montaż budynków szkieletowych, pawilonów handlowych oraz szklarni - budynków szkieletowych mieszkalnych lub administracyjnych o wys. do 50 m - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0105-0300	Montaż budynków szkieletowych, pawilonów handlowych oraz szklarni - pawilonów handlowych - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0105-0310	Montaż budynków szkieletowych, pawilonów handlowych oraz szklarni - pawilonów handlowych - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0105-0400	Montaż budynków szkieletowych, pawilonów handlowych oraz szklarni - szklarni z profili zimnogiętych - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0105-0410	Montaż budynków szkieletowych, pawilonów handlowych oraz szklarni - szklarni z profili zimnogiętych - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0105-0500	Montaż budynków szkieletowych, pawilonów handlowych oraz szklarni - mechanizmów otwierających okna - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0106-A	Montaż na murach lub słupach żelbetowych więźb dachowych, z wiązarami płaskimi:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0106-0100	Montaż na murach lub słupach żelbetowych więźb dachowych, z wiązarami płaskimi o masie - do 5,0 t - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0106-0110	Montaż na murach lub słupach żelbetowych więźb dachowych, z wiązarami płaskimi o masie - do 5,0 t - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0106-0200	Montaż na murach lub słupach żelbetowych więźb dachowych, z wiązarami płaskimi o masie - powyżej 5,0 t do 8,0 t - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0106-0210	Montaż na murach lub słupach żelbetowych więźb dachowych, z wiązarami płaskimi o masie - powyżej 5,0 t do 8,0 t - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0106-C	Montaż na murach lub słupach żelbetowych więźb dachowych, z wiązarami przestrzennymi:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0106-0300	Montaż na murach lub słupach żelbetowych więźb dachowych, z wiązarami przestrzennymi o masie - do 5,0 t - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0106-0310	Montaż na murach lub słupach żelbetowych więźb dachowych, z wiązarami przestrzennymi o masie - do 5,0 t - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0106-0400	Montaż na murach lub słupach żelbetowych więźb dachowych, z wiązarami przestrzennymi o masie - powyżej 5,0 t do 8,0 t - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0106-0410	Montaż na murach lub słupach żelbetowych więźb dachowych, z wiązarami przestrzennymi o masie - powyżej 5,0 t do 8,0 t - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0201	Montaż szyn i torów kolejowych, poddźwigowych i innych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0201-0100	Montaż szyn i torów kolejowych, poddźwigowych i innych - szyn kolejowych na belkach żelbetowych - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0201-0200	Montaż szyn i torów kolejowych, poddźwigowych i innych - szyn o przekroju 50x50 mm lub 100x100 mm na belkach żelbetowych - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0201-0300	Montaż szyn i torów kolejowych, poddźwigowych i innych - szyn poddźwigowych na fundamentach - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0201-0400	Montaż szyn i torów kolejowych, poddźwigowych i innych - torów podwieszonych - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0201-0500	Montaż szyn i torów kolejowych, poddźwigowych i innych - torów jezdnych wózka do mycia okien - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	2.5.320.00	Konstrukcje metalowe innych obiektów	
Biuletyn BRB	2.5.321.00	Konstrukcje stalowe innych obiektów	
Biuletyn BRB	2.5.321.10.1	Montaż konstrukcji stalowych zbiorników i silosów	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0207-C	Montaż silosów z blach stalowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0207-0300	Montaż silosów z blach stalowych, typu - SZEG 200 - bez kosztów konstrukcji	kpl.
Biuletyn BRB	KNNR 7 0207-0400	Montaż silosów z blach stalowych, typu - SZEG 400 - bez kosztów konstrukcji	kpl.
Biuletyn BRB	KNNR 7 0303-D	Montaż zbiorników z elementów na materiały sypkie:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0303-0400	Montaż zbiorników z elementów na materiały sypkie, o pojemności - do 100 m3 - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0303-0500	Montaż zbiorników z elementów na materiały sypkie, o pojemności - powyżej 100 m3 - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0304	Montaż zbiorników wieżowych na wodę pitną, o poj. do 500 m3:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0304-0100	Montaż zbiorników wieżowych na wodę pitną, o poj. do 500 m3 i wysokości konstrukcji wsporczej - do 22,5 m - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0304-0200	Montaż zbiorników wieżowych na wodę pitną, o poj. do 500 m3 i wysokości konstrukcji wsporczej - powyżej 22,5 do 37,5 m - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0305	Montaż zbiorników cylindrycznych na gaz:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0305-0100	Montaż zbiorników cylindrycznych na gaz, o pojemności - 500 m3, bez teleskopu - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0305-0200	Montaż zbiorników cylindrycznych na gaz, o pojemności - 1000 m3, bez teleskopu - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0305-0300	Montaż zbiorników cylindrycznych na gaz, o pojemności - 1000 m3, z teleskopem - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0305-0400	Montaż zbiorników cylindrycznych na gaz, o pojemności - 3000 m3, z teleskopem - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	2.5.321.20.1	Montaż konstrukcji stalowych składowisk i obiektów transportowych	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0301	Montaż estakad dla rurociągów, estakad podsuwnicowych i kładek dla pieszych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0301-0100	Montaż estakad dla rurociągów, estakad podsuwnicowych i kładek dla pieszych - estakad dla rurociągów - podpór o masie do 2,0 t, bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0301-0200	Montaż estakad dla rurociągów, estakad podsuwnicowych i kładek dla pieszych - estakad dla rurociągów - podpór o masie powyżej 2,0 do 4,0 t, bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0301-0300	Montaż estakad dla rurociągów, estakad podsuwnicowych i kładek dla pieszych - estakad dla rurociągów - pomostów z podporami, bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0301-0400	Montaż estakad dla rurociągów, estakad podsuwnicowych i kładek dla pieszych - estakad podsuwnicowych o masie słupów do 2,0 t i belek do 2,5 t - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0301-0500	Montaż estakad dla rurociągów, estakad podsuwnicowych i kładek dla pieszych - estakad podsuwnicowych o masie słupów powyżej 2,0 t i belek powyżej 2,5 t - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0301-0600	Montaż estakad dla rurociągów, estakad podsuwnicowych i kładek dla pieszych - kładek dla pieszych - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0302-A	Montaż konstrukcji składowisk materiałów sypkich i galerii transportowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0302-0100	Montaż konstrukcji składowisk materiałów sypkich i galerii transportowych - konstrukcji składowisk - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0302-0200	Montaż konstrukcji składowisk materiałów sypkich i galerii transportowych - galerii transportowych - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	2.5.321.30.1	Montaż konstrukcji stalowych wież reflektorowych, masztów i kominów	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0302-C	Montaż wież reflektorowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0302-0300	Montaż wież reflektorowych, o wysokości - do 25 m - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0302-0400	Montaż wież reflektorowych, o wysokości - powyżej 25 do 40 m - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0303-A	Montaż kominów stalowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0303-0100	Montaż kominów stalowych, o średnicy - do 600 mm - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0303-0200	Montaż kominów stalowych, o średnicy - powyżej 600 do 1250 mm - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0303-0300	Montaż kominów stalowych, o średnicy - powyżej 1250 do 2000 mm - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	2.5.321.40.1	Montaż konstrukcji stalowych obiektów hydrotechnicznych	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0401	Montaż zasuw blaszakowych i kratowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0401-0100	Montaż zasuw blaszakowych i kratowych - blaszakowych o pow. do 2 m2 - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0401-0200	Montaż zasuw blaszakowych i kratowych - blaszakowych o pow. powyżej 2 do 5 m2 - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0401-0300	Montaż zasuw blaszakowych i kratowych - kratownicowych bez klapy - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0401-0400	Montaż zasuw blaszakowych i kratowych - kratownicowych z klapą, o wys. piętrzenia do 7 m - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0402	Montaż wrót wsporczych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0402-0100	Montaż wrót wsporczych, o wysokości - do 4 m, bez zasuw - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0402-0200	Montaż wrót wsporczych, o wysokości - powyżej 4 do 7 m, bez zasuw - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0402-0300	Montaż wrót wsporczych, o wysokości - do 5 m, z zasuwami - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0402-0400	Montaż wrót wsporczych, o wysokości - powyżej 5 do 10 m, z zasuwami - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0403	Montaż klap, sektorów, zasuw remontowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0403-0100	Montaż klap, sektorów, zasuw remontowych - klap o wys. piętrzenia do 1,5 m - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0403-0200	Montaż klap, sektorów, zasuw remontowych - klap o wys. piętrzenia powyżej 1,5 do 2,5 m - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0403-0300	Montaż klap, sektorów, zasuw remontowych - sektorów - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0403-0400	Montaż klap, sektorów, zasuw remontowych - belek zakładanych niescalanych - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0403-0500	Montaż klap, sektorów, zasuw remontowych - zasuw remontowych - bez kosztów konstrukcji	t

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	2.5.323.00	Konstrukcje aluminiowe innych obiektów	
Biuletyn BRB	2.5.323.00.1	Montaż konstrukcji aluminiowych innych obiektów	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0207-A	Montaż silosów z blach aluminiowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0207-0100	Montaż silosów z blach aluminiowych, typu - SZG 200 - bez kosztów konstrukcji	kpl.
Biuletyn BRB	KNNR 7 0207-0200	Montaż silosów z blach aluminiowych, typu - SZAL 200/1 - bez kosztów konstrukcji	kpl.
Biuletyn BRB	2.5.340.00	Konstrukcje metalowe różne	
Biuletyn BRB	2.5.341.00.1	Montaż konstrukcji stalowych różnych	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0202-A	Montaż pomostów:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0202-0100	Montaż pomostów o masie - do 5,0 t - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0202-0110	Montaż pomostów o masie - do 5,0 t - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0202-0200	Montaż pomostów o masie - powyżej 5,0 t - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0202-0210	Montaż pomostów o masie - powyżej 5,0 t - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0206	Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0206-0100	Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie - do 5 kg - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0206-0110	Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie - do 5 kg - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0206-0200	Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie - powyżej 5 do 20 kg - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0206-0210	Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie - powyżej 5 do 20 kg - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0206-0300	Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie - powyżej 20 do 50 kg - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0206-0310	Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie - powyżej 20 do 50 kg - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0206-0400	Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie - powyżej 50 do 100 kg - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0206-0410	Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie - powyżej 50 do 100 kg - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	2.5.350.00	Pokrycia metalowe	
Biuletyn BRB	2.5.351.00	Pokrycia stalowe	
Biuletyn BRB	2.5.351.10.1	Montaż obudowy ścian z blach stalowych	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0502-A	Montaż ścian panelowych i osłonowych z blach stalowych powlekanych	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0502-0100	Montaż ścian panelowych i osłonowych z blach stalowych powlekanych - bez kosztów elementów ścian	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0601	Montaż lekkiej metalowej obudowy ścian z blach fałdowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0601-0100	Montaż lekkiej metalowej obudowy ścian z blach fałdowych - bez ocieplenia - bez kosztów metalowej lekkiej obudowy	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0601-0200	Montaż lekkiej metalowej obudowy ścian z blach fałdowych - jednopowłokowej z ociepleniem - bez kosztów metalowej lekkiej obudowy	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0601-0300	Montaż lekkiej metalowej obudowy ścian z blach fałdowych - dwupowłokowej z ociepleniem - bez kosztów metalowej lekkiej obudowy	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0601-0400	Montaż lekkiej metalowej obudowy ścian z blach fałdowych - płyt PW8/B-01 lub PW8/B-Sc1 - bez kosztów metalowej lekkiej obudowy	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0601-0500	Montaż lekkiej metalowej obudowy ścian z blach fałdowych - płyt PW8/B-02 - bez kosztów metalowej lekkiej obudowy	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-05 1007-A	Montaż lekkiej metalowej obudowy ścian osłonowych metodą tradycyjną z blach trapezowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-05 1007-0101	Montaż lekkiej metalowej obudowy ścian osłonowych metodą tradycyjną z blach trapezowych - ocynkowanych - z kosztami blach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-05 1007-0102	Montaż lekkiej metalowej obudowy ścian osłonowych metodą tradycyjną z blach trapezowych - powlekanych - z kosztami blach	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-05 1002-A	Montaż lekkiej metalowej obudowy ścian osłonowych metodą tradycyjną z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-05 1002-0100	Montaż lekkiej metalowej obudowy ścian osłonowych metodą tradycyjną z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej, o grubości - 80 mm, z okładziną z blach stalowych - z kosztami płyt	m2
Biuletyn BRB	2.5.351.20.1	Montaż obudowy dachów z blach stalowych	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0602	Montaż lekkiej metalowej obudowy dachów płaskich o nachyleniu do 10%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0602-0100	Montaż lekkiej metalowej obudowy dachów płaskich o nachyleniu do 10% z blachy fałdowej bez ocieplenia - bez kosztów metalowej lekkiej obudowy	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0602-0200	Montaż lekkiej metalowej obudowy dachów płaskich o nachyleniu do 10% z blachy fałdowej z ociepleniem - bez kosztów metalowej lekkiej obudowy	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0602-0300	Montaż lekkiej metalowej obudowy dachów płaskich o nachyleniu do 10% z płyt PW8/B-U2 - bez kosztów metalowej lekkiej obudowy	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0603	Montaż lekkiej metalowej obudowy dachów płaskich o nachyleniu powyżej 10%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0603-0100	Montaż lekkiej metalowej obudowy dachów płaskich o nachyleniu powyżej 10% z blachy fałdowej bez ocieplenia - bez kosztów metalowej lekkiej obudowy	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0603-0200	Montaż lekkiej metalowej obudowy dachów płaskich o nachyleniu powyżej 10% z blachy fałdowej z ociepleniem - bez kosztów metalowej lekkiej obudowy	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0603-0300	Montaż lekkiej metalowej obudowy dachów płaskich o nachyleniu powyżej 10% z płyt PW8/B-U2 - bez kosztów metalowej lekkiej obudowy	m2
Biuletyn BRB	2.5.353.00	Pokrycia aluminiowe	
Biuletyn BRB	2.5.353.30.1	Montaż ścian osłonowych aluminiowych	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0504-A	Montaż konstrukcji aluminiowych ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji stalowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0504-0103	Montaż konstrukcji aluminiowych ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji stalowych, o powierzchni szyb do 2 m2 - transport żurawiem samochodowym 7-10 t, bez kosztów elementów aluminiowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0504-0105	Montaż konstrukcji aluminiowych ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji stalowych, o powierzchni szyb do 2 m2 - transport żurawiem samochodowym 18-20 t, bez kosztów elementów aluminiowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0504-0106	Montaż konstrukcji aluminiowych ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji stalowych, o powierzchni szyb do 2 m2 - transport żurawiem samochodowym 35 t, bez kosztów elementów aluminiowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0504-0123	Montaż konstrukcji aluminiowych ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji stalowych, o powierzchni szyb - do 2 m2 - transport żurawiem wieżowym 100 tm - bez kosztów elementów aluminiowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0504-0133	Montaż konstrukcji aluminiowych ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji stalowych, o powierzchni szyb do 2 m2 - transport żurawiem wodzakowym 100 tm, bez kosztów elementów aluminiowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0504-0203	Montaż konstrukcji aluminiowych ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji stalowych, o powierzchni szyb powyżej 2 m2 - transport żurawiem samochodowym 7-10 t, bez kosztów elementów aluminiowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0504-0205	Montaż konstrukcji aluminiowych ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji stalowych, o powierzchni szyb powyżej 2 m2 - transport żurawiem samochodowym 18-20 t, bez kosztów elementów aluminiowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0504-0206	Montaż konstrukcji aluminiowych ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji stalowych, o powierzchni szyb powyżej 2 m2 - transport żurawiem samochodowym 35 t, bez kosztów elementów aluminiowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0504-0223	Montaż konstrukcji aluminiowych ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji stalowych, o powierzchni szyb - powyżej 2 m2 - transport żurawiem wieżowym 100 tm - bez kosztów elementów aluminiowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0504-0233	Montaż konstrukcji aluminiowych ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji stalowych, o powierzchni szyb powyżej 2 m2 - transport żurawiem wodzakowym 100 tm, bez kosztów elementów aluminiowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0504-C	Montaż konstrukcji aluminiowych ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji żelbetowych lub muru, z transportem żurawiem:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0504-0303	Montaż konstrukcji aluminiowych ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji żelbetowych lub muru, z transportem żurawiem - samochodowym 7-10 t, bez kosztów elementów aluminiowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0504-0305	Montaż konstrukcji aluminiowych ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji żelbetowych lub muru, z transportem żurawiem - samochodowym 18-20 t, bez kosztów elementów aluminiowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0504-0306	Montaż konstrukcji aluminiowych ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji żelbetowych lub muru, z transportem żurawiem - samochodowym 35 t, bez kosztów elementów aluminiowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0504-0323	Montaż konstrukcji aluminiowych ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji żelbetowych lub muru, z transportem żurawiem - wieżowym - 100 tm, bez kosztów elementów aluminiowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0504-0333	Montaż konstrukcji aluminiowych ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji żelbetowych lub muru, z transportem żurawiem wodzakowym 100 tm, bez kosztów elementów aluminiowych	m2
Biuletyn BRB	2.5.360.00	Wytwarzanie na budowie i montaż konstrukcji oraz elementów metalowych	
Biuletyn BRB	2.5.361.00.1	Wytwarzanie na budowie i montaż konstrukcji oraz elementów stalowych	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0208	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0208-0100	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych, o masie elementu - 1 kg - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0208-0200	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych, o masie elementu - 5 kg - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0208-0300	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych, o masie elementu - 10 kg - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0208-0400	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych, o masie elementu - 20 kg - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0208-0500	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych, o masie elementu - 50 kg - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0208-0600	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych, o masie elementu - 100 kg - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0208-0700	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych, o masie elementu - 200 kg - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0209	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0209-0100	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby, o masie elementu - 1 kg - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0209-0200	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby, o masie elementu - 5 kg - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0209-0300	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby, o masie elementu - 10 kg - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0209-0400	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby, o masie elementu - 20 kg - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0209-0500	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby, o masie elementu - 50 kg - z kosztami konstrukcji	t

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 7 0209-0600	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby, o masie elementu - 100 kg - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0209-0700	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby, o masie elementu - 200 kg - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	2.5.380.00	Systemy zabezpieczeń konstrukcji metalowych	
Biuletyn BRB	2.5.381.00.1	Przygotowanie powierzchni konstrukcji metalowych do nałożenia powłok ochronnych	
Biuletyn BRB	2.5.381.10.1	Czyszczenie chemiczne powierzchni konstrukcji metalowych	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0101	Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0101-0100	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0101-0200	Mycie konstrukcji kratowych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0101-0300	Mycie konstrukcji szkieletowych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0103	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0103-0100	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0103-0200	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0103-0300	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0105	Odtłuszczanie:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0105-0100	Odtłuszczanie - konstrukcji pełnościennych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0105-0200	Odtłuszczanie - konstrukcji kratowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0105-0300	Odtłuszczanie - konstrukcji szkieletowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0105-0400	Odtłuszczanie - rurociągów	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0105-0500	Odtłuszczanie - zbiorników	m2
Biuletyn BRB	2.5.381.20.1	Czyszczenie powierzchni konstrukcji metalowych ręczne lub z wykorzystaniem narzędzia z napędem mechanicznym - szczotkami i tarczami szlifierskimi	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0102	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0102-0100	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem konstrukcji pełnościennych	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0102-0200	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem konstrukcji kratowych	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0102-0300	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem konstrukcji szkieletowych	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0104	Czyszczenie konstrukcji do stopnia St 2	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0104-0100	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2, stan wyjściowy powierzchni B	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0104-0101	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2, stan wyjściowy powierzchni C	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0104-0102	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2, stan wyjściowy powierzchni D	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0104-0200	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2, stan wyjściowy powierzchni B	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0104-0201	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2, stan wyjściowy powierzchni C	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0104-0202	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2, stan wyjściowy powierzchni D	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0104-0300	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 2, stan wyjściowy powierzchni B	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0104-0301	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 2, stan wyjściowy powierzchni C	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0104-0302	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 2, stan wyjściowy powierzchni D	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0105	Czyszczenie konstrukcji do stopnia St 3	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0105-0100	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 3, stan wyjściowy powierzchni B	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0105-0101	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 3, stan wyjściowy powierzchni C	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0105-0102	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 3, stan wyjściowy powierzchni D	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0105-0200	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3, stan wyjściowy powierzchni B	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0105-0201	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3, stan wyjściowy powierzchni C	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0105-0202	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3, stan wyjściowy powierzchni D	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0105-0300	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 3, stan wyjściowy powierzchni B	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0105-0301	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 3, stan wyjściowy powierzchni C	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0105-0302	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 3, stan wyjściowy powierzchni D	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0101-A	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) konstrukcji:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) konstrukcji - pełnościennych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0101-0200	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) konstrukcji - kratowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0101-0300	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) konstrukcji - szkieletowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0101-D	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) rurociągów:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0101-0400	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) rurociągów o średnicy zewnętrznej - do 57 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0101-0500	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) rurociągów o średnicy zewnętrznej - od 58 do 219 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0101-0600	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) rurociągów o średnicy zewnętrznej - powyżej 219 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0101-G	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) powierzchni zbiorników:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0101-0700	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) powierzchni zbiorników - zewnętrznych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0101-0800	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) powierzchni zbiorników - wewnętrznych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0102-A	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) konstrukcji:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0102-0100	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) konstrukcji - pełnościennych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0102-0200	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) konstrukcji - kratowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0102-0300	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) konstrukcji - szkieletowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0102-D	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) rurociągów:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0102-0400	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) rurociągów o średnicy zewnętrznej - do 57 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0102-0500	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) rurociągów o średnicy zewnętrznej - od 58 do 219 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0102-0600	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) rurociągów o średnicy zewnętrznej - powyżej 219 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0102-G	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) powierzchni zbiorników:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0102-0700	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) powierzchni zbiorników - zewnętrznych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0102-0800	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) powierzchni zbiorników - wewnętrznych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0103-A	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) konstrukcji:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0103-0100	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) konstrukcji - pełnościennych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0103-0200	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) konstrukcji - kratowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0103-0300	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) konstrukcji - szkieletowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0103-D	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) rurociągów:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0103-0400	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) rurociągów o średnicy zewnętrznej - do 57 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0103-0500	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) rurociągów o średnicy zewnętrznej - od 58 do 219 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0103-0600	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) rurociągów o średnicy zewnętrznej - powyżej 219 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0103-G	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) powierzchni zbiorników:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0103-0700	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) powierzchni zbiorników - zewnętrznych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0103-0800	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) powierzchni zbiorników - wewnętrznych	m2
Biuletyn BRB	2.5.381.30.1	Czyszczenie powierzchni konstrukcji metalowych metodami strumieniowo-ściernymi	
Biuletyn BRB	2.5.381.31.1	Czyszczenie powierzchni konstrukcji metalowych metodami strumieniowo-ściernymi - piaskowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0106-A	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni B - piaskowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0106-0110	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni B - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0106-0210	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni B - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0106-0310	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni B- piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0107-A	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni C - piaskowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0107-0110	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni C - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0107-0210	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni C - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0107-0310	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni C - piaskowanie	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0108-A	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni D - piaskowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0108-0110	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni D - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0108-0210	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni D - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0108-0310	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni D - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0109-A	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni B - piaskowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0109-0110	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni B - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0109-0210	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni B - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0109-0310	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni B - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0110-A	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni C - piaskowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0110-0110	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni C - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0110-0210	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni C - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0110-0310	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni C - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0111-A	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni D - piaskowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0111-0110	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni D - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0111-0210	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni D - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0111-0310	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni D - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0112-A	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni A - piaskowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0112-0110	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni A - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0112-0210	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni A - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0112-0310	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni A - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0113-A	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni B - piaskowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0113-0110	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni B - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0113-0210	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni B - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0113-0310	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni B - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0114-A	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni C - piaskowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0114-0110	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni C - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0114-0210	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni C - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0114-0310	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni C - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0115-A	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni D - piaskowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0115-0110	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni D - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0115-0210	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni D - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0115-0310	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni D - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0116-A	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni A - piaskowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0116-0110	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni A - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0116-0210	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni A - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0116-0310	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni A - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0117-A	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni B - piaskowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0117-0110	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni B - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0117-0210	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni B - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0117-0310	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni B - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0118-A	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni C - piaskowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0118-0110	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni C - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0118-0210	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni C - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0118-0310	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni C- piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0119-A	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni D - piaskowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0119-0110	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni D - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0119-0210	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni D - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0119-0310	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni D - piaskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0107-A	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) konstrukcji:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0107-0100	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) konstrukcji - pełnościennych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0109-A	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do drugiego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni A) konstrukcji:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0109-0100	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do drugiego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni A) konstrukcji - pełnościennych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0111-A	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do drugiego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni C) konstrukcji:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0111-0100	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do drugiego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni C) konstrukcji - pełnościennych	m2
Biuletyn BRB	2.5.381.32.1	Czyszczenie powierzchni konstrukcji metalowych metodami strumieniowo-ściernymi - śrutowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0106-B	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni B- śrutowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0106-0120	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni B - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0106-0220	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni B - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0106-0320	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni B - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0107-B	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni C - śrutowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0107-0120	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni C - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0107-0220	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni C - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0107-0320	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni C - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0108-B	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni D - śrutowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0108-0120	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni D - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0108-0220	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni D - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0108-0320	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni D - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0109-B	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni B - śrutowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0109-0120	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni B - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0109-0220	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni B - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0109-0320	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni B - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0110-B	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni C - śrutowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0110-0120	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni C - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0110-0220	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni C - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0110-0320	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni C - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0111-B	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni D - śrutowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0111-0120	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni D - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0111-0220	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni D - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0111-0320	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni D - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0112-B	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni A - śrutowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0112-0120	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni A - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0112-0220	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni A - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0112-0320	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni A - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0113-B	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni B - śrutowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0113-0120	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni B - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0113-0220	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni B - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0113-0320	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni B - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0114-B	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni C - śrutowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0114-0120	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni C - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0114-0220	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni C - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0114-0320	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni C - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0115-B	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni D - śrutowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0115-0120	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni D - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0115-0220	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni D - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0115-0320	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni D - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0116-B	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni A - śrutowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0116-0120	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni A - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0116-0220	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni A - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0116-0320	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni A - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0117-B	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni B - śrutowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0117-0120	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni B - śrutowanie	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0117-0220	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni B - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0117-0320	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni B- śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0118-B	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni C - śrutowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0118-0120	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni C - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0118-0220	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni C - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0118-0320	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni C - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0119-B	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni D - śrutowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0119-0120	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni D - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0119-0220	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni D - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0119-0320	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni D - śrutowanie	m2
Biuletyn BRB	2.5.381.33.1	Czyszczenie powierzchni konstrukcji metalowych metodami strumieniowo-ściernymi - korundowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0106-C	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni B - korundowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0106-0130	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni B - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0106-0230	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni B - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0106-0330	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni B - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0107-C	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni C - korundowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0107-0130	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni C - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0107-0230	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni C - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0107-0330	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni C - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0108-C	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni D - korundowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0108-0130	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni D - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0108-0230	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni D - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0108-0330	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni D - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0109-C	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni B - korundowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0109-0130	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni B - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0109-0230	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni B - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0109-0330	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni B - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0110-C	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni C - korundowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0110-0130	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni C - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0110-0230	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni C - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0110-0330	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni C - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0111-C	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni D - korundowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0111-0130	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni D - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0111-0230	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni D - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0111-0330	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni D - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0112-C	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni A - korundowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0112-0130	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni A - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0112-0230	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni A - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0112-0330	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni A - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0113-C	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni B - korundowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0113-0130	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni B - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0113-0230	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni B - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0113-0330	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni B - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0114-C	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni C - korundowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0114-0130	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni C - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0114-0230	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni C - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0114-0330	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni C - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0115-C	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni D - korundowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0115-0130	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni D - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0115-0230	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni D - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0115-0330	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni D - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0116-C	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni A - korundowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0116-0130	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni A - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0116-0230	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni A - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0116-0330	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni A - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0117-C	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni B - korundowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0117-0130	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni B - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0117-0230	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni B - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0117-0330	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni B - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0118-C	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni C - korundowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0118-0130	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni C - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0118-0230	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni C - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0118-0330	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni C - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0119-C	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni D - korundowanie	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0119-0130	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni D - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0119-0230	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni D - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0119-0330	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni D - korundowanie	m2
Biuletyn BRB	2.5.381.34.1	Czyszczenie powierzchni konstrukcji metalowych metodami strumieniowo-ściernymi - szlaką pomiedziową	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0106-D	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni B - obróbka strumieniowo-ścierna szlaką pomiedziową	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0106-0140	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni B - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0106-0240	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni B - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0106-0340	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni B - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0107-D	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni C - obróbka strumieniowo-ścierna szlaką pomiedziową	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0107-0140	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni C - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0107-0240	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni C - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0107-0340	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni C- szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0108-D	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni D - obróbka strumieniowo-ścierna szlaką pomiedziową	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0108-0140	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni D - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0108-0240	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni D - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0108-0340	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni D - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0109-D	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni B - obróbka strumieniowo-ścierna szlaką pomiedziową	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0109-0140	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni B - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0109-0240	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni B - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0109-0340	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni B - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0110-D	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni C - obróbka strumieniowo-ścierna szlaką pomiedziową	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0110-0140	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni C - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0110-0240	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni C - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0110-0340	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni C - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0111-D	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni D - obróbka strumieniowo-ścierna szlaką pomiedziową	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0111-0140	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni D - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0111-0240	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni D - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0111-0340	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni D - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0112-D	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni A - obróbka strumieniowo-ścierna szlaką pomiedziową	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0112-0140	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni A - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0112-0240	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni A - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0112-0340	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni A - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0113-D	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni B - obróbka strumieniowo-ścierna szlaką pomiedziową	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0113-0140	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni B - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0113-0240	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni B - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0113-0340	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni B - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0114-D	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni C - obróbka strumieniowo-ścierna szlaką pomiedziową	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0114-0140	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni C - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0114-0240	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni C - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0114-0340	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni C - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0115-D	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni D - obróbka strumieniowo-ścierna szlaką pomiedziową	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0115-0140	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni D - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0115-0240	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni D- szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0115-0340	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2, stan wyjściowy powierzchni D - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0116-D	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni A - obróbka strumieniowo-ścierna szlaką pomiedziową	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0116-0140	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni A - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0116-0240	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni A- szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0116-0340	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni A - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0117-D	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni B - obróbka strumieniowo-ścierna szlaką pomiedziową	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0117-0140	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni B - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0117-0240	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni B - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0117-0340	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni B - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0118-D	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni C - obróbka strumieniowo-ścierna szlaką pomiedziową	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0118-0140	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni C - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0118-0240	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni C - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0118-0340	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni C - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0119-D	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni D - obróbka strumieniowo-ścierna szlaką pomiedziową	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0119-0140	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni D - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0119-0240	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni D - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0119-0340	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 3, stan wyjściowy powierzchni D - szlaką pomiedziową	m2
Biuletyn BRB	2.5.381.39.1	Czyszczenie strumieniowo-ścierne - roboty towarzyszące	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0120	Suszenie piasku	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0120-0100	Suszenie piasku w lecie	t
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0120-0200	Suszenie piasku w pozostałych porach roku	t
Biuletyn BRB	2.5.382.00.1	Malowanie konstrukcji i elementów metalowych	
Biuletyn BRB	2.5.382.10.1	Malowanie ręczne (pędzlem lub wałkiem)	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0901-A	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji hal, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0901-0104	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%, hal typu - lekkiego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0901-0204	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%, hal typu - średniego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0901-0304	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%, hal typu - Fermstal	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0901-0404	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%, hal typu - szedowych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0901-0504	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%, hal typu - szedowych z suwnicami	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0901-B	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji hal, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0901-0121	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%, hal typu - lekkiego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0901-0221	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%, hal typu - średniego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0901-0321	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%, hal typu - Fermstal	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0901-0421	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%, hal typu - szedowych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0901-0521	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%, hal typu - szedowych z suwnicami	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0901-C	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji hal, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0901-0152	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania, hal typu - lekkiego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0901-0252	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania, hal typu - średniego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0901-0352	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania, hal typu - Fermstal	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0901-0452	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania, hal typu - szedowych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0901-0552	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania, hal typu - szedowych z suwnicami	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0902-A	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych hal lub wiat, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0902-0104	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal bez suwnic, o rozstawie słupów do 6 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0902-0204	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal bez suwnic, o rozstawie słupów ponad 6 do 12 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0902-0304	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0902-0404	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0902-0504	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0902-0604	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - wiat	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0902-B	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych hal lub wiat, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0902-0121	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal bez suwnic, o rozstawie słupów do 6 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0902-0221	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal bez suwnic, o rozstawie słupów ponad 6 do 12 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0902-0321	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0902-0421	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0902-0521	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0902-0621	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - wiat	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0902-C	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych hal lub wiat, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0902-0152	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania - hal bez suwnic, o rozstawie słupów do 6 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0902-0252	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania - hal bez suwnic, o rozstawie słupów ponad 6 do 12 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0902-0352	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania - hal nieocieplonych bez suwnic	t

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 7 0902-0452	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0902-0552	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0902-0652	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania - wiat	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0903-A	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji ramowych hal lub wiat, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0903-0104	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal ocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0903-0204	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0903-0304	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0903-0404	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0903-0504	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - wiat z profili cienkościennych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0903-B	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji ramowych hal lub wiat, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0903-0121	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal ocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0903-0221	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0903-0321	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0903-0421	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0903-0521	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - wiat z profili cienkościennych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0903-C	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji ramowych hal lub wiat, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0903-0152	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania - hal ocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0903-0252	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0903-0352	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0903-0452	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0903-0552	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania - wiat z profili cienkościennych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0904-A	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0904-0104	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - pawilonów, budynków szkieletowych i ciepłowni osiedlowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0904-0204	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - więźb dachowych (na murach lub słupach)	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0904-0304	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - schodów i pomostów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0904-B	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0904-0121	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - pawilonów, budynków szkieletowych i ciepłowni osiedlowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0904-0221	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - więźb dachowych (na murach lub słupach)	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0904-0321	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - schodów i pomostów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0904-C	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0904-0152	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania - pawilonów, budynków szkieletowych i ciepłowni osiedlowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0904-0252	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania - więźb dachowych (na murach lub słupach)	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0904-0352	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania - schodów i pomostów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0905-A	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0905-0104	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - estakad dla rurociągów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0905-0204	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - estakad podsuwnicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0905-0304	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - galerii transportowych powłokowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0905-0404	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - galerii transportowych kratownicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0905-0504	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - kładek dla pieszych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0905-0604	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - wież reflektorowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0905-B	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0905-0121	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - estakad dla rurociągów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0905-0221	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - estakad podsuwnicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0905-0321	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - galerii transportowych powłokowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0905-0421	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - galerii transportowych kratownicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0905-0521	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - kładek dla pieszych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0905-0621	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - wież reflektorowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0905-C	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0905-0152	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania - estakad dla rurociągów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0905-0252	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania - estakad podsuwnicowych	t

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 7 0905-0352	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania - galerii transportowych powłokowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0905-0452	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania - galerii transportowych kratownicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0905-0552	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania - kładek dla pieszych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0905-0652	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania - wież reflektorowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0906-A	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0906-0104	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal typu - lekkiego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0906-0204	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal typu - średniego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0906-0304	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal typu - Fermstal	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0906-0404	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal typu - szedowych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0906-0504	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal typu - szedowych z suwnicami	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0906-B	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0906-0121	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal typu - lekkiego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0906-0221	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal typu - średniego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0906-0321	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal typu - Fermstal	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0906-0421	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal typu - szedowych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0906-0521	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal typu - szedowych z suwnicami	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0907-A	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych hal lub wiat:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0907-0104	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal bez suwnic, o rozstawie słupów do 6 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0907-0204	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal bez suwnic, o rozstawie słupów ponad 6 do 12 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0907-0304	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0907-0404	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0907-0504	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0907-0604	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - wiat	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0907-B	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych hal lub wiat:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0907-0121	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal bez suwnic, o rozstawie słupów do 6 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0907-0221	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal bez suwnic, o rozstawie słupów ponad 6 do 12 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0907-0321	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0907-0421	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0907-0521	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0907-0621	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - wiat	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0908-A	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji ramowych hal lub wiat:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0908-0104	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji ramowych - hal ocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0908-0204	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji ramowych - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0908-0304	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji ramowych - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0908-0404	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji ramowych - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0908-0504	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji ramowych - wiat z profili cienkościennych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0908-B	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji ramowych hal lub wiat:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0908-0121	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji ramowych - hal ocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0908-0221	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji ramowych - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0908-0321	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji ramowych - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0908-0421	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji ramowych - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0908-0521	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji ramowych - wiat z profili cienkościennych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0909-A	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji różnych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0909-0104	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji różnych - pawilonów, budynków szkieletowych i ciepłowni osiedlowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0909-0204	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji różnych - więźb dachowych (na murach lub słupach)	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0909-0304	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji różnych - schodów i pomostów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0909-B	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji różnych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0909-0121	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji różnych - pawilonów, budynków szkieletowych i ciepłowni osiedlowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0909-0221	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji różnych - więźb dachowych (na murach lub słupach)	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0909-0321	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji różnych - schodów i pomostów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0910-A	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0910-0104	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - estakad dla rurociągów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0910-0204	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - estakad podsuwnicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0910-0304	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - galerii transportowych powłokowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0910-0404	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - galerii transportowych kratownicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0910-0504	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - kładek dla pieszych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0910-0604	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - wież reflektorowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0910-B	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0910-0121	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - estakad dla rurociągów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0910-0221	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - estakad podsuwnicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0910-0321	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - galerii transportowych powłokowych	t

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 7 0910-0421	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - galerii transportowych kratownicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0910-0521	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - kładek dla pieszych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0910-0621	Malowanie emalią ftalową modyfikowaną (brązową) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - wież reflektorowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0911	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0911-0102	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal typu - lekkiego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0911-0202	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal typu - średniego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0911-0302	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal typu - Fermstal	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0911-0402	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal typu - szedowych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0911-0502	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal typu - szedowych z suwnicami	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0912	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych hal i wiat:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0912-0102	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal bez suwnic o rozstawie słupów do 6 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0912-0202	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal bez suwnic o rozstawie słupów ponad 6 do 12 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0912-0302	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0912-0402	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0912-0502	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0912-0602	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - wiat	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0913	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji ramowych hal i wiat:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0913-0102	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji ramowych - hal ocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0913-0202	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji ramowych - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0913-0302	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji ramowych - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0913-0402	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji ramowych - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0913-0502	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji ramowych - wiat z profili cienkościennych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0914	Malowanie emalią chlorokauczukową zmontowanych, skorodowanych konstrukcji różnych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0914-0102	Malowanie emalią chlorokauczukową zmontowanych, skorodowanych konstrukcji różnych - pawilonów, budynków szkieletowych i ciepłowni osiedlowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0914-0202	Malowanie emalią chlorokauczukową zmontowanych, skorodowanych konstrukcji różnych - konstrukcji więźb dachowych (na murach lub słupach)	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0914-0302	Malowanie emalią chlorokauczukową zmontowanych, skorodowanych konstrukcji różnych - konstrukcji schodów i pomostów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0915	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0915-0102	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - konstrukcji estakad dla rurociągów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0915-0202	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - konstrukcji estakad podsuwnicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0915-0302	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - konstrukcji galerii transportowych powłokowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0915-0402	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - konstrukcji galerii transportowych kratownicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0915-0502	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - konstrukcji kładek dla pieszych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0915-0602	Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - konstrukcji wież reflektorowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0916-A	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji hal zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0916-0104	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%, hal typu - lekkiego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0916-0204	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%, hal typu - średniego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0916-0304	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%, hal typu - Fermstal	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0916-0404	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%, hal typu - szedowych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0916-0504	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%, hal typu - szedowych z suwnicami	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0916-B	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji hal zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0916-0121	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%, hal typu - lekkiego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0916-0221	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%, hal typu - średniego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0916-0321	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%, hal typu - Fermstal	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0916-0421	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%, hal typu - szedowych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0916-0521	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%, hal typu - szedowych z suwnicami	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0916-C	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji hal zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0916-0152	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania, hal typu - lekkiego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0916-0252	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania, hal typu - średniego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0916-0352	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania, hal typu - Fermstal	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0916-0452	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania, hal typu - szedowych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0916-0552	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji zabezpieczonych farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania, hal typu - szedowych z suwnicami	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0917-A	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji słupowo-wiązarowych hal lub wiat, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0917-0104	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal bez suwnic, o rozstawie słupów do 6 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0917-0204	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal bez suwnic, o rozstawie słupów ponad 6 do 12 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0917-0304	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal nieocieplonych bez suwnic	t

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 7 0917-0404	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0917-0504	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0917-0604	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - wiat	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0917-B	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji słupowo-wiązarowych hal lub wiat, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0917-0121	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal bez suwnic, o rozstawie słupów do 6 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0917-0221	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal bez suwnic, o rozstawie słupów ponad 6 do 12 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0917-0321	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0917-0421	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0917-0521	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0917-0621	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - wiat	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0917-C	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji słupowo-wiązarowych hal lub wiat, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0917-0152	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal bez suwnic, o rozstawie słupów do 6 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0917-0252	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal bez suwnic, o rozstawie słupów ponad 6 do 12 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0917-0352	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0917-0452	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0917-0552	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0917-0652	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji słupowo-wiązarowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - wiat	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0918-A	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji ramowych hal lub wiat, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0918-0104	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal ocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0918-0204	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0918-0304	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0918-0404	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0918-0504	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - wiat z profili cienkościennych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0918-B	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji ramowych hal lub wiat, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0918-0121	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal ocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0918-0221	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0918-0321	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0918-0421	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0918-0521	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - wiat z profili cienkościennych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0918-C	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji ramowych hal lub wiat, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0918-0152	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal ocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0918-0252	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0918-0352	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0918-0452	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0918-0552	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji ramowych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - wiat z profili cienkościennych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0919-A	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0919-0104	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - pawilonów, budynków szkieletowych i ciepłowni osiedlowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0919-0204	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - więźb dachowych (na murach lub słupach)	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0919-0304	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - schodów i pomostów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0919-B	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0919-0121	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - pawilonów, budynków szkieletowych i ciepłowni osiedlowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0919-0221	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - więźb dachowych (na murach lub słupach)	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0919-0321	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - schodów i pomostów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0919-C	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0919-0152	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - pawilonów, budynków szkieletowych i ciepłowni osiedlowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0919-0252	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - więźb dachowych (na murach lub słupach)	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0919-0352	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - schodów i pomostów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0920-A	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0920-0104	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - estakad dla rurociągów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0920-0204	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - estakad podsuwnicowych	t

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 7 0920-0304	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - galerii transportowych powłokowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0920-0404	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - galerii transportowych kratownicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0920-0504	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - kładek dla pieszych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0920-0604	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - wież reflektorowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0920-B	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0920-0121	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - estakad dla rurociągów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0920-0221	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - estakad podsuwnicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0920-0321	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - galerii transportowych powłokowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0920-0421	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - galerii transportowych kratownicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0920-0521	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - kładek dla pieszych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0920-0621	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - wież reflektorowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0920-C	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0920-0152	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - estakad dla rurociągów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0920-0252	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - estakad podsuwnicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0920-0352	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - galerii transportowych powłokowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0920-0452	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - galerii transportowych kratownicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0920-0552	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - kładek dla pieszych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0920-0652	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% - wież reflektorowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0921-A	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji hal:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0921-0104	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji hal typu - lekkiego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0921-0204	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji hal typu - średniego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0921-0304	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji hal typu - Fermstal	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0921-0404	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji hal typu - szedowych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0921-0504	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji hal typu - szedowych z suwnicami	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0921-B	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji hal:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0921-0121	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji hal typu - lekkiego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0921-0221	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji hal typu - średniego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0921-0321	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji hal typu - Fermstal	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0921-0421	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji hal typu - szedowych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0921-0521	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji hal typu - szedowych z suwnicami	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0922-A	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych hal lub wiat:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0922-0104	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal bez suwnic, o rozstawie słupów do 6 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0922-0204	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal bez suwnic, o rozstawie słupów ponad 6 do 12 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0922-0304	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0922-0404	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0922-0504	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0922-0604	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - wiat	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0922-B	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych hal lub wiat:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0922-0121	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal bez suwnic, o rozstawie słupów do 6 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0922-0221	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal bez suwnic, o rozstawie słupów ponad 6 do 12 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0922-0321	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0922-0421	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0922-0521	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0922-0621	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - wiat	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0923-A	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji ramowych hal lub wiat:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0923-0104	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji ramowych - hal ocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0923-0204	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji ramowych - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0923-0304	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji ramowych - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0923-0404	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji ramowych - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0923-0504	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji ramowych - wiat z profili cienkościennych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0923-B	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji ramowych hal lub wiat:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0923-0121	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji ramowych - hal ocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0923-0221	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji ramowych - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0923-0321	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji ramowych - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0923-0421	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji ramowych - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0923-0521	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji ramowych - wiat z profili cienkościennych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0924-A	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji różnych:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 7 0924-0104	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji różnych - pawilonów, budynków szkieletowych i ciepłowni osiedlowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0924-0204	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji różnych - więźb dachowych (na murach lub słupach)	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0924-0304	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji różnych - schodów i pomostów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0924-B	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji różnych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0924-0121	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji różnych - pawilonów, budynków szkieletowych i ciepłowni osiedlowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0924-0221	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji różnych - więźb dachowych (na murach lub słupach)	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0924-0321	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji różnych - schodów i pomostów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0925-A	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0925-0104	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - estakad dla rurociągów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0925-0204	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - estakad podsuwnicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0925-0304	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - galerii transportowych powłokowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0925-0404	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - galerii transportowych kratownicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0925-0504	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - kładek dla pieszych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0925-0604	Malowanie przed montażem emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania (czerwoną) skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - wież reflektorowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0925-B	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0925-0121	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - estakad dla rurociągów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0925-0221	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - estakad podsuwnicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0925-0321	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - galerii transportowych powłokowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0925-0421	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - galerii transportowych kratownicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0925-0521	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - kładek dla pieszych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0925-0621	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną (brązową) skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - wież reflektorowych	t
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0201-A	Malowanie pędzlem farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% konstrukcji:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0201-0100	Malowanie pędzlem farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% konstrukcji - pełnościennych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0201-0200	Malowanie pędzlem farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% konstrukcji - kratowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0201-0300	Malowanie pędzlem farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% konstrukcji - szkieletowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0201-D	Malowanie pędzlem farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% rurociągów:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0201-0400	Malowanie pędzlem farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% rurociągów o średnicy zewnętrznej - do 57 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0201-0500	Malowanie pędzlem farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% rurociągów o średnicy zewnętrznej - od 58 do 219 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0201-0600	Malowanie pędzlem farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% rurociągów o średnicy zewnętrznej - powyżej 219 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0201-0700	Malowanie pędzlem farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% rurociągów o średnicy zewnętrznej - zewnętrznych powierzchni zbiorników	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0202	Malowanie pędzlem farbą olejno-żywiczną do gruntowania, przeciwrdzewną czerwoną tlenkową:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0202-0100	Malowanie pędzlem farbą olejno-żywiczną do gruntowania, przeciwrdzewną czerwoną tlenkową - konstrukcji pełnościennych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0202-0400	Malowanie pędzlem farbą olejno-żywiczną do gruntowania, przeciwrdzewną czerwoną tlenkową - rurociągów fi zewnętrzne do 57 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0204-A	Malowanie pędzlem farbą chlorokauczukową do gruntowania, chemoodporną szarą konstrukcji:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0204-0100	Malowanie pędzlem farbą chlorokauczukową do gruntowania, chemoodporną szarą konstrukcji - pełnościennych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0204-0200	Malowanie pędzlem farbą chlorokauczukową do gruntowania, chemoodporną szarą konstrukcji - kratowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0204-0300	Malowanie pędzlem farbą chlorokauczukową do gruntowania, chemoodporną szarą konstrukcji - szkieletowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0204-D	Malowanie pędzlem farbą chlorokauczukową do gruntowania, chemoodporną szarą rurociągów:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0204-0400	Malowanie pędzlem farbą chlorokauczukową do gruntowania, chemoodporną szarą rurociągów o średnicy zewnętrznej - do 57 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0204-0500	Malowanie pędzlem farbą chlorokauczukową do gruntowania, chemoodporną szarą rurociągów o średnicy zewnętrznej - od 58 do 219 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0210-A	Malowanie pędzlem farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania, czerwoną konstrukcji:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0210-0100	Malowanie pędzlem farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania, czerwoną konstrukcji - pełnościennych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0210-D	Malowanie pędzlem farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania, czerwoną rurociągów:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0210-0400	Malowanie pędzlem farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania, czerwoną rurociągów o średnicy zewnętrznej - do 57 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0210-0500	Malowanie pędzlem farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania, czerwoną rurociągów o średnicy zewnętrznej - od 58 do 219 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0212	Malowanie pędzlem lakierem asfaltowym ogólnego stosowania, czarnym rurociągów:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0212-0400	Malowanie pędzlem lakierem asfaltowym ogólnego stosowania, czarnym rurociągów o średnicy zewnętrznej - do 57 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0212-0500	Malowanie pędzlem lakierem asfaltowym ogólnego stosowania, czarnym rurociągów o średnicy zewnętrznej - od 58 do 219 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0213-A	Malowanie pędzlem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania, czarną konstrukcji:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0213-0100	Malowanie pędzlem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania, czarną konstrukcji - pełnościennych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0213-0200	Malowanie pędzlem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania, czarną konstrukcji - kratowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0213-0300	Malowanie pędzlem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania, czarną konstrukcji - szkieletowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0213-D	Malowanie pędzlem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania, czarną rurociągów:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0213-0400	Malowanie pędzlem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania, czarną rurociągów o średnicy zewnętrznej - do 57 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0213-0500	Malowanie pędzlem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania, czarną rurociągów o średnicy zewnętrznej - od 58 do 219 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0214-D	Malowanie pędzlem emalią poliwinylową ogólnego stosowania, czarną rurociągów:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0214-0400	Malowanie pędzlem emalią poliwinylową ogólnego stosowania, czarną rurociągów o średnicy zewnętrznej - do 57 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0215-D	Malowanie pędzlem emalią silikonową termoodporną do 400 st. C, aluminiową rurociągów:	
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0215-0400	Malowanie pędzlem emalią silikonową termoodporną do 400 st. C, aluminiową rurociągów o średnicy zewnętrznej - do 57 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-12 0215-0500	Malowanie pędzlem emalią silikonową termoodporną do 400 st. C, aluminiową rurociągów o średnicy zewnętrznej - od 58 do 219 mm	m2
Biuletyn BRB	2.5.382.30.1	Malowanie natryskiem bezpowietrznym	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0204	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji wyrobami dwuskładnikowymi	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0204-0100	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennych - bez uwzględnienia kosztu materiału	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0204-0101	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne epoksydowe o grubości powłoki ponad 70 mikrometrów - pierwsza warstwa (zużycie praktyczne 0,165 dm3/m2)	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0204-0120	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne poliuretanowe o grubości powłoki ponad 70 mikrometrów - druga warstwa (zużycie praktyczne 0,153 dm3/m2)	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0204-0200	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych - bez uwzględnienia kosztu materiału	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0204-0201	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne epoksydowe o grubości powłoki ponad 70 mikrometrów - pierwsza warstwa (zużycie praktyczne 0,169 dm3/m2)	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0204-0220	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne poliuretanowe o grubości powłoki ponad 70 mikrometrów - druga warstwa (zużycie praktyczne 0,162 dm3/m2)	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0205	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych w klimatyzowanych warunkach	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0205-0100	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych w klimatyzowanych warunkach - bez uwzględnienia kosztu materiału	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0205-0101	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych w klimatyzowanych warunkach - farby przeciwkorozyjne epoksydowe o grubości powłoki ponad 70 mikrometrów - pierwsza warstwa (zużycie praktyczne 0,169 dm3/m2)	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0205-0120	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych w klimatyzowanych warunkach - farby przeciwkorozyjne poliuretanowe o grubości powłoki ponad 70 mikrometrów - druga warstwa (zużycie praktyczne 0,162 dm3/m2)	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0206	Nakładanie powłok wzmacnianych matą szklaną w klimatyzowanych warunkach	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0206-0101	Nakładanie powłok wzmacnianych matą szklaną w klimatyzowanych warunkach - powierzchnie poziome - farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe epoksydowe - dwie warstwy - żużycie praktyczne (0,165+0,153) dm3/m2	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0206-0201	Nakładanie powłok wzmacnianych matą szklaną w klimatyzowanych warunkach - powierzchnie pionowe - farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe epoksydowe - dwie warstwy - żużycie praktyczne (0,165+0,153) dm3/m2	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0206-0301	Nakładanie powłok wzmacnianych matą szklaną w klimatyzowanych warunkach - powierzchnie podsufitowe - farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe epoksydowe - dwie warstwy - żużycie praktyczne (0,165+0,153) dm3/m2	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0206-0401	Nakładanie powłok wzmacnianych matą szklaną w klimatyzowanych warunkach - powierzchnie z nitami - farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe epoksydowe - dwie warstwy - żużycie praktyczne (0,165+0,153) dm3/m2	m2
Biuletyn BRB	2.5.383.00.1	Malowanie konstrukcji metalowych wraz z przygotowaniem powierzchni	
Biuletyn BRB	2.5.383.10	Malowanie ręczne konstrukcji metalowych wraz z przygotowaniem powierzchni przez piaskowanie	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0926	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji hal:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0926-0102	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji hal typu - lekkiego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0926-0202	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji hal typu - średniego	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0926-0302	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji hal typu - Fermstal	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0926-0402	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji hal typu - szedowych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0926-0502	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji hal typu - szedowych z suwnicami	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0927	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych hal lub wiat:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0927-0102	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal bez suwnic, o rozstawie słupów do 6 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0927-0202	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal bez suwnic, o rozstawie słupów ponad 6 do 12 m	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0927-0302	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0927-0402	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0927-0502	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0927-0602	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji słupowo-wiązarowych - wiat	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0928	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji ramowych hal lub wiat:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0928-0102	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji ramowych - hal ocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0928-0202	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji ramowych - hal nieocieplonych bez suwnic	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0928-0302	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji ramowych - hal z suwnicami natorowymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0928-0402	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji ramowych - hal z suwnicami podwieszonymi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0928-0502	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji ramowych - wiat z profili cienkościennych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0929	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji różnych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0929-0102	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji różnych - pawilonów, budynków szkieletowych i ciepłowni osiedlowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0929-0202	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji różnych - więźb dachowych (na murach lub słupach)	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0929-0302	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji różnych - schodów i pomostów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0930	Piaskowanie wraz z malowaniem wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0930-0102	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - estakad dla rurociągów	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0930-0202	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - estakad podsuwnicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0930-0302	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - galerii transportowych powłokowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0930-0402	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - galerii transportowych kratownicowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0930-0502	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - kładek dla pieszych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0930-0602	Piaskowanie wraz z malowaniem przed montażem emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (czarną) skorodowanych konstrukcji estakad, galerii, kładek i wież - wież reflektorowych	t
Biuletyn BRB	2.5.384.00.1	Metalizacja konstrukcji i elementów stalowych	
Biuletyn BRB	2.5.384.10.1	Metalizacja natryskowa	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0301	Wykonanie metalicznych powłok antykorozyjnych metodą natrysku termicznego. Powłoka cynkowa na konstrukcjach	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0301-0100	Wykonanie metalicznych powłok antykorozyjnych metodą natrysku termicznego. Powłoka cynkowa na konstrukcjach pełnościennych	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-25 0301-0500	Wykonanie metalicznych powłok antykorozyjnych metodą natrysku termicznego. Powłoka cynkowa na konstrukcjach kratowych	m2
Biuletyn BRB	2.5.400.00	ROBOTY CIESIELSKIE	
Biuletyn BRB	2.5.420.00	Konstrukcje drewniane szkieletowe	
Biuletyn BRB	2.5.420.00.1	Montaż konstrukcji drewnianych szkieletowych	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4001	Montaż słupów drewnianych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4001-0100	Montaż słupów drewnianych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - do 90 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4001-0200	Montaż słupów drewnianych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 90 do 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4001-0300	Montaż słupów drewnianych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 100 do 110 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4001-0400	Montaż słupów drewnianych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 110 do 120 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4001-0500	Montaż słupów drewnianych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 120 do 130 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4001-0600	Montaż słupów drewnianych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 130 do 140 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4001-0700	Montaż słupów drewnianych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 140 do 150 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4001-0800	Montaż słupów drewnianych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 150 do 160 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-C	Montaż oczepów drewnianych pojedynczych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-0300	Montaż oczepów drewnianych pojedynczych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - do 110 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-0400	Montaż oczepów drewnianych pojedynczych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 110 do 120 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-0500	Montaż oczepów drewnianych pojedynczych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 120 do 130 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-0800	Montaż oczepów drewnianych pojedynczych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 130 do 160 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-I	Montaż oczepów drewnianych podwójnych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-0900	Montaż oczepów drewnianych podwójnych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - do 90 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-1000	Montaż oczepów drewnianych podwójnych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 90 do 100 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-1100	Montaż oczepów drewnianych podwójnych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 100 do 110 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-1200	Montaż oczepów drewnianych podwójnych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 110 do 120 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-1300	Montaż oczepów drewnianych podwójnych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 120 do 130 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-1400	Montaż oczepów drewnianych podwójnych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 130 do 140 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-1500	Montaż oczepów drewnianych podwójnych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 140 do 150 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-1600	Montaż oczepów drewnianych podwójnych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 150 do 160 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-S	Montaż podwalin drewnianych ścian w technologii szkieletowej kanadyjskiej:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-1901	Montaż podwalin drewnianych ścian w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - do 110 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-2001	Montaż podwalin drewnianych ścian w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 110 do 120 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-2101	Montaż podwalin drewnianych ścian w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 120 do 130 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-2102	Montaż podwalin drewnianych ścian w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 120 do 130 mm - podwalin ścian fundamentowych	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-2201	Montaż podwalin drewnianych ścian w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 130 do 140 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-2301	Montaż podwalin drewnianych ścian w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 140 do 150 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4002-2302	Montaż podwalin drewnianych ścian w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 140 do 150 mm - podwalin ścian fundamentowych	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4003-A	Montaż nadproży drewnianych złożonych w ścianach w technologii szkieletowej kanadyjskiej:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4003-0100	Montaż nadproży drewnianych złożonych w ścianach w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 90 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4003-0200	Montaż nadproży drewnianych złożonych w ścianach w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 100 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4003-0300	Montaż nadproży drewnianych złożonych w ścianach w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 110 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4003-0400	Montaż nadproży drewnianych złożonych w ścianach w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 120 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4003-0500	Montaż nadproży drewnianych złożonych w ścianach w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 130 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4003-0600	Montaż nadproży drewnianych złożonych w ścianach w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 140 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4003-0700	Montaż nadproży drewnianych złożonych w ścianach w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 150 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4003-0800	Montaż nadproży drewnianych złożonych w ścianach w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 160 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4003-I	Montaż nadproży drewnianych skrzynkowych w ścianach w technologii szkieletowej kanadyjskiej:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4003-0900	Montaż nadproży drewnianych skrzynkowych w ścianach w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 90 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4003-1000	Montaż nadproży drewnianych skrzynkowych w ścianach w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 100 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4003-1100	Montaż nadproży drewnianych skrzynkowych w ścianach w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 110 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4003-1200	Montaż nadproży drewnianych skrzynkowych w ścianach w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 120 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4003-1300	Montaż nadproży drewnianych skrzynkowych w ścianach w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 130 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4003-1400	Montaż nadproży drewnianych skrzynkowych w ścianach w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 140 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4003-1500	Montaż nadproży drewnianych skrzynkowych w ścianach w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 150 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4003-1600	Montaż nadproży drewnianych skrzynkowych w ścianach w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 160 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4005-A	Montaż belek drewnianych stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4005-0100	Montaż belek drewnianych stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - do 160 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4005-0200	Montaż belek drewnianych stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 160 do 180 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4005-0300	Montaż belek drewnianych stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 180 do 200 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4005-0400	Montaż belek drewnianych stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 200 do 220 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4005-0600	Montaż belek drewnianych stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 220 do 260 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4005-0700	Montaż belek drewnianych stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 260 do 280 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4005-H	Montaż belek drewnianych czołowych stropów w technologii szkieletowej kanadyjskiej:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4005-0800	Montaż belek drewnianych czołowych stropów w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - do 160 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4005-0900	Montaż belek drewnianych czołowych stropów w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 160 do 180 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4005-1000	Montaż belek drewnianych czołowych stropów w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 180 do 200 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4005-1100	Montaż belek drewnianych czołowych stropów w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 200 do 220 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4005-1300	Montaż belek drewnianych czołowych stropów w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 220 do 260 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4005-1400	Montaż belek drewnianych czołowych stropów w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o szerokości - powyżej 260 do 280 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-A	Montaż podciągów drewnianych złożonych z dwóch belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-0100	Montaż podciągów drewnianych złożonych z dwóch belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 160 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-0200	Montaż podciągów drewnianych złożonych z dwóch belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 180 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-0300	Montaż podciągów drewnianych złożonych z dwóch belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 200 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-0400	Montaż podciągów drewnianych złożonych z dwóch belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 220 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-0500	Montaż podciągów drewnianych złożonych z dwóch belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 240 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-0600	Montaż podciągów drewnianych złożonych z dwóch belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 260 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-0700	Montaż podciągów drewnianych złożonych z dwóch belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 280 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-H	Montaż podciągów drewnianych złożonych z trzech belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-0800	Montaż podciągów drewnianych złożonych z trzech belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 160 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-0900	Montaż podciągów drewnianych złożonych z trzech belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 180 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-1000	Montaż podciągów drewnianych złożonych z trzech belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 200 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-1100	Montaż podciągów drewnianych złożonych z trzech belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 220 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-1200	Montaż podciągów drewnianych złożonych z trzech belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 240 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-1300	Montaż podciągów drewnianych złożonych z trzech belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 260 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-1400	Montaż podciągów drewnianych złożonych z trzech belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 280 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-N	Montaż podciągów drewnianych złożonych z czterech belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-1500	Montaż podciągów drewnianych złożonych z czterech belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 160 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-1600	Montaż podciągów drewnianych złożonych z czterech belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 180 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-1700	Montaż podciągów drewnianych złożonych z czterech belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 200 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-1800	Montaż podciągów drewnianych złożonych z czterech belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 220 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-1900	Montaż podciągów drewnianych złożonych z czterech belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 240 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-2000	Montaż podciągów drewnianych złożonych z czterech belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 260 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4006-2100	Montaż podciągów drewnianych złożonych z czterech belek stropowych w technologii szkieletowej kanadyjskiej, o wysokości - 280 mm	m
Biuletyn BRB	2.5.430.00	Ściany drewniane	
Biuletyn BRB	2.5.438.00.1	Montaż poszycia ścian szkieletowych	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-A	Poszycie ścian szkieletowych z desek:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0101	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szerokości - 14 cm, grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0102	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szerokości - 14 cm, grub. 22 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0103	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szerokości - 14 cm, grub. 25 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0201	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szerokości - 25 cm, grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0202	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szerokości - 25 cm, grub. 22 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0203	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szerokości - 25 cm, grub. 25 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-C	Poszycie ścian szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0300	Poszycie ścian szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, o grubości - 12,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-D	Poszycie ścian szkieletowych z płyt pilśniowych miękkich:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0401	Poszycie ścian szkieletowych z płyt pilśniowych miękkich, o grubości - 12,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0402	Poszycie ścian szkieletowych z płyt pilśniowych miękkich, o grubości - 16 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0403	Poszycie ścian szkieletowych z płyt pilśniowych miękkich, o grubości - 19 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0404	Poszycie ścian szkieletowych z płyt pilśniowych miękkich, o grubości - 22 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0405	Poszycie ścian szkieletowych z płyt pilśniowych miękkich, o grubości - 25 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-E	Poszycie ścian szkieletowych z płyt pilśniowych twardych:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0501	Poszycie ścian szkieletowych z płyt pilśniowych twardych, o grubości - 5,0 mm	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0502	Poszycie ścian szkieletowych z płyt pilśniowych twardych, o grubości - 5,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-F	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0601	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych, o grubości - 12 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0602	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych, o grubości - 16 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0603	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych, o grubości - 18 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0604	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych, o grubości - 22 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-G	Poszycie ścian szkieletowych ze sklejki iglastej wodoodpornej:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0701	Poszycie ścian szkieletowych ze sklejki iglastej wodoodpornej, o grubości - 9 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0702	Poszycie ścian szkieletowych ze sklejki iglastej wodoodpornej, o grubości - 10 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0703	Poszycie ścian szkieletowych ze sklejki iglastej wodoodpornej, o grubości - 12 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0704	Poszycie ścian szkieletowych ze sklejki iglastej wodoodpornej, o grubości - 13 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4004-0705	Poszycie ścian szkieletowych ze sklejki iglastej wodoodpornej, o grubości - 14 mm	m2
Biuletyn BRB	2.5.460.00	Konstrukcje dachowe	
Biuletyn BRB	2.5.461.00.1	Montaż konstrukcji dachowych z krawędziaków	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0401	Montaż więźb dachowych jętkowych z tarcicy nasyconej, na stropach:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0401-0100	Montaż więźb dachowych jętkowych z tarcicy nasyconej, na stropach - bez ścianki kolankowej	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0401-0200	Montaż więźb dachowych jętkowych z tarcicy nasyconej, na stropach - ze ścianką kolankową	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0402-A	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej (bez kosztów materiałów):	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0402-0100	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej (bez kosztów materiałów) - murłaty i podwaliny	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0402-0200	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej (bez kosztów materiałów) - płatwie	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0402-0300	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej (bez kosztów materiałów) - słupy	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0402-0400	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej (bez kosztów materiałów) - miecze i kleszcze	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0402-0500	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej (bez kosztów materiałów) - krokwie zwykłe	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0402-0600	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej (bez kosztów materiałów) - krokwie narożne i koszowe oraz krokiewki	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0402-B	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej (koszty materiałów na 1 m3 drewna w konstrukcji):	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0402-0101	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej (koszty materiałów na 1 m3 drewna w konstrukcji) - murłaty i podwaliny z krawędziaków	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0402-0201	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej (koszty materiałów na 1 m3 drewna w konstrukcji) - płatwie z krawędziaków	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0402-0301	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej (koszty materiałów na 1 m3 drewna w konstrukcji) - słupy z krawędziaków	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0402-0401	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej (koszty materiałów na 1 m3 drewna w konstrukcji) - miecze i kleszcze z bali	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0402-0402	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej (koszty materiałów na 1 m3 drewna w konstrukcji) - miecze i kleszcze z krawędziaków	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0402-0501	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej (koszty materiałów na 1 m3 drewna w konstrukcji) - krokwie zwykłe z krawędziaków	m3
Biuletyn BRB	KNNR 2 0402-0601	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej (koszty materiałów na 1 m3 drewna w konstrukcji) - krokwie narożne i koszowe oraz krokiewki z krawędziaków	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0406	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0406-0100	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - murłat - do 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0406-0200	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - murłat - ponad 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0406-0300	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - ram górnych i płatwi o dł. do 3 m - do 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0406-0400	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - ram górnych i płatwi o dł. do 3 m - ponad 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0406-0500	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - ram górnych i płatwi o dł. ponad 3 m - do 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0406-0600	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - ram górnych i płatwi o dł. ponad 3 m - ponad 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0406-0700	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - podwalin krótkich o dł. do 2 m - do 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0406-0800	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - podwalin krótkich o dł. do 2 m - ponad 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0407	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0407-0100	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - podwalin krótkich o dł. ponad 2 m - do 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0407-0200	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - podwalin krótkich o dł. ponad 2 m - ponad 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0407-0300	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - słupów o dł. do 2 m - do 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0407-0400	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - słupów o dł. do 2 m - ponad 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0407-0500	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - słupów o dł. ponad 2 m - do 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0407-0600	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - słupów o dł. ponad 2 m - ponad 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0408	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0408-0100	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - mieczy i zastrzałów - do 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0408-0200	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - kleszczy - do 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0408-0300	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - krokwi zwykłych o dł. do 4,5 m - do 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0408-0400	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - krokwi zwykłych o dł. do 4,5 m - ponad 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0408-0500	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - krokwi zwykłych o dł. ponad 4,5 m - do 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0408-0600	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - krokwi zwykłych o dł. ponad 4,5 m - ponad 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0408-0700	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - krokwi narożnych i koszowych - do 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0408-0800	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - krokwi narożnych i koszowych - ponad 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0409	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0409-0100	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - krokiewek - do 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0409-0200	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - krokiewek - ponad 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0409-0300	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - nadbitek - do 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0409-0400	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - wymianów i rozpór - do 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0409-0500	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - wymianów i rozpór - ponad 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0409-0600	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - wiatrownic - do 180 cm2	m3
Biuletyn BRB	2.5.462.00.1	Montaż konstrukcji dachowych z wiązarów deskowych pełnych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0404	Montaż konstrukcji dachowych z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0404-0100	Montaż konstrukcji dachowych z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej, o rozpiętości - 7,5-9,0 m	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0404-0200	Montaż konstrukcji dachowych z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej, o rozpiętości - 10,5-12,0 m	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0404-0300	Montaż konstrukcji dachowych z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej, o rozpiętości - 13,5-15,0 m	m2
Biuletyn BRB	2.5.467.00.1	Deskowanie i łacenie dachów	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0403	Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0403-0100	Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - deskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0403-0200	Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - łacenie	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0403-0300	Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - zabudowanie tarcicą nasyconą dymników oraz okienek typu „wole oko”	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0410	Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0410-0100	Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - deskowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0410-0200	Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - łacenie łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0410-0300	Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - łacenie łatami 38x50 mm o rozstawie 16 do 24 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0410-0400	Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - łacenie łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0410	Montaż łat, kontrłat, usztywnienie dachu i podbicie okapu:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0410-1100	Montaż łat, kontrłat, usztywnienie dachu i podbicie okapu - łat pod pokrycia profilowane, przy rozstawie krokwi do 80 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0410-2100	Montaż łat, kontrłat, usztywnienie dachu i podbicie okapu - kontrłat na dachu odeskowanym, przy rozstawie krokwi do 80 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0410-2200	Montaż łat, kontrłat, usztywnienie dachu i podbicie okapu - kontrłat na dachu nieodeskowanym, przy rozstawie krokwi do 80 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0410-3100	Montaż łat, kontrłat, usztywnienie dachu i podbicie okapu - usztywnienie szkieletu dachu płytą wiórową wilgocioodporną grub. 12 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0410-3200	Montaż łat, kontrłat, usztywnienie dachu i podbicie okapu - podbicie okapu dachu i daszków płytą wiórową wilgocioodporną grub. 12 mm	m2
Biuletyn BRB	2.5.500.00	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE	
Biuletyn BRB	2.5.510.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powłokowe	
Biuletyn BRB	2.5.510.00.1	Układanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powłokowych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0601-A	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe powierzchni poziomych, wykonywane na gorąco lepikiem asfaltowym, z zagruntowaniem podłoża:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0601-0102	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe powierzchni poziomych, wykonywane na gorąco lepikiem asfaltowym, z zagruntowaniem podłoża - roztworem asfaltowym - jednowarstwowe	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0601-0103	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe powierzchni poziomych, wykonywane na gorąco lepikiem asfaltowym, z zagruntowaniem podłoża - emulsją asfaltową - jednowarstwowe	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0601-0202	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe powierzchni poziomych, wykonywane na gorąco lepikiem asfaltowym, z zagruntowaniem podłoża - roztworem asfaltowym - dwuwarstwowe	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0601-0203	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe powierzchni poziomych, wykonywane na gorąco lepikiem asfaltowym, z zagruntowaniem podłoża - emulsją asfaltową - dwuwarstwowe	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0601-E	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe powierzchni pionowych, wykonywane na gorąco lepikiem asfaltowym, z zagruntowaniem podłoża:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0601-0502	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe powierzchni pionowych, wykonywane na gorąco lepikiem asfaltowym, z zagruntowaniem podłoża - roztworem asfaltowym - jednowarstwowe	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0601-0503	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe powierzchni pionowych, wykonywane na gorąco lepikiem asfaltowym, z zagruntowaniem podłoża - emulsją asfaltową - jednowarstwowe	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0601-0602	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe powierzchni pionowych, wykonywane na gorąco lepikiem asfaltowym, z zagruntowaniem podłoża - roztworem asfaltowym - dwuwarstwowe	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0601-0603	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe powierzchni pionowych, wykonywane na gorąco lepikiem asfaltowym, z zagruntowaniem podłoża - emulsją asfaltową - dwuwarstwowe	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0601	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne z lepiku asfaltowego, wykonywane na gorąco:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0601-0100	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne z lepiku asfaltowego, wykonywane na gorąco - poziome, pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0601-0200	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne z lepiku asfaltowego, wykonywane na gorąco - poziome, każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0601-0400	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne z lepiku asfaltowego, wykonywane na gorąco - pionowe, pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0601-0500	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne z lepiku asfaltowego, wykonywane na gorąco - pionowe, każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0602	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome, wykonywane na zimno:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0602-0100	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome, wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej izolacyjnej, pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0602-0200	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome, wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej izolacyjnej, każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0602-0700	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome, wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0602-0800	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome, wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno, każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0603	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na zimno:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0603-0100	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej izolacyjnej, pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0603-0200	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej izolacyjnej, każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0603-0700	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0603-0800	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno, każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0603-0900	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego, pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0603-1000	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego, każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0602-A	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit 800:	
Biuletyn BRB	KNR K-04 0602-0100	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit 800 - poziomej	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0602-0200	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit 800 - pionowej	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0203	Wykonanie izolacji z folii w płynie ATLAS WODER E:	
Biuletyn BRB	KNR K-31 0203-0100	Wykonanie izolacji z folii w płynie ATLAS WODER E - przeciwwilgociowej poziomej	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0203-0200	Wykonanie izolacji z folii w płynie ATLAS WODER E - przeciwwodnej poziomej na wodę bez naporu	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0203-0300	Wykonanie izolacji z folii w płynie ATLAS WODER E - przeciwwodnej poziomej na wodę pod naporem	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0203-0400	Wykonanie izolacji z folii w płynie ATLAS WODER E - przeciwwilgociowej pionowej	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0203-0500	Wykonanie izolacji z folii w płynie ATLAS WODER E - przeciwwodnej pionowej na wodę bez naporu	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0203-0600	Wykonanie izolacji z folii w płynie ATLAS WODER E - przeciwwodnej pionowej na wodę pod naporem	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0106	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex 10, wykonywana masą weber.tec SUPERFLEX 10:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0106-0100	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex 10, wykonywana masą weber.tec SUPERFLEX 10 - szpachlowanie powierzchni	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0106-0200	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex 10, wykonywana masą weber.tec SUPERFLEX 10 - izolacja przeciwwilgociowa	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0106-0300	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex 10, wykonywana masą weber.tec SUPERFLEX 10 - izolacja przeciwwodna (woda bez ciśnienia)	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0106-0400	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex 10, wykonywana masą weber.tec SUPERFLEX 10 - izolacja przeciwodna (woda pod ciśnieniem)	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0107	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex 10, wykonywana masą weber.tec SUPERFLEX 10:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0107-0100	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex 10, wykonywana masą weber.tec SUPERFLEX 10 - szpachlowanie powierzchni	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0107-0200	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex 10, wykonywana masą weber.tec SUPERFLEX 10 - izolacja przeciwwilgociowa	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0107-0300	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex 10, wykonywana masą weber.tec SUPERFLEX 10 - izolacja przeciwwodna (woda bez ciśnienia)	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0107-0400	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex 10, wykonywana masą weber.tec SUPERFLEX 10 - izolacja przeciwodna (woda pod ciśnieniem)	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0201-D	Wykonanie paroizolacji tarasu z masy polimerowo-bitumicznej (KMB), z gruntowaniem podłoża:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0201-0401	Wykonanie paroizolacji tarasu z masy polimerowo-bitumicznej (KMB), z gruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0201-0402	Wykonanie paroizolacji tarasu z masy polimerowo-bitumicznej (KMB), z gruntowaniem podłoża emulsją asfaltową	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0201-E	Wykonanie paroizolacji tarasu:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0201-0501	Wykonanie paroizolacji tarasu z roztworu asfaltowego, z gruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0201-0502	Wykonanie paroizolacji tarasu z roztworu asfaltowego, z gruntowaniem podłoża emulsją asfaltową	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0201-0511	Wykonanie paroizolacji tarasu z emulsji asfaltowej, z gruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0201-0512	Wykonanie paroizolacji tarasu z emulsji asfaltowej, z gruntowaniem podłoża emulsją asfaltową	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0205-C	Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, z drenażowym odprowadzeniem wody, z masy polimerowo-bitumicznej (KMB), o grubości warstwy 4 mm, z gruntowaniem podłoża:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0205-0301	Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, z drenażowym odprowadzeniem wody, z masy polimerowo-bitumicznej (KMB), o grubości warstwy 4 mm, z gruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0205-0302	Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, z drenażowym odprowadzeniem wody, z masy polimerowo-bitumicznej (KMB), o grubości warstwy 4 mm, z gruntowaniem podłoża emulsją asfaltową	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0302-G	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 Primer R2U:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0302-0700	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 Primer R2U, powierzchni - poziomych - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0302-0800	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 Primer R2U, powierzchni - poziomych - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0302-0900	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 Primer R2U, powierzchni - pionowych - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0302-1000	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 Primer R2U, powierzchni - pionowych - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0303-C	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0303-0300	Wykonanie przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43 izolacji powierzchni - poziomych - przeciwwilgociowej	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0303-0400	Wykonanie przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43 izolacji powierzchni - poziomych - przeciwwodnej (woda bez ciśnienia)	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0303-0500	Wykonanie przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43 izolacji powierzchni - poziomych - przeciwwodnej (woda o słupie do 2,5 m)	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0303-0600	Wykonanie przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43 izolacji powierzchni - pionowych - przeciwwilgociowej	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0303-0700	Wykonanie przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43 izolacji powierzchni - pionowych - przeciwwodnej (woda bez ciśnienia)	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0303-0800	Wykonanie przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43 izolacji powierzchni - pionowych - przeciwwodnej (woda o słupie do 2,5 m)	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0303-0900	Wykonanie przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43 izolacji powierzchni poziomej - wklejenie siatki z włókna szklanego	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0303-1000	Wykonanie przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43 izolacji powierzchni pionowej - wklejenie siatki z włókna szklanego	m2
Biuletyn BRB	2.5.520.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oraz osłony izolacji na bazie papy, folii, tkanin technicznych	
Biuletyn BRB	2.5.521.00.1	Układanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z papy asfaltowej	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0601-C	Izolacje przeciwwilgociowe, wykonywane z papy asfaltowej izolacyjnej odm. I/333 na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0601-0303	Izolacje przeciwwilgociowe, wykonywane z papy asfaltowej izolacyjnej odm. I/333 na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym - jednowarstwowe poziome	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0601-0403	Izolacje przeciwwilgociowe, wykonywane z papy asfaltowej izolacyjnej odm. I/333 na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym - dwuwarstwowe poziome	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0601-0703	Izolacje przeciwwilgociowe, wykonywane z papy asfaltowej izolacyjnej odm. I/333 na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym - jednowarstwowe pionowe	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0601-0803	Izolacje przeciwwilgociowe, wykonywane z papy asfaltowej izolacyjnej odm. I/333 na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym - dwuwarstwowe pionowe	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0601-I	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwoma warstwami papy asfaltowej izolacyjnej odm. I/333 na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0601-0903	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwoma warstwami papy asfaltowej izolacyjnej odm. I/333 na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża - emulsją asfaltową	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0601-0904	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwoma warstwami papy asfaltowej izolacyjnej odm. I/333 na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża - roztworem asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0603-A	Izolacje z papy asfaltowej izolacyjnej, układane na sucho:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0603-0110	Izolacje z papy asfaltowej izolacyjnej, układane na sucho - jednowarstwowe z papy odm. I/333	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0603-0210	Izolacje z papy asfaltowej izolacyjnej, układane na sucho - dwuwarstwowe z papy odm. I/333	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0603-C	Izolacje z papy asfaltowej izolacyjnej, układane ze smarowaniem zakładów:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0603-0310	Izolacje z papy asfaltowej izolacyjnej, układane ze smarowaniem zakładów - jednowarstwowe z papy odm. I/333	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0604	Izolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku, na gorąco:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0604-0101	Izolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku, na gorąco - ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą - dwoma warstwami papy	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0604-0201	Izolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku, na gorąco - ław fundamentowych betonowych - dwoma warstwami papy	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0604-0301	Izolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku, na gorąco - powierzchni poziomych - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0604-0401	Izolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku, na gorąco - powierzchni poziomych - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0604-0801	Izolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku, na gorąco - powierzchni pionowych - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0604-0901	Izolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku, na gorąco - powierzchni pionowych - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0616	Izolacje z papy asfaltowej na sucho:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0616-0100	Izolacje z papy asfaltowej na sucho - poziome - jedna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0616-0200	Izolacje z papy asfaltowej na sucho - poziome - dwie warstwy	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0616-0300	Izolacje z papy asfaltowej na sucho - poziome - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0616-0400	Izolacje z papy asfaltowej na sucho - pionowe - jedna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0616-0500	Izolacje z papy asfaltowej na sucho - pionowe - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów	m2
Biuletyn BRB	2.5.523.00.1	Układanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z papy zgrzewalnej	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0201-A	Wykonanie paroizolacji tarasu z papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej, z gruntowaniem podłoża:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0201-0101	Wykonanie paroizolacji tarasu z papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej, z gruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0201-0102	Wykonanie paroizolacji tarasu z papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej, z gruntowaniem podłoża emulsją asfaltową	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0204-A	Wykonanie hydroizolacji międzywarstwowej tarasu, z powierzchniowym odprowadzeniem wody, z dwóch warstw papy zgrzewalnej:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0204-0101	Wykonanie hydroizolacji międzywarstwowej tarasu, z powierzchniowym odprowadzeniem wody, z dwóch warstw papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0205-A	Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, z drenażowym odprowadzeniem wody, z dwóch warstw papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej, z gruntowaniem podłoża:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0205-0101	Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, z drenażowym odprowadzeniem wody, z dwóch warstw papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej, z gruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0205-0102	Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, z drenażowym odprowadzeniem wody, z dwóch warstw papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej, z gruntowaniem podłoża emulsją asfaltową	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0618	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z jednej warstwy papy asfaltowej zgrzewalnej, modyfikowanej SBS, na włókninie poliestrowej:	
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0618-0101	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z jednej warstwy papy asfaltowej zgrzewalnej, modyfikowanej SBS, na włókninie poliestrowej - ław fundamentowych	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0618-0201	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z jednej warstwy papy asfaltowej zgrzewalnej, modyfikowanej SBS, na włókninie poliestrowej - poziomej, w pomieszczeniu o pow. do 5 m2	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0618-0301	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z jednej warstwy papy asfaltowej zgrzewalnej, modyfikowanej SBS, na włókninie poliestrowej - poziomej, w pomieszczeniu o pow. ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRB	2.5.524.00.1	Układanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0604-A	Wykonanie izolacji z folii polietylenowej:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0604-0100	Wykonanie izolacji z folii polietylenowej - i papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0604-0200	Wykonanie izolacji z folii polietylenowej - przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0604-0210	Wykonanie izolacji z folii polietylenowej - dachowej zbrojonej - przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0607	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome, podposadzkowe z folii i papy asfaltowej	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0607-0200	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiorników i basenów	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0201-F	Wykonanie paroizolacji tarasu z folii paroizolacyjnej:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0201-0600	Wykonanie paroizolacji tarasu z folii paroizolacyjnej układanej na sucho	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0204-D	Wykonanie hydroizolacji międzywarstwowej tarasu, z powierzchniowym odprowadzeniem wody, z folii z tworzywa sztucznego:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0204-0401	Wykonanie hydroizolacji międzywarstwowej tarasu, z powierzchniowym odprowadzeniem wody, z folii z tworzywa sztucznego, o grubości 0,8 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0204-E	Wykonanie warstwy rozdzielającej tarasu, z powierzchniowym odprowadzeniem wody, z folii z tworzywa sztucznego:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0204-0501	Wykonanie warstwy rozdzielającej tarasu, z powierzchniowym odprowadzeniem wody, z folii z tworzywa sztucznego, o grubości 0,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0205-G	Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, z drenażowym odprowadzeniem wody, z folii z tworzywa sztucznego:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0205-0701	Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, z drenażowym odprowadzeniem wody, z folii z tworzywa sztucznego, o grubości 0,8 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0209-A	Wykonanie izolacji podpłytkowej tarasu lub balkonu:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0209-0101	Wykonanie izolacji podpłytkowej tarasu lub balkonu z maty kompensacyjno-uszczelniającej na zaprawie klejącej weber ZP418	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0209-0301	Wykonanie izolacji podpłytkowej tarasu lub balkonu z folii PE grub. 0,4 mm na zaprawie klejącej ATLAS PLUS EXPRESS	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0209-0302	Wykonanie izolacji podpłytkowej tarasu lub balkonu z folii PE grub. 0,5 mm na zaprawie klejącej ATLAS PLUS EXPRESS	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0209-0303	Wykonanie izolacji podpłytkowej tarasu lub balkonu z folii PE grub. 0,6-1,0 mm na zaprawie klejącej ATLAS PLUS EXPRESS	m2
Biuletyn BRB	2.5.525.00.1	Układanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z membran	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0201-C	Wykonanie paroizolacji tarasu z samoprzylepnej membrany bitumicznej:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0201-0301	Wykonanie paroizolacji tarasu z samoprzylepnej membrany bitumicznej - Ceresit BT 18, z gruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0201-0302	Wykonanie paroizolacji tarasu z samoprzylepnej membrany bitumicznej - Ceresit BT 18, z gruntowaniem podłoża emulsją asfaltową	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0201-0311	Wykonanie paroizolacji tarasu z samoprzylepnej membrany bitumicznej - Bituthene 4000, z gruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0201-0312	Wykonanie paroizolacji tarasu z samoprzylepnej membrany bitumicznej - Bituthene 4000, z gruntowaniem podłoża emulsją asfaltową	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0204-B	Wykonanie hydroizolacji międzywarstwowej tarasu, z powierzchniowym odprowadzeniem wody, z samoprzylepnej membrany bitumicznej:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0204-0201	Wykonanie hydroizolacji międzywarstwowej tarasu, z powierzchniowym odprowadzeniem wody, z samoprzylepnej membrany bitumicznej - Ceresit BT 18, pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0204-0211	Wykonanie hydroizolacji międzywarstwowej tarasu, z powierzchniowym odprowadzeniem wody, z samoprzylepnej membrany bitumicznej - Bituthene 4000, pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0204-0301	Wykonanie hydroizolacji międzywarstwowej tarasu, z powierzchniowym odprowadzeniem wody, z samoprzylepnej membrany bitumicznej - Ceresit BT 18, druga warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0204-0311	Wykonanie hydroizolacji międzywarstwowej tarasu, z powierzchniowym odprowadzeniem wody, z samoprzylepnej membrany bitumicznej - Bituthene 4000, druga warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0205-B	Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, z drenażowym odprowadzeniem wody, z dwóch warstw samoprzylepnej membrany bitumicznej:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0205-0201	Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, z drenażowym odprowadzeniem wody, z dwóch warstw samoprzylepnej membrany bitumicznej - Ceresit BT 18, z gruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0205-0202	Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, z drenażowym odprowadzeniem wody, z dwóch warstw samoprzylepnej membrany bitumicznej - Ceresit BT 18, z gruntowaniem podłoża emulsją asfaltową	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0205-0211	Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, z drenażowym odprowadzeniem wody, z dwóch warstw samoprzylepnej membrany bitumicznej - Bituthene 4000, z gruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0205-0212	Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, z drenażowym odprowadzeniem wody, z dwóch warstw samoprzylepnej membrany bitumicznej - Bituthene 4000, z gruntowaniem podłoża emulsją asfaltową	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0305-C	Wykonanie izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych Ceresit BT 18:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0305-0303	Wykonanie izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych Ceresit BT 18 - przyklejenie membrany na powierzchni poziomej	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0305-0503	Wykonanie izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych Ceresit BT 18 - przyklejenie membrany na powierzchni pionowej	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0305-0703	Wykonanie izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych Ceresit BT 18 - wklejenie narożników z membrany	szt.
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0305-0803	Wykonanie izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych Ceresit BT 18 - wklejenie pasów membrany w narożach	m
Biuletyn BRB	2.5.526.00.1	Układanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz osłon izolacji z tkanin technicznych	
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0306-B	Osłonięcie pionowych izolacji ścian piwnic z membran samoprzylepnych:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0306-0200	Osłonięcie pionowych izolacji ścian piwnic z membran samoprzylepnych - tkaniną techniczną	m2
Biuletyn BRB	2.5.530.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z zapraw na bazie cementu i reaktywne (reagujące)	
Biuletyn BRB	2.5.530.00.1	Układanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z zapraw na bazie cementu i reaktywnych (reagujących)	
Biuletyn BRB	KNR K-04 0601	Wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniającej Budoszczel - H 810:	
Biuletyn BRB	KNR K-04 0601-0100	Wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniającej Budoszczel - H 810 - poziomej przeciwwilgociowej	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0601-0200	Wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniającej Budoszczel - H 810 - poziomej przeciwwodnej na wodę bez naporu	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0601-0300	Wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniającej Budoszczel - H 810 - poziomej przeciwwodnej na wodę pod naporem	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0601-0400	Wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniającej Budoszczel - H 810 - pionowej przeciwwilgociowej	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0601-0500	Wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniającej Budoszczel - H 810 - pionowej przeciwwodnej na wodę bez naporu	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0601-0600	Wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniającej Budoszczel - H 810 - pionowej przeciwwodnej na wodę pod naporem	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0202	Wykonanie izolacji z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER S:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR K-31 0202-0100	Wykonanie izolacji z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER S - poziomej przeciwwilgociowej	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0202-0200	Wykonanie izolacji z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER S - poziomej przeciwwodnej na wodę bez naporu	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0202-0300	Wykonanie izolacji z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER S - poziomej przeciwwodnej na wodę pod naporem	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0202-0400	Wykonanie izolacji z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER S - pionowej przeciwwilgociowej	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0202-0500	Wykonanie izolacji z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER S - pionowej przeciwwodnej na wodę bez naporu	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0202-0600	Wykonanie izolacji z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER S - pionowej przeciwwodnej na wodę pod naporem	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0202-0700	Wykonanie izolacji z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER S - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m
Biuletyn BRB	KNR K-31 0202-0800	Wykonanie izolacji z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER S - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0205-E	Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, z drenażowym odprowadzeniem wody, z elastycznego szlamu o grubości warstwy 3 mm - z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0205-0501	Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, z drenażowym odprowadzeniem wody, z elastycznego szlamu o grubości warstwy 3 mm - z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej - 1-komponentowej, weber.tec 824	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0205-0502	Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, z drenażowym odprowadzeniem wody, z elastycznego szlamu o grubości warstwy 3 mm - z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej - 1-komponentowej, ATLAS WODER S	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0205-0551	Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, z drenażowym odprowadzeniem wody, z elastycznego szlamu o grubości warstwy 3 mm - z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej - 2-komponentowej, weber.tec SUPERFLEX D2	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0205-0552	Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, z drenażowym odprowadzeniem wody, z elastycznego szlamu o grubości warstwy 3 mm - z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej - 2-komponentowej, ATLAS WODER DUO	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0205-F	Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, z drenażowym odprowadzeniem wody, z elastycznego szlamu - dodatek za wkładkę zbrojącą:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0205-0601	Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, z drenażowym odprowadzeniem wody, z elastycznego szlamu - dodatek za wkładkę zbrojącą z jednej warstwy siatki z włókna szklanego	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0205-0602	Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, z drenażowym odprowadzeniem wody, z elastycznego szlamu - dodatek za wkładkę zbrojącą z dwóch warstw siatki z włókna szklanego	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-A	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu, o grubości warstwy 2 mm - z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-0101	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu, o grubości warstwy 2 mm - z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej - 1-komponentowej, weber.tec 824	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-0102	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu, o grubości warstwy 2 mm - z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej - 1-komponentowej, ATLAS WODER S	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-0151	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu, o grubości warstwy 2 mm - z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej - 2-komponentowej, weber.tec SUPERFLEX D2	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-0152	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu, o grubości warstwy 2 mm - z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej - 2-komponentowej, ATLAS WODER DUO	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-0201	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej (szlamu) 1-komponentowej, weber.tec 824, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-0202	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej (szlamu) 1-komponentowej, ATLAS WODER S, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-0251	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej (szlamu) 2-komponentowej, weber.tec SUPERFLEX D2, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-0252	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej (szlamu) 2-komponentowej, ATLAS ATLAS WODER DUO, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-0301	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej (szlamu) - dodatek za wkładkę zbrojącą z jednej warstwy siatki z włókna szklanego	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-0302	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej (szlamu) - dodatek za wkładkę zbrojącą z dwóch warstw siatki z włókna szklanego	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-0401	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej (szlamu) - dodatek za wklejenie butylowej taśmy samoprzylepnej uszczelniającej ATLAS, szer. 100 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-0402	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej (szlamu) - dodatek za wklejenie butylowej taśmy samoprzylepnej uszczelniającej ATLAS, szer. 150 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-E	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu, uszczelnienie butylową taśmą samoprzylepną ATLAS:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-0501	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu, uszczelnienie butylową taśmą samoprzylepną ATLAS, szer. 100 mm i mikrozaprawą weber.tec 824	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-0502	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu, uszczelnienie butylową taśmą samoprzylepną ATLAS, szer. 150 mm i mikrozaprawą weber.tec 824	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-0511	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu, uszczelnienie butylową taśmą samoprzylepną ATLAS, szer. 100 mm i mikrozaprawą weber.tec 826	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-0512	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu, uszczelnienie butylową taśmą samoprzylepną ATLAS, szer. 100 mm i mikrozaprawą weber.tec 827	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-0521	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu, uszczelnienie butylową taśmą samoprzylepną ATLAS, szer. 100 mm i mikrozaprawą weber.tec SUPERFLEX D2	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-0522	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu, uszczelnienie butylową taśmą samoprzylepną ATLAS, szer. 100 mm i mikrozaprawą weber.tec 829	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-0531	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu, uszczelnienie butylową taśmą samoprzylepną ATLAS, szer. 100 mm i mikrozaprawą ATLAS WODER DUO	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0208-0532	Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu, uszczelnienie butylową taśmą samoprzylepną ATLAS, szer. 150 mm i mikrozaprawą ATLAS WODER DUO	m
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0307-B	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0307-0200	Wykonanie przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 izolacji przeciw - zawilgoceniu, na powierzchni pionowej	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0307-0300	Wykonanie przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 izolacji przeciw - przesączaniu wody, na powierzchni pionowej	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0307-0400	Wykonanie przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 izolacji przeciw - wodzie o słupie do 5 m, na powierzchni pionowej	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0307-0500	Wykonanie przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 izolacji przeciw - zawilgoceniu, na powierzchni poziomej od góry	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0307-0600	Wykonanie przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 izolacji przeciw - przesączaniu wody, na powierzchni poziomej od góry	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0307-0700	Wykonanie przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 izolacji przeciw - wodzie o słupie do 5 m, na powierzchni poziomej od góry	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0307-0800	Wykonanie przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 izolacji przeciw - zawilgoceniu, na powierzchni poziomej od dołu	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0307-0900	Wykonanie przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 izolacji przeciw - przesączaniu wody, na powierzchni poziomej od dołu	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0307-1000	Wykonanie przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 izolacji przeciw - wodzie o słupie do 5 m, na powierzchni poziomej od dołu	m2
Biuletyn BRB	2.5.570.00.1	Hydroizolacja nanoszona w postaci płynnej	
Biuletyn BRB	2.5.572.00.1	Hydroizolacja z polimocznika nanoszona na gorąco	
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301	Powłoki polimocznikowe i zabezpieczające	
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0100	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie pionowe ocieplone piankami PUR - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0101	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie pionowe ocieplone piankami PUR - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0102	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie pionowe ocieplone piankami PUR - skosy poddasza powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0103	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie pionowe ocieplone piankami PUR - sufity powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0104	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie pionowe ocieplone piankami PUR - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0105	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie pionowe ocieplone piankami PUR - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0106	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie pionowe ocieplone piankami PUR - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0107	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie pionowe ocieplone piankami PUR - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0200	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie poziome ocieplone piankami PUR - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0201	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie poziome ocieplone piankami PUR - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0202	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie poziome ocieplone piankami PUR - skosy poddasza powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0203	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie poziome ocieplone piankami PUR - sufity powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0204	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie poziome ocieplone piankami PUR - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0205	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie poziome ocieplone piankami PUR - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0206	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie poziome ocieplone piankami PUR - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0207	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie poziome ocieplone piankami PUR - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0300	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie pionowe gładkie - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0301	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie pionowe gładkie - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0302	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie pionowe gładkie - skosy poddasza powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0303	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie pionowe gładkie - sufity powyżej 2,6 m	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0304	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie pionowe gładkie - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0305	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie pionowe gładkie - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0306	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie pionowe gładkie - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0307	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie pionowe gładkie - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0400	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie poziome gładkie - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0401	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie poziome gładkie - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0402	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie poziome gładkie - skosy poddasza powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0403	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie poziome gładkie - sufity powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0404	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie poziome gładkie - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0405	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie poziome gładkie - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0406	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie poziome gładkie - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0301-0407	Powłoki z polimoczników zabezpieczające powierzchnie poziome gładkie - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	2.5.573.00.1	Hydroizolacja w postaci płynnej nanoszona na zimno	
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej	
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0100	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie poziome - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0101	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie poziome - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0102	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie poziome - skosy poddasza powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0103	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie poziome - sufity powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0104	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie poziome - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0105	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie poziome - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0106	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie poziome - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0107	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie poziome - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0200	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie pionowe - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0201	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie pionowe - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0204	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie pionowe - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0205	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie pionowe - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0206	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie pionowe - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0207	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie pionowe - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0300	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie chropowate - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0301	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie chropowate - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0302	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie chropowate - skosy poddasza powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0303	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie chropowate - sufity powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0304	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie chropowate - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0305	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie chropowate - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0306	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie chropowate - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0307	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie chropowate - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0400	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane natryskowo - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0401	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane natryskowo - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0402	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane natryskowo - skosy poddasza powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0403	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane natryskowo - sufity powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0404	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane natryskowo - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0405	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane natryskowo - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0406	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane natryskowo - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0302-0407	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane natryskowo - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie	
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0100	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie poziome - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0101	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie poziome - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0102	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie poziome - skosy poddasza powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0103	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie poziome - sufity powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0104	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie poziome - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0105	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie poziome - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0106	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie poziome - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0107	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie poziome - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0200	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie pionowe - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0201	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie pionowe - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0204	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie pionowe - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0205	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie pionowe - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0206	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie pionowe - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0207	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie pionowe - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0300	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie chropowate - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0301	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie chropowate - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0302	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie chropowate - skosy poddasza powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0303	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie chropowate - sufity powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0304	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie chropowate - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0305	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie chropowate - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0306	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie chropowate - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0303-0307	Powłoki zabezpieczające z gumy w płynie nakładane ręcznie na powierzchnie chropowate - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	2.5.580.00	Przygotowanie podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne	
Biuletyn BRB	2.5.580.00.1	Przygotowanie podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne	
Biuletyn BRB	KNR K-04 0602-E	Gruntowanie podłoża pod wykonanie izolacji z folii w płynie:	
Biuletyn BRB	KNR K-04 0602-0501	Gruntowanie podłoża pod wykonanie izolacji z folii w płynie - Gruntolitem W-301	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0201-A	Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej folii:	
Biuletyn BRB	KNR K-31 0201-0100	Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej folii - oczyszczenie podłoża	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0201-0401	Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej folii - jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem ATLAS UNI-GRUNT	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0201-0403	Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej folii - jednokrotne gruntowanie podłoża masą podkładową ATLAS CERPLAST	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0201-0501	Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej folii - dwukrotne gruntowanie podłoża środkiem ATLAS UNI-GRUNT	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0201-0601	Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej folii - wykonanie warstwy kontaktowej przy użyciu zaprawy ATLAS ADHER	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0201-B	Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej folii - wyrównanie (przy średniej głębokości ubytków do 5 mm) powierzchni:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR K-31 0201-0201	Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej folii - wyrównanie (przy średniej głębokości ubytków do 5 mm) powierzchni - poziomych - zaprawą wyrównującą ATLAS	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0201-0202	Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej folii - wyrównanie (przy średniej głębokości ubytków do 5 mm) powierzchni - poziomych - zaprawą szpachlową ATLAS ENDER	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0201-0301	Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej folii - wyrównanie (przy średniej głębokości ubytków do 5 mm) powierzchni - pionowych - zaprawą wyrównującą ATLAS	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0201-0302	Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej folii - wyrównanie (przy średniej głębokości ubytków do 5 mm) powierzchni - pionowych - zaprawą szpachlową ATLAS ENDER	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0101	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Weber Deitermann - gruntowanie ręczne lub aparatami z pompą elektryczną:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0101-0100	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Weber Deitermann - gruntowanie ręczne lub aparatami z pompą elektryczną, środkiem - weber.tec 901 - ręczne	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0101-0300	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Weber Deitermann - gruntowanie ręczne lub aparatami z pompą elektryczną, środkiem - weber.tec 901 - aparatami	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0101-0400	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Weber Deitermann - gruntowanie ręczne lub aparatami z pompą elektryczną, środkiem - weber.prim 801 - ręczne	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0101-0600	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Weber Deitermann - gruntowanie ręczne lub aparatami z pompą elektryczną, środkiem - weber.prim 801 - aparatami	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0102	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Weber Deitermann - gruntowanie ręczne lub aparatami z pompą elektryczną:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0102-0100	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Weber Deitermann - gruntowanie ręczne lub aparatami z pompą elektryczną, środkiem - weber.tec 901 - ręczne	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0102-0300	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Weber Deitermann - gruntowanie ręczne lub aparatami z pompą elektryczną, środkiem - weber.tec 901 - aparatami	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0102-0400	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Weber Deitermann - gruntowanie ręczne lub aparatami z pompą elektryczną, środkiem - weber.prim 801 - ręczne	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0102-0600	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Weber Deitermann - gruntowanie ręczne lub aparatami z pompą elektryczną, środkiem - weber.prim 801 - aparatami	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0103	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii Weber Deitermann - gruntowanie ręczne lub aparatami z pompą elektryczną:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0103-0100	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii Weber Deitermann - gruntowanie ręczne lub aparatami z pompą elektryczną, środkiem - weber.tec 901 - ręczne	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0103-0300	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii Weber Deitermann - gruntowanie ręczne lub aparatami z pompą elektryczną, środkiem - weber.tec 901 - aparatami	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0103-0400	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii Weber Deitermann - gruntowanie ręczne lub aparatami z pompą elektryczną, środkiem - weber.prim 801 - ręczne	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-41 0103-0600	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii Weber Deitermann - gruntowanie ręczne lub aparatami z pompą elektryczną, środkiem - weber.prim 801 - aparatami	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0301-H	Przygotowanie podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0301-0800	Przygotowanie podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - warstwa kontaktowa z emulsji CC 81	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0302-A	Gruntowanie podłoża pod wykonanie izolacji przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 Primer R2U:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0302-0100	Gruntowanie podłoża pod wykonanie izolacji przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 Primer R2U, na powierzchniach - poziomych bardzo nasiąkliwych	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0302-0200	Gruntowanie podłoża pod wykonanie izolacji przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 Primer R2U, na powierzchniach - poziomych nienasiąkliwych	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0302-0300	Gruntowanie podłoża pod wykonanie izolacji przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 Primer R2U, na powierzchniach - poziomych pod papy bitumiczne	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0302-0400	Gruntowanie podłoża pod wykonanie izolacji przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 Primer R2U, na powierzchniach - pionowych bardzo nasiąkliwych	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0302-0500	Gruntowanie podłoża pod wykonanie izolacji przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 Primer R2U, na powierzchniach - pionowych nienasiąkliwych	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0302-0600	Gruntowanie podłoża pod wykonanie izolacji przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 Primer R2U, na powierzchniach - pionowych pod papy bitumiczne	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0303-A	Gruntowanie podłoża pod wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0303-0100	Gruntowanie podłoża pod wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, na powierzchniach - poziomych	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0303-0200	Gruntowanie podłoża pod wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, na powierzchniach - pionowych	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0305-A	Gruntowanie podłoża preparatem BT 26 pod wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0305-0103	Gruntowanie podłoża preparatem BT 26 pod wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18, na powierzchniach - poziomych	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0305-0203	Gruntowanie podłoża preparatem BT 26 pod wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18, na powierzchniach - pionowych	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0307-A	Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0307-0100	Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 - zwilżenie podłoża	m2
Biuletyn BRB	2.5.600.00	ROBOTY DEKARSKIE	
Biuletyn BRB	2.5.610.00	Pokrycia dachów materiałami rolowymi	
Biuletyn BRB	2.5.611.00.1	Układanie pokryć dachów z papy tradycyjnej	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0501	Pokrycie dachów papą asfaltową:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0501-0100	Pokrycie dachów papą asfaltową - jednowarstwowe z papy wierzchniego krycia odm. 400 - na dachach drewnianych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0501-0200	Pokrycie dachów papą asfaltową - dwuwarstwowe z papy podkładowej i wierzchniego krycia odm. 400 - na dachach drewnianych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0501-0310	Pokrycie dachów papą asfaltową - dwuwarstwowe z papy podkładowej i wierzchniego krycia odm. 400, z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową - na dachach betonowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0501-0350	Pokrycie dachów papą asfaltową - dwuwarstwowe z papy podkładowej i wierzchniego krycia odm. 400, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym - na dachach betonowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0501-0410	Pokrycie dachów papą asfaltową - trzywarstwowe z papy podkładowej i wierzchniego krycia odm. 400, z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową - na dachach betonowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0501-0450	Pokrycie dachów papą asfaltową - trzywarstwowe z papy podkładowej i wierzchniego krycia odm. 400, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym - na dachach betonowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0501	Pokrycie dachów papą asfaltową na tekturze, na podłożu drewnianym:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0501-0100	Pokrycie dachów papą asfaltową na tekturze, na podłożu drewnianym - jednowarstwowo papą podkładową	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0501-0200	Pokrycie dachów papą asfaltową na tekturze, na podłożu drewnianym - dwuwarstwowo papą podkładową i nawierzchniową	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0502	Pokrycie dachów dwuwarstwowo papą asfaltową na tekturze, podkładową i nawierzchniową, na podłożu betonowym, na lepiku asfaltowym:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0502-0100	Pokrycie dachów dwuwarstwowo papą asfaltową na tekturze, podkładową i nawierzchniową, na podłożu betonowym, na lepiku asfaltowym - na zimno	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0502-0400	Pokrycie dachów dwuwarstwowo papą asfaltową na tekturze, podkładową i nawierzchniową, na podłożu betonowym, na lepiku asfaltowym - na gorąco	m2
Biuletyn BRB	2.5.612.00.1	Układanie pokryć dachów z papy zgrzewalnej	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0507	Pokrycie dachów papą zgrzewalną:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0507-0111	Pokrycie dachów papą zgrzewalną - jednowarstwowo papą wierzchniego krycia „Zdunbit WF”	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0507-0112	Pokrycie dachów papą zgrzewalną - jednowarstwowo papą wierzchniego krycia „Polbit WF”	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0507-0211	Pokrycie dachów papą zgrzewalną - dwuwarstwowo papą podkładową „Zdunbit PF” i wierzchniego krycia „Zdunbit WF”	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0507-0212	Pokrycie dachów papą zgrzewalną - dwuwarstwowo papą podkładową „Polbit PF” i wierzchniego krycia „Polbit WF”	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0504-A	Pokrycie dachów jednowarstwowo papą zgrzewalną polimerowo-asfaltową wierzchniego krycia, przy nachyleniu połaci:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0504-0101	Pokrycie dachów jednowarstwowo papą zgrzewalną polimerowo-asfaltową wierzchniego krycia, przy nachyleniu połaci - do 27%	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0504-0102	Pokrycie dachów jednowarstwowo papą zgrzewalną polimerowo-asfaltową wierzchniego krycia, przy nachyleniu połaci - ponad 27 do 61%	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0504-0103	Pokrycie dachów jednowarstwowo papą zgrzewalną polimerowo-asfaltową wierzchniego krycia, przy nachyleniu połaci - ponad 61 do 85%	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0504-B	Pokrycie dachów dwuwarstwowo papą zgrzewalną polimerowo-asfaltową podkładową i wierzchniego krycia:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0504-0201	Pokrycie dachów dwuwarstwowo papą zgrzewalną polimerowo-asfaltową podkładową i wierzchniego krycia, przy nachyleniu połaci - do 27%	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0504-0202	Pokrycie dachów dwuwarstwowo papą zgrzewalną polimerowo-asfaltową podkładową i wierzchniego krycia, przy nachyleniu połaci - ponad 27 do 61%	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0504-0203	Pokrycie dachów dwuwarstwowo papą zgrzewalną polimerowo-asfaltową podkładową i wierzchniego krycia, przy nachyleniu połaci - ponad 61 do 85%	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0504-C	Wykonanie obróbek z papy zgrzewalnej, polimerowo-asfaltowej, wierzchniego krycia:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0504-0301	Wykonanie obróbek z papy zgrzewalnej, polimerowo-asfaltowej, wierzchniego krycia, przy nachyleniu połaci - do 27%	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0504-0302	Wykonanie obróbek z papy zgrzewalnej, polimerowo-asfaltowej, wierzchniego krycia, przy nachyleniu połaci - ponad 27 do 61%	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0504-0303	Wykonanie obróbek z papy zgrzewalnej, polimerowo-asfaltowej, wierzchniego krycia, przy nachyleniu połaci - ponad 61 do 85%	m2
Biuletyn BRB	2.5.614.00.1	Układanie pokryć dachów z dachówki bitumicznej	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0505	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną na osnowie z włókna szklanego o kształcie „łuska” mocowaną na gwoździe:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0505-0304	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną na osnowie z włókna szklanego o kształcie „łuska” mocowaną na gwoździe, przy nachyleniu połaci - do 27%	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0505-0305	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną na osnowie z włókna szklanego o kształcie „łuska” mocowaną na gwoździe, przy nachyleniu połaci - ponad 27 do 61%	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0505-0306	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną na osnowie z włókna szklanego o kształcie „łuska” mocowaną na gwoździe, przy nachyleniu połaci - ponad 61 do 85%	m2
Biuletyn BRB	2.5.630.00	Pokrycia dachów z blachy	
Biuletyn BRB	2.5.631.00.1	Układanie pokryć dachów z blachy płaskiej	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0503	Pokrycie dachów blachą płaską:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0503-0100	Pokrycie dachów blachą płaską - stalową ocynkowaną, grub. 0,50-0,55 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0503-0300	Pokrycie dachów blachą płaską - miedzianą, grub. 0,50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0508-B	Pokrycie dachów z obrobieniem kalenic, kominów, wykuszy, okapów, naroży blachą płaską:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0508-0200	Pokrycie dachów z obrobieniem kalenic, kominów, wykuszy, okapów, naroży blachą płaską - stalową ocynkowaną, grub. 0,60 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0509-B	Pokrycie dachów z obrobieniem kalenic, kominów, wykuszy, okapów, naroży blachą płaską:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0509-0201	Pokrycie dachów z obrobieniem kalenic, kominów, wykuszy, okapów, naroży blachą płaską - cynkowo-tytanową, grub. 0,60 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0510-B	Pokrycie dachów z obrobieniem kalenic, kominów, wykuszy, okapów, naroży blachą płaską:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0510-0200	Pokrycie dachów z obrobieniem kalenic, kominów, wykuszy, okapów, naroży blachą płaską - miedzianą, grub. 0,60 mm	m2
Biuletyn BRB	2.5.633.00.1	Układanie pokryć dachów z blachy trapezowej	
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0529-A	Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną, trapezową na łatach lub deskowaniu o pow. arkuszy blachy do 4 m2:	
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0529-0101	Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną, trapezową na łatach lub deskowaniu o pow. arkuszy blachy do 4 m2 - T6 grub. 0,50 mm	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0529-0102	Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną, trapezową na łatach lub deskowaniu o pow. arkuszy blachy do 4 m2 - T6 grub. 0,60 mm	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0529-0121	Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną, trapezową na łatach lub deskowaniu o pow. arkuszy blachy do 4 m2 - T18 grub. 0,50 mm	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0529-0122	Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną, trapezową na łatach lub deskowaniu o pow. arkuszy blachy do 4 m2 - T18 grub. 0,60 mm	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0529-B	Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną, trapezową na łatach lub deskowaniu o pow. arkuszy blachy ponad 4 m2:	
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0529-0201	Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną, trapezową na łatach lub deskowaniu o pow. arkuszy blachy ponad 4 m2 - T6 grub. 0,50 mm	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0529-0202	Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną, trapezową na łatach lub deskowaniu o pow. arkuszy blachy ponad 4 m2 - T6 grub. 0,60 mm	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0529-0221	Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną, trapezową na łatach lub deskowaniu o pow. arkuszy blachy ponad 4 m2 - T18 grub. 0,50 mm	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0529-0222	Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną, trapezową na łatach lub deskowaniu o pow. arkuszy blachy ponad 4 m2 - T18 grub. 0,60 mm	m2
Biuletyn BRB	2.5.634.00.1	Układanie pokryć dachów z blachy profilowanej dachówkowej	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0511-A	Pokrycie dachów powlekaną blachą stalową dachówkopodobną:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0511-0111	Pokrycie dachów powlekaną blachą stalową dachówkopodobną - Szafir 350/15, 400/20 grub. 0,50 mm, z powłoką poliester połysk	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0511-0112	Pokrycie dachów powlekaną blachą stalową dachówkopodobną - Szafir 350/15, 400/20 grub. 0,50 mm, z powłoką poliester matowy	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0511-0121	Pokrycie dachów powlekaną blachą stalową dachówkopodobną grub. 0,5 mm, wys. profilu powyżej 40 mm, z powłoką poliestrową	m2
Biuletyn BRB	2.5.650.00	Pokrycia dachów dachówkami	
Biuletyn BRB	2.5.650.00.1	Układanie pokryć dachów z dachówek	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0502	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0502-0100	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - zakładkową	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0502-0201	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - karpiówką o wym. 38,0x18,0 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0504	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0504-0200	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - zakładkową	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0504-0401	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - karpiówką o wym. 38,0x18,0 cm, w koronkę	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0504-0402	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - karpiówką barwioną o wym. 38x15,5 cm, w koronkę	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0504-0501	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - karpiówką o wym. 38,0x18,0 cm, w łuskę	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0504-0502	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - karpiówką barwioną o wym. 38x15,5 cm, w łuskę	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0504-0700	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - dodatek za uszczelnienie zaprawą dachów krytych dachówką karpiówką	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0504-K	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną średzką falistą:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0504-1100	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną średzką falistą - pokrycie	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0504-1200	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną średzką falistą - wykonanie kalenicy i grzbietu	m
Biuletyn BRB	2.5.680.00.1	Obróbki i akcesoria dachowe z blachy i tworzyw sztucznych	
Biuletyn BRB	2.5.681.00	Montaż obróbek blacharskich	
Biuletyn BRB	2.5.681.10.1	Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0504-A	Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0504-0110	Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej, o szerokości w rozwinięciu - do 25 cm - grub. blachy 0,50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0504-0120	Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej, o szerokości w rozwinięciu - do 25 cm - grub. blachy 0,55 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0504-0210	Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej, o szerokości w rozwinięciu - ponad 25 cm - grub. blachy 0,50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0504-0220	Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej, o szerokości w rozwinięciu - ponad 25 cm - grub. blachy 0,55 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0504-E	Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,50 mm:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0504-0510	Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,50 mm w dachach krytych - papą lub dachówką - obróbek wyłazów i okien dachowych	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 0504-0610	Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,50 mm w dachach krytych - blachą - obróbek wyłazów i okien dachowych	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 0504-0710	Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,50 mm w dachach krytych - papą lub dachówką - obróbek wywiewek kanalizacyjnych	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 0504-0810	Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,50 mm w dachach krytych - blachą - obróbek wywiewek kanalizacyjnych	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0506	Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy stalowej ocynkowanej:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0506-0100	Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy stalowej ocynkowanej, o grubości - 0,50 mm, obróbek o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0506-0200	Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy stalowej ocynkowanej, o grubości - 0,50 mm, obróbek o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0506-0300	Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy stalowej ocynkowanej, o grubości - 0,50 mm, obróbek krawędzi balkonów i loggii	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0506-0500	Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy stalowej ocynkowanej, o grubości - 0,50 mm, obróbek podpórek, sztyc, uchwytów itp.	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0506-0600	Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy stalowej ocynkowanej, o grubości - 0,55 mm, rur wentylacyjnych o dł. do 2 m	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0515	Wykonanie w dachach krytych papą obróbek z blachy stalowej ocynkowanej:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0515-0500	Wykonanie w dachach krytych papą obróbek z blachy stalowej ocynkowanej, o grubości - 0,50 mm, obróbek wyłazów dachowych	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0515-0700	Wykonanie w dachach krytych papą obróbek z blachy stalowej ocynkowanej, o grubości - 0,50 mm, obróbek wywiewek kanalizacyjnych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0535	Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,50 mm:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0535-0100	Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,50 mm - okienek półkolistych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0535-0200	Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,50 mm - okienek dymnikowych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0535-0600	Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,50 mm - wyłazów dachowych, w dachach krytych blachą	szt.
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0535-0800	Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,50 mm - wywiewek kanalizacyjnych, w dachach krytych blachą	szt.
Biuletyn BRB	2.5.681.20.1	Wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynkowej i cynkowo-tytanowej	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0507-B	Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,55 mm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0507-0101	Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,55 mm - obróbek o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0507-0201	Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,55 mm - obróbek o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0507-0301	Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,55 mm - obróbek krawędzi balkonów, loggii i kominów	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0507-0501	Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,55 mm - obróbek podpórek, sztyc, uchwytów itp.	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0507-0601	Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,55 mm - rur wentylacyjnych o dł. do 2 m	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0516-C	Wykonanie obróbek z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,55 mm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0516-0201	Wykonanie obróbek z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,55 mm - okienek dymnikowych	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0516-0401	Wykonanie obróbek z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,55 mm - wyłazów dachowych, w dachach krytych innymi materiałami niż blacha	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0516-0601	Wykonanie obróbek z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,55 mm - wywiewek kanalizacyjnych, w dachach krytych innymi materiałami niż blacha	szt.
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0536-B	Wykonanie obróbek z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,60 mm:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0536-0101	Wykonanie obróbek z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,60 mm - okienek półkolistych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0536-0501	Wykonanie obróbek z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,60 mm - wyłazów dachowych, w dachach krytych blachą	szt.
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0536-0701	Wykonanie obróbek z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,60 mm - wywiewek kanalizacyjnych, w dachach krytych blachą	szt.
Biuletyn BRB	2.5.681.30.1	Wykonanie obróbek blacharskich z blachy miedzianej	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0504-C	Wykonanie obróbek z blachy miedzianej o grub. 0,60 mm:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0504-0300	Wykonanie obróbek z blachy miedzianej o grub. 0,60 mm, o szer. w rozwinięciu - do 25 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0504-0400	Wykonanie obróbek z blachy miedzianej o grub. 0,60 mm, o szer. w rozwinięciu - ponad 25 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0516-C	Wykonanie z blachy miedzianej obróbek krawędzi balkonów, loggii i kominów:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0516-0300	Wykonanie z blachy miedzianej obróbek blacharskich krawędzi balkonów, loggii i kominów - występujących przy wszystkich typach pokryć dachu	m2
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0532	Wykonanie obróbek z blachy miedzianej grub. 0,50 mm:	
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0532-0200	Wykonanie obróbek z blachy miedzianej grub. 0,50 mm - podpórek, sztyc, uchwytów itp., w dachach krytych innymi materiałami niż blacha	szt.
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0532-0300	Wykonanie obróbek z blachy miedzianej grub. 0,50 mm - wyłazów dachowych, w dachach krytych blachą	szt.
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0532-0400	Wykonanie obróbek z blachy miedzianej grub. 0,50 mm - wyłazów dachowych, w dachach krytych innymi materiałami niż blacha	szt.
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0532-0500	Wykonanie obróbek z blachy miedzianej grub. 0,50 mm - wywiewek kanalizacyjnych, w dachach krytych blachą	szt.
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0532-0600	Wykonanie obróbek z blachy miedzianej grub. 0,50 mm - wywiewek kanalizacyjnych, w dachach krytych innymi materiałami niż blacha	szt.
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0533	Wykonanie obróbek z blachy miedzianej:	
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0533-0400	Wykonanie obróbek z blachy miedzianej, o grubości - 0,50 mm, w dachach krytych blachą, obróbek okienek półkolistych	szt.
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0533-0500	Wykonanie obróbek z blachy miedzianej, o grubości - 0,50 mm, w dachach krytych innymi materiałami niż blacha, obróbek okienek dymnikowych	szt.
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0533-0601	Wykonanie obróbek z blachy miedzianej, o grubości - 0,60 mm, rur wentylacyjnych o dł. do 2 m, występujących przy wszystkich typach pokryć dachu	szt.
Biuletyn BRB	2.5.682.00	Obróbki blacharskie z prefabrykatów	
Biuletyn BRB	2.5.682.10.1	Montaż obróbek blacharskich z prefabrykatów stalowych	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0511-B	Montaż obróbek blacharskich, przy kryciu dachu blachą stalową dachówkopodobną, powlekaną:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0511-0207	Montaż obróbek blacharskich, przy kryciu dachu blachą stalową dachówkopodobną, powlekaną - gąsiorów systemu LINDAB z blachy z powłoką Elite	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0511-0211	Montaż obróbek blacharskich, przy kryciu dachu blachą stalową dachówkopodobną, powlekaną - gąsiorów stożkowych systemu Pruszyński z blachy z powłoką poliester połysk	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0511-0212	Montaż obróbek blacharskich, przy kryciu dachu blachą stalową dachówkopodobną, powlekaną - gąsiorów stożkowych systemu Pruszyński z blachy z powłoką poliester matowy	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0511-0213	Montaż obróbek blacharskich, przy kryciu dachu blachą stalową dachówkopodobną, powlekaną - gąsiorów baryłkowych systemu Pruszyński z blachy z powłoką poliester połysk	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0511-0214	Montaż obróbek blacharskich, przy kryciu dachu blachą stalową dachówkopodobną, powlekaną - gąsiorów baryłkowych systemu Pruszyński z blachy z powłoką poliester matowy	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0511-0301	Montaż obróbek blacharskich, przy kryciu dachu blachą stalową dachówkopodobną, powlekaną - blach okapowych FOTP systemu Lindab z blachy z powłoką Classic	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0511-0304	Montaż obróbek blacharskich, przy kryciu dachu blachą stalową dachówkopodobną, powlekaną - blach okapowych FOTP systemu Lindab z blachy z powłoką Elite	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0511-0313	Montaż obróbek blacharskich, przy kryciu dachu blachą stalową dachówkopodobną, powlekaną - pasów nadrynnowych i podrynnowych systemu Pruszyński z blachy stalowej z powłoką poliester połysk	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0511-0314	Montaż obróbek blacharskich, przy kryciu dachu blachą stalową dachówkopodobną, powlekaną - pasów nadrynnowych i podrynnowych systemu Pruszyński z blachy stalowej z powłoką poliester matowy	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0511-0405	Montaż obróbek blacharskich, przy kryciu dachu blachą stalową dachówkopodobną, powlekaną - wiatrownic VISK 110 systemu Lindab z blachy stalowej z powłoką Elite	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0511-0411	Montaż obróbek blacharskich, przy kryciu dachu blachą stalową dachówkopodobną, powlekaną - wiatrownic bocznych systemu Pruszyński z blachy stalowej z powłoką poliester połysk	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0511-0412	Montaż obróbek blacharskich, przy kryciu dachu blachą stalową dachówkopodobną, powlekaną - wiatrownic bocznych systemu Pruszyński z blachy stalowej z powłoką poliester matowy	m
Biuletyn BRB	2.5.683.00	Rynny i rury spustowe z blachy	
Biuletyn BRB	2.5.683.10.1	Montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0508	Montaż rynien dachowych z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0508-0400	Montaż rynien dachowych z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o średnicy - 150 mm, półokrągłych	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0508-0500	Montaż rynien dachowych z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o średnicy - 180 mm, półokrągłych	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0508-0901	Montaż rynien dachowych z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o średnicy Wykonanie zbiorniczków przy rynnach	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0510-C	Montaż rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0510-0300	Montaż rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o średnicy - 120 mm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0510-0400	Montaż rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o średnicy - 150 mm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0510-0500	Montaż rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o średnicy - 200 mm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0510-F	Montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm, prostokątnych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0510-0601	Montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm, prostokątnych, o wymiarach w rozwinięciu - do 40 cm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0510-0701	Montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm, prostokątnych, o wymiarach w rozwinięciu - ponad 40 do 50 cm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0510-0801	Montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm, prostokątnych, o wymiarach w rozwinięciu - ponad 50 do 63 cm	m
Biuletyn BRB	2.5.683.20.1	Montaż rynien i rur spustowych z blachy cynkowej i cynkowo-tytanowej	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0509-B	Montaż rynien dachowych półokrągłych z blachy cynkowo-tytanowej (uchwyty ocynkowane):	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0509-0201	Montaż rynien dachowych półokrągłych z blachy cynkowo-tytanowej, o średnicy - 100 mm (uchwyty ocynkowane)	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0509-0301	Montaż rynien dachowych półokrągłych z blachy cynkowo-tytanowej, o średnicy - 120 mm (uchwyty ocynkowane)	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0509-0401	Montaż rynien dachowych półokrągłych z blachy cynkowo-tytanowej, o średnicy - 150 mm (uchwyty ocynkowane)	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0509-0501	Montaż rynien dachowych półokrągłych z blachy cynkowo-tytanowej, o średnicy - 180 mm (uchwyty ocynkowane)	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0509-F	Montaż rynien dachowych z blachy cynkowo-tytanowej, prostokątnych (uchwyty ocynkowane):	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0509-0601	Montaż rynien dachowych z blachy cynkowo-tytanowej, prostokątnych, o wymiarach w rozwinięciu - do 35 cm (uchwyty ocynkowane)	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0509-0701	Montaż rynien dachowych z blachy cynkowo-tytanowej, prostokątnych, o wymiarach w rozwinięciu - ponad 35 do 40 cm (uchwyty ocynkowane)	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0509-0801	Montaż rynien dachowych z blachy cynkowo-tytanowej, prostokątnych, o wymiarach w rozwinięciu - ponad 40 do 50 cm (uchwyty ocynkowane)	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0509-0901	Montaż rynien dachowych z blachy cynkowo-tytanowej, prostokątnych - wykonanie zbiorniczków przy rynnach z blachy cynkowo-tytanowej (uchwyty ocynkowane)	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0511-E	Montaż rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej, okrągłych (obejmy ocynkowane):	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0511-0401	Montaż rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej, okrągłych, o średnicy - 150 mm (obejmy ocynkowane)	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0511-0501	Montaż rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej, okrągłych, o średnicy - 200 mm (obejmy ocynkowane)	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0511-G	Montaż rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej, prostokątnych (obejmy ocynkowane):	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0511-0601	Montaż rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej, prostokątnych, o wymiarach w rozwinięciu - do 40 cm (obejmy ocynkowane)	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0511-0701	Montaż rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej, prostokątnych, o wymiarach w rozwinięciu - ponad 40 do 50 cm (obejmy ocynkowane)	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0511-0801	Montaż rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej, prostokątnych, o wymiarach w rozwinięciu - ponad 50 do 63 cm (obejmy ocynkowane)	m
Biuletyn BRB	2.5.683.30.1	Montaż rynien i rur spustowych z blachy miedzianej	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0521-A	Montaż rynien dachowych z blachy miedzianej, półokrągłych:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0521-0100	Montaż rynien dachowych z blachy miedzianej, półokrągłych, o średnicy - 100 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0521-0200	Montaż rynien dachowych z blachy miedzianej, półokrągłych, o średnicy - 150 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0521-C	Montaż rynien dachowych z blachy miedzianej, prostokątnych:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0521-0300	Montaż rynien dachowych z blachy miedzianej, prostokątnych, o szerokości w rozwinięciu - 40 cm	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0521-0400	Montaż rynien dachowych z blachy miedzianej, prostokątnych, o szerokości w rozwinięciu - 50 cm	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0521-0500	Montaż rynien dachowych z blachy miedzianej, prostokątnych - wykonanie zbiorniczków przy rynnach z blachy miedzianej	szt.
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0528-A	Montaż rur spustowych z blachy miedzianej, okrągłych:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0528-0100	Montaż rur spustowych z blachy miedzianej, okrągłych o średnicy - 100 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0528-0200	Montaż rur spustowych z blachy miedzianej, okrągłych o średnicy - 120 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0528-0300	Montaż rur spustowych z blachy miedzianej, okrągłych o średnicy - 150 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0528-D	Montaż rur spustowych z blachy miedzianej, prostokątnych:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0528-0400	Montaż rur spustowych z blachy miedzianej, prostokątnych, o szerokości w rozwinięciu - 40 cm	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0528-0500	Montaż rur spustowych z blachy miedzianej, prostokątnych, o szerokości w rozwinięciu - 50 cm	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0528-0600	Montaż rur spustowych z blachy miedzianej, prostokątnych, o szerokości w rozwinięciu - 63 cm	m
Biuletyn BRB	2.5.684.00	Rynny i rury spustowe z prefabrykatów metalowych	
Biuletyn BRB	2.5.684.00.1	Montaż rynien i rur spustowych z prefabrykatów metalowych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0505-E	Montaż rynien dachowych półokrągłych z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0505-0510	Montaż rynien dachowych półokrągłych z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej, o średnicy - 120 mm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0505-0520	Montaż rynien dachowych półokrągłych z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej, o średnicy - 150 mm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0505-G	Montaż rur spustowych okrągłych z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0505-0710	Montaż rur spustowych okrągłych z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej, o średnicy - 120 mm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0505-0720	Montaż rur spustowych okrągłych z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej, o średnicy - 150 mm	m
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0517	Montaż półokrągłych, prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm:	
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0517-0300	Montaż półokrągłych, prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o średnicy - 120 mm	m
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0517-0400	Montaż półokrągłych, prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o średnicy - 150 mm	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0519	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm:	
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0519-0300	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o średnicy - 120 mm	m
Biuletyn BRB	NNRNKB 2-02U 0519-0400	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o średnicy - 150 mm	m
Biuletyn BRB	2.5.685.00	Rynny i rury spustowe z PVC	
Biuletyn BRB	2.5.685.00.1	Montaż rynien i rur spustowych z PVC	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-A	Montaż rynien dachowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych, łączonych na uszczelki:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-0111	Montaż rynien dachowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych, łączonych na uszczelki - Wavin fi 100 mm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-0112	Montaż rynien dachowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych, łączonych na uszczelki - Gamrat fi 125 mm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-0113	Montaż rynien dachowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych, łączonych na uszczelki - Wavin fi 130 mm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-0122	Montaż rynien dachowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych, łączonych na uszczelki - Gamrat fi 150 mm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-0123	Montaż rynien dachowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych, łączonych na uszczelki - Wavin fi 160 mm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-B	Montaż rynien dachowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych, łączonych na klej:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-0211	Montaż rynien dachowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych, łączonych na klej - Plastmo fi 102 mm (rozm. „100”)	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-0222	Montaż rynien dachowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych, łączonych na klej - Plastmo fi 120 mm (rozm. „125”)	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-C	Montaż rur spustowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-0311	Montaż rur spustowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych - Gamrat fi 63 mm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-0322	Montaż rur spustowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych - Plastmo fi 75 mm (rozm. „100”)	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-0323	Montaż rur spustowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych - Wavin fi 75 mm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-0331	Montaż rur spustowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych - Plastmo fi 90 mm (rozm. „125”)	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-0332	Montaż rur spustowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych - bezkielichowych - Wavin fi 90 mm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-0342	Montaż rur spustowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych - Gamrat fi 110 mm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-0343	Montaż rur spustowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych - bezkielichowych - Wavin fi 110 mm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-D	Montaż lejów spustowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-0411	Montaż lejów spustowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych - Plastmo - rozm.”100” i „125”	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-0421	Montaż lejów spustowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych - Wavin - rozm. 100/75 mm	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-0431	Montaż lejów spustowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych - Wavin - rozm. 130/90 mm	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-0432	Montaż lejów spustowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych - Gamrat - rozm. 125 mm	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-0442	Montaż lejów spustowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych - Gamrat - rozm. 150 mm	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 0506-0443	Montaż lejów spustowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych - Wavin - rozm. 160/110 mm	szt.
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0525	Montaż rynien dachowych „Wavin” z polichlorku winylu łączonych na klej:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0525-0100	Montaż rynien dachowych z polichlorku winylu łączonych na klej, o średnicy - fi 100 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0525-0201	Montaż rynien dachowych z polichlorku winylu łączonych na klej, o średnicy - fi 160 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0531	Montaż rur spustowych bezkielichowych „Wavin” z polichlorku winylu:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0531-0201	Montaż rur spustowych bezkielichowych „Wavin” z polichlorku winylu, o średnicy - fi 75 mm	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 0531-0401	Montaż rur spustowych bezkielichowych „Wavin” z polichlorku winylu, o średnicy - fi 110 mm	m
Biuletyn BRB	2.5.686.00	Akcesoria dachowe	
Biuletyn BRB	2.5.686.00.1	Montaż akcesoriów dachowych	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0504-U	Montaż akcesoriów dachowych z tworzyw sztucznych na dachach krytych dachówką ceramiczną średzką falistą	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0504-2101	Montaż akcesoriów dachowych z tworzyw sztucznych na dachach krytych dachówką ceramiczną średzką falistą - kominka wentylacyjnego z rurą łącznikową systemu ROBEN	szt.
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0504-W	Montaż akcesoriów dachowych z tworzyw sztucznych na dachach krytych pokryciami profilowanymi:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0504-2200	Montaż akcesoriów dachowych z tworzyw sztucznych na dachach krytych pokryciami profilowanymi - grzebienia okapu	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0504-3100	Montaż akcesoriów dachowych z tworzyw sztucznych na dachach krytych pokryciami profilowanymi - stopni kominiarskich	szt.
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 0504-3400	Montaż akcesoriów dachowych z tworzyw sztucznych na dachach krytych pokryciami profilowanymi - ław kominiarskich o dług. 80 cm	szt.
Biuletyn BRB	2.5.800.00	ROBOTY ZWIĄZANE ZE STAWIANIEM RUSZTOWAŃ I KONSTRUKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH	
Biuletyn BRB	2.5.810.00.1	Montaż i demontaż rusztowań drewnianych	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1602	Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych drewnianych na stemplach, jednopomostowych do robót wykonywanych na sufitach:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1602-0100	Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych drewnianych na stemplach, jednopomostowych do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach, o wysokości - do 5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1602-0200	Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych drewnianych na stemplach, jednopomostowych do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach - dodatek za każdy 1 m wys. pomieszczenia ponad 5 do 8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1603	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych, drabinowych, przyściennych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1603-0700	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych, drabinowych, przyściennych, o wysokości - do 8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1603-0800	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych, drabinowych, przyściennych, o wysokości - ponad 8 do 14,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1603-0900	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych, drabinowych, przyściennych, o wysokości - ponad 14,5 do 21 m	m2
Biuletyn BRB	2.5.820.00.1	Montaż, demontaż i praca rusztowań rurowych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1501-A	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1501-0100	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych, o wysokości - do 20 m, dla kpl. 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1501-0200	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych, o wysokości - ponad 20 do 30 m, dla kpl. 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1501-0300	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych, o wysokości - ponad 30 do 40 m, dla kpl. 400 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1501-0400	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych, o wysokości - ponad 40 do 50 m, dla kpl. 500 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1501-0500	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych, o wysokości - ponad 50 do 60 m, dla kpl. 500 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1501-B	Koszt 1 m-g pracy rusztowań zewnętrznych rurowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1501-0101	Koszt 1 m-g pracy rusztowań zewnętrznych rurowych, o wysokości - do 20 m, dla kpl. 300 m2	m-g
Biuletyn BRB	KNNR 2 1501-0201	Koszt 1 m-g pracy rusztowań zewnętrznych rurowych, o wysokości - ponad 20 do 30 m, dla kpl. 300 m2	m-g
Biuletyn BRB	KNNR 2 1501-0301	Koszt 1 m-g pracy rusztowań zewnętrznych rurowych, o wysokości - ponad 30 do 40 m, dla kpl. 400 m2	m-g
Biuletyn BRB	KNNR 2 1501-0401	Koszt 1 m-g pracy rusztowań zewnętrznych rurowych, o wysokości - ponad 40 do 50 m, dla kpl. 500 m2	m-g
Biuletyn BRB	KNNR 2 1501-0501	Koszt 1 m-g pracy rusztowań zewnętrznych rurowych, o wysokości - ponad 50 do 60 m, dla kpl. 500 m2	m-g
Biuletyn BRB	KNNR 2 1502-A	Montaż i demontaż rusztowań rurowych punktowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1502-0100	Montaż i demontaż rusztowań rurowych punktowych, o wysokości - do 20 m, dla kpl. 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1502-0200	Montaż i demontaż rusztowań rurowych punktowych, o wysokości - ponad 20 do 40 m, dla kpl. 400 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1502-B	Koszt 1 m-g pracy rusztowań rurowych punktowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1502-0101	Koszt 1 m-g pracy rusztowań rurowych punktowych, o wysokości - do 20 m, dla kpl. 300 m2	m-g
Biuletyn BRB	KNNR 2 1502-0201	Koszt 1 m-g pracy rusztowań rurowych punktowych, o wysokości - ponad 20 do 40 m, dla kpl. 400 m2	m-g
Biuletyn BRB	KNNR 2 1503-A	Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych rurowych jednopomostowych, do robót wykonywanych na sufitach:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1503-0100	Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych rurowych jednopomostowych, do robót wykonywanych na sufitach, o wysokości - do 5 m, dla kpl. 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1503-0200	Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych rurowych jednopomostowych, do robót wykonywanych na sufitach, o wysokości - ponad 5 do 7 m, dla kpl. 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1503-0300	Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych rurowych jednopomostowych, do robót wykonywanych na sufitach, o wysokości - ponad 7 do 9 m, dla kpl. 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1503-B	Koszt 1 m-g pracy rusztowań wewnętrznych rurowych jednopomostowych, do robót wykonywanych na sufitach:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1503-0101	Koszt 1 m-g pracy rusztowań wewnętrznych rurowych jednopomostowych, do robót wykonywanych na sufitach, o wysokości - do 5 m, dla kpl. 100 m2	m-g
Biuletyn BRB	KNNR 2 1503-0201	Koszt 1 m-g pracy rusztowań wewnętrznych rurowych jednopomostowych, do robót wykonywanych na sufitach, o wysokości - ponad 5 do 7 m, dla kpl. 100 m2	m-g
Biuletyn BRB	KNNR 2 1503-0301	Koszt 1 m-g pracy rusztowań wewnętrznych rurowych jednopomostowych, do robót wykonywanych na sufitach, o wysokości - ponad 7 do 9 m, dla kpl. 100 m2	m-g
Biuletyn BRB	KNNR 2 1503-D	Montaż pomostów dodatkowych do robót wykonywanych na ścianach, dla rusztowań wewnętrznych rurowych jednopomostowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1503-0400	Montaż pomostów dodatkowych do robót wykonywanych na ścianach, dla rusztowań wewnętrznych rurowych jednopomostowych, o wysokości - do 5 m	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1503-0500	Montaż pomostów dodatkowych do robót wykonywanych na ścianach, dla rusztowań wewnętrznych rurowych jednopomostowych, o wysokości - ponad 5 do 7 m	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1503-0600	Montaż pomostów dodatkowych do robót wykonywanych na ścianach, dla rusztowań wewnętrznych rurowych jednopomostowych, o wysokości - ponad 7 do 9 m	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1604	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1604-0100	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych, o wysokości - do 10 m, dla kpl. 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1604-0300	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych, o wysokości - ponad 15 do 20 m, dla kpl. 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1604-0500	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych, o wysokości - ponad 25 do 30 m, dla kpl. 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1604-0700	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych, o wysokości - ponad 35 do 40 m, dla kpl. 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1605-B	Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych rurowych, jednopomostowych, do robót wykonywanych na sufitach:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1605-0200	Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych rurowych, jednopomostowych, do robót wykonywanych na sufitach, o wysokości - ponad 4 do 5 m, dla kpl. 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1605-0400	Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych rurowych, jednopomostowych, do robót wykonywanych na sufitach, o wysokości - ponad 7 do 9 m, dla kpl. 100 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1605-F	Montaż pomostów dodatkowych do robót wykonywanych na ścianach, dla rusztowań wewnętrznych rurowych jednopomostowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1605-0600	Montaż pomostów dodatkowych do robót wykonywanych na ścianach, dla rusztowań wewnętrznych rurowych jednopomostowych, o wysokości - ponad 4 do 5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1605-0800	Montaż pomostów dodatkowych do robót wykonywanych na ścianach, dla rusztowań wewnętrznych rurowych jednopomostowych, o wysokości - ponad 7 do 9 m	m2
Biuletyn BRB	2.5.850.00.1	Montaż, demontaż i praca rusztowań ramowych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1504-A	Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych RR-1/30:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1504-0100	Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych RR-1/30, o wysokości - do 10 m, dla kpl. 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1504-0200	Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych RR-1/30, o wysokości - ponad 10 do 20 m, dla kpl. 300 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1504-0300	Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych RR-1/30, o wysokości - ponad 20 do 30 m, dla kpl. 400 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1504-B	Koszt 1 m-g pracy rusztowań ramowych zewnętrznych RR-1/30:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1504-0101	Koszt 1 m-g pracy rusztowań ramowych zewnętrznych RR-1/30, o wysokości - do 10 m, dla kpl. 300 m2	m-g
Biuletyn BRB	KNNR 2 1504-0201	Koszt 1 m-g pracy rusztowań ramowych zewnętrznych RR-1/30, o wysokości - ponad 10 do 20 m, dla kpl. 300 m2	m-g
Biuletyn BRB	KNNR 2 1504-0301	Koszt 1 m-g pracy rusztowań ramowych zewnętrznych RR-1/30, o wysokości - ponad 20 do 30 m, dla kpl. 400 m2	m-g
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1611-A	Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1611-0100	Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych, o wysokości - do 4 m, dla 1 kol.	kolumna
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1611-0200	Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych, o wysokości - ponad 4 do 6 m, dla 1 kol.	kolumna
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1611-0300	Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych, o wysokości - ponad 6 do 8 m, dla 1 kol.	kolumna
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1611-0400	Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych, o wysokości - ponad 8 do 10 m, dla 1 kol.	kolumna
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1611-B	Koszt pracy rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1611-0101	Koszt pracy rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych, o wysokości - do 4 m, dla 1 kol.	m-g
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1611-0201	Koszt pracy rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych, o wysokości - ponad 4 do 6 m, dla 1 kol.	m-g
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1611-0301	Koszt pracy rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych, o wysokości - ponad 6 do 8 m, dla 1 kol.	m-g
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1611-0401	Koszt pracy rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych, o wysokości - ponad 8 do 10 m, dla 1 kol.	m-g
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1611-F	Montaż, demontaż i koszt pracy rusztowań ramowych warszawskich wielokolumnowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1611-0600	Montaż, demontaż i koszt pracy rusztowań ramowych warszawskich wielokolumnowych, o wysokości - ponad 4 do 6 m, dla kpl. 100 m2 - montaż i demontaż	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1611-0601	Montaż, demontaż i koszt pracy rusztowań ramowych warszawskich wielokolumnowych, o wysokości - ponad 4 do 6 m, dla kpl. 100 m2 - koszt 1 m-g pracy	m-g
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1611-0800	Montaż, demontaż i koszt pracy rusztowań ramowych warszawskich wielokolumnowych, o wysokości - ponad 8 do 10 m, dla kpl. 100 m2 - montaż i demontaż	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1612-B	Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich przestrzennych i przesuwnych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1612-0200	Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich przestrzennych i przesuwnych, o wysokości - ponad 4 do 6 m, dla kpl. 100 m2 rusztowań przestrzennych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1612-0400	Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich przestrzennych i przesuwnych, o wysokości - ponad 8 do 10 m, dla kpl. 100 m2 rusztowań przestrzennych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1612-0500	Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich przestrzennych i przesuwnych, o wysokości - do 4 m, dla 1 kol. rusztowań przesuwnych	kolumna
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1612-0600	Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich przestrzennych i przesuwnych, o wysokości - ponad 4 do 6 m, dla 1 kol. rusztowań przesuwnych	kolumna
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1612-E	Przesunięcie na następne stanowisko rusztowań ramowych warszawskich, przesuwnych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1612-0501	Przesunięcie na następne stanowisko rusztowań ramowych warszawskich, przesuwnych, o wysokości kolumny - do 4 m	kolumna
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1612-0601	Przesunięcie na następne stanowisko rusztowań ramowych warszawskich, przesuwnych, o wysokości kolumny - ponad 4 do 6 m	kolumna
Biuletyn BRB	2.5.880.00.1	Montaż i demontaż elementów dodatkowych rusztowań i konstrukcji zabezpieczających	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1505-A	Osłony z siatki na rusztowaniach:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1505-0100	Osłony z siatki na rusztowaniach - zewnętrznych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1506-A	Montaż instalacji odgromowych rusztowań przyściennych zewnętrznych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1506-0100	Montaż instalacji odgromowych rusztowań przyściennych zewnętrznych, o wysokości - do 20 m	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1506-0200	Montaż instalacji odgromowych rusztowań przyściennych zewnętrznych, o wysokości - ponad 20 do 30 m	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1506-0300	Montaż instalacji odgromowych rusztowań przyściennych zewnętrznych, o wysokości - ponad 30 do 40 m	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1506-F	Montaż instalacji odgromowych rusztowań rurowych punktowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1506-0600	Montaż instalacji odgromowych rusztowań rurowych punktowych, o wysokości - do 40 m	szt.
Biuletyn BRB	3.0	WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH	
Biuletyn BRB	3.7.000	ROBOTY BUDOWLANE IZOLACYJNE	
Biuletyn BRB	3.7.100.00	IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE	
Biuletyn BRB	3.7.110.00.1	Układanie izolacji termicznych i akustycznych z wyrobów polistyrenowych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-A	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na lepiku, z płyt styropianowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0105	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na lepiku, z płyt styropianowych - EPS 50-042, grub. 50 mm, z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0110	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na lepiku, z płyt styropianowych - EPS 50-042, grub. 100 mm, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0115	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na lepiku, z płyt styropianowych - EPS 50-042, grub. 150 mm, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0120	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na lepiku, z płyt styropianowych - EPS 50-042, grub. 200 mm, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0125	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na lepiku, z płyt styropianowych - EPS 70-040, grub. 50 mm, z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0130	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na lepiku, z płyt styropianowych - EPS 70-040, grub. 100 mm, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0135	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na lepiku, z płyt styropianowych - EPS 70-040, grub. 150 mm, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0140	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na lepiku, z płyt styropianowych - EPS 70-040, grub. 200 mm, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0145	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na lepiku, z płyt styropianowych - EPS 100-038, grub. 50 mm, z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0150	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych - EPS 100-038, grub. 100 mm, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0155	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na lepiku, z płyt styropianowych - EPS 100-038, grub. 150 mm, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0160	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na lepiku, z płyt styropianowych - EPS 100-038, grub. 200 mm, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-B	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na zaprawie, z płyt styropianowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0205	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na zaprawie, z płyt styropianowych - EPS 50-042, grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0210	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na zaprawie, z płyt styropianowych - EPS 50-042, grub. 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0215	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na zaprawie, z płyt styropianowych - EPS 50-042, grub. 150 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0220	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na zaprawie, z płyt styropianowych - EPS 50-042, grub. 200 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0225	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na zaprawie, z płyt styropianowych - EPS 70-040, grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0230	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na zaprawie, z płyt styropianowych - EPS 70-040, grub. 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0235	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na zaprawie, z płyt styropianowych - EPS 70-040, grub. 150 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0240	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na zaprawie, z płyt styropianowych - EPS 70-040, grub. 200 mm	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0245	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na zaprawie, z płyt styropianowych - EPS 100-038, grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0250	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na zaprawie, z płyt styropianowych - EPS 100-038, grub. 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0255	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na zaprawie, z płyt styropianowych - EPS 100-038, grub. 150 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0260	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na zaprawie, z płyt styropianowych - EPS 100-038, grub. 200 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-C	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na sucho, z płyt styropianowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0305	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na sucho, z płyt styropianowych - EPS 50-042, grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0310	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na sucho, z płyt styropianowych - EPS 50-042, grub. 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0315	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na sucho, z płyt styropianowych - EPS 50-042, grub. 150 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0320	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na sucho, z płyt styropianowych - EPS 50-042, grub. 200 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0325	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na sucho, z płyt styropianowych - EPS 70-040, grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0330	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na sucho, z płyt styropianowych - EPS 70-040, grub. 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0335	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na sucho, z płyt styropianowych - EPS 70-040, grub. 150 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0340	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na sucho, z płyt styropianowych - EPS 70-040, grub. 200 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0345	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na sucho, z płyt styropianowych - EPS 100-038, grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0350	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na sucho, z płyt styropianowych - EPS 100-038, grub. 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0355	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na sucho, z płyt styropianowych - EPS 100-038, grub. 150 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0360	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na sucho, z płyt styropianowych - EPS 100-038, grub. 200 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0609-A	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych EPS 100-038, grub. 3 cm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0609-0143	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych EPS 100-038, grub. 3 cm, na lepiku asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0609-0243	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych EPS 100-038, grub. 3 cm, na zaprawie cem. M-4	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0609-0343	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych EPS 100-038, grub. 3 cm, na sucho jedna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0609-J	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane na zaprawie cementowej, bez siatki metalowej, z płyt styropianowych EPS 50-042:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0609-1008	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane na zaprawie cementowej, bez siatki metalowej, z płyt styropianowych EPS 50-042, o grubości - 80 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0609-1010	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane na zaprawie cementowej, bez siatki metalowej, z płyt styropianowych EPS 50-042, o grubości - 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0609-1012	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane na zaprawie cementowej, bez siatki metalowej, z płyt styropianowych EPS 50-042, o grubości - 120 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0609-1014	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane na zaprawie cementowej, bez siatki metalowej, z płyt styropianowych EPS 50-042, o grubości - 140 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0609-1016	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane na zaprawie cementowej, bez siatki metalowej, z płyt styropianowych EPS 50-042, o grubości - 160 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0609-1018	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane na zaprawie cementowej, bez siatki metalowej, z płyt styropianowych EPS 50-042, o grubości - 180 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0609-1020	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane na zaprawie cementowej, bez siatki metalowej, z płyt styropianowych EPS 50-042, o grubości - 200 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-A	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w jednej warstwie, z płyt:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0102	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w jednej warstwie, z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50, grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0104	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w jednej warstwie, z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50, grub. 40 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0108	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w jednej warstwie, z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50, grub. 80 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0112	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w jednej warstwie, z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50, grub. 120 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0122	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w jednej warstwie, z płyt ze styropianu EPS 200-036, grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0125	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w jednej warstwie, z płyt ze styropianu EPS 200-036, grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0130	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w jednej warstwie, z płyt ze styropianu EPS 200-036, grub. 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0135	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w jednej warstwie, z płyt ze styropianu EPS 200-036, grub. 150 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0140	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w jednej warstwie, z płyt ze styropianu EPS 200-036, grub. 200 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0152	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w jednej warstwie, z płyt ze styropianu EPS 200-036 Frez., grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0155	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w jednej warstwie, z płyt ze styropianu EPS 200-036 Frez., grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0160	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w jednej warstwie, z płyt ze styropianu EPS 200-036 Frez., grub. 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0165	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w jednej warstwie, z płyt ze styropianu EPS 200-036 Frez., grub. 150 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0170	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w jednej warstwie, z płyt ze styropianu EPS 200-036 Frez., grub. 200 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-B	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w dwóch warstwach, z płyt:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0202	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w dwóch warstwach, z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50, grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0204	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w dwóch warstwach, z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50, grub. 40 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0208	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w dwóch warstwach, z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50, grub. 80 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0212	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w dwóch warstwach, z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50, grub. 120 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0222	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w dwóch warstwach, z płyt ze styropianu EPS 200-036, grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0225	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w dwóch warstwach, z płyt ze styropianu EPS 200-036, grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0230	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w dwóch warstwach, z płyt ze styropianu EPS 200-036, grub. 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0235	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w dwóch warstwach, z płyt ze styropianu EPS 200-036, grub. 150 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0240	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w dwóch warstwach, z płyt ze styropianu EPS 200-036, grub. 200 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0252	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w dwóch warstwach, z płyt ze styropianu EPS 200-036 Frez., grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0255	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w dwóch warstwach, z płyt ze styropianu EPS 200-036 Frez., grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0260	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w dwóch warstwach, z płyt ze styropianu EPS 200-036 Frez., grub. 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0265	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w dwóch warstwach, z płyt ze styropianu EPS 200-036 Frez., grub. 150 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0270	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w dwóch warstwach, z płyt ze styropianu EPS 200-036 Frez., grub. 200 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0203-A	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie odwróconym, w jednej warstwie, z płyt:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0203-0102	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie odwróconym, w jednej warstwie, z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50, grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0203-0104	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie odwróconym, w jednej warstwie, z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50, grub. 40 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0203-0108	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie odwróconym, w jednej warstwie, z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50, grub. 80 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0203-0112	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie odwróconym, w jednej warstwie, z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50, grub. 120 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0203-B	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie odwróconym, w dwóch warstwach, z płyt:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0203-0202	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie odwróconym, w dwóch warstwach, z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50, grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0203-0204	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie odwróconym, w dwóch warstwach, z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50, grub. 40 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0203-0208	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie odwróconym, w dwóch warstwach, z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50, grub. 80 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0203-0212	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie odwróconym, w dwóch warstwach, z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50, grub. 120 mm	m2
Biuletyn BRB	3.7.120.00.1	Układanie izolacji termicznych i akustycznych z wełny mineralnej	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-D	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0401	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową, o grubości - 50 mm, klejone lepikiem na gorąco do betonu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0431	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową, o grubości - 100 mm, klejone lepikiem na gorąco do betonu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0501	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową, o grubości - 50 mm, na sucho	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0506	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową, o grubości - 60 mm, na sucho	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0508	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową, o grubości - 80 mm, na sucho	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0602-0510	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową, o grubości - 100 mm, na sucho	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-A	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na lepiku z płyt z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0115	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na lepiku z płyt z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0118	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na lepiku z płyt z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, grub. 80 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0120	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na lepiku z płyt z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, grub. 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0122	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na lepiku z płyt z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, grub. 120 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0128	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na lepiku z płyt z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, grub. 180 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0130	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na lepiku z płyt z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, grub. 200 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0215	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na lepiku z płyt z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, grub. 50 mm, na podłożu z blachy trapezowej	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-C	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0315	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grub. 50 mm - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0316	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grub. 60 mm - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0318	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grub. 80 mm - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0320	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grub. 100 mm - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0322	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grub. 120 mm - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0325	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grub. 150 mm - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0328	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grub. 180 mm - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0330	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grub. 200 mm - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0415	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grub. 50 mm - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0416	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grub. 60 mm - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0418	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grub. 80 mm - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0420	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grub. 100 mm - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0422	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grub. 120 mm - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0425	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grub. 150 mm - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0428	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grub. 180 mm - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0430	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grub. 200 mm - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-D	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0355	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową, grub. 50 mm - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0356	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową, grub. 60 mm - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0358	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową, grub. 80 mm - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0360	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową, grub. 100 mm - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0455	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową, grub. 50 mm - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0460	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową, grub. 100 mm - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-F	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0615	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0616	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 60 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0618	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 80 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0620	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0622	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 120 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0625	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 150 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0628	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 180 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0613-0630	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 200 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0101-A	Izolacje cieplne ścian fundamentowych wykonywane płytami z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową:	
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0101-0103	Izolacje cieplne ścian fundamentowych wykonywane płytami z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową, o grubości - 50 mm, na zaprawie klejowej	m2
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0101-0104	Izolacje cieplne ścian fundamentowych wykonywane płytami z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową, o grubości - 60 mm, na zaprawie klejowej	m2
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0101-0106	Izolacje cieplne ścian fundamentowych wykonywane płytami z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową, o grubości - 80 mm, na zaprawie klejowej	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0101-0107	Izolacje cieplne ścian fundamentowych wykonywane płytami z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową, o grubości - 100 mm, na zaprawie klejowej	m2
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0101-0203	Izolacje cieplne ścian fundamentowych wykonywane płytami z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową, o grubości - 50 mm, na sucho	m2
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0101-0204	Izolacje cieplne ścian fundamentowych wykonywane płytami z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową, o grubości - 60 mm, na sucho	m2
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0101-0206	Izolacje cieplne ścian fundamentowych wykonywane płytami z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową, o grubości - 80 mm, na sucho	m2
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0101-0207	Izolacje cieplne ścian fundamentowych wykonywane płytami z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową, o grubości - 100 mm, na sucho	m2
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0101-C	Izolacje cieplne podłóg na gruncie, wykonywane na podsypce piaskowej płytami z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową:	
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0101-0303	Izolacje cieplne podłóg na gruncie, wykonywane na podsypce piaskowej płytami z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową, o grubości - 50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0101-0304	Izolacje cieplne podłóg na gruncie, wykonywane na podsypce piaskowej płytami z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową, o grubości - 60 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0101-0306	Izolacje cieplne podłóg na gruncie, wykonywane na podsypce piaskowej płytami z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową, o grubości - 80 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0101-0307	Izolacje cieplne podłóg na gruncie, wykonywane na podsypce piaskowej płytami z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową, o grubości - 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0302-A	Izolacje cieplne dachów płaskich monolitycznych wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC ROS 30g i PAROC ROB 60 grub. 20 mm, systemem dwuwarstwowym wentylowanym:	
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0302-0102	Izolacje cieplne dachów płaskich monolitycznych wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC ROS 30g i PAROC ROB 60 grub. 20 mm, systemem dwuwarstwowym wentylowanym, przy grubości płyt PAROC ROS 30g - 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0302-0105	Izolacje cieplne dachów płaskich monolitycznych wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC ROS 30g i PAROC ROB 60 grub. 20 mm, systemem dwuwarstwowym wentylowanym, przy grubości płyt PAROC ROS 30g - 140 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0302-C	Izolacje cieplne dachów płaskich z blach trapezowych wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC ROS 30 i PAROC ROB 60 grub. 20 mm, systemem dwuwarstwowym zamkniętym:	
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0302-0301	Izolacje cieplne dachów płaskich z blach trapezowych wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC ROS 30 i PAROC ROB 60 grub. 20 mm, systemem dwuwarstwowym zamkniętym, przy grubości płyt PAROC ROS 30 - 80 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0302-0302	Izolacje cieplne dachów płaskich z blach trapezowych wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC ROS 30 i PAROC ROB 60 grub. 20 mm, systemem dwuwarstwowym zamkniętym, przy grubości płyt PAROC ROS 30 - 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0302-0303	Izolacje cieplne dachów płaskich z blach trapezowych wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC ROS 30 i PAROC ROB 60 grub. 20 mm, systemem dwuwarstwowym zamkniętym, przy grubości płyt PAROC ROS 30 - 120 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0302-0305	Izolacje cieplne dachów płaskich z blach trapezowych wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC ROS 30 i PAROC ROB 60 grub. 20 mm, systemem dwuwarstwowym zamkniętym, przy grubości płyt PAROC ROS 30 - 140 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-O 9-12 0302-0306	Izolacje cieplne dachów płaskich z blach trapezowych wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC ROS 30 i PAROC ROB 60 grub. 20 mm, systemem dwuwarstwowym zamkniętym, przy grubości płyt PAROC ROS 30 - 160 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-C	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w jednej warstwie, z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0174	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w jednej warstwie, z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową, o grubości 40 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0176	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w jednej warstwie, z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową, o grubości 60 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0178	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w jednej warstwie, z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową, o grubości 80 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0180	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w jednej warstwie, z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową, o grubości 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-D	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w dwóch warstwach, z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0274	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w dwóch warstwach, z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową, o grubości 40 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0276	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w dwóch warstwach, z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową, o grubości 60 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0278	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w dwóch warstwach, z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową, o grubości 80 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0202-0280	Wykonanie termoizolacji tarasu w układzie klasycznym, w dwóch warstwach, z płyt z wełny mineralnej do izolacji podłóg pod wylewkę betonową, o grubości 100 mm	m2
Biuletyn BRB	3.7.130.00.1	Układanie izolacji termicznych i akustycznych z płyt pilśniowych porowatych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0603-D	Izolacje układane na sucho z płyt pilśniowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0603-0400	Izolacje układane na sucho z płyt pilśniowych, o grubości - 12,5 mm - jednowarstwowe	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0603-0500	Izolacje układane na sucho z płyt pilśniowych, o grubości - 9,5 mm - dwuwarstwowe	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-A	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, na lepiku - pierwsza warstwa:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-0111	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, na lepiku - pierwsza warstwa, o grubości - 9,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-0112	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, na lepiku - pierwsza warstwa, o grubości - 12,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-0113	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, na lepiku - pierwsza warstwa, o grubości - 16 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-B	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, na lepiku - każda następna warstwa:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-0211	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, na lepiku - każda następna warstwa, o grubości - 9,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-0212	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, na lepiku - każda następna warstwa, o grubości - 12,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-0213	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, na lepiku - każda następna warstwa, o grubości - 16 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-D	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, od spodu konstrukcji na ruszcie - pierwsza warstwa:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-0411	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, od spodu konstrukcji na ruszcie - pierwsza warstwa, o grubości - 9,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-0412	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, od spodu konstrukcji na ruszcie - pierwsza warstwa, o grubości - 12,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-0413	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, od spodu konstrukcji na ruszcie - pierwsza warstwa, o grubości - 16 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-E	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, na sucho - pierwsza warstwa:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-0511	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, na sucho - pierwsza warstwa, o grubości - 9,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-0512	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, na sucho - pierwsza warstwa, o grubości - 12,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-0513	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, na sucho - pierwsza warstwa, o grubości - 16 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-G	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, na lepiku - pierwsza warstwa:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-0711	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, na lepiku - pierwsza warstwa, o grubości - 9,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-0712	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, na lepiku - pierwsza warstwa, o grubości - 12,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-0713	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, na lepiku - pierwsza warstwa, o grubości - 16 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-H	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, na sucho na ruszcie - pierwsza warstwa:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-0811	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, na sucho na ruszcie - pierwsza warstwa, o grubości - 9,5 mm	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-0812	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, na sucho na ruszcie - pierwsza warstwa, o grubości - 12,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0610-0813	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane z płyt pilśniowych porowatych zwykłych, na sucho na ruszcie - pierwsza warstwa, o grubości - 16 mm	m2
Biuletyn BRB	3.7.150.00.1	Układanie izolacji termicznych i akustycznych ze szkła piankowego	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0604-C	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0604-0301	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grubości 30 mm, na lepiku asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0604-0302	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grubości 40 mm, na lepiku asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0604-0303	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grubości 50 mm, na lepiku asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0604-0304	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grubości 60 mm, na lepiku asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0604-0305	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grubości 70 mm, na lepiku asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0604-0306	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grubości 80 mm, na lepiku asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0604-0307	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grubości 90 mm, na lepiku asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0604-0308	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grubości 100 mm, na lepiku asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0604-0401	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grubości 30 mm, na sucho	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0604-0402	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grubości 40 mm, na sucho	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0604-0403	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grubości 50 mm, na sucho	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0604-0404	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grubości 60 mm, na sucho	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0604-0405	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grubości 70 mm, na sucho	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0604-0406	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grubości 80 mm, na sucho	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0604-0407	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grubości 90 mm, na sucho	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0604-0408	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grubości 100 mm, na sucho	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0611	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0611-0116	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grub. 60 mm, poziome, na lepiku asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0611-0122	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grub. 120 mm, poziome, na lepiku asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0611-0216	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grub. 60 mm, poziome, na zaprawie termoizolacyjnej	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0611-0222	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grub. 120 mm, poziome, na zaprawie termoizolacyjnej	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0611-0316	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grub. 60 mm, poziome, na sucho	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0611-0322	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grub. 120 mm, poziome, na sucho	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0611-0416	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grub. 60 mm, pionowe, na lepiku asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0611-0422	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grub. 120 mm, pionowe, na lepiku asfaltowym	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0611-0516	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grub. 60 mm, pionowe, na zaprawie termoizolacyjnej	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0611-0522	Izolacje cieplne układane z płyt ze szkła piankowego, o grub. 120 mm, pionowe, na zaprawie termoizolacyjnej	m2
Biuletyn BRB	3.7.160.00.1	Układanie izolacji termicznych i akustycznych z materiałów sypkich	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0615	Izolacje cieplne poziome, układane z materiałów sypkich:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0615-0101	Izolacje cieplne poziome, układane z materiałów sypkich - z keramzytu, o grub. warstwy 10 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0615-0201	Izolacje cieplne poziome, układane z materiałów sypkich - z keramzytu - korekta ceny za każdy 1 cm różnicy grub. warstwy	m2
Biuletyn BRB	3.7.170.00.1	Izolacje termiczne i akustyczne z materiałów poliuretanowych	
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103	Izolacja termiczna wewnątrz budynków mieszkalnych, natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian)	
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0100	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie płaskie, warstwa grub. 25 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0101	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie płaskie, warstwa grub. 25 cm - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0102	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie płaskie, warstwa grub. 25 cm - skosy poddasza powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0104	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie płaskie, warstwa grub. 25 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0105	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie płaskie, warstwa grub. 25 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0106	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie płaskie, warstwa grub. 25 cm - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0107	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie płaskie, warstwa grub. 25 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0200	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie płaskie, pogrubienie warstwy o 5 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0201	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie płaskie, pogrubienie warstwy o 5 cm - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0202	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie płaskie, pogrubienie warstwy o 5 cm - skosy poddasza powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0204	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie płaskie, pogrubienie warstwy o 5 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0205	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie płaskie, pogrubienie warstwy o 5 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0206	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie płaskie, pogrubienie warstwy o 5 cm - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0207	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie płaskie, pogrubienie warstwy o 5 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0300	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie krzywoliniowe, warstwa grub. 25 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0301	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie krzywoliniowe, warstwa grub. 25 cm - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0302	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie krzywoliniowe, warstwa grub. 25 cm - skosy poddasza powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0304	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie krzywoliniowe, warstwa grub. 25 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0305	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie krzywoliniowe, warstwa grub. 25 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0306	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie krzywoliniowe, warstwa grub. 25 cm - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0307	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie krzywoliniowe, warstwa grub. 25 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0400	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie krzywoliniowe, pogrubienie warstwy o 5 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0401	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie krzywoliniowe, pogrubienie warstwy o 5 cm - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0402	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie krzywoliniowe, pogrubienie warstwy o 5 cm - skosy poddasza powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0404	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie krzywoliniowe, pogrubienie warstwy o 5 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0405	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie krzywoliniowe, pogrubienie warstwy o 5 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0406	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie krzywoliniowe, pogrubienie warstwy o 5 cm - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0407	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - powierzchnie krzywoliniowe, pogrubienie warstwy o 5 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0500	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - ościeża i słupy o szer. do 38 cm, warstwa grub. 25 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0501	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - ościeża i słupy o szer. do 38 cm, warstwa grub. 25 cm - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0504	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - ościeża i słupy o szer. do 38 cm, warstwa grub. 25 cm - wnęki, zakamarki	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0505	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - oścież a i słupy o szer. do 38 cm, warstwa grub. 25 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0506	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - oścież a i słupy o szer. do 38 cm, warstwa grub. 25 cm - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0507	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - oścież a i słupy o szer. do 38 cm, warstwa grub. 25 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0600	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - oścież a i słupy o szer. do 38 cm, pogrubienie warstwy o 5 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0601	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - oścież a i słupy o szer. do 38 cm, pogrubienie warstwy o 5 cm - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0604	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - oścież a i słupy o szer. do 38 cm, pogrubienie warstwy o 5 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0605	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - oścież a i słupy o szer. do 38 cm, pogrubienie warstwy o 5 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0606	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - oścież a i słupy o szer. do 38 cm, pogrubienie warstwy o 5 cm - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0607	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - oścież a i słupy o szer. do 38 cm, pogrubienie warstwy o 5 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0700	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - oścież a i słupy o szer. 38-64 cm, warstwa grub. 25 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0701	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - oścież a i słupy o szer. 38-64 cm, warstwa grub. 25 cm - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0704	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - oścież a i słupy o szer. 38-64 cm, warstwa grub. 25 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0705	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - oścież a i słupy o szer. 38-64 cm, warstwa grub. 25 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0706	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - oścież a i słupy o szer. 38-64 cm, warstwa grub. 25 cm - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0707	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - oścież a i słupy o szer. 38-64 cm, warstwa grub. 25 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0800	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - oścież a i słupy o szer. 38-64 cm, pogrubienie warstwy o 5 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0801	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - oścież a i słupy o szer. 38-64 cm, pogrubienie warstwy o 5 cm - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0804	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - oścież a i słupy o szer. 38-64 cm, pogrubienie warstwy o 5 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0805	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - oścież a i słupy o szer. 38-64 cm, pogrubienie warstwy o 5 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0806	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - oścież a i słupy o szer. 38-64 cm, pogrubienie warstwy o 5 cm - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0103-0807	Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - oścież a i słupy o szer. 38-64 cm, pogrubienie warstwy o 5 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104	Izolacja wewnątrz budynków mieszkalnych, pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów	
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0100	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - podłogi, posadzki "od góry", warstwa grub. 25 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0101	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - podłogi, posadzki "od góry", warstwa grub. 25 cm - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0104	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - podłogi, posadzki "od góry", warstwa grub. 25 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0105	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - podłogi, posadzki "od góry", warstwa grub. 25 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0106	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - podłogi, posadzki "od góry", warstwa grub. 25 cm - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0107	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - podłogi, posadzki "od góry", warstwa grub. 25 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0200	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - podłogi, posadzki "od góry", pogrubienie warstwy o 5 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0201	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - podłogi, posadzki "od góry", pogrubienie warstwy o 5 cm - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0204	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - podłogi, posadzki "od góry", pogrubienie warstwy o 5 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0205	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - podłogi, posadzki "od góry", pogrubienie warstwy o 5 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0206	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - podłogi, posadzki "od góry", pogrubienie warstwy o 5 cm - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0207	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - podłogi, posadzki "od góry", pogrubienie warstwy o 5 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0300	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - stropy "od dołu", warstwa grub. 25 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0303	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - stropy "od dołu", warstwa grub. 25 cm - sufity powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0304	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - stropy "od dołu", warstwa grub. 25 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0305	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - stropy "od dołu", warstwa grub. 25 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0306	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - stropy "od dołu", warstwa grub. 25 cm - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0307	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - stropy "od dołu", warstwa grub. 25 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0400	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - stropy "od dołu", pogrubienie warstwy o 5 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0403	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - stropy "od dołu", pogrubienie warstwy o 5 cm - sufity powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0404	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - stropy "od dołu", pogrubienie warstwy o 5 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0405	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - stropy "od dołu", pogrubienie warstwy o 5 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0406	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - stropy "od dołu", pogrubienie warstwy o 5 cm - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0104-0407	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - stropy "od dołu", pogrubienie warstwy o 5 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0201	Przygotowanie podłoży pod izolację natryskową PUR - powierzchnie wewnętrzne w budynkach przemysłowych i inwentarskich	
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0201-0100	Przygotowanie podłoży pod izolację natryskową PUR - powierzchnie wewnętrzne w budynkach przemysłowych i inwentarskich - zmycie myjką ciśnieniową	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0201-0200	Przygotowanie podłoży pod izolację natryskową PUR - powierzchnie wewnętrzne w budynkach przemysłowych i inwentarskich - impregnacja, odkażanie ręczne	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0201-0300	Przygotowanie podłoży pod izolację natryskową PUR - powierzchnie wewnętrzne w budynkach przemysłowych i inwentarskich - impregnacja, odkażanie natryskowe	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0201-0400	Przygotowanie podłoży pod izolację natryskową PUR - powierzchnie wewnętrzne w budynkach przemysłowych i inwentarskich - gruntowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0202	Przygotowanie podłoży pod izolację natryskową PUR - powierzchnie zewnętrzne	
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0202-0100	Przygotowanie podłoży pod izolację natryskową PUR - powierzchnie zewnętrzne betonowe stare	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0202-0200	Przygotowanie podłoży pod izolację natryskową PUR - powierzchnie zewnętrzne betonowe nowe	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0202-0300	Przygotowanie podłoży pod izolację natryskową PUR - powierzchnie zewnętrzne metalowe stare	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0202-0400	Przygotowanie podłoży pod izolację natryskową PUR - powierzchnie zewnętrzne metalowe nowe	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203	Izolacje pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich	
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0100	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ścianach, warstwa grub. 8 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0101	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ścianach, warstwa grub. 8 cm - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0104	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ścianach, warstwa grub. 8 cm - wnęki, zakamarki	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0105	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ścianach, warstwa grub. 8 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0106	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ścianach, warstwa grub. 8 cm - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0107	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ścianach, warstwa grub. 8 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0200	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ścianach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 8 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0201	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ścianach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 8 cm - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0204	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ścianach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 8 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0205	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ścianach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 8 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0206	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ścianach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 8 cm - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0207	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ścianach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 8 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0300	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na posadzkach, warstwa grub. 10 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0301	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na posadzkach, warstwa grub. 10 cm - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0304	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na posadzkach, warstwa grub. 10 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0305	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na posadzkach, warstwa grub. 10 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0306	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na posadzkach, warstwa grub. 10 cm - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0307	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na posadzkach, warstwa grub. 10 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0400	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na posadzkach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 10 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0401	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na posadzkach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 10 cm - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0404	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na posadzkach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 10 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0405	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na posadzkach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 10 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0406	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na posadzkach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 10 cm - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0407	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na posadzkach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 10 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0500	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na stropach, warstwa grub. 12 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0501	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na stropach, warstwa grub. 12 cm - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0502	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na stropach, warstwa grub. 12 cm - skosy poddasza powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0503	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na stropach, warstwa grub. 12 cm - sufity powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0504	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na stropach, warstwa grub. 12 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0505	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na stropach, warstwa grub. 12 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0506	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na stropach, warstwa grub. 12 cm - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0507	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na stropach, warstwa grub. 12 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0600	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na stropach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 12 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0601	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na stropach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 12 cm - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0602	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na stropach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 12 cm - skosy poddasza powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0603	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na stropach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 12 cm - sufity powyżej 2,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0604	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na stropach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 12 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0605	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na stropach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 12 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0606	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na stropach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 12 cm - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0607	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na stropach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 12 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0700	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ościeżach, warstwa grub. 4 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0701	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ościeżach, warstwa grub. 4 cm - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0704	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ościeżach, warstwa grub. 4 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0705	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ościeżach, warstwa grub. 4 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0706	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ościeżach, warstwa grub. 4 cm - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0707	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ościeżach, warstwa grub. 4 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0800	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ościeżach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 4 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0801	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ościeżach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 4 cm - styk dachu z podłogą do 0,6 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0804	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ościeżach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 4 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0805	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ościeżach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 4 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0806	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ościeżach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 4 cm - poddasza z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0203-0807	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową wewnątrz budynków przemysłowych i inwentarskich - na ościeżach, dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 4 cm - stropodachy o wys. do 0,8 m z wiązarami o rozst. do 0,65 m	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0204	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową powierzchni zewnętrznych budynków i budowli	
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0204-0100	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową powierzchni zewnętrznych budynków i budowli - dach kryty papą, powierzchnie betonowe poziome, warstwa grub. 12 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0204-0104	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową powierzchni zewnętrznych budynków i budowli - dach kryty papą, powierzchnie betonowe poziome, warstwa grub. 12 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0204-0200	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową powierzchni zewnętrznych budynków i budowli - ściany i powierzchnie pionowe, warstwa grub. 8 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0204-0204	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową powierzchni zewnętrznych budynków i budowli - ściany i powierzchnie pionowe, warstwa grub. 8 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0204-0300	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową powierzchni zewnętrznych budynków i budowli - ściany i powierzchnie pionowe, warstwa grub. 12 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0204-0304	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową powierzchni zewnętrznych budynków i budowli - ściany i powierzchnie pionowe, warstwa grub. 12 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0204-0400	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową powierzchni zewnętrznych budynków i budowli - dachy kryte blachą, zbiorniki, silosy metalowe, warstwa grub. 12 cm - powierzchnie bez utrudnień	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0204-0404	Izolacja pianką natryskową zamkniętokomórkową powierzchni zewnętrznych budynków i budowli - dachy kryte blachą, zbiorniki, silosy metalowe, warstwa grub. 12 cm - wnęki, zakamarki	m2
Biuletyn BRB	3.7.190.00.1	Pozostałe roboty związane z izolacjami termicznymi i akustycznymi	
Biuletyn BRB	3.7.199.00.1	Roboty towarzyszące izolacjom termicznym i akustycznym, gdzie indziej niesklasyfikowane	
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0101	Zabezpieczenie wnętrz na czas wykonywania izolacji	
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0101-0100	Zabezpieczenie wnętrz na czas wykonywania izolacji - osłanianie folią podłóg i posadzek	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0101-0200	Zabezpieczenie wnętrz na czas wykonywania izolacji - osłanianie folią ścian i słupów	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0101-0300	Zabezpieczenie wnętrz na czas wykonywania izolacji - osłanianie folią okien i wyłazów	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0101-0400	Zabezpieczenie wnętrz na czas wykonywania izolacji - osłanianie folią elementów o powierzchni do 1 m2	szt.
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0102	Przygotowanie sprzętu do wykonania izolacji	
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0102-0100	Przygotowanie sprzętu do wykonania izolacji - uruchomienie agregatu	kpl.
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0102-0200	Przygotowanie sprzętu do wykonania izolacji - nagrzewanie komponentów (pianki otwartokomórkowe)	kpl.
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0102-0300	Przygotowanie sprzętu do wykonania izolacji - nagrzewanie komponentów (pianki zamkniętokomórkowe)	kpl.
Biuletyn BRB	KNR AT-59 0102-0400	Przygotowanie sprzętu do wykonania izolacji - rozprowadzenie węży	kpl.
Biuletyn BRB	3.7.500.00	OCIEPLENIA ŚCIAN, STROPÓW I INNYCH ELEMENTÓW BUDYNKÓW	
Biuletyn BRB	3.7.510.00.1	Ocieplenia ścian, stropów i innych elementów budynków metodą lekką-mokrą	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-A	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0141	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 10 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0142	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 12 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0143	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 14 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0144	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 16 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0146	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 20 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0151	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 10 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0152	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 12 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0153	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 14 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0154	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 16 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0156	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 20 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0161	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 10 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0162	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 12 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0163	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 14 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0164	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 16 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0166	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 20 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0241	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 10 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0242	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 12 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0243	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 14 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0244	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 16 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0246	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 20 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0251	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 10 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0252	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 12 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0253	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 14 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0254	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 16 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0256	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 20 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub.1,5mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0261	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styrop. grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 10 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub.1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0262	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styrop. grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 12 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub.1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0263	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styrop. grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 14 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub.1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0264	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styrop. grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 16 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub.1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0266	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styrop. grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 20 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub.1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0303	Ocieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 o grub. 3 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0313	Ocieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. o grub. 3 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0323	Ocieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), o grub. 3 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-D	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0441	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 10 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0442	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 12 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0443	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 14 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0444	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 16 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0446	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 20 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0451	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 10 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0452	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 12 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0453	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 14 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0454	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 16 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0456	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 20 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0461	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 10 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0462	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 12 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0463	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 14 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0464	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 16 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0466	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 20 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0541	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 10 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0542	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 12 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0543	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 14 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0544	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 16 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0546	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 20 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0551	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 10 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0552	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 12 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0553	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 14 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0554	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 16 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0556	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 20 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0561	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styrop. grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 10 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub.2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0562	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styrop. grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 12 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub.2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0563	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styrop. grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 14 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub.2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0564	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styrop. grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 16 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub.2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0566	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styrop. grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 20 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub.2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0603	Ocieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 o grub. 3 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0613	Ocieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. o grub. 3 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0623	Ocieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), o grub. 3 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-G	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0741	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 10 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0742	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 12 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0743	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 14 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0744	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 16 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0746	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 20 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0751	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 10 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0752	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 12 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0753	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 14 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0754	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 16 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0756	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 20 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0761	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 10 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0762	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 12 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0763	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 14 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0764	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 16 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0766	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 20 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0841	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 10 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0842	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 12 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0843	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 14 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0844	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 16 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0846	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 20 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0851	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 10 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0852	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 12 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0853	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 14 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0854	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 16 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0856	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. grub. 20 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0861	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styrop. grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 10 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0862	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styrop. grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 12 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub.3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0863	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styrop. grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 14 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0864	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styrop. grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 16 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0866	Ocieplenie ścian bocznych loggii budynków płytami styrop. grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), grub. 20 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0903	Ocieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 o grub. 3 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0913	Ocieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. o grub. 3 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-0923	Ocieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), o grub. 3 cm metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 3,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-J	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - dopłata:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-1000	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - dopłata za każdy 1,0 mm grub. zaprawy „STOPTER” do klejenia płyt styropianowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-1100	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - dopłata za wzmocnienie narożników listwami aluminiowymi	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-1102	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - dopłata za listwy cokołowe aluminiowe o szer. 53-83 mm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-1103	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - dopłata za listwy cokołowe aluminiowe o szer. 103-153 mm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-1200	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - dopłata za wzmocnienie narożników paskami tkaniny pancernej	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1902-1300	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą „ATLAS STOPTER”, z wyprawą z tynku akrylowego - dopłata za wzmocnienie narożników dodatkową warstwą włókna szklanego	m
Biuletyn BRB	KNR K-31 0204-A	Przyklejenie zaprawą na ścianach piwnicznych i cokołach płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30:	
Biuletyn BRB	KNR K-31 0204-0111	Przyklejenie na ścianach piwnicznych i cokołach płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30, zaprawą - ATLAS STOPTER K-20, płyt grub. 6 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0204-0112	Przyklejenie na ścianach piwnicznych i cokołach płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30, zaprawą - ATLAS STOPTER K-20, płyt grub. 10 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0204-0121	Przyklejenie na ścianach piwnicznych i cokołach płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30, zaprawą - ATLAS HOTER S, płyt grub. 6 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0204-0122	Przyklejenie na ścianach piwnicznych i cokołach płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30, zaprawą - ATLAS HOTER S, płyt grub. 10 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0204-0131	Przyklejenie na ścianach piwnicznych i cokołach płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30, zaprawą - ATLAS HOTER U, płyt grub. 6 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0204-0132	Przyklejenie na ścianach piwnicznych i cokołach płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30, zaprawą - ATLAS HOTER U, płyt grub. 10 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0204-B	Wykonanie na płytach z polistyrenu ekstrudowanego, przyklejonych na ścianach piwnicznych i cokołach, warstwy zbrojącej z siatki i zaprawy:	
Biuletyn BRB	KNR K-31 0204-0201	Wykonanie na płytach z polistyrenu ekstrudowanego, przyklejonych na ścianach piwnicznych i cokołach, warstwy zbrojącej z siatki i zaprawy - ATLAS STOPTER K-20	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0204-0202	Wykonanie na płytach z polistyrenu ekstrudowanego, przyklejonych na ścianach piwnicznych i cokołach, warstwy zbrojącej z siatki i zaprawy - ATLAS HOTER U	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0204-C	Przymocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS do podłoża z cegły, za pomocą dybli plastykowych:	
Biuletyn BRB	KNR K-31 0204-0301	Przymocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS do podłoża z cegły, za pomocą dybli plastykowych, o długości - do 120 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0204-0302	Przymocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS do podłoża z cegły, za pomocą dybli plastykowych, o długości - 121-160 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0204-0303	Przymocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS do podłoża z cegły, za pomocą dybli plastykowych, o długości - 161-200 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0204-D	Przymocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS do podłoża z betonu, za pomocą dybli plastykowych:	
Biuletyn BRB	KNR K-31 0204-0401	Przymocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS do podłoża z betonu, za pomocą dybli plastykowych o długości - do 120 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0204-0402	Przymocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS do podłoża z betonu, za pomocą dybli plastykowych o długości - 121-160 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR K-31 0204-0403	Przymocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS do podłoża z betonu, za pomocą dybli plastykowych o długości - 161-200 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 2610-B	Ocieplenie ścian budynków z cegły metodą lekką-mokrą CERESIT przy użyciu gotowych zapraw klejowych, z wykonaniem wyprawy elewacyjnej o fakturze „kornik”, płytami styropianowymi:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 2610-0212	Ocieplenie ścian budynków z cegły metodą lekką-mokrą CERESIT przy użyciu gotowych zapraw klejowych, z wykonaniem wyprawy elewacyjnej o fakturze „kornik”, płytami styropianowymi EPS 70-040 o grub. 12 cm, z wyprawą z tynku mineralnego CT 35, grub. 3,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 2610-0213	Ocieplenie ścian budynków z cegły metodą lekką-mokrą CERESIT przy użyciu gotowych zapraw klejowych, z wykonaniem wyprawy elewacyjnej o fakturze „kornik”, płytami styropianowymi EPS 70-040 o grub. 14 cm, z wyprawą z tynku mineralnego CT 35, grub. 3,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 2610-0214	Ocieplenie ścian budynków z cegły metodą lekką-mokrą CERESIT przy użyciu gotowych zapraw klejowych, z wykonaniem wyprawy elewacyjnej o fakturze „kornik”, płytami styropianowymi EPS 70-040 o grub. 16 cm, z wyprawą z tynku mineralnego CT 35, grub. 3,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 2610-0216	Ocieplenie ścian budynków z cegły metodą lekką-mokrą CERESIT przy użyciu gotowych zapraw klejowych, z wykonaniem wyprawy elewacyjnej o fakturze „kornik”, płytami styropianowymi EPS 70-040 o grub. 20 cm, z wyprawą z tynku mineralnego CT 35, grub. 3,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 2610-0252	Ocieplenie ścian budynków z cegły metodą lekką-mokrą CERESIT przy użyciu gotowych zapraw klejowych, z wykonaniem wyprawy elewacyjnej o fakturze „kornik”, płytami styropianowymi EPS 70-040 o grub. 12 cm, z wyprawą z tynku żywicznego CT 64, grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 2610-0253	Ocieplenie ścian budynków z cegły metodą lekką-mokrą CERESIT przy użyciu gotowych zapraw klejowych, z wykonaniem wyprawy elewacyjnej o fakturze „kornik”, płytami styropianowymi EPS 70-040 o grub. 14 cm, z wyprawą z tynku żywicznego CT 64, grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 2610-0254	Ocieplenie ścian budynków z cegły metodą lekką-mokrą CERESIT przy użyciu gotowych zapraw klejowych, z wykonaniem wyprawy elewacyjnej o fakturze „kornik”, płytami styropianowymi EPS 70-040 o grub. 16 cm, z wyprawą z tynku żywicznego CT 64, grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 2610-0256	Ocieplenie ścian budynków z cegły metodą lekką-mokrą CERESIT przy użyciu gotowych zapraw klejowych, z wykonaniem wyprawy elewacyjnej o fakturze „kornik”, płytami styropianowymi EPS 70-040 o grub. 20 cm, z wyprawą z tynku żywicznego CT 64, grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 2610-E	Ocieplenie ościeży budynków z cegły metodą lekką-mokrą CERESIT przy użyciu gotowych zapraw klejowych, z wykonaniem wyprawy elewacyjnej o fakturze „kornik”, płytami styropianowymi EPS 70-040 o grub. 5 cm:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 2610-0501	Ocieplenie ościeży budynków z cegły metodą lekką-mokrą CERESIT przy użyciu gotowych zapraw klejowych, z wykonaniem wyprawy elewac. o fakt. „kornik”, pł. styrop. EPS70-040 grub.5cm, przy szer.ościeży do 15cm, z wyprawą z tynku mineraln. CT35, grub.3,5mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 2610-0503	Ocieplenie ościeży budynków z cegły metodą lekką-mokrą CERESIT przy użyciu gotow. zapraw klejowych, z wykonaniem wyprawy elewac. o fakt. „kornik”, pł. styrop. EPS70-040 grub. 5cm, przy szer.ościeży do 15cm, z wyprawą z tynku żywicznego CT64, grub.2,0mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 2610-0801	Ocieplenie ościeży budynków z cegły metodą lekką-mokrą CERESIT przy użyciu gotow. zapraw klejowych, z wyk. wyprawy elewac. o fakt. „kornik”, pł.styrop. EPS70-040 grub.5cm, przy szer. ościeży ponad 15 do 30 cm, z wyprawą z tynku mineraln. CT35, gr.3,5mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 2610-0803	Ocieplenie ościeży budynków z cegły metodą lekką-mokrą CERESIT przy użyciu gotow. zapraw klejowych, z wyk.wyprawy elewac. o fakt. „kornik”, pł.styrop. EPS70-040 grub.5cm, przy szer. ościeży ponad 15 do 30 cm, z wyprawą z tynku żywicznego CT64, gr.2,0mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2622	Ocieplenie ścian i ościeży płytami styropianowymi EPS 100-038 metodą lekką-mokrą w technologii DRYVIT DRYSULATION, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy mineralnej DRYTEX SANDBLAST i pomalowaniem:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2622-0302	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 100-038 grub. 10 cm metodą lekką-mokrą w technologii DRYVIT DRYSULATION, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy mineralnej DRYTEX SANDBLAST i pomalowaniem	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2622-0402	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 100-038 grub. 12 cm metodą lekką-mokrą w technologii DRYVIT DRYSULATION, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy mineralnej DRYTEX SANDBLAST i pomalowaniem	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2622-0412	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 100-038 grub. 14 cm metodą lekką-mokrą w technologii DRYVIT DRYSULATION, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy mineralnej DRYTEX SANDBLAST i pomalowaniem	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2622-0413	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 100-038 grub. 16 cm metodą lekką-mokrą w technologii DRYVIT DRYSULATION, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy mineralnej DRYTEX SANDBLAST i pomalowaniem	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2622-0415	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 100-038 grub. 20 cm metodą lekką-mokrą w technologii DRYVIT DRYSULATION, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy mineralnej DRYTEX SANDBLAST i pomalowaniem	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2622-0502	Ocieplenie ościeży o szer. do 15 cm płytami styropianowymi EPS 100-038 metodą lekką-mokrą w technologii DRYVIT DRYSULATION, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy mineralnej DRYTEX SANDBLAST i pomalowaniem	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2622-0602	Ocieplenie ościeży o szer. ponad 15 do 30 cm płytami styropianowymi EPS 100-038 metodą lekką-mokrą w technologii DRYVIT DRYSULATION, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy mineralnej DRYTEX SANDBLAST i pomalowaniem	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2624-C	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą DRYVIT OUTSULATION E, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy akrylowej DRYVIT QUARZPUTZ, płytami styropianowymi EPS 100-038:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2624-0301	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą DRYVIT OUTSULATION E, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy akrylowej DRYVIT QUARZPUTZ, płytami styropianowymi EPS 100-038 o grub. - 10 cm, przy użyciu masy klejącej GENESIS	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2624-0401	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą DRYVIT OUTSULATION E, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy akrylowej DRYVIT QUARZPUTZ, płytami styropianowymi EPS 100-038 o grub. - 12 cm, przy użyciu masy klejącej GENESIS	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2624-0412	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą DRYVIT OUTSULATION E, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy akrylowej DRYVIT QUARZPUTZ, płytami styropianowymi EPS 100-038 o grub. - 14 cm, przy użyciu masy klejącej GENESIS	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2624-0413	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą DRYVIT OUTSULATION E, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy akrylowej DRYVIT QUARZPUTZ, płytami styropianowymi EPS 100-038 o grub. - 16 cm, przy użyciu masy klejącej GENESIS	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2624-0415	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą DRYVIT OUTSULATION E, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy akrylowej DRYVIT QUARZPUTZ, płytami styropianowymi EPS 100-038 o grub. - 20 cm, przy użyciu masy klejącej GENESIS	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2624-E	Ocieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi EPS 100-038 metodą lekką-mokrą DRYVIT OUTSULATION E, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy akrylowej DRYVIT QUARZPUTZ:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2624-0501	Ocieplenie ościeży budynków płytami styrop. EPS 100-038 metodą lekką-mokrą DRYVIT OUTSULATION E, z przygot. podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy akrylowej DRYVIT QUARZPUTZ, przy szer. ościeży do 15 cm, przy użyciu masy klejącej GENESIS	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2624-0601	Ocieplenie ościeży budynków płytami styrop. EPS 100-038 metodą lekką-mokrą DRYVIT OUTSULATION E, z przygot. podłoża, wykonaniem wyprawy elewac. z zaprawy akrylowej DRYVIT QUARZPUTZ, przy szer.ościeży ponad 15 do 30 cm, przy użyciu masy klejącej GENESIS	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2626	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami z wełny mineralnej w technologii DRYVIT ROXSULATION, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy mineralnej ROXTEX SANDBLAST i pomalowaniem:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2626-0301	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami z wełny mineralnej w technologii DRYVIT ROXSULATION, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy mineralnej ROXTEX SANDBLAST i pomalowaniem - ścian, płytami grub. 10 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2626-0401	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami z wełny mineralnej w technologii DRYVIT ROXSULATION, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy mineralnej ROXTEX SANDBLAST i pomalowaniem - ścian, płytami grub. 12 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2626-0414	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami z wełny mineralnej w technologii DRYVIT ROXSULATION, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy mineralnej ROXTEX SANDBLAST i pomalowaniem - ścian, płytami grub. 18 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2626-0415	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami z wełny mineralnej w technologii DRYVIT ROXSULATION, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy mineralnej ROXTEX SANDBLAST i pomalowaniem - ścian, płytami grub. 20 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2626-0501	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami z wełny mineralnej w technologii DRYVIT ROXSULATION, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy mineralnej ROXTEX SANDBLAST i pomalowaniem - ościeży o szer. do 15 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2626-0601	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami z wełny mineralnej w technologii DRYVIT ROXSULATION, z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zaprawy mineralnej ROXTEX SANDBLAST i pomalowaniem - ościeży o szer. ponad 15 do 30 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-A	Przymocowanie do ścian z gazobetonu płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0101	Przymocowanie do ścian z gazobetonu płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości do 120 mm, wbijanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0102	Przymocowanie do ścian z gazobetonu płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości powyżej 120 do 180 mm, wbijanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0103	Przymocowanie do ścian z gazobetonu płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości powyżej 180 do 220 mm, wbijanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0104	Przymocowanie do ścian z gazobetonu płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości powyżej 220 do 300 mm, wbijanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0111	Przymocowanie do ścian z gazobetonu płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości do 120 mm, wkręcanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0112	Przymocowanie do ścian z gazobetonu płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości powyżej 120 do 180 mm, wkręcanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0113	Przymocowanie do ścian z gazobetonu płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości powyżej 180 do 220 mm, wkręcanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0114	Przymocowanie do ścian z gazobetonu płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości powyżej 220 do 300 mm, wkręcanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-B	Przymocowanie do ścian z cegły płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0201	Przymocowanie do ścian z cegły płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości do 120 mm, wbijanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0202	Przymocowanie do ścian z cegły płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości powyżej 120 do 180 mm, wbijanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0203	Przymocowanie do ścian z cegły płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości powyżej 180 do 220 mm, wbijanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0204	Przymocowanie do ścian z cegły płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości powyżej 220 do 300 mm, wbijanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0211	Przymocowanie do ścian z cegły płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości do 120 mm, wkręcanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0212	Przymocowanie do ścian z cegły płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości powyżej 120 do 180 mm, wkręcanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0213	Przymocowanie do ścian z cegły płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości powyżej 180 do 220 mm, wkręcanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0214	Przymocowanie do ścian z cegły płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości powyżej 220 do 300 mm, wkręcanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-C	Przymocowanie do ścian z betonu płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0301	Przymocowanie do ścian z betonu płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości do 120 mm, wbijanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0302	Przymocowanie do ścian z betonu płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości powyżej 120 do 180 mm, wbijanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0303	Przymocowanie do ścian z betonu płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości powyżej 180 do 220 mm, wbijanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0304	Przymocowanie do ścian z betonu płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości powyżej 220 do 300 mm, wbijanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0311	Przymocowanie do ścian z betonu płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości do 120 mm, wkręcanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0312	Przymocowanie do ścian z betonu płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości powyżej 120 do 180 mm, wkręcanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0313	Przymocowanie do ścian z betonu płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości powyżej 180 do 220 mm, wkręcanych	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-28 2627-0314	Przymocowanie do ścian z betonu płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości powyżej 220 do 300 mm, wkręcanych	szt.
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0306-A	Ocieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi XPS 30, mocowanymi punktowo masą bitumiczną CP 43:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0306-0101	Ocieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi XPS 30, mocowanymi punktowo masą bitumiczną CP 43, o grubości - 4 cm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-1 0306-0102	Ocieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi XPS 30, mocowanymi punktowo masą bitumiczną CP 43, o grubości - 6 cm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0102	Przyklejenie w systemie Ceresit Ceretherm, przy użyciu zaprawy klejowej CT 83, na ościeżach i ścianach murowanych lub z fakturą grysową płyt styropianowych:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0102-0701	Przyklejenie w systemie Ceresit Ceretherm, przy użyciu zaprawy klejowej CT 83, na ościeżach i ścianach murowanych lub z fakturą grysową płyt styropianowych EPS 70-040, o grubości - 3 cm - na ościeżach	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0102-0711	Przyklejenie w systemie Ceresit Ceretherm, przy użyciu zaprawy klejowej CT 83, na ościeżach i ścianach murowanych lub z fakturą grysową płyt styropianowych EPS 70-040 Frez., o grubości - 3 cm - na ościeżach	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0102-0721	Przyklejenie w systemie Ceresit Ceretherm, przy użyciu zaprawy klejowej CT 83, na ościeżach i ścianach murowanych lub z fakturą grysową płyt styropianowych grafitowych EPS fasada (lambda 031-033), o grubości - 3 cm - na ościeżach	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0102-1001	Przyklejenie w systemie Ceresit Ceretherm, przy użyciu zaprawy klejowej CT 83, na ościeżach i ścianach murowanych lub z fakturą grysową płyt styropianowych EPS 70-040, o grubości - 10 cm - na ścianach	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0102-1011	Przyklejenie w systemie Ceresit Ceretherm, przy użyciu zaprawy klejowej CT 83, na ościeżach i ścianach murowanych lub z fakturą grysową płyt styropianowych EPS 70-040 Frez., o grubości - 10 cm - na ścianach	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0102-1021	Przyklejenie w systemie Ceresit Ceretherm, przy użyciu zaprawy klejowej CT 83, na ościeżach i ścianach murowanych lub z fakturą grysową płyt styropianowych grafitowych EPS fasada (lambda 031-033), o grubości - 10 cm - na ścianach	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0102-1101	Przyklejenie w systemie Ceresit Ceretherm, przy użyciu zaprawy klejowej CT 83, na ościeżach i ścianach murowanych lub z fakturą grysową płyt styropianowych EPS 70-040, o grubości - 12 cm - na ścianach	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0102-1111	Przyklejenie w systemie Ceresit Ceretherm, przy użyciu zaprawy klejowej CT 83, na ościeżach i ścianach murowanych lub z fakturą grysową płyt styropianowych EPS 70-040 Frez., o grubości - 12 cm - na ścianach	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0102-1121	Przyklejenie w systemie Ceresit Ceretherm, przy użyciu zaprawy klejowej CT 83, na ościeżach i ścianach murowanych lub z fakturą grysową płyt styropianowych grafitowych EPS fasada (lambda 031-033), o grubości - 12 cm - na ścianach	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0102-1201	Przyklejenie w systemie Ceresit Ceretherm, przy użyciu zaprawy klejowej CT 83, na ościeżach i ścianach murowanych lub z fakturą grysową płyt styropianowych EPS 70-040, o grubości - 15 cm - na ścianach	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0102-1202	Przyklejenie w systemie Ceresit Ceretherm, przy użyciu zaprawy klejowej CT 83, na ościeżach i ścianach murowanych lub z fakturą grysową płyt styropianowych EPS 70-040 Frez., o grubości - 15 cm - na ścianach	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0102-1203	Przyklejenie w systemie Ceresit Ceretherm, przy użyciu zaprawy klejowej CT 83, na ościeżach i ścianach murowanych lub z fakturą grysową płyt styropianowych grafitowych EPS fasada (lambda 031-033), o grubości - 15 cm - na ścianach	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0102-1211	Przyklejenie w systemie Ceresit Ceretherm, przy użyciu zaprawy klejowej CT 83, na ościeżach i ścianach murowanych lub z fakturą grysową płyt styropianowych EPS 70-040, o grubości - 18 cm - na ścianach (ekstrapolacja nakładów)	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0102-1212	Przyklejenie w systemie Ceresit Ceretherm, przy użyciu zaprawy klejowej CT 83, na ościeżach i ścianach murowanych lub z fakturą grysową płyt styropianowych EPS 70-040 Frez., o grubości - 18 cm - na ścianach (ekstrapolacja nakładów)	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0102-1213	Przyklejenie w systemie Ceresit Ceretherm, przy użyciu zaprawy klejowej CT 83, na ościeżach i ścianach murowanych lub z fakturą grysową płyt styropianowych grafitowych EPS fasada (lambda 031-033), o grubości - 18 cm - na ścianach (ekstrapolacja nakładów)	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0102-1221	Przyklejenie w systemie Ceresit Ceretherm, przy użyciu zaprawy klejowej CT 83, na ościeżach i ścianach murowanych lub z fakturą grysową płyt styropianowych EPS 70-040, o grubości - 20 cm - na ścianach (ekstrapolacja nakładów)	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0102-1222	Przyklejenie w systemie Ceresit Ceretherm, przy użyciu zaprawy klejowej CT 83, na ościeżach i ścianach murowanych lub z fakturą grysową płyt styropianowych EPS 70-040 Frez., o grubości - 20 cm - na ścianach (ekstrapolacja nakładów)	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0102-1223	Przyklejenie w systemie Ceresit Ceretherm, przy użyciu zaprawy klejowej CT 83, na ościeżach i ścianach murowanych lub z fakturą grysową płyt styropianowych grafitowych EPS fasada (lambda 031-033), o grubości - 20 cm - na ścianach (ekstrapolacja nakładów)	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-A	Przymocowanie w systemie Ceresit Ceretherm do podłoża z gazobetonu płyt styropianowych, za pomocą wbijanych łączników z PVC z trzpieniem metalowym, o głęb. zakotwienia łączników 60 mm, w ilości 5 szt/m2:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0102	Przymocowanie w systemie Ceresit Ceretherm do podłoża z gazobetonu płyt styropianowych, za pomocą wbijanych łączników z PVC z trzpieniem metalowym, o głęb. zakotwienia łączników 60 mm, w ilości 5 szt/m2, o długości - powyżej 120 do 180 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0103	Przymocowanie w systemie Ceresit Ceretherm do podłoża z gazobetonu płyt styropianowych, za pomocą wbijanych łączników z PVC z trzpieniem metalowym, o głęb. zakotwienia łączników 60 mm, w ilości 5 szt/m2, o długości - powyżej 180 do 220 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0104	Przymocowanie w systemie Ceresit Ceretherm do podłoża z gazobetonu płyt styropianowych, za pomocą wbijanych łączników z PVC z trzpieniem metalowym, o głęb. zakotwienia łączników 60 mm, w ilości 5 szt/m2, o długości - powyżej 220 do 300 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-B	Przymocowanie w systemie Ceresit Ceretherm do podłoża murowanego, pełnego płyt styropianowych, za pomocą wbijanych łączników z PVC, o głęb. zakotwienia łączników 25 mm, w ilości 5 szt/m2:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0202	Przymocowanie w systemie Ceresit Ceretherm do podłoża murowanego, pełnego płyt styropianowych, za pomocą wbijanych łączników z PVC, o głęb. zakotwienia łączników 25 mm, w ilości 5 szt/m2, o długości - powyżej 120 do 180 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0203	Przymocowanie w systemie Ceresit Ceretherm do podłoża murowanego, pełnego płyt styropianowych, za pomocą wbijanych łączników z PVC, o głęb. zakotwienia łączników 25 mm, w ilości 5 szt/m2, o długości - powyżej 180 do 220 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-C	Przymocowanie w systemie Ceresit Ceretherm do podłoża murowanego, pełnego płyt styropianowych, za pomocą wbijanych łączników z PVC z trzpieniem metalowym, o głęb. zakotwienia łączników 25 mm, w ilości 5 szt/m2:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0212	Przymocowanie w systemie Ceresit Ceretherm do podłoża murowanego, pełnego płyt styropianowych, za pomocą wbijanych łączników z PVC z trzpieniem metalowym, o głęb. zakotwienia łączników 25 mm, w ilości 5 szt/m2, o długości - powyżej 120 do 180 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0213	Przymocowanie w systemie Ceresit Ceretherm do podłoża murowanego, pełnego płyt styropianowych, za pomocą wbijanych łączników z PVC z trzpieniem metalowym, o głęb. zakotwienia łączników 25 mm, w ilości 5 szt/m2, o długości - powyżej 180 do 220 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0214	Przymocowanie w systemie Ceresit Ceretherm do podłoża murowanego, pełnego płyt styropianowych, za pomocą wbijanych łączników z PVC z trzpieniem metalowym, o głęb. zakotwienia łączników 25 mm, w ilości 5 szt/m2, o długości - powyżej 220 do 300 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-D	Przymocowanie w systemie Ceresit Ceretherm do podłoża murowanego, szczelinowego płyt styropianowych, za pomocą wbijanych łączników z PVC z trzpieniem metalowym, o głęb. zakotwienia łączników 60 mm, w ilości 5 szt/m2:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0252	Przymocowanie w systemie Ceresit Ceretherm do podłoża murowanego, szczelinowego płyt styropianowych, za pomocą wbijanych łączników z PVC z trzpieniem metalowym, o głęb. zakotwienia łączników 60 mm, w ilości 5 szt/m2, o długości - powyżej 120 do 180 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0253	Przymocowanie w systemie Ceresit Ceretherm do podłoża murowanego, szczelinowego płyt styropianowych, za pomocą wbijanych łączników z PVC z trzpieniem metalowym, o głęb. zakotwienia łączników 60 mm, w ilości 5 szt/m2, o długości - powyżej 180 do 220 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0254	Przymocowanie w systemie Ceresit Ceretherm do podłoża murowanego, szczelinowego płyt styropianowych, za pomocą wbijanych łączników z PVC z trzpieniem metalowym, o głęb. zakotwienia łączników 60 mm, w ilości 5 szt/m2, o długości - powyżej 220 do 300 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-E	Dodatek za każdy dodatkowy, wbijany w podłoże z gazobetonu w systemie Ceresit Ceretherm, łącznik z PVC z trzpieniem metalowym:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0402	Dodatek za każdy dodatkowy, wbijany w podłoże z gazobetonu w systemie Ceresit Ceretherm, łącznik z PVC z trzpieniem metalowym, o długości - powyżej 120 do 180 mm	szt.
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0403	Dodatek za każdy dodatkowy, wbijany w podłoże z gazobetonu w systemie Ceresit Ceretherm, łącznik z PVC z trzpieniem metalowym, o długości - powyżej 180 do 220 mm	szt.
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0404	Dodatek za każdy dodatkowy, wbijany w podłoże z gazobetonu w systemie Ceresit Ceretherm, łącznik z PVC z trzpieniem metalowym, o długości - powyżej 220 do 300 mm	szt.
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-F	Dodatek za każdy dodatkowy, wbijany w podłoże murowane, pełne w systemie Ceresit Ceretherm, łącznik z PVC:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0502	Dodatek za każdy dodatkowy, wbijany w podłoże murowane, pełne w systemie Ceresit Ceretherm, łącznik z PVC, o długości - powyżej 120 do 180 mm	szt.
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0503	Dodatek za każdy dodatkowy, wbijany w podłoże murowane, pełne w systemie Ceresit Ceretherm, łącznik z PVC, o długości - powyżej 180 do 220 mm	szt.
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-G	Dodatek za każdy dodatkowy, wbijany w podłoże murowane, pełne w systemie Ceresit Ceretherm, łącznik z PVC z trzpieniem metalowym:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0512	Dodatek za każdy dodatkowy, wbijany w podłoże murowane, pełne w systemie Ceresit Ceretherm, łącznik z PVC z trzpieniem metalowym, o długości - powyżej 120 do 180 mm	szt.
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0513	Dodatek za każdy dodatkowy, wbijany w podłoże murowane, pełne w systemie Ceresit Ceretherm, łącznik z PVC z trzpieniem metalowym, o długości - powyżej 180 do 220 mm	szt.
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0514	Dodatek za każdy dodatkowy, wbijany w podłoże murowane, pełne w systemie Ceresit Ceretherm, łącznik z PVC z trzpieniem metalowym, o długości - powyżej 220 do 300 mm	szt.
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-H	Dodatek za każdy dodatkowy, wbijany w podłoże murowane, szczelinowe w systemie Ceresit Ceretherm, łącznik z PVC z trzpieniem metalowym:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0552	Dodatek za każdy dodatkowy, wbijany w podłoże murowane, szczelinowe w systemie Ceresit Ceretherm, łącznik z PVC z trzpieniem metalowym, o długości - powyżej 120 do 180 mm	szt.
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0553	Dodatek za każdy dodatkowy, wbijany w podłoże murowane, szczelinowe w systemie Ceresit Ceretherm, łącznik z PVC z trzpieniem metalowym, o długości - powyżej 180 do 220 mm	szt.
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0554	Dodatek za każdy dodatkowy, wbijany w podłoże murowane, szczelinowe w systemie Ceresit Ceretherm, łącznik z PVC z trzpieniem metalowym, o długości - powyżej 220 do 300 mm	szt.
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-I	Zatapianie w systemie Ceresit Ceretherm jednej warstwy siatki z włókna szklanego, przy użyciu zaprawy klejowej CT 85:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0701	Zatapianie w systemie Ceresit Ceretherm jednej warstwy siatki z włókna szklanego, przy użyciu zaprawy klejowej CT 85, na ścianach i słupach	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0801	Zatapianie w systemie Ceresit Ceretherm jednej warstwy siatki z włókna szklanego, przy użyciu zaprawy klejowej CT 85, na sufitach i belkach	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0105-0901	Zatapianie w systemie Ceresit Ceretherm jednej warstwy siatki z włókna szklanego, przy użyciu zaprawy klejowej CT 85, na ościeżach	m2
Biuletyn BRB	3.7.520.00.1	Ocieplenia ścian, stropów i innych elementów budynków metodą suchą	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1903-A	Ocieplenie ścian budynków płytami z płyt styropianu wraz z okładziną typu „SIDING” z elementów winylowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1903-0100	Ocieplenie ścian budynków płytami ze styropianu wraz z okładziną typu „SIDING” z elementów winylowych, przy grubości płyt - 10 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1903-0101	Ocieplenie ścian budynków płytami ze styropianu wraz z okładziną typu „SIDING” z elementów winylowych, przy grubości płyt - 12 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1903-0102	Ocieplenie ścian budynków płytami ze styropianu wraz z okładziną typu „SIDING” z elementów winylowych, przy grubości płyt - 14 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2604	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami z wełny mineralnej wraz z okładziną typu „SIDING” z elementów winylowych:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2604-0110	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami z wełny mineralnej wraz z okładziną typu „SIDING” z elementów winylowych - ścian, płytami grub. 10 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2604-0112	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami z wełny mineralnej wraz z okładziną typu „SIDING” z elementów winylowych - ścian, płytami grub. 12 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2604-0200	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami z wełny mineralnej wraz z okładziną typu „SIDING” z elementów winylowych - ościeży granulatem z wełny mineralnej	m2
Biuletyn BRB	3.8.000	INNE ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE (NIESKLASYFIKOWANE W GRUPIE 2 I 4)	
Biuletyn BRB	3.8.700.00.1	Budowa ogrodzeń	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1601	Cokoły ogrodzeń z fundamentami z betonu C8/10:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1601-0100	Cokoły ogrodzeń z fundamentami z betonu C8/10, o wymiarach - 0,25x0,25 m z cegieł ceramicznych pełnych kl. 10, na fundamentach o wym. 0,25x0,80 m	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1601-0200	Cokoły ogrodzeń z fundamentami z betonu C8/10, o wymiarach - 0,20x0,30 m z betonu C8/10, na fundamentach o wym. 0,20x0,80 m	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1601-0300	Cokoły ogrodzeń z fundamentami z betonu C8/10 - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości cokołu ceglanego	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1601-0400	Cokoły ogrodzeń z fundamentami z betonu C8/10 - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości cokołu lub fundamentu betonowego	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1602	Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3 m, obsadzonych w gniazdach cokołów:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1602-0100	Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3 m, obsadzonych w gniazdach cokołów, o wysokości elementów - do 1,00 m	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1602-0200	Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3 m, obsadzonych w gniazdach cokołów, o wysokości elementów - do 1,50 m	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1602-0300	Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3 m, obsadzonych w gniazdach cokołów, o wysokości elementów - do 2,00 m	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1603	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, obsadzonych w cokole:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1603-0100	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, obsadzonych w cokole - słupki z rur o rozstawie 2,40 m, siatka o wys. do 1,00 m	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1603-0200	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, obsadzonych w cokole - słupki z kształtowników walcowanych o rozstawie 2,40 m, siatka o wys. do 1,50 m	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1603-0300	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, obsadzonych w cokole - słupki z rur o rozstawie 2,40 m, siatka o wys. do 1,50 m	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1604	Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach i gotowym cokole:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1604-0100	Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach i gotowym cokole - słupki o wym. 51x51 cm i wys. do 1,0 m nad cokołem, z cegły ceramicznej pełnej kl. 15	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 1604-0200	Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach i gotowym cokole - słupki o wym. 51x51 cm i wys. do 1,5 m nad cokołem, z cegły ceramicznej pełnej kl. 15	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 1604-0300	Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach i gotowym cokole - słupki o wym. 30x30 cm i wys. do 1,0 m nad cokołem, z betonu C8/10	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 1604-0400	Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach i gotowym cokole - słupki o wym. 40x40 cm i wys. do 1,5 m nad cokołem, z betonu C8/10	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 1604-0700	Wykonanie ogrodzeń z siatki w ramach, na słupkach i gotowym cokole - osadzenie przęseł ogrodzenia z siatki w ramach z kształtowników	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1605	Wykonanie ogrodzeń drewnianych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1605-0100	Wykonanie ogrodzeń drewnianych - ze sztachetami z listew o rozstawie co 10 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1605-0200	Wykonanie ogrodzeń drewnianych - pełnego z desek na styk	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1802	Wykonanie ogrodzeń z siatki w ramach na słupkach stalowych z teownika 100x100x11 mm, o rozstawie 3 m, obsadzonych w gniazdach cokołów:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1802-0300	Wykonanie ogrodzeń z siatki w ramach na słupkach stalowych z teownika 100x100x11 mm, o rozstawie 3 m, obsadzonych w gniazdach cokołów, o wysokości siatki - 1,5 m	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1802-0400	Wykonanie ogrodzeń z siatki w ramach na słupkach stalowych z teownika 100x100x11 mm, o rozstawie 3 m, obsadzonych w gniazdach cokołów, o wysokości siatki - 2,0 m	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1803-A	Wykonanie ogrodzeń z siatki na słupkach stalowych z kątownika 75x75x8 mm, o rozstawie 2,40 m, obsadzonych w cokole:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1803-0100	Wykonanie ogrodzeń z siatki na słupkach stalowych z kątownika 75x75x8 mm, o rozstawie 2,40 m, obsadzonych w cokole, o wysokości siatki - 1,0 m	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1804	Wykonanie ogrodzeń z siatki na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,10 m, obsadzonych w gruncie i obetonowanych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1804-1100	Wykonanie ogrodzeń z siatki na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,10 m, obsadzonych w gruncie i obetonowanych, o wysokości siatki - 1,50 m, na słupkach z rur fi 70 mm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1804-1200	Wykonanie ogrodzeń z siatki na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,10 m, obsadzonych w gruncie i obetonowanych, o wysokości siatki - 2,00 m na słupkach z rur fi 76 mm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1808	Montaż na gotowych słupkach wrót z furtką, z siatki na ramach z kątowników, otwieranych ręcznie z zamkami:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1808-0200	Montaż na gotowych słupkach wrót z furtką, z siatki na ramach z kątowników, otwieranych ręcznie z zamkami, o wysokości - 1,60 m i szer. 3,0 m z furtką o szer. 1,0 m - bez pasa dolnego z blachy	kpl.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1808-0800	Montaż na gotowych słupkach wrót z furtką, z siatki na ramach z kątowników, otwieranych ręcznie z zamkami, o wysokości - 1,80 m i szer. 3,0 m z furtką o szer. 1,0 m - z pasem dolnym z blachy wys. 25 cm	kpl.
Biuletyn BRB	4.0	WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH	
Biuletyn BRB	4.1.000	TYNKI I DEKORACJE	
Biuletyn BRB	4.1.100.00	TYNKI WEWNĘTRZNE	
Biuletyn BRB	4.1.110.00.1	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0801	Tynki wewnętrzne zwykłe:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0801-0100	Tynki wewnętrzne zwykłe - II kat. - na ścianach i słupach	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0801-0200	Tynki wewnętrzne zwykłe - II kat. - na stropach i podciągach	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0801-0300	Tynki wewnętrzne zwykłe - III kat. - na ścianach i słupach	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0801-0400	Tynki wewnętrzne zwykłe - III kat. - na stropach i podciągach	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0801-0500	Tynki wewnętrzne zwykłe - III kat. - na biegach klatek schodowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0801	Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane mechanicznie:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0801-0100	Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane mechanicznie - II kat. - na ścianach i słupach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0801-0200	Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane mechanicznie - III kat. - na ścianach i słupach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0801-0300	Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane mechanicznie - II kat. - na stropach i podciągach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0801-0400	Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane mechanicznie - III kat. - na stropach i podciągach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0803	Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane ręcznie:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0803-0100	Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane ręcznie - I kat. - na ścianach i słupach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0803-0200	Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane ręcznie - II kat. - na ścianach i słupach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0803-0300	Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane ręcznie - III kat. - na ścianach i słupach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0803-0500	Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane ręcznie - II kat. - na stropach i podciągach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0803-0600	Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane ręcznie - III kat. - na stropach i podciągach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0808	Tynki wewnętrzne cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0808-0100	Tynki wewnętrzne cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie - na ścianach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0808-0300	Tynki wewnętrzne cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie - na stropach płaskich	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0809	Tynki wewnętrzne zwykłe, na ścianach i pilastrach monolitycznych z betonów jamistych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0809-0100	Tynki wewnętrzne zwykłe, na ścianach i pilastrach monolitycznych z betonów jamistych, kategorii II	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0809-0200	Tynki wewnętrzne zwykłe, na ścianach i pilastrach monolitycznych z betonów jamistych, kategorii III	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0810	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III i IV ościeży otworów o powierzchni ponad 3 m2, wykonywane ręcznie:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0810-0400	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III i IV ościeży otworów o powierzchni ponad 3 m2, wykonywane ręcznie, przy szerokości - 10 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0810-0500	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III i IV ościeży otworów o powierzchni ponad 3 m2, wykonywane ręcznie, przy szerokości - 15 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0810-0600	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III i IV ościeży otworów o powierzchni ponad 3 m2, wykonywane ręcznie, przy szerokości - 20 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0811	Tynki wewnętrzne zwykłe biegów klatek schodowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0811-0100	Tynki wewnętrzne zwykłe biegów klatek schodowych - II kat.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0811-0200	Tynki wewnętrzne zwykłe biegów klatek schodowych - III kat.	m2
Biuletyn BRB	4.1.120.00.1	Wykonanie tynków wewnętrznych pocienionych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0802-A	Tynki wewnętrzne pocienione III kategorii:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0802-0100	Tynki wewnętrzne pocienione III kategorii, o grubości - 8 mm, na elementach wielkoblokowych - ścianach	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0802-0200	Tynki wewnętrzne pocienione III kategorii, o grubości - 8 mm, na elementach wielkoblokowych - stropach, biegach, spocznikach	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0802-0300	Tynki wewnętrzne pocienione III kategorii, o grubości - 3-4 mm, przecierane - na ścianach betonowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0802-0400	Tynki wewnętrzne pocienione III kategorii, o grubości - 3-4 mm, przecierane - na stropach betonowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0802-0500	Tynki wewnętrzne pocienione III kategorii, o grubości - 3-4 mm, przecierane - na belkach, biegach, spocznikach betonowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0901	Tynki wewnętrzne cienkowarstwowe grub. 10 mm, jednowarstwowe, wykonywane na mokro z suchej mieszanki tynkarskiej gipsowej:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0901-0300	Tynki wewnętrzne cienkowarstwowe grub. 10 mm, jednowarstwowe, wykonywane na mokro z suchej mieszanki tynkarskiej gipsowej - na ścianach	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0901-0600	Tynki wewnętrzne cienkowarstwowe grub. 10 mm, jednowarstwowe, wykonywane na mokro z suchej mieszanki tynkarskiej gipsowej - na stropach	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0901-0900	Tynki wewnętrzne cienkowarstwowe grub. 10 mm, jednowarstwowe, wykonywane na mokro z suchej mieszanki tynkarskiej gipsowej - na podciągach	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0901-1200	Tynki wewnętrzne cienkowarstwowe grub. 10 mm, jednowarstwowe, wykonywane na mokro z suchej mieszanki tynkarskiej gipsowej - na słupach	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0902	Tynki wewnętrzne cienkowarstwowe grub. 10 mm, dwuwarstwowe, wykonywane na mokro z suchej mieszanki tynkarskiej gipsowej:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0902-0300	Tynki wewnętrzne cienkowarstwowe grub. 10 mm, dwuwarstwowe, wykonywane na mokro z suchej mieszanki tynkarskiej gipsowej - na ścianach	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0902-0600	Tynki wewnętrzne cienkowarstwowe grub. 10 mm, dwuwarstwowe, wykonywane na mokro z suchej mieszanki tynkarskiej gipsowej - na stropach	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0902-0900	Tynki wewnętrzne cienkowarstwowe grub. 10 mm, dwuwarstwowe, wykonywane na mokro z suchej mieszanki tynkarskiej gipsowej - na podciągach	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0902-1200	Tynki wewnętrzne cienkowarstwowe grub. 10 mm, dwuwarstwowe, wykonywane na mokro z suchej mieszanki tynkarskiej gipsowej - na słupach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0812	Tynki wewnętrzne pocienione grub. 8 mm, III kategorii na elementach wielkoblokowych, wykonywane ręcznie:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0812-0100	Tynki wewnętrzne pocienione grub. 8 mm, III kategorii na elementach wielkoblokowych, wykonywane ręcznie - na ścianach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0812-0200	Tynki wewnętrzne pocienione grub. 8 mm, III kategorii na elementach wielkoblokowych, wykonywane ręcznie - na stropach, biegach i spocznikach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0813	Tynki wewnętrzne pocienione grub. 8 mm, III kategorii na elementach wielkoblokowych, wykonywane mechanicznie:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0813-0100	Tynki wewnętrzne pocienione grub. 8 mm, III kategorii na elementach wielkoblokowych, wykonywane mechanicznie - na ścianach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0813-0200	Tynki wewnętrzne pocienione grub. 8 mm, III kategorii na elementach wielkoblokowych, wykonywane mechanicznie - na stropach, biegach i spocznikach	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-A	Tynki wewnętrzne gipsowe jednowarstwowe o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651, wykonywane mechanicznie:	
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-0101	Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651, wykonywane mechanicznie na ścianach - na podłożu gazobetonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-0201	Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651, wykonywane mechanicznie na ścianach - na podłożu ceramicznym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-0301	Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651, wykonywane mechanicznie na ścianach - na podłożu betonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-0401	Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651, wykonywane mechanicznie na sufitach - na podłożu ceramicznym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-0501	Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651, wykonywane mechanicznie na sufitach - na podłożu betonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-0601	Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651, wykonywane mechanicznie na ościeżach - na podłożu gazobetonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-0701	Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651, wykonywane mechanicznie na ościeżach - na podłożu ceramicznym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-0801	Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651, wykonywane mechanicznie na ościeżach - na podłożu betonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-0901	Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651, wykonywane mechanicznie na biegach i spocznikach - na podłożu betonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-1001	Tynki wewnętrzne gipsowe jednowarstwowe o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651, wykonywane mechanicznie - dodatek za pogrubienie o 5 mm tynków z gipsu tynkarskiego GIPS 651	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-B	Tynki wewnętrzne gipsowe jednowarstwowe o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651L, wykonywane mechanicznie:	
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-0102	Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651L, wykonywane mechanicznie na ścianach - na podłożu gazobetonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-0202	Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651L, wykonywane mechanicznie na ścianach - na podłożu ceramicznym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-0302	Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651L, wykonywane mechanicznie na ścianach - na podłożu betonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-0402	Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651L, wykonywane mechanicznie na sufitach - na podłożu ceramicznym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-0502	Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651L, wykonywane mechanicznie na sufitach - na podłożu betonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-0602	Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651L, wykonywane mechanicznie na ościeżach - na podłożu gazobetonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-0702	Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651L, wykonywane mechanicznie na ościeżach - na podłożu ceramicznym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-0802	Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651L, wykonywane mechanicznie na ościeżach - na podłożu betonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-0902	Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651L, wykonywane mechanicznie na biegach i spocznikach - na podłożu betonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0302-1002	Tynki wewnętrzne gipsowe jednowarstwowe o grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651L, wykonywane mechanicznie - dodatek za pogrubienie o 5 mm tynków z gipsu tynkarskiego GIPS 651L	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0303	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne o grub. 5 mm z zaprawy TYNK 500, wykonywane mechanicznie:	
Biuletyn BRB	KNR K-04 0303-0100	Tynki cementowo-wapienne o grub. 5 mm z zaprawy TYNK 500, wykonywane mechanicznie na ścianach - na podłożu gazobetonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0303-0200	Tynki cementowo-wapienne o grub. 5 mm z zaprawy TYNK 500, wykonywane mechanicznie na ścianach - na podłożu ceramicznym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0303-0300	Tynki cementowo-wapienne o grub. 5 mm z zaprawy TYNK 500, wykonywane mechanicznie na ścianach - na podłożu betonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0303-0400	Tynki cementowo-wapienne o grub. 5 mm z zaprawy TYNK 500, wykonywane mechanicznie na sufitach - na podłożu ceramicznym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0303-0500	Tynki cementowo-wapienne o grub. 5 mm z zaprawy TYNK 500, wykonywane mechanicznie na sufitach - na podłożu betonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0303-0600	Tynki cementowo-wapienne o grub. 5 mm z zaprawy TYNK 500, wykonywane mechanicznie na ościeżach - na podłożu gazobetonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0303-0700	Tynki cementowo-wapienne o grub. 5 mm z zaprawy TYNK 500, wykonywane mechanicznie na ościeżach - na podłożu ceramicznym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0303-0800	Tynki cementowo-wapienne o grub. 5 mm z zaprawy TYNK 500, wykonywane mechanicznie na ościeżach - na podłożu betonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0303-0900	Tynki cementowo-wapienne o grub. 5 mm z zaprawy TYNK 500, wykonywane mechanicznie na biegach i spocznikach - na podłożu betonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0303-1000	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne o grub. 5 mm z zaprawy TYNK 500, wykonywane mechanicznie - dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków z zaprawy TYNK 500	m2
Biuletyn BRB	4.1.130.00.1	Wykonanie tynków wewnętrznych - gładzi	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0802-F	Jednowarstwowe gładzie gipsowe:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0802-0600	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na - ścianach i sufitach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0815-A	Gładzie wewnętrzne gipsowe na ścianach z płyt gipsowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0815-0100	Gładzie wewnętrzne gipsowe na ścianach z płyt gipsowych - jednowarstwowe	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0815-0200	Gładzie wewnętrzne gipsowe na ścianach z płyt gipsowych - dwuwarstwowe	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0815-B	Gładzie wewnętrzne gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0815-0300	Gładzie wewnętrzne gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - jednowarstwowe	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0815-0400	Gładzie wewnętrzne gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - dwuwarstwowe	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0815-E	Gładzie wewnętrzne gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0815-0500	Gładzie wewnętrzne gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - jednowarstwowe	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0815-0600	Gładzie wewnętrzne gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - dwuwarstwowe	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2009-B	Tynki wewnętrzne (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2009-0200	Tynki wewnętrzne (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku, o grubości - 3 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0305	Gładzie wewnętrzne gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej GŁADŹ 601, wykonywane ręcznie:	
Biuletyn BRB	KNR K-04 0305-0100	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej GŁADŹ 601, wykonywane ręcznie na ścianach - na podłożu z tynku	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0305-0200	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej GŁADŹ 601, wykonywane ręcznie na ścianach - na podłożu betonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0305-0300	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej GŁADŹ 601, wykonywane ręcznie na ścianach - na podłożu z płyt g-k	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0305-0400	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej GŁADŹ 601, wykonywane ręcznie na sufitach - na podłożu z tynku	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0305-0500	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej GŁADŹ 601, wykonywane ręcznie na sufitach - na podłożu betonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0305-0600	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej GŁADŹ 601, wykonywane ręcznie na sufitach - na podłożu z płyt g-k	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0305-0700	Gładzie wewnętrzne gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej GŁADŹ 601, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm gładzi wykonywanych na ścianach	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR K-04 0305-0800	Gładzie wewnętrzne gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej GŁADŹ 601, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm gładzi wykonywanych na sufitach	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0306	Gładzie wewnętrzne gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej GŁADŹ 601, wykonywane ręcznie:	
Biuletyn BRB	KNR K-04 0306-0100	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej GŁADŹ 601, wykonywane ręcznie na ościeżach - na podłożu z tynku	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0306-0200	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej GŁADŹ 601, wykonywane ręcznie na ościeżach - na podłożu betonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0306-0300	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej GŁADŹ 601, wykonywane ręcznie na ościeżach - na podłożu z płyt g-k	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0306-0400	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej GŁADŹ 601, wykonywane ręcznie na biegach i spocznikach - na podłożu z tynku	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0306-0500	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej GŁADŹ 601, wykonywane ręcznie na biegach i spocznikach - na podłożu betonowym	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0306-0600	Gładzie wewnętrzne gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej GŁADŹ 601, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm gładzi wykonywanych na ościeżach	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0306-0700	Gładzie wewnętrzne gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej GŁADŹ 601, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm gładzi wykonywanych na biegach i spocznikach	m2
Biuletyn BRB	4.1.180.00.1	Wykonanie podkładów tynkarskich pod tynki, okładziny i izolacje	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0903-H	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach z gotowej suchej mieszanki:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0903-0801	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach z gotowej suchej mieszanki - „Atlas Rekord”	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0905-H	Podkład tynkarski pod glazurę na podciągach z gotowej suchej mieszanki:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0905-0801	Podkład tynkarski pod glazurę na podciągach z gotowej suchej mieszanki - „Atlas Rekord”	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0906-H	Podkład tynkarski pod glazurę na słupach z gotowej suchej mieszanki:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0906-0801	Podkład tynkarski pod glazurę na słupach z gotowej suchej mieszanki - „Atlas Rekord”	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1003	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terakotę z masy wyrównującej „Atlas Rekord”, na suchym podłożu ścian wewnętrznych i zewnętrznych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1003-0101	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terakotę z masy wyrównującej „Atlas Rekord”, na suchym podłożu ścian wewnętrznych i zewnętrznych, o grubości - 5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1003-0201	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terakotę z masy wyrównującej „Atlas Rekord”, na suchym podłożu ścian wewnętrznych i zewnętrznych - dopłata za każdy 1,0 mm grub. zaprawy, przy całkowitej grub. warstwy nieprzekraczającej 15,0 mm	m2
Biuletyn BRB	4.1.300.00	OKŁADZINY (SUCHE TYNKI) Z PŁYT I PŁYTEK TYNKOWYCH	
Biuletyn BRB	4.1.310.00.1	Montaż okładzin z płyt i płytek tynkowych mocowanych na zaprawie klejącej bezpośrednio do podłoża	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1703-A	Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie bez pasków, z płyt g-k o grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1703-0100	Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie bez pasków, z płyt g-k o grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1703-0101	Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie bez pasków, z płyt g-k o grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1703-0102	Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie bez pasków, z płyt g-k o grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	4.1.330.00.1	Montaż okładzin z płyt tynkowych mocowanych na paskach	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1703-B	Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie na paskach, z płyt g-k o grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1703-0200	Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie na paskach, z płyt g-k o grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1703-0201	Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie na paskach, z płyt g-k o grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1703-0202	Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie na paskach, z płyt g-k o grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1703-C	Okładziny (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach, z płyt g-k o grub. 12,5 mm. Dodatek za drugą warstwę płyt:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1703-0300	Okładziny (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach, z płyt g-k o grub. 12,5 mm. Dodatek za drugą warstwę płyt zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1703-0301	Okładziny (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach, z płyt g-k o grub. 12,5 mm. Dodatek za drugą warstwę płyt ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1703-0302	Okładziny (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach, z płyt g-k o grub. 12,5 mm. Dodatek za drugą warstwę płyt wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	4.1.340.00.1	Montaż okładzin z płyt tynkowych mocowanych na rusztach	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2004	Obudowa jednowarstwowa elementów konstrukcji płytami g-k zwykłymi grub. 9,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2004-0100	Obudowa jednowarstwowa elementów konstrukcji płytami g-k zwykłymi grub. 9,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych - słupów, na rusztach z profili o szer. 50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2004-0200	Obudowa jednowarstwowa elementów konstrukcji płytami g-k zwykłymi grub. 9,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych - słupów, na rusztach z profili o szer. 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2004-0500	Obudowa jednowarstwowa elementów konstrukcji płytami g-k zwykłymi grub. 9,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych - belek i podciągów, na rusztach z profili o szer. 50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2004-0600	Obudowa jednowarstwowa elementów konstrukcji płytami g-k zwykłymi grub. 9,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych - belek i podciągów, na rusztach z profili o szer. 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2005	Okładziny na stropach na gotowych rusztach drewnianych lub metalowych, z płyt gipsowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2005-0400	Okładziny na stropach na gotowych rusztach drewnianych lub metalowych, z płyt gipsowych dekoracyjnych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2005-0500	Okładziny na stropach na gotowych rusztach drewnianych lub metalowych, z płyt gipsowych dźwiękochłonnych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2006-C	Okładziny pojedyncze z płyt g-k (suche tynki gipsowe) na ścianach, na gotowym ruszcie:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2006-0300	Okładziny pojedyncze z płyt g-k (suche tynki gipsowe) na ścianach, na gotowym ruszcie, z płyt - zwykłych grub. 9,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2006-0301	Okładziny pojedyncze z płyt g-k (suche tynki gipsowe) na ścianach, na gotowym ruszcie, z płyt - zwykłych grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2006-0331	Okładziny pojedyncze z płyt g-k (suche tynki gipsowe) na ścianach, na gotowym ruszcie, z płyt - wodoodpornych grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2006-D	Okładziny pojedyncze z płyt g-k (suche tynki gipsowe) na stropach, na gotowym ruszcie:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2006-0400	Okładziny pojedyncze z płyt g-k (suche tynki gipsowe) na stropach, na gotowym ruszcie, z płyt - zwykłych grub. 9,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2006-0401	Okładziny pojedyncze z płyt g-k (suche tynki gipsowe) na stropach, na gotowym ruszcie, z płyt - zwykłych grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2006-0431	Okładziny pojedyncze z płyt g-k (suche tynki gipsowe) na stropach, na gotowym ruszcie, z płyt - wodoodpornych grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2006-G	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2006-0700	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych - zwykłych grub. 9,5 mm, na ścianach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2006-0701	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych - zwykłych grub. 12,5 mm, na ścianach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2006-0731	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych - wodoodpornych grub. 12,5 mm, na ścianach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2006-0800	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych - zwykłych grub. 9,5 mm, na stropach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2006-0801	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych - zwykłych grub. 12,5 mm, na stropach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2006-0831	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych - wodoodpornych grub. 12,5 mm, na stropach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2007	Montaż konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2007-0100	Montaż konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych - na ścianach, z listew drewnianych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2007-0200	Montaż konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych - na stropach, z listew drewnianych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2007-0300	Montaż konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych - na stropach, z pojedynczych kształtowników metalowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2007-0400	Montaż konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych - na stropach, z podwójnych kształtowników metalowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2011	Okładziny z płyt g-k zwykłych grub. 12,5 mm, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2011-0101	Okładziny z płyt g-k zwykłych grub. 12,5 mm, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, o rozstawie profili nośnych - 60 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2011-0201	Okładziny z płyt g-k zwykłych grub. 12,5 mm, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, o rozstawie profili nośnych - 40 cm	m2
Biuletyn BRB	4.1.400.00	TYNKI ZEWNĘTRZNE	
Biuletyn BRB	4.1.410.00.1	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1001-A	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1001-0100	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - zwykłe III kat.	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1001-0300	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - barwione III kat.	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0901-A	Tynki zewnętrzne zwykłe kategorii II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0901-0100	Tynki zewnętrzne zwykłe kategorii II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, wykonywane - ręcznie	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0902-A	Tynki zewnętrzne zwykłe kategorii III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zewnętrzne zwykłe kategorii III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, wykonywane - ręcznie	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0902-0200	Tynki zewnętrzne zwykłe kategorii III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, wykonywane - mechanicznie	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0902-C	Tynki zewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ościeżach:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0902-0300	Tynki zewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ościeżach, o szerokości - do 15 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0902-0400	Tynki zewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ościeżach, o szerokości - ponad 15 do 30 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0904-A	Tynki zewnętrzne cementowe kategorii III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0904-0100	Tynki zewnętrzne cementowe kategorii III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, wykonywane - ręcznie	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0905-A	Tynki zewnętrzne barwione kategorii III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0905-0100	Tynki zewnętrzne barwione kategorii III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, wykonywane - ręcznie	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0905-0200	Tynki zewnętrzne barwione kategorii III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, wykonywane - mechanicznie	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0905-C	Tynki zewnętrzne barwione kategorii III na ościeżach:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0905-0300	Tynki zewnętrzne barwione kategorii III na ościeżach o szerokości - do 15 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0905-0400	Tynki zewnętrzne barwione kategorii III na ościeżach o szerokości - ponad 15 do 30 cm	m2
Biuletyn BRB	4.1.420.00.1	Wykonanie tynków zewnętrznych nakrapianych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1001-B	Tynki zewnętrzne nakrapiane:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1001-0200	Tynki zewnętrzne nakrapiane na - ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0906-A	Tynki zewnętrzne zwykłe nakrapiane wapienne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0906-0100	Tynki zewnętrzne zwykłe nakrapiane wapienne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, wykonywane - ręcznie	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0906-0200	Tynki zewnętrzne zwykłe nakrapiane wapienne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, wykonywane - mechanicznie	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0906-C	Tynki zewnętrzne zwykłe nakrapiane wapienne na ościeżach:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0906-0300	Tynki zewnętrzne zwykłe nakrapiane wapienne na ościeżach o szerokości - do 15 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0906-0400	Tynki zewnętrzne zwykłe nakrapiane wapienne na ościeżach o szerokości - ponad 15 do 30 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0906-E	Tynki zewnętrzne zwykłe nakrapiane wapienne na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0906-0500	Tynki zewnętrzne zwykłe nakrapiane wapienne na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych, wykonywane - ręcznie	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0906-0600	Tynki zewnętrzne zwykłe nakrapiane wapienne na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych, wykonywane - mechanicznie	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0907-A	Tynki zewnętrzne nakrapiane cementowe na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych balkonów i loggii:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0907-0100	Tynki zewnętrzne nakrapiane cementowe na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych balkonów i loggii, wykonywane - ręcznie	m2
Biuletyn BRB	4.1.430.00.1	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1001-D	Tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1001-0400	Tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - nakrapiane	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1001-0500	Tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cyklinowane z zapraw drobno- i średnioziarnistych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1001-0600	Tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cyklinowane z zapraw gruboziarnistych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0908-A	Tynki zewnętrzne nakrapiane szlachetne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych balkonów i loggii:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0908-0100	Tynki zewnętrzne nakrapiane szlachetne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych balkonów i loggii, wykonywane - ręcznie	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0909-A	Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0909-0100	Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, z zapraw - drobno i średnioziarnistych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0909-0200	Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, z zapraw - gruboziarnistych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0909-C	Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane na ościeżach:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0909-0300	Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane na ościeżach o szerokości - do 15 cm, z zapraw drobno i średnioziarnistych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0909-0400	Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane na ościeżach o szerokości - do 15 cm, z zapraw gruboziarnistych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0909-0500	Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane na ościeżach o szerokości - ponad 15 do 30 cm, z zapraw drobno i średnioziarnistych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0909-0600	Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane na ościeżach o szerokości - ponad 15 do 30 cm, z zapraw gruboziarnistych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0910-A	Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0910-0100	Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - balkonów i loggii	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0911-A	Tynki zewnętrzne szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0911-0100	Tynki zewnętrzne szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - balkonów i loggii	m2
Biuletyn BRB	4.1.440.00.1	Wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1004	Wykonanie tynków dekoracyjnych typu „Atlas” wewnętrznych i zewnętrznych, nakładanych ręcznie, o grubości 2,0 mm:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1004-0100	Wykonanie tynków dekoracyjnych typu „Atlas” wewnętrznych i zewnętrznych, nakładanych ręcznie, o grubości 2,0 mm, o fakturze - nakrapianej z akrylowej masy tynkarskiej Atlas	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1004-0200	Wykonanie tynków dekoracyjnych typu „Atlas” wewnętrznych i zewnętrznych, nakładanych ręcznie, o grubości 2,0 mm, o fakturze - rustykalnej z suchej mineralnej mieszanki Atlas Cermit SN lub DR	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1004-0301	Wykonanie tynków dekoracyjnych typu „Atlas” wewnętrznych i zewnętrznych, nakładanych ręcznie, o grubości 2,0 mm - dopłata za każdy 1,0 mm grub. tynków dekoracyjnych typu Atlas - szpachlowanie zaprawą wyrównującą „Atlas Rekord”	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0105	Wykonanie na gotowym podłożu tynków mineralnych cienkowarstwowych z zaprawy ROLTYNK 070 białej, o uziarnieniu 2,0 mm:	
Biuletyn BRB	KNR K-04 0105-0302	Wykonanie na gotowym podłożu tynków mineralnych cienkowarstwowych z zaprawy ROLTYNK 070 białej, o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze - baranek	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0105-0402	Wykonanie na gotowym podłożu tynków mineralnych cienkowarstwowych z zaprawy ROLTYNK 070 białej, o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze - drapanej	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0107	Wykonanie na gotowym podłożu tynków silikatowych z zaprawy Silikatynk w I grupie kolorystycznej:	
Biuletyn BRB	KNR K-04 0107-0100	Wykonanie na gotowym podłożu tynków silikatowych z zaprawy Silikatynk w I grupie kolorystycznej, o uziarnieniu - 1,5 mm i fakturze baranek	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0107-0200	Wykonanie na gotowym podłożu tynków silikatowych z zaprawy Silikatynk w I grupie kolorystycznej, o uziarnieniu - 1,5 mm i fakturze drapanej	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0107-0500	Wykonanie na gotowym podłożu tynków silikatowych z zaprawy Silikatynk w I grupie kolorystycznej, o uziarnieniu - 2,5 mm i fakturze baranek	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0107-0600	Wykonanie na gotowym podłożu tynków silikatowych z zaprawy Silikatynk w I grupie kolorystycznej, o uziarnieniu - 2,5 mm i fakturze drapanej	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0109-B	Wykonanie na gotowym podłożu tynków mozaikowych z zaprawy Mozatynk:	
Biuletyn BRB	KNR K-04 0109-0200	Wykonanie na gotowym podłożu tynków mozaikowych z zaprawy Mozatynk, o wielkości kamienia - 1,8 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR K-46 0110	Wykonanie na gotowym podłożu tynków nanosilikonowych z zaprawy Silikon Protect 031 w I grupie kolorystycznej:	
Biuletyn BRB	KNR K-46 0110-0100	Wykonanie na gotowym podłożu tynków nanosilikonowych z zaprawy Silikon Protect 031 w I grupie kolorystycznej, o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek	m2
Biuletyn BRB	KNR K-46 0110-0200	Wykonanie na gotowym podłożu tynków nanosilikonowych z zaprawy Silikon Protect 031 w I grupie kolorystycznej, o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze drapanej	m2
Biuletyn BRB	KNR K-46 0110-0500	Wykonanie na gotowym podłożu tynków nanosilikonowych z zaprawy Silikon Protect 031 w I grupie kolorystycznej, o uziarnieniu 3,0 mm i fakturze baranek	m2
Biuletyn BRB	KNR K-46 0110-0600	Wykonanie na gotowym podłożu tynków nanosilikonowych z zaprawy Silikon Protect 031 w I grupie kolorystycznej, o uziarnieniu 3,0 mm i fakturze drapanej	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 0926	Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego białego CERESIT CT 35 o fakturze „kornikowej”, grub. 3,5 mm z suchej mieszanki, wykonywane ręcznie na gotowym podłożu:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 0926-0100	Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego białego CERESIT CT 35 o fakturze „kornikowej”, grub. 3,5 mm z suchej mieszanki, wykonywane ręcznie na gotowym podłożu - nałożenie na podłoże farby gruntującej CERESIT CT 16 - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 0926-0200	Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego białego CERESIT CT 35 o fakturze „kornikowej”, grub. 3,5 mm z suchej mieszanki, wykonywane ręcznie na gotowym podłożu - nałożenie na podłoże farby gruntującej CERESIT CT 16 - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 0926-0300	Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego białego CERESIT CT 35 o fakturze „kornikowej”, grub. 3,5 mm z suchej mieszanki, wykonywane ręcznie na gotowym podłożu - wykonanie wyprawy - na ścianach	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 0926-0400	Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego białego CERESIT CT 35 o fakturze „kornikowej”, grub. 3,5 mm z suchej mieszanki, wykonywane ręcznie na gotowym podłożu - wykonanie wyprawy - na ościeżach o szer. do 15 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 0926-0500	Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego białego CERESIT CT 35 o fakturze „kornikowej”, grub. 3,5 mm z suchej mieszanki, wykonywane ręcznie na gotowym podłożu - wykonanie wyprawy - na ościeżach o szer. ponad 15 do 30 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 0926-0600	Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego białego CERESIT CT 35 o fakturze „kornikowej”, grub. 3,5 mm z suchej mieszanki, wykonywane ręcznie na gotowym podłożu - wykonanie wyprawy - na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 0929	Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku żywicznego białego CERESIT CT 64 o fakturze „kornikowej” o grubości 2,0 mm, wykonywane ręcznie na gotowym podłożu:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 0929-0301	Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku żywicznego białego CERESIT CT 64 o fakturze „kornikowej” o grubości 2,0 mm, wykonywane ręcznie na gotowym podłożu - na ścianach	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 0929-0401	Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku żywicznego białego CERESIT CT 64 o fakturze „kornikowej” o grubości 2,0 mm, wykonywane ręcznie na gotowym podłożu - na ościeżach o szer. do 15 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 0929-0501	Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku żywicznego białego CERESIT CT 64 o fakturze „kornikowej” o grubości 2,0 mm, wykonywane ręcznie na gotowym podłożu - na ościeżach o szer. ponad 15 do 30 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-17 0929-0601	Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku żywicznego białego CERESIT CT 64 o fakturze „kornikowej” o grubości 2,0 mm, wykonywane ręcznie na gotowym podłożu - na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0110-C	Wykonanie w systemie Ceresit Ceretherm cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze „kamyczkowej” na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0110-0300	Wykonanie w systemie Ceresit Ceretherm cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze „kamyczkowej” na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno - 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0110-0400	Wykonanie w systemie Ceresit Ceretherm cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze „kamyczkowej” na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno - 2,5 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0110-E	Wykonanie w systemie Ceresit Ceretherm cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze „kamyczkowej” na ościeżach:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0110-0500	Wykonanie w systemie Ceresit Ceretherm cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze „kamyczkowej” na ościeżach o szerokości - do 15 cm, ziarno 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0110-0600	Wykonanie w systemie Ceresit Ceretherm cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze „kamyczkowej” na ościeżach o szerokości - do 15 cm, ziarno 2,5 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0110-0700	Wykonanie w systemie Ceresit Ceretherm cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze „kamyczkowej” na ościeżach o szerokości - ponad 15 do 30 cm, ziarno 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0110-0800	Wykonanie w systemie Ceresit Ceretherm cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze „kamyczkowej” na ościeżach o szerokości - ponad 15 do 30 cm, ziarno 2,5 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0110-I	Wykonanie w systemie Ceresit Ceretherm cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze „kamyczkowej” na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0110-0900	Wykonanie w systemie Ceresit Ceretherm cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze „kamyczkowej” na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych, ziarno - 1,5 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0110-1000	Wykonanie w systemie Ceresit Ceretherm cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze „kamyczkowej” na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych, ziarno - 2,5 mm	m2
Biuletyn BRB	4.1.600.00	PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROBOTY TYNKARSKIE, DEKORACJE I SUCHE TYNKI	
Biuletyn BRB	4.1.630.00.1	Mocowanie siatki do podłoża	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0804	Siatkowanie siatką cięto-ciągnioną powierzchni wewnętrznych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0804-0100	Siatkowanie siatką cięto-ciągnioną powierzchni wewnętrznych - ścian i stropów	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0804-0200	Siatkowanie siatką cięto-ciągnioną powierzchni wewnętrznych - pasów (na połączeniach)	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0817	Siatkowanie siatką Rabitza powierzchni wewnętrznych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0817-0100	Siatkowanie siatką Rabitza powierzchni wewnętrznych - ścian i stropów	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0817-0200	Siatkowanie siatką Rabitza powierzchni wewnętrznych - pasów (na połączeniach)	m2
Biuletyn BRB	4.1.640.00.1	Czyszczenie, mycie, gruntowanie podłoża	
Biuletyn BRB	KNR K-04 0101-A	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków cienkowarstwowych:	
Biuletyn BRB	KNR K-04 0101-0100	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków cienkowarstwowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0101-0500	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków cienkowarstwowych - jednokrotne gruntowanie podłoża Gruntolitem-W	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0101-0600	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków cienkowarstwowych - dwukrotne gruntowanie podłoża Gruntolitem-W	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0110-A	Gruntowanie podłoża farbą gruntującą CT 16 pod wykonanie tynków cienkowarstwowych akrylowych w systemie Ceresit Ceretherm:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0110-0100	Gruntowanie podłoża farbą gruntującą CT 16 pod wykonanie tynków cienkowarstwowych akrylowych w systemie Ceresit Ceretherm - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0110-0200	Gruntowanie podłoża farbą gruntującą CT 16 pod wykonanie tynków cienkowarstwowych akrylowych w systemie Ceresit Ceretherm - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRB	4.1.800.00	REMONT TYNKÓW I DEKORACJI ZEWNĘTRZNYCH	
Biuletyn BRB	4.1.810.00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych	
Biuletyn BRB	4.1.813.00.2	Miejscowe uzupełnienie tynków zewnętrznych	
Biuletyn BRB	KNR K-04 0101-B	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków cienkowarstwowych - uzupełnienie suchą zaprawą tynkarską ubytków w tynkach:	
Biuletyn BRB	KNR K-04 0101-0200	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków cienkowarstwowych - uzupełnienie suchą zaprawą tynkarską ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany - do 5%	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0101-0300	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków cienkowarstwowych - uzupełnienie suchą zaprawą tynkarską ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany - powyżej 5 do 10%	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0101-0400	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków cienkowarstwowych - uzupełnienie suchą zaprawą tynkarską ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany - powyżej 10 do 30%	m2
Biuletyn BRB	4.2.000	STOLARKA I ŚLUSARKA BUDOWLANA	
Biuletyn BRB	4.2.100.00	OKNA I DRZWI	
Biuletyn BRB	4.2.110.00.1	Montaż okien i drzwi balkonowych, okien połaciowych, świetlików, wyłazów	
Biuletyn BRB	4.2.110.10.1	Montaż okien i drzwi balkonowych, okien połaciowych, świetlików, wyłazów stalowych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1302-A	Montaż okien stalowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1302-0100	Montaż okien stalowych - otwieranych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1302-0200	Montaż okien stalowych - nieotwieranych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0202-G	Montaż świetlików WEMA:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0202-0700	Montaż świetlików WEMA - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0202-0710	Montaż świetlików WEMA - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0204	Montaż okien stalowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0204-0100	Montaż okien stalowych o masie - do 0,1 t - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0204-0110	Montaż okien stalowych o masie - do 0,1 t - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0204-0200	Montaż okien stalowych o masie - powyżej 0,1 do 0,25 t - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0204-0210	Montaż okien stalowych o masie - powyżej 0,1 do 0,25 t - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0204-0300	Montaż okien stalowych o masie - powyżej 0,25 do 0,5 t - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0204-0310	Montaż okien stalowych o masie - powyżej 0,25 do 0,5 t - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0204-0400	Montaż okien stalowych o masie - powyżej 0,5 t - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0204-0410	Montaż okien stalowych o masie - powyżej 0,5 t - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	4.2.110.20.1	Montaż okien i drzwi balkonowych, okien połaciowych, świetlików, wyłazów drewnianych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1101	Montaż okien i drzwi balkonowych drewnianych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2-szybowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw>=1,1, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1101-0120	Montaż okien drewnianych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2 -szybowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw>=1,1, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało, o powierzchni - do 1,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1101-0220	Montaż okien drewnianych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2 -szybowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw>=1,1, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało, o powierzchni - powyżej 1,0 do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1101-0320	Montaż okien drewnianych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2 -szybowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw>=1,1, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało, o powierzchni - powyżej 2,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1101-0420	Montaż drzwi balkonowych drewnianych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2-szybowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw>=1,1, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1105	Montaż okien połaciowych i wyłazów dachowych z drewna sosnowego:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1105-0150	Montaż okien połaciowych i wyłazów dachowych z drewna sosnowego - okien połaciowych z szybą hartowaną, energooszczędną, jednokomorową	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1105-0203	Montaż wyłazów dachowych o wym. 54x75 cm, ze zintegrowanym kołnierzem	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-A	Montaż okien i drzwi balkonowych drewnianych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2-szybowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw>=1,1, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0120	Montaż okien drewnianych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2 -szybowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw>=1,1, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało, o powierzchni - do 0,2 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0220	Montaż okien drewnianych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2 -szybowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw>=1,1, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało, o powierzchni - powyżej 0,2 do 0,4 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0320	Montaż okien drewnianych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2 -szybowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw>=1,1, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało, o powierzchni - powyżej 0,4 do 0,5 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0420	Montaż okien drewnianych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2 -szybowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw>=1,1, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało, o powierzchni - powyżej 0,5 do 0,7 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0520	Montaż okien drewnianych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2 -szybowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw>=1,1, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało, o powierzchni - powyżej 0,7 do 1,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0620	Montaż okien drewnianych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2 -szybowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw>=1,1, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało, o powierzchni - powyżej 1,0 do 1,5 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0720	Montaż okien drewnianych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2 -szybowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw>=1,1, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało, o powierzchni - powyżej 1,5 do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0820	Montaż okien drewnianych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2 -szybowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw>=1,1, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało, o powierzchni - powyżej 2,0 do 2,5 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0920	Montaż drzwi balkonowych drewnianych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2-szybowych, o współczynniku przenikania ciepła całych drzwi Uw>=1,1, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-B	Montaż okien i drzwi balkonowych drewnianych, jednoramowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna 0,9<Uw<1,1, wykończenie lazur akrylowy różne kolory:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0130	Montaż okien drewnianych, jednoramowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna 0,9<Uw<1,1, wykończenie lazur akrylowy różne kolory, o powierzchni - do 0,2 m2	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0230	Montaż okien drewnianych, jednoramowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna 0,9<Uw<1,1, wykończenie lazur akrylowy różne kolory, o powierzchni - powyżej 0,2 do 0,4 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0330	Montaż okien drewnianych, jednoramowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna 0,9<Uw<1,1, wykończenie lazur akrylowy różne kolory, o powierzchni - powyżej 0,4 do 0,5 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0430	Montaż okien drewnianych, jednoramowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna 0,9<Uw<1,1, wykończenie lazur akrylowy różne kolory, o powierzchni - powyżej 0,5 do 0,7 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0530	Montaż okien drewnianych, jednoramowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna 0,9<Uw<1,1, wykończenie lazur akrylowy różne kolory, o powierzchni - powyżej 0,7 do 1,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0630	Montaż okien drewnianych, jednoramowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna 0,9<Uw<1,1, wykończenie lazur akrylowy różne kolory, o powierzchni - powyżej 1,0 do 1,5 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0730	Montaż okien drewnianych, jednoramowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna 0,9<Uw<1,1, wykończenie lazur akrylowy różne kolory, o powierzchni - powyżej 1,5 do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0830	Montaż okien drewnianych, jednoramowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna 0,9<Uw<1,1, wykończenie lazur akrylowy różne kolory, o powierzchni - powyżej 2,0 do 2,5 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0930	Montaż drzwi balkonowych, jednoramowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna 0,9<Uw<1,1, wykończenie lazur akrylowy różne kolory	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-D	Montaż okien i drzwi balkonowych drewnianych antywłamaniowych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2-szybowych, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało (z szybą kl. P4 i okuciami antywłamaniowymi):	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0432	Montaż okien drewnianych antywłamaniowych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2-szybowych, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało (z szybą kl. P4 i okuciami antywłamaniowymi), o powierzchni - powyżej 0,5 do 0,7 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0532	Montaż okien drewnianych antywłamaniowych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2-szybowych, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało (z szybą kl. P4 i okuciami antywłamaniowymi), o powierzchni - powyżej 0,7 do 1,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0632	Montaż okien drewnianych antywłamaniowych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2-szybowych, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało (z szybą kl. P4 i okuciami antywłamaniowymi), o powierzchni - powyżej 1,0 do 1,5 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0732	Montaż okien drewnianych antywłamaniowych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2-szybowych, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało (z szybą kl. P4 i okuciami antywłamaniowymi), o powierzchni - powyżej 1,5 do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0832	Montaż okien drewnianych antywłamaniowych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2-szybowych, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało (z szybą kl. P4 i okuciami antywłamaniowymi), o powierzchni - powyżej 2,0 do 2,5 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1001-0932	Montaż drzwi balkonowych drewnianych antywłamaniowych dla budownictwa mieszkaniowego, jednoramowych, 2-szybowych, fabrycznie malowanych ostatecznie na biało (z szybą kl. P4 i okuciami antywłamaniowymi)	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-15 0526	Osadzenie okien z szybą hartowaną energooszczędną w połaci dachowej z pokryciem falistym:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-15 0526-0100	Osadzenie okien z szybą hartowaną energooszczędną w połaci dachowej z pokryciem falistym - wykonanie konstrukcji nośnej pod okno w połaci dachowej	m
Biuletyn BRB	KNR-I 0-15 0526-0202	Osadzenie okien z szybą hartowaną energooszczędną w połaci dachowej z pokryciem falistym - osadzenie okna o wym. 78x100 cm	szt.
Biuletyn BRB	KNR-I 0-15 0526-0204	Osadzenie okien z szybą hartowaną energooszczędną w połaci dachowej z pokryciem falistym - osadzenie okna o wym. 78x140 cm	szt.
Biuletyn BRB	4.2.110.40.1	Montaż okien i drzwi balkonowych, okien połaciowych, świetlików, wyłazów z PVC	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0701-A	Montaż okien i drzwi balkonowych z PVC standardowych, białych, z okuciami obwiedniowymi, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw>=1,1	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0701-0102	Montaż okien z PVC standardowych, białych, z okuciami obwiedniowymi, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw>=1,1, o powierzchni - do 0,6 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0701-0202	Montaż okien z PVC standardowych, białych, z okuciami obwiedniowymi, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw>=1,1, o powierzchni - powyżej 0,6 do 1,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0701-0302	Montaż okien z PVC standardowych, białych, z okuciami obwiedniowymi, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw>=1,1, o powierzchni - powyżej 1,0 do 1,5 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0701-0402	Montaż okien z PVC standardowych, białych, z okuciami obwiedniowymi, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw>=1,1, o powierzchni - powyżej 1,5 do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0701-0502	Montaż okien z PVC standardowych, białych, z okuciami obwiedniowymi, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw>=1,1, o powierzchni - powyżej 2,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0701-0602	Montaż drzwi balkonowych z PVC standardowych, białych, z okuciami obwiedniowymi, o współczynniku przenikania ciepła całych drzwi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0701-B	Montaż okien i drzwi balkonowych z PVC z profili pięcio- lub sześciokomorowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna 0,9<Uw<1,1:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0701-0103	Montaż okien z PVC z profili pięcio- lub sześciokomorowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna 0,9<Uw<1,1, o powierzchni - do 0,6 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0701-0203	Montaż okien z PVC z profili pięcio- lub sześciokomorowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna 0,9<Uw<1,1, o powierzchni - powyżej 0,6 do 1,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0701-0303	Montaż okien z PVC z profili pięcio- lub sześciokomorowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna 0,9<Uw<1,1, o powierzchni - powyżej 1,0 do 1,5 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0701-0403	Montaż okien z PVC z profili pięcio- lub sześciokomorowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna 0,9<Uw<1,1, o powierzchni - powyżej 1,5 do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0701-0503	Montaż okien z PVC z profili pięcio- lub sześciokomorowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna 0,9<Uw<1,1, o powierzchni - powyżej 2,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0701-0603	Montaż drzwi balkonowych z PVC z profili pięcio- lub sześciokomorowych, o współczynniku przenikania ciepła całych drzwi 0,9<Uw<1,1	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0701-C	Montaż ENERGOOSZCZĘDNYCH okien i drzwi balkonowych z PVC z profili sześciokomorowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw<0,9:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0701-0104	Montaż ENERGOOSZCZĘDNYCH okien z PVC z profili sześciokomorowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw<0,9, o powierzchni - do 0,6 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0701-0204	Montaż ENERGOOSZCZĘDNYCH okien z PVC z profili sześciokomorowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw<0,9, o powierzchni - powyżej 0,6 do 1,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0701-0304	Montaż ENERGOOSZCZĘDNYCH okien z PVC z profili sześciokomorowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw<0,9, o powierzchni - powyżej 1,0 do 1,5 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0701-0504	Montaż ENERGOOSZCZĘDNYCH okien z PVC z profili sześciokomorowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw<0,9, o powierzchni - powyżej 2,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0701-0604	Montaż ENERGOOSZCZĘDNYCH drzwi balkonowych z PVC z profili sześciokomorowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw<0,9	m2
Biuletyn BRB	4.2.110.60.1	Montaż okien i drzwi balkonowych, okien połaciowych, świetlików, wyłazów aluminiowych	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-A	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. do 1 m2:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0100	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. do 1 m2 - bez kosztów okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0111	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. do 1 m2 - bez przegrody termicznej, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0112	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. do 1 m2 - bez przegrody termicznej, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0121	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. do 1 m2 - z przegrodą termiczną, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0122	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. do 1 m2 - z przegrodą termiczną, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-B	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0200	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2 - bez kosztów okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0211	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2 - bez przegrody termicznej, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0212	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2 - bez przegrody termicznej, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0221	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2 - z przegrodą termiczną, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0222	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2 - z przegrodą termiczną, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-C	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyżej 2 m2:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0300	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - bez kosztów okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0311	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - bez przegrody termicznej, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0312	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - bez przegrody termicznej, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0321	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - z przegrodą termiczną, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0322	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - z przegrodą termiczną, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-D	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. do 1 m2:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0400	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. do 1 m2 - bez kosztów okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0411	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. do 1 m2 - uchylnych, bez przegrody termicznej, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0412	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. do 1 m2 - uchylnych, bez przegrody termicznej, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0421	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. do 1 m2 - uchylnych, z przegrodą termiczną, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0422	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. do 1 m2 - uchylnych, z przegrodą termiczną, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0431	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. do 1 m2 - rozwieranych, bez przegrody termicznej, nieoszklonych - z kosztami okien	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0432	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. do 1 m2 - rozwieranych, bez przegrody termicznej, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0441	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. do 1 m2 - rozwieranych, z przegrodą termiczną, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0442	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. do 1 m2 - rozwieranych, z przegrodą termiczną, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0451	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. do 1 m2 - uchylno-rozwieranych, bez przegrody termicznej, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0452	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. do 1 m2 - uchylno-rozwieranych, bez przegrody termicznej, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0461	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. do 1 m2 - uchylno-rozwieranych, z przegrodą termiczną, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0462	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. do 1 m2 - uchylno-rozwieranych, z przegrodą termiczną, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-E	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0500	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2 - bez kosztów okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0511	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2 - uchylnych, bez przegrody termicznej, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0512	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2 - uchylnych, bez przegrody termicznej, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0521	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2 - uchylnych, z przegrodą termiczną, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0522	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2 - uchylnych, z przegrodą termiczną, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0531	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2 - rozwieranych, bez przegrody termicznej, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0532	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2 - rozwieranych, bez przegrody termicznej, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0541	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2 - rozwieranych, z przegrodą termiczną, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0542	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2 - rozwieranych, z przegrodą termiczną, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0551	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2 - uchylno-rozwieranych, bez przegrody termicznej, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0552	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2 - uchylno-rozwieranych, bez przegrody termicznej, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0561	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2 - uchylno-rozwieranych, z przegrodą termiczną, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0562	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2 - uchylno-rozwieranych, z przegrodą termiczną, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-F	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 2 m2:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0600	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - bez kosztów okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0611	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - uchylnych, bez przegrody termicznej, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0612	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - uchylnych, bez przegrody termicznej, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0621	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - uchylnych, z przegrodą termiczną, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0622	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - uchylnych, z przegrodą termiczną, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0631	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - rozwieranych, bez przegrody termicznej, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0632	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - rozwieranych, bez przegrody termicznej, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0641	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - rozwieranych, z przegrodą termiczną, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0642	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - rozwieranych, z przegrodą termiczną, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0651	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - uchylno-rozwieranych, bez przegrody termicznej, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0652	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - uchylno-rozwieranych, bez przegrody termicznej, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0661	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - uchylno-rozwieranych, z przegrodą termiczną, nieoszklonych - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0662	Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - uchylno-rozwieranych, z przegrodą termiczną, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-G	Montaż witryn aluminiowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0700	Montaż witryn aluminiowych - bez kosztów witryn	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0711	Montaż witryn aluminiowych - bez przegrody termicznej, nieoszklonych - z kosztami witryn	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0712	Montaż witryn aluminiowych - bez przegrody termicznej, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami witryn	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0721	Montaż witryn aluminiowych - z przegrodą termiczną, nieoszklonych - z kosztami witryn	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0722	Montaż witryn aluminiowych - z przegrodą termiczną, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami witryn	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0506-C	Montaż świetlików aluminiowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0506-0300	Montaż świetlików aluminiowych - bez kosztów elementów aluminiowych	m2
Biuletyn BRB	4.2.120.00.1	Montaż drzwi i skrzydeł zewnętrznych	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-H	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, przymykowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0800	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, przymykowych - bez kosztów drzwi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0811	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, przymykowych - do oszklenia, jednoskrzydłowych - z kosztami drzwi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0821	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, przymykowych - do oszklenia, dwuskrzydłowych - z kosztami drzwi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0831	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, przymykowych - wypełnionych, całych oszklonych, jednoskrzydłowych - z kosztami drzwi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0832	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, przymykowych - wypełnionych, półpełnych, jednoskrzydłowych - z kosztami drzwi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0833	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, przymykowych - wypełnionych, pełnych, jednoskrzydłowych - z kosztami drzwi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0841	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, przymykowych - wypełnionych, całych oszklonych, dwuskrzydłowych - z kosztami drzwi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0842	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, przymykowych - wypełnionych, półpełnych, dwuskrzydłowych - z kosztami drzwi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0843	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, przymykowych - wypełnionych, pełnych, dwuskrzydłowych - z kosztami drzwi	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1015-F	Montaż skrzydeł drzwiowych, zewnętrznych, drewnianych, klepkowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1015-0600	Montaż skrzydeł drzwiowych, zewnętrznych, drewnianych, klepkowych, o powierzchni - powyżej 1,0 m2	m2
Biuletyn BRB	4.2.130.00.1	Montaż drzwi przeciwpożarowych, antywłamaniowych, dźwiękoszczelnych	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0203-E	Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0203-0420	Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych - z kosztami konstrukcji drzwi	t
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1204	Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1204-0300	Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych, o powierzchni - do 2 m2 - jednostronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1204-0400	Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych, o powierzchni - powyżej 2 m2 - jednostronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1204-0500	Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych, o powierzchni - powyżej 2 m2 - dwustronnych	m2
Biuletyn BRB	4.2.140.00.1	Montaż drzwi i skrzydeł wejściowych do lokali	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1103-B	Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, pełnych, wejściowych do lokali, fabrycznie wykończonych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1103-0130	Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, pełnych, wejściowych do lokali, fabrycznie wykończonych - płytowych, pełnych - malowanych całkowicie	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1103-0140	Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, pełnych, wejściowych do lokali, fabrycznie wykończonych - płytowych, pełnych - oklejonych folią	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1019	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, drewnianych, wejściowych, pełnych, jednodzielnych, fabrycznie wykończonych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1019-0100	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, drewnianych, wejściowych, pełnych, jednodzielnych, fabrycznie wykończonych, o powierzchni - do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1019-0200	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, drewnianych, wejściowych, pełnych, jednodzielnych, fabrycznie wykończonych, o powierzchni - powyżej 2,0 m2	m2
Biuletyn BRB	4.2.150.00.1	Montaż drzwi i skrzydeł wewnętrznych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1103-A	Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1103-0110	Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - płytowych, pełnych - malowanych całkowicie	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1103-0120	Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - płytowych, pełnych - oklejonych folią	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1103-0121	Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - Porta CPL, pełnych, płaskich okleinowanych HQ 0,2 gr.I (wzór 1.1), kolor popielaty	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 1103-0122	Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - Porta CPL, pełnych, płaskich okleinowanych HQ 0,2 gr.I (wzór 1.1), pozostałe kolory	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1103-0123	Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - Porta CPL, pełnych, płaskich okleinowanych HQ 0,7 gr.I (wzór 1.1), kolor popielaty	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1103-0124	Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - Porta CPL, pełnych, płaskich okleinowanych HQ 0,7 gr.I (wzór 1.1), pozostałe kolory	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1103-0131	Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - Porta MADRYT lub CORDOBA pełnych, w okleinie naturalnej dąb	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1103-0150	Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - płytowo-płycinowych (profilowanych), pełnych - konfekcjonowanych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1103-0151	Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - przylgowych, lakierowanych, tłoczonych pełnych Porta LONDYN P lub WIEDEŃ P, w kolorze białym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1103-0210	Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - płytowych, oszklonych - malowanych całkowicie	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1103-0220	Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - płytowych, oszklonych - oklejonych folią	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1103-0230	Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - płytowo-płycinowych (profilowanych), oszklonych - konfekcjonowanych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1103-0231	Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - przylgowych, lakierowanych, tłoczonych oszklonych, Porta LONDYN O lub WIEDEŃ O, w kolorze białym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1103-0232	Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - przylgowych, lakierowanych, tłoczonych oszklonych Porta LONDYN B lub WIEDEŃ B, w kolorze białym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1103-0233	Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - przylgowych, lakierowanych, tłoczonych oszklonych Porta LONDYN C lub WIEDEŃ C, w kolorze białym	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1103-0241	Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - Porta MADRYT lub CORDOBA szpros oszklonych, w okleinie naturalnej dąb	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1103-0242	Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - Porta MADRYT lub CORDOBA duży szpros oszklonych, w okleinie naturalnej dąb	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-I	Montaż drzwi aluminiowych wahadłowych, wewnętrznych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0900	Montaż drzwi aluminiowych wahadłowych, wewnętrznych - bez kosztów drzwi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0911	Montaż drzwi aluminiowych wahadłowych, wewnętrznych - do oszklenia, jednoskrzydłowych - z kosztami drzwi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0912	Montaż drzwi aluminiowych wahadłowych, wewnętrznych - do oszklenia, dwuskrzydłowych - z kosztami drzwi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0921	Montaż drzwi aluminiowych wahadłowych, wewnętrznych - z tafli szklanych, jednoskrzydłowych - z kosztami drzwi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0503-0922	Montaż drzwi aluminiowych wahadłowych, wewnętrznych - z tafli szklanych, dwuskrzydłowych - z kosztami drzwi	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1017	Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1017-0100	Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych, o powierzchni - do 1,60 m2, pełnych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1017-0200	Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych, o powierzchni - powyżej 1,60 m2, pełnych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1017-0300	Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych, o powierzchni - do 1,60 m2, z szybą o pow. do 0,20 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1017-0500	Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych, o powierzchni - powyżej 1,60 m2, oszklonych	m2
Biuletyn BRB	4.2.160.00.1	Montaż drzwi i skrzydeł piwnicznych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1104-C	Montaż drzwi piwnicznych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1104-0300	Montaż drzwi piwnicznych - ażurowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1015-I	Montaż skrzydeł drzwiowych piwnicznych deskowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1015-0900	Montaż skrzydeł drzwiowych piwnicznych deskowych - pełnych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1015-1000	Montaż skrzydeł drzwiowych piwnicznych deskowych - ażurowych	m2
Biuletyn BRB	4.2.170.00.1	Montaż drzwi i bram garażowych, magazynowych i przemysłowych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1106-A	Montaż bram drewnianych ramowych dwuskrzydłowych stałych z ościeżnicami:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1106-0110	Montaż bram drewnianych ramowych dwuskrzydłowych stałych z ościeżnicami - obitych klepką	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1302-C	Montaż drzwi i bram stalowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1302-0300	Montaż drzwi i bram stalowych - drzwi pełnych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1302-0400	Montaż drzwi i bram stalowych - drzwi siatkowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1302-0501	Montaż drzwi i bram stalowych - bram prętowych dwuskrzydłowych, otwieranych ręcznie, z zamkiem	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0203-A	Montaż bram stalowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0203-0100	Montaż bram stalowych - otwieranych o masie do 1,0 t - bez kosztów konstrukcji bram	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0203-0110	Montaż bram stalowych - otwieranych o masie do 1,0 t - z kosztami konstrukcji bram	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0203-0200	Montaż bram stalowych - otwieranych o masie powyżej 1,0 t - bez kosztów konstrukcji bram	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0203-0210	Montaż bram stalowych - otwieranych o masie powyżej 1,0 t - z kosztami konstrukcji bram	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0203-0300	Montaż bram stalowych - przesuwnych - bez kosztów konstrukcji bram	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0203-D	Montaż drzwi stalowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0203-0400	Montaż drzwi stalowych - bez kosztów konstrukcji drzwi	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0203-0410	Montaż drzwi stalowych - pełnych, nieocieplonych - z kosztami konstrukcji drzwi	t
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1203	Montaż drzwi stalowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1203-0100	Montaż drzwi stalowych - pełnych, nieocieplonych, o pow. do 2 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1203-0200	Montaż drzwi stalowych - pełnych, nieocieplonych, o pow. ponad 2 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1203-0300	Montaż drzwi stalowych - do oszklenia o pow. do 2 m2	m2
Biuletyn BRB	4.2.180.00.1	Montaż ościeżnic, progów	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1104-A	Montaż ościeżnic stalowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1104-0110	Montaż ościeżnic stalowych typu - FD1	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 1104-0150	Montaż ościeżnic stalowych typu - FD7	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 1104-B	Montaż ościeżnic drewnianych drzwi wewnętrznych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1104-0200	Montaż ościeżnic drewnianych drzwi wewnętrznych - bez malowania	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0507-D	Montaż progów i listew osłaniających:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0507-0400	Montaż progów i listew osłaniających - bez kosztów elementów aluminiowych	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1015-A	Montaż ościeżnic drzwiowych drewnianych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1015-0100	Montaż ościeżnic drewnianych drzwi - zewnętrznych	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1015-0300	Montaż ościeżnic drewnianych drzwi - piwnicznych	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1016	Montaż ościeżnic drzwiowych stalowych FD1:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1016-0100	Montaż ościeżnic drzwiowych stalowych FD1 - dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1016-0300	Montaż ościeżnic drzwiowych stalowych FD1 - dla drzwi wejściowych	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1205	Montaż ościeżnic stalowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1205-0800	Montaż ościeżnic stalowych - z wykuciem gniazd	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1205-0900	Montaż ościeżnic stalowych - bez wykucia gniazd	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0109-A	Montaż w ścianach g-k ościeżnic drewnianych fabrycznie wykończonych i profili ościeżnicowych:	
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0109-0101	Montaż w ścianach g-k ościeżnic drewnianych fabrycznie wykończonych i profili ościeżnicowych - UA 50	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0109-0102	Montaż w ścianach g-k ościeżnic drewnianych fabrycznie wykończonych i profili ościeżnicowych - UA 75	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0109-0103	Montaż w ścianach g-k ościeżnic drewnianych fabrycznie wykończonych i profili ościeżnicowych - UA 100	m2
Biuletyn BRB	KNNR-SEK 2 1104-B	Montaż ościeżnic regulowanych PORTA SYSTEM do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych:	
Biuletyn BRB	KNNR-SEK 2 1104-0201	Montaż ościeżnic regulowanych PORTA SYSTEM do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych, laminowanych, okleiny: Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portadur, grub. muru 75 - 95 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR-SEK 2 1104-0202	Montaż ościeżnic regulowanych PORTA SYSTEM do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych, laminowanych, okleiny: Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portadur, grub. muru 95 - 115 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR-SEK 2 1104-0203	Montaż ościeżnic regulowanych PORTA SYSTEM do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych, laminowanych, okleiny: Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portadur, grub. muru 120 - 140 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR-SEK 2 1104-0204	Montaż ościeżnic regulowanych PORTA SYSTEM do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych, laminowanych, okleiny: Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portadur, grub. muru 140 - 160 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR-SEK 2 1104-0209	Montaż ościeżnic regulowanych PORTA SYSTEM do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych, laminowanych, okleiny: Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portadur, grub. muru 240 - 260 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR-SEK 2 1104-0211	Montaż ościeżnic regulowanych PORTA SYSTEM do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych, laminowanych, okleiny: Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portadur, grub. muru 260 - 280 mm	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR-SEK 2 1104-0221	Montaż ościeżnic regulowanych PORTA SYSTEM do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych, okleina naturalna, grub. muru 75 - 95 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR-SEK 2 1104-0222	Montaż ościeżnic regulowanych PORTA SYSTEM do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych, okleina naturalna, grub. muru 95 - 115 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR-SEK 2 1104-0223	Montaż ościeżnic regulowanych PORTA SYSTEM do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych, okleina naturalna, grub. muru 120 - 140 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR-SEK 2 1104-0224	Montaż ościeżnic regulowanych PORTA SYSTEM do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych, okleina naturalna, grub. muru 140 - 160 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR-SEK 2 1104-0229	Montaż ościeżnic regulowanych PORTA SYSTEM do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych, okleina naturalna, grub. muru 240 - 260 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR-SEK 2 1104-0231	Montaż ościeżnic regulowanych PORTA SYSTEM do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych, okleina naturalna, grub. muru 260 - 280 mm	m2
Biuletyn BRB	4.2.190.00.1	Montaż innych elementów okien i drzwi	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1020	Założenie okuć okiennych i drzwiowych:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1020-2001	Założenie okuć okiennych i drzwiowych - klamki PORTA OFFICE z rozetą, na klucz zwykły i patent do drzwi wewnętrznych, kolor złoty, złoty mat	szt.
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1020-2002	Założenie okuć okiennych i drzwiowych - klamki PORTA OFFICE z rozetą, z blokadą WC do drzwi wewnętrznych, kolor złoty, złoty mat	szt.
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1020-2003	Założenie okuć okiennych i drzwiowych - klamki PORTA AGAT z uchwytem standardowym, kolor srebrny, brązowy	szt.
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1020-2004	Założenie okuć okiennych i drzwiowych - klamki PORTA EDEL patentowej, kolor stal nierdzewna	szt.
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1020-2011	Założenie okuć okiennych i drzwiowych - klamki z długim szyldem, malowanej - białej	szt.
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1020-2012	Założenie okuć okiennych i drzwiowych - klamki z długim szyldem, nikiel szczotkowany	szt.
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1020-2013	Założenie okuć okiennych i drzwiowych - klamki z długim szyldem, nikiel satyna	szt.
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1020-2014	Założenie okuć okiennych i drzwiowych - klamki z długim szyldem, patyna	szt.
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1020-2021	Założenie okuć okiennych i drzwiowych - klamki z krótkim szyldem, patyna anodowana	szt.
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1020-2022	Założenie okuć okiennych i drzwiowych - klamki z krótkim szyldem, mosiądz	szt.
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1020-2023	Założenie okuć okiennych i drzwiowych - klamki z krótkim szyldem, nikiel szczotkowany	szt.
Biuletyn BRB	4.2.200.00	STOLARKA I ŚLUSARKA BUDOWLANA, ZA WYJĄTKIEM DRZWI I OKIEN	
Biuletyn BRB	4.2.210.00.1	Montaż schodów, balustrad, poręczy i pochwytów schodowych oraz drabin i trapów	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1107-A	Montaż schodów policzkowych z drewna sosnowego, dwubiegowych, z podstopnicami:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1107-0110	Montaż schodów policzkowych z drewna sosnowego, dwubiegowych, z podstopnicami - o stopniach wpuszczanych dł. 1,0 m	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 1107-0210	Montaż schodów policzkowych z drewna sosnowego, dwubiegowych, z podstopnicami - o stopniach nasadzanych dł. 1,0 m	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 1107-0310	Montaż schodów policzkowych z drewna sosnowego, dwubiegowych, z podstopnicami - mocowanych do konstrukcji stalowej, o stopniach dł. 1,10 m	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 1107-B	Montaż schodów policzkowych z drewna dębowego, dwubiegowych, z podstopnicami:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1107-0120	Montaż schodów policzkowych z drewna dębowego, dwubiegowych, z podstopnicami - o stopniach wpuszczanych dł. 1,0 m	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 1107-0220	Montaż schodów policzkowych z drewna dębowego, dwubiegowych, z podstopnicami - o stopniach nasadzanych dł. 1,0 m	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 1107-0320	Montaż schodów policzkowych z drewna dębowego, dwubiegowych, z podstopnicami - mocowanych do konstrukcji stalowej, o stopniach dł. 1,10 m	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 1301-A	Montaż balustrad schodowych stalowych i pochwytów stalowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1301-0100	Montaż balustrad schodowych stalowych i pochwytów stalowych - balustrad z prętów osadzonych i zabetonowanych w co trzecim stopniu, jednopłaszczyznowych	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1301-0200	Montaż balustrad schodowych stalowych i pochwytów stalowych - pochwytów na wspornikach	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1301-0300	Montaż balustrad schodowych stalowych i pochwytów stalowych - pochwytów na wspornikach, z okładziną z masy plastycznej	m
Biuletyn BRB	KNNR 7 0202-C	Montaż schodów stalowych i drabin stalowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0202-0300	Montaż schodów stalowych i drabin stalowych - schodów i drabin - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0202-0310	Montaż schodów stalowych i drabin stalowych - schodów z kształtowników walcowanych ze stopniami z blachy żeberkowej - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0202-0320	Montaż schodów stalowych i drabin stalowych - drabin - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0202-0400	Montaż schodów stalowych i drabin stalowych - poręczy - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0202-0410	Montaż schodów stalowych i drabin stalowych - poręczy - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1208	Montaż balustrad schodowych stalowych, wypełnionych płytami wiórowymi i pochwytów:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1208-0200	Montaż balustrad schodowych stalowych, wypełnionych płytami wiórowymi i pochwytów – balustrad wypełnionych płytami i zabetonowanych w co trzecim stopniu – bez kosztów płyt wypełniających	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1208-0300	Montaż balustrad schodowych stalowych, wypełnionych płytami wiórowymi i pochwytów – pochwytów na wspornikach	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1213	Montaż drabin i trapów stalowych, kompletnie wykończonych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1213-0100	Montaż drabin i trapów stalowych, kompletnie wykończonych - drabin wewnętrznych pionowych, o dł. do 3 m	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1213-0300	Montaż drabin i trapów stalowych, kompletnie wykończonych - drabin, zewnętrznych z kabłąkami, o dł. do 4 m	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1213-0500	Montaż drabin i trapów stalowych, kompletnie wykończonych - trapów z jednostronną poręczą	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1213-0600	Montaż drabin i trapów stalowych, kompletnie wykończonych - trapów z dwustronną poręczą	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1207	Montaż balustrad schodowych stalowych, kompletnie wykończonych:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1207-0700	Montaż balustrad schodowych stalowych, kompletnie wykończonych - ozdobnych z kształtowników	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1207-0800	Montaż balustrad schodowych stalowych, kompletnie wykończonych - prostych z kształtowników i z rur	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1207-0900	Montaż balustrad schodowych stalowych, kompletnie wykończonych - z prętów osadzonych i zabetonowanych w co trzecim stopniu - jednopłaszczyznowych	m
Biuletyn BRB	4.2.220.00.1	Montaż balustrad, poręczy i pochwytów, za wyjątkiem schodowych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1301-D	Montaż balustrad balkonowych prostych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1301-0400	Montaż balustrad balkonowych prostych - z pochwytem stalowym	m
Biuletyn BRB	KNNR 7 0507-C	Montaż barierek aluminiowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0507-0300	Montaż barierek aluminiowych - bez kosztów elementów aluminiowych	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1209	Montaż balustrad balkonowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1209-0200	Montaż balustrad balkonowych - prostych z pochwytem stalowym	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1209-0300	Montaż balustrad balkonowych - do oszklenia z pochwytem stalowym	m
Biuletyn BRB	4.2.240.00.1	Montaż krat, nakryw, rusztów, pokryć pomostów	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0202-E	Montaż pokrycia pomostów:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0202-0500	Montaż pokrycia pomostów - płytami ażurowymi - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0202-0510	Montaż pokrycia pomostów - płytami ażurowymi - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0202-0600	Montaż pokrycia pomostów - blachą żebrowaną - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0202-0610	Montaż pokrycia pomostów - blachą żebrowaną - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1210	Montaż krat stalowych prętowych stałych, osadzonych w ścianach:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1210-0100	Montaż krat stalowych prętowych stałych, osadzonych w ścianach, o powierzchni - do 1 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1210-0200	Montaż krat stalowych prętowych stałych, osadzonych w ścianach, o powierzchni - powyżej 1 do 2 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1210-0300	Montaż krat stalowych prętowych stałych, osadzonych w ścianach, o powierzchni - powyżej 2 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1211-C	Montaż krat stalowych prętowych otwieranych odchylnie:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1211-0300	Montaż krat stalowych prętowych otwieranych odchylnie, o powierzchni - powyżej 2 m2	m2
Biuletyn BRB	4.2.250.00.1	Montaż drzwiczek, kratek, czerpni, wywiewów	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1301-E	Montaż wyrobów stalowych różnych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1301-0500	Montaż wyrobów stalowych różnych - drzwiczek i kratek, nakryw, rusztów, zsypów, wycieraczek, czerpni, wsporników, narożników	kg
Biuletyn BRB	4.2.260.00.1	Montaż daszków, wsporników, haków, podokienników, półek, lad	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0506-A	Montaż daszków aluminiowych nad drzwiami:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0506-0100	Montaż daszków aluminiowych nad drzwiami - bez kosztów elementów aluminiowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1220-D	Montaż konstrukcji daszków stalowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1220-0400	Montaż konstrukcji daszków stalowych - jednospadowych	m2
Biuletyn BRB	4.2.270.00.1	Montaż wycieraczek, klamer, wieszaków, skrobaczek, uchwytów, ram, narożników i obramowań	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1217-D	Montaż narożników i obramowań:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1217-0500	Montaż narożników i obramowań - z kątowników 40x40x4 mm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1219	Montaż wycieraczek do obuwia i klamer włazowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1219-0300	Montaż wycieraczek do obuwia i klamer włazowych - wycieraczek typowych, o pow. 0,27 m2	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1219-0400	Montaż wycieraczek do obuwia i klamer włazowych - klamer typowych	szt.
Biuletyn BRB	4.2.280.00.1	Montaż werand, ogrodów zimowych, szklarni, kabin, gablot, regałów, zasieków magazynowych	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0205	Montaż regałów i zasieków magazynowych stalowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0205-0100	Montaż regałów i zasieków magazynowych stalowych o masie elementu - do 0,05 t - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0205-0110	Montaż regałów i zasieków magazynowych stalowych o masie elementu - do 0,05 t - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0205-0200	Montaż regałów i zasieków magazynowych stalowych o masie elementu - powyżej 0,05 do 0,1 t - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0205-0210	Montaż regałów i zasieków magazynowych stalowych o masie elementu - powyżej 0,05 do 0,1 t - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0205-0300	Montaż regałów i zasieków magazynowych stalowych o masie elementu - powyżej 0,1 do 0,2 t - bez kosztów konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0205-0310	Montaż regałów i zasieków magazynowych stalowych o masie elementu - powyżej 0,1 do 0,2 t - z kosztami konstrukcji	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0506-B	Montaż werand i ogrodów zimowych oraz szklarni aluminiowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0506-0200	Montaż werand i ogrodów zimowych oraz szklarni aluminiowych - werand i ogrodów zimowych - bez kosztów elementów aluminiowych	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 7 0506-0400	Montaż werand i ogrodów zimowych oraz szklarni aluminiowych - szklarni - bez kosztów elementów aluminiowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0507-B	Montaż kabin i gablot aluminiowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0507-0200	Montaż kabin i gablot aluminiowych - bez kosztów elementów aluminiowych	m2
Biuletyn BRB	4.2.290.00.1	Montaż innych elementów stolarskich i ślusarskich	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0502-E	Montaż ekranów dźwiękochłonnych z blach stalowych powlekanych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0502-0500	Montaż ekranów dźwiękochłonnych z blach stalowych powlekanych - bez kosztów elem. ekranów	m2
Biuletyn BRB	KNR 7-30 0101	Montaż drabin paszowych z rur i z kształtowników stalowych:	
Biuletyn BRB	KNR 7-30 0101-0300	Montaż drabin paszowych z rur i z kształtowników stalowych - mocowanych do śrub kotwiących	kg
Biuletyn BRB	KNR 7-30 0101-0400	Montaż drabin paszowych z rur i z kształtowników stalowych - osadzanych w podłogach i ścianach	kg
Biuletyn BRB	KNR 7-30 0101-0500	Montaż drabin paszowych z rur i z kształtowników stalowych - spawanych do kotew	kg
Biuletyn BRB	KNR 7-30 0101-0600	Montaż drabin paszowych z rur i z kształtowników stalowych - przesuwnych	kg
Biuletyn BRB	KNR 7-30 0104	Montaż zespołu jarzmowego i uwięzi łańcuchowej:	
Biuletyn BRB	KNR 7-30 0104-0500	Montaż zespołu jarzmowego i uwięzi łańcuchowej - zespołu jarzmowego z hakiem	stan.
Biuletyn BRB	KNR 7-30 0104-0600	Montaż zespołu jarzmowego i uwięzi łańcuchowej - uwięzi łańcuchowej z hakiem przystawnym	stan.
Biuletyn BRB	4.2.400.00	SUFITY PODWIESZANE	
Biuletyn BRB	4.2.400.00.1	Montaż sufitów podwieszanych	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0501-C	Montaż okładzin sufitów i akcesoriów z blach aluminiowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0501-0300	Montaż okładzin sufitów i akcesoriów z blach aluminiowych - bez kosztów elementów aluminiowych	t
Biuletyn BRB	KNNR 7 0502-C	Montaż sufitów z blach stalowych powlekanych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0502-0300	Montaż sufitów z blach stalowych powlekanych - kasetowych, panelowych, klubowych - bez kosztów elem. sufitów	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0502-0400	Montaż sufitów z blach stalowych powlekanych - komorowych - bez kosztów elem. sufitów	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0507-A	Montaż sufitów podwieszanych aluminiowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0507-0100	Montaż sufitów podwieszanych aluminiowych - bez kosztów elementów aluminiowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0702	Montaż sufitów podwieszanych z rastrami, z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0702-0100	Montaż sufitów podwieszanych z rastrami, z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych, o wymiarach - 300x600 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0702-0200	Montaż sufitów podwieszanych z rastrami, z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych, o wymiarach - 600x600 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0702-0300	Montaż sufitów podwieszanych z rastrami, z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych), o wymiarach - 600x1200 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0202-A	Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k grub. 12,5 mm na pojedynczej, metalowej konstrukcji nośnej z profili kapeluszowych:	
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0202-0102	Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k zwykłych grub. 12,5 mm na pojedynczej, metalowej konstrukcji nośnej z profili kapeluszowych	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0202-0103	Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k ogniochronnych grub. 12,5 mm na pojedynczej, metalowej konstrukcji nośnej z profili kapeluszowych	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0202-0105	Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k wodoodpornych i ogniochronnych grub. 12,5 mm na pojedynczej, metalowej konstrukcji nośnej z profili kapeluszowych	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0202-B	Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k grub. 12,5 mm na pojedynczej, metalowej konstrukcji nośnej z profili CD i UD:	
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0202-0202	Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k zwykłych grub. 12,5 mm na pojedynczej, metalowej konstrukcji nośnej z profili CD i UD	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0202-0203	Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k ogniochronnych grub. 12,5 mm na pojedynczej, metalowej konstrukcji nośnej z profili CD i UD	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0202-0205	Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k wodoodpornych i ogniochronnych grub. 12,5 mm na pojedynczej, metalowej konstrukcji nośnej z profili CD i UD	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0202-C	Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k grub. 12,5 mm na podwójnej, krzyżowej, jednopoziomowej, metalowej konstrukcji nośnej:	
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0202-0302	Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k zwykłych grub. 12,5 mm na podwójnej, krzyżowej, jednopoziomowej, metalowej konstrukcji nośnej	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0202-0303	Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k ogniochronnych grub. 12,5 mm na podwójnej, krzyżowej, jednopoziomowej, metalowej konstrukcji nośnej	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0202-0305	Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k wodoodpornych i ogniochronnych grub. 12,5 mm na podwójnej, krzyżowej, jednopoziomowej, metalowej konstrukcji nośnej	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0202-D	Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k grub. 12,5 mm na podwójnej, krzyżowej, dwupoziomowej, metalowej konstrukcji nośnej:	
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0202-0402	Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k zwykłych grub. 12,5 mm na podwójnej, krzyżowej, dwupoziomowej, metalowej konstrukcji nośnej	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0202-0403	Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k ogniochronnych grub. 12,5 mm na podwójnej, krzyżowej, dwupoziomowej, metalowej konstrukcji nośnej	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0202-0405	Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k wodoodpornych i ogniochronnych grub. 12,5 mm na podwójnej, krzyżowej, dwupoziomowej, metalowej konstrukcji nośnej	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0202-F	Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k na metalowej konstrukcji nośnej - dodatek za drugą warstwę płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0202-0602	Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k na metalowej konstrukcji nośnej - dodatek za drugą warstwę płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0202-0603	Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k na metalowej konstrukcji nośnej - dodatek za drugą warstwę płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0202-0605	Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k na metalowej konstrukcji nośnej - dodatek za drugą warstwę płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych i ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	4.2.500.00	ŚCIANKI DZIAŁOWE W TECHNOLOGIACH SUCHYCH	
Biuletyn BRB	4.2.510.00.1	Montaż ścianek działowych w technologiach suchych z płyt gipsowych	
Biuletyn BRB	4.2.510.10.1	Montaż ścianek działowych z płyt gipsowych układanych na rusztach metalowych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-A	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0103	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0104	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0105	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-B	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0113	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0114	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0115	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-C	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0203	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0204	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0205	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-D	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0213	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0214	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0215	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-E	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0303	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0304	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0305	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-F	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0313	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0314	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0315	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-G	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0403	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0404	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0405	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-H	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0413	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0414	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1702-0415	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0103	Ścianki działowe o odporności ogniowej EI 120 pokryte dwustronnie, dwuwarstwowo płytami g-k Nida Ogień Plus, o grub. 12,5 mm, na pojedynczej konstrukcji nośnej, wypełnione płytami z wełny mineralnej:	
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0103-0403	Ścianki działowe o odporności ogniowej EI 120 pokryte dwustronnie, dwuwarstwowo płytami g-k Nida Ogień Plus, o grub. 12,5 mm, na pojedynczej konstrukcji nośnej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, typu - 100A50 na konstrukcji z profili o szer. 50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0103-0503	Ścianki działowe o odporności ogniowej EI 120 pokryte dwustronnie, dwuwarstwowo płytami g-k Nida Ogień Plus, o grub. 12,5 mm, na pojedynczej konstrukcji nośnej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, typu - 125A75 na konstrukcji z profili o szer. 75 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0103-0603	Ścianki działowe o odporności ogniowej EI 120 pokryte dwustronnie, dwuwarstwowo płytami g-k Nida Ogień Plus, o grub. 12,5 mm, na pojedynczej konstrukcji nośnej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, typu - 150A100 na konstrukcji z profili o szer. 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0104-A	Ścianki działowe o odporności ogniowej EI 60 pokryte 2-stronnie, 2-warstwowo płytami g-k zwykłymi, o grub. 12,5 mm, na podwójnej konstrukcji nośnej, wypełnione płytami z wełny mineralnej:	
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0104-0101	Ścianki działowe o odporności ogniowej EI 60 pokryte 2-stronnie, 2-warstwowo płytami g-k zwykłymi, o grub. 12,5 mm, na podwójnej konstrukcji nośnej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, typu - 155B50 na konstrukcji z profili o szer. 50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0104-0201	Ścianki działowe o odporności ogniowej EI 60 pokryte 2-stronnie, 2-warstwowo płytami g-k zwykłymi, o grub. 12,5 mm, na podwójnej konstrukcji nośnej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, typu - 205B75 na konstrukcji z profili o szer. 75 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0104-0301	Ścianki działowe o odporności ogniowej EI 60 pokryte 2-stronnie, 2-warstwowo płytami g-k zwykłymi, o grub. 12,5 mm, na podwójnej konstrukcji nośnej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, typu - 255B100 na konstrukcji z profili o szer. 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0104-0401	Ścianki działowe o odporności ogniowej EI 60 pokryte 2-stronnie, 2-warstwowo płytami g-k zwykłymi, o grub. 12,5 mm, na podwójnej konstrukcji nośnej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, typu - 160D50 na konstrukcji z profili o szer. 50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0104-0501	Ścianki działowe o odporności ogniowej EI 60 pokryte 2-stronnie, 2-warstwowo płytami g-k zwykłymi, o grub. 12,5 mm, na podwójnej konstrukcji nośnej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, typu - 210D75 na konstrukcji z profili o szer. 75 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0104-B	Ścianki działowe o odporności ogniowej EI 120 pokryte 2-stronnie, 2-warstwowo płytami g-k Nida Ogień Plus, o grub. 12,5 mm, na podwójnej konstrukcji nośnej, wypełnione płytami z wełny mineralnej:	
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0104-0103	Ścianki działowe o odporności ogniowej EI 120 pokryte 2-stronnie, 2-warstwowo płytami g-k Nida Ogień Plus, o grub. 12,5 mm, na podwójnej konstrukcji nośnej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, typu - 155B50 na konstrukcji z profili o szer. 50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0104-0203	Ścianki działowe o odporności ogniowej EI 120 pokryte 2-stronnie, 2-warstwowo płytami g-k Nida Ogień Plus, o grub. 12,5 mm, na podwójnej konstrukcji nośnej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, typu - 205B75 na konstrukcji z profili o szer. 75 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0104-0303	Ścianki działowe o odporności ogniowej EI 120 pokryte 2-stronnie, 2-warstwowo płytami g-k Nida Ogień Plus, o grub. 12,5 mm, na podwójnej konstrukcji nośnej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, typu - 255B100 na konstrukcji z profili o szer. 100 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0104-0403	Ścianki działowe o odporności ogniowej EI 120 pokryte 2-stronnie, 2-warstwowo płytami g-k Nida Ogień Plus, o grub. 12,5 mm, na podwójnej konstrukcji nośnej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, typu - 160D50 na konstrukcji z profili o szer. 50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0104-0503	Ścianki działowe o odporności ogniowej EI 120 pokryte 2-stronnie, 2-warstwowo płytami g-k Nida Ogień Plus, o grub. 12,5 mm, na podwójnej konstrukcji nośnej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, typu - 210D75 na konstrukcji z profili o szer. 75 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0105	Ściany wysokie pokryte 2-stronnie, płytami g-k Nida Ogień Plus, o grub. 12,5 mm, na podwójnej konstrukcji metalowej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, o wys. maks. do 9 m:	
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0105-0103	Ściany wysokie pokryte 2-stronnie, płytami g-k Nida Ogień Plus, o grub. 12,5 mm, na podwójnej konstrukcji metalowej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, o wys. maks. do 9 m, o odporności ogniowej - EI 60, pokryte 2-warstwowo płytami g-k	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0105-0304	Ściany wysokie pokryte 2-stronnie, płytami g-k Nida Ogień Plus, o grub. 12,5 mm, na podwójnej konstrukcji metalowej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, o wys. maks. do 9 m, o odporności ogniowej - EI 120, pokryte 3-warstwowo płytami g-k	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0105-0403	Ściany wysokie pokryte 2-stronnie, płytami g-k Nida Ogień Plus, o grub. 12,5 mm, na podwójnej konstrukcji metalowej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, o wys. maks. do 9 m, o odporności ogniowej - EI 120, pokryte 4-warstwowo płytami g-k	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0106	Ściany wysokie pokryte 2-stronnie, płytami g-k Nida Ogień Plus, o grub. 12,5 mm, na podwójnej konstrukcji metalowej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, o wys. maks. do 10 m:	
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0106-0103	Ściany wysokie pokryte 2-stronnie, płytami g-k Nida Ogień Plus, o grub. 12,5 mm, na podwójnej konstrukcji metalowej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, o wys. maks. do 10 m, o odporności ogniowej - EI 60, pokryte 2-warstwowo płytami g-k	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0106-0304	Ściany wysokie pokryte 2-stronnie, płytami g-k Nida Ogień Plus, o grub. 12,5 mm, na podwójnej konstrukcji metalowej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, o wys. maks. do 10 m, o odporności ogniowej - EI 120, pokryte 3-warstwowo płytami g-k	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0106-0403	Ściany wysokie pokryte 2-stronnie, płytami g-k Nida Ogień Plus, o grub. 12,5 mm, na podwójnej konstrukcji metalowej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, o wys. maks. do 10 m, o odporności ogniowej - EI 120, pokryte 4-warstwowo płytami g-k	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0108	Ścianki działowe krzywoliniowe z płyt g-k do gięcia, na pojedynczej konstrukcji metalowej, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym:	
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0108-0100	Ścianki działowe krzywoliniowe z płyt g-k do gięcia, na pojedynczej konstrukcji metalowej, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym, przy promieniu krzywizny - 30 do 90 cm i rozstawie profili C50 co 20 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0108-0200	Ścianki działowe krzywoliniowe z płyt g-k do gięcia, na pojedynczej konstrukcji metalowej, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym, przy promieniu krzywizny - ponad 90 do 120 cm i rozstawie profili C50 co 25 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0108-0300	Ścianki działowe krzywoliniowe z płyt g-k do gięcia, na pojedynczej konstrukcji metalowej, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym, przy promieniu krzywizny - ponad 120 do 350 cm i rozstawie profili C50 co 30 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0108-0400	Ścianki działowe krzywoliniowe z płyt g-k do gięcia, na pojedynczej konstrukcji metalowej, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym, przy promieniu krzywizny - od 350 cm i rozstawie profili C50 co 40 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0108-0500	Ścianki działowe krzywoliniowe z płyt g-k do gięcia, na pojedynczej konstrukcji metalowej, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym, przy promieniu krzywizny - 30 do 90 cm i rozstawie profili C75 co 20 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0108-0600	Ścianki działowe krzywoliniowe z płyt g-k do gięcia, na pojedynczej konstrukcji metalowej, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym, przy promieniu krzywizny - ponad 90 do 120 cm i rozstawie profili C75 co 25 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0108-0700	Ścianki działowe krzywoliniowe z płyt g-k do gięcia, na pojedynczej konstrukcji metalowej, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym, przy promieniu krzywizny - ponad 120 do 350 cm i rozstawie profili C75 co 30 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0108-0800	Ścianki działowe krzywoliniowe z płyt g-k do gięcia, na pojedynczej konstrukcji metalowej, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym, przy promieniu krzywizny - od 350 cm i rozstawie profili C75 co 40 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0108-0900	Ścianki działowe krzywoliniowe z płyt g-k do gięcia, na pojedynczej konstrukcji metalowej, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym, przy promieniu krzywizny - 30 do 90 cm i rozstawie profili C100 co 20 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0108-1000	Ścianki działowe krzywoliniowe z płyt g-k do gięcia, na pojedynczej konstrukcji metalowej, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym, przy promieniu krzywizny - ponad 90 do 120 cm i rozstawie profili C100 co 25 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0108-1100	Ścianki działowe krzywoliniowe z płyt g-k do gięcia, na pojedynczej konstrukcji metalowej, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym, przy promieniu krzywizny - ponad 120 do 350 cm i rozstawie profili C100 co 30 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR AT-12 0108-1200	Ścianki działowe krzywoliniowe z płyt g-k do gięcia, na pojedynczej konstrukcji metalowej, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym, przy promieniu krzywizny - od 350 cm i rozstawie profili C100 co 40 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-24 2013	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych (g-w) grub. 12,5 mm, na konstrukcji stalowej z kształtowników, wypełnione wełną mineralną, pokryte 1-warstwowo:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-24 2013-0101	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych (g-w) grub. 12,5 mm, na konstrukcji stalowej z kształtowników, wypełnione wełną mineralną, pokryte 1-warstwowo, typu - 1S11, na konstrukcji z profili U 75 i C 75	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-24 2013-0102	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych (g-w) grub. 12,5 mm, na konstrukcji stalowej z kształtowników, wypełnione wełną mineralną, pokryte 1-warstwowo, typu - 1S11, na konstrukcji z profili U 100 i C 100	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-24 2013-0301	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych (g-w) grub. 12,5 mm, na konstrukcji stalowej z kształtowników, wypełnione wełną mineralną, pokryte 1-warstwowo, typu - 1S13, na konstrukcji z profili U 50 i C 50	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR-I 0-24 2013-0302	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych (g-w) grub. 12,5 mm, na konstrukcji stalowej z kształtowników, wypełnione wełną mineralną, pokryte 1-warstwowo, typu - 1S13, na konstrukcji z profili U 75 i C 75	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-24 2013-0303	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych (g-w) grub. 12,5 mm, na konstrukcji stalowej z kształtowników, wypełnione wełną mineralną, pokryte 1-warstwowo, typu - 1S13, na konstrukcji z profili U 100 i C 100	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-24 2013-0401	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych (g-w) grub. 12,5 mm, na konstrukcji stalowej z kształtowników, wypełnione wełną mineralną, pokryte 1-warstwowo, typu - 1S21, na konstrukcji z profili U 75 i C 75	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-24 2013-0402	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych (g-w) grub. 12,5 mm, na konstrukcji stalowej z kształtowników, wypełnione wełną mineralną, pokryte 1-warstwowo, typu - 1S21, na konstrukcji z profili U 100 i C 100	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-24 2013-0501	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych (g-w) grub. 12,5 mm, na konstrukcji stalowej z kształtowników, wypełnione wełną mineralną, pokryte 1-warstwowo, typu - 1S33, na konstrukcji z profili U 75 i C 75	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-24 2013-0503	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych (g-w) grub. 12,5 mm, na konstrukcji stalowej z kształtowników, wypełnione wełną mineralną, pokryte 1-warstwowo, typu - 1S33, na konstrukcji z profili U 100 i C 100	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-24 2015-A	Ściany działowe z płyt g-w grub. 12,5 mm, na konstrukcji stalowej z kształtowników, bez wypełnienia wełną mineralną, pokryte 1-warstwowo:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-24 2015-0101	Ściany działowe z płyt g-w grub. 12,5 mm, na konstrukcji stalowej z kształtowników, bez wypełnienia wełną mineralną, pokryte 1-warstwowo, typu - 1S15, na konstrukcji z profili U 75 i C 75	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-24 2015-0102	Ściany działowe z płyt g-w grub. 12,5 mm, na konstrukcji stalowej z kształtowników, bez wypełnienia wełną mineralną, pokryte 1-warstwowo, typu - 1S15, na konstrukcji z profili U 100 i C 100	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-A	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0111	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0121	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0131	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0141	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych i ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-B	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0211	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0221	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0231	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0241	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych i ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-C	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0311	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0321	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0331	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0341	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych i ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-D	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0411	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0421	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0431	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0441	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych i ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-E	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0511	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0521	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0531	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0541	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych i ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-F	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0611	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0621	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0631	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0641	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych i ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-G	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0711	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0721	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0731	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0741	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych i ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-H	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0811	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0821	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0831	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0841	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych i ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-I	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0911	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0921	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0931	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-0941	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych i ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-J	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-1011	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-1021	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-1031	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-1041	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych i ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-K	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-1111	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-1121	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-1131	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-1141	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych i ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-L	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-1211	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-1221	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-1231	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2003-1241	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych i ogniochronnych	m2
Biuletyn BRB	4.2.510.20.1	Montaż ścianek działowych z płyt gipsowych układanych na rusztach drewnianych	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-24 2016	Ściany działowe z płyt g-w Fermacell, na konstrukcji drewnianej, z wypełnieniem wełną mineralną:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-24 2016-0100	Ściany działowe z płyt g-w Fermacell, na konstrukcji drewnianej, z wypełnieniem wełną mineralną, typu - 1H11 z płyt grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-24 2016-0400	Ściany działowe z płyt g-w Fermacell, na konstrukcji drewnianej, z wypełnieniem wełną mineralną, typu - 1H12 z płyt grub. 10 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-24 2017	Ściany działowe z płyt g-w Fermacell o grub. 12,5 mm, na konstrukcji drewnianej, bez wypełnienia wełną mineralną:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-24 2017-0100	Ściany działowe z płyt g-w Fermacell o grub. 12,5 mm, na konstrukcji drewnianej, bez wypełnienia wełną mineralną, typu - 1H13	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-24 2017-0400	Ściany działowe z płyt g-w Fermacell o grub. 12,5 mm, na konstrukcji drewnianej, bez wypełnienia wełną mineralną, typu - 1H14	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 2012	Ścianki działowe z płyt g-k na ruszcie drewnianym:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 2012-0100	Ścianki działowe z płyt g-k na ruszcie drewnianym z pokryciem - jednostronnym	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 2012-0200	Ścianki działowe z płyt g-k na ruszcie drewnianym z pokryciem - dwustronnym	m2
Biuletyn BRB	4.2.520.00.1	Montaż ścianek działowych stalowych	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0502-B	Montaż ścian działowych z blach stalowych powlekanych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0502-0200	Montaż ścian działowych z blach stalowych powlekanych - bez kosztów elem. ścian	m2
Biuletyn BRB	4.2.540.00.1	Montaż ścianek działowych z PVC	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0703	Montaż przegród z tworzyw sztucznych (bez kosztów przegród):	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0703-0100	Montaż przegród z tworzyw sztucznych, o powierzchni (bez kosztów przegród) - do 7 m2 - z drzwiami	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0703-0200	Montaż przegród z tworzyw sztucznych, o powierzchni (bez kosztów przegród) - powyżej 7 do 10 m2 - z drzwiami	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0703-0300	Montaż przegród z tworzyw sztucznych, o powierzchni (bez kosztów przegród) - powyżej 10 m2 - z drzwiami	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0703-0400	Montaż przegród z tworzyw sztucznych, o powierzchni (bez kosztów przegród) - do 10 m2 - nieotwieranych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0703-0500	Montaż przegród z tworzyw sztucznych, o powierzchni (bez kosztów przegród) - powyżej 10 m2 - nieotwieranych	m2
Biuletyn BRB	4.2.560.00.1	Montaż ścianek działowych aluminiowych	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0505	Montaż przegród aluminiowych lub stalowych z profili cienkościennych powlekanych (bez kosztów elementów aluminiowych):	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0505-0100	Montaż przegród aluminiowych lub stalowych z profili cienkościennych powlekanych, o powierzchni (bez kosztów elementów aluminiowych) - do 7 m2 - z drzwiami	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0505-0200	Montaż przegród aluminiowych lub stalowych z profili cienkościennych powlekanych, o powierzchni (bez kosztów elementów aluminiowych) - powyżej 7 do 10 m2 - z drzwiami	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0505-0300	Montaż przegród aluminiowych lub stalowych z profili cienkościennych powlekanych, o powierzchni (bez kosztów elementów aluminiowych) - powyżej 10 m2 - z drzwiami	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0505-0400	Montaż przegród aluminiowych lub stalowych z profili cienkościennych powlekanych, o powierzchni (bez kosztów elementów aluminiowych) - do 10 m2 - nieotwieranych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0505-0500	Montaż przegród aluminiowych lub stalowych z profili cienkościennych powlekanych, o powierzchni (bez kosztów elementów aluminiowych) - powyżej 10 m2 - nieotwieranych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0505-0600	Montaż przegród aluminiowych lub stalowych z profili cienkościennych powlekanych (bez kosztów elementów aluminiowych) - wiatrołapów	m2
Biuletyn BRB	4.3.000	OKŁADZINY ŚCIAN I PODŁOGI	
Biuletyn BRB	4.3.100.00	OKŁADZINY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH	
Biuletyn BRB	4.3.110.00	Licowanie ścian wewnętrznych płytami, płytkami, elementami wielobocznymi, za wyjątkiem tynkowych	
Biuletyn BRB	4.3.111.00.1	Licowanie ścian wewnętrznych płytami, płytkami, elementami wielobocznymi ceramicznymi	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0803-A	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi szkliwionymi:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0803-0150	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi szkliwionymi, o wymiarach - 10x10 cm, mocowanymi na zaprawie	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0803-0180	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi szkliwionymi, o wymiarach - 25x20 cm, mocowanymi na zaprawie	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0803-0250	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi szkliwionymi, o wymiarach - 10x10 cm, mocowanymi na klej	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0803-0280	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi szkliwionymi, o wymiarach - 25x20 cm, mocowanymi na klej	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0803-C	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami klinkierowymi:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0803-0320	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami klinkierowymi, o wymiarach - 25x6 cm, mocowanymi na zaprawie	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0803-0330	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami klinkierowymi, o wymiarach - 25x12 cm, mocowanymi na zaprawie	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0803-0420	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami klinkierowymi, o wymiarach - 25x6 cm, mocowanymi na klej	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0803-0430	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami klinkierowymi, o wymiarach - 25x12 cm, mocowanymi na klej	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-A	Licowanie ścian płytkami terakotowymi szkliwionymi, na zaprawie klejowej:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-0100	Licowanie ścian płytkami terakotowymi szkliwionymi, na zaprawie klejowej, o wymiarach - 20x20 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-0200	Licowanie ścian płytkami terakotowymi szkliwionymi, na zaprawie klejowej, o wymiarach - 30x30 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0822-I	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi, mocowanymi na zaprawie:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0822-0900	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi, mocowanymi na zaprawie, o wymiarach – 25 x 6 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0822-1000	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi, mocowanymi na zaprawie, o wymiarach – 25 x 12 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0829-F	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi, na klej, metodą zwykłą:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0829-0600	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi, na klej, metodą zwykłą, o wymiarach - 20x20 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0829-0601	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi, na klej, metodą zwykłą, o wymiarach - 20x20 cm - w specjalne wzory wg rysunku	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0829-0602	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi, na klej, metodą zwykłą, o wymiarach - 20x20 cm - w 3 lub 4 kolorach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0830-F	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami ceramicznymi szkliwionymi, na klej, metodą zwykłą:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0830-0600	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami ceramicznymi szkliwionymi, na klej, metodą zwykłą, o wymiarach - 20x20 cm	m2
Biuletyn BRB	4.3.113.00.1	Licowanie ścian wewnętrznych płytami, płytkami, elementami wielobocznymi z kamienia sztucznego	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-B	Licowanie ścian płytkami gresowymi, o wymiarach do 45x45 cm:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-0221	Licowanie ścian płytkami gresowymi - nieszkliwionymi, technicznymi, o wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-0222	Licowanie ścian płytkami gresowymi - nieszkliwionymi, satynowanymi, o wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej białej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-0223	Licowanie ścian płytkami gresowymi - nieszkliwionymi, polerowanymi, o wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej białej do gresu	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-0224	Licowanie ścian płytkami gresowymi - szkliwionymi, o wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-0322	Licowanie ścian płytkami gresowymi - nieszkliwionymi, satynowanymi, o wym. 45x45 cm, na zaprawie klejowej białej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-0323	Licowanie ścian płytkami gresowymi - nieszkliwionymi, polerowanymi, o wym. 45x45 cm, na zaprawie klejowej białej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-0324	Licowanie ścian płytkami gresowymi - szkliwionymi, o wym. 40x40 cm, na zaprawie klejowej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNNR-SEK 2 0805-H	Licowanie ścian płytkami gresowymi ,o wymiarach powyżej 45x45 cm:	
Biuletyn BRB	KNNR-SEK 2 0805-0821	Licowanie ścian płytkami gresowymi - szkliwionymi, o wym. 90x90 cm, na zaprawie klejowej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNNR-SEK 2 0805-0921	Licowanie ścian płytkami gresowymi - szkliwionymi, o wym. 120x120 cm, na zaprawie klejowej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-D	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-0400	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami - terakotowymi szkliwionymi o wym. 20x20 cm, na zaprawie klejowej	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-0500	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami - terakotowymi, szkliwionymi o wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-0521	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami - gresowymi nieszkliwionymi, technicznymi, o wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-0522	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami - gresowymi nieszkliwionymi, satynowanymi, o wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej białej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-0523	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami - gresowymi nieszkliwionymi, polerowanymi, o wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej białej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-0524	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami - gresowymi szkliwionymi, o wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-0624	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami - gresowymi szkliwionymi, o wym. 40x40 cm, na zaprawie klejowej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0822-A	Licowanie ścian płytkami lastrykowymi, mocowanymi na zaprawie:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0822-0100	Licowanie ścian płytkami lastrykowymi, mocowanymi na zaprawie, o wymiarach – 15 x 11 cm lub 30 x 30 cm	m2
Biuletyn BRB	4.3.120.00	Suche okładziny ścian wewnętrznych, za wyjątkiem suchych tynków	
Biuletyn BRB	4.3.121.00.1	Montaż suchych okładzin płytowych ścian wewnętrznych	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0501-B	Montaż okładzin ścian z blach aluminiowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0501-0200	Montaż okładzin ścian z blach aluminiowych - bez kosztów elementów aluminiowych	t
Biuletyn BRB	4.3.122.00.1	Montaż suchych okładzin listwowych ścian wewnętrznych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1108-A	Montaż boazerii z listew z drewna:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1108-0100	Montaż boazerii z listew z drewna - rusztu drewnianego, na ścianach pod boazerię	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1108-0210	Montaż boazerii z listew z drewna - boazerii z listew z drewna iglastego o szer. do 6 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1108-0220	Montaż boazerii z listew z drewna - boazerii z listew z drewna iglastego o szer. powyżej 6 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1108-0280	Montaż boazerii z listew z drewna - dodatek za ułożenie boazerii (listwowej lub płytowej) z drewna liściastego	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1108-0290	Montaż boazerii z listew z drewna - dodatek za ułożenie boazerii (listwowej lub płytowej) z drewna twardego	m2
Biuletyn BRB	4.3.130.00	Tapetowanie ścian	
Biuletyn BRB	4.3.130.00.1	Tapetowanie ścian	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1406	Tapetowanie ścian:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1406-0100	Tapetowanie ścian tapetą - papierową gładką	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1406-0101	Tapetowanie ścian tapetą - papierową tłoczoną	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1406-0200	Tapetowanie ścian tapetą - z włókna szklanego	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1514-A	Tapetowanie ścian (na gotowym podłożu):	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1514-0100	Tapetowanie ścian (na gotowym podłożu) tapetą - papierową gładką	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1514-0101	Tapetowanie ścian (na gotowym podłożu) tapetą - papierową tłoczoną	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1514-0102	Tapetowanie ścian (na gotowym podłożu) tapetą - winylową	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1515-A	Pokrywanie powierzchni wewnętrznych tapetą:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1515-0100	Pokrywanie powierzchni wewnętrznych tapetą - płynną (tynk japoński)	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 1521-B	Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe):	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 1521-0201	Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) - podłoża, tapetą natryskową białą bez podkładu	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 1521-0301	Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) - podłoża, tapetą natryskową białą z podkładem	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 1521-0401	Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) - barwienie podkładu lub natrysku	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 1521-0501	Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) - dodatkowy natrysk barwiony	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 1521-F	Jednokrotne lakierowanie metodą natrysku tapety natryskowej:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 1521-0601	Jednokrotne lakierowanie metodą natrysku tapety natryskowej, lakierem - akrylowym Latex	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 1521-0622	Jednokrotne lakierowanie metodą natrysku tapety natryskowej, lakierem - brokat	m2
Biuletyn BRB	4.3.170.00.1	Roboty towarzyszące przy wykonywaniu okładzin wewnętrznych	
Biuletyn BRB	4.3.171.00.1	Przygotowanie podłoża pod okładziny wewnętrzne w robotach inwestycyjnych	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0829-A	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian - płytkami na klej	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0830-A	Przygotowanie podłoża pod licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0830-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych - płytkami na klej	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-G	Układanie listew narożnikowych z PVC, przy licowaniu ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-0701	Układanie listew narożnikowych z PVC, przy licowaniu ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, o rozmiarze - 6 mm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-0702	Układanie listew narożnikowych z PVC, przy licowaniu ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, o rozmiarze - 7-8 mm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 0805-0703	Układanie listew narożnikowych z PVC, przy licowaniu ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, o rozmiarze - 9-10 mm	m
Biuletyn BRB	4.3.200.00	OKŁADZINY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH	
Biuletyn BRB	4.3.210.00	Licowanie ścian zewnętrznych płytami, płytkami, elementami wielobocznymi i cegłami	
Biuletyn BRB	4.3.211.00.1	Licowanie ścian zewnętrznych płytami, płytkami, elementami wielobocznymi i cegłami ceramicznymi	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1002-A	Licowanie ścian i elementów zewnętrznych płytkami klinkierowymi na zaprawie klejowej Atlas-Plus:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1002-0100	Licowanie ścian i elementów zewnętrznych płytkami klinkierowymi na zaprawie klejowej Atlas-Plus, o wymiarach - 25x6 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1002-0200	Licowanie ścian i elementów zewnętrznych płytkami klinkierowymi na zaprawie klejowej Atlas-Plus, o wymiarach - 25x12 cm	m2
Biuletyn BRB	4.3.214.00.1	Licowanie ścian zewnętrznych płytami, płytkami, elementami wielobocznymi i cegłami z kamienia naturalnego	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1801-A	Okładziny ścian i pilastrów z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku długości obwodu elementów do powierzchni do 8 m/m2:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1801-0110	Okładziny ścian i pilastrów z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku długości obwodu elementów do powierzchni do 8 m/m2 i grubości - 3 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1801-0111	Okładziny ścian i pilastrów z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku długości obwodu elementów do powierzchni do 8 m/m2 i grubości - 4 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1801-B	Okładziny ścian i pilastrów, o powierzchni łukowej, wklęsłej lub wypukłej, z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku długości obwodu elementów do powierzchni do 8 m/m2:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1801-0150	Okładziny ścian i pilastrów, o powierzchni łukowej, wklęsłej lub wypukłej, z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku długości obwodu elementów do powierzchni do 8 m/m2 i grubości - 3 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1801-0151	Okładziny ścian i pilastrów, o powierzchni łukowej, wklęsłej lub wypukłej, z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku długości obwodu elementów do powierzchni do 8 m/m2 i grubości - 4 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1801-C	Okładziny ścian wydzielonych, o powierzchni mniejszej od 10 m2, z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku długości obwodu elementów do powierzchni do 8 m/m2:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1801-0160	Okładziny ścian wydzielonych, o powierzchni mniejszej od 10 m2, z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku długości obwodu elementów do powierzchni do 8 m/m2 i grubości - 3 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1801-0161	Okładziny ścian wydzielonych, o powierzchni mniejszej od 10 m2, z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku długości obwodu elementów do powierzchni do 8 m/m2 i grubości - 4 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1801-D	Okładziny z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku długości obwodu elementów do powierzchni do 8 m/m2 - dodatek za każde dalsze 4 m/m2 stosunku długości obwodu elementów do powierzchni:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1801-0300	Okładziny z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku długości obwodu elementów do powierzchni do 8 m/m2 - dodatek za każde dalsze 4 m/m2 stosunku długości obwodu elementów do powierzchni, przy okładzinach - ścian i pilastrów	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1801-0310	Okładziny z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku dł. obwodu elem. do powierzchni do 8 m/m2-dodatek za każde dalsze 4 m/m2 stosunku dł. obwodu elementów do powierzchni, przy okładzinach-ścian i pilastrów o powierzchni łukowej, wklęsłej lub wypukłej	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1801-0320	Okładziny z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku dł. obwodu elementów do powierzchni do 8 m/m2 - dodatek za każde dalsze 4 m/m2 stosunku dł. obwodu elementów do powierzchni, przy okładzinach - ścian wydzielonych, o powierzchni mniejszej od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1804	Okładziny słupów i kolumn z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1804-0110	Okładziny słupów i kolumn z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2, o grubości - do 4 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1804-0111	Okładziny słupów i kolumn z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2, o grubości - do 4 cm - słupów i kolumn wielobocznych	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 1804-0210	Okładziny słupów i kolumn z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2, o grubości - ponad 4 do 6 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1804-0211	Okładziny słupów i kolumn z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2, o grubości - ponad 4 do 6 cm - słupów i kolumn wielobocznych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1804-0310	Okładziny słupów i kolumn z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2, o grubości - ponad 6 do 8 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1804-0311	Okładziny słupów i kolumn z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2, o grubości - ponad 6 do 8 cm - słupów i kolumn wielobocznych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1804-0400	Okładziny słupów i kolumn z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 - dodatek za każde dalsze 4 m/m2 stosunku długości obwodu elementu do powierzchni	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1804-0401	Okładziny słupów i kolumn z płyt granitowych, prostokątnych, o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 - dodatek za każde dalsze 4 m/m2 stosunku długości obwodu elementu do powierzchni - słupów i kolumn wielobocznych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2101-A	Okładziny ścian i pilastrów płytami prostokątnymi grub. 4 cm i stosunku długości obwodu elementu do powierzchni 8 m/m2, z kamienia naturalnego:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2101-0101	Okładziny ścian i pilastrów płytami prostokątnymi grub. 4 cm i stosunku długości obwodu elementu do powierzchni 8 m/m2, z kamienia naturalnego - z piaskowca	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2101-0151	Okładziny ścian i pilastrów płytami prostokątnymi grub. 4 cm i stosunku długości obwodu elementu do powierzchni 8 m/m2, z kamienia naturalnego - z marmuru	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 2101-0161	Okładziny ścian i pilastrów płytami prostokątnymi grub. 4 cm i stosunku długości obwodu elementu do powierzchni 8 m/m2, z kamienia naturalnego - z granitu z kopalni w Kostrzy	m2
Biuletyn BRB	4.3.220.00	Suche okładziny ścian zewnętrznych	
Biuletyn BRB	4.3.221.00.1	Montaż suchych okładzin płytowych ścian zewnętrznych	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0501-A	Montaż okładzin elewacji z blach aluminiowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0501-0100	Montaż okładzin elewacji z blach aluminiowych - bez kosztów elementów aluminiowych	t
Biuletyn BRB	4.3.222.00.1	Montaż suchych okładzin listwowych ścian zewnętrznych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1903-B	Montaż okładziny typu „SIDING” z elementów winylowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1903-0200	Montaż okładziny typu „SIDING” z elementów winylowych - bez warstwy ocieplającej	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2605-A	Okładanie ścian i ościeży okładziną typu „SIDING” z elementów winylowych:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2605-0100	Okładanie ścian i ościeży okładziną typu „SIDING” z elementów winylowych - ścian	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2605-0200	Okładanie ścian i ościeży okładziną typu „SIDING” z elementów winylowych - ościeży	m2
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2605-C	Dodatek za montaż profili pomocniczych przy okładaniu ścian i ościeży okładziną typu „SIDING” z elementów winylowych:	
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2605-0300	Dodatek za montaż profili pomocniczych przy okładaniu ścian i ościeży okładziną typu „SIDING” z elementów winylowych - listew	m
Biuletyn BRB	KNR-W 2-02 2605-0400	Dodatek za montaż profili pomocniczych przy okładaniu ścian i ościeży okładziną typu „SIDING” z elementów winylowych - narożników	m
Biuletyn BRB	4.3.500.00	PODŁOGI I POSADZKI	
Biuletyn BRB	4.3.510.00.1	Układanie posadzek z płyt, płytek, kostek, cegieł i elementów wielobocznych - mineralnych i z tworzyw sztucznych	
Biuletyn BRB	4.3.511.00.1	Układanie posadzek z płyt, płytek, elementów wielobocznych, kostek i cegieł ceramicznych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1203-B	Posadzki z układanych metodą regularną na zaprawie klejowej płytek terakotowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1203-0210	Posadzki z układanych metodą regularną na zaprawie klejowej płytek terakotowych, o wymiarach - powyżej 15x15 cm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1203-0220	Posadzki z układanych metodą regularną na zaprawie klejowej płytek terakotowych, o wymiarach - powyżej 15x15 cm, na zaprawie do podłoży krytycznych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-F	Posadzki z układanych metodą zwykłą na zaprawie klejowej płytek kamionkowych szkliwionych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0600	Posadzki z układanych metodą zwykłą na zaprawie klejowej płytek kamionkowych szkliwionych, o wymiarach - 20x20 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0601	Posadzki z układanych metodą zwykłą na zaprawie klejowej płytek kamionkowych szkliwionych, o wymiarach - 20x20 cm, w pomieszczeniach mniejszych od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0602	Posadzki z układanych metodą zwykłą na zaprawie klejowej płytek kamionkowych szkliwionych, o wymiarach - 20x20 cm, w specjalne wzory wg rysunku	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0603	Posadzki z układanych metodą zwykłą na zaprawie klejowej płytek kamionkowych szkliwionych, o wymiarach - 20x20 cm, w 3 lub 4 kolorach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0604	Posadzki z układanych metodą zwykłą na zaprawie klejowej płytek kamionkowych szkliwionych, o wymiarach - 20x20 cm, w „karo”	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0800	Posadzki z układanych metodą zwykłą na zaprawie klejowej płytek kamionkowych szkliwionych, o wymiarach - 30x30 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0801	Posadzki z układanych metodą zwykłą na zaprawie klejowej płytek kamionkowych szkliwionych, o wymiarach - 30x30 cm, w pomieszczeniach mniejszych od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0802	Posadzki z układanych metodą zwykłą na zaprawie klejowej płytek kamionkowych szkliwionych, o wymiarach - 30x30 cm, w specjalne wzory wg rysunku	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0803	Posadzki z układanych metodą zwykłą na zaprawie klejowej płytek kamionkowych szkliwionych, o wymiarach - 30x30 cm, w 3 lub 4 kolorach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0804	Posadzki z układanych metodą zwykłą na zaprawie klejowej płytek kamionkowych szkliwionych, o wymiarach - 30x30 cm, w „karo”	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-1001	Posadzki z układanych metodą zwykłą na zaprawie klejowej płytek kamionkowych szkliwionych, o wymiarach - 40x40 cm, w pomieszczeniach mniejszych od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-G	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą na zaprawie klejowej:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0681	Posadzki z układanych metodą zwykłą na zaprawie klejowej płytek - klinkierowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1119	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej, bez przecinania płytek:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1119-0881	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej, bez przecinania płytek - z płytek klinkierowych	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1120-B	Cokoliki z płytek kamionkowych szkliwionych układanych na zaprawie klejowej metodą zwykłą, z przecinaniem płytek:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1120-0201	Cokoliki z płytek kamionkowych szkliwionych układanych na zaprawie klejowej metodą zwykłą, z przecinaniem płytek, o wysokości - 10 cm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-22 1006	Posadzki z cegły na stanowiskach inwentarskich, na gotowym podłożu, z zalaniem spoin:	
Biuletyn BRB	KNR 2-22 1006-0100	Posadzki z cegły na stanowiskach inwentarskich, na gotowym podłożu, z zalaniem spoin - zaprawą, ułożone na płask	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-22 1006-0200	Posadzki z cegły na stanowiskach inwentarskich, na gotowym podłożu, z zalaniem spoin - zaprawą, ułożone na romb	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-22 1006-0300	Posadzki z cegły na stanowiskach inwentarskich, na gotowym podłożu, z zalaniem spoin - lepikiem, ułożone na płask	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-22 1006-0400	Posadzki z cegły na stanowiskach inwentarskich, na gotowym podłożu, z zalaniem spoin - lepikiem, ułożone na romb	m2
Biuletyn BRB	4.3.513.00.1	Układanie posadzek z płyt, płytek, elementów wielobocznych i kostek z kamienia sztucznego	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1203-C	Posadzki z układanych metodą regularną płytek z kamieni sztucznych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1203-0241	Posadzki z układanych metodą regularną płytek z kamieni sztucznych - gresowych nieszkliwionych, technicznych, o wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1203-0242	Posadzki z układanych metodą regularną płytek z kamieni sztucznych - gresowych nieszkliwionych, satynowanych, o wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej białej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1203-0243	Posadzki z układanych metodą regularną płytek z kamieni sztucznych - gresowych nieszkliwionych, polerowanych, o wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej białej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1203-0244	Posadzki z układanych metodą regularną płytek z kamieni sztucznych - gresowych szkliwionych, o wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1203-0250	Posadzki z układanych metodą regularną płytek z kamieni sztucznych - lastrykowych na białym cemencie, na zaprawie klejowej	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1203-0260	Posadzki z układanych metodą regularną płytek z kamieni sztucznych - lastrykowych na białym cemencie, na zaprawie klejowej do podłoży krytycznych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1203-0291	Posadzki z układanych metodą regularną płytek z kamieni sztucznych - dodatek za układanie płytek o wym. powyżej 15x15 cm metodą nieregularną	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1203-0292	Posadzki z układanych metodą regularną płytek z kamieni sztucznych - dodatek za układanie płytek o wym. powyżej 15x15 cm trój- i więcej barwnych, przy układaniu ich metodą regularną	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1203-0293	Posadzki z układanych metodą regularną płytek z kamieni sztucznych - dodatek za układanie płytek o wym. powyżej 15x15 cm w 3 lub 4 kolorach, przy układaniu ich metodą nieregularną	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-H	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0820	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych, układanych na zaprawie klejowej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0821	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w pomieszczeniach mniejszych od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0822	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w specjalne wzory wg rysunku	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0823	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w 3 lub 4 kolorach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0825	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w „karo”	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0830	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0831	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w pomieszczeniach mniejszych od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0832	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w specjalne wzory wg rysunku	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0833	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w 3 lub 4 kolorach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0835	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w „karo”	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0840	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0841	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w pomieszczeniach mniejszych od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0842	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w specjalne wzory wg rysunku	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0843	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w 3 lub 4 kolorach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0845	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w „karo”	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0850	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0851	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w pomieszczeniach mniejszych od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0852	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w specjalne wzory wg rysunku	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0853	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w 3 lub 4 kolorach	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0855	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w „karo”	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-1021	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 45x45 cm, nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w pomieszczeniach mniejszych od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-1031	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 45x45 cm, nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w pomieszczeniach mniejszych od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-1041	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 40x40 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w pomieszczeniach mniejszych od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1120-C	Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1120-0203	Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek - nieszkliwionych, technicznych, układanych na zaprawie klejowej do gresu	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1120-0204	Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek - nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1120-0205	Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek - nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1120-0206	Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek - szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1120-0213	Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek - nieszkliwionych, technicznych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1120-0214	Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek - nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1120-0215	Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek - nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1120-0216	Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek - szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-K	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1231	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x60 cm, nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1232	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x60 cm, nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w pomieszczeniach mniejszych od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1233	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x60 cm, nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w specjalne wzory wg rysunku	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1234	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x60 cm, nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w 3 lub 4 kolorach	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1241	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x60 cm, nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1242	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x60 cm, nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w pomieszczeniach mniejszych od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1243	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x60 cm, nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w specjalne wzory wg rysunku	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1244	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x60 cm, nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w 3 lub 4 kolorach	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1251	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x60 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1252	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x60 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w pomieszczeniach mniejszych od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1253	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x60 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w specjalne wzory wg rysunku	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1254	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x60 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w 3 lub 4 kolorach	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1431	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1432	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w pomieszczeniach mniejszych od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1433	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w specjalne wzory wg rysunku	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1434	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w 3 lub 4 kolorach	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1435	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w „karo”	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1441	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1442	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w pomieszczeniach mniejszych od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1443	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w specjalne wzory wg rysunku	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1444	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w 3 lub 4 kolorach	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1445	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w „karo”	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1451	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1452	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w pomieszczeniach mniejszych od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1453	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w specjalne wzory wg rysunku	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1454	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w 3 lub 4 kolorach	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1455	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w „karo”	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1651	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 90x90 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1652	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 90x90 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w pomieszczeniach mniejszych od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1653	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 90x90 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w specjalne wzory wg rysunku	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1654	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 90x90 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w 3 lub 4 kolorach	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1655	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 90x90 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w „karo”	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1851	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 120x120 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1852	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 120x120 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w pomieszczeniach mniejszych od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1853	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 120x120 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w specjalne wzory wg rysunku	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1854	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 120x120 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w 3 lub 4 kolorach	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-02 1118-1855	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 120x120 cm, szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w „karo”	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-E	Układanie metodą zwykłą na uszczelnieniu z elastycznego szlamu, maty kompensująco-uszczelniającej lub folii uszczelniającej warstwy użytkowej balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym.30x30 cm, nieszkliwionych:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0251	Układanie metodą zwykłą na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu lub tarasu z płytek gresow. o wym. 30x30cm, nieszkliw., techn. - w obiekt. o wys. do 18m (do 5 kond.), roboty wykonyw. na wys. do 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0252	Układanie metodą zwykłą na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu lub tarasu z płytek gresow. o wym. 30x30cm, nieszkliw., techn. - w obiekt. o wys. do 18m (do 5 kond.), roboty wykonyw. na wys. > 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0253	Układanie metodą zwykłą na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu lub tarasu z płytek gresow. o wym. 30x30cm, nieszkliw., techn. - w obiekt. o wys. > 18m (od 6 kond.), roboty wykonyw. na wys. do 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0254	Układanie metodą zwykłą na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu lub tarasu z płytek gresow. o wym. 30x30cm, nieszkliw., techn. - w obiekt. o wys. > 18m (od 6 kond.), roboty wykonyw. na wys. > 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0261	Układanie metodą zwykłą na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. o wym. 30x30cm, nieszkliw., satynow. - w obiekt. o wys. do 18m (do 5 kond.), roboty wykonyw. na wys. do 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0262	Układanie metodą zwykłą na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu lub tarasu z płytek gresow. o wym. 30x30cm, nieszkliw., satynow. - w obiekt. o wys. do 18m (do 5 kond.), roboty wykonyw. na wys. > 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0263	Układanie metodą zwykłą na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu lub tarasu z płytek gresow. o wym. 30x30cm, nieszkliw., satynow. - w obiekt. o wys. > 18m (od 6 kond.), roboty wykonyw. na wys. do 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0264	Układanie metodą zwykłą na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu lub tarasu z płytek gresow. o wym. 30x30cm, nieszkliw., satynow. - w obiekt. o wys. > 18m (od 6 kond.), roboty wykonyw. na wys. > 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-F	Układanie metodą zwykłą we wzory na uszczelnieniu z elastycznego szlamu, maty kompensująco-uszczelniającej lub folii uszczelniającej warstwy użytkowej balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym.30x30 cm, nieszkliwionych:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0256	Układanie metodą zwykłą we wzory na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. 30x30cm, nieszkliw., techn. - w obiekt. o wys. do 18m (do 5 kond.), roboty wykonyw. na wys. do 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0257	Układanie metodą zwykłą we wzory na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. 30x30cm, nieszkliw., techn. - w obiekt. o wys. do 18m (do 5 kond.), roboty wykonyw. na wys. > 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0258	Układanie metodą zwykłą we wzory na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. 30x30cm, nieszkliw., techn. - w obiekt. o wys. > 18m (od 6 kond.), roboty wykonyw. na wys. do 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0259	Układanie metodą zwykłą we wzory na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. 30x30cm, nieszkliw., techn. - w obiekt. o wys. > 18m (od 6 kond.), roboty wykonyw. na wys. > 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0266	Układanie metodą zwykłą we wzory na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. 30x30cm, nieszkliw., satynow. - w obiekt. o wys. do 18m (do 5 kond.), roboty wykonyw. na wys. do 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0267	Układanie metodą zwykłą we wzory na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. 30x30cm, nieszkliw., satynow. - w obiekt. o wys. do 18m (do 5 kond.), roboty wykonyw. na wys. > 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0268	Układanie metodą zwykłą we wzory na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. 30x30cm, nieszkliw., satynow. - w obiekt. o wys. > 18m (od 6 kond.), roboty wykonyw. na wys. do 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0269	Układanie metodą zwykłą we wzory na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. 30x30cm, nieszkliw., satynow. - w obiekt. o wys. > 18m (od 6 kond.), roboty wykonyw. na wys. > 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-G	Układanie metodą kombinowaną na uszczelnieniu z elastycznego szlamu, maty kompensująco-uszczelniajacej lub folii uszczelniającej warstwy użytkowej balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym.30x30 cm, nieszkliwionych:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0271	Układanie metodą kombinowaną na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. o wym. 30x30cm, nieszkliw., techn. - w obiekt. o wys. do 18m (do 5 kond.), roboty wykonyw. na wys. do 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0272	Układanie metodą kombinowaną na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. o wym. 30x30cm, nieszkliw., techn. - w obiekt. o wys. do 18m (do 5 kond.), roboty wykonyw. na wys. > 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0273	Układanie metodą kombinowaną na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. o wym. 30x30cm, nieszkliw., techn. - w obiekt. o wys. > 18m (od 6 kond.), roboty wykonyw. na wys. do 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0274	Układanie metodą kombinowaną na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. o wym. 30x30cm, nieszkliw., techn. - w obiekt. o wys. > 18m (od 6 kond.), roboty wykonyw. na wys. > 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0281	Układanie metodą kombinowaną na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. o wym. 30x30cm, nieszkl., satynow. - w obiekt. o wys. do 18m (do 5 kond.), roboty wykonyw. na wys. do 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0282	Układanie metodą kombinowaną na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. o wym. 30x30cm, nieszkliw., satynow. - w obiekt. o wys. do 18m(do 5 kond.), roboty wykonyw. na wys. > 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0283	Układanie metodą kombinowaną na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. o wym. 30x30cm, nieszkliw., satynow. - w obiekt. o wys. > 18m(od 6 kond.), roboty wykonyw. na wys. do 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0284	Układanie metodą kombinowaną na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. o wym. 30x30cm, nieszkliw., satynow. - w obiekt. o wys. > 18m (od 6 kond.), roboty wykonyw. na wys. > 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-H	Układanie metodą kombinowaną we wzory na uszczelnieniu z elastycznego szlamu, maty kompensująco-uszczelniajacej lub folii uszczelniającej warstwy użytkowej balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym.30x30 cm, nieszkliwionych:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0276	Układanie metodą kombinowaną we wzory na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. 30x30cm, nieszkl., techn. - w obiekt. o wys. do 18m (do 5 kond.), roboty wykonyw. na wys. do 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0277	Układanie metodą kombinowaną we wzory na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. 30x30cm, nieszkliw., techn. - w obiekt. o wys. do 18m(do 5 kond.), roboty wykonyw. na wys. > 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0278	Układanie metodą kombinowaną we wzory na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. 30x30cm, nieszkliw., techn. - w obiekt. o wys. > 18m(od 6 kond.), roboty wykonyw. na wys. do 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0279	Układanie metodą kombinowaną we wzory na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. 30x30cm, nieszkliw., techn. - w obiekt. o wys. > 18m (od 6 kond.), roboty wykonyw. na wys. > 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0286	Układanie metodą kombinow. we wzory na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. 30x30cm, nieszkl., satynow. - w obiekt. o wys. do 18m (do 5 kond.), roboty wykonyw. na wys. do 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0287	Układanie metodą kombinow. we wzory na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. 30x30cm, nieszkliw., satynow. - w obiekt. o wys. do 18m(do 5 kond.), roboty wykonyw. na wys. > 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0288	Układanie metodą kombinow. we wzory na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. 30x30cm, nieszkliw., satynow. - w obiekt. o wys. > 18m(od 6 kond.), roboty wykonyw. na wys. do 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0301-0289	Układanie metodą kombinow. we wzory na uszczeln. z elast. szlamu, maty kompens.-uszczeln., folii uszczeln. warstwy użytk. balkonu/tarasu z płytek gresow. 30x30cm, nieszkliw., satynow. - w obiekt. o wys. > 18m (od 6 kond.), roboty wykonyw. na wys. > 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-E	Układanie metodą zwykłą na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0251	Układanie metodą zwykłą na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0252	Układanie metodą zwykłą na wcześniej rozłożonej macie drenażowej użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. powyżej 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0253	Układanie metodą zwykłą na wcześniej rozłożonej macie drenażowej użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. powyżej 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0254	Układanie metodą zwykłą na wcześniej rozłożonej macie drenażowej użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. powyżej 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. powyżej 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0261	Układanie metodą zwykłą na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0262	Układanie metodą zwykłą na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. powyżej 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0263	Układanie metodą zwykłą na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. powyżej 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0264	Układanie metodą zwykłą na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. powyżej 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. powyżej 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-F	Układanie metodą zwykłą we wzory na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0256	Układanie metodą zwykłą we wzory na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0257	Układanie metodą zwykłą we wzory na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. powyżej 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0258	Układanie metodą zwykłą we wzory na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. powyżej 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0259	Układanie metodą zwykłą we wzory na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. > 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. powyżej 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0266	Układanie metodą zwykłą we wzory na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0267	Układanie metodą zwykłą we wzory na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. > 4,5m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0268	Układanie metodą zwykłą we wzory na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. > 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0269	Układanie metodą zwykłą we wzory na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. > 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. > 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-G	Układanie metodą kombinowaną na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0271	Układanie metodą kombinowaną na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0272	Układanie metodą kombinowaną na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. powyżej 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0273	Układanie metodą kombinowaną na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. powyżej 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0274	Układanie metodą kombinowaną na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. > 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. > 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0281	Układanie metodą kombinowaną na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0282	Układanie metodą kombinowaną na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. > 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0283	Układanie metodą kombinowaną na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. > 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0284	Układanie metodą kombinowaną na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. > 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. > 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-H	Układanie metodą kombinowaną we wzory na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0276	Układanie metodą kombinowaną we wzory na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0277	Układanie metodą kombinowaną we wzory na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. > 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0278	Układanie metodą kombinowaną we wzory na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. > 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0279	Układanie metodą kombinowaną we wzory na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. > 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. > 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0286	Układanie metodą kombinowaną we wzory na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0287	Układanie metodą kombinowaną we wzory na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. > 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0288	Układanie metodą kombinowaną we wzory na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. > 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0302-0289	Układanie metodą kombinowaną we wzory na wcześniej rozłożonej macie drenażowej warstwy użytkowej balkonu/tarasu z płytek gresowych 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. > 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. > 4,5 m	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0303-E	Układanie metodą zwykłą cokolika balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0303-0251	Układanie metodą zwykłą cokolika balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0303-0252	Układanie metodą zwykłą cokolika balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. powyżej 4,5 m	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0303-0253	Układanie metodą zwykłą cokolika balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. powyżej 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0303-0254	Układanie metodą zwykłą cokolika balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. powyżej 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. powyżej 4,5 m	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0303-0261	Układanie metodą zwykłą cokolika balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0303-0262	Układanie metodą zwykłą cokolika balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. powyżej 4,5 m	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0303-0263	Układanie metodą zwykłą cokolika balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. powyżej 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0303-0264	Układanie metodą zwykłą cokolika balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. powyżej 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. powyżej 4,5 m	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0303-G	Układanie metodą kombinowaną cokolika balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0303-0271	Układanie metodą kombinowaną cokolika balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0303-0272	Układanie metodą kombinowaną cokolika balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. powyżej 4,5 m	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0303-0273	Układanie metodą kombinowaną cokolika balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. powyżej 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0303-0274	Układanie metodą kombinowaną cokolika balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych - w obiektach o wys. powyżej 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. powyżej 4,5 m	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0303-0281	Układanie metodą kombinowaną cokolika balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0303-0282	Układanie metodą kombinowaną cokolika balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. do 18 m (do 5 kond.), roboty wykonywane na wys. powyżej 4,5 m	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0303-0283	Układanie metodą kombinowaną cokolika balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. powyżej 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. do 4,5 m	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 02-03 0303-0284	Układanie metodą kombinowaną cokolika balkonu lub tarasu z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych - w obiektach o wys. powyżej 18 m (od 6 kond.), roboty wykonywane na wys. powyżej 4,5 m	m
Biuletyn BRB	4.3.514.00.1	Układanie posadzek z płyt, płytek, elementów wielobocznych i kostek z kamienia naturalnego	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1807	Posadzki pełne z elementów granitowych o grub. do 3 cm i stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 15 m/m2:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 1807-0110	Posadzki pełne z elementów granitowych o grub. do 3 cm i stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 15 m/m2, z elementów - prostokątnych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1807-0111	Posadzki pełne z elementów granitowych o grub. do 3 cm i stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 15 m/m2, z elementów - prostokątnych, układane w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1807-0112	Posadzki pełne z elementów granitowych o grub. do 3 cm i stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 15 m/m2, z elementów - prostokątnych, układane wg modułu lub spoina w spoinę	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1807-0113	Posadzki pełne z elementów granitowych o grub. do 3 cm i stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 15 m/m2, z elementów - prostokątnych, układane spoina w spoinę pod kątem 45 st.	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1807-0210	Posadzki pełne z elementów granitowych o grub. do 3 cm i stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 15 m/m2, z elementów - wielokątnych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1807-0211	Posadzki pełne z elementów granitowych o grub. do 3 cm i stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 15 m/m2, z elementów - wielokątnych, układane w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1807-0212	Posadzki pełne z elementów granitowych o grub. do 3 cm i stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 15 m/m2, z elementów - wielokątnych, układane wg modułu lub spoina w spoinę	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1807-0213	Posadzki pełne z elementów granitowych o grub. do 3 cm i stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 15 m/m2, z elementów - wielokątnych, układane spoina w spoinę pod kątem 45 st.	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1807-0310	Posadzki pełne z elementów granitowych o grub. do 3 cm i stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 15 m/m2, z elementów - o kształcie innych figur geometrycznych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1807-0311	Posadzki pełne z elementów granitowych o grub. do 3 cm i stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 15 m/m2, z elementów - o kształcie innych figur geometrycznych, układane w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1807-0312	Posadzki pełne z elementów granitowych o grub. do 3 cm i stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 15 m/m2, z elementów - o kształcie innych figur geometrycznych, układane wg modułu lub spoina w spoinę	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1807-0400	Posadzki pełne z elementów granitowych o grub. do 3 cm i stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 15 m/m2 - dodatek za każde dalsze 5 m/m2 stosunku długości obwodu płyt do powierzchni	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1807-0401	Posadzki pełne z elem. granitowych o grub. do 3 cm i stosunku dł. obwodu płyt do powierzchni do 15 m/m2- dodatek za każde dalsze 5 m/m2 stosunku dł. obwodu płyt do powierzchni, przy posadzkach układanych w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej od 10 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1807-0402	Posadzki pełne z elementów granitowych o grub. do 3 cm i stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 15 m/m2 - dodatek za każde dalsze 5 m/m2 stosunku długości obwodu płyt do powierzchni, przy posadzkach układanych wg modułu lub spoina w spoinę	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1807-0403	Posadzki pełne z elementów granitowych o grub. do 3 cm i stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 15 m/m2 - dodatek za każde dalsze 5 m/m2 stosunku długości obwodu płyt do powierzchni, przy posadzkach układanych spoina w spoinę pod kątem 45 st.	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1807-0510	Posadzki pełne z elementów granitowych o grub. do 3 cm i stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 15 m/m2 - ułożenie cokolików granitowych o wys. do 20 cm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1807-0511	Posadzki pełne z elementów granitowych o grub. do 3 cm i stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 15 m/m2 - ułożenie w linii łukowej cokolików granitowych o wys. do 20 cm	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1123	Posadzki z kostki granitowej nieregularnej:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1123-0100	Posadzki z kostki granitowej nieregularnej, o wysokości - 8 cm	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1123-0200	Posadzki z kostki granitowej nieregularnej, o wysokości - 10 cm	m2
Biuletyn BRB	4.3.515.00.1	Układanie posadzek z płyt, płytek, elementów wielobocznych i kostek z tworzyw sztucznych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1206-C	Ułożenie na klej posadzki z płytek z PVC obiektowych, jednowarstwowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1206-0303	Ułożenie na klej posadzki z płytek z PVC obiektowych, jednowarstwowych - „Specjal 43” (S i Plus), grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1112-G	Ułożenie posadzki z płytek z PVC obiektowych, jednowarstwowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1112-0701	Ułożenie posadzki z płytek z PVC obiektowych, jednowarstwowych - „Specjal 43” (S i Plus), grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	4.3.520.00	Posadzki z materiałów rulonowych	
Biuletyn BRB	4.3.520.00.1	Układanie posadzek z materiałów rulonowych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1206-B	Ułożenie na klej posadzki z wykładziny rulonowej z PVC obiektowej, wielowarstwowej:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1206-0206	Ułożenie na klej posadzki z wykładziny rulonowej z PVC obiektowej, wielowarstwowej - „Rondo 42” antypoślizgowa grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1206-0400	Ułożenie na klej posadzki z wykładziny rulonowej z PVC - listew przyściennych z PVC, klejonych	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1206-0500	Ułożenie na klej posadzki z wykładziny rulonowej z PVC - listew przyściennych z PVC, zgrzewanych	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1206-0600	Ułożenie na klej posadzki z wykładziny rulonowej z PVC - listew przyściennych drewnianych, z drewna iglastego	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1206-0700	Ułożenie na klej posadzki z wykładziny rulonowej z PVC - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1112-A	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1112-0150	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC - z warstwą izolacyjną (bez kosztu wykładziny)	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1112-0550	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC - bez warstwy izolacyjnej (bez kosztu wykładziny)	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1112-0900	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1113	Ułożenie wykładziny rulonowej tekstylnej:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1113-0250	Ułożenie wykładziny rulonowej tekstylnej - klejonej do podkładu (bez kosztu wykładziny)	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1113-0450	Ułożenie wykładziny rulonowej tekstylnej - układanej luzem (bez kosztu wykładziny)	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1113-0600	Ułożenie wykładziny rulonowej tekstylnej - listew przyściennych z PVC, klejonych do podłoża	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1113-0700	Ułożenie wykładziny rulonowej tekstylnej - listew przyściennych z PVC, zgrzewanych	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1113-0800	Ułożenie wykładziny rulonowej tekstylnej - listew przyściennych z drewna iglastego	m
Biuletyn BRB	4.3.530.00.1	Układanie podłóg i posadzek drewnianych, drewnopodobnych i korkowych	
Biuletyn BRB	4.3.531.00.1	Układanie posadzek drewnianych z mozaiki	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-F	Ułożenie posadzki z parkietu mozaikowego:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0601	Ułożenie posadzki z parkietu mozaikowego - dębowego kl. I, grub. 10 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0603	Ułożenie posadzki z parkietu mozaikowego - dębowego kl. I, grub. 8 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0611	Ułożenie posadzki z parkietu mozaikowego - bukowego kl. I, grub. 10 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0613	Ułożenie posadzki z parkietu mozaikowego - bukowego kl. I, grub. 8 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0700	Ułożenie posadzki z parkietu mozaikowego - montaż cokołów przyściennych dębowych lub jesionowych	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1111-C	Ułożenie posadzki z parkietu mozaikowego:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1111-0300	Ułożenie posadzki z parkietu mozaikowego - dębowego kl. I, grub. 8 mm	m2
Biuletyn BRB	4.3.532.00.1	Układanie posadzek drewnianych z deszczułek parkietowych zwykłych i lamelowych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-D	Ułożenie posadzki z deszczułek na lepiku:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0401	Ułożenie posadzki z deszczułek na lepiku - dębowych lub jesionowych kl. I, grub. 22 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0403	Ułożenie posadzki z deszczułek na lepiku - dębowych lub jesionowych kl. I, grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0411	Ułożenie posadzki z deszczułek na lepiku - bukowych kl. I, grub. 22 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0413	Ułożenie posadzki z deszczułek na lepiku - bukowych kl. I, grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0421	Ułożenie posadzki z deszczułek na lepiku - brzozowych, klonowych lub jaworowych kl. I, grub. 22 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0423	Ułożenie posadzki z deszczułek na lepiku - brzozowych, klonowych lub jaworowych kl. I, grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-E	Ułożenie posadzki z deszczułek na gwoździe:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0501	Ułożenie posadzki z deszczułek na gwoździe - dębowych lub jesionowych, kl. I, grub. 22 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0503	Ułożenie posadzki z deszczułek na gwoździe - dębowych lub jesionowych, kl. I, grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0511	Ułożenie posadzki z deszczułek na gwoździe - bukowych kl. I, grub. 22 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0513	Ułożenie posadzki z deszczułek na gwoździe - bukowych kl. I, grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0521	Ułożenie posadzki z deszczułek na gwoździe - brzozowych, klonowych lub jaworowych kl. I, grub. 22 mm	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0523	Ułożenie posadzki z deszczułek na gwoździe - brzozowych, klonowych lub jaworowych kl. I, grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1111-A	Ułożenie posadzki z deszczułek dębowych lub jesionowych kl. I, grub. 19 mm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1111-0100	Ułożenie posadzki z deszczułek dębowych lub jesionowych kl. I, grub. 19 mm - na lepiku	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1111-0200	Ułożenie posadzki z deszczułek dębowych lub jesionowych kl. I, grub. 19 mm - na gwoździe	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1111-0600	Ułożenie posadzki z deszczułek dębowych lub jesionowych kl. I, grub. 19 mm - cokołów przyściennych z drewna liściastego	m
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-A	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 20-28 szt./m2:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0103	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 20-28 szt./m2, z drewna - dębowego lub jesionowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju UZIN MK 73	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0104	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 20-28 szt./m2, z drewna - dębowego lub jesionowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju Mapei ULTRABOND ECO P909 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0105	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 20-28 szt./m2, z drewna - dębowego lub jesionowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju Mapei ULTRABOND P902 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0113	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 20-28 szt./m2, z drewna - bukowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju UZIN MK 73	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0114	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 20-28 szt./m2, z drewna - bukowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju Mapei ULTRABOND ECO P909 2K	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0115	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 20-28 szt./m2, z drewna - bukowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju Mapei ULTRABOND P902 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0123	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 20-28 szt./m2, z drewna - egzotycznego KEMPAS o grub. 15 mm, szer. 70-90 mm, na kleju UZIN MK 73	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0124	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 20-28 szt./m2, z drewna - egzotycznego KEMPAS o grub. 15 mm, szer. 70-90 mm, na kleju Mapei ULTRABOND ECO P909 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0125	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 20-28 szt./m2, z drewna - egzotycznego KEMPAS o grub. 15 mm, szer. 70-90 mm, na kleju Mapei ULTRABOND P902 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-B	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 29-40 szt./m2:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0203	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 29-40 szt./m2, z drewna - dębowego lub jesionowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju UZIN MK 73	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0204	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 29-40 szt./m2, z drewna - dębowego lub jesionowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju Mapei ULTRABOND ECO P909 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0205	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 29-40 szt./m2, z drewna - dębowego lub jesionowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju Mapei ULTRABOND P902 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0213	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 29-40 szt./m2, z drewna - bukowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju UZIN MK 73	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0214	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 29-40 szt./m2, z drewna - bukowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju Mapei ULTRABOND ECO P909 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0215	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 29-40 szt./m2, z drewna - bukowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju Mapei ULTRABOND P902 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0223	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 29-40 szt./m2, z drewna - egzotycznego KEMPAS o grub. 15 mm, szer. 70-90 mm, na kleju UZIN MK 73	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0224	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 29-40 szt./m2, z drewna - egzotycznego KEMPAS o grub. 15 mm, szer. 70-90 mm, na kleju Mapei ULTRABOND ECO P909 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0225	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 29-40 szt./m2, z drewna - egzotycznego KEMPAS o grub. 15 mm, szer. 70-90 mm, na kleju Mapei ULTRABOND P902 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-C	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 41-61 szt./m2:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0303	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 41-61 szt./m2, z drewna - dębowego lub jesionowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju UZIN MK 73	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0304	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 41-61 szt./m2, z drewna - dębowego lub jesionowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju Mapei ULTRABOND ECO P909 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0305	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 41-61 szt./m2, z drewna - dębowego lub jesionowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju Mapei ULTRABOND P902 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0313	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 41-61 szt./m2, z drewna - bukowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju UZIN MK 73	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0314	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 41-61 szt./m2, z drewna - bukowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju Mapei ULTRABOND ECO P909 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0315	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 41-61 szt./m2, z drewna - bukowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju Mapei ULTRABOND P902 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0323	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 41-61 szt./m2, z drewna - egzotycznego KEMPAS o grub. 15 mm, szer. 70-90 mm, na kleju UZIN MK 73	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0324	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 41-61 szt./m2, z drewna - egzotycznego KEMPAS o grub. 15 mm, szer. 70-90 mm, na kleju Mapei ULTRABOND ECO P909 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0325	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 41-61 szt./m2, z drewna - egzotycznego KEMPAS o grub. 15 mm, szer. 70-90 mm, na kleju Mapei ULTRABOND P902 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-D	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 62-80 szt./m2:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0403	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 62-80 szt./m2, z drewna - dębowego lub jesionowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju UZIN MK 73	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0404	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 62-80 szt./m2, z drewna - dębowego lub jesionowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju Mapei ULTRABOND ECO P909 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0405	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 62-80 szt./m2, z drewna - dębowego lub jesionowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju Mapei ULTRABOND P902 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0413	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 62-80 szt./m2, z drewna - bukowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju UZIN MK 73	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0414	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 62-80 szt./m2, z drewna - bukowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju Mapei ULTRABOND ECO P909 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0415	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 62-80 szt./m2, z drewna - bukowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju Mapei ULTRABOND P902 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0423	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 62-80 szt./m2, z drewna - egzotycznego KEMPAS o grub. 15 mm, szer. 70-90 mm, na kleju UZIN MK 73	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0424	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 62-80 szt./m2, z drewna - egzotycznego KEMPAS o grub. 15 mm, szer. 70-90 mm, na kleju Mapei ULTRABOND ECO P909 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0612-0425	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczułek 62-80 szt./m2, z drewna - egzotycznego KEMPAS o grub. 15 mm, szer. 70-90 mm, na kleju Mapei ULTRABOND P902 2K	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0613-C	Montaż listew i cokołów przyściennych:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0613-0301	Montaż listew przyściennych z drewna - bukowego	m
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0613-0302	Montaż listew przyściennych z drewna - dębowego lub jesionowego	m
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0613-0501	Montaż cokołów przyściennych z drewna - bukowego	m
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0613-0502	Montaż cokołów przyściennych z drewna - dębowego lub jesionowego	m
Biuletyn BRB	4.3.534.00.1	Układanie podłóg drewnianych z desek i bali	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-A	Ułożenie podłogi z desek struganych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0100	Ułożenie podłogi z desek struganych - dwustronnie struganych, grub. 25 mm, kat. I	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0200	Ułożenie podłogi z desek struganych - dwustronnie struganych, grub. 32 mm, kat. I	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0310	Ułożenie podłogi z desek struganych - ślepych podłóg z desek grub. 25 mm, kat. II, na legarach ułożonych krzyżowo	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1110-A	Ułożenie podłóg z desek lub bali:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1110-0100	Ułożenie podłóg z desek lub bali - z desek dwustronnie struganych grub. 25 mm, kl. II	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1110-0110	Ułożenie podłóg z desek lub bali - z desek dwustronnie struganych grub. 25 mm, kl. I	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1110-0200	Ułożenie podłóg z desek lub bali - z desek dwustronnie struganych grub. 32 mm, kl. II	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1110-0210	Ułożenie podłóg z desek lub bali - z desek dwustronnie struganych grub. 32 mm, kl. I	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1110-0300	Ułożenie podłóg z desek lub bali - białych grub. 25 mm, z desek podłogowych struganych o jednakowych wymiarach, z legarami	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1110-0401	Ułożenie podłóg z desek lub bali - ślepych z desek o grub. 25 mm, łącznie z legarami	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1110-0402	Ułożenie podłóg z desek lub bali - ślepych z desek o grub. 32 mm, łącznie z legarami	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1110-0500	Ułożenie podłóg z desek lub bali - na gotowym belkowaniu z bali grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1110-0600	Ułożenie podłóg z desek lub bali - na gotowym belkowaniu z bali grub. 70 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4007-A	Ułożenie ślepej podłogi z desek iglastych obrzynanych, wymiarowych:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4007-0101	Ułożenie ślepej podłogi z desek iglastych obrzynanych, wymiarowych o grubości - 19 mm, kl. II	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4007-0102	Ułożenie ślepej podłogi z desek iglastych obrzynanych, wymiarowych o grubości - 22 mm, kl. II	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4007-0103	Ułożenie ślepej podłogi z desek iglastych obrzynanych, wymiarowych o grubości - 25 mm, kl. II	m2
Biuletyn BRB	4.3.535.00.1	Układanie posadzek z paneli drewnianych i drewnopodobnych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-I	Ułożenie posadzki z paneli podłogowych z uszlachetnionej płyty HDF:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0911	Ułożenie posadzki z paneli podłogowych z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności - kl. AC 3	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0912	Ułożenie posadzki z paneli podłogowych z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności - kl. AC 4	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0913	Ułożenie posadzki z paneli podłogowych z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności - kl. AC 5	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0914	Ułożenie posadzki z paneli podłogowych z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności - kl. AC 6	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1111-E	Ułożenie posadzki z desek klejonych barlineckich:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1111-0501	Ułożenie posadzki z desek klejonych barlineckich - dębowych (seria LIFE), układanych na klej	m2
Biuletyn BRB	4.3.537.00.1	Układanie podłóg i posadzek drewnianych i drewnopodobnych z płytek i płyt	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4007-B	Ułożenie ślepej podłogi ze sklejki iglastej wodoodpornej:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4007-0201	Ułożenie ślepej podłogi ze sklejki iglastej wodoodpornej, o grubości - 20 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4007-0202	Ułożenie ślepej podłogi ze sklejki iglastej wodoodpornej, o grubości - 22 mm	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4007-0203	Ułożenie ślepej podłogi ze sklejki iglastej wodoodpornej, o grubości - 24 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4007-C	Ułożenie ślepej podłogi z płyt wiórowych:	
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4007-0301	Ułożenie ślepej podłogi z płyt wiórowych, o grubości - 20 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4007-0302	Ułożenie ślepej podłogi z płyt wiórowych, o grubości - 22 mm	m2
Biuletyn BRB	KNR-I 0-21 4007-0303	Ułożenie ślepej podłogi z płyt wiórowych, o grubości - 25 mm	m2
Biuletyn BRB	4.3.538.00.1	Układanie posadzek z kostek	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1110-G	Posadzki z kostki z drewna iglastego:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1110-0700	Posadzki z kostki z drewna iglastego - na podsypce piaskowej	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1110-0801	Posadzki z kostki z drewna iglastego - na warstwie z masy asfaltowej i lepiku	m2
Biuletyn BRB	4.3.540.00	Wykonywanie posadzek bezspoinowych	
Biuletyn BRB	4.3.542.00.1	Układanie posadzek bezspoinowych z mas rozlewnych	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-A	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 lakierniczej:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-0101	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 lakierniczej gładkiej, warstwa podstawowa	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-0201	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 lakierniczej gładkiej, warstwa zamykająca	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-0301	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 lakierniczej antypoślizgowej I, warstwa podstawowa	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-0401	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 lakierniczej antypoślizgowej I, posypka	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-0501	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 lakierniczej antypoślizgowej I, warstwa zamykająca	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-0601	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37, lakierniczej antypoślizgowej II, warstwa podstawowa	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-0701	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 lakierniczej antypoślizgowej II, posypka	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-0801	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 lakierniczej antypoślizgowej II, warstwa zamykająca I	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-0901	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 lakierniczej antypoślizgowej II, warstwa zamykająca II	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-B	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 rozlewno-szpachlowej:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-0151	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 rozlewno-szpachlowej gładkiej, grubości do 2 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-0251	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 rozlewno-szpachlowej gładkiej, grubości powyżej 2 mm	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-0351	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 rozlewno-szpachlowej gładkiej, dodatek za każdy 1 mm grubości	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-0451	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 rozlewno-szpachlowej antypoślizgowej I, warstwa podstawowa	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-0551	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 i rozlewno-szpachlowej antypoślizgowej I, posypka	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-0651	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 rozlewno-szpachlowej antypoślizgowej I, warstwa zamykająca I	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-0751	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 rozlewno-szpachlowej antypoślizgowej I, warstwa zamykająca II	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-0851	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 rozlewno-szpachlowej antypoślizgowej II, warstwa podstawowa.	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-0951	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 rozlewno-szpachlowej antypoślizgowej II, posypka	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-1051	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 rozlewno-szpachlowej antypoślizgowej II, warstwa zamykająca I	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2.1 0611-1151	Systemy posadzkowe Ceresit. Wykonanie na przygotowanym podłożu posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 rozlewno-szpachlowej antypoślizgowej II, warstwa zamykająca II	m2
Biuletyn BRB	4.3.550.00	Okładziny schodów	
Biuletyn BRB	4.3.550.00.1	Układanie okładzin schodów	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1121-E	Okładziny schodów z układanych metodą kombinowaną płytek gresowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1121-0510	Okładziny schodów z układanych metodą kombinowaną płytek gresowych - nieszkliwionych, technicznych, o wym. 30x30 cm, układanych na zaprawie klejowej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1121-0520	Okładziny schodów z układanych metodą kombinowaną płytek gresowych - nieszkliwionych, satynowanych, o wym. 30x30 cm, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1121-0530	Okładziny schodów z układanych metodą kombinowaną płytek gresowych - nieszkliwionych, polerowanych, o wym. 30x30 cm, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1121-0540	Okładziny schodów z układanych metodą kombinowaną płytek gresowych - szkliwionych, o wym. 30x30 cm, układanych na zaprawie klejowej do gresu	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1122-G	Cokoliki wys. 10 cm na schodach z płytek z kamieni sztucznych układanych metodą kombinowaną z przecinaniem płytek:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1122-0701	Cokoliki wys. 10 cm na schodach z płytek z kamieni sztucznych układanych metodą kombinowaną z przecinaniem płytek - kamionkowych szkliwionych, na zaprawie klejowej	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1122-0703	Cokoliki wys. 10 cm na schodach z płytek z kamieni sztucznych układanych metodą kombinowaną z przecinaniem płytek - gresowych nieszkliwionych, technicznych, na zaprawie klejowej do gresu	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1122-0704	Cokoliki wys. 10 cm na schodach z płytek z kamieni sztucznych układanych metodą kombinowaną z przecinaniem płytek - gresowych nieszkliwionych, satynowanych, na zaprawie klejowej białej do gresu	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1122-0705	Cokoliki wys. 10 cm na schodach z płytek z kamieni sztucznych układanych metodą kombinowaną z przecinaniem płytek - gresowych nieszkliwionych, polerowanych, na zaprawie klejowej białej do gresu	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1122-0706	Cokoliki wys. 10 cm na schodach z płytek z kamieni sztucznych układanych metodą kombinowaną z przecinaniem płytek - gresowych szkliwionych, na zaprawie klejowej do gresu	m
Biuletyn BRB	4.3.560.00	Podłogi składane, podesty	
Biuletyn BRB	4.3.560.00.1	Montaż podłóg składanych, podestów	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0502-F	Montaż składanych podłóg, podestów aluminiowych:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0502-0600	Montaż składanych podłóg, podestów aluminiowych - bez kosztów elem. aluminiowych	m2
Biuletyn BRB	4.3.570.00.1	Roboty towarzyszące przy wykonywaniu podłóg i posadzek	
Biuletyn BRB	4.3.570.00.1	Przygotowanie podłoża pod podłogi i posadzki oraz okładziny schodów w robotach inwestycyjnych	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-A	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - układanych na zaprawie klejowej	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1120-A	Przygotowanie podłoża pod cokoliki wys. 10 cm z płytek z kamieni sztucznych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1120-0100	Przygotowanie podłoża pod cokoliki wys. 10 cm z płytek z kamieni sztucznych - układanych na zaprawie klejowej	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1122-A	Przygotowanie podłoża pod cokoliki wys. 10 cm na schodach z płytek:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1122-0100	Przygotowanie podłoża pod cokoliki wys. 10 cm na schodach z płytek - układanych na zaprawie klejowej	m
Biuletyn BRB	ZKNR C-2 0614-A	Cyklinowanie mechaniczne zgrubne i wykończeniowe nowo ułożonego parkietu:	
Biuletyn BRB	ZKNR C-2 0614-0100	Cyklinowanie mechaniczne zgrubne nowo ułożonego parkietu, w pomieszczeniu o powierzchni do 8 m2	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2 0614-0200	Cyklinowanie mechaniczne zgrubne nowo ułożonego parkietu, w pomieszczeniu o powierzchni powyżej 8 m2	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2 0614-0300	Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe nowo ułożonego parkietu, w pomieszczeniu o powierzchni do 8 m2	m2
Biuletyn BRB	ZKNR C-2 0614-0400	Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe nowo ułożonego parkietu, w pomieszczeniu o powierzchni powyżej 8 m2	m2
Biuletyn BRB	4.4.000	ROBOTY MALARSKIE	
Biuletyn BRB	4.4.100.00	ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE	
Biuletyn BRB	4.4.110.00	Malowanie wewnętrzne budynków i budowli	
Biuletyn BRB	4.4.111.00.1	Malowanie wewnętrzne ścian i sufitów w robotach inwestycyjnych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1401	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1401-0200	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą - klejową - dwukrotne	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1401-0300	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą - ftalową - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1401-0400	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą - ftalową - trzykrotne z dwukrotnym szpachlowaniem	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1401-0500	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą - emulsyjną - dwukrotne bez gruntowania	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 2 1401-0600	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą - emulsyjną - trzykrotne bez gruntowania	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1402	Malowanie podłoży i płyt gipsowych farbą:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1402-0100	Malowanie podłoży i płyt gipsowych farbą - klejową podłoży gipsowych - sufitów, dwukrotne	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1402-0200	Malowanie podłoży i płyt gipsowych farbą - klejową podłoży gipsowych - ścian, dwukrotne	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1402-0300	Malowanie podłoży i płyt gipsowych farbą - emulsyjną podłoży gipsowych - dwukrotne	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1402-0400	Malowanie podłoży i płyt gipsowych farbą - emulsyjną podłoży gipsowych - trzykrotne	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1402-0500	Malowanie podłoży i płyt gipsowych farbą - emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych - dwukrotne	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1402-0600	Malowanie podłoży i płyt gipsowych farbą - emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych - trzykrotne	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1501-H	Malowanie zwykłe farbą klejową:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1501-0800	Malowanie zwykłe farbą klejową - dwukrotne - tynków wewnętrznych sufitów	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1501-0900	Malowanie zwykłe farbą klejową - dwukrotne - tynków wewnętrznych ścian	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1501-1000	Malowanie zwykłe farbą klejową - dwukrotne - podłoży gipsowych sufitów	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1501-1100	Malowanie zwykłe farbą klejową - dwukrotne - podłoży gipsowych ścian	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1502	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową powierzchni wewnętrznych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1502-0500	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową powierzchni wewnętrznych - sufitów	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1502-0600	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową powierzchni wewnętrznych - ścian, w kolorze jasnym	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1502-0700	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową powierzchni wewnętrznych - ścian, w kolorze półpełnym	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1502-0800	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową powierzchni wewnętrznych - ścian, w kolorze pełnym	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1503	Malowanie zwykłe emalią ftalową tynków wewnętrznych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1503-0101	Malowanie zwykłe emalią ftalową tynków wewnętrznych - jednokrotne bez szpachlowania	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1503-0201	Malowanie zwykłe emalią ftalową tynków wewnętrznych - dwukrotne bez szpachlowania	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1503-0301	Malowanie zwykłe emalią ftalową tynków wewnętrznych - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1503-0401	Malowanie zwykłe emalią ftalową tynków wewnętrznych - trzykrotne z dwukrotnym szpachlowaniem	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1504	Lakierowanie emalią ftalową tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1504-0801	Lakierowanie emalią ftalową tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur - jednokrotne	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1505-A	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1505-0100	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych - dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1505-0200	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych - dodatek za trzecie malowanie tynków wewnętrznych gładkich	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1505-0300	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych - dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1505-0401	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych - dodatek za trzecie malowanie podłoży gipsowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1505-0500	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych - dwukrotne malowanie z gruntowaniem, szpachlowaniem płyt gipsowych spoinowanych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1505-0600	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych - dodatek za trzecie malowanie płyt gipsowych spoinowanych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1505-0700	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych - dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1505-0800	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych - dodatek za trzecie malowanie suchych tynków	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1505-0900	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych - dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1516-A	Malowanie tynków wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1516-0100	Malowanie tynków wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi - dwukrotne farbą akrylową	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1516-0110	Malowanie tynków wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi - dwukrotne farbą emulsyjną, akrylową	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1516-0120	Malowanie tynków wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi - dwukrotne farbą lateksową	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1516-0200	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi - dopłata za każdą następną warstwę malowania farbą akrylową	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1516-0210	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych bez gruntowania farbami emulsyjno-akrylowymi - dopłata za każdą następną warstwę malowania farbą emulsyjną, akrylową	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1516-0220	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych bez gruntowania farbami lateksowymi - dopłata za każdą następną warstwę malowania farbą lateksową	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1516-C	Malowanie podłoży gipsowych wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1516-0300	Malowanie podłoży gipsowych wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi - dwukrotne farbą akrylową	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1516-0310	Malowanie podłoży gipsowych wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi - dwukrotne farbą emulsyjną, akrylową	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1516-0320	Malowanie podłoży gipsowych wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi - dwukrotne farbą lateksową	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1516-0400	Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi - dopłata za każdą następną warstwę malowania farbą akrylową	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1516-0410	Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych wewnętrznych bez gruntowania farbami emulsyjno-akrylowymi - dopłata za każdą następną warstwę malowania farbą emulsyjną, akrylową	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1516-0420	Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych wewnętrznych bez gruntowania farbami lateksowymi - dopłata za każdą następną warstwę malowania farbą lateksową	m2
Biuletyn BRB	4.4.112.00.1	Malowanie wewnętrzne podłóg, cokołów w robotach inwestycyjnych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-H	Trzykrotne lakierowanie posadzek lub parkietów:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1205-0800	Trzykrotne lakierowanie posadzek lub parkietów lakierem - chemoutwardzalnym	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1111-H	Lakierowanie:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1111-0800	Lakierowanie - posadzek i parkietów	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1509-A	Dwukrotne malowanie emalią ftalową:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1509-0101	Dwukrotne malowanie emalią ftalową - podłóg drewnianych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1509-0401	Dwukrotne malowanie emalią ftalową - cokołów drewnianych o wys. do 20 cm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1509-0501	Dwukrotne malowanie emalią ftalową - cokołów na tynkach o wys. do 20 cm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1509-0601	Dwukrotne malowanie emalią ftalową - płyt pilśniowych twardych	m2
Biuletyn BRB	4.4.113.00.1	Malowanie okładzin wewnętrznych w robotach inwestycyjnych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1108-E	Dwukrotne lakierowanie boazerii:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1108-0510	Dwukrotne lakierowanie boazerii - lakierem chemoutwardzalnym	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1501	Malowanie jednostronne emalią ftalową boazerii i pełnych powierzchni drewnianych:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1501-0100	Malowanie jednostronne emalią ftalową boazerii i pełnych powierzchni drewnianych - jednokrotne z dwukrotnym szpachlowaniem	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1501-0200	Malowanie jednostronne emalią ftalową boazerii i pełnych powierzchni drewnianych - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1501-0300	Malowanie jednostronne emalią ftalową boazerii i pełnych powierzchni drewnianych - dwukrotne z trzykrotnym szpachlowaniem	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1501-0400	Malowanie jednostronne emalią ftalową boazerii i pełnych powierzchni drewnianych - trzykrotne z dwukrotnym szpachlowaniem	m2
Biuletyn BRB	4.4.140.00	Malowanie zewnętrzne budynków i budowli	
Biuletyn BRB	4.4.141.00.1	Malowanie fasad budynków w robotach inwestycyjnych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1405	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1405-0100	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą - emulsyjną, bez gruntowania - tynków gładkich	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1405-0200	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą - silikonową, bez gruntowania - tynków gładkich	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1405-0300	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą - akrylową - tynków gładkich	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1405-0400	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą - akrylową - tynków nakrapianych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1501-A	Malowanie fasad budynków mlekiem wapiennym i cementowym oraz farbą emulsyjną:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1501-0100	Malowanie fasad budynków mlekiem wapiennym i cementowym oraz farbą emulsyjną - dwukrotne, mlekiem wapiennym - tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1501-0200	Malowanie fasad budynków mlekiem wapiennym i cementowym oraz farbą emulsyjną - jednokrotne, mlekiem cementowym - tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1501-0500	Malowanie fasad budynków mlekiem wapiennym i cementowym oraz farbą emulsyjną - dwukrotne, farbą emulsyjną - tynków gładkich	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1505-J	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni zewnętrznych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1505-1000	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni zewnętrznych - dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1505-1100	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni zewnętrznych - dwukrotne malowanie bez gruntowania powierzchni betonowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1505-1200	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni zewnętrznych - dwukrotne fluatowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0202	Malowanie bez gruntowania powierzchni zewnętrznych tynków:	
Biuletyn BRB	KNR K-04 0202-0101	Malowanie bez gruntowania powierzchni zewnętrznych tynków - gładkich farbą silikatową SA w I grupie kolorystycznej - jednokrotne	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0202-0102	Malowanie bez gruntowania powierzchni zewnętrznych tynków - gładkich farbą silikonową SO w I grupie kolorystycznej - jednokrotne	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0202-0201	Malowanie bez gruntowania powierzchni zewnętrznych tynków - gładkich farbą silikatową SA w I grupie kolorystycznej - dwukrotne	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNR K-04 0202-0202	Malowanie bez gruntowania powierzchni zewnętrznych tynków - gładkich farbą silikonową SO w I grupie kolorystycznej - dwukrotne	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0202-0301	Malowanie bez gruntowania powierzchni zewnętrznych tynków - gładkich farbą silikatową SA w I grupie kolorystycznej - każde następne	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0202-0302	Malowanie bez gruntowania powierzchni zewnętrznych tynków - gładkich farbą silikonową SO w I grupie kolorystycznej - każde następne	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0202-0401	Malowanie bez gruntowania powierzchni zewnętrznych tynków - fakturowych farbą silikatową SA w I grupie kolorystycznej - jednokrotne	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0202-0402	Malowanie bez gruntowania powierzchni zewnętrznych tynków - fakturowych farbą silikonową SO w I grupie kolorystycznej - jednokrotne	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0202-0501	Malowanie bez gruntowania powierzchni zewnętrznych tynków - fakturowych farbą silikatową SA w I grupie kolorystycznej - dwukrotne	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0202-0502	Malowanie bez gruntowania powierzchni zewnętrznych tynków - fakturowych farbą silikonową SO w I grupie kolorystycznej - dwukrotne	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0202-0601	Malowanie bez gruntowania powierzchni zewnętrznych tynków - fakturowych farbą silikatową SA w I grupie kolorystycznej - każde następne	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0202-0602	Malowanie bez gruntowania powierzchni zewnętrznych tynków - fakturowych farbą silikonową SO w I grupie kolorystycznej - każde następne	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0202-0700	Malowanie bez gruntowania powierzchni zewnętrznych tynków - mineralnych gładkich farbą egalizacyjną w I grupie kolorystycznej	m2
Biuletyn BRB	KNR K-04 0202-0800	Malowanie bez gruntowania powierzchni zewnętrznych tynków - mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną w I grupie kolorystycznej	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1516-E	Malowanie farbami akrylowymi bez gruntowania:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1516-0500	Malowanie farbami akrylowymi bez gruntowania powierzchni - tynków zewnętrznych	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1516-0600	Malowanie farbami akrylowymi bez gruntowania powierzchni - zewnętrznych z betonu	m2
Biuletyn BRB	4.4.160.00	Malowanie stolarki i ślusarki budowlanej oraz elementów sanitarnych	
Biuletyn BRB	4.4.160.00.1	Malowanie stolarki i ślusarki budowlanej oraz elementów sanitarnych	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1403	Malowanie emalią ftalową ogólnego stosowania powierzchni metalowych - drzwi, drzwiczek i elementów pełnych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1403-0101	Malowanie emalią ftalową ogólnego stosowania powierzchni metalowych - drzwi, drzwiczek i elementów pełnych, o powierzchni - do 0,50 m2	szt.
Biuletyn BRB	KNNR 2 1403-0201	Malowanie emalią ftalową ogólnego stosowania powierzchni metalowych - drzwi, drzwiczek i elementów pełnych, o powierzchni - ponad 0,50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1404-A	Malowanie emalią ftalową ogólnego stosowania grzejników:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1404-0101	Malowanie emalią ftalową ogólnego stosowania grzejników - rurowych	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1404-0201	Malowanie emalią ftalową ogólnego stosowania grzejników - żebrowych	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1404-0301	Malowanie emalią ftalową ogólnego stosowania grzejników - radiatorowych	m2
Biuletyn BRB	KNNR 2 1404-D	Malowanie emalią ftalową ogólnego stosowania rur stalowych i blaszanych:	
Biuletyn BRB	KNNR 2 1404-0401	Malowanie emalią ftalową ogólnego stosowania rur stalowych i blaszanych, o średnicy - fi zewn. do 50 mm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1404-0501	Malowanie emalią ftalową ogólnego stosowania rur stalowych i blaszanych, o średnicy - fi zewn. ponad 50 do 100 mm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1404-0601	Malowanie emalią ftalową ogólnego stosowania rur stalowych i blaszanych, o średnicy - fi zewn. ponad 100 do 200 mm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1404-0701	Malowanie emalią ftalową ogólnego stosowania rur stalowych i blaszanych, o średnicy - fi zewn. ponad 200 do 300 mm	m
Biuletyn BRB	KNNR 2 1404-0801	Malowanie emalią ftalową ogólnego stosowania rur - kanalizacyjnych	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1507	Malowanie emalią ftalową z dwukrotnym szpachlowaniem drewnianych okien i naświetli:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1507-0101	Malowanie emalią ftalową z dwukrotnym szpachlowaniem drewnianych okien i naświetli, o powierzchni - do 1 m2, jednokrotne	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1507-0201	Malowanie emalią ftalową z dwukrotnym szpachlowaniem drewnianych okien i naświetli, o powierzchni - do 1 m2, dwukrotne	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1507-0701	Malowanie emalią ftalową z dwukrotnym szpachlowaniem drewnianych okien i naświetli, o powierzchni - ponad 1,0 m2, jednokrotne	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1507-0801	Malowanie emalią ftalową z dwukrotnym szpachlowaniem drewnianych okien i naświetli, o powierzchni - ponad 1,0 m2, dwukrotne	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1508	Malowanie emalią ftalową oraz lakierowanie emalią ftalową drewnianych drzwi i szafek:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1508-0201	Malowanie emalią ftalową oraz lakierowanie emalią ftalową drewnianych drzwi i szafek, o powierzchni - do 1,0 m2, dwukrotne malowanie z dwukrotnym szpachlowaniem	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1508-0601	Malowanie emalią ftalową oraz lakierowanie emalią ftalową drewnianych drzwi i szafek, o powierzchni - do 1,0 m2, jednokrotne lakierowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1508-0801	Malowanie emalią ftalową oraz lakierowanie emalią ftalową drewnianych drzwi i szafek, o powierzchni - ponad 1,0 m2, dwukrotne malowanie z dwukrotnym szpachlowaniem	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1508-1201	Malowanie emalią ftalową oraz lakierowanie emalią ftalową drewnianych drzwi i szafek, o powierzchni - ponad 1,0 m2, jednokrotne lakierowanie	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1509-C	Jednokrotne malowanie emalią ftalową brudników drzwiowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1509-0301	Jednokrotne malowanie emalią ftalową brudników drzwiowych - pasy o szer. 20 cm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1510-A	Dwukrotne malowanie emalią ftalową powierzchni metalowych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1510-0101	Dwukrotne malowanie emalią ftalową powierzchni metalowych - kratek i drobnych elementów o pow. do 0,10 m2, bez szpachlowania	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1510-0201	Dwukrotne malowanie emalią ftalową powierzchni metalowych - kratek i drobnych elementów o pow. ponad 0,10 do 0,25 m2, bez szpachlowania	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1510-0301	Dwukrotne malowanie emalią ftalową powierzchni metalowych - elementów pełnych o pow. do 0,50 m2, bez szpachlowania	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1510-0401	Dwukrotne malowanie emalią ftalową powierzchni metalowych - elementów pełnych o pow. do 0,50 m2, z dwukrotnym szpachlowaniem	szt.
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1510-0501	Dwukrotne malowanie emalią ftalową powierzchni metalowych - elementów pełnych o pow. ponad 0,50 m2, bez szpachlowania	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1510-0601	Dwukrotne malowanie emalią ftalową powierzchni metalowych - elementów pełnych o pow. ponad 0,50 m2, z dwukrotnym szpachlowaniem	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1510-H	Jednokrotne lakierowanie emalią ftalową powierzchni metalowych pełnych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1510-0801	Jednokrotne lakierowanie emalią ftalową powierzchni metalowych pełnych, o powierzchni - ponad 0,50 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1511-F	Dwukrotne malowanie emalią ftalową grzejników:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1511-0601	Dwukrotne malowanie emalią ftalową grzejników - rurowych	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1511-0701	Dwukrotne malowanie emalią ftalową grzejników - żebrowych	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1511-0801	Dwukrotne malowanie emalią ftalową grzejników - radiatorowych	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1512	Dwukrotne malowanie emalią ftalową rur stalowych i blaszanych:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1512-0101	Dwukrotne malowanie emalią ftalową rur stalowych i blaszanych, o średnicy - fi do 50 mm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1512-0201	Dwukrotne malowanie emalią ftalową rur stalowych i blaszanych, o średnicy - fi ponad 50 do 100 mm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1512-0301	Dwukrotne malowanie emalią ftalową rur stalowych i blaszanych, o średnicy - fi ponad 100 do 200 mm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1512-0401	Dwukrotne malowanie emalią ftalową rur stalowych i blaszanych, o średnicy - fi ponad 200 do 300 mm	m
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1512-0501	Dwukrotne malowanie emalią ftalową rur - kanalizacyjnych	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1517	Malowanie dwukrotne farbą chlorokauczukową powierzchni metalowych:	
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1517-0100	Malowanie dwukrotne farbą chlorokauczukową powierzchni metalowych - pełnościennych o pow. ponad 0,5 m2, bez szpachlowania	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1517-0200	Malowanie dwukrotne farbą chlorokauczukową powierzchni metalowych - pełnościennych o pow. ponad 0,5 m2, z dwukrotnym szpachlowaniem	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1517-0300	Malowanie dwukrotne farbą chlorokauczukową powierzchni metalowych - elementów kratowych, bez szpachlowania	m2
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1517-0400	Malowanie dwukrotne farbą chlorokauczukową powierzchni metalowych - rur stalowych lub blaszanych fi do 50 mm, bez szpachlowania	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1517-0500	Malowanie dwukrotne farbą chlorokauczukową powierzchni metalowych - rur stalowych lub blaszanych fi ponad 50 do 100 mm, bez szpachlowania	m
Biuletyn BRB	KNR-SEK 2-02 1517-0600	Malowanie dwukrotne farbą chlorokauczukową powierzchni metalowych - rur stalowych lub blaszanych fi ponad 100 do 200 mm, bez szpachlowania	m
Biuletyn BRB	4.4.900.00	ROBOTY TOWARZYSZĄCE ROBOTOM MALARSKIM I ANTYKOROZYJNYM	
Biuletyn BRB	4.4.980.00	Prace zabezpieczające i porządkowe przy robotach budowlanych	
Biuletyn BRB	4.4.982.00.1	Zabezpieczanie stolarki i podłóg przed robotami budowlanymi	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0925	Wykonywanie osłon okien:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 0925-0100	Osłony okien wykonywane - folią polietylenową	m2
Biuletyn BRB	4.5.000	ROBOTY SZKLARSKIE	
Biuletyn BRB	4.5.500.00	SZKLENIE NA BUDOWIE	
Biuletyn BRB	4.5.510.00	Szklenie otworów okiennych i ram	
Biuletyn BRB	4.5.510.10.1	Szklenie otworów okiennych i ram szkłem pojedynczym w robotach inwestycyjnych	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1401	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych, zespolonych szkłem płaskim okiennym ciągnionym o grubości 2-3 mm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1401-0100	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych, zespolonych szkłem płaskim okiennym ciągnionym o grubości 2-3 mm, o powierzchni szyb - do 0,5 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1401-0200	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych, zespolonych szkłem płaskim okiennym ciągnionym o grubości 2-3 mm, o powierzchni szyb - ponad 0,5 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1403	Szklenie ram metalowych szkłem płaskim okiennym ciągnionym o grubości 2-3 mm:	
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1403-0100	Szklenie ram metalowych szkłem płaskim okiennym ciągnionym o grubości 2-3 mm, o powierzchni szyb - do 0,5 m2	m2
Biuletyn BRB	KNR 2-02 1403-0200	Szklenie ram metalowych szkłem płaskim okiennym ciągnionym o grubości 2-3 mm, o powierzchni szyb - ponad 0,5 m2	m2
Biuletyn BRB	4.5.510.20.1	Szklenie otworów okiennych i ram szkłem zespolonym w robotach inwestycyjnych	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0101	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x3 mm i pow. szyb do 0,5 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0102	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x3 mm i pow. szyb ponad 0,5 do 0,6 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0111	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x4 mm i pow. szyb do 0,5 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0112	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x4 mm i pow. szyb ponad 0,5 do 0,6 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0121	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x5 mm i pow. szyb do 0,5 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0122	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x5 mm i pow. szyb ponad 0,5 do 0,6 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0131	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x3 mm i pow. szyb do 0,5 m2, niskoemisyjnymi	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0132	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x3 mm i pow. szyb ponad 0,5 do 0,6 m2, niskoemisyjnymi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0141	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x4 mm i pow. szyb do 0,5 m2, niskoemisyjnymi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0142	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x4 mm i pow. szyb ponad 0,5 do 0,6 m2, niskoemisyjnymi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0181	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x5 mm i pow. szyb do 0,5 m2, niskoemisyjnymi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0182	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x5 mm i pow. szyb ponad 0,5 do 0,6 m2, niskoemisyjnymi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0201	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x3 mm i pow. szyb ponad 0,6 do 1,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0211	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x4 mm i pow. szyb ponad 0,6 do 1,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0221	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x5 mm i pow. szyb ponad 0,6 do 1,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0231	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x3 mm i pow. szyb ponad 0,6 do 1,0 m2, niskoemisyjnymi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0241	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x4 mm i pow. szyb ponad 0,6 do 1,0 m2, niskoemisyjnymi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0281	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x5 mm i pow. szyb ponad 0,6 do 1,0 m2, niskoemisyjnymi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0301	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x3 mm i pow. szyb ponad 1,0 do 3,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0311	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x4 mm i pow. szyb ponad 1,0 do 3,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0321	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x5 mm i pow. szyb ponad 1,0 do 3,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0331	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x3 mm i pow. szyb ponad 1,0 do 3,0 m2, niskoemisyjnymi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0341	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x4 mm i pow. szyb ponad 1,0 do 3,0 m2, niskoemisyjnymi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0381	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x5 mm i pow. szyb ponad 1,0 do 3,0 m2, niskoemisyjnymi	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0801-0401	Szklenie ram szybami zespolonymi 1-komorowymi ze szkła płaskiego float, o grubości - 2x3 mm i pow. szyb ponad 3,0 m2	m2
Biuletyn BRB	4.5.510.30.1	Szklenie otworów okiennych i ram szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym i typu Antisol w robotach inwestycyjnych	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0802	Szklenie ram szybami:	
Biuletyn BRB	KNNR 7 0802-0191	Szklenie ram szybami ze szkła - „Antisol” o pow. szyb do 0,6 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0802-0291	Szklenie ram szybami ze szkła - „Antisol” o pow. szyb ponad 0,6 do 1,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0802-0301	Szklenie ram szybami ze szkła - bezpiecznego płaskiego, klejonego o pow. szyb do 3,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0802-0332	Szklenie ram szybami ze szkła - antywłamaniowego o pow. szyb do 3,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0802-0391	Szklenie ram szybami ze szkła - „Antisol” o pow. szyb ponad 1,0 do 3,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0802-0401	Szklenie ram szybami ze szkła - płaskiego, klejonego o pow. szyb ponad 3,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0802-0432	Szklenie ram szybami ze szkła - antywłamaniowego o pow. szyb ponad 3,0 m2	m2
Biuletyn BRB	KNNR 7 0802-0491	Szklenie ram szybami ze szkła - „Antisol” o pow. szyb ponad 3,0 m2	m2
Biuletyn BRE	2.0	WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
Biuletyn BRE	2.1.000	ROBOTY ZIEMNE	
Biuletyn BRE	2.1.120.00	Wykopy o ścianach pionowych w gruntach nieskalistych kat. I-IV	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0701	Kopanie rowów dla kabli:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0701-0100	Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRE	KNNR 5 0701-0200	Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRE	KNNR 5 0701-0300	Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRE	KNNR 5 0701-0400	Mechaniczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRE	KNNR 5 0701-0500	Mechaniczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRE	KNNR 5 0703	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0703-0100	Wykopy ręczne podkopów ziemnych nieumocnionych wraz z zasypaniem o długości do 3 m w gruncie kat. III	m3
Biuletyn BRE	KNNR 5 0703-0200	Wykopy ręczne podkopów ziemnych nieumocnionych wraz z zasypaniem o długości powyżej 3 m do 6 m w gruncie kat. III	m3
Biuletyn BRE	KNNR 5 0703-0300	Wykopy ręczne podkopów ziemnych nieumocnionych wraz z zasypaniem o długości do 3 m w gruncie kat. IV	m3
Biuletyn BRE	KNNR 5 0703-0400	Wykopy ręczne podkopów ziemnych nieumocnionych wraz z zasypaniem o długości powyżej 3 m do 6 m w gruncie kat. IV	m3
Biuletyn BRE	KNNR 5 0724	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z zasypaniem:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0724-0100	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z ich zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat. I-II	m3
Biuletyn BRE	KNNR 5 0724-0200	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z ich zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat. III-IV	m3
Biuletyn BRE	KNNR 5 0724-0300	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z ich zasypaniem w gruncie nawodnionym (mokrym) kat. I-II	m3
Biuletyn BRE	KNNR 5 0724-0400	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z ich zasypaniem w gruncie nawodnionym (mokrym) kat. III-IV	m3
Biuletyn BRE	KNNR 5 1401	Wykopy mechaniczne pod stanowisko słupa:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1401-0100	Wykop pod stanowisko słupa z jednej żerdzi o długości do 10 m, wykonany świdrem	stan.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1401-0101	Wykop pod stanowisko słupa z jednej żerdzi o długości do 10 m, wykonany koparko-spycharką	stan.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1401-0200	Wykop pod stanowisko słupa z jednej żerdzi o długości 12 m, wykonany świdrem	stan.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1401-0201	Wykop pod stanowisko słupa z jednej żerdzi o długości 12 m, wykonany koparko-spycharką	stan.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1401-0300	Wykop pod stanowisko słupa z jednej żerdzi o długości 14 m, wykonany świdrem	stan.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1401-0301	Wykop pod stanowisko słupa z jednej żerdzi o długości 14 m, wykonany koparko-spycharką	stan.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1401-0400	Wykop pod stanowisko słupa z dwóch żerdzi o długości do 10 m, wykonany świdrem	stan.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1401-0401	Wykop pod stanowisko słupa z dwóch żerdzi o długości do 10 m, wykonany koparko-spycharką	stan.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1401-0500	Wykopy pod stanowisko słupa z dwóch żerdzi o długości 12 m, wykonany świdrem	stan.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1401-0501	Wykopy pod stanowisko słupa z dwóch żerdzi o długości 12 m, wykonany koparko-spycharką	stan.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1401-0600	Wykop pod stanowisko słupa z dwóch żerdzi o długości 14 m, wykonany świdrem	stan.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1401-0601	Wykop pod stanowisko słupa z dwóch żerdzi o długości 14 m, wykonany koparko-spycharką	stan.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1401-0700	Wykop pod stanowisko słupa z trzech żerdzi o długości 10 m, wykonany świdrem	stan.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1401-0701	Wykop pod stanowisko słupa z trzech żerdzi o długości 10 m, wykonany koparko-spycharką	stan.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1401-0800	Wykop pod stanowisko słupa z trzech żerdzi o długości 12 m, wykonany świdrem	stan.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1401-0801	Wykop pod stanowisko słupa z trzech żerdzi o długości 12 m, wykonany koparko-spycharką	stan.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1401-0900	Wykop pod stanowisko słupa z trzech żerdzi o długości 14 m, wykonany świdrem	stan.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1401-0901	Wykop pod stanowisko słupa z trzech żerdzi o długości 14 m, wykonany koparko-spycharką	stan.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1402	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1402-0400	Wykop pod stanowisko słupa wirowanego z jednej żerdzi o długości 15 m, wykonany świdrem	stan.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1402-0401	Wykop pod stanowisko słupa wirowanego z jednej żerdzi o długości 15 m, wykonany koparko-spycharką	stan.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1402-0800	Wykop pod stanowisko słupa wirowanego z dwóch żerdzi o długości 15 m, wykonany świdrem	stan.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1402-0801	Wykop pod stanowisko słupa wirowanego z dwóch żerdzi o długości 15 m, wykonany koparko-spycharką	stan.
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0701	Kopanie ręczne rowów kablowych:	
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0701-0100	Ręczne kopanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,6 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0701-0101	Ręczne kopanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,8 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0701-0102	Ręczne kopanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 1,0 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0701-0103	Ręczne kopanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 1,2 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0701-0200	Ręczne kopanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,6 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0701-0201	Ręczne kopanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,8 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 1,0 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0701-0203	Ręczne kopanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 1,2 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702	Mechaniczne kopanie rowów:	
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0100	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,6 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0101	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,8 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0102	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 1,0 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0103	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 1,2 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0200	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,6 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0201	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,8 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0202	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 1,0 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0203	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 1,2 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0300	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,6 m i głębokości wykopu do 0,6 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0301	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,6 m i głębokości wykopu do 0,8 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0302	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,6 m i głębokości wykopu do 1,0 m, grunt kat. I-II	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0303	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,6 m i głębokości wykopu do 1,2 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0400	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,6 m i głębokości wykopu do 0,6 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0401	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,6 m i głębokości wykopu do 0,8 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0402	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,6 m i głębokości wykopu do 1,0 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0403	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,6 m i głębokości wykopu do 1,2 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0500	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,8 m i głębokości wykopu do 0,6 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0501	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,8 m i głębokości wykopu do 0,8 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0502	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,8 m i głębokości wykopu do 1,0 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0503	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,8 m i głębokości wykopu do 1,2 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0600	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,8 m i głębokości wykopu do 0,6 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0601	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,8 m i głębokości wykopu do 0,8 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0602	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,8 m i głębokości wykopu do 1,0 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0702-0603	Mechaniczne kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o szerokości do 0,8 m i głębokości wykopu do 1,2 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0707	Wykopy ręczne dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia z zasypaniem:	
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0707-0100	Wykopy ręczne o głębokości wykopu do 1,5 m dla słupów elektroenergetycznych, grunt kat. I-II (z zasypaniem)	m3
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0707-0200	Wykopy ręczne o głębokości wykopu do 1,5 m dla słupów elektroenergetycznych, grunt kat. III (z zasypaniem)	m3
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0707-0300	Wykopy ręczne o głębokości wykopu do 1,5 m dla słupów elektroenergetycznych, grunt kat. IV (z zasypaniem)	m3
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0707-0400	Wykopy ręczne o głębokości wykopu do 2,0 m dla słupów elektroenergetycznych, grunt kat. I-II (z zasypaniem)	m3
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0707-0500	Wykopy ręczne o głębokości wykopu do 2,0 m dla słupów elektroenergetycznych, grunt kat. III (z zasypaniem)	m3
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0707-0600	Wykopy ręczne o głębokości wykopu do 2,0 m dla słupów elektroenergetycznych, grunt kat. IV (z zasypaniem)	m3
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0708	Wykopy mechaniczne dla słupów elektroenergetycznych z ręcznym zasypaniem wykopu:	
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0708-0100	Wykopy mechaniczne o głębokości wykopu do 2,0 m przy użyciu urządzeń wiertniczych pod słupy energetyczne, grunt kat. I-II (z zasypaniem)	m3
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0708-0200	Wykopy mechaniczne o głębokości wykopu do 2,5 m przy użyciu urządzeń wiertniczych pod słupy energetyczne, grunt kat. I-II (z zasypaniem)	m3
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0708-0300	Wykopy mechaniczne o głębokości wykopu do 2,0 m przy użyciu urządzeń wiertniczych pod słupy energetyczne, grunt kat. III-IV (z zasypaniem)	m3
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0708-0400	Wykopy mechaniczne o głębokości wykopu do 2,5 m przy użyciu urządzeń wiertniczych pod słupy energetyczne, grunt kat. III-IV (z zasypaniem)	m3
Biuletyn BRE	2.1.190.00	Zasypywanie wykopów	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0702	Zasypywanie rowów kablowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0702-0100	Ręczne zasypywanie rowów kablowych, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRE	KNNR 5 0702-0200	Ręczne zasypywanie rowów kablowych, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRE	KNNR 5 0702-0300	Ręczne zasypywanie rowów kablowych, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRE	KNNR 5 0702-0400	Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRE	KNNR 5 0702-0500	Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRE	KNNR 5 0706	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0706-0100	Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości do 0,4 m	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0706-0200	Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości powyżej 0,4 m do 0,6 m	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0706-0300	Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu - dodatek za każde zwiększenie szerokości rowu o 0,2 m powyżej 0,6 m	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0704	Ręczne zasypywanie rowów kablowych:	
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0704-0100	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,4 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0704-0101	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,6 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0704-0102	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,8 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0704-0103	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 1,0 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0704-0200	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,4 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0704-0201	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,6 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,8 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0704-0203	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 1,0 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705	Zasypywanie mechaniczne rowów kablowych:	
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0100	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,4 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0101	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,6 m grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0103	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 1,0 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0200	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,4 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0201	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,6 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0202	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,8 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0203	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 1,0 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0300	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,6 m i głębokości wykopu do 0,4 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0301	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,6 m i głębokości wykopu do 0,6 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0302	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,6 m i głębokości wykopu do 0,8 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0303	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,6 m i głębokości wykopu do 1,0 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0400	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,6 m i głębokości wykopu do 0,4 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0401	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,6 m i głębokości wykopu do 0,6 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0402	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,6 m i głębokości wykopu do 0,8 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0403	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,6 m i głębokości wykopu do 1,0 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0500	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,8 m i głębokości wykopu do 0,4 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0501	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,8 m i głębokości wykopu do 0,6 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0502	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,8 m i głębokości wykopu do 0,8 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0503	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,8 m i głębokości wykopu do 1,0 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0600	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,8 m i głębokości wykopu do 0,4 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0601	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,8 m i głębokości wykopu do 0,6 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0602	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,8 m i głębokości wykopu do 0,8 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0705-0603	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,8 m i głębokości wykopu do 1,0 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	2.3.000	SIECI ENERGETYCZNE	
Biuletyn BRE	2.3.141.00	SIECI ENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE	
Biuletyn BRE	2.3.141.10.1	Montaż słupów linii napowietrznych	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0901	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0901-0202	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN pojedynczych ŻN-9 z ustojami	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0901-0203	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN pojedynczych ŻN-10 z ustojami	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0901-0204	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN pojedynczych ŻN-12 z ustojami	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0901-0302	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN pojedynczych ŻN-9 z podporą	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0901-0303	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN pojedynczych ŻN-10 z podporą	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0901-0304	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN pojedynczych ŻN-12 z podporą	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0901-0402	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN bliźniaczych ŻN-9	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0901-0403	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN bliźniaczych ŻN-10	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0901-0404	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN bliźniaczych ŻN-12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0901-0502	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN rozkracznych ŻN-9	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0901-0503	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN rozkracznych ŻN-10	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0901-0504	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN rozkracznych ŻN-12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0901-0513	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN rozkracznych ŻN-10 z rozpórką	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0901-0514	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN rozkracznych ŻN-12 z rozpórką	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0901-0602	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN rozkracznych ŻN-9 z podporą	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0901-0603	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN rozkracznych ŻN-10 z podporą	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0901-0604	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN rozkracznych ŻN-12 z podporą	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0901-0613	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN rozkracznych ŻN-10 z rozpórką i podporą	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0901-0614	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN rozkracznych ŻN-12 z rozpórką i podporą	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0903	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN z żerdzi wirowanych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0903-0111	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN z żerdzi wirowanych E-10,5/4,3	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0903-0112	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN z żerdzi wirowanych E-10,5/10	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0903-0115	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN z żerdzi wirowanych EVP- 10,5/12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0903-0204	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN z żerdzi wirowanych EVP-12/12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1001	Montaż i stawianie słupów i masztów oświetleniowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1001-0102	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych S-30 z uprzednim wykonaniem wykopu i zasypaniem ziemi	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1001-0103	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych S-40 z uprzednim wykonaniem wykopu i zasypaniem ziemi	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1001-0105	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych S-50 z uprzednim wykonaniem wykopu i zasypaniem ziemi	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 1001-0106	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych S-95 z uprzednim wykonaniem wykopu i zasypaniem ziemi	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1001-0107	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych S-60P z uprzednim wykonaniem wykopu i zasypaniem ziemi	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1001-0108	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych S-90P z uprzednim wykonaniem wykopu i zasypaniem ziemi	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1001-0109	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych S-110P z uprzednim wykonaniem wykopu i zasypaniem ziemi	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1001-0120	Montaż masztu 4 m pod kamerę	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1001-0301	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych żelbetowych WZ-6,5 z uprzednim wykonaniem wykopu i zasypaniem ziemi	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1001-0401	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych żelbetowych WZ-9 z uprzednim wykonaniem wykopu i zasypaniem ziemi	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1001-0411	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych żelbetowych OZ-9 z uprzednim wykonaniem wykopu i zasypaniem ziemi	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1007	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych):	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1007-0102	Montaż latarni oświetleniowych parkowych S-30 (bez oprawy) z wykonaniem fundamentu na "mokro"	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1007-0104	Montaż latarni oświetleniowych parkowych S-60 (bez oprawy) z wykonaniem fundamentu na "mokro"	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1007-0302	Montaż latarni oświetleniowych parkowych S-30 (bez oprawy) na gotowym podłożu	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1007-0304	Montaż latarni oświetleniowych parkowych S-60 (bez oprawy) na gotowym podłożu	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1403	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych SN:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1403-0103	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla trójkątnego układu przewodów - słup pojedynczy ŻN-10	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1403-0200	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla trójkątnego układu przewodów - słup pojedynczy ŻN-12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1403-0201	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla trójkątnego układu przewodów - słup pojedynczy BSW-12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1403-0300	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla trójkątnego układu przewodów - słup pojedynczy BSW-14	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1403-0400	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla trójkątnego układu przewodów - słup bliźniaczy ŻN-10	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1403-0500	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla trójkątnego układu przewodów - słup bliźniaczy ŻN-12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1403-0501	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla trójkątnego układu przewodów - słup bliźniaczy BSW-12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1403-0600	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla trójkątnego układu przewodów - słup bliźniaczy BSW-14	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1403-0700	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla trójkątnego układu przewodów - słup rozkraczny ŻN-10	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1403-0800	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla trójkątnego układu przewodów - słup rozkraczny ŻN-12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1403-0801	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla trójkątnego układu przewodów - słup rozkraczny BSW-12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1403-0900	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla trójkątnego układu przewodów - podpora z żerdzi ŻN-10	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1403-0901	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla trójkątnego układu przewodów - podpora z żerdzi ŻN-12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1403-0902	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla trójkątnego układu przewodów - podpora z żerdzi BSW-12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1404	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych SN:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1404-0100	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla płaskiego układu przewodów o przekroju do 70mm2 - żerdź pojedyncza BSW-12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1404-0200	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla płaskiego układu przewodów o przekroju do 70mm2 - żerdź pojedyncza BSW-14	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1404-0300	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla płaskiego układu przewodów o przekroju do 70mm2 - żerdź bliźniacza ŻN-10	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1404-0400	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla płaskiego układu przewodów o przekroju do 70mm2 - żerdź bliźniacza BSW-12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1404-0500	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla płaskiego układu przewodów o przekroju do 70mm2 - żerdź bliźniacza BSW-14	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1404-0600	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla płaskiego układu przewodów o przekroju do 70mm2 - żerdź rozkraczna BSW-12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1404-0700	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla płaskiego układu przewodów o przekroju do 70mm2 - żerdź rozkraczna BSW-14	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1404-0800	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla płaskiego układu przewodów o przekroju do 70mm2 - podpora BSW-12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1404-0801	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych dla płaskiego układu przewodów o przekroju do 70mm2 - podpora BSW-14	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1405	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych SN:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1405-0501	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z żerdzi typu E-10,5/4,3	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1405-0502	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z żerdzi typu E-10,5/10	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1405-0503	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z żerdzi typu E-10,5/12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1405-0506	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z żerdzi typu EPV 10,5/4,3	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1405-0507	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z żerdzi typu EPV 10,5/10	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1405-0508	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z żerdzi typu EPV 10,5/12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1405-0601	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z żerdzi typu E 12/4,3	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1405-0602	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z żerdzi typu E 12/10	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1405-0603	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z żerdzi typu E 12/12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1405-0607	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z żerdzi typu EPV 12/10	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1405-0608	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z żerdzi typu EPV 12/12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1406	Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych SN:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1406-0501	Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z żerdzi typu E 10,5/10	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1406-0502	Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z żerdzi typu E 10,5/12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1406-0506	Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z żerdzi typu EPV 10,5/10	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1406-0507	Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z żerdzi typu EPV 10,5/12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1406-0602	Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z żerdzi typu E 12/10	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1406-0603	Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z żerdzi typu E 12/12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1415	Roboty różne:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1415-0200	Zabezpieczenie podziemnej części słupów roztworem asfaltowym	m2
Biuletyn BRE	2.3.141.10.2	Wymiana słupów linii napowietrznych	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0901-A	Wymiana słupów żelbetowych linii nN:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0901-0102	Wymiana słupów żelbetowych linii nN pojedynczych bez ustoju typ ŻN o długości 10 m	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0901-0103	Wymiana słupów żelbetowych linii nN pojedynczych bez ustoju typ ŻN o długości 12 m	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0901-0202	Wymiana słupów żelbetowych linii nN pojedynczych z ustojami typ ŻN o długości 10 m	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0901-0203	Wymiana słupów żelbetowych linii nN pojedynczych z ustojami typ ŻN o długości 12 m	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0901-0302	Wymiana słupów żelbetowych linii nN pojedynczych z podporą typ ŻN o długości 10 m	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0901-0303	Wymiana słupów żelbetowych linii nN pojedynczych z podporą typ ŻN o długości 12 m	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0901-0402	Wymiana słupów żelbetowych linii nN bliźniaczych o długości 10 m	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0901-0403	Wymiana słupów żelbetowych linii nN bliźniaczych o długości 12 m	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0901-0502	Wymiana słupów żelbetowych linii nN rozkracznych o długości 10 m	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0901-0503	Wymiana słupów żelbetowych linii nN rozkracznych o długości 12 m	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0901-0602	Wymiana słupów żelbetowych linii nN rozkracznych z podporą o długości 10 m	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0901-0603	Wymiana słupów żelbetowych linii nN rozkracznych z podporą o długości 12 m	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0904-B	Prostowanie słupów żelbetowych linii nN :	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0904-0300	Prostowanie słupów pojedynczych żelbetowych linii nN	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0904-0400	Prostowanie słupów bliźniaczych żelbetowych linii nN	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0904-0500	Prostowanie słupów rozkracznych żelbetowych linii nN	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1001-A	Wymiana słupów oświetleniowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 1001-0101	Wymiana słupa oświetleniowego stalowego z blachy, typ "parkowy" S-30	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1001-0106	Wymiana słupa oświetleniowego stalowego z blachy, typ uliczny S-95	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1001-0109	Wymiana słupa oświetleniowego stalowego z blachy, typ uliczny do bezpośredniego mocowania opraw ("proste") S-60P sześciokątny	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1001-0111	Wymiana słupa oświetleniowego stalowego z blachy, typ uliczny do bezpośredniego mocowania opraw ("proste") S-90P	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1001-0113	Wymiana słupa oświetleniowego stalowego z blachy, typ uliczny do bezpośredniego mocowania opraw ("proste") S-110P	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1001-0300	Wymiana słupa oświetleniowego żelbetowego WZ-6,5	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1001-0500	Wymiana słupa oświetleniowego żelbetowego WZ-9	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1001-0501	Wymiana słupa oświetleniowego żelbetowego OZ-9	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0804	Wymiana podpór żelbetowych o długości do 9 i 10 m bez belek ustojowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0804-0100	Wymiana podpór żelbetowych o długości do 9 m bez belek ustojowych. Kategoria gruntu I-II	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0804-0200	Wymiana podpór żelbetowych o długości do 10 m bez belek ustojowych. Kategoria gruntu I-II	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0804-0300	Wymiana podpór żelbetowych o długości do 9 m bez belek ustojowych. Kategoria gruntu III	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0804-0400	Wymiana podpór żelbetowych o długości do 10 m bez belek ustojowych. Kategoria gruntu III	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0804-0500	Wymiana podpór żelbetowych o długości do 9 m bez belek ustojowych. Kategoria gruntu IV	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0804-0600	Wymiana podpór żelbetowych o długości do 10 m bez belek ustojowych. Kategoria gruntu IV	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0805	Wymiana podpór słupów żelbetowych z belkami ustojowymi:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0805-0100	Wymiana podpór słupów żelbetowych o długości do 9 m z belkami ustojowymi. Kategoria gruntu I-II	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0805-0200	Wymiana podpór słupów żelbetowych o długości do 10 m z belkami ustojowymi. Kategoria gruntu I-II	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0805-0300	Wymiana podpór słupów żelbetowych o długości do 9 m z belkami ustojowymi. Kategoria gruntu III	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0805-0400	Wymiana podpór słupów żelbetowych o długości do 10 m z belkami ustojowymi. Kategoria gruntu III	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0805-0500	Wymiana podpór słupów żelbetowych o długości do 9 m z belkami ustojowymi. Kategoria gruntu IV	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0805-0600	Wymiana podpór słupów żelbetowych o długości do 10 m z belkami ustojowymi. Kategoria gruntu IV	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0806	Wymiana słupów żelbetowych pojedynczych z ustojem:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0806-0100	Wymiana słupów żelbetowych pojedynczych o długości do 9 m z ustojem bez belek ustojowych. Kategoria gruntu I-II	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0806-0200	Wymiana słupów żelbetowych pojedynczych o długości do 10 m z ustojem bez belek ustojowych. Kategoria gruntu I-II	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0806-0300	Wymiana słupów żelbetowych pojedynczych o długości do 9 m z ustojem bez belek ustojowych. Kategoria gruntu III	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0806-0400	Wymiana słupów żelbetowych pojedynczych o długości do 10 m z ustojem bez belek ustojowych. Kategoria gruntu III	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0806-0500	Wymiana słupów żelbetowych pojedynczych o długości do 9 m z ustojem bez belek ustojowych. Kategoria gruntu IV	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0806-0600	Wymiana słupów żelbetowych pojedynczych o długości do 10 m z ustojem bez belek ustojowych. Kategoria gruntu IV	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0806-0700	Wymiana słupów żelbetowych pojedynczych o długości do 9 m do 2 belek ustojowych. Kategoria gruntu I-II	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0806-0800	Wymiana słupów żelbetowych pojedynczych o długości do 10 m do 2 belek ustojowych. Kategoria gruntu I-II	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0806-0900	Wymiana słupów żelbetowych pojedynczych o długości do 9 m do 2 belek ustojowych. Kategoria gruntu III	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0806-1000	Wymiana słupów żelbetowych pojedynczych o długości do 10 m do 2 belek ustojowych. Kategoria gruntu III	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0806-1100	Wymiana słupów żelbetowych pojedynczych o długości do 9 m do 2 belek ustojowych. Kategoria gruntu IV	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0806-1200	Wymiana słupów żelbetowych pojedynczych o długości do 10 m do 2 belek ustojowych. Kategoria gruntu IV	szt.
Biuletyn BRE	2.3.141.10.3	Demontaż słupów linii napowietrznych	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0901-B	Demontaż słupów żelbetowych linii nN:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0901-0700	Demontaż słupa żelbetowego linii nN pojedynczego bez ustojow	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0901-0800	Demontaż słupa żelbetowego linii nN pojedynczego z ustojami	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0901-0900	Demontaż słupa żelbetowego linii nN pojedynczego z podporą	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0901-1000	Demontaż słupa żelbetowego linii nN bliźniaczego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0901-1100	Demontaż słupa żelbetowego linii nN rozkracznego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0901-1200	Demontaż słupa żelbetowego linii nN rozkracznego z podporą	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1001-B	Demontaż słupów oświetleniowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 1001-0700	Demontaż słupa oświetleniowego o masie do 100 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1001-0800	Demontaż słupa oświetleniowego o masie do 300 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1001-0900	Demontaż słupa oświetleniowego o masie do 480 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1001-1000	Demontaż słupa oświetleniowego o masie do 720 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1001-1100	Demontaż słupa oświetleniowego o masie do 890 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1001-1200	Demontaż słupa oświetleniowego o masie do 1100 kg	szt.
Biuletyn BRE	2.3.141.40.1	Budowa linii napowietrznych nN	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0904	Montaż przewodów linii napowietrznej nN nieizolowanych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0904-0101	Montaż przewodów linii napowietrznej nN nieizolowanych Al 25 mm2	km
Biuletyn BRE	KNNR 5 0904-0102	Montaż przewodów linii napowietrznej nN nieizolowanych Al 35 mm2	km
Biuletyn BRE	KNNR 5 0904-0103	Montaż przewodów linii napowietrznej nN nieizolowanych Al 50 mm2	km
Biuletyn BRE	KNNR 5 0905	Montaż przewodów linii napowietrznej nN izolowanych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0905-0101	Montaż przewodów linii napowietrznej nN izolowanych AsXSn 4x25 mm2	km
Biuletyn BRE	KNNR 5 0905-0102	Montaż przewodów linii napowietrznej nN izolowanych AsXSn 4x35 mm2	km
Biuletyn BRE	KNNR 5 0905-0103	Montaż przewodów linii napowietrznej nN izolowanych AsXSn 4x50 mm2	km
Biuletyn BRE	KNNR 5 0905-0201	Montaż przewodów linii napowietrznej nN izolowanych AsXSn 4x70 mm2	km
Biuletyn BRE	KNNR 5 0905-0401	Montaż przewodów linii napowietrznej nN izolowanych AsXSn 4x50+2x25 mm2	km
Biuletyn BRE	KNNR 5 0905-0501	Montaż przewodów linii napowietrznej nN izolowanych AsXSn 4x70+2x25 mm2	km
Biuletyn BRE	KNNR 5 0905-0701	Montaż przewodów linii napowietrznej nN izolowanych AsXSn 4x95+2x25 mm2	km
Biuletyn BRE	KNNR 5 0905-0801	Montaż przewodów linii napowietrznej nN izolowanych AsXSn 4x120+2x25 mm2	km
Biuletyn BRE	KNNR 9 0904-A	Regulacja zwisów przewodów linii nN:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0904-0100	Regulacja zwisów przewodów linii napowietrznej nN o przekroju do 50 mm2	km/1 prze.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0904-0200	Regulacja zwisów przewodów linii napowietrznej nN o przekroju przewodu ponad 50 mm2	km/1 prze.
Biuletyn BRE	2.3.141.40.2	Wymiana linii napowietrznych nN	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0903-A	Wymiana przewodów nieizolowanych linii nN:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0903-0100	Wymiana przewodu aluminiowego pojedynczego nieizolowanego linii napowietrznej nN o przekroju 25 mm2	km/1 prze.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0903-0101	Wymiana przewodu aluminiowego pojedynczego nieizolowanego linii napowietrznej nN o przekroju 35 mm2	km/1 prze.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0903-0102	Wymiana przewodu aluminiowego pojedynczego nieizolowanego linii napowietrznej nN o przekroju 50 mm2	km/1 prze.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0903-0200	Wymiana przewodu aluminiowego pojedynczego nieizolowanego linii napowietrznej nN o przekroju 70 mm2	km/1 prze.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0903-0300	Wymiana przewodu aluminiowego pojedynczego nieizolowanego linii napowietrznej nN o przekroju 95 mm2	km/1 prze.
Biuletyn BRE	2.3.141.40.3	Demontaż linii napowietrznych nN	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0903-B	Demontaż przewodów nieizolowanych linii nN:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0903-0400	Demontaż przewodu aluminiowego pojedynczego nieizolowanego linii napowietrznej nN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom	km/1 prze.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0903-0500	Demontaż przewodu aluminiowego pojedynczego nieizolowanego linii napowietrznej nN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu	km/1 prze.
Biuletyn BRE	2.3.141.60.1	Montaż przyłączy napowietrznych	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0801-B	Rozciąganie i montaż przyłączy przewodami nieizolowanymi:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0801-0111	Rozciąganie i montaż przyłączy o długości do 10 m przewodami nieizolowanymi wykonany ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego przewodem Al 16 mm2	przewód
Biuletyn BRE	KNNR 5 0801-0112	Rozciąganie i montaż przyłączy o długości do 10 m przewodami nieizolowanymi wykonany ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego przewodem Al 25 mm2	przewód
Biuletyn BRE	KNNR 5 0801-0113	Rozciąganie i montaż przyłączy o długości do 10 m przewodami nieizolowanymi wykonany ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego przewodem Al 35 mm2	przewód
Biuletyn BRE	KNNR 5 0801-0114	Rozciąganie i montaż przyłączy o długości do 10 m przewodami nieizolowanymi wykonany ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego przewodem Al 50 mm2	przewód
Biuletyn BRE	KNNR 5 0801-0121	Rozciąganie i montaż przyłączy o długości do 20 m przewodami nieizolowanymi wykonany ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego przewodem Al 16 mm2	przewód
Biuletyn BRE	KNNR 5 0801-0122	Rozciąganie i montaż przyłączy o długości do 20 m przewodami nieizolowanymi wykonany ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego przewodem Al 25 mm2	przewód
Biuletyn BRE	KNNR 5 0801-0123	Rozciąganie i montaż przyłączy o długości do 20 m przewodami nieizolowanymi wykonany ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego przewodem Al 35 mm2	przewód
Biuletyn BRE	KNNR 5 0801-0124	Rozciąganie i montaż przyłączy o długości do 20 m przewodami nieizolowanymi wykonany ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego przewodem Al 50 mm2	przewód
Biuletyn BRE	KNNR 5 0801-0131	Rozciąganie i montaż przyłączy o długości do 30 m przewodami nieizolowanymi wykonany ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego przewodem Al 16 mm2	przewód
Biuletyn BRE	KNNR 5 0801-0132	Rozciąganie i montaż przyłączy o długości do 30 m przewodami nieizolowanymi wykonany ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego przewodem Al 25 mm2	przewód
Biuletyn BRE	KNNR 5 0801-0133	Rozciąganie i montaż przyłączy o długości do 30 m przewodami nieizolowanymi wykonany ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego przewodem Al 35 mm2	przewód
Biuletyn BRE	KNNR 5 0801-0134	Rozciąganie i montaż przyłączy o długości do 30 m przewodami nieizolowanymi wykonany ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego przewodem Al 50 mm2	przewód
Biuletyn BRE	KNNR 5 0801-0141	Rozciąganie i montaż przyłączy o długości do 35 m przewodami nieizolowanymi wykonany ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego przewodem Al 16 mm2	przewód
Biuletyn BRE	KNNR 5 0801-0142	Rozciąganie i montaż przyłączy o długości do 35 m przewodami nieizolowanymi wykonany ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego przewodem Al 25 mm2	przewód
Biuletyn BRE	KNNR 5 0801-0143	Rozciąganie i montaż przyłączy o długości do 35 m przewodami nieizolowanymi wykonany ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego przewodem Al 35 mm2	przewód

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 0801-0144	Rozciąganie i montaż przyłączy o długości do 35 m przewodami nieizolowanymi wykonany ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego przewodem Al 50 mm2	przewód
Biuletyn BRE	KNNR 5 0801-C	Montaż przyłącza przewodami nieizolowanymi:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0801-0301	Montaż przyłącza o długości 30 m przewodami nieizolowanymi wykonany z udziałem podnośnika samochodowego przewodem Al 16 mm2	przewód
Biuletyn BRE	KNNR 5 0801-0302	Montaż przyłącza o długości 30 m przewodami nieizolowanymi wykonany z udziałem podnośnika samochodowego przewodem Al 25 mm2	przewód
Biuletyn BRE	KNNR 5 0801-0304	Montaż przyłącza o długości 30 m przewodami nieizolowanymi wykonany z udziałem podnośnika samochodowego przewodem Al 50 mm2	przewód
Biuletyn BRE	KNNR 5 0803-A	Montaż przyłączy wykonany ręcznie, przewodami izolowanymi:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0803-0101	Montaż przyłącza o długości 30 m wykonany ręcznie przewodami izolowanymi AsXSn 2x16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0803-0102	Montaż przyłącza o długości 30 m wykonany ręcznie przewodami izolowanymi AsXSn 2x25 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0803-0111	Montaż przyłącza o długości 10 m wykonany ręcznie przewodami izolowanymi AsXSn 2x16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0803-0121	Montaż przyłącza o długości 20 m wykonany ręcznie przewodami izolowanymi AsXSn 2x16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0803-0202	Montaż przyłącza o długości 30 m wykonany ręcznie przewodami izolowanymi AsXSn 4x25 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0803-0211	Montaż przyłącza o długości do 10 m wykonany ręcznie przewodami izolowanymi AsXSn 4x16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0803-0221	Montaż przyłącza o długości 20 m wykonany ręcznie przewodami izolowanymi AsXSn 4x16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0803-0231	Montaż przyłącza o długości 30 m wykonany ręcznie przewodami izolowanymi AsXSn 4x16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0803-0241	Montaż przyłącza o długości 35 m wykonany ręcznie przewodami izolowanymi AsXSn 4x16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0803-B	Montaż przyłączy wykonywany z udziałem podnośnika samochodowego przewodami izolowanymi:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0803-0301	Montaż przyłącza o długości 30 m wykonywany z udziałem podnośnika samochodowego przewodami izolowanymi AsXSn 2x16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0803-0401	Montaż przyłącza o długości 30 m wykonywany z udziałem podnośnika samochodowego przewodami izolowanymi AsXSn 4x16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0803-0402	Montaż przyłącza o długości 30 m wykonywany z udziałem podnośnika samochodowego przewodami izolowanymi AsXSn 4x25 mm2	szt.
Biuletyn BRE	2.3.141.60.2	Wymiana przyłączy napowietrznych	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0702-A	Wymiana przyłącza napowietrznego z przewodów izolowanych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0702-0102	Wymiana przyłącza wykonanego przewodem izolowanym AsXSn 2 x 25 mm2 o długości 20 m, z wejściem na słup lub z drabin	przyłącze
Biuletyn BRE	KNNR 9 0702-0103	Wymiana przyłącza wykonanego przewodem izolowanym AsXSn 2 x 25 mm2 o długości 25 m, z wejściem na słup lub z drabin	przyłącze
Biuletyn BRE	KNNR 9 0702-0105	Wymiana przyłącza wykonanego przewodem izolowanym AsXSn 2 x 25 mm2 o długości 30 m, z wejściem na słup lub z drabin	przyłącze
Biuletyn BRE	KNNR 9 0702-0107	Wymiana przyłącza wykonanego przewodem izolowanym AsXSn 2 x 25 mm2 o długości 35 m, z wejściem na słup lub z drabin	przyłącze
Biuletyn BRE	KNNR 9 0702-0202	Wymiana przyłącza wykonanego przewodem izolowanym AsXSn 4 x 25 mm2 o długości 20 m, z wejściem na słup lub z drabin	przyłącze
Biuletyn BRE	KNNR 9 0702-0203	Wymiana przyłącza wykonanego przewodem izolowanym AsXSn 4 x 25 mm2 o długości 25 m, z wejściem na słup lub z drabin	przyłącze
Biuletyn BRE	KNNR 9 0702-0205	Wymiana przyłącza wykonanego przewodem izolowanym AsXSn 4 x 25 mm2 o długości 30 m, z wejściem na słup lub z drabin	przyłącze
Biuletyn BRE	KNNR 9 0702-0207	Wymiana przyłącza wykonanego przewodem izolowanym AsXSn 4 x 25 mm2 o długości 35 m, z wejściem na słup lub z drabin	przyłącze
Biuletyn BRE	KNNR 9 0702-0302	Wymiana przyłącza wykonanego przewodem izolowanym AsXSn 2 x 25 mm2 o długości 20 m, z udziałem podnośnika samochodowego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0702-0303	Wymiana przyłącza wykonanego przewodem izolowanym AsXSn 2 x 25 mm2 o długości 25 m, z udziałem podnośnika samochodowego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0702-0305	Wymiana przyłącza wykonanego przewodem izolowanym AsXSn 2 x 25 mm2 o długości 30 m, z udziałem podnośnika samochodowego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0702-0307	Wymiana przyłącza wykonanego przewodem izolowanym AsXSn 2 x 25 mm2 o długości 35 m, z udziałem podnośnika samochodowego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0702-0402	Wymiana przyłącza wykonanego przewodem izolowanym AsXSn 4 x 25 mm2 o długości 20 m, z udziałem podnośnika samochodowego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0702-0403	Wymiana przyłącza wykonanego przewodem izolowanym AsXSn 4 x 25 mm2 o długości 25 m, z udziałem podnośnika samochodowego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0702-0405	Wymiana przyłącza wykonanego przewodem izolowanym AsXSn 4 x 25 mm2 o długości 30 m, z udziałem podnośnika samochodowego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0702-0407	Wymiana przyłącza wykonanego przewodem izolowanym AsXSn 4 x 25 mm2 o długości 35 m, z udziałem podnośnika samochodowego	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0809	Wymiana przyłączy lub przerzutów wykonywanych przewodami nieizolowanymi:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0809-0100	Wymiana przyłączy lub przerzutów wykonywanych przewodami nieizolowanymi o przekroju do 50 mm2 z wejściem na słup lub drabinę	1 przew pr
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0809-0200	Wymiana przyłączy lub przerzutów wykonywanych przewodami nieizolowanymi o przekroju do 120 mm2 z wejściem na słup lub drabinę	1 przew pr
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0809-0300	Wymiana przyłączy lub przerzutów wykonywanych przewodami nieizolowanymi o przekroju do 50 mm2 z podnośnika	1 przew pr
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0809-0400	Wymiana przyłączy lub przerzutów wykonywanych przewodami nieizolowanymi o przekroju do 120 mm2 z podnośnika	1 przew pr
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0810	Wymiana przyłączy lub przerzutów wykonywanych przewodami izolowanymi samonośnymi:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0810-0200	Wymiana przyłączy lub przerzutów wykonywanych przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju do 4x16 mm2 z wejściem na słup lub na drabinę	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0810-0400	Wymiana przyłączy lub przerzutów wykonywanych przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju do 4x16 mm2 z podnośnika	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0811	Wymiana przewodów przyłączy stanowiących przedłużenie przyłącza do zabezpieczenia głównego obiektu:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0811-0200	Wymiana przewodów przyłączy stanowiących przedłużenie przyłącza do zabezpieczenia głównego obiektu na podłożu drewnianym przewód do 4x16mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0811-0201	Wymiana przewodów przyłączy stanowiących przedłużenie przyłącza do zabezpieczenia głównego obiektu na podłożu drewnianym AsXSn 0,6/1kV 4x25mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0811-0400	Wymiana przewodów przyłączy stanowiących przedłużenie przyłącza do zabezpiecz. głównego obiektu na podłożu ceglanym do 4x16mm2. Opaski stal. RN-57	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0811-0401	Wymiana przewodów przyłączy stanowiących przedłużenie przyłącza do zabezpiecz. głównego obiektu na podłożu ceglanym o przekroju żył do 4x16mm2.Uchwyty typu OM 25	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0811-0600	Wymiana przewodów przyłączy stanowiących przedłużenie przyłącza do zabezpiecz. głównego obiektu na podłożu beton. o przekroju żył do 4x16 mm2.Opaski stal. RN-57	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0811-0601	Wymiana przewodów przyłączy stanowiących przedłużenie przyłącza do zabezpiecz. głównego obiektu na podłożu beton. o przekroju żył do 4x16 mm2.Uchwyty typu OM 25	m
Biuletyn BRE	2.3.141.60.3	Demontaż przyłączy napowietrznych	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0701	Demontaż przyłącza napowietrznego z przewodów nieizolowanych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0701-0300	Demontaż jednego przewodu przyłącza wykonanego przewodem nieizolowanym typ Al o przekroju 16-50 mm2 z wejściem na słup lub z drabin	przewód
Biuletyn BRE	KNNR 9 0701-0310	Demontaż przyłącza 2 przewodowego wykonanego przewodem nieizolowanym typ Al o przekroju 16-50 mm2 z wejściem na słup lub z drabin	przyłącze
Biuletyn BRE	KNNR 9 0701-0311	Demontaż przyłącza 4 przewodowego wykonanego przewodem nieizolowanym typ Al o przekroju 16-50 mm2 z wejściem na słup lub z drabin	przyłącze
Biuletyn BRE	KNNR 9 0701-0400	Demontaż jednego przewodu przyłącza wykonanego przewodem nieizolowanym typ Al o przekroju 16-50 mm2 przy pomocy podnośnika samochodowego	przewód
Biuletyn BRE	KNNR 9 0701-0410	Demontaż przyłącza 2 przewodowego wykonanego przewodem nieizolowanym typ Al o przekroju 16-50 mm2 przy pomocy podnośnika samochodowego	przyłącze
Biuletyn BRE	KNNR 9 0701-0411	Demontaż przyłącza 4 przewodowego wykonanego przewodem nieizolowanym typ Al o przekroju 16-50 mm2 przy pomocy podnośnika samochodowego	przyłącze
Biuletyn BRE	KNNR 9 0702-B	Demontaż przyłącza napowietrznego z przewodów izolowanych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0702-0500	Demontaż przyłącza wykonanego przewodem izolowanym z wejściem na słup lub z drabin	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0702-0600	Demontaż przyłącza wykonanego przewodem izolowanym przy pomocy podnośnika samochodowego	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1144	Demontaż przewodów, przyłączy i przerzutów:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1144-0100	Demontaż przewodów,przyłączy i przerzutów z wejściem na słup lub z drabin. Długość przyłącza do 20 m o ilości przewodów 2	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1144-0200	Demontaż przewodów,przyłączy i przerzutów z wejściem na słup lub z drabin. Długość przyłącza do 20 m o ilości przewodów 4	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1144-0300	Demontaż przewodów,przyłączy i przerzutów z wejściem na słup lub z drabin. Długość przyłącza do 30 m o ilości przewodów 2	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1144-0400	Demontaż przewodów,przyłączy i przerzutów z wejściem na słup lub z drabin. Długość przyłącza do 30 m o ilości przewodów 4	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1144-0500	Demontaż przewodów,przyłączy i przerzutów z wejściem na słup lub z drabin. Długość przyłącza do 60 m o ilości przewodów 2	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1144-0600	Demontaż przewodów,przyłączy i przerzutów z wejściem na słup lub z drabin. Długość przyłącza do 60 m o ilości przewodów 4	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1144-0700	Demontaż przewodów,przyłączy i przerzutów z samochodu specjalnego. Długość przyłącza do 20 m o ilości przewodów 2	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1144-0800	Demontaż przewodów,przyłączy i przerzutów z samochodu specjalnego. Długość przyłącza do 20 m o ilości przewodów 4	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1144-0900	Demontaż przewodów,przyłączy i przerzutów z samochodu specjalnego. Długość przewodów do 30 m o ilości przewodów 2	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1144-1000	Demontaż przewodów,przyłączy i przerzutów z samochodu specjalnego. Długość przyłącza do 30 m o ilości przewodów 4	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1144-1100	Demontaż przewodów,przyłączy i przerzutów z samochodu specjalnego. Długość przyłącza do 60 m o ilości przewodów 2	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1144-1200	Demontaż przewodów,przyłączy i przerzutów z samochodu specjalnego. Długość przyłączy do 60 m o ilości przewodów 4	kpl.
Biuletyn BRE	2.3.141.61.1	Montaż konstrukcji przy instalacjach przyłączy	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0802	Montaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0802-0100	Stojak przyłączeniowy montowany na dachu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0802-0180	Stojak przyłączeniowy z odciążką montowany na dachu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0802-0200	Stojak przyłączeniowy montowany na ścianie	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0802-0280	Stojak przyłączeniowy z odciążką montowany na ścianie	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0802-0300	Konstrukcja wsporcza dla przyłączy montowana z użyciem podnośnika na ścianie o ilości izolatorów - 2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0802-0310	Konstrukcja wsporcza dla przyłączy montowana bez podnośnika na ścianie o ilości izolatorów - 2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0802-0380	Konstrukcja wsporcza z odciążką dla przyłączy montowana z użyciem podnośnika na ścianie o ilości izolatorów - 2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0802-0381	Konstrukcja wsporcza z odciążką dla przyłączy montowana bez podnośnika na ścianie o ilości izolatorów - 2	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 0802-0400	Konstrukcja wsporcza dla przyłączy montowana z użyciem podnośnika na ścianie o ilości izolatorów - 4	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0802-0410	Konstrukcja wsporcza dla przyłączy montowana bez podnośnika na ścianie o ilości izolatorów - 4	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0802-0480	Konstrukcja wsporcza z odciążką dla przyłączy montowana z użyciem podnośnika na ścianie o ilości izolatorów - 4	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0802-0481	Konstrukcja wsporcza z odciążką dla przyłączy montowana bez podnośnika na ścianie o ilości izolatorów - 4	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0804	Montaż stojaków lub trzonów na ścianie przy użyciu podnośnika samochodowego:	
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0804-0200	Montaż stojaka na ścianie z cegły przy użyciu podnośnika	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0804-0500	Montaż trzonów na ścianie z cegły przy użyciu podnośnika	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0805	Montaż stojaków lub trzonów na ścianie przy użyciu drabiny:	
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0805-0100	Montaż stojaków bez odciążki na ścianie z drewna przy użyciu drabiny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0805-0181	Montaż stojaków z odciążką na ścianie z drewna przy użyciu drabiny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0805-0200	Montaż stojaków bez odciążki na ścianie z cegły lub pustaków przy użyciu drabiny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0805-0281	Montaż stojaków z odciążką na ścianie z cegły lub pustaków przy użyciu drabiny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0805-0300	Montaż stojaków bez odciążki na ścianie z betonu przy użyciu drabiny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0805-0381	Montaż stojaków z odciążką na ścianie z betonu przy użyciu drabiny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0806	Montaż stojaków i odciążek na dachu:	
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0806-0100	Montaż stojaków przyłączeniowych na dachu o konstrukcji drewnianej pokrytym gontem, dachówką	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0806-0200	Montaż stojaków na dachu o konstrukcji drewnianej pokrytym drewnem i papą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0806-0300	Montaż stojaków na dachu o konstrukcji drewnianej pokrytym blachą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0806-0400	Montaż stojaków na dachu o konstrukcji betonowej pokrytym papą lub blachą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0807	Montaż konstrukcji na ścianie przy użyciu podnośnika samochodowego:	
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0807-0200	Montaż konstrukcji z izolatorami 4 szt. na ścianie z cegły przy użyciu podnośnika	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0301	Montaż wsporników typu WS:	
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0301-0100	Montaż wsporników typu "WS" na dachu drewnianym krytym gontem lub słomą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0301-0180	Montaż wsporników typu "WS" z odciążką na dachu drewnianym krytym gontem lub słomą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0301-0200	Montaż wsporników typu "WS" na dachu drewnianym krytym płytami włókno-cementowymi lub dachówką	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0301-0280	Montaż wsporników typu "WS" z odciążką na dachu drewnianym krytym płytami włókno-cementowymi lub dachówką	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0301-0300	Montaż wsporników typu "WS" na dachu drewnianym krytym blachą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0301-0380	Montaż wsporników typu "WS" z odciążką na dachu drewnianym krytym blachą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0301-0400	Montaż wsporników typu "WS" na dachu drewnianym krytym papą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0301-0480	Montaż wsporników typu "WS" z odciążką na dachu drewnianym krytym papą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0301-0500	Montaż wsporników typu "WS" na dachu betonowym krytym papą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0301-0580	Montaż wsporników typu "WS" z odciążką na dachu betonowym krytym papą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0301-0600	Montaż wsporników typu "WS" na dachu betonowym krytym blachą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0301-0680	Montaż wsporników typu "WS" z odciążką na dachu betonowym krytym blachą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0301-0700	Montaż wsporników typu "WS" na ścianie drewnianej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0301-0780	Montaż wsporników typu "WS" z odciążką na ścianie drewnianej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0301-0800	Montaż wsporników typu "WS" na ścianie betonowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0301-0880	Montaż wsporników typu "WS" z odciążką na ścianie betonowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0301-0900	Montaż wsporników typu "WS" na ścianie z cegły	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0301-0980	Montaż wsporników typu "WS" z odciążką na ścianie z cegły	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0304	Montaż kompletu trzonów hakowych wkrętowych TH/80 z izolatorami nN:	
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0304-0100	Montaż kompletu trzonów hakowych wkrętowych TH/80 z izolatorami nN dla linii 1-fazowej, na ścianie drewnianej	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0304-0200	Montaż kompletu trzonów hakowych wkrętowych TH/80 z izolatorami nN dla linii 1-fazowej, na ścianie ceglanej	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0304-0300	Montaż kompletu trzonów hakowych wkrętowych TH/80 z izolatorami nN dla linii 1-fazowej, na ścianie betonowej	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0304-0400	Montaż kompletu trzonów hakowych wkrętowych TH/80 z izolatorami nN dla linii 3-fazowej, na ścianie drewnianej	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0304-0500	Montaż kompletu trzonów hakowych wkrętowych TH/80 z izolatorami nN dla linii 3-fazowej, na ścianie ceglanej lub gazobetonowej	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0304-0600	Montaż kompletu trzonów hakowych wkrętowych TH/80 z izolatorami nN dla linii 3-fazowej, na ścianie betonowej	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0307	Montaż konstrukcji wsporczych z izolatorami niskiego napięcia:	
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0307-0200	Konstrukcje wsporcze o ciężarze do 15 kg z izolatorami niskiego napięcia mocowane na ścianie drewnianej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0307-0600	Konstrukcje wsporcze o ciężarze do 15 kg z izolatorami niskiego napięcia mocowane na ścianie ceglanej lub gazobetonowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-18 0307-1000	Konstrukcje wsporcze o ciężarze do 15 kg z izolatorami niskiego napięcia mocowane na ścianie betonowej	szt.
Biuletyn BRE	2.3.141.61.2	Wymiana konstrukcji przy instalacjach przyłączy	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0703-A	Wymiana konstrukcji wsporczej dla przyłączy:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0703-0100	Wymiana stojaka dachowego na dachu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0703-0200	Wymiana stojaka dachowego na ścianie	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0703-0300	Wymiana konstrukcji wsporczej na ścianie o ilości izolatorów 2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0703-0400	Wymiana konstrukcji wsporczej na ścianie o ilości izolatorów 4	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0703-0500	Wymiana odciążki stojaka	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0801	Wymiana stojaków dachowych o długości do 4 m i średnicy rury do 80 mm dla przyłączy:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0801-0101	Wymiana stojaków dachowych o długości do 4 m i średnicy rury do 80 mm dla przyłączy 4-przewodowych na dachach krytych gontem, dachówką i płytami włókno-cementowymi	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0801-0201	Wymiana stojaków dachowych o długości do 4 m i średnicy rury do 80 mm dla przyłączy 4-przewodowych na dachach krytych papą na deskowaniu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0801-0301	Wymiana stojaków dachowych o długości do 4 m i średnicy rury do 80 mm dla przyłączy 4-przewodowych na dachach krytych blachą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0801-0401	Wymiana stojaków dachowych o długości do 4m i średnicy rury do 80 mm dla przyłączy 4 przewodowych na dachach krytych papą na betonie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0801-0501	Wymiana stojaków dachowych o długości do 4 m i średnicy rury do 80 mm dla przyłączy 4-przewodowych na ścianie z drewna	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0801-0601	Wymiana stojaków dachowych o długości do 4 m i średnicy rury do 80 mm dla przyłączy 4-przewodowych na ścianie z cegły	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0801-0701	Wymiana stojaków dachowych o długości do 4 m i średnicy rury do 80 mm dla przyłączy 4-przewodowych na ścianie z betonu	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0802	Wymiana odciążki stojaka dachowego:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0802-0100	Wymiana odciążki dla stojaka na dachu krytym gontem, dachówką lub eternitem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0802-0200	Wymiana odciążki dla stojaka na dachu krytym papą na deskowaniu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0802-0300	Wymiana odciążki dla stojaka na dachu krytym blachą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0802-0400	Wymiana odciążki dla stojaka na dachu krytym papą na betonie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0803	Wymiana odciągów do słupów:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0803-0100	Wymiana odciągów do słupów. Kategoria gruntu I-II	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0803-0200	Wymiana odciągów do słupów. Kategoria gruntu III	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0803-0300	Wymiana odciągów do słupów. Kategoria gruntu IV	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0807	Wymiana elementów przyłączy i przerzutów na ścianach budynków:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0807-0100	Wymiana elementów przyłączy i przerzutów na ścianach budynków przy użyciu drabiny. Konstrukcja z izolatorami o liczbie 2 na podłożu z cegły	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0807-0200	Wymiana elementów przyłączy i przerzutów na ścianach budynków przy użyciu drabiny. Konstrukcja z izolatorami o liczbie 2 na podłożu z betonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0807-0300	Wymiana elementów przyłączy i przerzutów na ścianach budynków przy użyciu drabiny. Konstrukcja z izolatorami o liczbie 2 na podłożu - obejma ze śrubami	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0807-0400	Wymiana elementów przyłączy i przerzutów na ścianach budynków przy użyciu drabiny. Konstrukcja z izolatorami o liczbie 4 na podłożu z cegły	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0807-0500	Wymiana elementów przyłączy i przerzutów na ścianach budynków przy użyciu drabiny. Konstrukcja z izolatorami o liczbie 4 na podłożu z betonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0807-0600	Wymiana elementów przyłączy i przerzutów na ścianach budynków przy użyciu drabiny. Konstrukcja z izolatorami o liczbie 4 na podłożu - obejma ze śrubami	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0807-0700	Wymiana elementów przyłączy i przerzutów na ścianach budynków przy użyciu drabiny. Hak lub trzon z izolatorem na podłożu z cegły	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0807-0800	Wymiana elementów przyłączy i przerzutów na ścianach budynków przy użyciu drabiny. Hak lub trzon z izolatorem na podłożu z betonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0807-0900	Wymiana elementów przyłączy i przerzutów na ścianach budynków przy użyciu drabiny. Hak lub trzon z izolatorem na podłożu - obejma ze śrubami	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0808	Wymiana osprzętu sieciowego na słupach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0808-0100	Wymiana osprzętu sieciowego na słupach przy użyciu podnośnika. Trzon z izolatorem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0808-0200	Wymiana osprzętu sieciowego na słupach przy użyciu podnośnika. Bezpiecznik	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0808-0300	Wymiana osprzętu sieciowego na słupach przy użyciu podnośnika. Ogranicznik przepięć: Ozi 0,66/2,5	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0808-0400	Wymiana osprzętu sieciowego z wejściem na słup. Trzon z izolatorem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0808-0500	Wymiana osprzętu sieciowego z wejściem na słup. Bezpiecznik	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0808-0600	Wymiana osprzętu sieciowego z wejściem na słup. Ogranicznik przepięć: Ozi 0,66/2,5	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0808-0700	Montaż izolatora na trzon	szt.
Biuletyn BRE	2.3.141.61.3	Demontaż konstrukcji przy instalacjach przyłączy	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 9 0703-B	Demontaż konstrukcji wsporczej dla przyłączy:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0703-0600	Demontaż stojaka na dachu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0703-0700	Demontaż stojaka na ścianie	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0703-0800	Demontaż konstrukcji wsporczej na ścianie o ilości izolatorów 2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0703-0900	Demontaż konstrukcji wsporczej na ścianie o ilości izolatorów 4	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0703-1000	Demontaż odciążki stojaka	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1142	Demontaż konstrukcji trzonów lub haków z izolatorami:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1142-0100	Demontaż trzonów lub haków na podłożu ceglanym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1142-0200	Demontaż konstrukcji o liczbie izolatorów 2 na podłożu ceglanym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1142-0300	Demontaż konstrukcji o liczbie izolatorów 4 na podłożu ceglanym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1142-0400	Demontaż trzonów lub haków na podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1142-0500	Demontaż konstrukcji o liczbie izolatorów 2 na podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1142-0600	Demontaż konstrukcji o liczbie izolatorów 4 na podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1142-0700	Demontaż trzonów lub haków na podłożu z konstrukcji stalowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1142-0800	Demontaż konstrukcji o liczbie izolatorów 2 na podłożu z konstrukcji stalowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1142-0900	Demontaż konstrukcji o liczbie izolatorów 4 na podłożu z konstrukcji stalowej	szt.
Biuletyn BRE	2.3.141.70.1	Budowa linii oświetleniowych zewnętrznych	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1002	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1002-0101	Montaż wysięgnika rurowego jednoramiennego o wysięgu 1 m do mocowania lamp na słupach stojących S-60, 80, 95	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1002-0102	Montaż wysięgnika rurowego jednoramiennego o wysięgu 1,5 m do mocowania lamp na słupach stojących S-60, 80, 95	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1002-0111	Montaż wysięgnika rurowego dwuramiennego o wysięgu 1 m na słupach stojących S-60, 80, 95	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1002-0112	Montaż wysięgnika rurowego dwuramiennego o wysięgu 1,5 m na słupach stojących S-60, 80, 95	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1002-0602	Montaż przewieszki z lin stalowych o długości 15 m	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1002-0605	Montaż przewieszki z lin stalowych o długości 30 m	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1003	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1003-0100	Wciąganie przewodów w słupy latarń o wysokości 4 m	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1003-0200	Wciąganie przewodów w słupy latarń o wysokości 7 m	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1003-0301	Wciąganie przewodów w słupy latarń o wysokości 10 m	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1003-0401	Wciąganie przewodów w słupy latarń o wysokości 12 m	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1003-0501	Układanie na linkach nośnych przewodów kabelkowych YDY 3x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1003-0502	Układanie na linkach nośnych przewodów kabelkowych YDY 3x4 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1003-0511	Układanie na linkach nośnych przewodów kabelkowych YDY 5x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1003-0512	Układanie na linkach nośnych przewodów kabelkowych YDY 5x4 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1004	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1004-0100	Montaż opraw oświetleniowych na słupach leżących (bez wartości oprawy)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1004-0101	Montaż opraw oświetleniowych na słupach leżących OCP 125 PA	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1004-0121	Montaż opraw oświetleniowych na słupach leżących LED o mocy 55-60W, IP-65	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1004-0122	Montaż opraw oświetleniowych na słupach leżących LED o mocy 85-90W, IP-66	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1004-0200	Montaż opraw oświetleniowych na wysięgniku, (bez wartości oprawy)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1004-0221	Montaż opraw oświetleniowych na wysięgniku LED 110-120W, IP-66	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1004-0222	Montaż opraw oświetleniowych na wysięgniku LED 200W, IP-66	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1005	Montaż rur osłonowych i skrzynek rozdzielczych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1005-0102	Montaż na słupie rur osłonowych stalowych RS 21 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1005-0103	Montaż na słupie rur osłonowych stalowych RS 29 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1005-0104	Montaż na słupie rur osłonowych stalowych RS 36 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1006	Montaż tablic, szafek i skrzynek oświetleniowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1006-0105	Montaż tablicy bezpiecznikowej oświetleniowej, wnękowej TB-1 jednoobwodowa 16A	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1006-0106	Montaż tablicy bezpiecznikowej oświetleniowej, wnękowej TB-2 dwuobwodowa 16A	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1006-0107	Montaż tablicy bezpiecznikowej oświetleniowej, wnękowej NTB-1 jednoobwodowa 16A	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1006-0108	Montaż tablicy bezpiecznikowej oświetleniowej, wnękowej NTB-2 dwuobwodowa 16A	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1006-0109	Montaż tablicy bezpiecznikowej oświetleniowej, wnękowej NTB-3 trzyobwodowa 16A	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1008	Montaż opraw stylowych i projektorów oświetleniowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1008-0300	Montaż na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia projektorów (naświetlaczy) oświetleniowych (bez wartości projektora)	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1008-0303	Montaż na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia naświetlaczy ze źródłem światła LED 7W IP-65 z diodami COB LED	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1008-0305	Montaż na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia naświetlaczy ze źródłem światła LED 20W IP-65 z diodami COB LED	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1008-0311	Montaż na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia projektorów typu Halopack H-500-2	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1008-0312	Montaż na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia projektorów typu Halopack z czujnikiem ruchu	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1008-0400	Montaż na ścianach budynków projektorów (naświetlaczy) oświetleniowych (bez wartości projektora)	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1008-0403	Montaż na ścianach budynków naświetlaczy ze źródłem światła LED 7W IP-65 z diodami COB	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1008-0405	Montaż na ścianach budynków naświetlaczy ze źródłem światła LED 20W IP-65 z diodami COB	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1008-0411	Montaż na ścianach budynków projektorów typu Halopack H-500-2	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1008-0412	Montaż na ścianach budynków projektorów typu Halopack z czujnikiem ruchu	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1008-0500	Montaż na wieżach projektorów (naświetlaczy) oświetleniowych (bez wartości projektora)	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1008-0503	Montaż na wieżach naświetlaczy ze źródłem światła LED 7W IP- 65 z diodami COB	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1008-0504	Montaż na wieżach naświetlaczy ze źródłem światła LED 20W IP-65 z diodami COB	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1008-0505	Montaż na wieżach projektorów do lamp halogenowych QVF 416 l750-1000 W NB	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1008-0511	Montaż na wieżach projektorów typu Halopack H-500-2	kpl.
Biuletyn BRE	2.3.141.70.2	Wymiana linii oświetleniowych zewnętrznych	
Biuletyn BRE	KNNR 9 1002-A	Wymiana wysięgników rurowych zamocowanych na słupach:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 1002-0100	Wymiana wysięgnika rurowego jednoramiennego o wysięgu 0,9 m zamocowanego na słupach typu S-60, S-80, S-95	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1002-0200	Wymiana wysięgnika rurowego jednoramiennego o wysięgu 1,6 m zamocowanego na słupach typu S-60, S-80, S-95	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1002-0300	Wymiana wysięgnika rurowego dwuramiennego o wysięgu 0,9 m na słupach typu S-60, S-90, S-95	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1002-0310	Wymiana wysięgnika rurowego dwuramiennego o wysięgu 1,6 m na słupach typu S-60, S-90, S-95	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1003-A	Wymiana przewieszek z lin stalowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 1003-0100	Wymiana przewieszki z liny stalowej o długości 10 m	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1003-0101	Wymiana przewieszki z liny stalowej o długości 15 m	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1003-0102	Wymiana przewieszki z liny stalowej o długości 20 m	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1003-0103	Wymiana przewieszki z liny stalowej o długości 25 m	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1003-0104	Wymiana przewieszki z liny stalowej o długości 30 m	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1004	Wymiana przewodów w słupach oświetleniowych, wysięgnikach oraz na przewieszkach:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 1004-0100	Wymiana przewodu YDY w latarni o wysokości do 4 m (bez wysięgnika)	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1004-0200	Wymiana przewodu YDY w latarni o wysokości do 7 m (bez wysięgnika)	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1004-0201	Wymiana przewodu YDY w latarni o wysokości do 7 m z wysięgnikiem	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1004-0300	Wymiana przewodu YDY w latarni o wysokości do 10 m z wysięgnikiem 1-ramiennym	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1004-0301	Wymiana przewodu YDY w latarni o wysokości do 10 m z wysięgnikiem 2-ramiennym	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1004-0400	Wymiana przewodu YDY w latarni o wysokości do 12 m z wysięgnikiem 1-ramiennym	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1004-0401	Wymiana przewodu YDY w latarni o wysokości do 12 m z wysięgnikiem 2-ramiennym	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1004-0500	Wymiana przewodu na lince nośnej YDY 3 x 2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 1005-A	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 1005-0112	Wymiana oprawy rtęciowej OUR-125-1 na trzpieniu słupa lub na wysięgniku	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1005-0113	Wymiana oprawy rtęciowej OUR-250 na trzpieniu słupa lub na wysięgniku	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1005-0114	Wymiana oprawy rtęciowej OUR-400 na trzpieniu słupa lub na wysięgniku	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1005-0141	Wymiana oprawy do lampy sodowej typu OUS-250	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1005-0142	Wymiana oprawy do lampy sodowej typu OUS-400	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1005-0146	Wymiana oprawy do lampy sodowej typu OZS-250	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1005-0151	Wymiana oprawy LED 85-90W, IP-66 na trzpieniu słupa lub na wysięgniku	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1005-0152	Wymiana oprawy LED 110-120W, IP-66 na trzpieniu słupa lub na wysięgniku	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1005-0153	Wymiana oprawy LED 200W, IP-66 na trzpieniu słupa lub na wysięgniku	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0609	Wymiana opraw żarowych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0609-0100	Wymiana opraw żarowych nakręcanych oświetlenia zewnętrznego o masie do 5 kg na wysięgnikach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0609-0200	Wymiana opraw żarowych nakręcanych oświetlenia zewnętrznego o masie do 10 kg na wysięgnikach	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0609-0300	Wymiana opraw żarowych nakręcanych oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg na wysięgnikach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0609-0400	Wymiana opraw żarowych zawieszanych oświetlenia zewnętrznego o masie do 5 kg na wysięgnikach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0609-0500	Wymiana opraw żarowych zawieszanych oświetlenia zewnętrznego o masie do 10 kg na wysięgnikach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0609-0600	Wymiana opraw żarowych zawieszanych oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg na wysięgnikach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0612	Wymiana rur stalowych na słupach oświetlenia zewnętrznego:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0612-0100	Wymiana rur stalowych o średnicy do 21 mm na słupach oświetlenia zewnętrznego o wysokości do 7 m	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0612-0200	Wymiana rur stalowych o średnicy do 21 mm na słupach oświetlenia zewnętrznego o wysokości do 10 m	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0612-0300	Wymiana rur stalowych o średnicy do 21 mm na słupach oświetlenia zewnętrznego o wysokości do 12 m	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0613	Wymiana przewodów oświetlenia zewnętrznego w rurach na słupach lub w słupach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0613-0100	Wymiana przewodów oświetlenia zewnętrznego w rurach na słupach lub w słupach o wysokości 7 m i jednej oprawie na wysięgniku	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0613-0200	Wymiana przewodów oświetlenia zewnętrznego w rurach na słupach lub w słupach o wysokości 7 m i powyżej jednej oprawy na wysięgniku	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0613-0300	Wymiana przewodów oświetlenia zewnętrznego w rurach na słupach lub w słupach o wysokości 10 m i jednej oprawie na wysięgniku	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0613-0400	Wymiana przewodów oświetlenia zewnętrznego w rurach na słupach lub w słupach o wysokości 10 m i powyżej jednej oprawy na wysięgniku	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0613-0500	Wymiana przewodów oświetlenia zewnętrznego w rurach na słupach lub w słupach o wysokości 12 m i jednej oprawie na wysięgniku	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0613-0600	Wymiana przewodów oświetlenia zewnętrznego w rurach na słupach lub w słupach o wysokości 12 m i powyżej jednej oprawy na wysięgniku	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0613-0700	Wymiana przewodów oświetlenia zewnętrznego w rurze wysięgnika o wysokości 7 m i jednej oprawie na wysięgniku	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0613-0800	Wymiana przewodów oświetlenia zewnętrznego w rurze wysięgnika o wysokości 7 m i powyżej jednej oprawy na wysięgniku	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0613-0900	Wymiana przewodów oświetlenia zewnętrznego w rurze wysięgnika o wysokości 10 m i jednej oprawie na wysięgniku	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0613-1000	Wymiana przewodów oświetlenia zewnętrznego w rurze wysięgnika o wysokości 10 m i powyżej jednej oprawy na wysięgniku	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0613-1100	Wymiana przewodów oświetlenia zewnętrznego w rurze wysięgnika o wysokości 12 m i jednej oprawie na wysięgniku	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0613-1200	Wymiana przewodów oświetlenia zewnętrznego w rurze wysięgnika o wysokości 12 m i powyżej jednej oprawy na wysięgniku	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0614	Wymiana skrzynek rozdzielczych oświetlenia zewnętrznego bez odłączania i przyłączania przewodów:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0614-0100	Wymiana skrzynek rozdzielczych oświetlenia zewnętrznego do 10 kg bez odłączania i przyłączania przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0614-0200	Wymiana skrzynek rozdzielczych oświetlenia zewnętrznego do 20 kg bez odłączania i przyłączania przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0614-0300	Wymiana skrzynek rozdzielczych oświetlenia zewnętrznego do 30 kg bez odłączania i przyłączania przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0614-0400	Wymiana tabliczek bezpiecznikowych oświetlenia zewnętrznego na drewnie bez odłączenia i przyłączenia przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0615	Wymiana wysięgników oświetlenia zewnętrznego mocowanych na słupie lub ścianie:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0615-0100	Wymiana wysięgników oświetlenia zewnętrznego mocowanych na słupie, 1-ramiennych o ciężarze do 15 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0615-0200	Wymiana wysięgników oświetleniowych zewnętrznych mocowanych na słupie, 1-ramiennych o ciężarze do 30 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0615-0300	Wymiana wysięgników oświetlenia zewnętrznego mocowanych na słupie, 2-ramiennych o ciężarze do 30 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0615-0400	Wymiana wysięgników oświetlenia zewnętrznego mocowanych na słupie, 2-ramiennych o ciężarze do 50 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0615-0500	Wymiana wysięgników oświetlenia zewnętrznego mocowanych na słupie, 3-ramiennych o ciężarze do 30 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0615-0600	Wymiana wysięgników oświetlenia zewnętrznego mocowanych na słupie, 3-ramiennych o ciężarze do 50 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0615-0700	Wymiana wysięgników oświetlenia zewnętrznego mocowanych na słupie, 4-ramiennych o ciężarze do 40 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0615-0800	Wymiana wysięgników oświetlenia zewnętrznego mocowanych na słupie, 4-ramiennych o ciężarze do 60 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0615-0900	Wymiana wysięgników oświetlenia zewnętrznego mocowanych na ścianie, 1-ramiennych o ciężarze do 15 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0615-1000	Wymiana wysięgników oświetlenia zewnętrznego mocowanych na ścianie, 1-ramiennych o ciężarze do 30 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0615-1100	Wymiana wysięgników oświetlenia zewnętrznego mocowanych na ścianie, 2-ramiennych o ciężarze do 30 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0615-1200	Wymiana wysięgników oświetlenia zewnętrznego mocowanych na ścianie, 2-ramiennych o ciężarze do 50 kg	szt.
Biuletyn BRE	2.3.141.70.3	Demontaż linii oświetleniowych zewnętrznych	
Biuletyn BRE	KNNR 9 1002-B	Demontaż wysięgników rurowych zamocowanych na słupach:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 1002-0600	Demontaż wysięgnika na ścianie lub na słupie o masie do 30 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1002-0700	Demontaż wysięgnika na ścianie lub na słupie o masie do 50 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1003-B	Demontaż przewieszek z lin stalowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 1003-0200	Demontaż przewieszki z liny stalowej	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1005-B	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub na wysięgniku:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 1005-0300	Demontaż oprawy oświetlenia ulicznego z trzpienia słupa lub wysięgnika	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1005-0400	Demontaż oprawy oświetlenia ulicznego z przewieszki	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1143	Demontaż wysięgników na ścianie:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1143-0100	Demontaż wysięgników na ścianie o podłożu drewnianym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1143-0200	Demontaż wysięgników na ścianie o podłożu ceglanym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1143-0300	Demontaż wysięgników na ścianie o podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1143-0400	Demontaż wysięgników na ścianie o podłożu z konstrukcji stalowej	szt.
Biuletyn BRE	2.3.141.80.1	Montaż głowic i muf kablowych	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0728-A	Montaż głowic wnętrzowych SN:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0728-0111	Montaż głowic wnętrzowych do kabli jednożyłowych GOn, 20 kV, kabel z żyłami Al (do 150 mm2)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0728-0112	Montaż głowic wnętrzowych do kabli jednożyłowych GOn, 30 kV, kabel z żyłami Al (do 150 mm2)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0728-0212	Montaż głowic wnętrzowych do kabli jednożyłowych GOn, 30 kV, kabel z żyłami Al (150 do 240 mm2)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0728-0214	Montaż głowic wnętrzowych do kabli jednożyłowych 15 kV, kabel z żyłami 95-240 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0728-0216	Montaż głowic wnętrzowych do kabli jednożyłowych 20 kV, kabel z żyłami 70-240 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0728-B	Montaż głowic olejowych wnętrzowych SN:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0728-0301	Montaż głowic olejowych wnętrzowych do kabli 3-żyłowych jednopowłokowych 3 GOw 20 kV, Al 16-50 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0728-0311	Montaż głowic olejowych wnętrzowych do kabli 3-żyłowych 3-powłokowych GOw 20 kV, Al 16-50 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0728-C	Montaż głowic napowietrznych SN:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0728-0220	Montaż głowic napowietrznych do kabli 1-żyłowych 15 kV, o przekroju 95-240 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0728-0224	Montaż głowic napowietrznych do kabli 1-żyłowych 20 kV, o przekroju 35-150 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0728-0321	Montaż głowic napowietrznych do kabli 3-żyłowych jednopowłokowych 3 GOn 20 kV, Al/Cu 16-50 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0728-0323	Montaż głowic napowietrznych do kabli 3-żyłowych 6/10 kV, o przekroju 25-50 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0728-0401	Montaż głowic napowietrznych do kabli 3-żyłowych jednopowłokowych 3 GOn 20 kV, Al 50-120 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0728-0403	Montaż głowic napowietrznych do kabli 3-żyłowych 6/10 kV, o przekroju 70-120 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0728-0411	Montaż głowic napowietrznych do kabli 3-żyłowych 3-powłokowych GOw 20 kV, Al 50-120 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0728-0501	Montaż głowic napowietrznych do kabli 3-żyłowych jednopowłokowych 3GOw 20 kV, Al 120-240 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0728-0511	Montaż głowic napowietrznych do kabli 3-żyłowych 3-powłokowych 3GOw 20 kV, Al 120-240 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0728-0521	Montaż głowic napowietrznych do kabli 3-żyłowych jednopowłokowych 3GOn 20 kV, Al/Cu 120-240 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0806	Montaż muf z tworzyw termokurczliwych na kablu energetycznym:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0806-0201	Wykonanie muf z tworzyw termokurczliwych na kablu energetycznym o przekroju żył 50 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0806-0300	Wykonanie muf z tworzyw termokurczliwych na kablu energetycznym o przekroju żył 120 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0806-0400	Wykonanie muf z tworzyw termokurczliwych na kablu energetycznym o przekroju żył 240 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 0810	Łączenie mufą przelotową kabli wielożyłowych z jednożyłowymi o napięciu 20 kV:	
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 0810-0101	Łączenie mufą przelotową kabli wielożyłowych z jednożyłowymi o napięciu 20kV i przekroju od 16 do 35 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 0810-0201	Łączenie mufą przelotową kabli wielożyłowych z jednożyłowymi o napięciu 20kV i przekroju od 50 do 95 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 0810-0401	Łączenie mufą przelotową kabli wielożyłowych z jednożyłowymi o napięciu 20kV i przekroju od 95 do 240 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 0810-0402	Łączenie mufą przelotową kabli wielożyłowych z jednożyłowymi o napięciu 20kV i przekroju od 185 do 300 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0508	Montaż muf z rur termokurczliwych na kablach 1 kV o izolacji PVC:	
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0508-0500	Montaż muf z rur termokurczliwych na kablach 1 kV o izolacji PVC i przekroju żył do 25 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0508-0702	Montaż muf z rur termokurczliwych na kablach 1 kV o izolacji PVC o przekroju żył od 95 do 120 mm2	szt.
Biuletyn BRE	2.3.141.90.1	Budowa linii napowietrznych SN	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1410	Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej SN:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1410-0111	Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej SN typu AFL-6 o przekroju 35 mm2	km/3 prze.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1410-0211	Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej SN typu AFL-6 o przekroju 50 mm2	km/3 prze.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1410-0311	Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej SN typu AFL-6 o przekroju 70 mm2	km/3 prze.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1411	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej SN:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1411-0100	Montaż przewodów izolowanych typ PAS - 3x35 mm2 (6-30 kV)	km/3 prze.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1411-0300	Montaż przewodów izolowanych typ PAS - 3x70 mm2 (6-30 kV)	km/3 prze.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1416	Wykonanie skrzyżowań:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 1416-0100	Wykonanie skrzyżowań linii SN z liniami nN, telekomunikacyjnymi, zabudowaniami i drogami przy przekroju przewodów do 70 mm2	1 skrz./ 3 przew
Biuletyn BRE	2.3.222.00	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PODSTACJI ENERGETYCZNYCH	
Biuletyn BRE	2.3.222.10.1	Montaż podstacji transformatorowych i rozdzielnic szafowych	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1412	Montaż stacji transformatorowych prefabrykowanych na żerdziach wirowanych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1412-0200	Montaż stacji transformatorowych prefabrykowanych typu STSp 20/250 i 20/400 na żerdzi pojedynczej wirowanej 12 m (bez wartości transformatora)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1413	Montaż stacji transformatorowych z elementów na żerdziach wirowanych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1413-0100	Montaż stacji transformatorowej typu STSp 20/250 z elementów na żerdzi pojedynczej wirowanej 10,5/8 (bez wartości transformatora)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1413-0101	Montaż stacji transformatorowej typu STSp 20/250 z elementów na żerdzi pojedynczej wirowanej 12 m (bez wartości transformatora)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1413-0201	Montaż stacji transformatorowej typu STSp 20/400 z elementów na żerdzi pojedynczej wirowanej 12 m (bez wartości transformatora)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1413-0301	Montaż stacji transformatorowej typu STSpb 20/400 z elementów na żerdzi podwójnej wirowanej 12 m (bez wartości transformatora)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1413-0401	Montaż stacji transformatorowej typu STSpb 20/630 z elementów na żerdzi podwójnej wirowanej 12 m (bez wartości transformatora)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1414	Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1414-0100	Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych bez obwodów dodatkowych odejściowych nN, bez pomiaru energii	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1414-0200	Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych z jednym dodatkowym obwodem odejściowym, bez pomiaru energii	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1414-0300	Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych z dwoma dodatkowymi obwodami odejściowymi, bez pomiaru energii	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1414-0400	Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych z trzema dodatkowymi obwodami odejściowymi, bez pomiaru energii	kpl.
Biuletyn BRE	2.3.223.00	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OSPRZĘTU DO LINII ENERGETYCZNYCH	
Biuletyn BRE	2.3.223.10.1	Montaż osprzętu w zakresie linii energetycznych	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1407	Montaż izolatorów na słupach i stacjach transformatorowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1407-0101	Montaż na słupach i stacjach transformatorowych izolatorów liniowych pniowych LWP 8/24	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1407-0111	Montaż na słupach i stacjach transformatorowych izolatorów typu PI-74024	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1407-0201	Montaż na słupach i stacjach transformatorowych izolatorów liniowych trzpieniowych typu SDI-37	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1407-0700	Montaż na słupach i stacjach transformatorowych izolatorów łańcuchowych odciągowych typu ŁO	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1408	Montaż ograniczników przepięć i kondensatorów na słupach i stacji transformatorowej:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1408-0200	Montaż kondensatorów na słupach i stacji transformatorowej (bez wartości kondensatora)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1409	Montaż układów odłącznikowych i konstrukcji pod głowice kablowe:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1409-0100	Montaż układów odłącznikowych typu ON-III - Odłącznik ON 3SZ-24/4	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1409-0200	Montaż układów odłącznikowych z uziemieniem typu OUN-III - Odłączniko-uziemnik OUN 3SZ-24/4	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1409-0300	Montaż konstrukcji pod głowicę kablową	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1409-0400	Ułożenie przewodu uziemiającego z umocowaniem	m
Biuletyn BRE	2.3.223.10.2	Wymiana osprzętu w zakresie linii energetycznych	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0902-A	Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii nN na słupie stojącym:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0902-0301	Wymiana na słupie ogranicznika przepięć nN BOP 0,66/5	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0902-0311	Wymiana na słupie ogranicznika przepięć nN dla sieci izolowanych GXO 5/1	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0902-0312	Wymiana na słupie ogranicznika przepięć nN dla sieci izolowanych GXO 10/1	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0902-0313	Wymiana na słupie ogranicznika przepięć nN dla sieci izolowanych GXO 5/2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0902-0314	Wymiana na słupie ogranicznika przepięć nN dla sieci izolowanych GXO 10/2	szt.
Biuletyn BRE	2.3.223.10.3	Demontaż osprzętu w zakresie linii energetycznych	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0902-B	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii nN na słupie leżącym:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0902-0400	Demontaż trzonu kabłąkowego z izolatorem na słupie leżącym	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0902-0500	Demontaż bezpiecznika napowietrznego lub odgromnika na słupie leżącym	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0902-0600	Demontaż poprzecznika przelotowego na słupie leżącym	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0902-0700	Demontaż poprzecznika narożnego lub krańcowego na słupie leżącym	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0902-0800	Demontaż konstrukcji typu KTK na słupie leżącym	szt.
Biuletyn BRE	2.3.223.91.1	Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0718	Roboty uzupełniające w robotach kablowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0718-0100	Umocowanie uchwytów do kołków wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0718-0200	Umocowanie do kołków wstrzeliwanych konsolek	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0718-0300	Umocowanie konsolek osadzonych w betonie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0718-0400	Umocowanie konsolek osadzonych w cegle	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0718-0500	Zdjęcie i ponowne założenie płyt kanałowych o masie do 20 kg/szt.	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0718-0600	Zdjęcie i ponowne założenie płyt kanałowych o masie powyżej 20 kg/szt. do 40 kg/szt.	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0718-0700	Zdjęcie i ponowne założenie płyt kanałowych o masie powyżej 40 kg/szt. do 60 kg/szt.	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0718-0800	Zdjęcie i ponowne założenie płyt kanałowych o masie powyżej 60 kg/szt. do 100 kg/szt.	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0718-0901	Malowanie kabla o przekroju żył do 95 mm2 farbą ogniochronną	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0718-1001	Malowanie kabla o przekroju żył powyżej 95 mm2 farbą ogniochronną	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0719-A	Rozbieranie ręczne nawierzchni i chodników:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0719-0100	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości do 15 cm	m2
Biuletyn BRE	KNNR 5 0719-0200	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grubości 16-20 cm	m2
Biuletyn BRE	KNNR 5 0719-0300	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości do 15 cm	m2
Biuletyn BRE	KNNR 5 0719-0600	Ręczne rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych o grubości 4 cm	m2
Biuletyn BRE	KNNR 5 0719-0700	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 35x35x5 cm ułożonych na podsypce piaskowej	m2
Biuletyn BRE	KNNR 5 0719-0800	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 50x50x7 cm ułożonych na podsypce piaskowej	m2
Biuletyn BRE	KNNR 5 0719-0900	Ręczne rozebranie płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 50x50x7 cm ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m2
Biuletyn BRE	KNNR 5 0719-1000	Ręczne rozebranie płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 35x35x5 cm ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m2
Biuletyn BRE	KNNR 5 0719-B	Rozbieranie mechaniczne nawierzchni:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0719-0400	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości do 15 cm	m2
Biuletyn BRE	KNNR 5 0719-0500	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych o grubości 4 cm	m2
Biuletyn BRE	KNNR 5 0720	Odtworzenie nawierzchni po robotach kablowych chodników, wjazdów, placów:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0720-0100	Odtworzenie po robotach kablowych nawierzchni chodników, wjazdów, placów z mieszanki asfaltu lanego do warstw ścieralnych MA 11 o grubości do 2 cm	m2
Biuletyn BRE	KNNR 5 0720-0200	Odtworzenie po robotach kablowych nawierzchni chodników, wjazdów, placów z mieszanki asfaltu lanego do warstw ścieralnych MA 11 o grubości powyżej 2 cm do 3 cm	m2
Biuletyn BRE	KNNR 5 0720-0300	Odtworzenie po robotach kablowych nawierzchni chodników, wjazdów, placów z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2
Biuletyn BRE	KNNR 5 0720-0400	Odtworzenie po robotach kablowych nawierzchni chodników, wjazdów, placów z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2
Biuletyn BRE	KNNR 5 0720-0500	Odtworzenie po robotach kablowych nawierzchni chodników, wjazdów, placów betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2
Biuletyn BRE	KNNR 5 0720-0600	Odtworzenie po robotach kablowych nawierzchni chodników, wjazdów, placów betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2
Biuletyn BRE	KNNR 5 0720-0700	Odtworzenie po robotach kablowych nawierzchni chodników, wjazdów, placów z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2
Biuletyn BRE	KNNR 5 0720-0800	Odtworzenie po robotach kablowych nawierzchni chodników, wjazdów, placów z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2
Biuletyn BRE	KNNR 5 0720-0900	Odtworzenie po robotach kablowych nawierzchni chodników, wjazdów, placów z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2
Biuletyn BRE	KNNR 5 0720-1000	Odtworzenie po robotach kablowych nawierzchni chodników, wjazdów, placów z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2
Biuletyn BRE	KNNR 5 0721	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych i betonu:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0721-0100	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych o grubości 5 cm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0721-0200	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - każdy następny 1 cm powyżej 5 cm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0721-0300	Mechaniczne cięcie nawierzchni z betonu o grubości 5 cm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0721-0400	Mechaniczne cięcie nawierzchni z betonu - każdy następny 1 cm powyżej 5 cm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0721-0500	Mechaniczne cięcie podbudowy z betonu o grubości 5 cm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0721-0600	Mechaniczne cięcie podbudowy z betonu - każdy następny 1 cm powyżej 5 cm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0726	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0726-0100	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego na napięcie do 1 kV o przekroju żył do 16 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0726-0200	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego na napięcie do 1 kV o przekroju żył powyżej 16 mm2 do 50 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0726-0300	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego na napięcie do 1 kV o przekroju żył powyżej 50 mm2 do 120 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 0726-0400	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego na napięcie do 1 kV o przekroju żył powyżej 120 mm2 do 400 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0726-0500	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego na napięcie do 1 kV o przekroju żył do 16 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0726-0904	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 6 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0726-0905	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 10 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0726-0906	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 16 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0726-1000	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego na napięcie do 1 kV o przekroju żył powyżej 16 mm2 do 50 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0726-1100	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego na napięcie do 1 kV o przekroju żył powyżej 50 mm2 do 120 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0726-1200	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego na napięcie do 1 kV o przekroju żył powyżej 120 mm2 do 400 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0727	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0727-0100	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych o ilości żył do 2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0727-0200	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych o ilości żył powyżej 2 do 4	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0727-0300	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych o ilości żył powyżej 4 do 8	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0727-0400	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych o ilości żył powyżej 8 do 16	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0727-0500	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych o ilości żył powyżej 16 do 24	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0727-0600	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych o ilości żył powyżej 24 do 32	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0727-0700	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych o ilości żył powyżej 32 do 48	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0727-0800	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych o ilości żył powyżej 48 do 60	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0727-0900	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych - dodatek za każde następne 10 żył powyżej 60 żył	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0727-1000	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych - dodatek za obróbkę kabla opancerzonego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0902	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nN:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0902-0100	Montaż na słupie linii napowietrznej nN poprzecznika przelotowego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0902-0201	Montaż na słupie linii napowietrznej nN poprzecznika narożnego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0902-0202	Montaż na słupie linii napowietrznej nN poprzecznika krańcowego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0902-0501	Montaż trzonu kabłąkowego z izolatorem S 80/2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0902-0502	Montaż trzonu kabłąkowego z izolatorem S 115/2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0902-0702	Montaż ogranicznika przepięć nN BOP 0,66/5	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0906	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych nN:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0906-0301	Montaż w liniach napowietrznych nN z przewodów izolowanych ogranicznika przepięć GXO LOVOS	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0906-0311	Montaż ogranicznika przepięć nN dla sieci izolowanych GXO 5/1	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0906-0312	Montaż ogranicznika przepięć nN dla sieci izolowanych GXO 10/1	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0906-0313	Montaż ogranicznika przepięć nN dla sieci izolowanych GXO 5/2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0906-0314	Montaż ogranicznika przepięć nN dla sieci izolowanych GXO 10/2	szt.
Biuletyn BRE	2.3.232.00	SIECI ENERGETYCZNE KABLOWE	
Biuletyn BRE	2.3.232.10.1	Układanie kabli energetycznych	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0100	Ręczne układanie kabla o masie jedn. do 0,5 kg/m w rowach kablowych (bez wartości kabla), zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości powyżej 0,4-0,6mm, gat.I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0112	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 3x4 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości powyżej 0,4 -0,6mm, gat.I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0121	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x4 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości powyżej 0,4 -0,6mm, gat.I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0122	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x10 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości powyżej 0,4 -0,6mm, gat.I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0140	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x1,5 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości powyżej 0,4 -0,6mm,gat.I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0141	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 7x1,5 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości powyżej 0,4 -0,6mm,gat.I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0142	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 10x1,5 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości powyżej 0,4 -0,6mm,gat.I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0162	Ręczne układanie kabla YStY 300/500 V 4x2,5 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości powyżej 0,4 -0,6mm,gat.I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0164	Ręczne układanie kabla YStY 300/500 V 10x2,5 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości powyżej 0,4 -0,6mm,gat.I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0200	Ręczne układanie kabla o masie jedn. pow.0,5 kg/m do 1,0 kg/m w rowach kablow.(bez wartości kabla),zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości 0,4-0,6mm,gat.I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0201	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x25 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości 0,4- 0,6mm,gat.I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0202	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w rowach kablowych zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości 0,4- 0,6mm,gat.I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0203	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x50 mm2,zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości 0,4-0,6mm,gat.I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0204	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości powyżej 0,4 -0,6mm,gat.I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0211	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 w rowach kablowych ,zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości 0,4- 0,6mm,gat.I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0212	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x6 mm2 w rowach kablowych ,zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości 0,4- 0,6mm,gat.I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0213	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x10 mm2 w rowach kablowych ,zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości 0,4- 0,6mm,gat.I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0244	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 24x1,5 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczone folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości powyżej 0,4 -0,6mm,gat.I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0265	Ręczne układanie kabla YStY 300/500 V 14x2,5 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczone folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości powyżej 0,4 -0,6mm,gat.I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0271	Ręczne układanie kabla XUHAKXs 8,7/15 kV 1x70/25 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości powyżej 0,4-0,6mm,gat.I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0298	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m w rowach kablowych (bez wartości kabla), zabezpieczenie cegłami bud. 25x12x6,5 cm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0300	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m w rowach kablowych (bez wartości kabla), zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0302	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x70 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0303	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x95 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0308	Ręczne układanie kabla YAKXs 0,6/1 kV 4x120 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0311	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0321	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x16 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0322	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x25 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0347	Ręczne układanie kabla XUHAKXs 8,7/15 kV 1x120/50 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grub. 0,4 -0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0398	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m w rowach kablowych (bez wartości kabla), zabezpieczenie cegłami bud. 25x12x6,5 cm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0400	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m w rowach kablowych (bez wartości kabla), zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0404	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x120 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0431	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x35 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0498	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m w rowach kablowych (bez wartości kabla), zabezpieczenie cegłami bud. 25x12x6,5 cm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0500	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 3,0 kg/m do 5,0 kg/m w rowach kablowych (bez wartości kabla), zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0511	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x240 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0598	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 3,0 kg/m do 5,0 kg/m w rowach kablowych, zabezpieczenie cegłami budowlanymi 25x12x6,5 cm (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0600	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 5,5 kg/m do 9,0 kg/m w rowach kablowych (bez wartości kabla), zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0627	Ręczne układanie kabla HAKnFtA 8,7/15 kV 3x120 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0707-0698	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 5,5 kg/m do 9,0 kg/m w rowach kablowych (bez wartości kabla),zabezpieczenie cegłami budowlanymi 25x12x6,5cm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708	Układanie kabli w rowach kablowych - mechanicznie:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0100	Mechaniczne układanie z naczepy kablowej kabla o masie jednostkowej do 12,0 kg/m w rowach kablowych (bez wartości kabla), zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0105	Mechaniczne układanie z naczepy kablowej kabla YAKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0106	Mechaniczne układanie z naczepy kablowej kabla YAKY 0,6/1 kV 4x50 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0107	Mechaniczne układanie z naczepy kablowej kabla YAKY 0,6/1 kV 4x95 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0108	Mechaniczne układanie z naczepy kablowej kabla YAKY 0,6/1 kV 4x120 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0109	Mechaniczne układanie z naczepy kablowej kabla YAKY 0,6/1 kV 4x150 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0111	Mechaniczne układanie z naczepy kablowej kabla YAKY 0,6/1 kV 4x240 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0131	Mechaniczne układanie z naczepy kablowej kabla YKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0132	Mechaniczne układanie z naczepy kablowej kabla YKY 0,6/1 kV 4x25 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0133	Mechaniczne układanie z naczepy kablowej kabla YKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0141	Mechaniczne układanie z naczepy kablowej kabla YKY 0,6/1 kV 5x4,0 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0142	Mechaniczne układanie z naczepy kablowej kabla YKY 0,6/1 kV 5x6,0 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0143	Mechaniczne układanie z naczepy kablowej kabla YKY 0,6/1 kV 5x10,0 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0144	Mechaniczne układanie z naczepy kablowej kabla YKY 0,6/1 kV 5x16,0 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0171	Mechaniczne układanie z naczepy kablowej kabla XUHAKXs 8,7/15 kV 1x70/25 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0173	Mechaniczne układanie z naczepy kablowej kabla XUHAKXs 8,7/15 kV 1x120/50 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0198	Mechaniczne układanie z naczepy kablowej kabla o masie jedn. do 12,0 kg/m w rowach kablowych (bez wartości kabla), zabezpieczenie cegłami bud. 25x12x6,5 cm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0300	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla o masie jednostkowej do 12,0 kg/m w rowach kablowych (bez wartości kabla), zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC grub. 0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0305	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla YAKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w rowach kablowych zabezpiecz. folią ostrzegawczą z PVC gr.pow.0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0306	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla YAKY 0,6/1 kV 4x50 mm2 w rowach kablowych zabezpiecz. folią ostrzegawczą z PVC gr.pow.0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0307	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla YAKY 0,6/1 kV 4x95 mm2 w rowach kablowych zabezpiecz. folią ostrzegawczą z PVC gr.pow.0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0308	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla YAKY 0,6/1 kV 4x120 mm2 w rowach kablowych zabezpiecz. folią ostrzegawczą z PVC gr.pow.0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0309	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla YAKY 0,6/1 kV 4x150 mm2 w rowach kablowych zabezpiecz. folią ostrzegawczą z PVC gr.pow.0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0311	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla YAKY 0,6/1 kV 4x240 mm2 w rowach kablowych zabezpiecz. folią ostrzegawczą z PVC gr.pow.0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0331	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla YKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 w rowach kablowych zabezpiecz. folią ostrzegawczą z PVC gr.pow.0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0332	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla YKY 0,6/1 kV 4x25 mm2 w rowach kablowych zabezpiecz. folią ostrzegawczą z PVC gr.pow.0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0333	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla YKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w rowach kablowych zabezpiecz. folią ostrzegawczą z PVC gr.pow.0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0341	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla YKY 0,6/1 kV 5x4,0 mm2 w rowach kablowych zabezpiecz. folią ostrzegawczą z PVC gr.pow.0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0342	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla YKY 0,6/1 kV 5x6,0 mm2 w rowach kablowych zabezpiecz. folią ostrzegawczą z PVC gr.pow.0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0343	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla YKY 0,6/1 kV 5x10,0 mm2 w rowach kablowych zabezpiecz. folią ostrzegawczą z PVC gr.pow.0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0344	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla YKY 0,6/1 kV 5x16,0 mm2 w rowach kablowych zabezpiecz. folią ostrzegawczą z PVC gr.pow.0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0371	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla XUHAKXs 8,7/15 kV 1x70/25 mm2 w rowach kablowych zabezpiecz. folią ostrzegawczą z PVC gr.pow.0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0373	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla XUHAKXs 8,7/15 kV 1x120/50 mm2 w rowach kablowych zabezpiecz. folią ostrzegawczą z PVC gr.pow.0,4-0,6 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0708-0398	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla o masie jedn. do 12,0kg/m w rowach kablowych (bez wartości kabla), zabezpieczenie cegłami bud. 25x12x6,5 cm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709	Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0100	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej do 0,5 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0121	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x4 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0140	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x1,5 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0141	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 7x1,5 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0142	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 10x1,5 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0143	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 14x1,5 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0200	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0201	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0202	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x25 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0203	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0204	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x50 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0211	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0212	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x6 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0213	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x10 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0221	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 24x1,5 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0222	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 30x1,5 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0223	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 37x1,5 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0272	Ręczne układanie kabla XUHAKXs 8,7/15 kV 1x70/25 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0300	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0302	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x70 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0303	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x95 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0311	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0321	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x16 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0322	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x25 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0371	Ręczne układanie kabla XUHAKXs 8,7/15 kV 1x120/50 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0400	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0404	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x120 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0431	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x35 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0500	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 3,0 kg/m do 5,0 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0709-0511	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x240 mm2 w kanałach odkrywanych bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710	Układanie kabli w kanałach odkrywanych z mocowaniem:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0100	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej do 0,5 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0121	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x4 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0140	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x1,5 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0141	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 7x1,5 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0142	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 10x1,5 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0143	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 14x1,5 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0200	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0201	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0202	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x25 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0203	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0204	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x50 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0211	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0212	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x6 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0213	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x10 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0221	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 24x1,5 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0222	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 30x1,5 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0223	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 37x1,5 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0272	Ręczne układanie kabla XUHAKXs 8,7/15 kV 1x70/25 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0300	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 1,0 kg/m do do 2,0 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0302	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x70 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0303	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x95 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0311	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0321	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x16 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0322	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x25 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0371	Ręczne układanie kabla XUHAKXs 8,7/15 kV 1x120/50 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0400	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0404	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x120 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0431	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x35 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0500	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 3,0 kg/m do 5,0 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0710-0511	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x240 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711	Układanie kabli w tunelach - ręcznie:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0100	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej do 0,5 kg/m w tunelach z mocowaniem (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0121	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x4 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0140	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x1,5 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0141	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 7x1,5 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0142	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 10x1,5 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0143	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 14x1,5 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0151	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 7x2,5 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0152	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 10x2,5 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0200	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m w tunelach z mocowaniem (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0201	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x25 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0202	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0203	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x50 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0204	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 w tunelach zmocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0211	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0212	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x6 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0213	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x10 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0221	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 24x1,5 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0222	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 30x1,5 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0223	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 37x1,5 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0272	Ręczne układanie kabla XUHAKXs 8,7/15 kV 1x70/25 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0300	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m w tunelach z mocowaniem (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0302	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x70 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0303	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x95 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0311	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0321	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x16 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0322	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x25 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0371	Ręczne układanie kabla XUHAKXs 8,7/15 kV 1x120/50 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0400	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m w tunelach z mocowaniem (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0404	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x120 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0431	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x35 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0500	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 3,0 kg/m do 5,0 kg/m w tunelach z mocowaniem (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0711-0511	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x240 mm2 w tunelach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0712	Układanie kabli w tunelach - mechanicznie:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0712-0100	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla o masie jednostkowej do 12,0 kg/m w tunelach lub kanałach odkrywanych (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0712-0105	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla YAKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w tunelach lub kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0712-0106	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla YAKY 0,6/1 kV 4x50 mm2 w tunelach lub kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0712-0107	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla YAKY 0,6/1 kV 4x95 mm2 w tunelach lub kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0712-0108	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla YAKY 0,6/1 kV 4x120 mm2 w tunelach lub kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0712-0109	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla YAKY 0,6/1 kV 4x150 mm2 w tunelach lub kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0712-0111	Mechaniczne układanie metodą uciągu czołowego kabla YAKY 0,6/1 kV 4x240 mm2 w tunelach lub kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0100	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0121	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x4 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0140	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x1,5 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0141	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 7x1,5 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0142	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 10x1,5 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0143	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 14x1,5 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0162	Ręczne układanie kabla YStY 300/500 V 4x2,5 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0164	Ręczne układanie kabla YStY 300/500 V 10x2,5 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0200	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0201	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x25 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0202	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0203	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x50 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0204	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 w rurach,pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0211	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0212	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x6 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0213	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x10 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0221	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 24x1,5 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0222	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 30x1,5 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0223	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 37x1,5 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0265	Ręczne układanie kabla YStY 300/500 V 14x2,5 mm2 w rurach,pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0300	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 1,0 kg/m do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0302	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x70 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0303	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x95 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0304	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x120 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0308	Ręczne układanie kabla YAKXs 0,6/1 kV 4x120 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0311	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0321	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x16 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0322	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x25 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0331	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x35 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0341	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 48x1,5 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0713-0347	Ręczne układanie kabla XUHAKXs 8,7/15 kV 1x120/50 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714	Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0100	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0121	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x4 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0140	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV (YKY) 5x1,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0141	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 7x1,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0142	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 10x1,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0143	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 14x1,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0200	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0201	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x25 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0202	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0203	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x50 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0204	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0211	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0212	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x6 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0213	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x10 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0221	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 24x1,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0222	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 30x1,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0223	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 37x1,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0251	Ręczne układanie kabla NKGs 0,6/1 kV 5x4mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bezmocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0300	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0302	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x70 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0303	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x95 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0311	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0321	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x16 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0322	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x25 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0400	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0404	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x120 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0714-0431	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x35 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715	Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0100	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0121	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x4 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0140	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV (YKY) 5x1,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0141	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 7x1,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0142	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 10x1,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0143	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 14x1,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0200	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0201	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x25 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0202	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0203	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x50 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0204	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0211	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0212	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x6 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0213	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x10 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0221	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 24x1,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0222	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 30x1,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0223	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 37x1,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0251	Ręczne układanie kabla NKGs 0,6/1 kV 5x4 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0300	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0302	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x70 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0303	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x95 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0311	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0321	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x16 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0322	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x25 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0400	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0404	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x120 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0715-0431	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x35 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716	Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0100	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej do 0,5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0121	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x4 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0140	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x1,5 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0141	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 7x1,5 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0142	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 10x1,5 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0143	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 14x1,5 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0200	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0201	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x25 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0202	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0203	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x50 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0204	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0211	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0212	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x6 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0213	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x10 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0221	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 24x1,5 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0222	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 30x1,5 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0223	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 37x1,5 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0300	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 1,0 kg/m do 1,5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0302	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x70 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0311	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 4x25 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0321	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x16 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0716-0322	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x25 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717	Układanie kabli na słupach betonowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0100	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej do 0,5 kg/m na słupie (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0121	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x4 mm2 na słupie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0200	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m na słupie (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0201	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x25 mm2 na słupie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0202	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 na słupie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0203	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x50 mm2 na słupie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0204	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 na słupie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0211	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 na słupie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0212	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x6 mm2 na słupie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0213	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x10 mm2 na słupie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0221	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 24x1,5 mm2 na słupie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0222	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 30x1,5 mm2 na słupie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0223	Ręczne układanie kabla YKSY 0,6/1 kV 37x1,5 mm2 na słupie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0300	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m na słupie (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0302	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x70 mm2 na słupie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0303	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x95 mm2 na słupie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0311	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 na słupie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0321	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x16 mm2 na słupie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0322	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x25 mm2 na słupie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0400	Ręczne układanie kabla o masie jednostkowej powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m na słupie (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0404	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x120 mm2 na słupie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0431	Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x35 mm2 na słupie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0500	Kabel o masie jednostkowej do 0,5 kg/m ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0521	Kabel YKY 0,6/1 kV 5x4 mm2 ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0600	Kabel o masie jednostkowej powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0601	Kabel YAKY 0,6/1 kV 4x25 mm2 ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0602	Kabel YAKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0603	Kabel YAKY 0,6/1 kV 4x50 mm2 ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0604	Kabel YAKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0611	Kabel YKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0612	Kabel YKY 0,6/1 kV 5x6 mm2 ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0613	Kabel YKY 0,6/1 kV 5x10 mm2 ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0621	Kabel YKSY 0,6/1 kV 24x1,5 mm2 ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0622	Kabel YKSY 0,6/1 kV 30x1,5 mm2 ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0623	Kabel YKSY 0,6/1 kV 37x1,5 mm2 ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0700	Kabel o masie jednostkowej powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0702	Kabel YAKY 0,6/1 kV 4x70 mm2 ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0703	Kabel YAKY 0,6/1 kV 4x95 mm2 ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0711	Kabel YKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0721	Kabel YKY 0,6/1 kV 5x16 mm2 ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0722	Kabel YKY 0,6/1 kV 5x25 mm2 ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0800	Kabel o masie jednostkowej powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0804	Kabel YAKY 0,6/1 kV 4x120 mm2 ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0717-0831	Kabel YKY 0,6/1 kV 5x35 mm2 ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa	m
Biuletyn BRE	KNR 5-14 0604	Roboty różne:	
Biuletyn BRE	KNR 5-14 0604-0200	Oznakowanie kabli i przewodów w liniach	szt.
Biuletyn BRE	2.3.232.10.2	Wymiana kabli energetycznych	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-A	Wymiana kabli układanych w ziemi:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0100	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m w gruncie kat. I-II (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0107	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YAKY 4 x 16 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0108	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YAKY 4 x 25 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0109	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YAKY 4 x 35 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0110	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YAKY 4 x 50 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0111	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YAKY 4 x 70 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0112	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YAKY 4 x 95 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0125	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKY 4 x 6 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0126	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKY 4 x 10 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0127	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKY 4 x 16 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0128	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKY 4 x 35 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0132	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKY 5 x 4 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0133	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKY 5 x 6 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0134	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKY 5 x 10 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0135	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKY 5 x 16 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0136	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKY 5 x 25 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0145	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKSY 7 x 1,5 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0146	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKSY 7 x 2,5 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0155	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKSY 10 x 1,5 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0156	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKSY 10 x 2,5 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0161	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKSY 14 x 1,5 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0168	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKSY 24 x 1,5 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0171	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKSY 30 x 1,5 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0174	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKSY 37 x 1,5 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0200	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m w gruncie kat. III-IV (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0207	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YAKY 4 x 16 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0208	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YAKY 4 x 25 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0209	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YAKY 4 x 35 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0210	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YAKY 4 x 50 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0211	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YAKY 4 x 70 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0212	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YAKY 4 x 95 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0225	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKY 4 x 6 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0226	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKY 4 x 10 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0227	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKY 4 x 16 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0228	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKY 4 x 25 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0229	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKY 4 x 35 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0232	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKY 5 x 4 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0233	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKY 5 x 6 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0234	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKY 5 x 10 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0235	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKY 5 x 16 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0236	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKY 5 x 25 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0245	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKSY 7 x 1,5 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0246	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKSY 7 x 2,5 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0255	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKSY 10 x 1,5 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0256	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKSY 10 x 2,5 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0261	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKSY 14 x 1,5 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0268	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKSY 24 x 1,5 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0271	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKSY 30 x 1,5 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0274	Wymiana kabla o masie do 2,0 kg/m YKSY 37 x 1,5 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0300	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m w gruncie kat. I-II (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0313	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YAKY 4 x 120 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0325	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YKY 4 x 50 mm2 w gruncie kat. I-II	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0337	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YKY 5 x 35 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0400	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m w gruncie kat. III-IV (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0404	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YAKY 4 x 120 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0405	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YAKY 4 x 150 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0406	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YAKY 4 x 185 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0425	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YKY 4 x 50 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0437	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YKY 5 x 35 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0500	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m w gruncie kat. I-II (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0503	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YAKY 4 x 150 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0504	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YAKY 4 x 185 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0505	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YAKY 4 x 240 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0515	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YKY 4 x 70 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0516	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YKY 4 x 95 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0517	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YKY 4 x 120 mm2 w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0600	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m w gruncie kat. III-IV (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0605	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YAKY 4 x 240 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0615	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YKY 4 x 70 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0616	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YKY 4 x 95 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0617	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YKY 4 x 120 mm2 w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-A	Wymiana kabli układanych w kanałach odkrywanych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0100	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m w kanałach odkrywanych (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0125	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m YKY 5 x 4 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0145	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m YKSY 7 x 1,5 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0146	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m YKSY 7 x 2,5 m2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0155	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m YKSY 10 x 1,5 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0156	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m YKSY 10 x 2,5 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0165	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m YKSY 14 x 1,5 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0200	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m w kanałach odkrywanych (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0204	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YAKY4 x 16 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0205	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YAKY 4 x 25 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0206	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YAKY 4 x 35 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0207	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YAKY 4 x 50 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0215	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YKY 4 x 10 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0224	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YKY 5 x 6 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0225	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YKY 5 x 10 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0241	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YKSY 24 x 1,5 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0244	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YKSY 30 x 1,5 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0247	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YKSY 37 x 1,5 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0300	Wymiana kabla o masie powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m w kanałach odkrywanych (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0305	Wymiana kabla o masie powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m YAKY 4 x 70 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0306	Wymiana kabla o masie powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m YAKY 4 x 95 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0315	Wymiana kabla o masie powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m YKY 4 x 25 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0316	Wymiana kabla o masie powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m YKY 4 x 35 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0324	Wymiana kabla o masie powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m YKY 5 x 16 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0325	Wymiana kabla o masie powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m YKY 5 x 25 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0400	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m w kanałach odkrywanych (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0404	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YAKY 4 x 120 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0405	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YAKY 4 x 150 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0415	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YKY 4 x 50 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0426	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YKY 5 x 35 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0500	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m w kanałach odkrywanych (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0504	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YAKY 4 x 185 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0505	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YAKY 4 x 240 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0515	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YKY 4 x 70 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0516	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YKY 4 x 95 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0517	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YKY 4 x 120 mm2 w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-A	Wymiana kabli układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0100	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0125	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m YKY 5 x 4 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0145	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m YKSY 7 x 1,5 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0146	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m YKSY 7 x 2,5 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0155	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m YKSY 10 x 1,5 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0165	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m YKSY 14 x 1,5 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0200	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0204	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YAKY 4 x 16 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0205	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YAKY 4 x 25 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0206	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YAKY 4 x 35 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0207	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YAKY 4 x 50 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0215	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YKY 4 x 10 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0224	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YKY 5 x 6 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0225	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YKY 5 x 10 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0241	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YKSY 24 x 1,5 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0244	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YKSY 30 x 1,5 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0247	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YKSY 37 x 1,5 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0300	Wymiana kabla o masie powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0305	Wymiana kabla o masie powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m YAKY 4 x 70 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0306	Wymiana kabla o masie powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m YAKY 4 x 95 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0314	Wymiana kabla o masie powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m YKY 4 x 16 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0324	Wymiana kabla o masie powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m YKY 5 x 16 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0325	Wymiana kabla o masie powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m YKY 5 x 25 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0400	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0404	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YAKY 4 x 120 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0405	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YAKY 4 x 150 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0413	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YKY 4 x 25 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0414	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YKY 4 x 35 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0415	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YKY 4 x 50 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0424	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YKY 5 x 35 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0500	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0504	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YAKY 4 x 185 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0505	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YAKY 4 x 240 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0515	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YKY 4 x 70 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0516	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YKY 4 x 95 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0517	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YKY 4 x 120 mm2 ułożonego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-A	Wymiana kabli układanych w budynkach i budowlach:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0100	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m ułożonego w budynkach i budowlach (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0123	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m YKY 5 x 1,5 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0124	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m YKY 5 x 2,5 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0125	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m YKY 5 x 4 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0145	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m YKSY 7 x 1,5 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0146	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m YKSY 7 x 2,5 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0155	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m YKSY 10 x 1,5 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0156	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m YKSY 10 x 2,5 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0165	Wymiana kabla o masie do 0,5 kg/m YKSY 14 x 1,5 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0200	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m ułożonego w budynkach i budowlach (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0204	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YAKY 4 x 16 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0205	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YAKY 4 x 25 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0206	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YAKY 4 x 35 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0207	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YAKY 4 x 50 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0215	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YKY 4 x 10 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0216	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YKY 4 x 16 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0224	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YKY 5 x 6 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0225	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YKY 5 x 10 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0241	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YKSY 24 x 1,5 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0244	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YKSY 30 x 1,5 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0247	Wymiana kabla o masie powyżej 0,5 kg/m do 1,0 kg/m YKSY 37 x 1,5 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0300	Wymiana kabla o masie powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m ułożonego w budynkach i budowlach (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0305	Wymiana kabla o masie powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m YAKY 4 x 70 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0306	Wymiana kabla o masie powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m YAKY 4 x 95 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0315	Wymiana kabla o masie powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m YKY 4 x 25 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0316	Wymiana kabla o masie powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m YKY 4 x 35 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0324	Wymiana kabla o masie powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m YKY 5 x 16 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0325	Wymiana kabla o masie powyżej 1,0 kg/m do 2,0 kg/m YKY 5 x 25 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0400	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m ułożonego w budynkach i budowlach (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0404	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YAKY 4 x 120 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0405	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YAKY 4 x 150 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0415	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YKY 4 x 50 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0426	Wymiana kabla o masie powyżej 2,0 kg/m do 3,0 kg/m YKY 5 x 35 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0500	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m ułożonego w budynkach i budowlach (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0504	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YAKY 4 x 185 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0505	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YAKY 4 x 240 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0515	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YKY 4 x 70 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0516	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YKY 4 x 95 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0517	Wymiana kabla o masie powyżej 3,0 kg/m do 5,5 kg/m YKY 4 x 120 mm2 ułożonego w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	2.3.232.10.3	Demontaż kabli energetycznych	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-B	Demontaż kabli układanych w ziemi:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0700	Demontaż kabla o masie do 2,0 kg/m w gruncie kategorii I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0800	Demontaż kabla o masie do 2,0 kg/m w gruncie kategorii III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-0900	Demontaż kabla o masie powyżej 2,0 do 3,0 kg/m w gruncie kategorii I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-1000	Demontaż kabla o masie powyżej 2,0 do 3,0 kg/m w gruncie kategorii III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-1100	Demontaż kabla o masie powyżej 3,0 do 5,5 kg/m w gruncie kategorii I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0801-1200	Demontaż kabla o masie powyżej 3,0 do 5,5 kg/m w gruncie kategorii III-IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-B	Demontaż kabli układanych w kanałach odkrywanych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0600	Demontaż kabla o masie do 0,5 kg/m w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0701	Demontaż kabla o masie powyżej 0,5 do 1,0 kg/m w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0800	Demontaż kabla o masie powyżej 1,0 do 2,0 kg/m w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-0900	Demontaż kabla o masie powyżej 2,0 do 3,0 kg/m w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0802-1000	Demontaż kabla o masie powyżej 3,0 do 5,5 kg/m w kanałach odkrywanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-B	Demontaż kabli układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0600	Demontaż kabla o masie do 0,5 kg/m z rur i kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0700	Demontaż kabla o masie powyżej 0,5 do 1,0 kg/m z rur i kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0800	Demontaż kabla o masie powyżej 1,0 do 2,0 kg/m z rur i kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-0900	Demontaż kabla o masie powyżej 2,0 do 3,0 kg/m z rur i kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0803-1000	Demontaż kabla o masie powyżej 3,0 do 5,5 kg/m z rur i kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-B	Demontaż kabli układanych w budynkach i budowlach:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0600	Demontaż kabla o masie do 0,5 kg/m w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0700	Demontaż kabla o masie powyżej 0,5 do 1,0 kg/m w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0800	Demontaż kabla o masie powyżej 1,0 do 2,0 kg/m w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-0900	Demontaż kabla o masie powyżej 2,0 do 3,0 kg/m w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0804-1000	Demontaż kabla o masie powyżej 3,0 do 5,5 kg/m w budynkach i budowlach	m
Biuletyn BRE	2.3.300.00	SYGNALIZACJA DROGOWA	
Biuletyn BRE	2.3.329.41.1	Montaż sygnalizatorów ulicznych	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1009	Montaż masztu z konsolą sygnalizatorów ulicznych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1009-0101	Montaż masztu MS l=3,7m z konsolą sygnalizatorów ulicznych (1 konsola w komplecie) z wykonaniem fundamentu na mokro	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1009-0201	Montaż masztu MS l=3,7m z konsolą sygnalizatorów ulicznych (2 konsole w komplecie) z wykonaniem fundamentu na mokro	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1009-0301	Montaż masztu MS l=3,7m z konsolą sygnalizatorów ulicznych (3 konsole w komplecie) z wykonaniem fundamentu na mokro	kpl.
Biuletyn BRE	2.3.329.41.3	Demontaż sygnalizatorów ulicznych	
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1012	Demontaż latarni sygnałów ulicznych:	
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1012-0500	Demontaż masztu sygnalizacji ulicznej z 2 komorami sygnalizatorowymi	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1012-0600	Demontaż masztu sygnalizacji ulicznej z 4 komorami sygnalizatorowymi	szt.
Biuletyn BRE	2.3.400.00	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY KOLEI I SYSTEMÓW TRANSPORTU	
Biuletyn BRE	2.3.411.50.1	Roboty w zakresie zabezpieczenia ruchu kolejowego	
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0713	Montaż na słupach żelbetowych pojedynczych:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0713-0400	Montaż na słupach żelbetowych pojedynczych skrzynek kablowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0101	Montaż urządzeń sygnalizacyjnych (TVU):	
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0101-0600	Montaż sygnalizatorów świetlnych - kamery na maszcie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0101-0700	Montaż sygnalizatorów świetlnych - tarcz ostrzegawczych przejazdowych Top	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0103	Montaż wskaźników typu "W":	
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0103-0100	Montaż wskaźników typu "W" - "W11p" wolnostojących nieoświetlonych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0103-0400	Montaż wskaźników typu "W" - "W1" na tarczy Top	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0402-B	Montaż elektromagnesów torowych SHP:	
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0402-0500	Montaż elektromagnesów torowych SHP - z odbijaczem i umocowaniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0601	Montaż zapór drogowych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0601-0500	Montaż zapór drogowych - napęd rogatkowy elektryczny z drągiem o długości 6 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0602	Montaż części zapór drogowych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0602-0600	Montaż części zapór drogowych mechanicznych - latarki drąga ZHF, 3 w komplecie	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0603-A	Montaż szaf aparatowych lub zasilających sygnalizacji przejazdowej:	
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0603-0210	Montaż szaf aparatowych lub zasilających typu ERS sygnalizacji przejazdowej - szafa aparatowo-zasilająca systemu urządzeń przejazdowych dla kat. A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0603-0220	Montaż szaf aparatowych - szafa zewnętrzna aparatowo-zasilająca telewizji przemysłowej TVU	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0604	Montaż urządzeń do zapór drogowych i sygnalizacji przejazdowej:	
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0604-0100	Montaż urządzeń do zapór drogowych i sygnalizacji przejazdowej - powtarzacz typu UZK	szt.
Biuletyn BRE	2.3.411.51.1	Montaż sygnalizatorów kolejowych	
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0402-A	Montaż urządzeń EON w terenie:	
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0402-0300	Montaż urządzeń EON w terenie - montaż czujników szlakowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0603-B	Montaż sygnalizatorów świetlnych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0603-0600	Montaż sygnalizatorów świetlnych czerwonych bez krzyża św. Andrzeja - bez dzwonu i buczka - sygnalizator drogowy S1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0603-0700	Montaż sygnalizatorów świetlnych czerwonych bez krzyża św. Andrzeja - z dzwonem lub buczkiem - sygnalizator drogowy S2	szt.
Biuletyn BRE	2.3.412.70.1	Roboty w zakresie elektroenergetyki kolejowej	
Biuletyn BRE	2.3.412.71.1	Budowa sieci trakcyjnej	
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0102	Ręczne wykonanie wykopów dla uszynień i uziomów:	
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0102-0100	Ręczne wykonanie wykopów dla uszynień i uziomów o szerokości i głębokości 0,4x0,5 m. Grunt kategorii I-II	m
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0102-0300	Ręczne wykonanie wykopów dla uszynień i uziomów o szerokości i głębokości 0,4x0,5 m. Grunt kategorii III	m
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0102-0500	Ręczne wykonanie wykopów dla uszynień i uziomów o szerokości i głębokości 0,4x0,5 m. Grunt kategorii IV	m
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0201	Montaż słupów rurowych dla sieci trakcji elektrycznej:	
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0201-0300	Montaż słupów rurowych dla sieci trakcji elektrycznej z kształtowników walcowanych o masie do 0,8 t - typu ST-85/1,5	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0201-0400	Montaż słupów rurowych dla sieci trakcji elektrycznej z kształtowników walcowanych o masie do 0,8 t - typu KR/R-12/7,5	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0201-0500	Montaż słupów rurowych dla sieci trakcji elektrycznej z kształtowników walcowanych o masie do 1,0 t - typu KR/R-15/7,5	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0201-0600	Montaż słupów rurowych dla sieci trakcji elektrycznej z kształtowników walcowanych o masie do 1,5 t - typu KR/R-20/7,5	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0203	Betonowanie bez deskowania fundamentów w gruncie dla słupów sieci trakcji elektrycznej:	
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0203-0400	Betonowanie bez deskowania fundamentów słupów o masie do 0,8 t z kształtowników walcowanych dla sieci trakcji elektrycznej w gruncie kategorii III	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0302	Montaż obchwytów słupowych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0302-0400	Montaż obchwytów słupowych dla słupów stalowych rurowych o masie do 1,5 t	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0303	Montaż wysięgników trakcyjnych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0303-0200	Montaż wysięgników trakcyjnych jednostronnych dwutorowych dla sieci płaskich (z tworzywa sztucznego)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0303-0400	Montaż wysięgników trakcyjnych przelotowych jednostronnych jednotorowych dla sieci półskompensowanych (z tworzywa sztucznego)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0304	Montaż wieszaków izolowanych sztywnych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0304-0100	Montaż wieszaków izolowanych sztywnych grzybkowych pojedynczych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0504	Montaż przewodów jezdnych i lin zawieszenia wzdłużnego sieci tramwajowej:	
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0504-0400	Montaż przewodów jezdnych miedzianych Djp 100 i lin krzemowo-brązowych zawieszenia wzdłużnego sieci tramwajowej - bez kompensacji. Rozpiętość przęsła 15 m	km
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0504-0500	Montaż przewodów jezdnych miedzianych Djp 100 i lin krzemowo-brązowych zawieszenia wzdłużnego sieci tramwajowej - bez kompensacji. Rozpiętość przęsła 25 m	km
Biuletyn BRE	KNR 5-09 0504-0600	Montaż przewodów jezdnych miedzianych Djp 100 i lin krzemowo-brązowych zawieszenia wzdłużnego sieci tramwajowej - bez kompensacji. Rozpiętość przęsła 30 m	km
Biuletyn BRE	2.6.120.00	KONSTRUKCJE ŻELBETOWE	
Biuletyn BRE	2.6.122.40.1	Wykonanie konstrukcji oporowych	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0725	Wykonanie ściany oporowej:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0725-0100	Wykonanie ściany oporowej dla nacisku do 25 t z 1 płyty	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0725-0200	Wykonanie ściany oporowej dla nacisku powyżej 25 t do 50 t z 2 płyt	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0725-0300	Wykonanie ściany oporowej dla nacisku powyżej 50 t do 75 t z 3 płyt	szt.
Biuletyn BRE	2.7.300.00	PRZEPUSTY, PRZEWIERTY, PODKOPY	
Biuletyn BRE	2.7.310.00.1	Wykonanie przepustów	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-A	Przewierty ręczne pod obiektami dla rury:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0102	Przewierty ręczne z rury stalowej fi 48 mm wykonane pod obiektami	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0105	Przewierty ręczne z rury stalowej fi 90 mm wykonane pod obiektami	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0202	Przewierty ręczne z rury stalowej fi 110 mm wykonane pod obiektami	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0205	Przewierty ręczne z rury stalowej fi 150 mm wykonane pod obiektami	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0301	Przewierty ręczne z rury PVC fi 75 mm wykonane pod obiektami	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0311	Przewierty ręczne z rury z PE-HD fi 40 mm wykonane pod obiektami	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0312	Przewierty ręczne z rury z PE-HD fi 75 mm wykonane pod obiektami	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0313	Przewierty ręczne z rury z PE-HD fi 90 mm wykonane pod obiektami	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0321	Przewierty ręczne z rury z DVK fi 50 mm wykonane pod obiektami	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0322	Przewierty ręczne z rury z DVK fi 75 mm wykonane pod obiektami	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0402	Przewierty ręczne z rury PVC fi 110 mm wykonane pod obiektami	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0404	Przewierty ręczne z rury z PVC fi 140 mm wykonane pod obiektami	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0411	Przewierty ręczne z rury z PE-HD fi 110 mm wykonane pod obiektami	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0412	Przewierty ręczne z rury z PE-HD fi 160 mm wykonane pod obiektami	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0421	Przewierty ręczne z rury z DVK fi 110 mm wykonane pod obiektami	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0422	Przewierty ręczne z rury z DVK fi 160 mm wykonane pod obiektami	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-B	Przewierty ręczne pod obiektami. Dodatek za każdą następną rurę w wiązce:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0502	Przewierty ręczne wykonane pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę stalową fi 48 mm w wiązce	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0505	Przewierty ręczne wykonane pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę stalową fi 90 mm w wiązce	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0602	Przewierty ręczne wykonane pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę stalową fi 110 mm w wiązce	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0605	Przewierty ręczne wykonane pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę stalową fi 150 mm w wiązce	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0701	Przewierty ręczne wykonane pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę PVC fi 75 mm w wiązce	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0711	Przewierty ręczne wykonane pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę z PE-HD fi 40 mm w wiązce	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0712	Przewierty ręczne wykonane pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę z PE-HD fi 75 mm w wiązce	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0713	Przewierty ręczne wykonane pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę z PE-HD fi 90 mm w wiązce	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0721	Przewierty ręczne wykonane pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę z DVK fi 40 mm w wiązce	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0722	Przewierty ręczne wykonane pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę z DVK fi 75 mm w wiązce	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0802	Przewierty ręczne wykonane pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę PVC fi 110 mm w wiązce	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0804	Przewierty ręczne wykonane pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę PVC fi 140 mm w wiązce	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0811	Przewierty ręczne wykonane pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę z PE-HD fi 110 mm w wiązce	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0812	Przewierty ręczne wykonane pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę z PE-HD fi 160 mm w wiązce	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0821	Przewierty ręczne wykonane pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę z DVK fi 110 mm w wiązce	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0722-0822	Przewierty ręczne wykonane pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę z DVK fi 160 mm w wiązce	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0723	Przewierty mechaniczne dla rur:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0723-0102	Przewierty mechaniczne z rury stalowej fi 48 mm wykonane pod obiektami	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0723-0105	Przewierty mechaniczne z rury stalowej fi 90 mm wykonane pod obiektami	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0723-0202	Przewierty mechaniczne z rury stalowej fi 110 mm wykonane pod obiektami	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0723-0305	Przewierty mechaniczne z rury stalowej fi 150 mm wykonane pod obiektami	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0723-0315	Przewierty mechaniczne z rury z tworzywa SRS fi 160 mm wykonane pod obiektami	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 0723-0402	Przewierty mechaniczne wykonane pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę stalową fi 48 mm w wiązce	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0723-0405	Przewierty mechaniczne wykonane pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę stalową fi 90 mm w wiązce	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0723-0502	Przewierty mechaniczne wykonane pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę stalową fi 110 mm w wiązce	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0723-0605	Przewierty mechaniczne wykonane pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę stalową fi 150 mm w wiązce	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0723-0615	Przewierty mechaniczne wykonane pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę z tworzywa SRS fi 160 mm w wiązce	m
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0706	Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem:	
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0706-0100	Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem. Długość jednostronnego podkopu do 3 m, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRE	KNR 2-01 0706-0300	Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem. Długość jednostronnego podkopu do 3 m, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRE	KNR 5-02 0201	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym:	
Biuletyn BRE	KNR 5-02 0201-0100	Wykonanie przepustu - rura stalowa fi 100 mm pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kat. III	m
Biuletyn BRE	KNR 5-02 0201-0600	Wykonanie przepustu - rura stalowa fi 100 mm pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kat. IV	m
Biuletyn BRE	KNR 5-02 0208	Wykonanie przepustów pod drogami, torami i innymi przeszkodami metodą hydraulicznego przeciskania:	
Biuletyn BRE	KNR 5-02 0208-0100	Wykonanie przepustu o dł.do 10 m pod drogami, torami i innymi przeszkodami w gruncie kat. III metodą hydraulicznego przeciskania jednej rury stalowej o śr.100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-02 0208-0500	Wykonanie przepustu o dł.do 10 m pod drogami, torami i innymi przeszkodami w gruncie kat. IV metodą hydraulicznego przeciskania jednej rury stalowej o śr.100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0004	Przepusty z rur ochronnych PVC wykonane wykopem ręcznym:	
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0004-0505	Przepusty z rur ochronnych PVC na głębokości do 0,8 m w gruncie kat. III wykonane wykopem ręcznym	m
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0005	Przepusty z rur ochronnych PVC wykonane wykopem mechanicznym:	
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0005-0505	Przepust z rur ochronnych PVC na głębokości do 0,8 m wykonany mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0006	Przepusty z rur ochronnych stalowych wykonane wykopem ręcznym:	
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0006-0505	Przepust z rur ochronnych stalowych o średnicy 100 mm wykonany wykopem ręcznym głębokości do 0,8 m w gruncie kat. III	m
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0007	Przepusty z rur ochronnych stalowych wykonane wykopem mechanicznym:	
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0007-0505	Przepust z rur ochronnych stalowych o średnicy 100 mm wykonany mechanicznie głębokości do 0,8 m w gruncie kat. III-IV	m
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0011	Przepusty z rur ochronnych wykonane podkopem jednostronnym o dł. do 2 m:	
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0011-0105	Przepust z rur ochronnych PVC o średnicy 100mm wykonany metodą podkopu jednostronnego do 2m w gruncie kat. III	m
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0011-0305	Przepust z rur ochronnych stalowych o średnicy 100 mm wykonany metodą podkopu jednostronnego do 2m w gruncie kat. III	m
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0015	Przepusty z rur ochronnych wykonane podkopem jednostronnym o dł. pow. 2 m do 6 m:	
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0015-0105	Przepust z rur ochronnych PVC o średnicy 100 mm wykonany metoda podkopu jednostronnego do 6 m w gruncie kat. III	m
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0015-0305	Przepust z rur ochronnych stalowych o średnicy 100 mm wykonany metoda podkopu jednostronnego do 6 m w gruncie kat. III	m
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0016	Dodatek przy przepustach	
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0016-0400	Dodatek za uszczelnienie rury przepustu	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0101	Wykonanie przepustów dł. do 10 m pod drogami i torami, prostoliniowo:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0101-0100	Wykonanie przepustów dług.do 10 m w gruncie kat. III-IV, pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur PE- HD śr.110 mm	m
Biuletyn BRE	3.0	WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH	
Biuletyn BRE	3.1.000	ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE	
Biuletyn BRE	3.1.100.00	OKABLOWANIE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Biuletyn BRE	3.1.110.00	Linie zasilające	
Biuletyn BRE	3.1.111.00.1	Układanie rur, listew i kanałów instalacyjnych	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0101	Rury winidurowe układane p/t w gotowych bruzdach:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0101-0101	Ułożenie rury instalacyjnej winidurowej RS fi 16 mm p/t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0101-0201	Ułożenie rury instalacyjnej winidurowej RS fi 22 mm p/t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0101-0202	Ułożenie rury instalacyjnej winidurowej RS fi 25 mm p/t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0101-0203	Ułożenie rury instalacyjnej winidurowej RS fi 28 mm p/t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0101-0302	Ułożenie rury instalacyjnej winidurowej RS fi 37 mm p/t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0101-0402	Ułożenie rury instalacyjnej winidurowej RS fi 47 mm p/t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0101-0501	Ułożenie rury instalacyjnej winidurowej RS fi 16 mm p/t w gotowych bruzdach w podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0101-0601	Ułożenie rury instalacyjnej winidurowej RS fi 22 mm p/t w gotowych bruzdach w podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0101-0602	Ułożenie rury instalacyjnej winidurowej RS fi 25 mm p/t w gotowych bruzdach w podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0101-0603	Ułożenie rury instalacyjnej winidurowej RS fi 28 mm p/t w gotowych bruzdach w podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0101-0702	Ułożenie rury instalacyjnej winidurowej RS fi 37 mm p/t w gotowych bruzdach w podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0101-0802	Ułożenie rury instalacyjnej winidurowej RS fi 47 mm p/t w gotowych bruzdach w podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0102	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0102-0102	Ułożenie rury RG 16 mm (karbowanej, giętkiej, typ lekki) p/t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0102-0201	Ułożenie rury RG 21 mm (karbowanej, giętkiej, typ lekki) p/t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0102-0301	Ułożenie rury RG 25 mm (karbowanej, giętkiej, typ lekki) p/t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0102-0403	Ułożenie rury RG 32 mm (karbowanej, giętkiej, typ lekki) p/t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0102-0405	Ułożenie rury RG 47 mm (karbowanej, giętkiej, typ lekki) p/t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0102-0502	Ułożenie rury RG 16 mm (karbowanej, giętkiej, typ lekki) p/t w gotowych bruzdach w podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0102-0601	Ułożenie rury RG 21 mm (karbowanej, giętkiej, typ lekki) p/t w gotowych bruzdach w podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0102-0801	Ułożenie rury RG 25 mm (karbowanej, giętkiej, typ lekki) p/t w gotowych bruzdach w podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0102-0803	Ułożenie rury RG 32 mm (karbowanej, giętkiej, typ lekki) p/t w gotowych bruzdach w podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0103	Rury winidurowe układane n/t na uchwytach:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0103-0101	Ułożenie rury RS fi 16 mm n/t na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytów do podłoża betonowego	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0103-0201	Ułożenie rury RS fi 22 mm n/t na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytów do podłoża betonowego	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0103-0202	Ułożenie rury RS fi 25 mm n/t na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytów do podłoża betonowego	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0103-0203	Ułożenie rury RS fi 28 mm n/t na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytów do podłoża betonowego	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0103-0302	Ułożenie rury RS fi 37 mm n/t na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytów do podłoża betonowego	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0103-0402	Ułożenie rury RS fi 47 mm n/t na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytów do podłoża betonowego	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0103-0501	Ułożenie rury RS fi 16 mm n/t na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytów do podłoża różnego od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0103-0601	Ułożenie rury RS fi 22 mm n/t na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytów do podłoża różnego od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0103-0602	Ułożenie rury RS fi 25 mm n/t na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytów do podłoża różnego od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0103-0603	Ułożenie rury RS fi 28 mm n/t na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytów do podłoża różnego od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0103-0702	Ułożenie rury RS fi 37 mm n/t na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytów do podłoża różnego od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0103-0802	Ułożenie rury RS fi 47 mm n/t na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytów do podłoża różnego od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-A	Rury winidurowe układane na drewnie:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0101	Ułożenie rury RS fi 16 mm na drewnie wraz z przymocowaniem uchwytów	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0201	Ułożenie rury RS fi 22 mm na drewnie wraz z przymocowaniem uchwytów	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0202	Ułożenie rury RS fi 25 mm na drewnie wraz z przymocowaniem uchwytów	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0203	Ułożenie rury RS fi 28 mm na drewnie wraz z przymocowaniem uchwytów	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0302	Ułożenie rury RS fi 37 mm na drewnie wraz z przymocowaniem uchwytów	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0401	Ułożenie rury RS fi 47 mm na drewnie wraz z przymocowaniem uchwytów	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0402	Ułożenie rury RS fi 90 mm na drewnie wraz z przymocowaniem uchwytów	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0403	Ułożenie rury RS fi 110 mm na drewnie wraz z przymocowaniem uchwytów	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0404	Ułożenie rury RS fi 160 mm na drewnie wraz z przymocowaniem uchwytów	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0413	Ułożenie rury SRS fi 110 na drewnie wraz z przymocowaniem uchwytów	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0414	Ułożenie rury SRS fi 160 na drewnie wraz z przymocowaniem uchwytów	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-B	Rury winidurowe układane na konstrukcji metalowej za pośrednictwem płaskownika i uchwytów:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0501	Ułożenie rury RS fi 16 mm na konstrukcji metalowej z przyspawaniem uchwytów	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0502	Ułożenie rury RS fi 20 mm na konstrukcji metalowej z przyspawaniem uchwytów	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0511	Ułożenie rury RS fi 16 mm na konstrukcji metalowej mocowanej na śruby	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0512	Ułożenie rury RS fi 20 mm na konstrukcji metalowej mocowanej na śruby	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0601	Ułożenie rury RS fi 22 mm na konstrukcji metalowej mocowanej przez spawanie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0602	Ułożenie rury RS fi 25 mm na konstrukcji metalowej mocowanej przez spawanie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0603	Ułożenie rury RS fi 28 mm na konstrukcji metalowej mocowanej przez spawanie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0611	Ułożenie rury RS fi 22 mm na konstrukcji metalowej mocowanej na śruby	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0612	Ułożenie rury RS fi 25 mm na konstrukcji metalowej mocowanej na śruby	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0613	Ułożenie rury RS fi 28 mm na konstrukcji metalowej mocowanej na śruby	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0701	Ułożenie rury RS fi 37 mm na konstrukcji metalowej mocowanej przez spawanie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0711	Ułożenie rury RS fi 37 mm na konstrukcji metalowej mocowanej na śruby	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0801	Ułożenie rury RS fi 47 mm na konstrukcji metalowej mocowanej przez spawanie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0104-0811	Ułożenie rury RS fi 47 mm na konstrukcji metalowej mocowanej na śruby	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0106	Rury stalowe układane p/t w gotowych bruzdach:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0106-0101	Rury stalowe RS-P 13,5 mm układane p/t w betonie, w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0106-0102	Rury stalowe RS-P 16 mm układane p/t w betonie, w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0106-0201	Rury stalowe RS-P 21 mm układane p/t w betonie, w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0106-0301	Rury stalowe RS-P 29 mm układane p/t w betonie, w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0106-0401	Rury stalowe RS-P 36 mm układane p/t w betonie, w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0106-0501	Rury stalowe RS-P 13,5 mm układane p/t na podłożu innym niż betonowe, w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0106-0601	Rury stalowe RS-P 21 mm układane p/t na podłożu innym niż betonowe, w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0106-0701	Rury stalowe RS-P 29 mm układane p/t na podłożu innym niż betonowe, w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0106-0801	Rury stalowe RS-P 36 mm układane p/t na podłożu innym niż betonowe, w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0107	Rury stalowe układane n/t:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0107-0101	Rury stalowe RSP 13,5 mm układane n/t na betonie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0107-0201	Rury stalowe RSP 21 mm układane n/t na betonie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0107-0301	Rury stalowe RSP 29 mm układane n/t na betonie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0107-0401	Rury stalowe RSP 36 mm układane n/t na betonie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0107-0501	Rury stalowe RSP 13,5 mm układane n/t na podłożu innym niż betonowe	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0107-0502	Rury stalowe RSP 16 mm układane n/t na podłożu innym niż betonowe	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0107-0601	Rury stalowe RSP 21 mm układane n/t na podłożu innym niż betonowe	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0107-0701	Rury stalowe RSP 29 mm układane n/t na podłożu innym niż betonowe	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0107-0801	Rury stalowe RSP 36 mm układane n/t na podłożu innym niż betonowe	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0110	Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe):	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0110-0111	Montaż listew elektroinstalacyjnych naściennych typ LN 16x16 przez klejenie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0110-0132	Montaż listew elektroinstalacyjnych naściennych typ LN 35x10.1/2 przez klejenie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0110-0211	Montaż listew elektroinstalacyjnych naściennych typ LN 16x16 na podłożu drewnianym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0110-0232	Montaż listew elektroinstalacyjnych naściennych typ LN 35x10.1/2 na podłożu drewnianym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0110-0311	Montaż listew elektroinstalacyjnych naściennych typ LN 16x16 na podłożu gazobetonowym (gipsie)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0110-0332	Montaż listew elektroinstalacyjnych naściennych typ LN 35x10.1/2 na podłożu gazobetonowym (gipsie)	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0110-0411	Montaż listew elektroinstalacyjnych naściennych typ LN 16x16 na podłożu ceglanym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0110-0432	Montaż listew elektroinstalacyjnych naściennych typ LN 35x10.1/2 na podłożu ceglanym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0110-0511	Montaż listew elektroinstalacyjnych naściennych typ LN 16x16 na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0110-0532	Montaż listew elektroinstalacyjnych naściennych typ LN 35x10.1/2 na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0111	Kanały instalacyjne z PVC:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0111-0101	Montaż kanału instalacyjnego z PVC o wymiarach 60x40 mm na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0111-0201	Montaż kanału instalacyjnego z PVC o wymiarach 60x40 mm na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0111-0301	Montaż kanału instalacyjnego z PVC o wymiarach 90x40 mm na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0111-0411	Montaż kanału instalacyjnego z PVC o wymiarach 90x40 mm na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0112	Rury i puszki instalacyjne układane w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0112-0101	Montaż rury instalacyjnej RS fi 16 mm w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0112-0104	Montaż rury instalacyjnej RS fi 22 mm w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0112-0106	Montaż rury instalacyjnej RS fi 28 mm w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0112-0114	Montaż rury instalacyjnej Peschel ICTA3422 fi 16/10,7 mm w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0112-0115	Montaż rury instalacyjnej Peschel ICTA3422 fi 20/14,1 mm w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0112-0116	Montaż rury instalacyjnej Peschel ICTA3422 fi 25/18,3 mm w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0112-0202	Montaż rury instalacyjnej RS fi 37 mm w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0112-0204	Montaż rury instalacyjnej RS fi 47 mm w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0112-0211	Montaż rury instalacyjnej Peschel ICTA3422 fi 32/24,3 mm w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0112-0301	Montaż puszki uniwersalnej fi 60 mm w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0112-0302	Montaż puszki uniwersalnej fi 70 mm w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0112-0401	Montaż puszki sufitowej fi 60 mm w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0113	Rury ochronne:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0113-0101	Ułożenie rury ochronnej polietylenowych PE-HD fi 40 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0113-0107	Ułożenie rury ochronnej PVC fi 40 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0113-0109	Ułożenie rury ochronnej PVC fi 50 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0113-0110	Ułożenie rury ochronnej PVC fi 75 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0113-0112	Ułożenie rury ochronnej PVC fi 90 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0113-0201	Ułożenie rury ochronnej PVC fi 110 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0113-0305	Ułożenie rury stalowej o średnicy fi 1 1/4"	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0113-0306	Ułożenie rury stalowej o średnicy fi 1 1/2"	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0113-0308	Ułożenie rury stalowej o średnicy fi 2"	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0113-0311	Ułożenie rury stalowej o średnicy fi 2 1/2"	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0113-0313	Ułożenie rury stalowej o średnicy fi 3"	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705	Ułożenie rur osłonowych dla kabli:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0101	Ułożenie rur osłonowych PE-HD fi 40 mm do kabli w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0102	Ułożenie rur osłonowych PE-HD fi 75 mm do kabli w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0103	Ułożenie rur osłonowych PE-HD fi 110 mm do kabli w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0104	Ułożenie rur osłonowych PE-HD fi 160 mm do kabli w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0111	Ułożenie rur osłonowych giętkich DVK fi 40 mm do kabli w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0112	Ułożenie rur osłonowych giętkich DVK fi 75 mm do kabli w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0113	Ułożenie rur osłonowych giętkich DVK fi 110 mm do kabli w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0114	Ułożenie rur osłonowych giętkich DVK fi 160 mm do kabli w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0121	Ułożenie rur osłonowych giętkich KR fi 50 mm do kabli w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0122	Ułożenie rur osłonowych giętkich KR fi 75 mm do kabli w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0123	Ułożenie rur osłonowych giętkich KR fi 110 mm do kabli w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0133	Ułożenie rur osłonowych sztywnych panelowej PS fi 110 mm do kabli w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0134	Ułożenie rur osłonowych sztywnych panelowej PS fi 160 mm do kabli w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0141	Ułożenie rur osłonowych sztywnych SRS fi 50 mm do kabli w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0142	Ułożenie rur osłonowych sztywnych SRS fi 75 mm do kabli w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0143	Ułożenie rur osłonowych sztywnych SRS fi 110 mm do kabli w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0153	Ułożenie rur osłonowych sztywnych BE fi 110 mm do kabli w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0161	Ułożenie rur osłonowych z PVC o średnicy fi 100 mm do kabli w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0162	Ułożenie rur osłonowych z PVC o średnicy fi 110 mm do kabli w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0163	Ułożenie rur osłonowych z PVC o średnicy fi 160 mm do kabli w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0201	Ułożenie rur osłonowych stalowych fi 50 mm do kabli w rowie kablowym w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0202	Ułożenie rur osłonowych stalowych fi 80 mm do kabli w rowie kablowym w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0203	Ułożenie rur osłonowych stalowych fi 100 mm do kabli w rowie kablowym w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0301	Ułożenie rur osłonowych stalowych fi 150 mm do kabli w rowie kablowym w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0705-0303	Ułożenie rur osłonowych stalowych fi 200 mm do kabli w rowie kablowym w gotowych wykopach	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0008	Montaż listew elektroinstalacyjnych naściennych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0008-0511	Montaż listew elektroinstalacyjnych naściennych typ LN 16x16 na podłożu z blachy lub konstrukcjach stalowych	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0008-0532	Montaż listew elektroinstalacyjnych naściennych typ LN 35x10.1/2 na podłożu z blachy lub konstrukcjach stalowych	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0110	Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0110-0101	Ułożenie RS fi 16 mm n/t na gotowych uchwytach	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0110-0103	Ułożenie RS fi 22 mm n/t na gotowych uchwytach	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0110-0121	Ułożenie RB fi 16 mm n/t na gotowych uchwytach	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0110-0122	Ułożenie RB fi 18 mm n/t na gotowych uchwytach	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0110-0123	Ułożenie RB fi 20 mm n/t na gotowych uchwytach	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0110-0202	Ułożenie RS fi 25 mm n/t na gotowych uchwytach	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0110-0203	Ułożenie RS fi 28 mm n/t na gotowych uchwytach	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0110-0221	Ułożenie RB fi 22 mm n/t na gotowych uchwytach	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0110-0223	Ułożenie RB fi 28 mm n/t na gotowych uchwytach	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0110-0305	Ułożenie RS fi 37 mm n/t na gotowych uchwytach	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0110-0325	Ułożenie RB fi 37 mm n/t na gotowych uchwytach	m
Biuletyn BRE	3.1.111.00.2	WYMIANA RUR, LISTEW I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbo. (giętkie) w bruzdach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0102	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbo. (giętkie) śr. do 21mm w bruzdach na podłożu bet. - bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura karbowana RG(-P) fi 16 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0103	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbo. (giętkie) śr. do 21mm w bruzdach na podłożu bet. - bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura karbowana RG(-P) fi 18 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0104	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbo. (giętkie) śr. do 21mm w bruzdach na podłożu bet. - bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura karbowana RG(-P) fi 21 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0112	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbo. (giętkie) śr. do 21mm w bruzdach na podłożu bet. - bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura karbowana Peschel ICTA3422 fi 16/10,7 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0114	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbo. (giętkie) śr. do 21mm w bruzdach na podłożu bet. - bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura karbowana Peschel ICTA3422 fi 20/14,1 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0202	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbo. (giętkie) śr. do 36mm w bruzdach na podłożu bet. - bez wykucia i zaprawienia bruzd. Rura karbowana RG(-P) fi 25 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0203	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbo. (giętkie) śr. do 36mm w bruzdach na podłożu bet. - bez wykucia i zaprawienia bruzd. Rura karbowana RG(-P) fi 32 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0204	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbo. (giętkie) śr. do 36mm w bruzdach na podłożu bet. - bez wykucia i zaprawienia bruzd. Rura karbowana RG(-P) fi 40 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0212	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbo. (giętkie) śr. do 36mm w bruzdach na podłożu bet. - bez wykucia i zaprawienia bruzd. Rura karbowana Peschel ICTA3422 fi 25/18,3 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0213	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbo. (giętkie) śr. do 36mm w bruzdach na podłożu bet. - bez wykucia i zaprawienia bruzd. Rura karbowana Peschel ICTA3422 fi 32/24,3 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0214	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbo. (giętkie) śr. do 36mm w bruzdach na podłożu bet. - bez wykucia i zaprawienia bruzd. Rura karbowana Peschel ICTA3422 fi 40/31,2 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0302	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbow. (giętkie) śr. do 21mm w bruzd. na innych podłoż. - bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura karbowana RG(-P) fi 16 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0303	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbow. (giętkie) śr. do 21mm w bruzd. na innych podłoż. - bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura karbowana RG(-P) fi 18 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0304	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbow. (giętkie) śr. do 21mm w bruzd. na innych podłoż. - bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura karbowana RG(-P) fi 21 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0312	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbow. (giętkie) śr. do 21mm w bruzd. na innych podłoż. - bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura karbowana Peschel ICTA3422 fi 16/10,7 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0314	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbow. (giętkie) śr. do 21mm w bruzd. na innych podłoż. - bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura karbowana Peschel ICTA3422 fi 20/14,1 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0402	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbow. (giętkie) śr. do 36mm w bruzd. na innych podłoż. - bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura karbowana RG(-P) fi 25 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0403	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbow. (giętkie) śr. do 36mm w bruzd. na innych podłoż. - bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura karbowana RG(-P) fi 32 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0404	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbow. (giętkie) śr. do 36mm w bruzd. na innych podłoż. - bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura karbowana RG(-P) fi 40 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0412	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbow. (giętkie) śr. do 36mm w bruzd. na innych podłoż. - bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura karbowana Peschel ICTA3422 fi 25/18,3 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0413	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbow. (giętkie) śr. do 36mm w bruzd. na innych podłoż. - bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura karbowana Peschel ICTA3422 fi 32/24,3 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0101-0414	Wymiana rur winidurowych karbowanych oraz rur izol. płaszcz. na rury winidur. karbow. (giętkie) śr. do 36mm w bruzd. na innych podłoż. - bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura karbowana Peschel ICTA3422 fi 40/31,2 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0102	Wymiana rur winidurowych w bruzdach - bez wykucia i zaprawiania bruzd:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0102-0102	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 28 mm w bruzdach na podłożu betonowym, bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura RS fi 16 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0102-0103	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 28 mm w bruzdach na podłożu betonowym, bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura RS fi 18 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0102-0104	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 28 mm w bruzdach na podłożu betonowym, bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura RS fi 22 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0102-0105	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 28 mm w bruzdach na podłożu betonowym, bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura RS fi 25 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0102-0106	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 28 mm w bruzdach na podłożu betonowym, bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura RS fi 28 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0102-0202	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 47 mm w bruzdach na podłożu betonowym, bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura RS fi 37 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0102-0203	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 47 mm w bruzdach na podłożu betonowym, bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura RS fi 47 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0102-0302	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 28 mm w bruzdach na innych podłożach, bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura RS fi 16 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0102-0303	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 28 mm w bruzdach na innych podłożach, bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura RS fi 18 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0102-0304	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 28 mm w bruzdach na innych podłożach, bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura RS fi 22 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0102-0305	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 28 mm w bruzdach na innych podłożach, bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura RS fi 25 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0102-0306	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 28 mm w bruzdach na innych podłożach, bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura RS fi 28 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0102-0402	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 47 mm w bruzdach na innych podłożach, bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura RS fi 37 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0102-0403	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 47 mm w bruzdach na innych podłożach, bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura RS fi 47 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0103	Wymiana rur winidurowych mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0103-0102	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 28 mm ułożonych w ciągu pojedynczym do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami. Rura RS fi 16 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0103-0103	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 28 mm ułożonych w ciągu pojedynczym do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami. Rura RS fi 18 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0103-0104	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 28 mm ułożonych w ciągu pojedynczym do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami. Rura RS fi 22 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0103-0105	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 28 mm ułożonych w ciągu pojedynczym do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami. Rura RS fi 25 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0103-0106	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 28 mm ułożonych w ciągu pojedynczym do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami. Rura RS fi 28 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0103-0202	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 47 mm ułożonych w ciągu pojedynczym mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami. Rura RS fi 37 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0103-0203	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 47 mm ułożonych w ciągu pojedynczym mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami. Rura RS fi 47 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0103-0302	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 28 mm ułożonych w ciągu zbiorczym mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami. Rura RS fi 16 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0103-0303	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 28 mm ułożonych w ciągu zbiorczym mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami. Rura RS fi 18 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0103-0304	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 28 mm ułożonych w ciągu zbiorczym mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami. Rura RS fi 22 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0103-0305	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 28 mm ułożonych w ciągu zbiorczym mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami. Rura RS fi 25 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0103-0306	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 28 mm ułożonych w ciągu zbiorczym mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami. Rura RS fi 28 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0103-0402	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 47 mm ułożonych w ciągu zbiorczym mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami. Rura RS fi 37 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0103-0403	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 47 mm ułożonych w ciągu zbiorczym mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami. Rura RS fi 47 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0104	Wymiana rur stalowo-pancernych skręcanych mufkami w bruzdach, bez wykucia i zaprawienia bruzd:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0104-0102	Wymiana rur stalowo-pancernych o średnicy do 18 mm skręcanych mufkami w bruzdach, bez wykucia i zaprawienia bruzd. Rura RS-P 13,5 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0104-0103	Wymiana rur stalowo-pancernych o średnicy do 18 mm skręcanych mufkami w bruzdach, bez wykucia i zaprawienia bruzd. Rura RS-P 16 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0104-0202	Wymiana rur stalowo-pancernych o średnicy do 22 mm skręcanych mufkami w bruzdach, bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura RS-P 21 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0104-0302	Wymiana rur stalowo-pancernych o średnicy do 30 mm skręcanych mufkami w bruzdach, bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura RS-P 29 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0104-0402	Wymiana rur stalowo-pancernych o średnicy do 36 mm skręcanych mufkami w bruzdach, bez wykucia i zaprawiania bruzd. Rura RS-P 36 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0105	Wymiana rur stalowo-pancernych skręcanych mufkami na uprzednio przygotowanych podłożu mocowanych uchwytami lub klamrami w ciągu pojedynczym:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0105-0102	Wymiana rur stalowo-pancernych o średnicy do 18 mm skręcanych mufkami na uprzednio przygotowanych podłożu mocowanych uchwytami lub klamrami w ciągu pojedynczym. Rura RS-P 13,5 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0105-0103	Wymiana rur stalowo-pancernych o średnicy do 18 mm skręcanych mufkami na uprzednio przygotowanych podłożu mocowanych uchwytami lub klamrami w ciągu pojedynczym. Rura RS-P 16 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0105-0202	Wymiana rur stalowo-pancernych o średnicy do 22 mm skręcanych mufkami na uprzednio przygotowanym podłożu mocowanych uchwytami lub klamerkami w ciągu pojedynczym. Rura RS-P 21 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0105-0302	Wymiana rur stalowo-pancernych o średnicy do 30 mm skręcanych mufkami na uprzednio przygotowanym podłożu,mocowanych uchwytami lub klamerkami w ciągu pojedynczym. Rura RS-P 29 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0105-0402	Wymiana rur stalowo-pancernych o średnicy do 36 mm skręcanych mufkami na uprzednio przygotowanym podłożu mocowanych uchwytami lub klamerkami w ciągu pojedynczym. Rura RS-P 36 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0106	Wymiana rur stalowo-pancernych skręcanych mufkami na istniejących konsolkach,mocowanych uchwytami lub klamerkami w ciągach zbiorczych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0106-0102	Wymiana rur stalowo-pancernych o średnicy do 18 mm skręcanych mufkami na istniejących konsolkach,mocowanych uchwytami lub klamerkami w ciągach zbiorczych. Rura RS-P 13,5 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0106-0103	Wymiana rur stalowo-pancernych o średnicy do 18 mm skręcanych mufkami na istniejących konsolkach,mocowanych uchwytami lub klamerkami w ciągach zbiorczych. Rura RS-P 16 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0106-0202	Wymiana rur stalowo-pancernych o średnicy do 22 mm skręcanych mufkami na istniejących konsolkach,mocowanych uchwytami lub klamerkami w ciągach zbiorczych. Rura RS-P 21 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0106-0302	Wymiana rur stalowo-pancernych o średnicy do 30 mm skręcanych mufkami na istniejących konsolkach,mocowanych uchwytami lub klamerkami w ciągach zbiorczych. Rura RS-P 29 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0106-0402	Wymiana rur stalowo-pancernych o średnicy do 36 mm skręcanych mufkami na istniejących konsolkach mocowanych uchwytami lub klamerkami w ciągach zbiorczych. Rura RS-P 36 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0107	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych w bruzdach bez kucia i zaprawiana bruzd:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0107-0102	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 36 mm w bruzdach bez kucia i zaprawiana bruzd. Rura fi 33,7/3,2(25)mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0107-0202	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 48 mm w bruzdach bez kucia i zaprawiania bruzd. Rura fi 48,3/3,2(40)mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0107-0302	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 75 mm w bruzdach bez kucia i zaprawiania bruzd. Rura fi 76,1/3,6(65)mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0107-0402	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 100 mm w bruzdach bez kucia i zaprawiania bruzd. Rura fi 88,9/4,0(80)mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0108	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych mocowanych do uprzednio przygotowanego podłoża uchwytami w ciągu pojedynczym:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0108-0102	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 36 mm mocowanych do uprzednio przygotowanego podłoża uchwytami w ciągu pojedynczym. Rura fi 33,7/3,2(25)mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0108-0202	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 48 mm mocowanych do uprzednio przygotowanego podłoża uchwytami w ciągu pojedynczym. fi 48,3/3,2(40)mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0108-0302	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 75 mm mocowanych do uprzednio przygotowanego podłoża uchwytami w ciągu pojedynczym. Rura fi 76,1/3,6(65)mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0108-0402	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 100 mm mocowanych do uprzednio przygotowanego podłoża uchwytami w ciągu pojedynczym. Rura fi 88,9/4,0(80)mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0109	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych mocowanych do uprzednio przygotowanego podłoża klamerkami w ciągu pojedynczym:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0109-0102	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 36 mm mocowanych do uprzednio przygotowanego podłoża klamerkami w ciągu pojedynczym. Rura fi 33,7/3,2(25)mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0109-0202	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 48 mm mocowanych do uprzednio przygotowanego podłoża klamerkami w ciągu pojedynczym. fi 48,3/3,2(40)mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0109-0302	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 75 mm mocowanych do uprzednio przygotowanego podłoża klamerkami w ciągu pojedynczym. Rura fi 76,1/3,6(65)mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0109-0402	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 100 mm mocowanych do uprzednio przygotowanego podłoża klamerkami w ciągu pojedynczym. Rura fi 88,9/4,0(80)mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0110	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych na istniejących konsolkach mocowanych uchwytami w ciągach zbiorczych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0110-0102	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 36 mm na istniejących konsolkach mocowanych uchwytami w ciągach zbiorczych. Rura fi 33,7/3,2(25)mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0110-0202	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 48 mm na istniejących konsolkach mocowanych uchwytami w ciągach zbiorczych. fi 48,3/3,2(40)mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0110-0302	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 75 mm na istniejących konsolkach mocowanych uchwytami w ciągach zbiorczych. Rura fi 76,1/3,6(65)mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0110-0402	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 100 mm na istniejących konsolkach,mocowanych uchwytami w ciągach zbiorczych. Rura fi 88,9/4,0(80)mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0111	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych na istniejących konsolkach mocowanych klamerkami w ciągach zbiorczych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0111-0102	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 36 mm na istniejących konsolkach mocowanych klamerkami w ciągach zbiorczych. Rura fi 33,7/3,2(25)mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0111-0202	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 48 mm na istniejących konsolkach mocowanych klamerkami w ciągach zbiorczych. fi 48,3/3,2(40)mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0111-0302	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 75 mm na istniejących konsolkach mocowanych klamerkami w ciągach zbiorczych. Rura fi 76,1/3,6(65)mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0111-0402	Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 100 mm na istniejących konsolkach,mocowanych klamerkami w ciągach zbiorczych. Rura fi 88,9/4,0(80)mm	m
Biuletyn BRE	3.1.111.00.3	Demontaż rur, listew i kanałów instalacyjnych	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1107-A	Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych i winidurowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1107-0800	Demontaż rur RVS o średnicy do 47 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1113-A	Demontaż rur stalowych lub czarnych skręcanych mufkami, ułożonych na uchwytach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1113-0100	Demontaż rur RS-P do 16 mm na uchwytach	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1113-0200	Demontaż rur RS-P do 21 mm na uchwytach	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1113-0300	Demontaż rur RS-P do 29 mm na uchwytach	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1113-0400	Demontaż rur RS-P do 36 mm na uchwytach	m
Biuletyn BRE	3.1.112.00.1	Układanie przewodów i linii zasilających	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0201	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0201-0102	Wciągnięcie przewodów pojedynczych H07V-U/DY 1,5 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0201-0201	Wciągnięcie przewodów pojedynczych H07V-U/DY 2,5 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0201-0221	Wciągnięcie przewodów pojedynczych H07V2-R/LYc 2,5 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0201-0301	Wciągnięcie przewodów pojedynczych H07V-U/DY 4,0 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0201-0311	Wciągnięcie przewodów pojedynczych H07V2-R/LYc 4,0 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0201-0401	Wciągnięcie przewodów pojedynczych H07V-U/DY 6,0 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0201-0402	Wciągnięcie przewodów pojedynczych H07V-U/DY 10,0 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0201-0411	Wciągnięcie przewodów pojedynczych H07V2-R/LYc 6,0 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0201-0412	Wciągnięcie przewodów pojedynczych H07V2-R/LYc 10,0 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0201-0501	Wciągnięcie przewodów pojedynczych H07V2-R/LYc 16,0 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0201-0601	Wciągnięcie przewodów pojedynczych H07V2-R/LYc 25,0 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0201-0602	Wciągnięcie przewodów pojedynczych H07V2-R/LYc 35,0 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0201-0701	Wciągnięcie przewodów pojedynczych H07V2-R/LYc 50,0 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0202	Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0202-0101	Ułożenie przewodów pojedynczych H07V-U/DY 1,0 mm2 w gotowych korytkach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0202-0102	Ułożenie przewodów pojedynczych H07V-U/DY 1,5 mm2 w gotowych korytkach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0202-0103	Ułożenie przewodów pojedynczych H07V-U/DY 2,5 mm2 w gotowych korytkach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0202-0112	Ułożenie przewodów pojedynczych H07V2-R/LYc 1,5 mm2 w gotowych korytkach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0202-0113	Ułożenie przewodów pojedynczych H07V2-R/LYc 2,5 mm2 w gotowych korytkach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0202-0131	Ułożenie przewodów pojedynczych H07V-K/LgYd 2,5 mm2 w gotowych korytkach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0202-0201	Ułożenie przewodów pojedynczych H07V-U/DY 4,0 mm2 w gotowych korytkach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0202-0202	Ułożenie przewodów pojedynczych H07V-U/DY 6,0 mm2 w gotowych korytkach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0202-0203	Ułożenie przewodów pojedynczych H07V-U/DY 10,0 mm2 w gotowych korytkach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0202-0301	Ułożenie przewodów pojedynczych H07V2-R/LYc 16,0 mm2 w gotowych korytkach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0202-0302	Ułożenie przewodów pojedynczych H07V2-R/LYc 25,0 mm2 w gotowych korytkach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0202-0303	Ułożenie przewodów pojedynczych H07V2-R/LYc 35,0 mm2 w gotowych korytkach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0202-0401	Ułożenie przewodów pojedynczych H07V2-R/LYc 50,0 mm2 w gotowych korytkach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-A	Przewody kabelkowe wciągane do rur:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0103	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 2x1,0 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0104	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 3x1,0 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0106	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 5x1,0 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0107	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 2x1,5 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0108	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 3x1,5 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0109	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 4x1,5 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0111	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 5x1,5 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0114	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 2x2,5 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0115	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 3x2,5 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0150	Wciągnięcie przewodów kabelkowych b/halogenowych ognioodpornych HDGs 3x1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0151	Wciągnięcie przewodów kabelkowych b/halogenowych ognioodpornych HDGs 3x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0161	Wciągnięcie przewodów kabelkowych HLGsekwf 2x1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0201	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 4x2,5 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0202	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 5x2,5 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0203	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 3x4 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0251	Wciągnięcie przewodów kabelkowych b/halogenowych ognioodpornych HDGs 3x4 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0301	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 4x4 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0302	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 5x4 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0305	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 5x6 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0315	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YLYżo 5x6 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0411	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YLYżo 5x10 mm2 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-B	Przewody kabelkowe wciągane do kanałów zamkniętych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0503	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 2x1,0 mm2 do kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0504	Wciągnięcie przewodów kabelkowych NYM-J/0//YDY 3x1,0 mm2 do kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0506	Wciągnięcie przewodów kabelkowych NYM-J/0//YDY 5x1,0 mm2 do kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0507	Wciągnięcie przewodów kabelkowych NYM-J/0//YDY 2x1,5 mm2 do kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0508	Wciągnięcie przewodów kabelkowych NYM-J/0//YDY 3x1,5 mm2 do kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0509	Wciągnięcie przewodów kabelkowych NYM-J/0//YDY 4x1,5 mm2 do kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0511	Wciągnięcie przewodów kabelkowych NYM-J/0//YDY 5x1,5 mm2 do kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0514	Wciągnięcie przewodów kabelkowych NYM-J/0//YDY 2x2,5 mm2 do kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0515	Wciągnięcie przewodów kabelkowych NYM-J/0//YDY 3x2,5 mm2 do kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0550	Wciągnięcie przewodów kabelkowych b/halogenowych ognioodpornych HDGs 3x1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0551	Wciągnięcie przewodów kabelkowych b/halogenowych ognioodpornych HDGs 3x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0561	Wciągnięcie przewodów kabelkowych HLGsekwf 2x1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0601	Wciągnięcie przewodów kabelkowych NYM-J/0//YDY 4x2,5 mm2 do kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0602	Wciągnięcie przewodów kabelkowych NYM-J/0//YDY 5x2,5 mm2 do kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0603	Wciągnięcie przewodów kabelkowych NYM-J/0//YDY 3x4 mm2 do kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0651	Wciągnięcie przewodów kabelkowych b/halogenowych ognioodpornych HDGs 3x4 mm2 do kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0701	Wciągnięcie przewodów kabelkowych NYM-J/0//YDY 4x4 mm2 do kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0702	Wciągnięcie przewodów kabelkowych NYM-J/0//YDY 5x4 mm2 do kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0705	Wciągnięcie przewodów kabelkowych NYM-J/0//YDY 5x6 mm2 do kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0715	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YLYżo 5x6 mm2 do kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0811	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YLYżo 5x10 mm2 do kanałów zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-A	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0102	Ułożenie przewodu H07V-U/DY 4 mm2 w tynku w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0103	Ułożenie przewodu H07V-U/DY 6 mm2 w tynku w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0104	Ułożenie przewodu H07V-U/DY 10 mm2 w tynku w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0202	Ułożenie przewodu wtynkowego YDYt 2x1,5 mm2 w tynku na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0203	Ułożenie przewodu wtynkowego YDYt 3x2,5 mm2 w tynku na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0205	Ułożenie przewodu wtynkowego YDYt 3x1,5 mm2 w tynku na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0302	Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 2x1,5 mm2 w tynku na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0303	Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 2x2,5 mm2 w tynku na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0307	Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 3x1,5 mm2 w tynku na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0308	Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 3x2,5 mm2 w tynku na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0313	Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 4x1,5 mm2 w tynku na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0322	Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 5x1,5 mm2 w tynku na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0409	Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 3x4 mm2 w tynku na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0414	Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 4x2,5 mm2 w tynku na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0415	Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 4x4 mm2 w tynku na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0423	Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 5x2,5 mm2 w tynku na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0502	Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 2x1,5 mm2 w tynku na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0503	Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 2x2,5 mm2 w tynku na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0507	Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 3x1,5 mm2 w tynku na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0508	Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 3x2,5 mm2 w tynku na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0513	Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 4x1,5 mm2 w tynku na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0522	Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 5x1,5 mm2 w tynku na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0601	Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 4x2,5 mm2 w tynku na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0602	Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 5x2,5 mm2 w tynku na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0604	Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 3x4 mm2 w tynku na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0605	Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 4x4 mm2 w tynku na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205	Przewody kabelkowe układane p/t w gotowych bruzdach:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0102	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x1,5 mm2 w gotowej bruździe na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0104	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1 mm2 w gotowej bruździe na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0105	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 w gotowej bruździe na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0108	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x1,5 mm2 w gotowej bruździe na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0111	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x1,5 mm2 w gotowej bruździe na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0201	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x4 mm2 w gotowej bruździe na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0204	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x4 mm2 w gotowej bruździe na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0205	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x2,5 mm2 w gotowej bruździe na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0207	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x2,5 mm2 w gotowej bruździe na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0302	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x4 mm2 w gotowej bruździe na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0305	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x4 mm2 w gotowej bruździe na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0308	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x6 mm2 w gotowej bruździe na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0318	Ułożenie przewodu kabelkowego YLYżo 5x6 mm2 w gotowej bruździe na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0402	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x1,5 mm2 w gotowej bruździe na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0403	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x2,5 mm2 w gotowej bruździe na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0404	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1 mm2 w gotowej bruździe na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0405	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 w gotowej bruździe na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0408	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x1,5 mm2 w gotowej bruździe na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0411	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x1,5 mm2 w gotowej bruździe na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0501	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x4 mm2 w gotowej bruździe na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0504	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x4 mm2 w gotowej bruździe na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0505	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x2,5 mm2 w gotowej bruździe na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0507	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x2,5 mm2 w gotowej bruździe na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0602	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x4 mm2 w gotowej bruździe na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0605	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x4 mm2 w gotowej bruździe na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0608	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x6 mm2 w gotowej bruździe na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0205-0618	Ułożenie przewodu kabelkowego YLYżo 5x6 mm2 w gotowej bruździe na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206	Przewody kabelkowe układane n/t:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0102	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x1,5 mm2 n/t na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0104	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1 mm2 n/t na podłożu betonowym	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0105	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 n/t na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0108	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x1,5 mm2 n/t na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0111	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x1,5 mm2 n/t na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0201	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x4 mm2 n/t na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0204	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x4 mm2 n/t na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0205	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x2,5 mm2 n/t na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0207	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x2,5 mm2 n/t na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0302	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x4 mm2 n/t na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0305	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x4 mm2 n/t na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0308	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x6 mm2 n/t na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0318	Ułożenie przewodu kabelkowego YLYżo 5x6 mm2 n/t na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0402	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x1,5 mm2 n/t na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0404	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1 mm2 n/t na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0405	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 n/t na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0406	Ułożenie przewodu kabelkowego YDYżo 3x2,5 mm2 n/t na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0408	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x1,5 mm2 n/t na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0411	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x1,5 mm2 n/t na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0501	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x4 mm2 n/t na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0504	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x4 mm2 n/t na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0505	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x2,5 mm2 n/t na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0507	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x2,5 mm2 n/t na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0602	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x4 mm2 n/t na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0608	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x6 mm2 n/t na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0206-0618	Ułożenie przewodu kabelkowego YLYżo 5x6 mm2 n/t na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207	Przewody kabelkowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0102	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x1,5 mm2 na podłożu drewnianym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0104	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1 mm2 na podłożu drewnianym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0105	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 na podłożu drewnianym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0108	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x1,5 mm2 na podłożu drewnianym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0111	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x1,5 mm2 na podłożu drewnianym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0201	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x4 mm2 na podłożu drewnianym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0204	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x4 mm2 na podłożu drewnianym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0205	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x2,5 mm2 na podłożu drewnianym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0207	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x2,5 mm2 na podłożu drewnianym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0302	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x4 mm2 na podłożu drewnianym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0305	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x4 mm2 na podłożu drewnianym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0308	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x6 mm2 na podłożu drewnianym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0402	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x1,5 mm2 na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0404	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1 mm2 na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0405	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0408	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x1,5 mm2 na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0411	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x1,5 mm2 na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0501	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x4 mm2 na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0504	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x4 mm2 na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0505	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x2,5 mm2 na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0507	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x2,5 mm2 na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0602	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x4 mm2 na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0605	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x4 mm2 na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0207-0608	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x6 mm2 na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208	Przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych n/t i konstrukcji metalowej:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0102	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x1,5 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych w podłożu beton, cegła, gazobeton, gips	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0103	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x2,5 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych w podłożu beton, cegła, gazobeton, gips	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0105	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych w podłożu beton, cegła, gazobeton, gips	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0106	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x2,5 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych w podłożu beton, cegła, gazobeton, gips	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0108	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x1,5 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych w podłożu beton, cegła, gazobeton, gips	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0111	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x1,5 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych w podłożu beton, cegła, gazobeton, gips	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0204	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x4 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych w podłożu beton, cegła, gazobeton, gips	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0205	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x2,5 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych w podłożu beton, cegła, gazobeton, gips	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0206	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x2,5 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych w podłożu beton, cegła, gazobeton, gips	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0302	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x4 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych w podłożu beton, cegła, gazobeton, gips	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0305	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x4 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych w podłożu beton, cegła, gazobeton, gips	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0308	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x6 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych w podłożu beton, cegła, gazobeton, gips	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0318	Ułożenie przewodu kabelkowego YLYżo 5x6 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych w podłożu beton, cegła, gazobeton, gips	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0402	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x1,5 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0403	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x2,5 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0405	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0406	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x2,5 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0408	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x1,5 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0411	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x1,5 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0504	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x4 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0505	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x2,5 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0506	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x2,5 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0602	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x4 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0605	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x4 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0608	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x6 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0208-0618	Ułożenie przewodu kabelkowego YLYżo 5x6 mm2 przez mocowanie do konsolek osadzonych na konstrukcji metalowej	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-A	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0102	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x1,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0103	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x2,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0105	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0106	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x2,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0108	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x1,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0111	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x1,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0204	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x4 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0205	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x2,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0206	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x2,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0302	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x4 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0305	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x4 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0308	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x6 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0318	Ułożenie przewodu kabelkowego YLYżo 5x6 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0402	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x1,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0403	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x2,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0405	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0406	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x2,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0408	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x1,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0411	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x1,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0504	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x4 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0505	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x2,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0506	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x2,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0602	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x4 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0605	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x4 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0608	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x6 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0618	Ułożenie przewodu kabelkowego YLYżo 5x6 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0210	Przewody kabelkowe układane na gotowych linkach nośnych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0210-0102	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x1,5 mm2 na gotowych linkach nośnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0210-0103	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x2,5 mm2 na gotowych linkach nośnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0210-0105	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 na gotowych linkach nośnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0210-0106	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x2,5 mm2 na gotowych linkach nośnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0210-0108	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x1,5 mm2 na gotowych linkach nośnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0210-0111	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x1,5 mm2 na gotowych linkach nośnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0210-0204	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x4 mm2 na gotowych linkach nośnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0210-0205	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x2,5 mm2 na gotowych linkach nośnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0210-0206	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x2,5 mm2 na gotowych linkach nośnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0210-0302	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x4 mm2 na gotowych linkach nośnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0210-0305	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x4 mm2 na gotowych linkach nośnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0210-0308	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x6 mm2 na gotowych linkach nośnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211	Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0102	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x1,5 mm2 w kanałach otwartych, luzem na dnie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0103	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x2,5 mm2 w kanałach otwartych, luzem na dnie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0105	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 w kanałach otwartych, luzem na dnie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0106	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x2,5 mm2 w kanałach otwartych, luzem na dnie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0108	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x1,5 mm2 w kanałach otwartych, luzem na dnie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0111	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x1,5 mm2 w kanałach otwartych, luzem na dnie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0204	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x4 mm2 w kanałach otwartych, luzem na dnie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0205	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x2,5 mm2 w kanałach otwartych, luzem na dnie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0206	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x2,5 mm2 w kanałach otwartych, luzem na dnie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0318	Ułożenie przewodu kabelkowego YLYżo 5x2,5 mm2 w kanałach otwartych, luzem na dnie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0402	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x1,5 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0403	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x2,5 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0405	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0406	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x2,5 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0408	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x1,5 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0411	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x1,5 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0504	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x4 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0505	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x2,5 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0506	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x2,5 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0602	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x4 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0605	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x4 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0608	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x6 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, bez mocowania	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0702	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x1,5 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0703	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x2,5 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0705	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0706	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x2,5 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0708	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x1,5 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0711	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x1,5 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0804	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x4 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0805	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x2,5 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0806	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x2,5 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0902	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x4 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0905	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x4 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0211-0908	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x6 mm2 w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji, z mocowaniem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-A	Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0102	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x1,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0103	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 2x2,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0105	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0106	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x2,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0108	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x1,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0111	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x1,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0204	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x4 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0205	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x2,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0206	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x2,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0302	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x4 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0305	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x4 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0308	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x6 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0211	Przewody kabelkowe n/t układane na przygotowanym podłożu lub uprzednio zainstalowanych uchwytach:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0211-0110	Ułożenie przewodu YDY 2x1,5 mm2 na przygotowanym podłożu mocowane klamerkami	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0211-0120	Ułożenie przewodu z YDY 3x1,5 mm2 na przygotowanym podłożu mocowane klamerkami	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0211-0404	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 na uchwytach odstępowych	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0211-0406	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x2,5 mm2 na uchwytach odstępowych	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0211-0610	Ułożenie przewodu YDY 2x1,5 mm2 na przygotowanych uchwytach dystansowych	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0211-0620	Ułożenie przewodu YDY 3x1,5 mm2 na przygotowanych uchwytach dystansowych	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0211-0702	Ułożenie przewodu YDY 5x1,5 mm2 na przygotowanych uchwytach dystansowych	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0211-0802	Ułożenie przewodu YDY 5x4 mm2 na przygotowanych uchwytach dystansowych	m
Biuletyn BRE	KNR 5-14 0517	Układanie przewodów w wiązkach w szafach i na tablicach:	
Biuletyn BRE	KNR 5-14 0517-0104	Układanie w wiązkach w szafach i na tablicach przewodów DY 1 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 5-14 0517-0105	Układanie w wiązkach w szafach i na tablicach przewodów DY 1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 5-14 0517-0114	Układanie w wiązkach w szafach i na tablicach przewodów LYc 1 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 5-14 0517-0115	Układanie w wiązkach w szafach i na tablicach przewodów LYc 1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 5-14 0517-0124	Układanie w wiązkach w szafach i na tablicach przewodów LgY 1 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 5-14 0517-0125	Układanie w wiązkach w szafach i na tablicach przewodów LgY 1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 5-14 0517-0201	Układanie w wiązkach w szafach i na tablicach przewodów DY 2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 5-14 0517-0211	Układanie w wiązkach w szafach i na tablicach przewodów LYc 2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 5-14 0517-0221	Układanie w wiązkach w szafach i na tablicach przewodów LgY 2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 5-14 0517-0301	Układanie w wiązkach w szafach i na tablicach przewodów DY 4 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 5-14 0517-0311	Układanie w wiązkach w szafach i na tablicach przewodów LYc 4 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 5-14 0517-0321	Układanie w wiązkach w szafach i na tablicach przewodów LgY 4 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 5-14 0517-0411	Układanie w wiązkach w szafach i na tablicach przewodów LYc 6 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 5-14 0517-0421	Układanie w wiązkach w szafach i na tablicach przewodów LgY 6 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 5-14 0517-0711	Układanie w wiązkach w szafach i na tablicach przewodów LYc 25 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 5-14 0517-0721	Układanie w wiązkach w szafach i na tablicach przewodów LgY 25 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 5-14 0517-0911	Układanie w wiązkach w szafach i na tablicach przewodów LYc 70 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 5-14 0517-0921	Układanie w wiązkach w szafach i na tablicach przewodów LgY 70 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 5-18 1004	Linie wykonywane przewodami na drewnie:	
Biuletyn BRE	KNR 5-18 1004-0100	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 2x1,5 mm2 na drewnie	m
Biuletyn BRE	KNR 5-18 1004-0200	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 2x2,5 mm2 na drewnie	m
Biuletyn BRE	KNR 5-18 1004-0300	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 2x4 mm2 na drewnie	m
Biuletyn BRE	KNR 5-18 1004-0400	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 2x6 mm2 na drewnie	m
Biuletyn BRE	KNR 5-18 1004-0410	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 2x10 mm2 na drewnie	m
Biuletyn BRE	KNR 5-18 1004-0500	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 3x1,5 mm2 na drewnie	m
Biuletyn BRE	KNR 5-18 1004-0600	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 3x2,5 mm2 na drewnie	m
Biuletyn BRE	KNR 5-18 1004-0700	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 3x4 mm2 na drewnie	m
Biuletyn BRE	KNR 5-18 1004-0800	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 3x6 mm2 na drewnie	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 5-18 1004-0810	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 3x10 mm2 na drewnie	m
Biuletyn BRE	KNR 5-18 1004-1000	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 4x2,5 mm2 na drewnie	m
Biuletyn BRE	KNR 5-18 1004-1100	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 4x4 mm2 na drewnie	m
Biuletyn BRE	KNR 5-18 1004-1200	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 4x6 mm2 na drewnie	m
Biuletyn BRE	KNR 5-18 1004-1210	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 4x10 mm2 na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-A	Linie zasilające prowadzone przewodami wtynkowymi oraz kabelkowymi p/t:	
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0101	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYp 2x1 mm2, pod tynkiem w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0102	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYp 2x1,5 mm2, pod tynkiem w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0103	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYp 2x2,5 mm2, pod tynkiem w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0111	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYp 3x1 mm2, pod tynkiem w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0112	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYp 3x1,5 mm2, pod tynkiem w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0113	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYp 3x2,5 mm2, pod tynkiem w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0151	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYt 2x1 mm2, pod tynkiem w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0152	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYt 2x1,5 mm2, pod tynkiem w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0153	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYt 2x2,5 mm2, pod tynkiem w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0161	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYt 3x1 mm2, pod tynkiem w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0162	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYt 3x1,5 mm2, pod tynkiem w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0163	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYt 3x2,5 mm2, pod tynkiem w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0202	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYp 2x1,5 mm2, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0203	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYp 2x2,5 mm2, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0204	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYp 2x4 mm2, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0205	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYp 2x6 mm2, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0206	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYp 2x10 mm2, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0212	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYp 3x1,5 mm2, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0213	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYp 3x2,5 mm2, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0214	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYp 3x4 mm2, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0215	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYp 3x6 mm2, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0216	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYp 3x10 mm2, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0223	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYp 4x2,5 mm2, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0224	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYp 4x4 mm2, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0225	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYp 4x6 mm2, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0226	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYp 4x10 mm2, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0251	Linie zasilające wykonywane przewodami wtynkowymi YDYt 2x1 mm2, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0252	Linie zasilające wykonywane przewodami wtynkowymi YDYt 2x1,5 mm2, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0253	Linie zasilające wykonywane przewodami wtynkowymi YDYt 2x2,5 mm2, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0261	Linie zasilające wykonywane przewodami wtynkowymi YDYt 3x1 mm2, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0262	Linie zasilające wykonywane przewodami wtynkowymi YDYt 3x1,5 mm2, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0263	Linie zasilające wykonywane przewodami wtynkowymi YDYt 3x2,5 mm2, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0522	Linie zasilające wykonywane przewodami wtynkowymi OMY 2x1,5 mm2, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-A	Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi n/t:	
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0102	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 2x1,5 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże betonowe - na kołkach wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0103	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 2x2,5 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże betonowe - na kołkach wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0104	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 2x4 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże betonowe - na kołkach wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0105	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 2x6 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże betonowe - na kołkach wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0106	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 2x10 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże betonowe - na kołkach wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0107	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 3x1,5 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże betonowe - na kołkach wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0108	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 3x2,5 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże betonowe - na kołkach wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0109	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 3x4 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże betonowe - na kołkach wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0111	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 3x6 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże betonowe - na kołkach wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0112	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 3x10 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże betonowe - na kołkach wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0114	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 4x2,5 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże betonowe - na kołkach wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0115	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 4x4 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże betonowe - na kołkach wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0116	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 4x6 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże betonowe - na kołkach wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0117	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 4x10 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże betonowe - na kołkach wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0122	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi OMY 2x1,5 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże betonowe - na kołkach wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0202	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 2x1,5 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0203	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 2x2,5 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0204	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 2x4 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0205	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 2x6 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0206	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 2x10 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0207	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 3x1,5 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0208	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 3x2,5 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0209	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 3x4 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0211	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 3x6 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0212	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 3x10 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0214	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 4x2,5 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0215	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 4x4 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0216	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 4x6 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0217	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 4x10 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0222	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi OMY 2x1,5 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0302	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 2x1,5 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże pozostałe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0303	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 2x2,5 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże pozostałe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0304	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 2x4 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże pozostałe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0305	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 2x6 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże pozostałe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0306	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 2x10 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże pozostałe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0307	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 3x1,5 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże pozostałe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0308	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 3x2,5 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże pozostałe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0309	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 3x4 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże pozostałe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0311	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 3x6 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże pozostałe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0312	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 3x10 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże pozostałe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0315	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 4x4 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże pozostałe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0316	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 4x6 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże pozostałe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0317	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 4x10 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże pozostałe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0318	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 4x16 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże pozostałe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0319	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 4x25 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże pozostałe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0322	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi OMY 2x1,5 mm2, układane pojedynczo n/t podłoże pozostałe	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-A	Linie zasilające, przewody układane pojedynczo w rurach PVC lub stalowych p/t:	
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0102	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 1,5 mm2, w rurach PVC, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0103	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 2,5 mm2, w rurach PVC, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0104	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 4 mm2, w rurach PVC, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0105	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 6 mm2, w rurach PVC, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0107	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 1,5 mm2, w rurach PVC, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0108	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 2,5 mm2, w rurach PVC, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0109	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 4 mm2, w rurach PVC, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0111	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 2,5 mm2, w rurach PVC, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0152	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 1,5 mm2, w rurach stalowych, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0153	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 2,5 mm2, w rurach stalowych, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0154	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 4 mm2, w rurach stalowych, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0155	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 6 mm2, w rurach stalowych, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0157	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 1,5 mm2, w rurach stalowych, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0158	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 2,5 mm2, w rurach stalowych, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0159	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 4 mm2, w rurach stalowych, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0161	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 2,5 mm2, w rurach stalowych, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0201	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 10 mm2 w rurach PVC, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0202	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 6 mm2 w rurach PVC, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0203	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 10 mm2 w rurach PVC, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0205	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 4 mm2 w rurach PVC, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0206	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 6 mm2 w rurach PVC, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0251	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 10 mm2 w rurach stalowych, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0252	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 6 mm2 w rurach stalowych, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0253	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 10 mm2 w rurach stalowych, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0255	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 4 mm2 w rurach stalowych, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0256	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 6 mm2 w rurach stalowych, pod tynkiem, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0305	Linie zasilające wykonywane w rurach PVC, przewodem 4 x DY 10 mm2, p/t, na betonie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0352	Linie zasilające wykonywane w rurach stalowych, przewodem 4 x DY 10 mm2, p/t, na betonie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0522	Linie wykonywane przewodami OMY 2x1,5 mm2, w rurach PVC, pod tynkiem, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-A	Linie zasilające, przewody układane pojedynczo w rurach PVC n/t:	
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0102	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 1,5 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0103	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 2,5 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0104	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 4 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0105	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 6 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0107	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 1,5 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0108	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 2,5 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0109	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 4 mm2, w rurach winidurowych, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0111	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 2,5 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0121	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 1,5 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0122	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 2,5 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0123	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 4 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0124	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 6 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0126	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 1,5 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0127	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 2,5 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0128	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 4 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0131	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 2,5 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0201	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 10 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0205	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 6 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0206	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 10 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0210	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 4 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0211	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 6 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0212	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 10 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0221	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 10 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0225	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 6 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0226	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 10 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0229	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 4 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0230	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 6 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0231	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 10 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0412	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi OMY 2x1,5 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0422	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi OMY 2x1,5 mm2, w rurach PVC, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0305-A	Linie zasilające prowadzone przewodami w rurach PVC na drewnie:	
Biuletyn BRE	KSNR 5 0305-0102	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 1,5 mm2, w rurach PVC, na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0305-0103	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 2,5 mm2, w rurach PVC, na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0305-0104	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 4 mm2, w rurach PVC, na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0305-0105	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 6 mm2, w rurach PVC, na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0305-0108	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 1,5 mm2, w rurach PVC, na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0305-0109	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 2,5 mm2, w rurach PVC, na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0305-0110	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 4 mm2, w rurach PVC, na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0305-0112	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 2,5 mm2, w rurach PVC, na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0305-0201	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 10 mm2, w rurach PVC, na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0305-0204	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 6 mm2, w rurach PVC, na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0305-0205	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 10 mm2, w rurach PVC, na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0305-0211	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 4 mm2, w rurach PVC, na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0305-0212	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 6 mm2, w rurach PVC, na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0305-0311	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 10 mm2, w rurach PVC, na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0305-0522	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi OMY 2x1,5 mm2, w rurach PVC, na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306	Linie zasilające prowadzone przewodami w rurach stalowych na tynku:	
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0102	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 1,5 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0103	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 2,5 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0104	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 4 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0105	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 6 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0106	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 10 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0112	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 1,5 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0113	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 2,5 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0114	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 4 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0115	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 6 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0122	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 2,5 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0123	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 4 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0132	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 1,5 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0133	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 2,5 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0134	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 4 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0135	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 6 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0136	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 10 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0141	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 1,5 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0142	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 2,5 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0143	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 4,0 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0144	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 6 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0152	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 2,5 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0153	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 4 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże z cegły	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0162	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 1,5 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże pozostałe - na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0163	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 2,5 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże pozostałe - na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0164	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 4 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże pozostałe - na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0165	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 6 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże pozostałe - na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0166	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 2 x DY 10 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże pozostałe - na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0171	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 1,5 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże pozostałe - na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0172	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 2,5 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże pozostałe - na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0173	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 4 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże pozostałe - na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0174	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 6 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże pozostałe - na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0182	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 2,5 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże pozostałe - na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0183	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 4 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże pozostałe - na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0201	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 10 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0211	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 6 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0212	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 10 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0221	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 10 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0225	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 6 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0226	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 10 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0231	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3 x DY 10 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże pozostałe - na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0235	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 6 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże pozostałe - na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0306-0236	Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4 x DY 10 mm2, w rurach stalowych, na tynku, podłoże pozostałe - na drewnie	m
Biuletyn BRE	3.1.112.00.2	Wymiana przewodów i linii zasilających	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-A	Wymiana przewodów p/t:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0102	Wymiana przewodu YDYt 2x1,5 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0103	Wymiana przewodu YDYt 2x2,5 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0104	Wymiana przewodu YDYt 3x1,5 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0105	Wymiana przewodu YDYt 3x2,5 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0112	Wymiana przewodu YDYp 2x1,5 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0113	Wymiana przewodu YDYp 2x2,5 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0114	Wymiana przewodu YDYp 2x4,0 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0115	Wymiana przewodu YDYp 3x1,5 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0116	Wymiana przewodu YDYp 3x2,5 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0117	Wymiana przewodu YDYp 4 x 1,5 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0118	Wymiana przewodu YDYp 4x2,5 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0202	Wymiana przewodu YDY 2x1,5 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0203	Wymiana przewodu YDY 2x2,5 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0204	Wymiana przewodu YDY 2x4,0 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0205	Wymiana przewodu YDY 2x6,0 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0207	Wymiana przewodu YDY 3x1,5 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0208	Wymiana przewodu YDY 3x2,5 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0209	Wymiana przewodu YDY 3x4,0 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0211	Wymiana przewodu YDY 3x6,0 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0213	Wymiana przewodu YDY 4x1,5 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0214	Wymiana przewodu YDY 4x2,5 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0215	Wymiana przewodu YDY 4x4,0 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0216	Wymiana przewodu YDY 4x6,0 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0217	Wymiana przewodu YDY 5x1,5 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0218	Wymiana przewodu YDY 5x2,5 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0219	Wymiana przewodu YDY 5x4,0 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0220	Wymiana przewodu YDY 5x6,0 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0222	Wymiana przewodu YKY 5x1,5 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0223	Wymiana przewodu YKY 5x2,5 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0224	Wymiana przewodu YKY 5x4,0 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0225	Wymiana przewodu YKY 5x6,0 mm2 ułożonego pod tynkiem z wykuciem bruzdy	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-A	Wymiana przewodów z uchwytami:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0102	Wymiana przewodu YDY 2x1,5 mm2 - na istniejących uchwytach wraz z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0103	Wymiana przewodu YDY 2x2,5 mm2 - na istniejących uchwytach wraz z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0104	Wymiana przewodu YDY 2x4,0 mm2 - na istniejących uchwytach wraz z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0105	Wymiana przewodu YDY 2x6,0 mm2 - na istniejących uchwytach wraz z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0107	Wymiana przewodu YDY 3x1,5 mm2 - na istniejących uchwytach wraz z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0108	Wymiana przewodu YDY 3x2,5 mm2 - na istniejących uchwytach wraz z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0109	Wymiana przewodu YDY 3x4,0 mm2 - na istniejących uchwytach wraz z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0111	Wymiana przewodu YDY 3x6,0 mm2 - na istniejących uchwytach wraz z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0113	Wymiana przewodu YDY 4x1,5 mm2 - na istniejących uchwytach wraz z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0114	Wymiana przewodu YDY 4x2,5 mm2 - na istniejących uchwytach wraz z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0115	Wymiana przewodu YDY 4x4,0 mm2 - na istniejących uchwytach wraz z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0116	Wymiana przewodu YDY 4x6,0 mm2 - na istniejących uchwytach wraz z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0117	Wymiana przewodu YDY 5x1,5 mm2 - na istniejących uchwytach wraz z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0118	Wymiana przewodu YDY 5x2,5 mm2 - na istniejących uchwytach wraz z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0119	Wymiana przewodu YDY 5x4,0 mm2 - na istniejących uchwytach wraz z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0120	Wymiana przewodu YDY 5x6,0 mm2 - na istniejących uchwytach wraz z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0122	Wymiana przewodu YKY 5x1,5 mm2 - na istniejących uchwytach wraz z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0123	Wymiana przewodu YKY 5x2,5 mm2 - na istniejących uchwytach wraz z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0124	Wymiana przewodu YKY 5x4,0 mm2 - na istniejących uchwytach wraz z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0125	Wymiana przewodu YKY 5x6,0 mm2 - na istniejących uchwytach wraz z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0202	Wymiana przewodu YDY 2x1,5 mm2, podłoże beton z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0203	Wymiana przewodu YDY 2x2,5 mm2, podłoże beton z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0204	Wymiana przewodu YDY 2x4,0 mm2, podłoże beton z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0205	Wymiana przewodu YDY 2x6,0 mm2, podłoże beton z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0207	Wymiana przewodu YDY 3x1,5 mm2, podłoże beton z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0208	Wymiana przewodu YDY 3x2,5 mm2, podłoże beton z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0209	Wymiana przewodu YDY 3x4,0 mm2, podłoże beton z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0211	Wymiana przewodu YDY 3x6,0 mm2, podłoże beton z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0213	Wymiana przewodu YDY 4x1,5 mm2, podłoże beton z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0214	Wymiana przewodu YDY 4x2,5 mm2, podłoże beton z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0215	Wymiana przewodu YDY 4x4,0 mm2, podłoże beton z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0216	Wymiana przewodu YDY 4x6,0 mm2, podłoże beton z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0217	Wymiana przewodu YDY 5x1,5 mm2, podłoże beton z uchwytami	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0218	Wymiana przewodu YDY 5x2,5 mm2, podłoże beton z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0219	Wymiana przewodu YDY 5x4,0 mm2, podłoże beton z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0220	Wymiana przewodu YDY 5x6,0 mm2, podłoże beton z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0222	Wymiana przewodu YKY 5x1,5 mm2, podłoże beton z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0223	Wymiana przewodu YKY 5x2,5 mm2, podłoże beton z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0224	Wymiana przewodu YKY 5x4,0 mm2, podłoże beton z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0225	Wymiana przewodu YKY 5x6,0 mm2, podłoże beton z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0302	Wymiana przewodu YDY 2x1,5 mm2, podłoże cegła z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0303	Wymiana przewodu YDY 2x2,5 mm2, podłoże cegła z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0304	Wymiana przewodu YDY 2x4,0 mm2, podłoże cegła z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0305	Wymiana przewodu YDY 2x6,0 mm2, podłoże cegła z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0307	Wymiana przewodu YDY 3x1,5 mm2, podłoże cegła z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0308	Wymiana przewodu YDY 3x2,5 mm2, podłoże cegła z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0309	Wymiana przewodu YDY 3x4,0 mm2, podłoże cegła z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0311	Wymiana przewodu YDY 3x6,0 mm2, podłoże cegła z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0313	Wymiana przewodu YDY 4x1,5 mm2, podłoże cegła z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0314	Wymiana przewodu YDY 4x2,5 mm2, podłoże cegła z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0315	Wymiana przewodu YDY 4x4,0 mm2, podłoże cegła z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0316	Wymiana przewodu YDY 4x6,0 mm2, podłoże cegła z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0317	Wymiana przewodu YDY 5x1,5 mm2, podłoże cegła z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0318	Wymiana przewodu YDY 5x2,5 mm2, podłoże cegła z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0319	Wymiana przewodu YDY 5x4,0 mm2, podłoże cegła z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0320	Wymiana przewodu YDY 5x6,0 mm2, podłoże cegła z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0322	Wymiana przewodu YKY 5x1,5 mm2, podłoże cegła z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0323	Wymiana przewodu YKY 5x2,5 mm2, podłoże cegła z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0324	Wymiana przewodu YKY 5x4,0 mm2, podłoże cegła z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0325	Wymiana przewodu YKY 5x6,0 mm2, podłoże cegła z uchwytami	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0303-A	Wymiana przewodów jednożyłowych wciąganych w rury instalacyjne:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0303-0105	Wymiana przewodu DYd 1,5 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0303-0106	Wymiana przewodu DYd 2,5 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0303-0107	Wymiana przewodu DYd 4 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0303-0200	Wymiana przewodu DYd 6 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0303-0300	Wymiana przewodu DYd 10 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0303-0301	Wymiana przewodu LY 10 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0303-0302	Wymiana przewodu LY 16 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0303-0303	Wymiana przewodu LY 25 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0303-0304	Wymiana przewodu LY 35 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0303-0400	Wymiana przewodu LY 50 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0303-0401	Wymiana przewodu LY 70 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0303-0402	Wymiana przewodu LY 95 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-A	Wymiana przewodów kabelkowych wciąganych w rury instalacyjne:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0105	Wymiana przewodu YDY 2 x 1,5 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0106	Wymiana przewodu YDY 2 x 2,5 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0107	Wymiana przewodu YDY 3 x 1,5 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0108	Wymiana przewodu YDY 3 x 2,5 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0109	Wymiana przewodu YDY 4 x 1,5 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0110	Wymiana przewodu YKY 5 x 1,5 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0117	Wymiana przewodu YDY 5 x 1,5 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0205	Wymiana przewodu YDY 2 x 4,0 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0206	Wymiana przewodu YDY 2 x 6,0 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0207	Wymiana przewodu YDY 3 x 4,0 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0208	Wymiana przewodu YDY 3 x 6,0 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0209	Wymiana przewodu YDY 4 x 2,5 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0210	Wymiana przewodu YDY 4 x 4,0 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0211	Wymiana przewodu YDY 4 x 6,0 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0212	Wymiana przewodu YKY 5 x 2,5 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0213	Wymiana przewodu YKY 5 x 4,0 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0214	Wymiana przewodu YKY 5 x 6,0 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0220	Wymiana przewodu YDY 5 x 2,5 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0221	Wymiana przewodu YDY 5 x 4,0 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0222	Wymiana przewodu YDY 5 x 6,0 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-A	Wymiana przewodów kabelkowych układanych w korytkach i listwach instalacyjnych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0105	Wymiana przewodu YDY 2 x 1,5 mm2 w korytkach lub listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0106	Wymiana przewodu YDY 2 x 2,5 mm2 w korytkach lub listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0107	Wymiana przewodu YDY 3 x 1,5 mm2 w korytkach lub listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0108	Wymiana przewodu YDY 3 x 2,5 mm2 w korytkach lub listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0109	Wymiana przewodu YDY 4 x 1,5 mm2 w korytkach lub listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0110	Wymiana przewodu YKY 5 x 1,5 mm2 w korytkach lub listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0117	Wymiana przewodu YDY 5 x 1,5 mm2 w korytkach lub listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0205	Wymiana przewodu YDY 2 x 4,0 mm2 w korytkach lub listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0206	Wymiana przewodu YDY 2 x 6,0 mm2 w korytkach lub listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0207	Wymiana przewodu YDY 3 x 4,0 mm2 w korytkach lub listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0208	Wymiana przewodu YDY 3 x 6,0 mm2 w korytkach lub listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0209	Wymiana przewodu YDY 4 x 2,5 mm2 w korytkach lub listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0210	Wymiana przewodu YDY 4 x 4,0 mm2 w korytkach lub listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0211	Wymiana przewodu YDY 4 x 6,0 mm2 w korytkach lub listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0212	Wymiana przewodu YKY 5 x 2,5 mm2 w korytkach lub listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0213	Wymiana przewodu YKY 5 x 4,0 mm2 w korytkach lub listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0214	Wymiana przewodu YKY 5 x 6,0 mm2 w korytkach lub listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0220	Wymiana przewodu YDY 5 x 2,5 mm2 w korytkach lub listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0221	Wymiana przewodu YDY 5 x 4,0 mm2 w korytkach lub listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0222	Wymiana przewodu YDY 5 x 6,0 mm2 w korytkach lub listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0201	Wymiana przewodów jednożyłowych w rurach instalacyjnych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0201-0100	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 1,5 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0201-0200	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 2,5 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0201-0300	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 4 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0201-0400	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju 6 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0201-0401	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju 10 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0201-0402	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju 16 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0201-0403	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju 25 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0201-0404	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju 35 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0201-0500	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju 50 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0201-0501	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju 70 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0201-0502	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju 95 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0201-0600	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju 120 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0201-0700	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju 150 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0201-0800	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju 185 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0201-0900	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju 240 mm2 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0202	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej w rurach instalacyjnych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0202-0100	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm2 w rurach instalacyjnych. Przewód YDY 3x1,5mm2	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0202-0101	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm2 w rurach instalacyjnych. Przewód YDY 4x1,5mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0202-0200	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12 Cu/24 Al mm2 w rurach instalacyjnych. Przewód YDY 3x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0202-0201	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12 Cu/24 Al mm2 w rurach instalacyjnych. Przewód YDY 4x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0202-0202	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12 Cu/24 Al mm2 w rurach instalacyjnych. Przewód YDY 3x4 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0202-0300	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 24 Cu/40 Al mm2 w rurach instalacyjnych. Przewód YDY 5x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0202-0301	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 24 Cu/40 Al mm2 w rurach instalacyjnych. Przewód YDY 4x4 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0202-0302	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 24 Cu/40 Al mm2 w rurach instalacyjnych. Przewód YDY 5x4 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0202-0304	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 24 Cu/40 Al mm2 w rurach instalacyjnych. Przewód YDY 4x6 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0203	Wymiana przewodów wtynkowych na podłożu z betonu układanych w tynku bez kucia i zaprawienia bruzd:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0203-0100	Wymiana przewodów wtynkowych typu YDYt-750V o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 na podłożu z betonu układanych w tynku bez kucia i zaprawienia bruzd. Przewód YDYt 3x1 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0203-0101	Wymiana przewodów wtynkowych typu YDYt-750V o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 na podłożu z betonu układanych w tynku bez kucia i zaprawienia bruzd. Przewód YDYt 3x1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0203-0103	Wymiana przewodów wtynkowych typu YDYt-750V o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 na podłożu z betonu układanych w tynku bez kucia i zaprawienia bruzd. Przewód YDYt 3x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0203-0200	Wymiana przewodów wtynkowych typu YDYt-750V o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 na podłożu innym układanych w tynku bez kucia i zaprawienia bruzd. Przewód YDYt 3x1 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0203-0201	Wymiana przewodów wtynkowych typu YDYt-750V o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 na podłożu innym układanych w tynku bez kucia i zaprawienia bruzd. Przewód YDYt 3x1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0203-0203	Wymiana przewodów wtynkowych typu YDYt-750V o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 na podłożu innym układanych w tynku bez kucia i zaprawienia bruzd. Przewód YDYt 3x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0203-0300	Wymiana przewodów kabelkowych płaskich typu YDYp-750V o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 na podłożu z betonu układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd. Przewód YDYp-750V 3x1 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0203-0301	Wymiana przewodów kabelkowych płaskich typu YDYp-750V o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 na podłożu z betonu układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd. Przewód YDYp-750V 3x1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0203-0302	Wymiana przewodów kabelkowych płaskich typu YDYp-750V o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 na podłożu z betonu układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd. Przewód YDYp-750V 4x1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0203-0303	Wymiana przewodów kabelkowych płaskich typu YDYp-750V o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 na podłożu z betonu układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd. Przewód YDYp-750V 3x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0203-0400	Wymiana przewodów kabelkowych płaskich typu YDYp-750V o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 na podłożu innym układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd. Przewód YDYp-750V 3x1 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0203-0401	Wymiana przewodów kabelkowych płaskich typu YDYp-750V o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 na podłożu innym układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd. Przewód YDYp-750V 3x1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0203-0402	Wymiana przewodów kabelkowych płaskich typu YDYp-750V o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 na podłożu innym układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd. Przewód YDYp-750 4x1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0203-0403	Wymiana przewodów kabelkowych płaskich typu YDYp-750V o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 na podłożu innym układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd. Przewód YDYp-750V 3x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0203-0500	Wymiana przewodów kabelkowych płaskich YDYp-750V o łącznym przekroju żył powyżej 7,5mm2 na podłożu z betonu układanych w tynku bez kucia i zaprawienia bruzd. Przewód YDYp-750V 4x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0203-0502	Wymiana przewodów kabelkowych płaskich YDYp-750 o łącznym przekroju żył powyżej 7,5 mm2 na podłożu z betonu układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd. Przewód YDYp-750V 5x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0203-0600	Wymiana przewodów kabelkowych płaskich typu YDYp-750V o łącznym przekroju żył powyżej 7,5 mm2 na podłożu innym układanych w tynku bez kucia i zaprawienia bruzd. Przewód YDYp-750V 4x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0203-0602	Wymiana przewodów kabelkowych płaskich typu YDYp-750 o łącznym przekroju żył powyżej 7,5mm2 na podłożu innym układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd. Przewód YDYp-750V 5x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej na istniejącym podłożu mocowanych paskami lub klamerkami:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204-0100	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych paskami lub klamerkami. Przewód YDY-750V 3x1 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204-0101	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych paskami lub klamerkami. Przewód YDY-750V 3x1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204-0102	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych paskami lub klamerkami. Przewód YDY-750V 4x1 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204-0103	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych paskami lub klamerkami. Przewód YDY-750V 4x1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204-0200	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych paskami lub klamerkami. Przewód YDY-750V 3x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204-0201	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych paskami lub klamerkami. Przewód YDY-750V 3x4 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204-0202	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych paskami lub klamerkami. Przewód YDY-750V 4x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204-0203	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych paskami lub klamerkami. Przewód YDY-750V 5x1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204-0300	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 24 Cu/40 Al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych paskami lub klamerkami. Przewód YDY-750V 5x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204-0301	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 24 Cu/40 Al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych paskami lub klamerkami. Przewód YDY-750V 4x4 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204-0302	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 24 Cu/40 Al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych paskami lub klamerkami. Przewód YDY-750V 5x4 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204-0600	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych uchwytami odstępowymi. Przewód YDY 3x1 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204-0601	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych uchwytami odstępowymi. Przewód YDY 3x1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204-0602	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych uchwytami odstępowymi. Przewód YDY 4x1 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204-0603	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych uchwytami odstępowymi. Przewód YDY 4x1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204-0700	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych uchwytami odstępowymi. Przewód YDY-750V 3x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204-0701	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych uchwytami odstępowymi. Przewód YDY-750V 3x4 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204-0702	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych uchwytami odstępowymi. Przewód YDY-750V 4x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204-0800	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 24 Cu/40 Al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych uchwytami odstępowymi. Przewód YDY-750V 5x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204-0801	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 24 Cu/40 Al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych uchwytami odstępowymi. Przewód YDY-750V 4x4 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0204-0802	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 24 Cu/40 Al mm2 na istniejącym podłożu mocowanych uchwytami odstępowymi. Przewód YDY-750V 5x4 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0205	Wymiana przewodów kabelkowych na istniejących konsolkach lub uchwytach zbiorczych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0205-0100	Wymiana przewodów kabelkowych do 10 w ciągu w powłoce polwinitowej,łączny przekrój żył do 12 Cu/20Al mm2 na istniejących konsolkach lub uchwytach zbiorczych. Przewód YDY-750V 3x1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0205-0200	Wymiana przewodów kabelkowych do 10 w ciągu w powłoce polwinitowej,łączny przekrój żył do 24 Cu/40 Al mm2 na istniejących konsolkach lub uchwytach zbiorczych. Przewód YDY-750V 5x6 mm2	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0205-0300	Wymiana przewodów kabelkowych do 15 w ciągu w powłoce polwinitowej,łączny przekrój żył do 12Cu/20Al mm2 na istniejących konsolkach lub uchwytach zbiorczych. Przewód YDY-750V 3x1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0205-0400	Wymiana przewodów kabelkowych do 15 w ciągu w powłoce polwinitowej,łączny przekrój żył do 24Cu/40Al mm2 na istniejących konsolkach lub uchwytach zbiorczych. Przewód YDY-750V 5x6 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0206	Wymiana przewodów kabelkowych w korytkach lub na drabinkach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0206-0100	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20Al mm2 w korytkach lub na drabinkach. Przewód YDY-750V 3x1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0206-0200	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 24 Cu/40 Al mm2 w korytkach lub na drabinkach. Przewód YDY-750V 5x6 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0207	Wymiana przewodów kabelkowych luzem na dnie kanału:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0207-0100	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12Cu/20Al mm2 luzem na dnie kanału. Przewód YDY-750V 3x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0207-0200	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 24 Cu/40 Al mm2 luzem na dnie kanału. Przewód YDY-750V 5x4 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0207-0300	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6Cu/12Al mm2 w kanałach mocowanych na konstrukcji stalowej. Przewód YDY-750V 3x1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0207-0400	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12Cu/20Al mm2 w kanałach mocowanych na konstrukcji stalowej. Przewód YDY-750V 4x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0207-0500	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 24Cu/40Al mm2 w kanałach mocowanych na konstrukcji stalowej. Przewód YDY-750V 5x4 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0208	Wymiana przewodów kabelkowych na przygotowanych linkach nośnych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0208-0100	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm2 na przygotowanych linkach nośnych. Przewód YDY-750V 3x1,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0208-0200	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm2 na przygotowanych linkach nośnych. Przewód YDY-750V 4x2,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0208-0300	Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 24 Cu/40 Al mm2 na przygotowanych linkach nośnych. Przewód YDY-750V 5x4 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0210	Wymiana przewodu ochronnego wspólnie mocowanego z rurami instalacyjnymi lub przewodem kabelkowym:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0210-0100	Wymiana przewodu ochronnego o przekroju do 6 mm2 wspólnie mocowanego z rurami instalacyjnymi lub przewodem kabelkowym	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0210-0200	Wymiana przewodu ochronnego o przekroju do 12 mm2 wspólnie mocowanego z rurami instalacyjnymi lub przewodem kabelkowym	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0210-0300	Wymiana przewodu ochronnego o przekroju do 24 mm2 wspólnie mocowanego z rurami instalacyjnymi lub przewodem kabelkowym	m
Biuletyn BRE	3.1.112.00.3	Demontaż przewodów i linii zasilających	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-B	Demontaż przewodów z podłoża pod tynkiem:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0301-0300	Demontaż przewodu wtynkowego lub kabelkowego okrągłego ułożonego pod tynkiem	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-B	Demontaż przewodów kabelkowych z uchwytami:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0500	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu z betonu,cegły	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0302-0600	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na pozostałych rodzajach podłoża	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0303-C	Demontaż przewodów jednożyłowych wciąganych w rury instalacyjne:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0303-0500	Wyciągnięcie przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0303-0600	Wyciągnięcie przewodów o przekroju do 95 mm2 z rur instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-C	Demontaż przewodu kabelkowego	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0300	Demontaż przewodu kabelkowego o przekroju do 7,5 mm2 z rur instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0304-0400	Demontaż przewodu kabelkowego o przekroju do 30 mm2 z rur instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-C	Demontaż przewodów kabelkowych układanych w korytkach i listwach instalacyjnych	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0300	Demontaż przewodu kabelkowego o przekroju do 30 mm2 z korytek lub listew instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0306	Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych p/t:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0306-0700	Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach izolacyjnych p/t o łącznym przekroju przewodów jednożyłowych do 12,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0306-0800	Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach izolacyjnych p/t o łącznym przekroju przewodów jednożyłowych do 30 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0306-0900	Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach izolacyjnych p/t o łącznym przekroju przewodów jednożyłowych do 80 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0306-1000	Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach izolacyjnych p/t o łącznym przekroju przewodów jednożyłowych do 175 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0306-1100	Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach izolacyjnych p/t przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0306-1200	Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach izolacyjnych p/t przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0307	Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych na tynku:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0307-0600	Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurkach instalacyjnych winidurowych na tynku - bez względu na rodzaj, ilość i przekrój przewodów w rurze do 175 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0308	Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych stalowych na tynku:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0308-0500	Demontaż linii zasilającej prowadzonej w rurkach instalacyjnych stalowych n/t - bez względu na rodzaj, ilość i przekrój przewodów w rurze do 175 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1114	Demontaż przewodów z rur instalacyjnych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1114-0100	Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1114-0200	Demontaż przewodów o przekroju do 95 mm2 z rur instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1114-0300	Demontaż przewodów o przekroju do 150 mm2 z rur instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1114-0400	Demontaż przewodów o przekroju do 240 mm2 z rur instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1115	Demontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1115-0100	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z rur instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1115-0200	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z rur instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1115-0300	Demontaż przewodów kabelkowych opancerzonych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z rur instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1115-0400	Demontaż przewodów kabelkowych opancerzonych o łącznym przekroju żył do 50 mm2 z rur instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1116	Demontaż przewodów wtynkowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1116-0100	Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu gipsowym	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1116-0200	Demontaż przewodów kabelkowych na podłożu gipsowym	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1116-0300	Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym lub betonowym	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1116-0400	Demontaż przewodów kabelkowych na podłożu ceglanym lub betonowym	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1117	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1117-0100	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów,wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1117-0200	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 mm2 z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów,wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1117-0300	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów,wykuciem kotłów lub odkręceniem śrub	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1117-0400	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów,wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1117-0500	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów,wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1118	Demontaż przewodów bez pancerza i opancerzonych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1118-0100	Demontaż przewodów bez pancerza i opancerzonych o ilości w ciągu do 3 typu YDY, YADY, z uchwytów z tworzywa sztucznego	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1118-0200	Demontaż przewodów bez pancerza i opancerzonych o ilości w ciągu do 3, typy pozostałe, z uchwytów z tworzywa sztucznego	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1118-0300	Demontaż przewodów bez pancerza i opancerzonych o ilości w ciągu do 4 typy YDY i YADY, z uchwytów z tworzywa sztucznego	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1118-0400	Demontaż przewodów bez pancerza i opancerzonych o ilości w ciągu do 4, typy pozostałe, z uchwytów z tworzywa sztucznego	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1118-0500	Demontaż przewodów bez pancerza i opancerzonych o ilości w ciągu do 3 typy YDY i YADY, z uchwytów stalowych pojedynczych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1118-0600	Demontaż przewodów bez pancerza i opancerzonych o ilości w ciągu do 3, typy pozostałe, z uchwytów stalowych pojedynczych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1118-0700	Demontaż przewodów bez pancerza i opancerzonych o ilości w ciągu do 10 typu YDY i YADY, z uchwytów stalowych zbiorczych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1118-0800	Demontaż przewodów bez pancerza i opancerzonych o ilości w ciągu do 10, typy pozostałe, z uchwytów stalowych zbiorczych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1118-0900	Demontaż przewodów bez pancerza i opancerzonych o ilości w ciągu do 15 typu YDY i YADY, z uchwytów stalowych zbiorczych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1118-1000	Demontaż przewodów bez pancerza i opancerzonych o ilości w ciągu do 15, typy pozostałe, z uchwytów stalowych zbiorczych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1119	Demontaż przewodów kabelkowych bez pancerza i opancerzonych i przewodów uziemiających ułożonych w kanałach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1119-0100	Demontaż przewodów kabelkowych bez pancerza i opancerzonych typu instalacyjnego YDY i YADY, ułożonych w kanałach	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1119-0200	Demontaż przewodów kabelkowych bez pancerza i opancerzonych typu instalacyjnego, pozostałe, ułożonych w kanałach	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1119-0300	Demontaż przewodów uziemiających ułożonych w kanałach	m
Biuletyn BRE	3.1.119.00.1	Roboty pomocnicze przy układaniu rur, listew, uchwytów itp.	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0101	Montaż uchwytów pod rury winidurowe z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0101-0300	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układanych pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do podłoża z cegły	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0101-0400	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układanych pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do podłoża betonowego	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0201	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0201-0202	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układanych pojedynczo na kołkach plastykowych w cegle - mechanicznie	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0201-0302	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układanych pojedynczo na kołkach plastykowych w podłożu betonowym - mechanicznie	m
Biuletyn BRE	3.1.119.00.3	ROBOTY POMOCNICZE PRZY UKŁADANIU RUR, LISTEW, UCHWYTÓW itp.	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1101	Demontaż uchwytów wsporczych stal. Dla rur instalacyjnych w kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1101-0100	Demontaż uchwytów wsporczych stal. dla rur instalacyjnych śred. 21 mm na podłożu ceglan. lub beton. w kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1101-0200	Demontaż uchwytów wsporczych stal. dla rur instalacyjnych śred. 50 mm na podłożu ceglan. lub beton. w kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1101-0300	Demontaż uchwytów wsporczych stal. dla rur instalacyjnych śred. 75 mm na podłożu ceglan. lub beton. w kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1101-0400	Demontaż uchwytów wsporczych stal. dla rur instalacyjnych śred. 100 mm na podłożu ceglan. lub beton. w kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1101-0500	Demontaż uchwytów wsporczych stal. dla rur instalacyjnych śred. 21mm na podłożu z konstrukcji stal. w kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1101-0600	Demontaż uchwytów wsporczych stal. dla rur instalacyjnych śred. 50mm na podłożu z konstrukcji stal. w kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1101-0700	Demontaż uchwytów wsporczych stal. dla rur instalacyjnych śred. 75mm na podłożu z konstrukcji stal. w kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1101-0800	Demontaż uchwytów wsporczych stal. dla rur instalacyjnych śred. 100 mm na podłożu z konstrukcji st. w kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1102	Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych na stropach z wykuciem otworów lub odkręceniem:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1102-0100	Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o średnicy 21 mm na podłożu z cegły lub betonu na stropach z wykuciem otworów lub odkręceniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1102-0200	Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o średnicy 50 mm na podłożu z cegły lub betonu na stropach z wykuciem otworów lub odkręceniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1102-0300	Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o średnicy 75 mm na podłożu z cegły lub betonu na stropach z wykuciem otworów lub odkręcaniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1102-0400	Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o średnicy 100 mm na podłożu z cegły lub betonu na stropach z wykuciem otworów lub odkręcaniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1102-0500	Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o średnicy 21mm na podłożu z konstrukcji stalowej na stropach z wykuciem otworów lub odkręceniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1102-0600	Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o średnicy 50mm na podłożu z konstrukcji stalowej na stropach z wykuciem otworów lub odkręceniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1102-0700	Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o średnicy 75mm na podłożu z konstrukcji stalowej na stropach z wykuciem otworów lub odkręcaniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1102-0800	Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o średnicy 100mm na podłożu z konstrukcji stalowej na stropach z wykuciem otworów lub odkręceniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1103	Demontaż konstrukcji wsporczych pod puszki (konsolki) z wykuciem otworów lub odkręceniem:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1103-0100	Demontaż konstrukcji wsporczych pod puszki (konsolki) na podłożu z cegły lub betonu na ścianach lub w kanałach z wykuciem otworów lub odkręceniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1103-0200	Demontaż konstrukcji wsporczych pod puszki (konsolki) na podłożu z cegły lub betonu na stropie z wykuciem otworów lub odkręceniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1103-0300	Demontaż konstrukcji wsporczych pod puszki (konsolki) na podłożu z konstrukcji stalowej na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1103-0400	Demontaż konstrukcji wsporczych pod puszki (konsolki) na podłożu z konstrukcji stalowej na stropie z wykuciem otworów lub odkręceniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1104	Demontaż konsolek pod rury stalowe na ścianach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1104-0100	Demontaż konsolek pod rury stalowe na podłożu z cegły lub betonu na ścianach. Zbiorcza długość konsolek do 0,25 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1104-0200	Demontaż konsolek pod rury stalowe na podłożu z cegły lub betonu na ścianach. Zbiorcza długość konsolek do 0,50 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1104-0300	Demontaż konsolek pod rury stalowe na podłożu z cegły lub betonu na ścianach. Zbiorcza długość konsolek do 1,00 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1104-0400	Demontaż konsolek pod rury stalowe na podłożu z cegły lub betonu na ścianach. Zbiorcza długość konsolek do 3,00 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1104-0500	Demontaż konsolek pod rury stalowe na podłożu z konstrukcji stalowej na ścianach. Zbiorcza długość konsolek do 0,25 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1104-0600	Demontaż konsolek pod rury stalowe na podłożu z konstrukcji stalowej na ścianach. Zbiorcza długość konsolek do 0,50 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1104-0700	Demontaż konsolek pod rury stalowe na podłożu z konstrukcji stalowej na ścianach. Zbiorcza długość konsolek do 1,0 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1104-0800	Demontaż konsolek pod rury stalowe na podłożu z konstrukcji stalowej na ścianach. Zbiorcza długość konsolek do 3,00 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1105	Demontaż konsolek pod rury stalowe na stropach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1105-0100	Demontaż konsolek pod rury stalowe na podłożu z cegły lub betonu na stropach. Zbiorcza długość do 0,25 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1105-0200	Demontaż konsolek pod rury stalowe na podłożu z cegły lub betonu na stropach. Zbiorcza długość do 0,50 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1105-0300	Demontaż konsolek pod rury stalowe na podłożu z cegły lub betonu na stropach. Zbiorcza długość do 1,00 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1105-0400	Demontaż konsolek pod rury stalowe na podłożu z cegły lub betonu na stropach. Zbiorcza długość do 3,00 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1105-0500	Demontaż konsolek pod rury stalowe na podłożu z konstrukcji stalowej na stropach. Zbiorcza długość do 0,25 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1105-0600	Demontaż konsolek pod rury stalowe na podłożu z konstrukcji stalowej na stropach. Zbiorcza długość do 0,50 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1105-0700	Demontaż konsolek pod rury stalowe na podłożu z konstrukcji stalowej na stropach. Zbiorcza długość do 1,00 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1105-0800	Demontaż konsolek pod rury stalowe na podłożu z konstrukcji stalowej na stropach. Zbiorcza długość do 3,00 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1106	Demontaż konsolek pod rury stalowe w kanałach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1106-0100	Demontaż konsolek pod rury stalowe w kanałach. Zbiorcza długość konsolek do 0,25 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1106-0200	Demontaż konsolek pod rury stalowe w kanałach. Zbiorcza długość konsolek do 0,50 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1106-0300	Demontaż konsolek pod rury stalowe w kanałach. Zbiorcza długość konsolek do 1,00 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1106-0400	Demontaż konsolek pod rury stalowe w kanałach. Zbiorcza długość konsolek do 3,00 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1107-B	Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych i winidurowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1107-0100	Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych o średnicy do 29 mm na podłożu ceglanym lub siatki murarskiej. Instalacja wtynkowa	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1107-0200	Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych o średnicy do 48 mm na podłożu ceglanym lub siatki murarskiej. Instalacja wtynkowa	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1107-0300	Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych o średnicy do 29 mm na podłożu betonowym. Instalacja wtynkowa	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1107-0400	Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych o średnicy do 48 mm na podłożu betonowym. Instalacja wtynkowa	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1107-0500	Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych o średnicy do 16 mm na podłożu betonowym lub innym. Instalacja natynkowa	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1107-0600	Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych o średnicy do 29 mm na podłożu betonowym lub innym. Instalacja natynkowa	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1107-0700	Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych o średnicy do 48 mm na podłożu betonowym lub innym. Instalacja natynkowa	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1108	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych, z podłoża drewnianego:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1108-0100	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 12 mm z podłoża drewnianego	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1108-0200	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 24 mm z podłoża drewnianego	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1108-0300	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 30 mm z podłoża drewnianego	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1108-0400	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 36 mm z podłoża drewnianego	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1108-0500	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 48 mm z podłoża drewnianego	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1108-0600	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 75 mm z podłoża drewnianego	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1108-0700	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 100 mm z podłoża drewnianego	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1109	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych ułożonych w bruzdach na podłożu ceglanym lub betonowym, bez wykucia bruzd:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1109-0100	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 24 mm ułożonych w bruzdach na podłożu ceglanym lub betonowym, bez wykucia bruzd	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1109-0200	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 30 mm ułożonych w bruzdach na podłożu ceglanym lub betonowym, bez wykucia bruzd	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1109-0300	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 36 mm ułożonych w bruzdach na podłożu ceglanym lub betonowym, bez wykucia bruzd	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1109-0400	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 48 mm ułożonych w bruzdach na podłożu ceglanym lub betonowym, bez wykucia bruzd	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1109-0500	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 75 mm ułożonych w bruzdach na podłożu ceglanym lub betonowym, bez wykucia bruzd	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1109-0600	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 100 mm ułożonych w bruzdach na podłożu ceglanym lub betonowym, bez wykucia bruzd	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1110	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych, ułożonych na uchwytach:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1110-0100	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 12 mm ułożonych na uchwytach	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1110-0200	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 30 mm ułożonych na uchwytach	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1110-0300	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 36 mm ułożonych na uchwytach	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1110-0400	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 48 mm ułożonych na uchwytach	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1110-0500	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 75 mm ułożonych na uchwytach	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1110-0600	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o średnicy do 100 mm ułożonych na uchwytach	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1111	Demontaż rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych skręcanych mufkami z podłoża drewnianego:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1111-0100	Demontaż rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych o średnicy do 16 mm skręcanych mufkami z podłoża drewnianego	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1111-0200	Demontaż rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych o średnicy do 21 mm skręcanych mufkami z podłoża drewnianego	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1111-0300	Demontaż rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych o średnicy do 29 mm skręcanych mufkami z podłoża drewnianego	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1111-0400	Demontaż rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych o średnicy do 36 mm skręcanych mufkami z podłoża drewnianego	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1111-0500	Demontaż rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych o średnicy do 48 mm skręcanych mufkami z podłoża drewnianego	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1111-0600	Demontaż rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych o średnicy do 75 mm skręcanych mufkami z podłoża drewnianego	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1111-0700	Demontaż rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych o średnicy do 100 mm skręcanych mufkami z podłoża drewnianego	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1112	Demontaż rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych skręcanych mufkami, ułożonych w bruzdach na podłożu ceglanym lub beton. bez wykucia bruzd:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1112-0100	Demontaż rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych o śred. do 16 mm skręcanych mufkami, ułożonych w bruzdach na podłożu ceglanym lub beton. bez wykucia bruzd	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1112-0200	Demontaż rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych o śred. do 29 mm skręcanych mufkami, ułożonych w bruzdach na podłożu ceglanym lub beton. bez wykucia bruzd	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1112-0300	Demontaż rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych o śred. do 36 mm skręcanych mufkami, ułożonych w bruzdach na podłożu ceglanym lub beton. bez wykucia bruzd	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1112-0400	Demontaż rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych o śred. do 48 mm skręcanych mufkami, ułożonych w bruzdach na podłożu ceglanym lub beton. bez wykucia bruzd	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1112-0500	Demontaż rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych o śred. do 75 mm skręcanych mufkami, ułożonych w bruzdach na podłożu ceglanym lub beton. bez wykucia bruzd	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1112-0600	Demontaż rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych o śred. do 100 mm skręcanych mufkami, ułożonych w bruzdach na podłożu ceglanym lub beton. bez wykucia bruzd	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1113-B	Demontaż rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych skręcanych mufkami z podłoża drewnianego:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1113-0500	Demontaż rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych o średnicy do 48 mm skręcanych mufkami,ułożonych na uchwytach stalowych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1113-0600	Demontaż rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych o średnicy do 75 mm skręcanych mufkami,ułożonych na uchwytach stalowych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1113-0700	Demontaż rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych o średnicy do 100 mm skręcanych mufkami,ułożonych na uchwytach stalowych	m
Biuletyn BRE	3.1.120.00	Instalacje - osprzęt instalacyjny	
Biuletyn BRE	3.1.121.00.1	Montaż osprzętu instalacyjnego	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0302	Montaż puszek instalacyjnych p/t:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0302-0100	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszki instalacyjnej fi 60 mm pojedynczej p/t z podłączeniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0302-0200	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszki instalacyjnej fi 60 mm podwójnej p/t z podłączeniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0302-0300	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszki instalacyjnej fi 60 mm potrójnej p/t z podłączeniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0302-0400	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszki instalacyjnej fi 70 mm pojedynczej p/t z podłączeniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0302-0421	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszki instalacyjnej fi 80 mm pojedynczej p/t z podłączeniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0302-0500	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszki fi 70 lub fi 80 mm o 3 wylotach z podłączeniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0302-0600	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszki instalacyjnej fi 80 mm o 4 wylotach z pierścieniem odgałęźnym	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0303	Montaż na gotowym podłożu puszek:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0303-0200	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 mm o 4 wlotach z podłączeniem przewodów do 2,5 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0303-0281	Montaż puszki odgałęźnej 75 x 75 mm na podłożu drewnianym	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0303-0282	Montaż puszki odgałęźnej 75 x 75 mm na podłożu z cegły	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0303-0283	Montaż puszki odgałęźnej 75 x 75 mm na podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0303-0301	Montaż puszki z tworzywa sztucznego 75x75 mm, o 3 wlotach z podłączeniem przewodów do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0303-0302	Montaż puszki z tworzywa sztucznego 85x105 mm, o 3 wlotach z podłączeniem przewodów do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0303-0401	Montaż puszki z tworzywa sztucznego 75x75 mm, o 4 wlotach z podłączeniem przewodów do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0303-0402	Montaż puszki z tworzywa sztucznego 85x105 mm, o 4 wlotach z podłączeniem przewodów do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0303-0800	Montaż puszki z tworzywa sztucznego 85x105 mm, o 4 wlotach z podłączeniem przewodów do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0303-1001	Montaż puszki z tworzywa sztucznego 95x115 mm, o 4 wlotach z podłączeniem przewodów do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0303-1002	Montaż puszki z tworzywa sztucznego 140x140 mm, o 4 wlotach z podłączeniem przewodów do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0304	Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0304-0100	Montaż bezśrubowo odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego o 3 wylotach z podłączeniem i sprawdzeniem przewodów o przekroju do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0304-0300	Montaż przez przykręcenie odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego o 3 wylotach z podłączeniem i sprawdzeniem przewodów o przekroju do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0304-0381	Montaż na podłożu drewnianym odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego o 3 wylotach z podłączeniem i sprawdzeniem przewodów do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0304-0382	Montaż na podłożu z cegły odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego o 3 wylotach z podłączeniem i sprawdzeniem przewodów do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0304-0383	Montaż na podłożu betonowym odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego o 3 wylotach z podłączeniem i sprawdzeniem przewodów do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0304-0384	Montaż p/t na podłożu betonowym odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego o 3 wylotach z podłączeniem i sprawdzeniem przewodów do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0304-0481	Montaż na podłożu drewnianym odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego o 4 wylotach z podłączeniem i sprawdzeniem przewodów do 10 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0304-0482	Montaż na podłożu z cegły odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego o 4 wylotach z podłączeniem i sprawdzeniem przewodów do 10 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0304-0483	Montaż na podłożu betonowym odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego o 4 wylotach z podłączeniem i sprawdzeniem przewodów do 10 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0304-0491	Montaż na podłożu drewnianym odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego o 4 wylotach z podłączeniem i sprawdzeniem przewodów do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0304-0492	Montaż na podłożu z cegły odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego o 4 wylotach z podłączeniem i sprawdzeniem przewodów do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0304-0493	Montaż na podłożu betonowym odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego o 4 wylotach z podłączeniem i sprawdzeniem przewodów do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0305	Montaż odgałęźników w obudowie metalowej:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0305-0781	Montaż puszki stalowej odgałęźnej o 3 wylotach na podłożu drewnianym z przygotowaniem podłoża i podłączeniem przewodów do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0305-0782	Montaż puszki stalowej odgałęźnej o 3 wylotach na podłożu z cegły z przygotowaniem podłoża i podłączeniem przewodów do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0305-0783	Montaż puszki stalowej odgałęźnej o 3 wylotach na podłożu betonowym z przygotowaniem podłoża i podłączeniem przewodów do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0305-0800	Montaż przez przykręcenie odgałęźników w obudowie metalowej o 4 wlotach z podłączeniem przewodów do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0305-1000	Montaż przez przykręcenie odgałęźników w obudowie metalowej o 4 wlotach z podłączeniem przewodów do 6 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0305-1200	Montaż przez przykręcenie odgałęźników w obudowie metalowej o 4 wlotach z podłączeniem przewodów do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306	Montaż łączników i przycisków instalacyjnych na przygotowanym podłożu:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0111	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce szczękowej przycisku "dzwonek" p/t IP 20, standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0112	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce szczękowej "światło" p/t IP 34, standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0201	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika klawiszowego p/t 1-biegunowego IP 20, standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0202	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika klawiszowego p/t 1-biegunowego IP 20, standard podwyższony	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0211	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej przycisku p/t "dzwonek - światło" IP 20, standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0212	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej przycisku p/t "dzwonek - światło" z sygnalizacją świetlną IP 20, standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0213	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej przycisku p/t "dzwonek - światło" IP 20, standard podwyższony	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0214	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej przycisku p/t "dzwonek - światło" z sygnalizacją świetlną IP 20, standard podwyższony	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0221	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej przycisku ściemniacz p/t z pokrętłem	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0301	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika p/t świecznikowego IP 20, standard podstawowy	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0302	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika p/t świecznikowego z sygnalizacją IP 20, świetlną standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0303	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika p/t świecznikowego IP 20, standard podwyższony	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0304	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika p/t świecznikowego z sygnalizacją świetlną IP 20, standard podwyższony	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0401	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika p/t krzyżowego IP 20, standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0402	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika p/t krzyżowego IP 20, standard podwyższony	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0411	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika p/t schodowego IP 20, standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0412	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika p/t schodowego z sygnalizacją świetlną IP 20, standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0413	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika p/t schodowego IP 20, standard podwyższony	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0414	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika p/t schodowego z sygnalizacją świetlną IP 20, standard podwyższony	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0421	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej ściemniacza uniwersalnego zdalnie sterowanego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0501	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu n/t łącznika klawiszowego 1-biegunowego IP 20, standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0511	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu przycisku n/t "dzwonek-światło" IP 20, standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0513	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu przycisku n/t "dzwonek-światło" IP 20, standard podwyższony	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0514	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu przycisku n/t "dzwonek-światło" z sygnalizacją świetlną IP 20, standard podwyższony	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0601	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu łącznika n/t świecznikowego IP 20, standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0306-0701	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu łącznika n/t schodowego IP 20, standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0307	Montaż łączników i przycisków instalacyjnych, bryzgoszczelnych, na przygotowanym podłożu:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0307-0101	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu łącznika n/t klawiszowego szczelnego IP 20, standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0307-0201	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu łącznika n/t świecznikowego szczelnego IP 20, standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0307-0301	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu łącznika n/t krzyżowego IP 20, standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0307-0302	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu łącznika n/t schodowego IP 20, standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0307-0352	Montaż termostatu do ogrzewania podłogowego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-A	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych na przygotowanym podłożu:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0101	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego p/t 2P+Z 10/16A 250V końcowego standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0102	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego p/t 2P+Z 10/16A 250V końcowego standard podwyższony	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0201	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego p/t 2P+Z 10/16A 250V przelotowego standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0202	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego p/t 2P+Z 10/16A 250V przelotowego standard podwyższony	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0301	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego p/t 2x2P+Z 10/16A 250V przelotowego standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0302	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego p/t 2x2P+Z 10/16A 250V przelotowego standard podwyższony	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0401	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego n/t przykręcanego 2P+Z 16A 250V standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0402	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego n/t przykręcanego 2P+Z 16A 250V standard podwyższony	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0501	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego n/t przykręcanego bryzgoszczelnego 2P+Z 16A 250V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0502	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego n/t przykręcanego bryzgoszczelnego 2x2P+Z 16A 250V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0601	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego n/t przykręcanego bryzgoszczelnego 3P+Z 16A 380V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0602	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda izolacyjnego bryzgoszczelnego 3P+N+Z 16A/25A 380V/500V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0681	Montaż na podłożu drewnianym z przygotowaniem podłoża gniazda instalacyjnego 3P+N+Z 16A/25A 380V/500V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0682	Montaż na podłożu z cegły z przygotowaniem podłoża gniazda instalacyjnego 3P+N+Z 16A/25A 380V/500V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0683	Montaż na podłożu betonowym z przygotowaniem podłoża gniazda instalacyjnego 3P+N+Z 16A/25A 380V/500V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0701	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego n/t przykręcanego wodoodpornego 3P+N+Z 16A 380V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0801	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego n/t przykręcanego wodoodpornego 3P+N+Z 32A 380V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0881	Montaż na podłożu drewnianym z przygotowaniem podłoża gniazda instalacyjnego 3P+N+Z 32A 380V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0882	Montaż na podłożu z cegły z przygotowaniem podłoża gniazda instalacyjnego 3P+N+Z 32A 380V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0883	Montaż na podłożu betonowym z przygotowaniem podłoża gniazda instalacyjnego 3P+N+Z 32A 380V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-1001	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego n/t przykręcanego, metalowego 3P+Z 16A 250V stałe	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-1101	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego n/t przykręcanego, metalowego 3P+Z 63A 500V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-1102	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego n/t przykręcanego, metalowego 3P+N+Z 63A 500V/750V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-1181	Montaż na podłożu drewnianym z przygotowaniem podłoża gniazda instalacyjnego 3P+N+Z 63A 500V/750V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-1182	Montaż na podłożu z cegły z przygotowaniem podłoża gniazda instalacyjnego 3P+N+Z 63A 500V/750V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-1183	Montaż na podłożu betonowym z przygotowaniem podłoża gniazda instalacyjnego 3P+N+Z 63A 500V/750V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0311	Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego do listew i kanałów:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0311-0101	Montaż puszki n/t PU 75x75 mm do listwy elektroinstalacyjnej na podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0311-0201	Montaż puszki n/t PU 75x75 mm do listwy elektroinstalacyjnej na podłożu różnym od betonu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0311-0301	Montaż puszki n/t PO 75x75 mm do listwy elektroinstalacyjnej na podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0311-0302	Montaż puszki n/t PO 85x105 mm do listwy elektroinstalacyjnej na podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0311-0304	Montaż puszki n/t PO 140x140 mm do listwy elektroinstalacyjnej na podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0311-0401	Montaż puszki n/t PO 75x75 mm do listwy elektroinstalacyjnej podłożu różnym od betonu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0311-0402	Montaż puszki n/t PO 85x105 mm do listwy elektroinstalacyjnej na podłożu różnym od betonu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0311-0404	Montaż puszki n/t PO 140x140 mm do listwy elektroinstalacyjnej na podłożu różnym od betonu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0311-0501	Montaż w podpodłogowym kanale instalacyjnym kasety uniwersalnej UBD z wyposażeniem	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0409	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - z wartością aparatów:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0409-0101	Zamontowanie tablicy przyzywowej (domofonu)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0409-0201	Zamontowanie aparatu odbiorczego (domofonu)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-SEK 5 0409	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - z wartością aparatów:	
Biuletyn BRE	KNNR-SEK 5 0409-0301	Zamontowanie zestawu wideodomofonowego	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0005	Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych z przygotowaniem podłoża ręcznie:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0005-0100	Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych pustych fi 60 mm na podłożu gazobetonowym lub podobnym z przygotowaniem podłoża ręcznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0005-0200	Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych pustych fi 80 mm na podłożu gazobetonowym lub podobnym z przygotowaniem podłoża ręcznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0005-0300	Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych pustych 105x105 mm na podłożu gazobetonowym lub podobnym z przygotowaniem podłoża ręcznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0005-0400	Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych pustych 140x140 mm na podłożu gazobetonowym lub podobnym z przygotowaniem podłoża ręcznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0005-0500	Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych pustych fi 60 mm na podłożu ceglanym z przygotowaniem podłoża ręcznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0005-0600	Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych pustych fi 80 mm na podłożu ceglanym z przygotowaniem podłoża ręcznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0005-0700	Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych pustych 105x105 mm na podłożu ceglanym z przygotowaniem podłoża ręcznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0005-0800	Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych pustych 140x140 mm na podłożu ceglanym z przygotowaniem podłoża ręcznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0006	Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych z przygotowaniem podłoża mechanicznie:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0006-0100	Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych pustych fi 60 mm na podłożu gazobetonowym lub podobnym z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0006-0200	Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych pustych fi 80 mm na podłożu gazobetonowym lub podobnym z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0006-0300	Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych pustych 105x105 mm na podłożu gazobetonowym lub podobnym z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0006-0400	Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych pustych 140x140 mm na podłożu gazobetonowym lub podobnym z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0006-0500	Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych pustych fi 60 mm na podłożu ceglanym z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0006-0600	Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych pustych fi 80 mm na podłożu ceglanym z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0006-0700	Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych pustych 105x105 mm na podłożu ceglanym z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0006-0800	Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych pustych 140x140 mm na podłożu ceglanym z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007	Montaż puszek odgałęźnych n/t do instalacji z rur PVC z przygotowaniem podłoża mechanicznie:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007-0100	Montaż puszek odgałęźnych pustych PO-28 do instalacji z rur z PVC mocowanych na drewnie z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007-0101	Montaż puszek odgałęźnych pustych PO-37 do instalacji z rur z PVC mocowanych na drewnie z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007-0102	Montaż puszek odgałęźnych pustych PO-47 do instalacji z rur z PVC mocowanych na drewnie z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007-0200	Montaż puszek odgałęźnych pustych PO-28 mocowanych na płycie izolacyjnej z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007-0201	Montaż puszek odgałęźnych pustych PO-37 mocowanych na płycie izolacyjnej z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007-0202	Montaż puszek odgałęźnych pustych PO-47 mocowanych na płycie izolacyjnej z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007-0300	Montaż puszek odgałęźnych pustych PO-28 mocowanych na profilach z blachy lub konstrukcjach stalowych z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007-0301	Montaż puszek odgałęźnych pustych PO-37 mocowanych na profilach z blachy lub konstrukcjach stalowych z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007-0302	Montaż puszek odgałęźnych pustych PO-47 mocowanych na profilach z blachy lub konstrukcjach stalowych z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007-0400	Montaż puszek odgałęźnych pustych PO-28 mocowanych na podłożu gazobetonowym z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007-0401	Montaż puszek odgałęźnych pustych PO-37 mocowanych na podłożu gazobetonowym z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007-0402	Montaż puszek odgałęźnych pustych PO-47 mocowanych na podłożu gazobetonowym z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007-0500	Montaż puszek odgałęźnych pustych PO-28 mocowanych na podłożu ceglanym z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007-0501	Montaż puszek odgałęźnych pustych PO-37 mocowanych na podłożu ceglanym z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007-0502	Montaż puszek odgałęźnych pustych PO-47 mocowanych na podłożu ceglanym z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007-0600	Montaż puszek odgałęźnych pustych PO-28 mocowanych na podłożu betonowym z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007-0601	Montaż puszek odgałęźnych pustych PO-37 mocowanych na podłożu betonowym z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007-0602	Montaż puszek odgałęźnych pustych PO-47 mocowanych na podłożu betonowym z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007-0700	Montaż puszek odgałęźnych pustych PO-28 mocowanych przy pomocy kołków wstrzeliwanych z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007-0701	Montaż puszek odgałęźnych pustych PO-37 mocowanych przy pomocy kołków wstrzeliwanych z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0007-0702	Montaż puszek odgałęźnych pustych PO-47 mocowanych przy pomocy kołków wstrzeliwanych z przygotowaniem podłoża mechanicznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0020	Montaż puszek osprzętowych w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0020-0100	Montaż puszki osprzętowej fi 60 mm, pojedynczej w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0020-0200	Montaż puszki osprzętowej fi 60 mm, pojedynczej w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 24 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0020-0300	Montaż puszki osprzętowej fi 60 mm, podwójnej w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0020-0400	Montaż puszki osprzętowej fi 60 mm, podwójnej w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 24 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0020-0500	Montaż puszki osprzętowej fi 60 mm, potrójnej w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0020-0600	Montaż puszki osprzętowej fi 60 mm, potrójnej w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 24 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0021	Montaż puszek instalacyjnych, rozgałęźnych, pustych i odgałęźnych, w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0021-0100	Montaż puszek instalacyjnych, rozgałęźnych, pustych fi 85 mm, w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0021-0200	Montaż puszek instalacyjnych, rozgałęźnych, pustych fi 85 mm, w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 24 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0021-0300	Montaż puszek instalacyjnych, odgałęźnych 3-wylotowych w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0021-0400	Montaż puszek instalacyjnych, odgałęźnych 3-wylotowych w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 24 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0021-0500	Montaż puszek instalacyjnych, odgałęźnych 4-wylotowych w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0021-0600	Montaż puszek instalacyjnych, odgałęźnych 4-wylotowych w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 24 mm	szt.
Biuletyn BRE	3.1.121.00.2	Wymiana osprzętu instalacyjnego	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0401-A	Wymiana łączników instalacyjnych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0401-0100	Wymiana wyłącznika instalacyjnego 1-biegunowego 10A IP-20 p/t	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0401-0101	Wymiana przełącznika świecznikowego p/t	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0401-0102	Wymiana przycisku sygnalizacyjnego (światło) p/t	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0401-0201	Wymiana przełącznika schodowego p/t	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0401-0300	Wymiana wyłącznika n/t	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0401-0301	Wymiana przełącznika świecznikowego n/t	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0401-0302	Wymiana przycisku sygnalizacyjnego n/t	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0401-0401	Wymiana przełącznika schodowego n/t	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0401-0500	Wymiana wyłącznika 1 biegunowego uszczelnionego IP-44	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0401-0501	Wymiana przełącznika świecznikowego IP-44	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0401-0502	Wymiana przycisku sygnalizacyjnego IP-44	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0401-0601	Wymiana przełącznika schodowego IP-44	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-A	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-0100	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych p/t 1-biegunowe 2P, 10 A, IP-20 standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-0101	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych p/t podwójnych 2 x 2P, 10 A, IP-20 standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-0102	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych p/t pojedynczych 2P + Z, 10A/16A, IP-20 standard podwyższony	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-0103	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych p/t podwójnych 2 x 2P + Z, 10A/16A, IP-20 standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-0200	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych pojedynczych n/t 2P, 10A/16A, IP-20 standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-0201	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych n/t podwójnych 2 x 2P, 10A/16A, IP-20 standard podstawowy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-0203	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych n/t podwójnych 2 x 2P + Z, 10 A, IP-20	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-0300	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych n/t uszczelnionych pojedynczych 2P+Z, 10A/16A, IP-45	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-0301	Wymiana gniazd instalacyjnych uszczelnionych wtykowych n/t podwójnych 2 x 2P + Z, 10A/16A, IP-44	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-0402	Wymiana gniazda wtykowego izolacyjnego 3-biegunowego 16A (25A), 3P+N+Z(stałe/tablicowe) IP-44	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-0405	Wymiana gniazda wtykowego izolacyjnego 3-biegunowego 32A, 3P+N+Z(stałe/tablicowe) IP-44	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-0412	Wymiana gniazda wtyczkowego metalowego 63A, 3P+Z, IP-44 - stałe	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0403-A	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0403-0100	Wymiana puszki końcowej p/t PK-60	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0403-0200	Wymiana puszki odgałęźnej PO-70	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0403-0201	Wymiana puszki odgałęźnej PO-80	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0403-0202	Wymiana odgałęźnika izolacyjnego 3-wylotowego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0403-0203	Wymiana odgałęźnika izolacyjnego 4-wylotowego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0403-0400	Wymiana puszek uszczelnionych z tworzyw sztucznych do przewodów o przekroju do 2,5 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0403-0500	Wymiana odgałęźnika metalowego dla przewodów o przekroju do 2,5 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0403-0501	Wymiana odgałęźnika metalowego dla przewodów o przekroju do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0403-0502	Wymiana odgałęźnika metalowego dla przewodów o przekroju do 6 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0403-0503	Wymiana odgałęźnika metalowego dla przewodów o przekroju do 10 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 0210-A	Wymiana urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofon):	
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 0210-0100	Wymiana tablicy przyzywowej (domofonu)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 0210-0201	Wymiana aparatu odbiorczego (domofonu)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 0210-0211	Wymiana zestawu wideodomofonowego	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0306	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0306-0100	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych bez styku uziemiającego o natężeniu prądu do 16 A 2-biegunowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0306-0200	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 A 2-biegunowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0306-0300	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym 2-biegunowych w podłożu drewnianym lub konstrukcjach stal. 2P+Z	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0306-0400	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym 3-biegunowych w podłożu drewnianym lub konstrukcjach stal.	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0306-0500	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym 2-biegunowych w podłożu ceglanym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0306-0600	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym 3-biegunowych w podłożu ceglanym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0306-0700	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym 2-biegunowych w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0306-0800	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym 3-biegunowych w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0307	Wymiana wyłączników, przełączników o natężeniu prądu do 10 A:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0307-0100	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego podtynkowego w puszce	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0307-0101	Wymiana przycisku o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego podtynkowego w puszce	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0307-0200	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego natynkowego w podłożu drewnianym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0307-0201	Wymiana przycisku o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego natynkowego w podłożu drewnianym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0307-0300	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego natynkowego w podłożu ceglanym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0307-0301	Wymiana przycisku o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego natynkowego w podłożu ceglanym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0307-0400	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego natynkowego w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0307-0401	Wymiana przycisku o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego natynkowego w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0307-0500	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego natynkowego w konstrukcjach stalowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0307-0501	Wymiana przycisku o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego w konstrukcjach stalowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0307-0600	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego o natężeniu prądu do 16 A podtynkowego w puszce	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0307-0700	Wymiana przełącznika świecznikowego, szeregowego, schodowego lub krzyżowego o natężeniu prądu do 10 A natynkowego w podłożu drewnianym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0307-0800	Wymiana przełącznika świecznikowego, szeregowego, schodowego lub krzyżowego o natężeniu prądu do 10 A natynkowego w podłożu ceglanym	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0307-0900	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego o natężeniu prądu do 10 A natynkowego w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0307-1000	Wymiana przełącznika świecznikowego, szeregowego, schodowego lub krzyżowego o natężeniu prądu do 10 A natynkowego w konstrukcjach stalowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0308	Wymiana wyłączników i przełączników o natężeniu prądu do 10 A w obudowie uszczelnionej:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0308-0100	Wymiana wyłączników i przełączników o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowych w obudowie uszczelnionej w podłożu drewnianym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0308-0101	Wymiana przycisków o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowych w obudowie uszczelnionej w podłożu drewnianym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0308-0200	Wymiana wyłączników i przełączników o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowych w obudowie uszczelnionej w podłożu ceglanym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0308-0201	Wymiana przycisków o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowych w obudowie uszczelnionej w podłożu ceglanym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0308-0300	Wymiana wyłączników i przełączników o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowych w obudowie uszczelnionej w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0308-0301	Wymiana przycisków o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowych w obudowie uszczelnionej w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0308-0400	Wymiana wyłączników i przełączników o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowych w obudowie uszczelnionej w konstrukcjach stalowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0308-0401	Wymiana przycisków o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowych w obudowie uszczelnionej w konstrukcjach stalowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0308-0500	Wymiana przełączników świecznikowych szeregowych, schodowych lub krzyżowych o natężeniu prądu do 10 A w podłożu drewnianym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0308-0600	Wymiana przełączników świecznikowych szeregowych, schodowych lub krzyżowych o natężeniu prądu do 10 A w podłożu ceglanym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0308-0700	Wymiana przełączników świecznikowych szeregowych, schodowych lub krzyżowych o natężeniu prądu do 10 A w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0308-0800	Wymiana przełączników bezpiecznikowych szeregowych, schodowych lub krzyżowych o natężeniu prądu do 10 A w konstrukcjach stalowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0309	Wymiana numeratorów, sygnalizatorów świetlnych, buczków, dzwonków, transformatorów świetlnych z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0309-0500	Wymiana sygnalizatorów świetlnych o 1 świetle z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0309-0600	Wymiana sygnalizatorów świetlnych o 2 światłach z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0309-0700	Wymiana sygnalizatorów świetlnych o 3 światłach z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0309-0800	Wymiana sygnalizatorów świetlnych o 4 światłach z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0309-0900	Wymiana sygnalizatorów świetlnych o 5 światłach z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0309-1000	Wymiana buczków na napięcie sieci do 24 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0309-1001	Wymiana dzwonków na napięcie sieci do 24 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0309-1100	Wymiana buczków na napięcie sieci do 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0309-1101	Wymiana dzwonków na napięcie sieci 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0309-1200	Wymiana transformatorów sygnalizacyjnych na napięcie do 24 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0310	Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0310-0100	Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0310-0200	Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej w innym podłożu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0311	Wymiana kasowników, przycisków z kasownikami i rozet telefonicznych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0311-0100	Wymiana kasowników sygnalizacyjnych podtynkowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0311-0200	Wymiana przycisków kasowników sygnalizacyjnych podtynkowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0311-0400	Wymiana kasowników sygnalizacyjnych w podłożu drewnianym lub konstrukcjach stalowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0311-0500	Wymiana kasowników w podłożu drewnianym lub konstrukcjach stalowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0311-0501	Wymiana przycisków bryzgoszczelnych w podłożu drewnianym lub konstrukcjach stalowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0311-0600	Wymiana przycisków i kasowników sygnalizacyjnych w podłożu drewnianym lub konstrukcjach stalowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0311-0800	Wymiana kasowników sygnalizacyjnych w podłożu ceglanym lub betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0311-0900	Wymiana kasowników w podłożu ceglanym lub betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0311-0901	Wymiana przycisków bryzgoszczelnych w podłożu ceglanym lub betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0311-1000	Wymiana przycisków sygnalizacyjnych w podłożu ceglanym lub betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0401	Wymiana puszek podtynkowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0401-0102	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm, jednym odgałęzieniu i przekroju przewodów do 2,5 mm2. Puszka PO 60 mm z pokrywą pt	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0401-0202	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy powyżej 60 mm, trzech odgałęzieniach i przekroju przewodu do 2,5 mm2. Puszka PO 70 mm z pokrywą pt	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0401-0203	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy powyżej 60 mm, trzech odgałęzieniach i przekroju przewodu do 2,5 mm2. Puszka PO 80 mm z pokrywą pt	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0401-0302	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy powyżej 60 mm, czterech odgałęzieniach i przekroju przewodu do 2,5 mm2. Puszka PO 70 mm z pokrywą pt	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0401-0303	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy powyżej 60 mm, czterech odgałęzieniach i przekroju przewodu do 2,5 mm2. Puszka PO 80 mm z pokrywą pt	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0401-0602	Wymiana puszek szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych. Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0401-0603	Wymiana puszek szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych. Puszka fi 60 mm do ścian gipsowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0401-0604	Wymiana puszek szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych. Puszka fi 70 mm do ścian gipsowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0402	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych z podłączeniem przewodów:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0402-0102	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych 75x75 mm o trzech odgałęzieniach z podłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0402-0202	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych 75x75 mm o czterech odgałęzieniach z podłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0402-0302	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych 75x75 mm o trzech odgałęzieniach z podłączeniem przewodu o przekroju do 6 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0402-0303	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych 85x105 mm o trzech odgałęzieniach z podłączeniem przewodu o przekroju do 6 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0402-0402	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych 75x75 mm o czterech odgałęzieniach z podłączeniem przewodów o przekroju do 6 mm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0402-0403	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych 85x105 mm o czterech odgałęzieniach z podłączeniem przewodów o przekroju do 6 mm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0402-0502	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych 95x115 mm o trzech odgałęzieniach z podłączeniem przewodu o przekroju do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0402-0602	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych 95x115 mm o czterech odgałęzieniach z podłączeniem przewodów o przekroju do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0403	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych dla przewodów kabelkowych z podłączeniem i zadławieniem przewodów:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0403-0102	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych dla przewodów kabelkowych 75x75 mm o trzech odgałęzieniach z podłączeniem i zadławieniem przewodów do 2,5mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0403-0202	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych dla przewodów kabelkowych 75x75 mm o 4 odgałęzieniach z podłączeniem i zadławieniem przewodu do 2,5 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0403-0302	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych dla przewodów kabelkowych 75x75 mm o 3 odgałęzieniach z podłączeniem i zadławieniem przew. do 6 mm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0403-0303	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych dla przewodów kabelkowych 85x105 mm o 3 odgałęzieniach z podłączeniem i zadławieniem przew. do 6 mm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0403-0402	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych dla przewodów kabelkowych 75x75 mm o 4 odgałęzieniach z podłączeniem i zadławieniem przew. do 6 mm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0403-0403	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych dla przewodów kabelkowych 85x105 mm o 4 odgałęzieniach z podłączeniem i zadławieniem przew. do 6 mm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0403-0502	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych dla przewodów kabelkowych 95x115 mm o 3 odgałęzieniach z podłączeniem i zadławieniem przewodów do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0403-0602	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych dla przewodów kabelkowych 95x115 mm o 4 odgałęzieniach z podłączeniem i zadławieniem przewodów do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0404	Wymiana puszek odgałęźnych metalowych z podłączeniem i zadławieniem przewodów:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0404-0101	Wymiana puszek odgałęźnych metalowych o 3 odgałęzieniach z podłączeniem i zadławieniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0404-0200	Wymiana odgałęźników bryzgoszczelnych w obudowie z tworzyw sztucznych o 4 odgałęzieniach z podłączeniem i zadławieniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0404-0201	Wymiana puszek odgałęźnych metalowych o 4 odgałęzieniach z podłączeniem i zadławieniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0404-0300	Wymiana puszek odgałęźnych metalowych o 3 odgałęzieniach z podłączeniem i zadławieniem przewodów o przekroju do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0404-0400	Wymiana puszek odgałęźnych metalowych o 4 odgałęzieniach z podłączeniem i zadławieniem przewodów o przekroju do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0404-0500	Wymiana puszek odgałęźnych metalowych o 3 odgałęzieniach z podłączeniem i zadławieniem przewodów o przekroju do 10 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0404-0600	Wymiana puszek odgałęźnych metalowych o 4 odgałęzieniach z podłączeniem i zadławieniem przewodów o przekroju do 10 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0404-0700	Wymiana puszek odgałęźnych metalowych o 3 odgałęzieniach z podłączeniem i zadławieniem przewodów o przekroju do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0404-0800	Wymiana puszek odgałęźnych metalowych o 4 odgałęzieniach z podłączeniem i zadławieniem przewodów o przekroju do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0405	Wymiana odgałęźników z tworzyw sztucznych z podłączeniem przewodów wtynkowych lub kabelkowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0405-0100	Wymiana odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowo-wtynkowych o 3 odgałęzieniach z podłączeniem przewodów wtynkowych lub kabelkowych o przekroju do 2,5 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0405-0200	Wymiana odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowo-wtynkowych o 4 odgałęzieniach z podłączeniem przewodów wtynkowych lub kabelkowych o przekroju do 2,5 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0405-0300	Wymiana odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych o 3 odgałęzieniach z podłączeniem przewodów wtynkowych lub kabelkowych o przekroju do 4 mm2	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0405-0400	Wymiana odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych o 4 odgałęzieniach z podłączeniem przewodów wtynkowych lub kabelkowych o przekroju do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0405-0500	Wymiana odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych o 3 odgałęzieniach z podłączeniem przewodów wtynkowych lub kabelkowych o przekroju do 6 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0405-0600	Wymiana odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych o 4 odgałęzieniach z podłączeniem przewodów wtynkowych lub kabelkowych o przekroju do 6 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0405-0700	Wymiana odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych o 3 odgałęzieniach z podłączeniem przewodów wtynkowych lub kabelkowych o przekroju do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0405-0800	Wymiana odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych o 4 odgałęzieniach z podłączeniem przewodów wtynkowych lub kabelkowych o przekroju do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0507	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych trzybiegunowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0507-0100	Wymiana gniazd wtyczkowych 3-biegunowych natynkowych nieuszczelnionych w podłożu betonowym. Natężenie prądu do 16 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0507-0200	Wymiana gniazd wtyczkowych 3-biegunowych natynkowych nieuszczelnionych w podłożu betonowym. Natężenie prądu do 32 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0507-0300	Wymiana gniazd wtyczkowych 3-biegunowych natynkowych nieuszczelnionych w podłożu innym. Natężenie prądu do 16 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0507-0400	Wymiana gniazd wtyczkowych 3-biegunowych natynkowych nieuszczelnionych w podłożu innym. Natężenie prądu do 32 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0507-0500	Wymiana gniazd wtyczkowych 3-biegunowych natynkowych uszczelnionych w podłożu betonowym. Natężenie prądu do 16 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0507-0600	Wymiana gniazd wtyczkowych 3-biegunowych natynkowych uszczelnionych w podłożu betonowym. Natężenie prądu do 32 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0507-0700	Wymiana gniazd wtyczkowych 3-biegunowych natynkowych uszczelnionych w podłożu betonowym. Natężenie prądu do 63 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0507-0800	Wymiana gniazd wtyczkowych 3-biegunowych natynkowych uszczelnionych w podłożu innym. Natężenie prądu do 16 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0507-0900	Wymiana gniazd wtyczkowych 3-biegunowych natynkowych uszczelnionych w podłożu innym. Natężenie prądu do 32 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0507-1000	Wymiana gniazd 3P+Z+N 63A	szt.
Biuletyn BRE	3.1.121.00.3	Demontaż osprzętu instalacyjnego	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0401-B	Demontaż łączników instalacyjnych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0401-0700	Demontaż łączników p/t lub n/t	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0401-0800	Demontaż łączników uszczelnionych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-C	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-0500	Demontaż gniazda nieuszczelnionego p/t, n/t	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-0600	Demontaż gniazda uszczelnionego 2 biegunowego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-0700	Demontaż gniazda 3 biegunowego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0403-B	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0403-0600	Demontaż puszek n/t i p/t o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0403-0700	Demontaż puszek n/t i p/t o średnicy ponad 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0403-0800	Demontaż puszek n/t i p/t piętrowych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0403-0900	Demontaż puszek n/t i p/t uszczelnionych z tworzyw sztucznych lub metalowych IP-44	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 0210-B	Demontaż urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofon):	
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 0210-0300	Demontaż tablicy przyzywowej (domofonu)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 0210-0400	Demontaż aparatu odbiorczego (domofonu)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1120	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1120-0100	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych o 2 wylotach, uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1120-0200	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych o 3 wylotach, uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1120-0300	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych o 4 wylotach, uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1120-0400	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych o 2 wylotach, uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1120-0500	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych o 3 wylotach, uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1120-0600	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych o 4 wylotach, uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1120-0700	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych o 2 wylotach, uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 10 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1120-0800	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych o 3 wylotach, uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 10 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1120-0900	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych o 4 wylotach, uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 10 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1120-1000	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych o 2 wylotach, uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1120-1100	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych o 3 wylotach, uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1120-1200	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych o 4 wylotach, uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1121	Demontaż gniazd bezpiecznikowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1121-0100	Demontaż gniazd bezpiecznikowych, tablicowych 1-biegunowych o natężeniu prądu do 25 A mocowanych na tablicy izolacyjnej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1121-0200	Demontaż gniazd bezpiecznikowych, tablicowych 1-biegunowych o natężeniu prądu do 63 A mocowanych na tablicy izolacyjnej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1121-0300	Demontaż gniazd bezpiecznikowych, tablicowych 1-biegunowych o natężeniu prądu do 100 A mocowanych na tablicy izolacyjnej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1121-0400	Demontaż gniazd bezpiecznikowych, tablicowych 1-biegunowych o natężeniu prądu do 200 A mocowanych na tablicy izolacyjnej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1121-0500	Demontaż gniazd bezpiecznikowych, zwykłych 1-biegunowych o natężeniu prądu do 25 A mocowanych na ścianie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1121-0600	Demontaż gniazd bezpiecznikowych, zwykłych 1-biegunowych o natężeniu prądu do 63 A mocowanych na ścianie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1121-0700	Demontaż gniazd bezpiecznikowych, zwykłych 1-biegunowych o natężeniu prądu do 100 A mocowanych na ścianie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1121-0800	Demontaż gniazd bezpiecznikowych, zwykłych 1-biegunowych o natężeniu prądu do 200 A mocowanych na ścianie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1121-0900	Demontaż gniazd bezpiecznikowych, uniwersalnych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 25 A mocowanych na ścianie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1121-1000	Demontaż gniazd bezpiecznikowych, uniwersalnych 3-biegunowych o natężeniu prądu do 25 A mocowanych na ścianie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1121-1100	Demontaż gniazd bezpiecznikowych, zwykłych 1-biegunowych o natężeniu prądu do 25 A mocowanych na konstrukcji stalowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1121-1200	Demontaż gniazd bezpiecznikowych, zwykłych 1-biegunowych o natężeniu prądu do 63 A mocowanych na konstrukcji stalowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1121-1300	Demontaż gniazd bezpiecznikowych, zwykłych 1-biegunowych o natężeniu prądu do 100 A mocowanych na konstrukcji stalowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1121-1400	Demontaż gniazd bezpiecznikowych, zwykłych 1-biegunowych o natężeniu prądu do 200 A mocowanych na konstrukcji stalowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1121-1500	Demontaż gniazd bezpiecznikowych, uniwersalnych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 25 A mocowanych na konstrukcji stalowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1121-1600	Demontaż gniazd bezpiecznikowych, uniwersalnych 3-biegunowych o natężeniu prądu do 25 A mocowanych na konstrukcji stalowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1122	Demontaż gniazd wtykowych o natężeniu prądu do 63 A:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1122-0100	Demontaż gniazd wtyczkowych,podtynkowych o ilości biegunów 2, natężeniu prądu do 63 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1122-0200	Demontaż gniazd wtyczkowych,podtynkowych o ilości biegunów 2+0, natężeniu prądu do 63 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1122-0300	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o ilości biegunów 2, natężeniu prądu do 63 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1122-0400	Demontaż gniazd wtyczkowych,natynkowych nieuszczelnionych o ilości biegunów 2+0, natężeniu prądu do 63 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1122-0500	Demontaż gniazd wtyczkowych,natynkowych nieuszczelnionych o ilości biegunów 3+0, natężeniu prądu do 63 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1122-0600	Demontaż gniazd wtyczkowych,natynkowych uszczelnionych o ilości biegunów 2+0, natężeniu prądu do 63 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1122-0700	Demontaż gniazd wtyczkowych,natynkowych uszczelnionych o ilości biegunów 3+0, natężeniu prądu do 63 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1123	Demontaż wtyczek do gniazd o natężeniu prądu do 63 A	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1123-0100	Demontaż wtyczek z tworzywa sztucznego o ilości biegunów 2 do gniazd o natężeniu prądu do 63 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1123-0200	Demontaż wtyczek z tworzywa sztucznego o ilości biegunów 2+0 do gniazd o natężeniu prądu do 63 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1123-0300	Demontaż wtyczek z tworzywa sztucznego o ilości biegunów 3+0 do gniazd o natężeniu prądu do 63 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1123-0400	Demontaż wtyczek metalowych o ilości biegunów 2+0 do gniazd o natężeniu prądu do 63 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1123-0500	Demontaż wtyczek metalowych o ilości biegunów 3+0 do gniazd o natężeniu prądu do 63 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1124	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1124-0100	Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1124-0200	Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowych: wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1124-0300	Demontaż łączników instalacyjnych, natynkowych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1124-0400	Demontaż łączników instalacyjnych, natynkowych: wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1124-0500	Demontaż łączników instalacyjnych, metalowych i z tworzyw sztucz. uszczelnionych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1124-0600	Demontaż łączników instalacyjnych, metalowych i z tworzyw sztucz. uszczelnionych: wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy o ilości wylotów 2 i natężeniu prądu do 10 A	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1124-0700	Demontaż łączników inst. metalowych i z tworzyw sztucz. Uszczelnionych: wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1124-0800	Demontaż łączników inst. metalowych i z tworzyw sztucz. uszczelnionych: wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 2 i natężeniu prądu do 10A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1125	Demontaż łączników w obudowie o natężeniu prądu do 25 A:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1125-0100	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A i ilości przyłączonych przewodów do 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1125-0200	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A i ilości przyłączonych przewodów do 5	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1125-0300	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A i ilości przyłączonych przewodów do 10	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1125-0400	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A i ilości przyłączonych przewodów do 15	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1125-0500	Demontaż łączników w obudowie metalowej o natężeniu prądu do 25 A i ilości przyłączonych przewodów do 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1125-0600	Demontaż łączników w obudowie metalowej o natężeniu prądu do 25 A i ilości przyłączonych przewodów do 5	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1125-0700	Demontaż łączników w obudowie metalowej o natężeniu prądu do 25 A i ilości przyłączonych przewodów do 10	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1125-0800	Demontaż łączników w obudowie metalowej o natężeniu prądu do 25 A i ilości przyłączonych przewodów do 15	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1126	Demontaż łączników warstwowych (poza tablicowymi) o natężeniu prądu do 600 A:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1126-0100	Demontaż łączników warstwowych (poza tablicowymi).Wyłącznik o natężeniu prądu do 200 A i 2 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1126-0200	Demontaż łączników warstwowych (poza tablicowymi). Wyłącznik o natężeniu prądu do 400 A i 2 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1126-0300	Demontaż łączników warstwowych (poza tablicowymi). Wyłącznik o natężeniu prądu do 200 A i 3 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1126-0400	Demontaż łączników warstwowych (poza tablicowymi). Wyłącznik o natężeniu prądu do 400 A i 3 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1126-0500	Demontaż łączników warstwowych (poza tablicowymi). Wyłącznik o natężeniu prądu do 600 A i 3 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1126-0600	Demontaż łączników warstwowych (poza tablicowymi). Wyłącznik o natężeniu prądu do 200 A i 4 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1126-0700	Demontaż łączników warstwowych (poza tablicowymi). Wyłącznik o natężeniu prądu do 400 A i 4 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1126-0800	Demontaż łączników warstwowych (poza tablicowymi). Wyłącznik o natężeniu prądu do 600 A i 4 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1126-0900	Demontaż łączników warstwowych (poza tablicowymi). Przełącznik o natężeniu prądu do 200 A i 2 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1126-1000	Demontaż łączników warstwowych (poza tablicowymi). Przełącznik o natężeniu prądu do 400 A i 2 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1126-1100	Demontaż łączników warstwowych (poza tablicowymi). Przełącznik o natężeniu prądu do 200 A i 3 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1126-1200	Demontaż łączników warstwowych (poza tablicowymi). Przełącznik o natężeniu prądu do 400 A i 3 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1126-1300	Demontaż łączników warstwowych (poza tablicowymi). Przełącznik o natężeniu prądu do 600 A i 3 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1126-1400	Demontaż łączników warstwowych (poza tablicowymi). Przełącznik o natężeniu prądu do 200 A i 4 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1126-1500	Demontaż łączników warstwowych (poza tablicowymi). Przełącznik o natężeniu prądu do 400 A i 4 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1126-1600	Demontaż łączników warstwowych (poza tablicowymi). Przełącznik o natężeniu prądu do 600 A i 4 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1127	Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych o natężeniu prądu do 200 A:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1127-0100	Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych o natężeniu prądu do 25 A i 2 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1127-0200	Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych o natężeniu prądu do 32 A i 2 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1127-0300	Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych o natężeniu prądu do 63 A i 2 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1127-0400	Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych o natężeniu prądu do 200 A i 2 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1127-0500	Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych o natężeniu prądu do 25 A i 3 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1127-0600	Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych o natężeniu prądu do 32 A i 3 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1127-0700	Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych o natężeniu prądu do 63 A i 3 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1127-0800	Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych o natężeniu prądu do 200 A i 3 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1127-0900	Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych o natężeniu prądu do 25 A i 4 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1127-1000	Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych o natężeniu prądu do 32 A i 4 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1127-1100	Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych o natężeniu prądu do 63 A i 4 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1127-1200	Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych o natężeniu prądu do 200 A i 4 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1127-1300	Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych o natężeniu prądu do 25 A i 6 biegunów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1127-1400	Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych o natężeniu prądu do 32 A i 6 biegunów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1127-1500	Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych o natężeniu prądu do 63 A i 6 biegunów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1127-1600	Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych o natężeniu prądu do 200 A i 6 biegunów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1128	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 63 A:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1128-0100	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 10 A i 2 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1128-0200	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 25 A i 2 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1128-0300	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 32 A i 2 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1128-0400	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 63 A i 2 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1128-0500	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 10 A i 4 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1128-0600	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 25 A i 4 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1128-0700	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 32 A i 4 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1128-0800	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 63 A i 4 bieguny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1128-0900	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 10 A i 8 biegunów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1128-1000	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 25 A i 8 biegunów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1128-1100	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 32 A i 8 biegunów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1128-1200	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 63 A i 8 biegunów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1128-1300	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 10 A i 12 biegunów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1128-1400	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 25 A i 12 biegunów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1128-1500	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 32 A i 12 biegunów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1128-1600	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 63 A i 12 biegunów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1128-1700	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 10 A i 16 biegunów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1128-1800	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 25 A i 16 biegunów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1128-1900	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 32 A i 16 biegunów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1128-2000	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 63 A i 16 biegunów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1130	Demontaż przycisków, kasowników z tworzyw sztucznych i sygnałowo-akustycznych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1130-0100	Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzyw sztucznych o 2 przyłączonych przewodach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1130-0200	Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzyw sztucznych o 4 przyłączonych przewodach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1130-0300	Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników sygnałowo-akustycznych o 2 przyłączonych przewodach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1130-0400	Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników sygnałowo-akustycznych o 4 przyłączonych przewodach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1130-0500	Demontaż z podłoża ceglanego lub betonowego przycisków lub kasowników z tworzywa sztucznego o 2 przyłączonych przewodach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1130-0600	Demontaż z podłoża ceglanego lub betonowego przycisków lub kasowników z tworzywa sztucznego o 4 przyłączonych przewodach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1130-0700	Demontaż z podłoża ceglanego lub betonowego przycisków lub kasowników uszczelnionych o 2 przyłączonych przewodach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1130-0800	Demontaż z podłoża ceglanego lub betonowego przycisków lub kasowników uszczelnionych o 4 przyłączonych przewodach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1130-0900	Demontaż z podłoża ceglanego lub betonowego przycisków lub kasowników sygnałowo-akustycznych o 2 przyłączonych przewodach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1130-1000	Demontaż z podłoża ceglanego lub betonowego przycisków lub kasowników sygnałowo-akustycznych o 4 przyłączonych przewodach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1130-1100	Demontaż z konstrukcji stalowej przycisków lub kasowników z tworzyw sztucznych o 2 przyłączonych przewodach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1130-1200	Demontaż z konstrukcji stalowej przycisków lub kasowników z tworzyw sztucznych o 4 przyłączonych przewodach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1130-1300	Demontaż z konstrukcji stalowej przycisków lub kasowników uszczelnionych o 2 przyłączonych przewodach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1130-1400	Demontaż z konstrukcji stalowej przycisków lub kasowników uszczelnionych o 4 przyłączonych przewodach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1130-1500	Demontaż z konstrukcji stalowej przycisków lub kasowników sygnałowo-akustycznych o 2 przyłączonych przewodach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1130-1600	Demontaż z konstrukcji stalowej przycisków lub kasowników sygnałowo-akustycznych o 4 przyłączonych przewodach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1131	Demontaż przekaźników pomocniczych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1131-0100	Demontaż przekaźników pomocniczych,sygnalizacyjny o przełączonych przewodach do 4	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1131-0200	Demontaż przekaźników pomocniczych,sygnalizacyjny o przełączonych przewodach do 8	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1131-0300	Demontaż przekaźników pomocniczych,sygnalizacyjny o przyłączonych przewodach do 12	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1131-0400	Demontaż przekaźnika czasowego o przyłączonych przewodach do 4	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1131-0500	Demontaż przekaźnika czasowego o przyłączonych przewodach do 8	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1131-0600	Demontaż przekaźnika czasowego o przyłączonych przewodach do 12	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1132	Demontaż numeratorów, sygnalizatorów świetlnych i transformatorów sygnalizacyjnych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1132-0100	Demontaż numeratora klapkowego o liczbie numerów 5	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1132-0200	Demontaż numeratora klapkowego o liczbie numerów 10	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1132-0300	Demontaż numeratora świetlnego o liczbie numerów 5	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1132-0400	Demontaż numeratora świetlnego o liczbie numerów 10	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1132-0500	Demontaż sygnalizatora świetlnego o jednym świetle	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1132-0600	Demontaż sygnalizatora świetlnego o dwóch światłach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1132-0700	Demontaż sygnalizatora świetlnego o trzech światłach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1132-0800	Demontaż sygnalizatora świetlnego o czterech światłach	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1132-0900	Demontaż sygnalizatora świetlnego o pięciu światłach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1132-1000	Demontaż transformatora sygnalizacyjnego,buczka lub dzwonka na napięcie 230 V	szt.
Biuletyn BRE	3.1.123.00.1	Montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0501	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych (zwykłych):	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0501-0101	Montaż oprawy oświetleniowej zawieszanej żarowej 16.Z.024 z kloszem	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0501-0102	Montaż oprawy oświetleniowej zawieszanej żarowej 16.Z.025 z kloszem	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0501-0111	Montaż oprawy oświetleniowej zawieszanej strugoszczelnej, porcelanowej ZOP-100 G100/E27, IP-55 z kloszem	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0502	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych (zwykłych):	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0502-0101	Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej żarowej WOS-60 porcelanowej, ściennej z kloszem	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0502-0102	Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej żarowej WOS-100 porcelanowej, sufitowej z kloszem	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0502-0111	Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej żarowej 16.S.003 plafoniery z kloszem	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0502-0201	Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej świetlówkowej OWF 2x18 W	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0502-0202	Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej świetlówkowej OKPWm 2x18 w z kloszem z metapleksu	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0502-0204	Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej świetlówkowej OF-4148-02 2x18 W z kloszem z metapleksu	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0502-0211	Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej, ledowej PILLAR LED 2x9W	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0502-0301	Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej świetlówkowej OWF 2x36 W	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0502-0302	Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej świetlówkowej OKPWm 2x36 W z kloszem z metapleksu	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0503	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0503-0111	Montaż w suficie podwieszanym oprawy do żarówek halogenowych HDL-0015 nastawnej	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0503-0112	Montaż w suficie podwieszanym oprawy do żarówek halogenowych HDL-0013 nienastawnej	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0503-0121	Montaż w suficie podwieszanym oprawy kubełkowej typu "downlight" do jednej świetlówki compactowej 1x18 W	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0503-0124	Montaż w suficie podwieszanym oprawy kubełkowej typu "downlight" do dwóch świetlówek compactowych 2x27 W	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0503-0201	Montaż w suficie podwieszanym opraw świetlówkowych OS-236 2x36 W	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0503-0211	Montaż w suficie podwieszanym opraw świetlówkowych modułowych ORN 236 2x36 W	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0503-0301	Montaż w suficie podwieszanym opraw świetlówkowych ORN 418 4x18 W	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0503-0302	Montaż w suficie podwieszanym opraw świetlówkowych OF-4154-01 4x18 W z rastrem	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0503-0303	Montaż w suficie podwieszanym opraw świetlówkowych OS-418E/600 4x18 W	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0504	Montaż opraw oświetleniowych żarowych bryzgoodpornych, strugoodpornych i pyłoodpornych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0504-0101	Montaż oprawy oświetleniowej żarowej porcelanowej zawieszanej strugoodpornej ZOP-100 z kloszem przezroczystym	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0504-0102	Montaż oprawy oświetleniowej żarowej porcelanowej zawieszanej OS-210-A80 200W z kloszem PC IP 54	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0504-0103	Montaż oprawy oświetleniowej żarowej porcelanowej zawieszanej OS-230-A80, klosz szkło IP 55	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0504-0201	Montaż oprawy oświetleniowej żarowej porcelanowej przykręcanej kroploodpornej SOPS-60 z kloszem	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0504-0401	Montaż oprawy oświetleniowej żarowej żeliwnej strugoodpornej przykręcanej OK1/1 z kloszem i siatką	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0504-0402	Montaż oprawy oświetleniowej żarowej żeliwnej strugoodpornej przykręcanej OK2/1 z kloszem i siatką	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0505	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, zawieszanych przeciwwybuchowych, przemysłowych i górniczych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0505-0101	Montaż oprawy oświetleniowej żarowej aluminiowej OMP-125 z kloszem szklanym i siatką	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0505-0102	Montaż oprawy oświetleniowej żarowej aluminiowej OWP-200, PL-S 13W (100 W) z kloszem szklanym i siatką	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0505-0301	Montaż oprawy oświetleniowej żarowej w obudowie ognioszczelnej z puszką odgałęźną OG 200	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0506	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, przeszkodowych i basenowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0506-0101	Montaż oprawy oświetleniowej żarowej przeszkodowej przykręcanej OSM-100 z kloszem z tworzywa sztucznego	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0510	Montaż belek oświetleniowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0510-0102	Montaż belek OSOm 118 1x18 W końcowe IP-20	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0510-0202	Montaż belek OSOm 118 1x18 W przelotowe IP-20	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0510-0502	Montaż belek OSOm 136 1x36 W końcowe IP-20	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0510-0503	Montaż belek OSOm 158 1x58 W końcowe IP-20	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0510-0602	Montaż belek OSOm 136 1x36 W przelotowe IP-20	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0510-0603	Montaż belek OSOm 158 1x58 W przelotowe IP-20	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0510-0702	Montaż belek OSOm 236 2x36 W końcowe IP-20	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0510-0703	Montaż belek OSOm 258 2x58 W końcowe IP-20	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0510-0802	Montaż belek OSOm 236 2x36 W przelotowe IP-20	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0510-0803	Montaż belek OSOm 258 2x58 W przelotowe IP-20	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0511	Montaż opraw świetlówkowych do pomieszczeń produkcyjnych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0511-0301	Montaż opraw świetlówkowych pyłoszczelnych, w obudowie z tworzyw sztucznych OPK-120 IP-54	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0511-0401	Montaż opraw świetlówkowych pyłoszczelnych w obudowie z tworzyw sztucznych OPK-220 IP-54	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0511-0501	Montaż opraw świetlówkowych pyłoszczelnych w obudowie z tworzyw sztucznych OPK-140 IP-54	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0511-0601	Montaż opraw świetlówkowych pyłoszczelnych w obudowie z tworzyw sztucznych OPK-240 IP-54	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0820	Kompletowanie opraw świetlówkowych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0820-0100	Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W	szt.
Biuletyn BRE	3.1.123.00.2	Wymiana opraw oświetleniowych wewnętrznych	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-A	Wymiana opraw oświetleniowych zawieszanych, przykręcanych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0105	Wymiana oprawy zwieszakowej wewnętrznej otwartej OR-2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0108	Wymiana oprawy zwieszakowej wewnętrznej otwartej OG 200 z puszką	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0111	Wymiana oprawy zwieszakowej wewnętrznej otwartej 16.Z.024 (OZ 210) bez klosza	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0112	Wymiana oprawy zwieszakowej wewnętrznej otwartej 16.Z. 025 (OZ 220) bez klosza	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0115	Wymiana oprawy zwieszakowej wewnętrznej strugoodpornej ZOP-100 W	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0120	Wymiana oprawy zwieszakowej wewnętrznej przeciwwybuchowej ognioszczelnej OWP 200	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0150	Wymiana oprawy zwykłej WOS-60 do przykręcania	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0151	Wymiana oprawy zwykłej WOS-100	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0171	Wymiana plafoniery 16 S 003 z kloszem 250 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0172	Wymiana plafoniery 16 S 022 (dwie żarówki) z kloszem	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0175	Wymiana oprawy kroploodpornej SOPS 1x60 W	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0176	Wymiana oprawy kroploodpornej SOPS 1x100 W	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0185	Wymiana oprawy bryzgoszczelnej BN-2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0186	Wymiana oprawy bryzgoszczelnej BN-3	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0190	Wymiana oprawy strugoszczelnej OK1/1	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0191	Wymiana oprawy strugoszczelnej OK2/1	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0192	Wymiana oprawy strugoszczelnej OK4/1	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0193	Wymiana oprawy strugoszczelnej OK5/1	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0194	Wymiana oprawy strugoszczelnej PF-100	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0195	Wymiana oprawy strugoszczelnej OPKZ-60	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0198	Wymiana oprawy światła przeszkodowego OSM-100	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0207	Wymiana oprawy zawieszanej świetlówkowej ONR1m-236 rastrowa, modułowa	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0215	Wymiana oprawy przykręcanej, świetlówkowej OSOm 1x18 W	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0217	Wymiana oprawy przykręcanej, świetlówkowej OSOm 1x36 W	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0218	Wymiana oprawy przykręcanej, świetlówkowej OSOm 1x58 W	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0224	Wymiana oprawy przykręcanej, świetlówkowej typ OWF 2 x 18, 2 x 18 W	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0245	Wymiana oprawy przykręcanej, świetlówkowej przemysłowej szczelnej OPK 120 1x18 W IP-54	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0246	Wymiana oprawy przykręcanej, świetlówkowej przemysłowej szczelnej OPK-140 1x36 W IP-54	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0247	Wymiana oprawy przykręcanej, świetlówkowej przemysłowej szczelnej OPK-220 2x18 W IP-54	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0255	Wymiana oprawy przykręcanej, świetlówkowej OSOm 2x36 W	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0256	Wymiana oprawy przykręcanej, świetlówkowej OSOm 2x58 W	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0259	Wymiana oprawy przykręcanej, świetlówkowej typ OWF 2x36	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0265	Wymiana oprawy przykręcanej, świetlówkowej OPK-240 2x36 W IP-54	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0271	Wymiana oprawy przykręcanej, ledowej PILLAR LED 2x9W	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0405	Wymiana opraw rtęciowych i sodowych na oprawę rtęciową pyłoodporną ORP 250-2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0406	Wymiana opraw rtęciowych i sodowych na oprawę rtęciową pyłoodporną ORP 400-2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0502-A	Wymiana opraw oświetleniowych montowanych w sufitach podwieszonych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0502-0135	Wymiana opraw wbudowanych w sufitach podwieszanych, do żarówek halogenowych nastawne HDL-0015 bez żarówki	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0502-0136	Wymiana opraw wbudowanych w sufitach podwieszanych, nienastawnych HDL-0013 bez żarówki	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0601	Wymiana oprawek do żarówek:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0601-0100	Wymiana oprawek do żarówek metalowych zwykłych do zawieszania	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0601-0101	Wymiana oprawek do żarówek porcelanowych lub bakielitowych do zawieszenia	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0601-0200	Wymiana oprawek do żarówek metalowych zwykłych lub półhermetycznych przykręcanych w podłożu z drewna	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0601-0201	Wymiana oprawek do żarówek porcelanowych lub bakielitowych zwykłych lub półhermetycznych przykręcanych w podłożu z drewna	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0601-0300	Wymiana oprawek do żarówek metalowych zwykłych lub półhermetycznych przykręcanych w podłożu z cegły lub gruzobetonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0601-0301	Wymiana oprawek do żarówek porcelanowych lub bakielitowych zwykłych lub półhermetycznych przykręcanych w podłożu z cegły lub gruzobetonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0601-0400	Wymiana oprawek do żarówek metalowych zwykłych lub półhermetycznych przykręcanych w podłożu z betonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0601-0401	Wymiana oprawek do żarówek porcelanowych lub bakielitowych zwykłych lub półhermetycznych przykręcanych w podłożu z betonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0601-0500	Wymiana oprawek do żarówek metalowych zwykłych lub półhermetycznych przykręcanych w konstrukcjach stalowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0601-0501	Wymiana oprawek do żarówek porcelanowych lub bakielitowych zwykłych lub półhermetycznych przykręcanych w konstrukcjach stalowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0601-0600	Wymiana oprawek do żarówek metalowych iluminacyjnych ściennych lub sufitowych w podłożu z drewna	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0601-0700	Wymiana oprawek do żarówek metalowych iluminacyjnych ściennych lub sufitowych w podłożu z cegły lub gruzobetonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0601-0800	Wymiana oprawek do żarówek metalowych iluminacyjnych ściennych lub sufitowych w podłożu z betonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0601-0900	Wymiana oprawek do żarówek metalowych iluminacyjnych lub sufitowych w podłożu z betonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0602	Wymiana opraw żarowych hermetycznych do przekręcania:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0602-0100	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przekręcania w podłożu z drewna	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0602-0200	Wymiana opraw żarowych hermetycznych kanałowych do przykręcania w podłożu z drewna	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0602-0400	Wymiana opraw żarowych hermetycznych kanałowych do przykręcania w podłożu z cegły lub gruzobetonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0602-0500	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania w podłożu z betonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0602-0600	Wymiana opraw żarowych hermetycznych kanałowych do przykręcania w podłożu z betonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0602-0700	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania w konstrukcjach stalowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0602-0800	Wymiana opraw żarowych hermetycznych kanałowych do przykręcania w konstrukcjach stalowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0603	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0603-0100	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszenia z kloszem kulistym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0603-0200	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych w podłożu z drewna	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0603-0201	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych w podłożu z drewna do plafonier z dwoma żarówkami	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0603-0300	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych w podłożu z cegły lub gruzobetonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0603-0301	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych w podłożu z cegły lub gruzobetonu do plafonier z dwoma żarówkami	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0603-0400	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych w podłożu z betonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0603-0401	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych w podłożu z betonu do plafonier z dwoma żarówkami	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0603-0500	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych w konstrukcjach stalowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0603-0501	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych w konstrukcjach stalowych do plafonier z dwoma żarówkami	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0604	Wymiana opraw asymetrycznych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0604-0200	Wymiana opraw żeliwnych nakręcanych do żarówek o mocy do 500 W	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0604-0201	Wymiana opraw żeliwnych nakręcanych do lamp rtęciowo-żarowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0604-0300	Wymiana opraw żeliwnych zawieszanych do żarówek o mocy do 500 W	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0604-0301	Wymiana opraw żeliwnych zawieszanych do lamp rtęciowo-żarowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0604-0400	Wymiana opraw otwartych blaszanych zawieszanych do żarówek o mocy do 500 W	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0604-0401	Wymiana opraw otwartych blaszanych zawieszanych do lamp rtęciowo-żarowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0605	Wymiana opraw przemysłowych żarowych i rtęciowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0605-0100	Wymiana opraw przemysłowych zwykłych metalowych do żarówek	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0605-0101	Wymiana opraw przemysłowych zwykłych metalowych do lamp rtęciowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0605-0102	Wymiana opraw przemysłowych zwykłych porcelanowych do żarówek	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0605-0103	Wymiana opraw przemysłowych zwykłych porcelanowych do lamp rtęciowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0605-0200	Wymiana opraw przemysłowych pyłoszczelnych zawieszanych do lamp wysokoprężnych (sodowa)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0605-0201	Wymiana opraw przemysłowych pyłoszczelnych zawieszanych do lamp rtęciowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0605-0300	Wymiana opraw przemysłowych pyłoszczelnych nakręcanych do lamp sodowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0605-0400	Wymiana opraw przemysłowych przeciwwybuchowych przelotowych do żarówek	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0605-0401	Wymiana opraw przemysłowych przeciwwybuchowych przelotowych do lamp rtęciowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0605-0500	Wymiana opraw przemysłowych przeciwwybuchowych końcowych do żarówek	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0605-0501	Wymiana opraw przemysłowych przeciwwybuchowych końcowych do lamp rtęciowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0606	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0606-0100	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 1x20 W	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0606-0200	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 2x20 W	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0606-0300	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 4x20 W	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0606-0400	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 1x40 W	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0606-0500	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 2x40 W	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0606-0600	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 3x40 W	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0606-0700	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 4x40 W	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0606-0800	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 1x65 W	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0607	Wymiana belek montażowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0607-0100	Wymiana belek montażowych wraz ze świetlówką oraz zapłonnikiem 1x18W	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0607-0200	Wymiana belek montażowych wraz ze świetlówkami oraz zapłonnikami 2x18W	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0607-0300	Wymiana belek montażowych wraz ze świetlówką oraz zapłonnikiem 1x40W	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0607-0400	Wymiana belek montażowych wraz ze świetlówkami oraz zapłonnikami 2x40W	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0607-0500	Wymiana belek montażowych wraz ze świetlówką oraz zapłonnikiem 1x58W	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0607-0600	Wymiana belek montażowych wraz ze świetlówkami oraz zapłonnikami 2x58W	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0608	Wymiana źródeł światła (zainstalowanych):	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0608-0100	Wymiana źródeł światła żarowych w oprawach wnętrzowych zwykłych, bryzgoodpornych, strugoodpornych, metalowych lub porcelanowych otwartych (zainstalowanych)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0608-0200	Wymiana źródeł światła żarowych w oprawach wnętrzowych zwykłych, bryzgoodpornych, strugoodpornych, metalowych lub porcelanowych zamkniętych (zainstalowanych)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0608-0300	Wymiana źródeł światła żarowych w oprawach wnętrzowych strugo i pyłoodpornych żeliwnych lub aluminiowych zamkniętych (zainstalowanych)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0608-0301	Wymiana źródeł światła rtęciowo-żarowych w oprawach wnętrzowych strugo i pyłoodpornych żeliwnych lub aluminiowych zamkniętych (zainstalowanych)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0608-0302	Wymiana źródeł światła sodowych w oprawach wnętrzowych strugo i pyłoodpornych żeliwnych lub aluminiowych zamkniętych (zainstalowanych)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0608-0400	Wymiana źródeł światła żarowych w oprawach wnętrzowych przeciwwybuchowych aluminiowych zamkniętych (zainstalowanych)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0608-0500	Wymiana źródeł światła rtęciowo-żarowych w oprawach wnętrzowych przeciwwybuchowych aluminiowych zamkniętych (zainstalowanych)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0608-0501	Wymiana źródeł światła sodowych w oprawach wnętrzowych przeciwwybuchowych aluminiowych zamkniętych (zainstalowanych)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0608-0600	Wymiana źródeł światła żarowych w oprawach wnętrzowych przeszkodowych żeliwnych zamkniętych (zainstalowanych)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0608-0700	Wymiana źródeł światła żarowych w oprawach wnętrzowych basenowych mosiężnych zamkniętych (zainstalowanych)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0608-0800	Wymiana źródeł światła świetlówkowych i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych w oprawach otwartych wnętrzowych(zainstalowanych), 1-wsza świetlówka	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0608-0900	Wymiana źródeł światła świetlówkowego i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych w oprawach zamkn. wnętrzowych (zainstalowanych), 1-wsza świetlówka	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0608-1000	Wymiana źródeł światła świetlówkowych i belek montażowych metal. i z tworzyw sztucznych w oprawach otwartych lub zamkn. wnętrzowych (zainst) każda następna świetlówka	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0608-1100	Wymiana pierwszego zapłonnika w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) otwartych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0608-1200	Wymiana pierwszego zapłonnika w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) zamkniętych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0608-1300	Wymiana każdego następnego zapłonnika w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) otwartych lub zamkniętych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0611	Wymiana opraw świetlówkowych na wysięgnikach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0611-0100	Wymiana opraw świetlówkowych z 2 świetlówkami na wysięgnikach o masie do 15 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0611-0200	Wymiana opraw świetlówkowych z 3 świetlówkami na wysięgnikach o masie do 15 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0611-0300	Wymiana opraw świetlówkowych z 3 świetlówkami na wysięgnikach o masie do 25 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0611-0400	Wymiana opraw świetlówkowych z 4 świetlówkami na wysięgnikach o masie do 25 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0611-0500	Wymiana opraw świetlówkowych o masie do 15 kg. Wymiana 1 oprawy z 2 świetlówkami na 1 przewieszce	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0611-0800	Wymiana opraw świetlówkowych o masie do 25 kg. Wymiana 1 oprawy z 4 świetlówkami na 1 przewieszce	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0611-0900	Wymiana opraw świetlówkowych o masie do 15 kg. Wymiana powyżej 1 oprawy z 2 świetlówkami na 1 przewieszce	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	3.1.123.00.3	Demontaż opraw oświetleniowych wewnętrznych	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-B	Demontaż opraw oświetleniowych zawieszanych, przykręcanych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0500	Demontaż oprawy żarowej	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0600	Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0700	Demontaż oprawy świetlówkowej belki montażowej	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0501-0800	Demontaż oprawy rtęciowej lub sodowej	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0502-B	Demontaż opraw oświetleniowych montowanych w sufitach podwieszonych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0502-0400	Demontaż oprawy żarowej, halogenowych lub kompaktowej w sufitach podwieszanych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0502-0500	Demontaż oprawy świetlówkowej w sufitach podwieszanych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1133	Demontaż opraw żarowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1133-0100	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym, nakręcanych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1133-0200	Demontaż opraw żarowych blaszanych z koszem cylindrycznym, zawieszanych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1133-0300	Demontaż opraw żarowych blaszanych asymetrycznych nakręcanych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1133-0400	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych, zawieszanych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1133-0500	Demontaż opraw żarowych żeliwnych lub aluminiowych nakręcanych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1133-0600	Demontaż opraw żarowych żeliwnych lub aluminiowych zawieszanych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1133-0700	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1133-0800	Demontaż oprawy kanałowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1133-0900	Demontaż oprawy zwieszakowej z kulą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1134	Demontaż opraw świetlówkowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1134-0100	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1134-0200	Demontaż opraw świetlówkowych. Belka montażowa	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1135	Demontaż oprawek:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1135-0100	Demontaż oprawek zwykłych do zawieszania	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1135-0200	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych na podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1135-0300	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych na innym podłożu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1135-0400	Demontaż oprawek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1136	Demontaż opraw sygnalizacji hotelowej i szpitalnej:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1136-0100	Demontaż opraw sygnalizacji hotelowej i szpitalnej na podłożu drewnianym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1136-0200	Demontaż opraw sygnalizacji hotelowej i szpitalnej na podłożu z cegieł	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1136-0300	Demontaż opraw sygnalizacji hotelowej i szpitalnej na podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1136-0400	Demontaż opraw sygnalizacji hotelowej i szpitalnej na konstrukcji stalowej	szt.
Biuletyn BRE	3.1.129.00.2	Roboty pomocnicze przy instalacjach osprzętu	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0301	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0301-0101	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych fi 6 mm osadzonych w gazobetonie	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0301-0201	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych fi 6 mm osadzonych w cegle	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0301-0301	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych fi 6 mm osadzonych w betonie	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0301-0400	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków wstrzeliwanych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0301-0500	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przyspawanie do konstrukcji płaskownika	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0301-0600	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przyspawanie do konstrukcji konsolki	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0301-0700	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek z wykonaniem otworów w podłożu gazobetonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0301-0800	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek z wykonaniem otworów w podłożu ceglanym	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0301-0900	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek z wykonaniem otworów w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0301-1000	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem otworów w podłożu gazobetonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0301-1100	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem otworów w podłożu ceglanym`	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0301-1200	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem otworów w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0301-1300	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie z wykonaniem otworów w płycie izolacyjnej.	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0301-1400	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie z wykonaniem otworów w blasze	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0901	Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0901-0100	Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 2,5 mm2 pod zaciski lub śruby	1 podł
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0901-0200	Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 4 mm2 pod zaciski lub śruby	1 podł
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0901-0300	Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 6 mm2 pod zaciski lub śruby	1 podł
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0901-0400	Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 16 mm2 pod zaciski lub śruby	1 podł
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0901-0500	Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 50 mm2 pod zaciski lub śruby	1 podł
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0901-0600	Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 120 mm2 pod zaciski lub śruby	1 podł
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0901-0700	Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 240 mm2 pod zaciski lub śruby	1 podł
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0901-0800	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 2,5 mm2 pod zaciski lub śruby	1 podł
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0901-0900	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 4 mm2 pod zaciski lub śruby	1 podł
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0901-1000	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 6 mm2 pod zaciski lub śruby	1 podł
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0901-1100	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 16 mm2 pod zaciski lub śruby	1 podł
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0901-1200	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej o przekroju żył do 2,5 mm2 pod zaciski lub śruby	1 podł
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0901-1300	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej o przekroju żył do 4 mm2 pod zaciski lub śruby	1 podł
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0901-1400	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej o przekroju żył do 6 mm2 pod zaciski lub śruby	1 podł
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0901-1500	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej o przekroju żył do 16 mm2 pod zaciski lub śruby	1 podł
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902	Montaż końcówek kablowych na przewodach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-0100	Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o przekroju żyły 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-0101	Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o przekroju żyły 6 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-0200	Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o przekroju żyły 10 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-0201	Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o przekroju żyły do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-0300	Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o przekroju żyły 25 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-0301	Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o przekroju żyły 35 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-0302	Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o przekroju żyły do 50 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-0400	Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o przekroju żyły do 70 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-0401	Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o przekroju żyły do 95 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-0402	Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o przekroju żyły do 120 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-0500	Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o przekroju żyły do 150 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-0501	Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o przekroju żyły do 240 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-0600	Montaż końcówek kablowych lutowanych na przewodach miedzianych lub mosiężnych o przekroju żyły do 6 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-0700	Montaż końcówek kablowych lutowanych na przewodach miedzianych lub mosiężnych o przekroju żyły do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-0800	Montaż końcówek kablowych lutowanych na przewodach miedzianych lub mosiężnych o przekroju żyły do 50 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-0801	Montaż końcówek kablowych lutowanych na przewodach miedzianych lub mosiężnych o przekroju żyły do 70 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-0900	Montaż końcówek kablowych lutowanych na przewodach miedzianych lub mosiężnych o przekroju żyły do 120 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-1000	Montaż końcówek kablowych lutowanych na przewodach miedzianych lub mosiężnych o przekroju żyły do 150 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-1100	Montaż końcówek kablowych spawanych na przewodach aluminiowych o przekroju żyły do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-1200	Montaż końcówek kablowych spawanych na przewodach aluminiowych o przekroju żyły do 50 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-1300	Montaż końcówek kablowych spawanych na przewodach aluminiowych o przekroju żyły do 120 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0902-1400	Montaż końcówek kablowych spawanych na przewodach aluminiowych o przekroju żyły do 240 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0903	Wymiana końcówek kablowych na przewodach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0903-0100	Wymiana końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o przekroju żył do 6 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0903-0200	Wymiana końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o przekroju żył do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0903-0300	Wymiana końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o przekroju żył do 50 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0903-0400	Wymiana końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o przekroju żył do 120 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0903-0500	Wymiana końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o przekroju żył do 240 mm2	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0903-0600	Wymiana końcówek kablowych lutowanych na przewodach miedzianych lub mosiężnych o przekroju żył do 6 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0903-0700	Wymiana końcówek kablowych lutowanych na przewodach miedzianych lub mosiężnych o przekroju żył do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0903-0800	Wymiana końcówek kablowych lutowanych na przewodach miedzianych lub mosiężnych o przekroju żył do 50 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0903-0900	Wymiana końcówek kablowych lutowanych na przewodach miedzianych lub mosiężnych o przekroju żył do 120 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0903-1000	Wymiana końcówek kablowych lutowanych na przewodach miedzianych lub mosiężnych o przekroju żył do 240 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0903-1100	Wymiana końcówek kablowych spawanych na przewodach aluminiowych o przekroju żył do 35 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0903-1200	Wymiana końcówek kablowych spawanych na przewodach aluminiowych o przekroju żył do 50 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0903-1300	Wymiana końcówek kablowych spawanych na przewodach aluminiowych o przekroju żył do 120 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0903-1400	Wymiana końcówek kablowych spawanych na przewodach aluminiowych o przekroju żył do 240 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0904	Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach n.t i p.t bez zadławienia przewodów:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0904-0100	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych o przekroju żył do 2,5mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t i p.t bez zadławienia przewodów 3 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0904-0200	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych o przekr. żył do 2,5mm2 w puszkach i odgałęźnikach n/t i p/t bez zadławienia przewodów 4 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0904-0300	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych o przekroju żył do 4mm2 w puszkach i odgałęźnikach n/t i p/t bez zadławienia przewodów 3 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0904-0400	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych o przekroju żył do 4mm2 w puszkach i odgałęźnikach n/t i p/t bez zadławienia przewodów 4 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0904-0500	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych o przekroju żył do 6mm2 w puszkach i odgałęźnikach n/t i p/t bez zadławiania przewodów 3 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0904-0600	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych o przekroju żył do 6mm2 w puszkach i odgałęźnikach n/t i p/t bez zadławiania przewodów 4 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0904-0700	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych o przekroju żył do 16mm2 w puszkach i odgałęźnikach n t i p.t bez zadławienia przewodów 3 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0904-0800	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych o przekroju żył do 16mm2 w puszkach i odgałęźnikach n t i p t bez zadławienia przewodów 4 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0904-0900	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żył do 2,5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t i p.t bez zadławiania przewodów 3 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0904-1000	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żył do 2,5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n/ti p.t bez zadławiania przewodów 4 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0904-1100	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żył do 4 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t i p.t bez zadławienia przewodów 3 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0904-1200	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żył do 4 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t i p.t bez zadławiania przewodów 4 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0904-1300	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żył do 6 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t i p.t bez zadławiania przewodów 3 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0904-1400	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żył do 6 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t i p.t bez zadławiania przewodów 4 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0904-1500	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żył do 16 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n/ti p/t bez zadławiania przewodów 3 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0904-1600	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żył do 16 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n/ti p/t bez zadławiania przewodów 4 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0905	Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach n.t i p.t z zadławieniem przewodów:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0905-0100	Wykonanie połączeń przewodów w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 2,5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t i p.t z zadławieniem przewodów 3 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0905-0200	Wykonanie połączeń przewodów w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 2,5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t i p.t z zadławieniem przewodów 4 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0905-0300	Wykonanie połączeń przewodów w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 4 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t i p.t z zadławieniem przewodów 3 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0905-0400	Wykonanie połączeń przewodów w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 4 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t i p.t z zadławieniem przewodów 4 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0905-0500	Wykonanie połączeń przewodów w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 6 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t i p.t z zadławieniem przewodów 3 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0905-0600	Wykonanie połączeń przewodów w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 6 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t i p.t z zadławieniem przewodów 4 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0905-0700	Wykonanie połączeń przewodów w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 16 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n/ti p/tz zadławieniem przewodów 3 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0905-0800	Wykonanie połączeń przewodów w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 16 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n/ti p/tz zadławieniem przewodów 4 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0905-0900	Wykonanie połączeń przewodów w powłoce ołowianej o przekroju żył do 2,5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n/ti. p/tz zadławieniem przewodów 3 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0905-1000	Wykonanie połączeń przewodów w powłoce ołowianej o przekroju żył do 2,5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n/t i p/tz zadławieniem przewodów 4 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0905-1100	Wykonanie połączeń przewodów w powłoce ołowianej o przekroju żył do 4 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n/ti p/tz zadławieniem przewodów 3 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0905-1200	Wykonanie połączeń przewodów w powłoce ołowianej o przekroju żył do 4 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n/ti p/tz zadławieniem przewodów 4 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0905-1300	Wykonanie połączeń przewodów w powłoce ołowianej o przekroju żył do 6 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n/ti p/tz zadławieniem przewodów 3 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0905-1400	Wykonanie połączeń przewodów w powłoce ołowianej o przekroju żył do 6 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n/t i p/tz zadławieniem przewodów 4 odgałęzienia	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0906	Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0906-0100	Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej. Przewody pojedyncze o przekroju żył do 6 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0906-0200	Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej. Przewody pojedyncze o przekroju żył do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0906-0300	Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej. Przewody pojedyncze o przekroju żył do 50 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0906-0400	Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej. Przewody pojedyncze o przekroju żył do 120 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0906-0500	Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej. Przewody pojedyncze o przekroju żył do 240 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0906-0600	Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej. Przewody kabelkowe lub kable nieuzbrojone o przekroju żył do 6 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0906-0700	Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej. Przewody kabelkowe lub kable nieuzbrojone o przekroju żył do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0906-0800	Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej. Przewody kabelkowe lub kable nieuzbrojone o przekroju żył do 50 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0906-0900	Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej. Przewody kabelkowe lub kable nieuzbrojone o przekroju żył do 120 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0906-1000	Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej. Przewody kabelkowe lub kable nieuzbrojone o przekroju żył do 240 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0907-A	Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n/t i p/t:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0907-0100	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2,5 mm2 od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t i p/t Sprzęt łączeniowy: tulejki,zaciski	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0907-0200	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 4 mm2 od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n/t i p/t Sprzęt łącznikowy: pierścienie łączeniowe	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0907-0300	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 6 mm2 od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n/t i p/t Sprzęt łączeniowy: pierścienie łączeniowe	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0907-0500	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 16 mm2 od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t i p/t Sprzęt łączeniowy: listwy zaciskowe	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0908	Montaż dławików z zadławieniem przewodów:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0908-0100	Montaż dławików PG-11 z tworzyw sztucznych z zadławieniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0908-0102	Montaż dławików PG-16 z tworzyw sztucznych z zadławieniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0908-0200	Montaż dławików metalowych PG 11 z zadławieniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0908-0300	Montaż dławików gumowych BDG/BDE 11 z zadławieniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0909	Montaż złączy świecznikowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0909-0100	Montaż złączy świecznikowych. Ilość biegunów 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0909-0200	Montaż złączy świecznikowych. Ilość biegunów 3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0910	Wymiana przekaźników termicznych w stycznikach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0910-0100	Wymiana przekaźników termicznych RT1S (klasa 10) w stycznikach suchych	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0910-0101	Wymiana przekaźników termicznych CTX-1 25A 230 AC (30-40A) w stycznikach suchych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0910-0200	Wymiana przekaźników termicznych CTX-1 25A 230 AC (21-26A) w stycznikach olejowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0911-A	Wykonanie tymczasowej instalacji elektrycznej:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0911-0100	Montaż tymczasowej instalacji elektrycznej o łącznym przekroju żył do 16 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0911-0200	Montaż tymczasowej instalacji elektrycznej o łącznym przekroju żył powyżej 16 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0401	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0401-0400	Przygotowanie podłoża ręcznie do zamocowania aparatów przez kucie 4 otw. pod śruby kotwowe w cegle	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0401-0500	Przygotowanie podłoża ręcznie do zamocowania aparatów przez kucie 2 otw. pod śruby kotwowe w betonie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0401-0600	Przygotowanie podłoża ręcznie do zamocowania aparatów przez kucie 4 otw. pod śruby kotwowe w betonie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0401-0700	Przygotowanie podłoża do zamocowania aparatów przez kucie mechanicznie w cegle 2 otw. pod kołki plastikowe	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0401-0800	Przygotowanie podłoża do zamocowania aparatów przez kucie mechanicznie w cegle 4 otw. pod kołki plastikowe	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0401-0900	Przygotowanie podłoża do zamocowania aparatów przez kucie mechaniczne w betonie 2 otw. pod kołki plastikowe	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0401-1700	Przygotowanie podłoża do zamocowania aparatów przez kucie mechaniczne w cegle 2 otw. pod śruby kotwowe	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0401-1800	Przygotowanie podłoża do zamocowania aparatów przez kucie mechaniczne w cegle 4 otw. pod śruby kotwowe	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0401-1900	Przygotowanie podłoża do zamocowania aparatów przez kucie mechaniczne w betonie 2 otw. pod śruby kotwowe	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0401-2000	Przygotowanie podłoża do zamocowania aparatów przez kucie mechaniczne w betonie 4 otw. pod śruby kotwowe	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0817	Roboty uzupełniające:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0817-0400	Oznaczenie przewodu zerowego	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0817-0600	Montaż złączy na przewodach instalacyjnych, 2-biegunowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0817-0700	Montaż złączy na przewodach instalacyjnych, 3-biegunowych	szt.
Biuletyn BRE	3.1.129.00.3	ROBOTY POMOCNICZE PRZY INSTALACJACH OSPRZĘTU - DEMONTAŻ	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0911-B	Demontaż tymczasowej instalacji elektrycznej:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0911-0300	Demontaż tymczasowej instalacji elektrycznej o łącznym przekroju żył do 16 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0911-0400	Demontaż tymczasowej instalacji elektrycznej o łącznym przekroju żył powyżej 16 mm2	m
Biuletyn BRE	3.1.200.00	SYSTEMY ALARMOWE, ANTENOWE, ODGROMOWE	
Biuletyn BRE	3.1.210.00.1	Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych	
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1601	Zainstalowanie centralek i przystawek SAP:	
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1601-1000	Zainstalowanie centralki sygnalizacji pożaru od 10 do 20 NN na podłożu z cegły (bez wartości centralki)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1601-1001	Zainstalowanie centralki sygnalizacji pożaru typu UCS 6000 na podłożu z cegły	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1601-1005	Zainstalowanie centralki sygnalizacji pożaru typu IGNIS 2500 na podłożu z cegły	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1601-1100	Zainstalowanie centralki sygnalizacji pożaru od 10 do 20 NN na podłożu betonowym (bez wartości centralki)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1601-1101	Zainstalowanie centralki sygnalizacji pożaru typu UCS 6000 na podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1601-1105	Zainstalowanie centralki sygnalizacji pożaru typu IGNIS 2500 na podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1601-1200	Zainstalowanie centralki sygnalizacji pożaru od 10 do 20 NN na podłożu z konstrukcji stalowej (bez wartości centralki)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1601-1201	Zainstalowanie centralki sygnalizacji pożaru typu UCS 6000 na podłożu z z konstrukcji stalowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1601-1205	Zainstalowanie centralki sygnalizacji pożaru typu IGNIS 2500 na podłożu z konstrukcji stalowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1605	Instalowanie puszek p/t i podstaw gniazd do samoczynnych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz czujek:	
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1605-1001	Montaż podstaw gniazd PG-31 do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek na stropie prefabrykowanym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1606	Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek:	
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1606-0204	Montaż gniazd w wykonaniu zwykłym do czujek - gniazdo G 40 montowane kołkami rozporowymi w cegle	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1606-0404	Montaż gniazd w wykonaniu zwykłym do czujek - gniazdo G 40 montowane kołkami rozporowymi w betonie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1606-0704	Montaż gniazd w wykonaniu zwykłym do czujek - gniazdo G 40 montowane wkrętami lub śrubami M6 na konstrukcji metalowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1609	Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu zwykłym:	
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1609-0303	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków ROP-63 (z sygnalizacją zwrotną) w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na podłożu z cegły	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1609-0306	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków ROP-4001M adresowalnych wewnętrznych w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na podłożu z cegły	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1609-0503	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków ROP-63 (z sygnalizacją zwrotną) bez uruchomienia i sprawdzenia na podłożu z betonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1609-0506	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków ROP-4001M adresowalnych wewnętrznych w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na podłożu z betonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1609-0603	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków ROP-63 (z sygnalizacją zwrotną) bez uruchomienia i sprawdzenia na podłożu z konstrukcji stalowe	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1609-0606	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków ROP-4001M adresowalnych wewnętrznych w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na podłożu z konstrukcji stalowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1612	Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych - przycisków w gniazdach:	
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1612-0101	Montaż w przygotowanych gniazdach jonizacyjnej czujki dymu DIO 40 wraz ze sprawdzeniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1612-0102	Montaż w przygotowanych gniazdach jonizacyjnej czujki dymu DIO 37ex wraz ze sprawdzeniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1612-0201	Montaż w przygotowanych gniazdach optycznej czujki dymu ADR-20N wraz ze sprawdzeniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1612-0202	Montaż w przygotowanych gniazdach optycznej czujki dymu ADR-20R wraz ze sprawdzeniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1612-0211	Montaż w przygotowanych gniazdach optycznej czujki dymu DOR-40 wraz ze sprawdzeniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1612-0212	Montaż w przygotowanych gniazdach optycznej czujki dymu DUR-4043 wraz ze sprawdzeniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1612-0213	Montaż w przygotowanych gniazdach optycznej czujki dymu DUR-4046 wraz ze sprawdzeniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1612-0401	Montaż w przygotowanych gniazdach czujki płomienia PUO 35 wraz ze sprawdzeniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1612-0402	Montaż w przygotowanych gniazdach czujki płomienia PUO 35Ex wraz ze sprawdzeniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1612-0501	Montaż w przygotowanych gniazdach różnicowo-nadmiernej czujki temperatury TUP-40 wraz ze sprawdzeniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1612-0502	Montaż w przygotowanych gniazdach różnicowo-nadmiernej czujki temperatury TNP-35Ex wraz ze sprawdzeniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1612-0505	Montaż w przygotowanych gniazdach różnicowo-nadmiernej czujki temperatury TNP-38Ex wraz ze sprawdzeniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1612-0801	Montaż wskaźnika zadziałania czujek WZ-31 w uprzednio zainstalowanych gniazdach lub obudowach wraz ze sprawdzeniem	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0404	Montaż dodatkowych zewnętrznych wskaźników SAP:	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0404-0600	Montaż dodatkowych zewnętrznych wskaźników SAP, centralka pogodowa MCR P 054 z czujnikiem wiatru i deszczu	szt.
Biuletyn BRE	3.1.220.00.1	Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych	
Biuletyn BRE	KNR 5-06 0810	Instalowanie na gotowych konstrukcjach wsporczych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-06 0810-0400	Instalowanie na gotowych konstrukcjach wsporczych głośników zewnętrznych jednokierunkowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 0811	Montaż głośników 2-kierunkowych na gotowych konstrukcjach wsporczych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-06 0811-0100	Zainstalowanie sygnalizatora na ścianie z cegły (bez wartości sygnalizatora)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 0811-0101	Zainstalowanie sygnalizatora akustycznego na ścianie z cegły SA-K6	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 0811-0102	Zainstalowanie sygnalizatora akustycznego na ścianie z cegły SA-K7 z LED	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 0811-0200	Zainstalowanie sygnalizatora na ścianie z betonu (bez wartości sygnalizatora)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 0811-0201	Zainstalowanie sygnalizatora akustycznego na ścianie z betonu SA-K7	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 0811-0202	Zainstalowanie sygnalizatora akustycznego na ścianie z betonu SA-K7 z LED	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 0811-0400	Zainstalowanie sygnalizatora na konstrukcji stalowej (bez wartości sygnalizatora)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 0811-0401	Zainstalowanie sygnalizatora akustycznego na konstrukcji stalowej SA-K6	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 0811-0402	Zainstalowanie sygnalizatora akustycznego na konstrukcji stalowej SA-K7 z LED	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1505	Montaż dwukierunkowych urządzeń głośnikowych (DUG):	
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1505-0100	Montaż dwukierunkowych urządzeń głośnikowych (DUG) - komunikatora AUDIO pomiędzy nastawnią a przejazdem	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0102	Montaż modułowej centrali alarmowej (przewciwwłamaniowej):	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0102-0100	Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowanych (bez wartości centrali)	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0102-0101	Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowanych CA-8MX	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0102-0400	Montaż modułowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowanych (bez wartości centrali)	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0106	Montaż dodatkowych kart funkcyjnych centrali alarmowej:	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0106-0600	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podłączenia drukarki zewnętrznej (bez wartości materiału)	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0107	Montaż dodatkowego wyposażenia centrali alarmowej:	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0107-0200	Montaż dodatkowego wyposażenia centrali alarmowej - drukarka zewnętrzna (bez wartości drukarki)	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0112	Montaż zasilaczy:	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0112-0300	Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W (bez wartości zasilacza)	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0112-0301	Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W - zasilacz buforowy 12V DC/32W 2A	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0201	Montaż czujek ruchu:	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0201-0100	Montaż czujki ruchu - pasywna podczerwieni (bez wartości materiału)	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0201-0400	Montaż czujki ruchu - pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa (bez wartości materiału)	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0201-0401	Montaż czujki ruchu - pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa - czujka ruchu dualna US+IR UP370C	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0203	Montaż czujek otwarcia:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0203-0100	Montaż czujki otwarcia – kontaktronowa powierzchniowa (bez wartości materiału)	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0203-0101	Montaż czujki otwarcia – kontaktron powierzchniowy (czujka magnetyczna otwarcia)	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0203-0300	Montaż czujki otwarcia - rozwarcia bramowa /roletowa/ (bez wartości materiału)	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0203-0301	Montaż czujki otwarcia - rozwarcia bramowa /roletowa/ - kontaktron powierzchniowy	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0204	Montaż czujek napadowych:	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0204-0100	Montaż czujki napadowej - ręczny przycisk (bez wartości przycisku)	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0204-0101	Montaż czujki napadowej - ręczny przycisk przeciwnapadowy PASP-1/SS	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0207	Montaż bariery aktywnej podczerwieni:	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0207-0100	Montaż bariery aktywnej podczerwieni wewnętrznej (bez wartości materiału)	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0207-0101	Montaż bariery aktywnej podczerwieni wewnętrznej - czujka ruchu DD 100	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0208	Montaż elementów obsługowych:	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0208-0100	Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa (bez wartości materiału)	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0208-0101	Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa - manipulator LCD do CA-5 KLCD	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0208-0103	Montaż elementów obsługowych - manipulator szyfrowy LCD do CA-64K	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0208-0112	Montaż elementów obsługowych - manipulator szyfrowy LED do CA-6	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0302	Montaż elementów systemu kontroli dostępu:	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0302-0100	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego (bez wartości materiału)	szt.
Biuletyn BRE	3.1.220.00.2	Wymiana przeciwwłamaniowych systemów alarmowych	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 5201-A	Wymiana czujek:	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 5201-0401	Wymiana czujki ruchu - pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa - czujka ruchu dualna US+IR UP370C	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 5208-B	Wymiana elementów obsługowych:	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 5208-0101	Wymiana elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa - manipulator LCD do CA-5KLCD	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 5208-0112	Wymiana elementów obsługowych - manipulator szyfrowy LED do CA-6	szt.
Biuletyn BRE	3.1.220.00.3	Demontaż przeciwwłamaniowych systemów alarmowych	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 5201-B	Demontaż czujek:	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 5201-0100	Demontaż czujki ruchu - pasywna podczerwieni	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 5208-A	Demontaż elementów obsługowych:	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 5208-0100	Demontaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa	szt.
Biuletyn BRE	3.1.231.00.1	Montaż instalacji odgromowej, uziemiającej i wyrównawczej	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0601	Montaż przewodów instalacji odgromowej:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0601-0101	Montaż przewodów instalacji odgromowej nienaprężanych, poziomych z bednarki ocynkowanej na wspornikach obsadzonych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0601-0111	Montaż przewodów instalacji odgromowej nienaprężanych, poziomych z pręta stalowego ocynkowanego na wspornikach obsadzonych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0601-0121	Montaż przewodów instalacji odgromowej nienaprężanych, poziomych z linki stalowej ocynkowanej na wspornikach obsadzonych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0601-0201	Montaż przewodów instalacji odgromowej nienaprężanych poziomych z bednarki ocynkowanej na wspornikach osadzonych przez klejenie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0601-0211	Montaż przewodów instalacji odgromowej nienaprężanych poziomych z pręta stalowego ocynkowanego na wspornikach osadzonych przez klejenie	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0601-0301	Montaż przewodów instalacji odgromowej nienaprężanych, pionowych z bednarki ocynkowanej na wspornikach osadzonych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0601-0311	Montaż przewodów instalacji odgromowej nienaprężanych, pionowych z pręta stalowego FeZn fi 10 mm na wspornikach osadzonych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0601-0321	Montaż przewodów instalacji odgromowej nienaprężanych, pionowych z linki FeZn fi 10 mm na wspornikach osadzonych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0601-0401	Montaż przewodów instalacji odgromowej nienaprężanych pionowych z bednarki ocynkowanej z osadzeniem wsporników na kołkach wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0601-0411	Montaż przewodów instalacji odgromowej nienaprężanych pionowych z pręta stalowego ocynkowanego z osadzeniem wsporników na kołkach wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0601-0500	Montaż przewodów instalacji odgromowej naprężanych poziomych z pręta stalowego ocynkowanego z osadzeniem wsporników w podłożu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0601-0600	Montaż przewodów instalacji odgromowej naprężanych pionowych z pręta stalowego ocynkowanego na wspornikach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0602	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0602-0100	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki ocynkowanej do 120 mm2 w budynkach z osadzeniem wsporników ściennych na podłożu drewnianym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0602-0200	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki ocynkowanej do 120 mm2 w budynkach na wspornikach ściennych na podłożu różnym od drewnianego	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0602-0300	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki ocynkowanej do 120 mm2 w budynkach na kołkach wstrzeliwanych niezależnie od rodzaju podłoża	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0602-0400	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki ocynkowanej do 120 mm2 w budynkach - bednarka ułożona luzem	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0603	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych w kanałach odkrytych i na słupach:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0603-0100	Ułożenie luzem przewodów uziemiających i wyrównawczych w kanałach lub tunelach z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0603-0200	Ułożenie luzem przewodów uziemiających i wyrównawczych w kanałach lub tunelach z bednarki ocynkowanej o przekroju powyżej 120 mm2 do 200 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0603-0300	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych w kanałach z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120 mm2 mocowanych przez przyspawanie do konstrukcji	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0603-0400	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych w kanałach z bednarki ocynkowanej o przekroju powyżej 120 mm2 do 200 mm2 mocowanych przez przyspawanie do konstrukcji	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0603-0500	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych w kanałach z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120 mm2 z mocowaniem uchwytów	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0603-0600	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych w kanałach z bednarki ocynkowanej o przekroju powyżej 120 mm2 do 200 mm2 z mocowaniem uchwytów	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0603-0700	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120 mm2 na słupach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0603-0800	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z pręta stalowego o średnicy do 18 mm na słupach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0605	Montaż uziomu powierzchniowego i prętowego instalacji odgromowej w wykopie:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0605-0100	Montaż uziomu poziomego w wykopie o głębokości do 0,6 m w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0605-0200	Montaż uziomu poziomego w wykopie o głębokości do 0,6 m w gruncie kat. III	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0605-0300	Montaż uziomu poziomego w wykopie o głębokości do 0,6 m w gruncie kat. IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0605-0400	Montaż uziomu poziomego w wykopie o głębokości do 0,8 m w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0605-0500	Montaż uziomu poziomego w wykopie o głębokości do 0,8 m w gruncie kat. III	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0605-0600	Montaż uziomu poziomego w wykopie o głębokości do 0,8 m w gruncie kat. IV	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0605-0700	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych z pręta stalowego ocynkowanego przy pomocy wibromłotu w gruncie kat. I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0605-0800	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych z pręta stalowego ocynkowanego przy pomocy wibromłotu w gruncie kat. III	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0606	Montaż uziomów ze stali profilowanej, miedziowane (metoda wykonania udarowa):	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0606-0100	Wykonanie uziomów metodą udarową ze stali profilowanej miedziowanej o długości 3 m w gruncie kat. I-II	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0606-0200	Wykonanie uziomów metodą udarową ze stali profilowanej miedziowanej o długości 4,5 m w gruncie kat. I-II	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0606-0300	Wykonanie uziomów metodą udarową ze stali profilowanej miedziowanej - dodatek za każde następne 1,5 m długości uziomu w gruncie kat. I-II	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0606-0400	Wykonanie uziomu metodą udarową ze stali profilowanej miedziowanej o długości 3 m w gruncie kat. III	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0606-0500	Wykonanie uziomu metodą udarową ze stali profilowanej miedziowanej o długości 4,5 m w gruncie kat. III	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0606-0600	Wykonanie uziomów metodą udarową ze stali profilowanej miedziowanej - dodatek za każde następne 1,5 m długości uziomu w gruncie kat. III	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0607	Montaż uziomów ze stali profilowanej, miedziowane (metoda wykonania obrotowa):	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0607-0100	Wykonanie uziomu metodą obrotową ze stali profilowanej miedziowanej o długości 4,5 m w gruncie kat. I-II	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0607-0200	Wykonanie uziomu metodą obrotową ze stali profilowanej miedziowanej - dodatek za każde następne 1,5 m długości uziomu w gruncie I-II	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0607-0300	Wykonanie uziomu metodą obrotową ze stali profilowanej miedziowanej o długości 4,5 m w gruncie kat. III	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0607-0400	Wykonanie uziomu metodą obrotową ze stali profilowanej miedziowanej - dodatek za każde następne 1,5 m długości uziomu w gruncie kat. III	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0611	Łączenie w wykopie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0611-0100	Łączenie w wykopie przewodów instalacji odgromowej lub wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0611-0200	Łączenie w wykopie przewodów instalacji odgromowej lub wyrównawczych z bednarki o przekroju powyżej 120 mm2 do 200 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0611-0300	Łączenie w wykopie przewodów instalacji odgromowej lub wyrównawczych z pręta o średnicy do 10 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0611-0400	Łączenie w wykopie przewodów instalacji odgromowej lub wyrównawczych z pręta o średnicy powyżej 10 mm do 18 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0611-0500	Łączenie na ścianie lub konstrukcji zbrojenia przewodów instalacji odgromowej lub wyrównawczych wykonanych z bednarki o przekroju do 120 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0611-0600	Łączenie na ścianie lub konstrukcji zbrojenia przewodów instalacji odgromowej lub wyrównawczych wykonanych z bednarki o przekroju powyżej 120 mm2 do 200 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0611-0700	Łączenie na ścianie lub konstrukcji zbrojenia przewodów instalacji odgromowej lub wyrównawczych wykonanych z pręta o średnicy do 10 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0611-0800	Łączenie na ścianie lub konstrukcji zbrojenia przewodów instalacji odgromowej lub wyrównawczych wykonanych z pręta o średnicy powyżej 10 mm do 18 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0611-0900	Łączenie na dachu przewodów instalacji odgromowej lub wyrównawczych wykonanych z bednarki o przekroju do 120 mm2	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 0611-1000	Łączenie na dachu przewodów instalacji odgromowej lub wyrównawczych wykonanych z bednarki o przekroju powyżej 120 mm2 do 200 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0611-1100	Łączenie na dachu przewodów instalacji odgromowej lub wyrównawczych wykonanych z pręta o średnicy do 10 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0611-1200	Łączenie na dachu przewodów instalacji odgromowej lub wyrównawczych wykonanych z pręta o średnicy powyżej 10 mm do 18 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0612	Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0612-0100	Montaż złącza rynnowego do rynny okapowej na dachu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0612-0200	Montaż złącza rynnowego do rynny spadowej na ścianie	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0612-0300	Montaż złącza naprężającego na dachu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0612-0400	Montaż złącza naprężającego na ścianie	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0612-0500	Montaż złącza kontrolnego połączenie pręt-pręt	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0612-0600	Montaż złącza kontrolnego połączenie pręt-płaskownik	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0613	Montaż uchwytów i mostków bocznikujących na rurach:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0613-0100	Montaż uchwytu uziemiającego skręcanego na rurze o średnicy do 30 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0613-0200	Montaż uchwytu uziemiającego skręcanego na rurze o średnicy powyżej 30 mm do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0613-0300	Montaż uchwytu uziemiającego skręcanego na rurze o średnicy powyżej 100 mm do 500 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0613-0400	Montaż mostka bocznikującego na obejmę do rury o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0613-0500	Montaż mostka bocznikującego łączony na obejmę do rury o średnicy powyżej 100 mm do 500 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0613-0600	Montaż mostka bocznikującego łączony przez spawanie do rury o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0613-0700	Montaż mostka bocznikującego łączony przez spawanie do rury o średnicy powyżej 100 mm do 500 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0614	Montaż osłon przewodów uziemiających:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0614-0100	Montaż osłony przewodu uziemiającego o długości do 2 m na podłożu drewnianym	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0614-0200	Montaż osłony przewodu uziemiającego o długości do 2 m na cegle	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0614-0300	Montaż osłony przewodu uziemiającego o długości do 2 m na betonie	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0907	Montaż uziemień:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0907-0100	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających bednarką ocynkowaną w gruncie kat I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0907-0200	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających bednarką ocynkowaną w gruncie kat III	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0907-0400	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0907-0500	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0907-0600	Układanie uziomów z bednarki ocynkowanej w rowach kablowych	m
Biuletyn BRE	KNR 5-05 0806	Montaż zespołów i łączówek krosowych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-05 0806-0800	Montaż uziemienia centralki przeciwpożarowej (p/a KNR 5-05)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0601	Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0601-0100	Montaż wsporników dla instalacji naprężającej z jedną złączką na ścianie z cegły	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0601-0200	Montaż wsporników dla instalacji naprężającej z jedną złączką na ścianie z betonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0601-0500	Montaż wsporników dla instalacji naprężającej z jedną złączką na dachu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0601-1000	Montaż wsporników dla instalacji naprężanej-wsporniki naciągowe z 2-ma złączkami przelotowymi naprężającymi,obsadzane na dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0601-1500	Montaż wsporników pośredniczących na dachu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0602	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0602-0300	Układanie bednarki uziemiającej 120 mm2 na cegle lub betonie mechanicznie	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0604	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0604-0101	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta FeZn fi 7 mm na dachu płaskim pokrytym blachą	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0604-0110	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z linki FeZn fi 10 mm na dachu płaskim pokrytym blachą	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0604-0201	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta FeZn fi 7 mm na dachu płaskim pokrytym papą na drewnie	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0604-0210	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z linki FeZn fi 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na drewnie	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0604-0300	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta FeZn fi 7 mm na dachu płaskim betonowym pokrytym papą	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0604-0301	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta FeZn fi 10 mm na dachu płaskim betonowym pokrytym papą	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0604-0310	Montaż zwodów poziomych naprężanych z linki FeZn fi 10 mm na dachu płaskim betonowym pokrytym papą	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0604-0501	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta FeZn fi 7 mm na dachu stromym pokrytym dachówką	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0604-0510	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z linki FeZn fi 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0604-0601	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta FeZn fi 7 mm na dachu stromym pokrytym gontami	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0604-0610	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z linki FeZn fi 10 mm na dachu stromym pokrytym gontami	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0604-0700	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta FeZn fi 7 mm na dachu stromym pokrytym blachą	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0604-0710	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z linki FeZn fi 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0605	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z bednarki:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0605-0310	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z bednarki FeZn 120 mm2 na dachu płaskim betonowym pokrytym papą	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0605-0320	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z bednarki FeZn do 200 mm2 na dachu płaskim betonowym pokrytym papą	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0606	Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych, z pręta:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0606-0100	Montaż zwodów poziomych naprężonych z pręta FeZn fi 10 mm na dachu płaskim na zamontowanych wspornikach	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0606-0110	Montaż zwodów poziomych naprężonych z linki FeZn fi 10 mm na dachu płaskim na zamontowanych wspornikach	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0606-0200	Montaż zwodów poziomych naprężonych z pręta FeZn fi 10 mm na dachu stromym	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0606-0210	Montaż zwodów poziomych naprężonych z linki FeZn fi 10 mm na dachu stromym	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0606-0300	Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta FeZn fi 10 mm na ścianie, na zamontowanych wspornikach	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0606-0310	Montaż zwodów pionowych naprężanych z linki FeZn fi 10 mm na ścianie, na zamontowanych wspornikach	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0607	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, ułożonych na wspornikach:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0607-0100	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, ułożonych na wspornikach, podłoże z drewna, pręt FeZn fi 10 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0607-0110	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, ułożonych na wspornikach, podłoże z drewna, z linki FeZn fi 10 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0607-0300	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, ułożonych na wspornikach, podłoże z cegły, wykonanie otworu mechanicznie, pręt FeZn fi 7 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0607-0310	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, ułożonych na wspornikach, podłoże z cegły, wykonanie otworu mechanicznie, z linki FeZn fi 10 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0607-0500	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, ułożonych na wspornikach, podłoże z betonu, wykonanie otworu mechanicznie, pręt FeZn fi do 10 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0607-0510	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, ułożonych na wspornikach, podłoże z betonu, wykonanie otworu mechanicznie, z linki FeZn fi 10 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0607-0900	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z pręta FeZn fi 10 mm lub bednarki FeZn 120 mm2 na budynkach z cegły lub betonu - wykonanie ręcznie na wspornikach	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0607-1100	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z pręta FeZn fi 10 mm lub bednarki FeZn 120 mm2 na budynkach z cegły lub betonu - wykonanie mechanicznie na wspornikach	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0608	Układanie bednarki w kanałach odkrytych oraz w rowach kablowych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0608-0700	Ułożenie bednarki FeZn 120 mm2 w rowach kablowych	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0611	Ułożenie uziomu powierzchniowego z bednarki w wykopie wykonanym ręcznie:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0611-0100	Ułożenie bednarki FeZn 200 mm2 w ziemi - montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości 0,6 m, grunt kat. I-II - ręcznie	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0611-0200	Ułożenie bednarki FeZn 200 mm2 w ziemi - montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości 0,6 m, grunt kat. III - ręcznie	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0611-0300	Ułożenie bednarki FeZn 200 mm2 w ziemi - montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości 0,6 m, grunt kat. IV - ręcznie	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0613	Wbijanie uziomu rurowego lub ze stali profilowej:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0613-0500	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej o dł. 4,5 m, grunt kat. I-II - wbijany ręcznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0613-0600	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej o dł. 4,5 m, grunt kategorii III - wbijany ręcznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0613-1100	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej o dł. 4,5 m, wbijany mechanicznie wibromłotem w grunt kategorii I-II	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0613-1200	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej o dł. 4,5 m, wbijany mechanicznie wibromłotem w grunt kategorii III	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0713	Wykonanie drobnych konstrukcji. Wykonanie osłon na ciągi przewodów wraz z montażem na gotowym podłożu:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0713-0100	Zakładanie osłon na ciągi przewodów z wykonaniem osłony wraz z montażem na gotowym podłożu (bez wartości osłon)	m2
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0713-0101	Zakładanie osłon na ciągi przewodów z wykonaniem osłony wraz z montażem na gotowym podłożu z blachy stalowej ocynkowanej o grub. 0,5 mm (z wartością osłon)	m2
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0713-0200	Wykonanie drobnych konstrukcji (bez wartości konstrukcji)	kg
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0713-0201	Wykonanie drobnych konstrukcji z płaskownika perforowanego (z wartością konstrukcji)	kg
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0516	Montaż uziemień (roboty kolejowe):	
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0516-0100	Montaż uziemień rurowych o 1 rurze (fi 38,1 mm; 2,6 m)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0516-0201	Montaż uziemień rurowych o 3 rurach	szt.
Biuletyn BRE	3.1.231.00.2	Wymiana instalacji odgromowej, uziemiającej i wyrównawczej	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0601-A	Wymiana zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 9 0601-0100	Wymiana zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej wykonanych bednarką o przekroju do 120 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0601-0101	Wymiana zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej wykonanych z pręta stalowego fi 10 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0601-0200	Wymiana zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej wykonanych bednarką ocynkowaną o przekroju do 120 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0601-0201	Wymiana zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej wykonanych z pręta stalowego fi 10 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0601-0300	Wymiana zwodów poziomych naprężanych wykonanych z pręta stalowego fi 10 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0601-0400	Wymiana zwodów pionowych naprężanych wykonanych z pręta stalowego fi 10 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0602-A	Wymiana uziomów powierzchniowych z bednarki w wykopie:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0602-0100	Wymiana uziomu powierzchniowego na głębokości do 0,60 m wykonanego bednarką ocynkowaną o przekroju do 120 mm2 w gruncie kategorii I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0602-0200	Wymiana uziomu powierzchniowego na głębokości do 0,60 m wykonanego bednarką ocynkowaną o przekroju do 120 mm2 w gruncie kategorii III	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0602-0300	Wymiana uziomu powierzchniowego na głębokości do 0,8 m wykonanego bednarką ocynkowaną o przekroju do 120 mm2 w gruncie kategorii I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0602-0400	Wymiana uziomu powierzchniowego na głębokości do 0,8 m wykonanego bednarką ocynkowaną o przekroju do 120 mm2 w gruncie kategorii III	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0603-A	Wymiana przewodów wyrównawczych z bednarki ocynkowanej:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0603-0100	Wymiana przewodów wyrównawczych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0603-0200	Wymiana przewodów wyrównawczych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120 mm2 mocowanych na kołkach wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0603-0300	Wymiana przewodów wyrównawczych z bednarki ocynkowanej ułożonych luzem o przekroju do 60 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0603-0301	Wymiana przewodów wyrównawczych z bednarki ocynkowanej ułożonych luzem o przekroju do 120 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0603-0302	Wymiana przewodów wyrównawczych wykonanych z przewodu LY 35 mm2	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0603-0303	Wymiana przewodów wyrównawczych wykonanych z przewodu LY 50 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0701	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0701-0100	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej w kanałach na podłożu z cegły lub gazobetonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0701-0200	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej w kanałach na podłożu z betonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0701-0300	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie na podłożu z drewna	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0701-0400	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie na podłożu z cegły lub gazobetonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0701-0500	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie na podłożu z betonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0701-0600	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na konstrukcji stalowej, przykręcany przy użyciu wiertarki ręcznej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0701-0700	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na konstrukcji stalowej, przykręcany przy użyciu wiertarki elektrycznej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0701-0800	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na konstrukcji stalowej, spawany	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0702	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0702-0100	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach stromych pokrytych płytami włókno-cementowymi lub dachówką	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0702-0200	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach stromych pokrytych gontami	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0702-0300	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach płaskich pokrytych papą na drewnie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0702-0400	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach płaskich pokrytych papą na betonie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0702-0500	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach płaskich pokrytych blachą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0702-0600	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach stromych pokrytych blachą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0702-0700	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach płaskich, klejonych na lepik	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0702-0800	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach płaskich pokrytych płytami panwiowymi	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0703	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej na ścianach i dachach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0703-0100	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowe z jedną złączką przelotową naprężającą obsadzonych na ścianach z cegły	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0703-0200	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowe z jedną złączką przelotową naprężającą obsadzonych na ścianach z betonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0703-0300	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowe z jedną złączką przelotową naprężającą obsadzonych na konstrukcji stalowej za pomocą śrub	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0703-0400	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowe z jedną złączką przelotową naprężającą obsadzonych na konstrukcji stalowej za pomocą spawania	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0703-0500	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowe z jedną złączką przelotową naprężającą obsadzonych na dachu betonowym pokrytym papą lub blachą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0703-0600	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowe z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi obsadzonych na ścianach z cegły	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0703-0700	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowe z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi obsadzonych na ścianach betonowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0703-0800	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowe z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi obsadzonych na konstrukcji stalowej za pomocą śrub	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0703-0900	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowe z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi obsadzonych na konstrukcji stalowej za pomocą spawania	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0703-1000	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowe z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi obsadzonych na dachu betonowym pokrytym papą lub blachą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0703-1100	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej przelotowe pośredniczące,obsadzone na ścianie z cegły	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0703-1200	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej przelotowe pośredniczące,obsadzone na ścianie z betonu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0703-1300	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej przelotowe pośredniczące,obsadzone na konstrukcji stalowej za pomocą śrub	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0703-1400	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej przelotowe pośredniczące,obsadzone na konstrukcji stalowej za pomocą spawania	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0703-1500	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej przelotowe pośredniczące,obsadzone na dachu betonowym pokrytym papą lub blachą	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0704	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0704-0100	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 60 mm2, ciąg poziomy	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0704-0101	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 120 mm2, ciąg poziomy	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0704-0200	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 200 mm2, ciąg poziomy	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0704-0300	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2, ciąg poziomy. Pręt ocynk. fi 6,0mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0704-0301	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2, ciąg poziomy. Pręt ocynk. fi 8,0mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0704-0302	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2, ciąg poziomy. Pręt ocynk. fi 10,0mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0704-0303	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2, ciąg poziomy. Pręt ocynk. fi 12,0mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0704-0400	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju 5 mm2, ciąg poziomy	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0704-0401	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju 10,0 mm2, ciąg poziomy	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0704-0402	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju 20 mm2, ciąg poziomy	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0704-0600	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 60 mm2, ciąg pionowy	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0704-0601	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 120 mm2, ciąg pionowy	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0704-0700	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 200 mm2, ciąg pionowy	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0704-0800	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2, ciąg pionowy. Pręt ocynk. fi 6mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0704-0801	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2, ciąg pionowy. Pręt ocynk. fi 8mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0704-0802	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2, ciąg pionowy. Pręt ocynk. fi 10mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0704-0803	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2, ciąg pionowy. Pręt ocynk. fi 12mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0704-0900	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju 5 mm2, ciąg pionowy	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0704-0901	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju 10 mm2, ciąg pionowy	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0704-0902	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju 20 mm2, ciąg pionowy	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach na uprzednio zamocowanych wspornikach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0100	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 60 mm2, ciąg poziomy	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0101	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 120 mm2, ciąg poziomy	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0111	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2, ciąg poziomy. Pręt ocynk. fi 6mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0112	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2, ciąg poziomy. Pręt ocynk. fi 8mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0113	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2, ciąg poziomy. Pręt ocynk. fi 10mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0114	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2, ciąg poziomy. Pręt ocynk. fi 12mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0200	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 200 mm2, ciąg poziomy	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0211	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 200 mm2, ciąg poziomy. Pręt ocynk. 14mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0300	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju 5 mm2, ciąg poziomy	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0301	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju 10 mm2, ciąg poziomy	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0302	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju 20 mm2, ciąg poziomy	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0400	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach luzem na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 60 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0401	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach luzem na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 120 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0411	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach luzem na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2. Pręt ocynk. fi 6mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0412	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach luzem na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2. Pręt ocynk. fi 8mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0413	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach luzem na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2. Pręt ocynk. fi 10mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0414	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach luzem na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2. Pręt ocynk. fi 12mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0500	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach luzem na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 200 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0511	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach luzem na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 200 mm2. Pręt ocynk. fi 14mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0600	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach luzem na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju 5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0601	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach luzem na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju 10 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0705-0602	Wymiana przewodów uziemiających w kanałach luzem na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju 20 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0100	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 60 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0101	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 120 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0102	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 200 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0111	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 200 mm2. Pręt ocynk. fi 6mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0112	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 200 mm2. Pręt ocynk. fi 8mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0113	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 200 mm2. Pręt ocynk. fi 10mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0114	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 200 mm2. Pręt ocynk. fi 12mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0115	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 200 mm2. Pręt ocynk. fi 14mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0200	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju 5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0201	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju 10 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0202	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju 20 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0400	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 60 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0401	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 120 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0402	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 200 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0411	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju 200 mm2. Pręt ocynk. fi 6mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0412	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju 200 mm2. Pręt ocynk. fi 8mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0413	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju 200 mm2. Pręt ocynk. fi 10mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0414	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju 200 mm2. Pręt ocynk. fi 12mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0415	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju 200 mm2. Pręt ocynk. fi 14mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0500	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju 5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0501	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju 10 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0706-0502	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju 20 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0707	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na słupach drewnianych na uprzednio zamocowanych wspornikach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0707-0100	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na słupach drewnianych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 60 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0707-0101	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na słupach drewnianych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 120 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0707-0111	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na słupach drewnianych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2. Pręt ocynk fi 6mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0707-0112	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na słupach drewnianych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2. Pręt ocynk fi 8mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0707-0113	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na słupach drewnianych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2. Pręt ocynk fi 10mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0707-0114	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na słupach drewnianych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2. Pręt ocynk fi 12mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0707-0200	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na słupach drewnianych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 60 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0707-0201	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na słupach drewnianych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 120 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0707-0202	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na słupach drewnianych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 200 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0707-0211	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na słupach drewnianych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 200 mm2. Pręt ocynk fi 14mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0707-0300	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na słupach drewnianych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju 5 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0707-0301	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na słupach drewnianych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju 10 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0707-0302	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na słupach drewnianych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju 20 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0708	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0708-0100	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachach płaskich. Pręt ocynk. fi 6mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0708-0101	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachach płaskich. Pręt ocynk. fi 8mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0708-0102	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachach płaskich. Pręt ocynk. fi 10mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0708-0200	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachach stromych. Pręt ocynk. fi 6mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0708-0201	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachach stromych. Pręt ocynk. fi 8mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0708-0202	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachach stromych. Pręt ocynk. fi 10mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0708-0300	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej pionowej z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianach. Pręt ocynk. fi 6mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0708-0301	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej pionowej z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianach. Pręt ocynk. fi 8mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0708-0302	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej pionowej z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianach. Pręt ocynk. fi 10mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0709	Wymiana przewodów siatki osłaniającej instalacji bezuchwytowej naprężanej:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0709-0100	Wymiana przewodów siatki osłaniającej instalacji bezuchwytowej naprężanej na podporze stalowej lub betonowej o wysokości do 3 m	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0709-0200	Wymiana przewodów siatki osłaniającej instalacji bezuchwytowej naprężanej za podporze stalowej lub betonowej o wysokości do 2 m	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0710	Wymiana mostków bocznikujących i uchwytów uziemiających na rurach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0710-0100	Wymiana uchwytów uziemiających skręcanych na rurach o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0710-0200	Wymiana uchwytów uziemiających skręcanych na rurach o średnicy do 500 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0710-0300	Wymiana mostków bocznikujących łączonych na obejmy na rurach o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0710-0400	Wymiana mostków bocznikujących łączonych na obejmy na rurach o średnicy do 500 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0710-0500	Wymiana mostków bocznikujących spawanych na rurach o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0710-0600	Wymiana mostków bocznikujących spawanych na rurach o średnicy do 500 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0711	Wymiana złączy instalacji odgromowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0711-0100	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny montowanej na dachu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0711-0200	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rury spustowej montowanej na ścianie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0711-0300	Wymiana złączy instalacji odgromowych naprężających na dachu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0711-0400	Wymiana złączy instalacji odgromowych naprężających na ścianie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0711-0500	Wymiana złączy instalacji odgromowych kontrolnych połączonych "pręt-pręt"	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0711-0600	Wymiana złączy instalacji odgromowych kontrolnych połączonych "pręt-płaskownik"	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0711-0700	Wymiana złączy instalacji odgromowych odgałęźnych dwuwylotowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0711-0800	Wymiana złączy instalacji odgromowych odgałęźnych trzywylotowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0711-0900	Wymiana złączy instalacji odgromowych uniwersalnych lub krzyżowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0712	Wymiana osłon przewodów uziemiających do 2 m:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0712-0100	Wymiana osłon przewodów uziemiających do 2 m na podłożu drewnianym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0712-0200	Wymiana osłon przewodów uziemiających do 2 m na podłożu z cegły	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0712-0300	Wymiana osłon przewodów uziemiających do 2 m na podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0907-B	Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n/t i p/t:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0907-0400	Odłączenie przewodów do 10 mm2 spod zacisków w puszkach i odgałęźnikach	kpl.
Biuletyn BRE	3.1.231.00.3	Demontaż instalacji odgromowej, uziemiającej i wyrównawczej	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0601-B	Demontaż zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0601-0500	Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0601-0600	Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0601-0700	Demontaż zwodów poziomych naprężanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0601-0800	Demontaż zwodów pionowych naprężanych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0602-B	Demontaż uziomów powierzchniowych w wykopie:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0602-0500	Demontaż uziomu powierzchniowego w gruncie kategorii I-II	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0602-0600	Demontaż uziomu powierzchniowego w gruncie kategorii III	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0603-B	Demontaż przewodów wyrównawczych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0603-0400	Demontaż przewodów wyrównawczych ułożonych na wspornikach lub uchwytach	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0603-0500	Demontaż przewodów wyrównawczych ułożonych luzem	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1137	Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1137-0100	Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej w kanałach o podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1137-0200	Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej w kanale na podłożu innym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1137-0300	Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie na podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1137-0400	Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie na podłożu innym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1137-0500	Demontaż wsporników instalacji uziemiającej odgromowej na konstrukcji stalowej mocowanej śrubowo	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1137-0600	Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na konstrukcji stalowej mocowanej przez spawanie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1138	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1138-0100	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim o podłożu z płyt panwiowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1138-0200	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim o podłożu z papy na drewnie lub płytach panwiowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1138-0300	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim o podłożu z papy na betonie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1138-0400	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim o podłożu z blachy	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1138-0500	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim o podłożu z uchwytów klejonych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1138-0600	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym o podłożu z dachówki eternit lub gont	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1138-0700	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym o podłożu z blachy	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1139	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1139-0100	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Płaskownik w ciągu poziomym, przewód o przekroju do 120 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1139-0200	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Płaskownik w ciągu poziomym, przewód o przekroju do 200 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1139-0300	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Pręt w ciągu poziomym, przewód o przekroju do 120 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1139-0400	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Linka w ciągu poziomym, przewód o przekroju do 120 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1139-0500	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Linka w ciągu poziomym, przewód o przekroju do 200 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1139-0600	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Płaskownik w ciągu pionowym, przewód o przekroju do 120 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1139-0700	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Płaskownik w ciągu pionowym, przewód o przekroju do 200 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1139-0800	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Pręt w ciągu pionowym, przewód o przekroju do 120 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1139-0900	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Linka w ciągu pionowym, przewód o przekroju do 120 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1139-1000	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Linka w ciągu pionowym, przewód o przekroju do 200 mm2	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1140	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych w kanałach, na dachu lub słupie:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1140-0100	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych w kanałach. Płaskownik lub linka w uchwytach	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1140-0200	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych w kanałach. Płaskownik lub linka luzem	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1140-0300	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych w kanałach. Pręt w uchwytach	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1140-0400	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych w kanałach. Pręt luzem	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1140-0500	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim. Płaskownik lub pręt	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1140-0600	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu stromym. Płaskownik lub pręt	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1140-0700	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim. Lina	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1140-0800	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu stromym. Lina	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1140-0900	Demontaż na słupie przewodów uziemiających i odgromowych. Płaskownik	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1140-1000	Demontaż na słupie przewodów uziemiających i odgromowych. Pręt	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1140-1100	Demontaż na słupie przewodów uziemiających i odgromowych. Lina	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1141	Demontaż osłony odprowadzającego przewodu odgromowego:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1141-0100	Demontaż osłony odprowadzającego przewodu odgromowego na podłożu drewnianym, ceglanym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1141-0200	Demontaż osłony odprowadzającego przewodu odgromowego na podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1141-0300	Demontaż osłony odprowadzającego przewodu odgromowego na podłożu z konstrukcji stalowej	szt.
Biuletyn BRE	3.1.232.00.1	Montaż urządzeń antenowych i RTV	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-B	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych na przygotowanym podłożu:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0131	Montaż gniazd p/t RTV normalnych na uprzednio przygotowanym podłożu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0132	Montaż gniazd p/t RTV-SAT ultraszerokopasmowych na uprzednio przygotowanym podłożu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0134	Montaż gniazd p/t TV-RD-SAT ultraszerokopasmowych na uprzednio przygotowanym podłożu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0431	Montaż gniazd n/t RTV normalnych na uprzednio przygotowanym podłożu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0432	Montaż gniazd n/t RTV-SAT ultraszerokopasmowych na uprzednio przygotowanym podłożu	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0501	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej:	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0501-0101	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna analogowa	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0501-0201	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna analogowa	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0501-0203	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna, wandaloodporna, obserwacyjna cyfrowa	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0501-0303	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LCD o przekątnej ekranu do 19"	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0501-0304	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LCD o przekątnej ekranu od 20" do 29"	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0501-0305	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LCD o przekątnej ekranu od 33" do 42"	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0501-0306	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LCD o przekątnej ekranu od 44" do 60"	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0502	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej:	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0502-0400	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do 16 wejść video (bez wartości urządzenia)	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0502-0404	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do 16 wejść video	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0503	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej:	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0503-0400	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu (bez wartości urządzenia)	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0503-0416	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu	szt.
Biuletyn BRE	3.1.232.00.2	Wymiana urządzeń antenowych i RTV	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 5501	Wymiana elementów systemu telewizji użytkowej	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 5501-0101	Wymiana elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna analogowa	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 5501-0111	Wymiana elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna (analogowa na cyfrową)	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 5501-0201	Wymiana elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna analogowa	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 5501-0211	Wymiana elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna (analogowa na cyfrową)	szt.
Biuletyn BRE	3.1.300.00	URZĄDZENIA DŹWIGOWE I RUCHOME SCHODY	
Biuletyn BRE	3.1.310.00.2	Wymiana elementów wind i ruchomych schodów	
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0104	Zamontowanie po remoncie luzowników:	
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0104-0100	Naprawy luzownika. Zamontowanie po remoncie luzownika, jedno cewkowego na prąd stały (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0104-0200	Naprawy luzownika. Zamontowanie po remoncie luzownika, 1-fazowy prąd zmienny (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0104-0300	Naprawy luzownika. Zamontowanie po remoncie luzownika, 3-fazowy prąd zmienny (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0104-0400	Naprawy luzownika. Wykonanie i założenie osłony blaszanej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0104-0500	Naprawy luzownika. Usunięcie brzęczenia elektromagnesu (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0104-0600	Naprawy luzownika. Wymiana łożyska oporowego (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0104-0700	Naprawy luzownika. Oczyszczenie i sprawdzenie luzownika (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0104-0800	Naprawy luzownika. Uzupełnienie oleju (cena roboty bez wartości materiałów)	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0104-0900	Naprawy luzownika. Wymiana oleju (cena roboty bez wartości materiałów)	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0105	Naprawa średnia silników o mocy:	
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0105-0100	Naprawa średnia silnika o mocy do 1,1 kW (cena roboty bez wartości materiałów)	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0105-0200	Naprawy średnie silnika o mocy do 5,5 kW jednobiegowego (cena roboty bez wartości materiałów)	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0105-0300	Naprawy średnie silnika o mocy do 5,5 kW dwubiegowego	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0105-0400	Naprawy średnie silnika o mocy do 7,5 kW jednobiegowego (cena roboty bez wartości materiałów)	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0105-0500	Naprawy średnie silnika o mocy do 8 kW dwubiegowego (cena roboty bez wartości materiałów)	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0105-0600	Naprawy średnie silnika o mocy do 10 kW dwubiegowego (cena roboty bez wartości materiałów)	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0106	Naprawa bieżąca silników:	
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0106-0100	Naprawy bieżące silnika - wymiana tabliczki zaciskowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0106-0200	Naprawy bieżące silnika. Dorobienie tabliczki zaciskowej (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0106-0300	Naprawy bieżące silnika. Umocowanie przewietrznika (cena roboty bez wartości materiałów)	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0106-0400	Naprawy bieżące silnika. Wymiana szczotek (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0106-0500	Naprawy bieżące silnika. Remont szczotkotrzymacza (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0106-0600	Naprawy bieżące silnika. Oznaczenie kierunku obrotów (cena roboty bez wartości materiałów)	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0106-0700	Naprawy bieżące silnika. Wymiana łożyska tocznego (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0106-0800	Naprawy bieżące silnika. Wymiana łożyska ślizgowego (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0106-0900	Naprawy bieżące silnika. Wymiana klina (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0106-1000	Naprawy bieżące silnika. Wymiana wpustu (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0107	Naprawa aparatury sterowej:	
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0107-0100	Naprawa aparatury sterowej udźwig do 200 kg do 2 przystanków (cena roboty bez wartości materiałów)	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0107-0200	Naprawa aparatury sterowej udźwig do 200 kg za każdy następny przystanek	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0107-0300	Naprawa aparatury sterowej udźwig ponad 200 kg do 2 przystanków (cena roboty bez wartości materiałów)	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0107-0400	Naprawa aparatury sterowej udźwig ponad 200 kg za każdy następny przystanek (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0107-0500	Naprawa aparatury sterowej dwubiegowy do 2 przystanków (cena roboty bez wartości materiałów)	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0107-0600	Naprawa aparatury sterowej dwubiegowy za każdy następny przystanek (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0107-0700	Naprawa aparatury sterowej korbowej (cena roboty bez wartości materiałów)	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0108	Naprawa urządzeń elektrycznych:	
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0108-0100	Naprawa urządzeń elektrycznych - usunięcie brzęczenia wyłącznika	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0108-0200	Naprawa urządzeń elektrycznych. Wymiana wyzwalacza termicznego (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0108-0300	Naprawa urządzeń elektrycznych. Oczyszczenie styków wyłącznika (cena roboty bez wartości materiałów)	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0108-0400	Naprawa urządzeń elektrycznych. Wymiana oleju w wyłączniku (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0108-0500	Naprawa urządzeń elektrycznych. Przerobienie aparatury sterowej (cena roboty bez wartości materiałów)	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0108-0600	Naprawa urządzeń elektrycznych. Regulacja przełączników szybowych (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0108-0700	Naprawa urządzeń elektrycznych. Wymiana sprężyny lub styku przełącznika (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0108-0800	Naprawa urządzeń elektrycznych. Wymiana płytki izolacyjnej przełącznika (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0108-0900	Naprawa urządzeń elektrycznych. Wymiana rolki gumowej przełącznika (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0108-1000	Naprawa urządzeń elektrycznych. Naprawa główna przełącznika (cena roboty bez wartości materiałów)	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0109	Sprawdzenie, przeczyszczenie i regulacja:	
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0109-0100	Naprawy bieżące aparatury sterowej - przerobienie kontaktu D-329	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0109-0200	Naprawy bieżące aparatury sterowej. Sprawdzenie, przeczyszczenie i regulacja wyłącznika krańcowego (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0109-0300	Naprawy bieżące aparatury sterowej. Sprawdzenie, przeczyszczenie i regulacja przełącznika piętrowego (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0109-0400	Naprawy bieżące aparatury sterowej. Sprawdzenie, przeczyszczenie i regulacja kontaktu drzwi szybowych (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0109-0500	Naprawy bieżące aparatury sterowej. Sprawdzenie, przeczyszczenie i regulacja kontaktu drzwi kabinowych (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0109-0600	Naprawy bieżące aparatury sterowej. Sprawdzenie, przeczyszczenie i regulacja kontaktu w ryglu lub wyłączniku zwisu drzwi (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0109-0700	Sprawdzenie, przeczyszczenie i regulacja aparatury sterowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0109-0800	Wymiana styków kontaktu drzwiowego	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0109-0900	Wymiana styków innych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0109-1000	Wymiana styków w kasecie piętrowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0110	Wymiana rolek	
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0110-0100	Wymiana żarówki lub przycisku	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0110-0200	Montaż prowadzenia do przycisku	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0110-0300	Wymiana sprężynek stykowych, pierwsza	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0110-0400	Wymiana sprężynek stykowych, następna	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0110-0500	Wymiana przycisków w kasecie	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0110-0600	Wymiana sprężyny w korbie sterowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0110-0700	Naprawy bieżące aparatury sterowej. Wymiana rolki odbojowej (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0110-0800	Wymiana sprężyny w rączce korby	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0110-0900	Wymiana styków w korbie	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0110-1000	Demontaż korby sterowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0111	Wymiana krzywki ruchomej:	
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0111-0100	Naprawa wyłącznika zatrzymania bez wymiany cewki	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0111-0200	Naprawa wyłącznika zatrzymania z wymianą cewki	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0111-0300	Naprawy bieżące aparatury sterowej. Naprawa krzywki ruchomej bez wymiany cewki (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0111-0400	Naprawy bieżące aparatury sterowej. Naprawa krzywki ruchomej z wymianą cewki (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0111-0500	Sprawdzenie i naprawa fotoimpulsatora	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0111-0600	Sprawdzenie i naprawa impulsatora pojemnościowego	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0111-0700	Naprawa średnia krzywki	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0111-0800	Wymiana cewki luzownika	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0115	Naprawy obudów elektrycznych oraz usuwanie zawilgoceń:	
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0115-0100	Usunięcie uziemienia lub przerwy w obwodzie siłowym	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0115-0200	Usunięcie uziemienia lub przerwy w obwodzie sterowniczym	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0115-0300	Usunięcie uziemienia lub przerwy w obwodzie sygnalizacyjnym	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0115-0400	Usunięcie uziemienia lub przerwy w obwodzie świetlnym	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0115-0500	Usunięcie zawilgocenia silnika do 4,5 kW	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0115-0600	Usunięcie zawilgocenia silnika ponad 4,5 kW	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0115-0700	Usunięcie zawilgocenia cewki luzownika krzywki wyłącznika	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0115-0800	Usunięcie zawilgocenia aparatury sterowniczej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0115-0900	Usunięcie zawilgocenia transformatora	szt.
Biuletyn BRE	3.1.360.00	WCIĄGARKI	
Biuletyn BRE	3.1.361.00.2	Naprawa wciągarek - bez demontażu	
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0101	Naprawa wciągarek - bez demontażu	
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0101-0100	Naprawa wciągarek - bez demontażu. Sprawdzenie łożyska oporowego	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0101-0200	Naprawa wciągarek - bez demontażu. Wymiana łożyska oporowego	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0101-0300	Naprawa wciągarek - bez demontażu. Usunięcie luzu ślimaka	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0101-0400	Naprawa wciągarek - bez demontażu. Wymiana łożyska ślizgowego	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0101-0500	Naprawa wciągarek - bez demontażu. Dopasowanie kółka do wałka	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0101-0600	Naprawa wciągarek - bez demontażu. Uszczelnienie karteru	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0101-0700	Naprawa wciągarek - bez demontażu. Wymiana oleju	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0101-0800	Naprawa wciągarek - bez demontażu. Wyrównanie rowków koła dwurowkowego	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0101-0900	Naprawa wciągarek - bez demontażu. Wyrównanie rowków koła czterorowkowego	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0101-1000	Naprawa wciągarek - bez demontażu. Wyrównanie rowków koła ośmiorowkowego	kpl.
Biuletyn BRE	3.1.362.00.2	Naprawa wciągarek - z demontażem	
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0102	Naprawa wciągarek - z demontażem	
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0102-0100	Naprawa wciągarek - z demontażem. Rozmontowywanie wciągarki o udźwigu do 100 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0102-0200	Naprawa wciągarek - z demontażem. Rozmontowywanie wciągarki o udźwigu ponad 100 do 500 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0102-0300	Naprawa wciągarek - z demontażem. Rozmontowywanie wciągarki o udźwigu ponad 500 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0102-0400	Naprawa wciągarek - z demontażem. Montaż wciągarki o udźwigu do 100 kg	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0102-0500	Naprawa wciągarek - z demontażem. Montaż wciągarki o udźwigu ponad 100 do 500 kg	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0102-0600	Naprawa wciągarek - z demontażem. Montaż wciągarki o udźwigu ponad 500 kg	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0102-0700	Naprawa wciągarek - z demontażem. Naprawa średnia wciągarki o udźwigu do 150 kg	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0102-0800	Naprawa wciągarek - z demontażem. Naprawa średnia wciągarki o udźwigu ponad 150 do 450 kg	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0102-0900	Naprawa wciągarek - z demontażem. Naprawa średnia wciągarki o udźwigu ponad 450 do 800 kg	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0102-1000	Naprawa wciągarek - z demontażem. Naprawa średnia wciągarki o udźwigu ponad 800 kg	kpl.
Biuletyn BRE	3.1.365.00.2	Naprawa bieżąca wciągarek	
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0103	Naprawa bieżąca wciągarek	
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0103-0100	Naprawa bieżąca wciągarek. Wymiana osi koła ciernego	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0103-0200	Naprawa bieżąca wciągarek. Wymiana nakładek hamulcowych, hamulec 2-szczękowy, 1-fazowy	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0103-0300	Naprawa bieżąca wciągarek. Wymiana nakładek hamulcowych, hamulec 2-szczękowy, 3-fazowy	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0103-0400	Naprawa bieżąca wciągarek. Oczyszczenie nakładek hamulcowych, hamulec 2-szczękowy, 1-fazowy	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0103-0500	Naprawa bieżąca wciągarek. Oczyszczenie nakładek hamulcowych, hamulec 2-szczękowy, 3-fazowy	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0103-0600	Naprawa bieżąca wciągarek. Wymiana sprężyny hamulcowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0103-0700	Naprawa bieżąca wciągarek. Wymiana 2 kołków sprzęgła silnika	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0103-0800	Naprawa bieżąca wciągarek. Wymiana ponad 2 do 4 kołków sprzęgła silnika	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0103-0900	Naprawa bieżąca wciągarek. Wymiana ponad 4 do 7 kołków sprzęgła silnika	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0103-1000	Naprawa bieżąca wciągarek. Zdjęcie połówki sprzęgła z wału silnika	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0103-1100	Naprawa bieżąca wciągarek. Zdjęcie połówki sprzęgła z wału reduktora	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0103-1200	Naprawa bieżąca wciągarek. Montaż połówki sprzęgła na wał silnika	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0103-1300	Naprawa bieżąca wciągarek. Montaż połówki sprzęgła na wał reduktora	szt.
Biuletyn BRE	3.1.370.00	URZĄDZENIA CHWYTNE	
Biuletyn BRE	3.1.370.00.2	Naprawa urządzeń chwytnych	
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0112	Naprawa urządzeń chwytnych	
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0112-0100	Naprawy urządzeń chwytnych. Regeneracja urządzenia chwytnego	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0112-0200	Naprawy urządzeń chwytnych. Wymiana chwytaczy o działaniu natychmiastowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0112-0300	Naprawy urządzeń chwytnych. Wymiana chwytaczy o działaniu ślizgowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0112-0400	Naprawy urządzeń chwytnych. Wymiana kółka	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0112-0500	Naprawy urządzeń chwytnych. Wymiana sprężyny amortyzującej	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0112-0600	Naprawy urządzeń chwytnych. Naprawa cięgna	kpl.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0112-0700	Naprawy urządzeń chwytnych. Regulacja chwytaczy o działaniu natychmiastowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0112-0800	Naprawy urządzeń chwytnych. Regulacja chwytaczy o działaniu ślizgowym	szt.
Biuletyn BRE	3.1.400.00	INSTALACJE TELETECHNICZNE	
Biuletyn BRE	3.1.420.00.1	Instalowanie linii teletechnicznych	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-C	Przewody koncentryczne wciągane do rur i w kanały zamknięte:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0181	Wciągnięcie przewodu koncentrycznego YWD 0,59/3,70 (75 Ohm) do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0182	Wciągnięcie przewodu koncentrycznego YWDXpek-75-0,90/5,4 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0183	Wciągnięcie przewodu koncentrycznego YWDXpek-75-1,13/4,8 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0184	Wciągnięcie przewodu koncentrycznego YWL 0,96/2,95 (50 Ohm) do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0185	Wciągnięcie przewodu koncentrycznego YWL 0,63/3,70 (75 Ohm) do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0186	Wciągnięcie przewodu koncentrycznego YWDXek 75-0,75/4,8 do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0188	Wciągnięcie przewodu koncentrycznego RG6 1,05/5,0 (75 Ohm) do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0189	Wciągnięcie przewodu koncentrycznego RG59 (75 Ohm) do rur	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0581	Ułożenie przewodu koncentrycznego YWD 0,59/3,70 (75 Ohm) w kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0582	Ułożenie przewodu koncentrycznego YWDXpek-75-0,90/5,4 w kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0583	Ułożenie przewodu koncentrycznego YWDXpek-75-1,13/4,8 w kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0584	Ułożenie przewodu koncentrycznego YWL 0,96/2,95 (50 Ohm) w kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0585	Ułożenie przewodu koncentrycznego YWL 0,63/3,70 (75 Ohm) w kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0586	Ułożenie przewodu koncentrycznego YWDXek 75-0,75/4,8 w kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0588	Ułożenie przewodu koncentrycznego RG6 1,05/5,0 (75 Ohm) w kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0589	Ułożenie przewodu koncentrycznego RG59 (75 Ohm) w kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-B	Przewody koncentryczne układane w gotowych korytkach i na drabinkach:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0181	Ułożenie przewodu koncentrycznego YWD 0,59/3,70 (75 Ohm) bez mocowania w gotowych korytkach lub na drabinkach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0182	Ułożenie przewodu koncentrycznego YWDXpek-75-0,90/5,4 bez mocowania w gotowych korytkach lub na drabinkach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0183	Ułożenie przewodu koncentrycznego YWDXpek-75-1,13/4,8 bez mocowania w gotowych korytkach lub na drabinkach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0184	Ułożenie przewodu koncentrycznego YWL 0,96/2,95 (50 Ohm) bez mocowania w gotowych korytkach lub na drabinkach	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0185	Ułożenie przewodu koncentrycznego YWL 0,63/3,70 (75 Ohm) bez mocowania w gotowych korytkach lub na drabinkach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0186	Ułożenie przewodu koncentrycznego YWDXek 75-0,75/4,8 bez mocowania w gotowych korytkach lub na drabinkach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0188	Ułożenie przewodu koncentrycznego RG6 1,05/5,0 (75 Ohm) bez mocowania w gotowych korytkach lub na drabinkach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0209-0189	Ułożenie przewodu koncentrycznego RG59 (75 ohm) bez mocowania w gotowych korytkach lub na drabinkach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-B	Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0131	Ułożenie przewodu teletechnicznego YTKSYekw 1x2x0,5 c w listwach lub kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0132	Ułożenie przewodu teletechnicznego YTKSYekw 3x2x0,5 c w listwach lub kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0134	Ułożenie przewodu teletechnicznego YTKSYekw 5x2x0,5 c w listwach lub kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0135	Ułożenie przewodu teletechnicznego YTKSYekw 7x2x0,5 c w listwach lub kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0136	Ułożenie przewodu teletechnicznego YTKSYekw 10x2x0,5 c w listwach lub kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0141	Ułożenie przewodu teletechnicznego YTKSYekw 1x4x0,5 c w listwach lub kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0151	Ułożenie przewodu światłowodowego XOTKtd 4J w listwach lub kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0152	Ułożenie przewodu światłowodowego XOTKtd 6J w listwach lub kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0153	Ułożenie przewodu światłowodowego XOTKtd 8J w listwach lub kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0155	Ułożenie przewodu światłowodowego XOTKtd 12J w listwach lub kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0157	Ułożenie przewodu światłowodowego XOTKtd 16J w listwach lub kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0161	Ułożenie przewodu światłowodowego XOTKtd 4G w listwach lub kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0162	Ułożenie przewodu światłowodowego XOTKtd 6G w listwach lub kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0163	Ułożenie przewodu światłowodowego XOTKtd 8G w listwach lub kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0165	Ułożenie przewodu światłowodowego XOTKtd 12G w listwach lub kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0212-0167	Ułożenie przewodu światłowodowego XOTKtd 16G w listwach lub kanałach elektroinstalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602	Wciąganie kabla telekomunikacyjnego do kanalizacji kablowej:	
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-0100	Mechaniczne wciąganie kabla o średnicy do 30 mm w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór wolny (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-0101	Mechaniczne wciąganie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór wolny	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-0102	Mechaniczne wciąganie kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór wolny	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-0103	Mechaniczne wciąganie kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór wolny	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-0104	Mechaniczne wciąganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór wolny	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-0131	Mechaniczne wciąganie kabla YTKSY 1x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór wolny	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-0500	Mechaniczne wciąganie kabla o średnicy do 30 mm w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-0501	Mechaniczne wciąganie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-0502	Mechaniczne wciąganie kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-0503	Mechaniczne wciąganie kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-0504	Mechaniczne wciąganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-0700	Ręczne wciąganie kabla o średnicy do 30 mm w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór wolny (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-0701	Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór wolny	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-0702	Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór wolny	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-0703	Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór wolny	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-0704	Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór wolny	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-0731	Ręczne wciąganie kabla YTKSY 1x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór wolny	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-1100	Ręczne wciąganie kabla o średnicy do 30 mm w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-1101	Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-1102	Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-1103	Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0602-1104	Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0604	Wciąganie kabla do pionów rurowych, szybów i kanałów w budynku:	
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0604-0100	Wciąganie kabla o średnicy 15 mm do pionów rurowych (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0604-0101	Wciąganie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 mm do pionów rurowych	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0604-0102	Wciąganie kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 mm do pionów rurowych	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0604-0200	Wciąganie kabla o średnicy powyżej 15 mm do 25 mm do pionów rurowych (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0604-0201	Wciąganie kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 mm do pionów rurowych	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0604-0202	Wciąganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 mm do pionów rurowych	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0604-0300	Wciąganie kabla o średnicy do 15 mm do szybów lub kanałów budynku (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0604-0301	Wciąganie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 mm do szybów lub kanałów budynku	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0604-0302	Wciąganie kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 mm do szybów lub kanałów budynku	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0604-0400	Wciąganie kabla o średnicy 25 mm do szybów lub kanałów budynku (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0604-0401	Wciąganie kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 mm do szybów lub kanałów budynku	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0604-0402	Wciąganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 mm do szybów lub kanałów budynku	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0605	Umocowanie kabla na ścianie:	
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0605-1200	Umocowanie kabla o średnicy do 30 mm na ścianie betonowej z przykryciem osłoną	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0615	Zawieszenie kabla napowietrznego:	
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0615-0300	Zawieszanie kabla napowietrznego typu XTKMX o średnicy do 15 mm (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0615-0400	Zawieszanie kabla napowietrznego typu XTKMX o średnicy 30 mm (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0615-0500	Zawieszanie kabla samonośnego typu XTKMXn o średnicy do 15 mm (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0615-0600	Zawieszanie kabla samonośnego typuy XTKMXn o średnicy powyżej 15 mm do 30 mm (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0616	Wprowadzenie kabla na słup:	
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0616-0500	Wprowadzenie na słup żelbetowy kabla o średnicy 15 mm w rurze ochronnej (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0617	Układanie w rowie do kanalizacji kabli telekomunikacyjnych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0617-0200	Układanie kabla telekomunikacyjnego w rowie kablowym wraz z wykopaniem i zasypaniem rowu (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0617-0201	Układanie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 5x4x0,5 mm w rowie kablowym wraz z wykopaniem i zasypaniem rowu	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0617-0202	Układanie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 10x4x0,5 mm w rowie kablowym wraz z wykopaniem i zasypaniem rowu	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0617-0203	Układanie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 15x4x0,5 mm w rowie kablowym wraz z wykopaniem i zasypaniem rowu	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0617-0204	Układanie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 25x4x0,5 mm w rowie kablowym wraz z wykopaniem i zasypaniem rowu	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0617-0400	Wciąganie do kanalizacji kablowej w otwór wolny kabli telekomunikacyjnych (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0617-0401	Wciąganie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór wolny	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0617-0402	Wciąganie kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór wolny	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0617-0403	Wciąganie kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór wolny	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0617-0404	Wciąganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 mm do kanalizacji kablowej w otwór wolny	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0617-0500	Wciąganie do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty kabli telekomunikacyjnych (bez wartości kabla)	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0818	Rozszycie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, łączówkach i gniezdnikach:	
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0818-0100	Rozszycie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy - kabel o 10 parach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0818-0200	Rozszycie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy - kabel o 20 parach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0818-0300	Rozszycie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy - kabel o 30 parach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0818-0400	Rozszycie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy - kabel o 40 parach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0818-0500	Rozszycie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy - kabel o 70 parach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0818-0600	Rozszycie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy - kabel o 100 parach	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0819	Krosowanie obwodów, przełączanie i demontaż przewodów krosowych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0819-0100	Krosowanie obwodów na przełącznicy lub w szafce kablowej	obwód
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0819-0200	Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej	obwód
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0820	Zmiana numeracji kabli:	
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0820-0100	Numerowanie kabli w studni kablowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0820-0200	Numerowanie kabli na słupie kablowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0820-0300	Numerowanie kabli w budynku	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0501	Wciąganie kabla światłowodowego do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0501-0402	Wciąganie kabla światłowodowego XOTKtd 12G/62,5 do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rura z warstwą poślizgową, bez linki	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503	Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej metodą pneumatyczną tłoczkową:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0100	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego w odcinkach do 2 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm (bez wartości kabla)	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0101	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego XOTKtd 4J w odcinkach do 2 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0102	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego XOTKtd 6J w odcinkach do 2 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm	km

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0103	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego XOTKtd 8J w odcinkach do 2 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0105	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego XOTKtd 12J w odcinkach do 2 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0107	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego XOTKtd 16J w odcinkach do 2 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0121	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego XOTKtd 4G w odcinkach do 2 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0122	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego XOTKtd 6G w odcinkach do 2 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0123	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego XOTKtd 8G w odcinkach do 2 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0125	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego XOTKtd 12G w odcinkach do 2 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0127	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego XOTKtd 16G w odcinkach do 2 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0200	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego w odcinkach do 4 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm (bez wartości kabla)	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0201	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego XOTKtd 4J w odcinkach do 4 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0202	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego XOTKtd 6J w odcinkach do 4 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0203	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego XOTKtd 8J w odcinkach do 4 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0205	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego XOTKtd 12J w odcinkach do 4 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0207	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego XOTKtd 16J w odcinkach do 4 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0221	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego XOTKtd 4G w odcinkach do 4 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0222	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego XOTKtd 6G w odcinkach do 4 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0223	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego XOTKtd 8G w odcinkach do 4 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0225	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego XOTKtd 12G w odcinkach do 4 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0503-0227	Ręczne wciąganie kabla światłowodowego XOTKtd 16G w odcinkach do 4 km do kanalizacji wtórnej z rur PE-HD o średnicy 32 mm	km
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0601	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0601-0300	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa złączowa zapinana, jeden spajany światłowód	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0601-0400	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa złączowa zapinana, następny spajany światłowód	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0603	Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej - mufa skręcana:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0603-0510	Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej - Jeden spajany światłowód	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0603-0610	Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej - każdy następny spajany światłowód	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0607	Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0607-0100	Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych - kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, liczba spajanych światłowodów 1 szt.	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0607-0200	Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych - kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, każdy następny spajany światłowód	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0607-0300	Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych. Kabel tubowy, przełącznica stojakowa, jeden spajany światłowód	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0607-0400	Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych. Kabel tubowy, przełącznica stojakowa, każdy następny spajany światłowód	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0607-0500	Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych - kabel rozetowy, przełącznica skrzynkowa z linką 2, liczba spajanych światłowodów 1 szt.	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0607-0600	Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych - kabel rozetowy, przełącznica skrzynkowa z linką 2, każdy następny spajany światłowód	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0607-0700	Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych - kabel rozetowy, przełącznica stojakowa, liczba spajanych światłowodów 1 szt.	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0607-0800	Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych - kabel rozetowy, przełącznica stojakowa, każdy następny spajany światłowód	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0608	Otwarcie lub zamknięcie muf złączowych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0608-0100	Otwarcie muf termokurczliwych zamkniętych na stałe, złączowych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0608-0200	Otwarcie muf zapinanych zamkniętych na stałe, złączowych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0608-0300	Otwarcie muf skręcanych zamkniętych na stałe, złączowych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0608-0400	Otwarcie muf termokurczliwych zamkniętych czasowo, złączowych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0608-0500	Otwarcie muf zapinanych zamkniętych czasowo, złączowych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0608-0600	Otwarcie muf skręcanych zamkniętych czasowo, złączowych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0608-0700	Zamknięcie na stałe muf złączowych termokurczliwych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0608-0800	Zamknięcie na stałe muf złączowych zapinanych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0608-0900	Zamknięcie na stałe muf złączowych skręcanych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0609	Otwarcie lub zamknięcie muf złączowych przelotowych kabli światłowodowych w rurociągu kablowym w ziemi:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0609-0100	Otwarcie muf złączowych, termokurczliwych zamkniętych na stałe przelotowych kabli światłowodowych w rurociągu kablowym w ziemi	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0609-0200	Otwarcie muf złączowych, zapinanych zamkniętych na stałe przelotowych kabli światłowodowych w rurociągu kablowym w ziemi	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0609-0300	Otwarcie muf złączowych, skręcanych zamkniętych na stałe przelotowych kabli światłowodowych w rurociągu kablowym w ziemi	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0609-0400	Otwarcie muf złączowych, termokurczliwych zamkniętych czasowo przelotowych kabli światłowodowych w rurociągu kablowym w ziemi	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0609-0500	Otwarcie muf złączowych, zapinanych zamkniętych czasowo przelotowych kabli światłowodowych w rurociągu kablowym w ziemi	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0609-0600	Otwarcie muf złączowych, skręcanych zamkniętych czasowo przelotowych kabli światłowodowych w rurociągu kablowym w ziemi	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0609-0700	Zamknięcie na stałe muf złączowych termokurczliwych przelotowych kabli światłowodowych w rurociągu kablowym w ziemi	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0609-0800	Zamknięcie na stałe muf złączowych zapinanych przelotowych kabli światłowodowych w rurociągu kablowym w ziemi	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0609-0900	Zamknięcie na stałe muf złączowych skręcanych przelotowych kabli światłowodowych w rurociągu kablowym w ziemi	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0610	Otwarcie i zamknięcie muf złączowych odgałęźnych kabli światłowodowych - dodatkowe nakłady:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0610-0100	Otwarcie i zamknięcie muf złączowych odgałęźnych kabli światłowodowych - dodatkowe nakłady na 1 kabel odgałęźny do tablicy 0608	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0610-0200	Otwarcie i zamknięcie muf złączowych odgałęźnych kabli światłowodowych - dodatkowe nakłady na 1 kabel odgałęźny do tablicy 0609	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0611	Wprowadzanie dodatkowego kabla odgałęźnego do złącza kabla światłowodowego:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0611-0100	Wprowadzanie dodatkowego kabla odgałęźnego do złącza kabla światłowodowego	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0611-0200	Wprowadzanie każdego następnego dodatkowego kabla odgałęźnego do złącza kabla światłowodowego	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0612	Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzanych dodatkowo do złącza:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0612-0100	Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych w kablu tubowym	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0612-0200	Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych w kablu tubowym - łączenie każdego następnego światłowodu	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0612-0300	Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych w kablu rozetkowym	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0612-0400	Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych w kablu rozetkowym - łączenie każdego następnego światłowodu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-08 0510	Układanie przewodów sygnałowych lub kabli sygnałowych w korytkach lub wciąganie do rur instalacyjnych:	
Biuletyn BRE	KNR 7-08 0510-0131	Przewód kabelkowy YTKSYekw 1x2x0,8 mm prowadzony w korytkach lub wciągany do rur instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 7-08 0510-0132	Przewód kabelkowy YTKSYekw 3x2x0,8 mm prowadzony w korytkach lub wciągany do rur instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 7-08 0510-0133	Przewód kabelkowy YTKSYekw 5x2x0,8 mm prowadzony w korytkach lub wciągany do rur instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 7-08 0510-0134	Przewód kabelkowy YTKSYekw 6x2x0,8 mm prowadzony w korytkach lub wciągany do rur instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 7-08 0510-0135	Przewód kabelkowy YTKSYekw 7x2x0,8 mm prowadzony w korytkach lub wciągany do rur instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 7-08 0510-0136	Przewód kabelkowy YTKSYekw 10x2x0,8 mm prowadzony w korytkach lub wciągany do rur instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 7-08 0510-0151	Przewód kabelkowy YnTKSYekw 1x2x1,0 mm prowadzony w korytkach lub wciągany do rur instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 7-08 0510-0161	Przewód kabelkowy YnTKSXekw 1x2x1,05 mm prowadzony w korytkach lub wciągany do rur instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNR 7-08 0510-0162	Przewód kabelkowy YnTKSYekw 1x4x1,05 mm prowadzony w korytkach lub wciągany do rur instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-B	Linie zasilające prowadzone przewodami wtynkowymi oraz kabelkowymi p/t:	
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0572	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami okrągłymi TKSY 1x2x0,5 mm, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0573	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami okrągłymi TKSY 3x2x0,5 mm, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0301-0574	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami okrągłymi TKSY 5x2x0,5 mm, pod tynkiem w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-B	Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi n/t:	
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0172	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami YTKSY 1x2x0,5 mm, układane na tynku, podłoże betonowe - na kołkach wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0173	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami YTKSY 3x2x0,5 mm, układane na tynku, podłoże betonowe - na kołkach wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0174	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami YTKSY 5x2x0,5 mm, układane na tynku, podłoże betonowe - na kołkach wstrzeliwanych	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0272	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami YTKSY 1x2x0,5 mm układane na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0273	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami YTKSY 3x2x0,5 mm układane na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0274	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami YTKSY 5x2x0,5 mm układane na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0372	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami YTKSY 1x2x0,5 mm, układane na tynku, podłoże pozostałe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0373	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami YTKSY 3x2x0,5 mm, układane na tynku, podłoże pozostałe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0302-0374	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami YTKSY 5x2x0,5 mm, układane na tynku, podłoże pozostałe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-B	Linie teletechniczne i domofonowe prowadzone w rurach PVC p/t:	
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0572	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami YTKSY 1x2x0,5 mm, w rurach winidurowych, pod tynkiem, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0573	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami YTKSY 3x2x0,5 mm, w rurach winidurowych, pod tynkiem, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0303-0574	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami YTKSY 5x2x0,5 mm, w rurach winidurowych, pod tynkiem, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-B	Linie teletechniczne i domofonowe prowadzone w rurach PVC n/t:	
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0472	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami YTKSY 1x2x0,5 mm, w rurach winidurowych, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0473	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami YTKSY 3x2x0,5 mm, w rurach winidurowych, na tynku, podłoże betonowe	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0474	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami YTKSY 5x2x0,5 mm, w rurach winidurowych, na tynku, podłoże betonowe	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0482	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami YTKSY 1x2x0,5 mm, w rurach winidurowych, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0483	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami YTKSY 3x2x0,5 mm, w rurach winidurowych, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0304-0484	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami YTKSY 5x2x0,5 mm, w rurach winidurowych, na tynku, podłoże z cegły	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0305-B	Linie zasilające prowadzone w rurach PVC na drewnie:	
Biuletyn BRE	KSNR 5 0305-0572	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami YTKSY 1x2x0,5 mm, w rurach winidurowych na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0305-0573	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami YTKSY 3x2x0,5 mm, w rurach winidurowych na drewnie	m
Biuletyn BRE	KSNR 5 0305-0574	Linie teletechniczne i domofonowe wykonywane przewodami YTKSY 5x2x0,5 mm, w rurach winidurowych na drewnie	m
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0104	Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych (bez kosztu kasety)	
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0104-0100	Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodowych (bez kosztu kasety) - cena za spawanie jednego włókna	szt.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0104-0200	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych (bez kosztu kasety) - cena za spawanie jednego włókna	szt.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0104-0300	Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych - dodatek za założenie osłony termicznej spawu	szt.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0104-0400	Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych - dodatek za montaż w mostku z pokrywami na spawy	szt.
Biuletyn BRE	KNR AT-15 0105	Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych (bez kosztu kasety)	
Biuletyn BRE	KNR AT-15 0105-0100	Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodowych (bez kosztu kasety) - cena za spawanie jednego włókna wraz z założeniem osłony spawu	szt.
Biuletyn BRE	KNR AT-15 0105-0200	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych (bez kosztu kasety) - cena za spawanie jednego włókna wraz z założeniem osłony spawu	szt.
Biuletyn BRE	KNR-K 38 0104	Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych (bez kosztu kasety)	
Biuletyn BRE	KNR-K 38 0104-0100	Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych (bez kosztu kasety). Kabel światłowodowy wielomodowy - cena za spawanie jednego włókna wraz z założeniem osłony spawu	szt.
Biuletyn BRE	KNR-K 38 0104-0200	Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych (bez kosztu kasety). Kabel światłowodowy jednomodowy - cena za spawanie jednego włókna wraz z założeniem osłony spawu	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-01U 0701	Montaż złączy przelotowych na kablach wieloparowych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-01U 0701-0101	Montaż złączy przelotowych na kablu o 10 parach wypełnionych ułożonych w kanalizacji kabl. z zastosowaniem pojed. łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocn. XAGA 500-43/8-150-PO	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-01U 0701-0404	Montaż złączy przelotowych na kablu o 50 parach wypełnionych ułożonych w kanalizacji kabl. z zastosowaniem pojed. łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocn. XAGA 500-55/12-300-PO	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-01U 0701-0606	Montaż złączy przelotowych na kablu o 100 parach wypełnionych ułożonych w kanalizacji kabl. z zastosowaniem pojed. łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocn. XAGA 500-75/15-300-PO	złącze
Biuletyn BRE	N.Z. 5-01U 0701-0707	Montaż złączy przelotowych na kablu o 200 parach wypełnionych ułożonych w kanalizacji kabl. z zastosowaniem pojed. łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocn. XAGA 500-125/30-460-PO	złącze
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0209	Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy:	
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0209-0100	Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony światłowód	szt.
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0209-0200	Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, każdy następny łączony światłowód	szt.
Biuletyn BRE	3.1.420.00.2	Wymiana linii teletechnicznych	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-B	Wymiana przewodów kabelkowych układanych w korytkach i listwach instalacyjnych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0131	Wymiana przewodu kabelkowego YTKSYekw 1x2x0,5 c w korytkach i listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0132	Wymiana przewodu kabelkowego YTKSYekw 3x2x0,5 c w korytkach i listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0134	Wymiana przewodu kabelkowego YTKSYekw 5x2x0,5 c w korytkach i listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0135	Wymiana przewodu kabelkowego YTKSYekw 7x2x0,5 c w korytkach i listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0136	Wymiana przewodu kabelkowego YTKSYekw 10x2x0,5 c w korytkach i listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	KNNR 9 0305-0141	Wymiana przewodu kabelkowego YTKSYekw 1x4x0,5 c w korytkach i listwach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	3.1.430.00.1	Instalowanie infrastruktury okablowania	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-C	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych na przygotowanym podłożu:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0141	Montaż gniazd teletechnicznych p/t 1xRJ-11/12 na uprzednio przygotowanym podłożu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0142	Montaż gniazd teletechnicznych p/t 2xRJ-11/12 na uprzednio przygotowanym podłożu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0151	Montaż gniazd teletechnicznych p/t 1xRJ-45, 8-biegunowych,nieekranowanych kat 5-6 na uprzednio przygotowanym podłożu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0152	Montaż gniazd teletechnicznych p/t 1xRJ-45 8-biegunowych,ekranowanych kat. 5-6 na uprzednio przygotowanym podłożu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0153	Montaż gniazd teletechnicznych p/t 1xRJ-11+1xRJ-45 8-biegunowych, ekranowanych kat. 5-6 na uprzednio przygotowanym podłożu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0441	Montaż gniazd teletechnicznych n/t 1xRJ-11/12 na uprzednio przygotowanym podłożu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0442	Montaż gniazd teletechnicznych n/t 2xRJ-11/12 na uprzednio przygotowanym podłożu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0451	Montaż gniazd teletechnicznych n/t 1xRJ-45 kat. 5-6 8-biegunowych na uprzednio przygotowanym podłożu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0308-0452	Montaż gniazd teletechnicznych n/t 2xRJ-45 kat. 5-6 8-biegunowych na uprzednio przygotowanym podłożu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0106	Budowa kanalizacji kablowej, jedna warstwa w ciągu kanalizacji, jedna rura w warstwie, jeden otwór w ciągu kanalizacji:	
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0106-0102	Budowa kanalizacji kablowej z rur PVC fi 50 mm w gruncie kat. III, jedna warstwa w ciągu kanalizacji, jedna rura w warstwie, jeden otwór w ciągu kanalizacji	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0106-0103	Budowa kanalizacji kablowej z rur PVC fi 75 mm w gruncie kat. III, jedna warstwa w ciągu kanalizacji, jedna rura w warstwie, jeden otwór w ciągu kanalizacji	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0106-0106	Budowa kanalizacji kablowej z rur PVC fi 100 mm w gruncie kat. III, jedna warstwa w ciągu kanalizacji, jedna rura w warstwie, jeden otwór w ciągu kanalizacji	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0106-0111	Budowa kanalizacji kablowej z rur PE-HD fi 40 mm w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu kanalizacji, jedna rura w warstwie, jeden otwór w ciągu kanalizacji	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0106-0117	Budowa kanalizacji kablowej z rur PE-HD fi 110 mm w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu kanalizacji, jedna rura w warstwie, jeden otwór w ciągu kanalizacji	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0106-0119	Budowa kanalizacji kablowej z rur PE-HD fi 160 mm w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu kanalizacji, jedna rura w warstwie, jeden otwór w ciągu kanalizacji	m
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0401	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK:	
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0401-0201	Budowa studni kablowych SK-1 prefabrykowanych przelotowych, grunt kategorii III	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0401-0202	Budowa studni kablowych SK-2 dwuelementowych prefabrykowanych rozdzielczych, grunt kategorii III	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0403	Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SK monolitycznych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0403-0200	Budowa studni kablowych SK-6 prefabrykowanych magistralnych, monolitycznych w gruncie kat. III	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0606	Uszczelnienie otworów wprowadzeń kablowych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0606-0100	Uszczelnianie wprowadzeń kabli do szafy kablowej - otwór wolny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0606-0200	Uszczelnianie wprowadzeń kabli do szafy kablowej - otwór częściowo zajęty	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0606-0300	Uszczelnianie wprowadzeń kabli do studni kablowej - otwór wolny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0606-0400	Uszczelnianie wprowadzeń kabli do studni kablowej - otwór częściowo zajęty	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0606-0500	Uszczelnianie wprowadzeń kabli do komory kablowej - otwór wolny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0606-0600	Uszczelnianie wprowadzeń kabli do komory kablowej - otwór częściowo zajęty	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0606-0700	Uszczelnianie wprowadzeń kabli do przełączalni - otwór wolny	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0606-0800	Uszczelnianie wprowadzeń kabli do przełączalni - otwór częściowo zajęty	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0606-0900	Uszczelnianie wprowadzeń kabli do rury na ścianie budynku lub na słupie - otwór wolny lub częściowo zajęty	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0812	Ustawienie szaf kablowych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0812-0500	Ustawienie szaf kablowych typu SKp-sz 800x2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0812-0600	Ustawienie szaf kablowych typu SKp-sz 1200x2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-01 0812-0700	Ustawienie szaf kablowych typu SKp-sz 1600x2	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0201	Ręczne i mechaniczne sprawdzenie drożności otworów wolnych kanalizacji pierwotnej:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0201-0100	Ręczne sprawdzenie drożności otworów wolnych kanalizacji pierwotnej	m
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0201-0200	Ręczne sprawdzenie drożności otworów częściowo zajętych kanalizacji pierwotnej	m
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0201-0300	Mechaniczne sprawdzenie drożności otworów wolnych kanalizacji pierwotnej	m
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0201-0400	Mechaniczne sprawdzenie drożności otworów częściowo zajętych kanalizacji pierwotnej	m
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0202	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0202-1500	Ręczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm, w zwojach do otworu częściowo zajętego kanalizacji wtórnej	m
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0204	Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0204-0100	Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych PE-HD o średnicy 32 mm, w kanalizacji	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0206	Badanie szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0206-0100	Badanie szczelności zmontowanych odcinków rur fi 32 mm, o długości do 2 km, w kanalizacji wtórnej z użyciem sprężarki	odcinek
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0613	Montaż skrzynek i stelaży zapasów kabli światłowodowych:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0613-0100	Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0613-0300	Montaż w studni skrzynek zapasów kabli światłowodowych	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0701	Montaż przełącznic światłowodowych:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0701-0101	Montaż przełącznicy światłowodowej skrzynkowej naściennej panelowej PS-3/24. Jeden element centrujący i patchcord	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0701-0102	Montaż przełącznicy światłowodowej skrzynkowej naściennej panelowej PS-3/48. Jeden element centrujący i patchcord	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0701-0103	Montaż przełącznicy światłowodowej skrzynkowej naściennej panelowej PS-3/72. Jeden element centrujący i patchcord	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0701-0313	Montaż przełącznicy światłowodowej stojakowej panelowej PS- 4/72. Jeden element centrujący i patchcord	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0701-0314	Montaż przełącznicy światłowodowej stojakowej panelowej PS- 4/96. Jeden element centrujący i patchcord	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0701-0316	Montaż przełącznicy stojakowej światłowodowej panelowej PS- 4/192. Jeden element centrujący i patchcord	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0701-0322	Montaż przełącznicy panelowej światłowodowej PS-19/12/E 2000-SC	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0701-0323	Montaż przełącznicy panelowej światłowodowej PS-19/24/E 2000-SC	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0701-0324	Montaż przełącznicy panelowej światłowodowej PS-19/48/E 2000-SC	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0701-0325	Montaż przełącznicy panelowej światłowodowej PS-19/72/E 2000-SC	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0701-0400	Montaż przełącznicy stojakowej światłowodowej - dodatek za każdy następny element centrujący i patchcord	szt.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 -0107	Montaż gniazd RJ-45 w gnieździe abonenckim lub panelu:	
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0107-0101	Montaż gniazd RJ-45 w gnieździe abonenckim lub panelu - 1 x RJ-45 nieekranowane	szt.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0107-0102	Montaż gniazd RJ-45 w gnieździe abonenckim lub panelu - 2 x RJ-45 nieekranowane	szt.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0107-0103	Montaż gniazd RJ-45 w gnieździe abonenckim lub panelu - 1 x RJ-45 ekranowane	szt.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0107-0104	Montaż gniazd RJ-45 w gnieździe abonenckim lub panelu - 2 x RJ-45 ekranowane	szt.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0107-0108	Montaż gniazd RJ-45 w gnieździe abonenckim lub panelu - 1 x HDMI	szt.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0107-0109	Montaż gniazd RJ-45 w gnieździe abonenckim lub panelu - 2 x HDMI	szt.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0107-0200	Montaż gniazd RJ-45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za podłączenie i obróbkę ekranu STP	szt.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0107-0600	Montaż gniazd RJ-45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż gniazda RJ-45 w wersji natynkowej na kanale kablowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0108	Montaż paneli rozdzielczych RJ-45:	
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0108-0100	Montaż paneli rozdzielczych RJ-45 w przygotowanych stelażach 19" (bez wartości materiału)	szt.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0108-0102	Montaż paneli rozdzielczych RJ-45 w przygotowanych stelażach 19" - panel rozdzielczy 24 x RJ-45 ekranowany	szt.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0108-0105	Montaż paneli rozdzielczych RJ-45 w przygotowanych stelażach 19" - panel rozdzielczy 48 x RJ-45 ekranowany	szt.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0110	Montaż szaf 19”:	
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0110-0100	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących (bez wartości materiału)	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0110-0101	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - szafa telefoniczna kablowa 19" - 42U	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0110-0300	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny (bez wartości materiału)	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0110-0301	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny 19"	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0110-0800	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urządzeniu aktywnym (bez wartości materiału)	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0110-0801	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy 1,0 m ekranowy w urządzeniu aktywnym	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0110-0802	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy 2,0 m ekranowy w urządzeniu aktywnym	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-14 0110-0803	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy 3,0 m ekranowy w urządzeniu aktywnym	kpl.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-01U 0301	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-01U 0301-0200	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii III	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-01U 0301-0600	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt kategorii III	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-01U 0604	Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, niezabezpieczonych:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-01U 0604-0100	Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, niezabezpieczonych. Łączówki uszczelnione i nieuszczelnione w zespole o liczbie par zacisków - 10	zespół
Biuletyn BRE	N.Z. 5-01U 0604-0200	Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, niezabezpieczonych. Łączówki uszczelnione i nieuszczelnione w zespole o liczbie par zacisków - 20	zespół
Biuletyn BRE	N.Z. 5-01U 0604-0300	Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, niezabezpieczonych. Łączówki uszczelnione i nieuszczelnione w zespole o liczbie par zacisków - 30	zespół
Biuletyn BRE	N.Z. 5-01U 0604-0400	Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, niezabezpieczonych. Łączówki uszczelnione i nieuszczelnione w zespole o liczbie par zacisków - 50	zespół
Biuletyn BRE	N.Z. 5-01U 0604-0600	Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, niezabezpieczonych. Łączówki uszczelnione i nieuszczelnione w zespole o liczbie par zacisków - 100	zespół
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0202	Montaż złączy światłowodowych na kablach ułożonych w kanalizacji kablowej:	
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0202-0100	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód	szt.
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0202-0200	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, każdy następny spajany światłowód	szt.
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0202-0300	Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, mufa zapinana, jeden spajany światłowód	szt.
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0202-0400	Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, mufa zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód	szt.
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0208	Wprowadzenie dodatkowego kabla odgałęźnego do złącza:	
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0208-0100	Wprowadzenie dodatkowego kabla odgałęźnego do złącza, jeden kabel dodatkowy	szt.
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0208-0200	Wprowadzenie dodatkowego kabla odgałęźnego do złącza, każdy następny kabel dodatkowy	szt.
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0301	Montaż zasobników złączowych dla kabli światłowodowych:	
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0301-0101	Montaż zasobnika o poj. do 100 m kabla o śr. 15 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0302	Otwarcie i zamkinięcie zasobników złączowych dla kabli światłowodowych:	
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0302-0100	Otwarcie i zamknięcie zasobników złączowych, zasobnik z tworzywa sztucznego skrzynkowy dla 1 złącza	szt.
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0302-0200	Otwarcie i zamknięcie zasobników złączowych, zasobnik z tworzywa sztucznego skrzynkowy dla 2 złączy	szt.
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0303	Montaż markera kulistego:	
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0303-0100	Montaż markera kulistego	szt.
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0405	Układanie patchcordów abonenckich:	
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0405-0100	Układanie patchcordu abonenckiego w mikrorurkach 5/3,5mm	m
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0405-0101	Układanie patchcordu abonenckiego w mikrorurkach 7/3,5mm	m
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0405-0200	Układanie patchcordu abonenckiego w korytach i duktach kablowych 5/3,5mm	m
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0406	Układanie mikrorurek w instalacjach poziomych:	
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0406-0100	Układanie mikrorurki 5/3,5mm w instalacjach poziomych	m
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0406-0101	Układanie mikrorurki 7/4mm w instalacjach poziomych	m
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0408	Montaż złączek prostych mikrorurek:	
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0408-0200	Montaż złączek prostych mikrorurek wewnątrzbudynkowych o śr. 7 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0409	Ręczne wciąganie mikrokabli światłowodowych do mikrorurek:	
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0409-0100	Ręczne wciąganie mikrokabla do mikrorurek w budynku	m
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0411	Montaż gniazd abonenckich instalacji światłowodowych:	
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0411-0100	Montaż gniazda abonenckiego typu CTB-A	szt.
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0501	Sprawdzenie drożności otworów kanalizacji pierwotnej:	
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0501-0100	Sprawdzenie drożności otworów kanalizacji pierwotnej, sprawdzenie ręczne, otwór wolny	m
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0501-0200	Sprawdzenie drożności otworów kanalizacji pierwotnej, sprawdzenie ręczne, otwór częściowo zajęty	m
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0501-0300	Sprawdzenie drożności otworów kanalizacji pierwotnej, sprawdzenie mechaniczne, otwór wolny	m
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0504	Oczyszczenie rury kanalizacji metodą pneumatyczną:	
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0504-0100	Oczyszczenie rury kanalizacji metodą pneumatyczną, kanalizacja wtórna	odcinek
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0505	Badanie szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej o długości do 2 km:	
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0505-0100	Badanie szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej o długości do 2 km, kanalizacja fi 32mm	odcinek
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0510	Montaż uszczelnień mikrorurek wprowadzanych do budynku:	
Biuletyn BRE	KNR DC-12 0510-0101	Montaż uszczelnienia przepustu wprowadzającego mikrorurki do budynku dla wiązki 10x7/4mm typ FP-UWD-40-10x7	szt.
Biuletyn BRE	3.1.430.00.2	Wymiana infrastruktury okablowania	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-B	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-0141	Wymiana gniazda teletechnicznego p/t RJ-12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-0151	Wymiana gniazda teletechnicznego p/t RJ-45, 8-biegunowych, nieekranowanych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-0152	Wymiana gniazda teletechnicznego p/t RJ-45, 8-biegunowych, ekranowanych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-0241	Wymiana gniazda teletechnicznego n/t RJ-12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0402-0251	Wymiana gniazda teletechnicznego n/t RJ-45 kat. 5, 8-biegunowych, pojedynczych	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-01U 0401	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SKR:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-01U 0401-0100	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1 przy przebudowie	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-01U 0401-0200	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-2 przy przebudowie	szt.
Biuletyn BRE	3.1.432.00.1	Instalowanie okablowania komputerowego	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-D	Przewody kabelkowe wciągane do rur:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0163	Ułożenie przewodu UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5 w rurach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0164	Ułożenie przewodu UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5 w rurach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0165	Ułożenie przewodu UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e w rurach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0166	Ułożenie przewodu UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e w rurach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0167	Ułożenie przewodu STP 4x2x0,5 PVC kat. 6 w rurach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0168	Ułożenie przewodu FTP 4x2x0,5 PVC kat. 5 w rurach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0169	Ułożenie przewodu FTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5 w rurach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0170	Ułożenie przewodu FTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e w rurach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0171	Ułożenie przewodu FTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e w rurach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0172	Ułożenie przewodu S-FTP 4x2x0,5 PVC kat. 5 w rurach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0173	Ułożenie przewodu S-FTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5 w rurach	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-E	Przewody kabelkowe wciągane w kanały zamknięte:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0563	Ułożenie przewodu UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5 w kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0564	Ułożenie przewodu UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5 w kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0565	Ułożenie przewodu UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e w kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0566	Ułożenie przewodu UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e w kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0567	Ułożenie przewodu STP 4x2x0,5 PVC kat. 6 w kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0568	Ułożenie przewodu FTP 4x2x0,5 PVC kat. 5 w kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0569	Ułożenie przewodu FTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5 w kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0570	Ułożenie przewodu FTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e w kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0571	Ułożenie przewodu FTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e w kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0572	Ułożenie przewodu S-FTP 4x2x0,5 PVC kat. 5 w kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0203-0573	Ułożenie przewodu S-FTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5 w kanałach zamkniętych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-B	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0251	Ułożenie przewodu do sieci komputerowych FTP 4x2x0,5 kat. 5 drut w tynku na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0252	Ułożenie przewodu do sieci komputerowych SFTP 4x2x0,5 kat. 5 drut w tynku na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0253	Ułożenie przewodu do sieci komputerowych STP 4x2x0,5 kat. 6 drut w tynku na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0255	Ułożenie przewodu do sieci komputerowych UTP 4x2x0,5 kat. 5 drut w tynku na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 0204-0256	Ułożenie przewodu do sieci komputerowych UTP 4x2x0,5 kat. 5 linka w tynku na podłożu różnym od betonu	m
Biuletyn BRE	3.1.432.00.2	Wymiana okablowania komputerowego	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0303-B	Wymiana przewodów izolowanych jednożyłowych wciąganych do z rur instalacyjnych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0303-0173	Wymiana przewodu S-FTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5 w rurach instalacyjnych	m
Biuletyn BRE	3.1.500.00	URZĄDZENIA ROZDZIELCZE I GRZEWCZE, OSPRZĘT ELEKTRYCZNY	
Biuletyn BRE	3.1.512.00.1	Instalacyjne roboty grzewcze	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213	Instalacja termoelektryczna jedno lub dwużyłowa mocowana na listwach montażowych lub siatce, wykonana przewodami grzejnymi zasilanymi dwustronnie:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0103	Instalacja termoelektryczna wykonana przewodami grzejnymi o mocy jednostkowej 8-10 W/m, 230V i mocy zestawu 75-95 W 1- żyłowa zasilanego dwustronnie na listwach montażowych	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0107	Instalacja termoelektryczna wykonana przewodami grzejnymi o mocy jednostkowej 8-10 W/m, 230V i mocy zestawu 225-250 W 1-żyłowa zasilanego dwustronnie na listwach montażowych	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0115	Instalacja termoelektryczna wykonana przewodami grzejnymi o mocy jednostkowej 8-10 W/m, 230V i mocy zestawu 900-1000 W 1-żyłowa zasilanego dwustronnie na listwach montażowych	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0121	Instalacja termoelektryczna wykonana przewodami grzejnymi o mocy jednostkowej 15 W/m, 230V i mocy zestawu 280-330 W 1-żyłowa zasilanego dwustronnie na listwach montażowych	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0125	Instalacja termoelektryczna wykonana przewodami grzejnymi o mocy jednostkowej 15 W/m, 230V i mocy zestawu 1000-1200 W 1-żyłowa zasilanego dwustronnie na listwach montażowych	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0128	Instalacja termoelektryczna wykonana przewodami grzejnymi o mocy jednostkowej 15 W/m, 230V i mocy zestawu 2400-2500 W 1-żyłowa zasilanego dwustronnie na listwach montażowych	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0132	Instalacja termoelektryczna wykonana przewodami grzejnymi o mocy jednostkowej 20 W/m, 230V i mocy zestawu 390-500 W 1-żyłowa zasilanego dwustronnie na listwach montażowych	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0135	Instalacja termoelektryczna wykonana przewodami grzejnymi o mocy jednostkowej 20 W/m, 230V i mocy zestawu 1450-1500 W 1-żyłowa zasilanego dwustronnie na listwach montażowych	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0138	Instalacja termoelektryczna wykonana przewodami grzejnymi o mocy jednostkowej 20 W/m, 230V i mocy zestawu 2750-2800 W 1-żyłowa zasilanego dwustronnie na listwach montażowych	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0152	Instalacja termoelektryczna wykonana przewodami grzejnymi o mocy jednostkowej 15 W/m, 230V i mocy zestawu 450-510 W 2-żyłowa zasilanego dwustronnie na listwach montażowych	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0154	Instalacja termoelektryczna wykonana przewodami grzejnymi o mocy jednostkowej 15 W/m, 230V i mocy zestawu 680-750 W 2-żyłowa zasilanego dwustronnie na listwach montażowych	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0158	Instalacja termoelektryczna wykonana przewodami grzejnymi o mocy jednostkowej 15 W/m, 230V i mocy zestawu 2400-2500 W 2-żyłowa zasilanego dwustronnie na listwach montażowych	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0203	Instalacja termoelektryczna wykonana przewod. grzejn. o mocy jednostkowej 8-10 W/m, 230V i mocy zestawu 75-95 W 1-żyłowa zasilanego dwustronnie mocowanego do siatki montażowej	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0207	Instalacja termoelektryczna wykonana przewod. grzejn. o mocy jednostkowej 8-10 W/m, 230V i mocy zestawu 225-250 W 1-żyłowa zasilanego dwustronnie mocowanego do siatki montażowej	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0215	Instalacja termoelektryczna wykonana przewod. grzejn. o mocy jednostkowej 8-10 W/m, 230V i mocy zestawu 900-1000 W 1-żyłowa zasilanego dwustronnie mocowanego do siatki montażowej	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0221	Instalacja termoelektryczna wykonana przewod. grzejn. o mocy jednostkowej 15 W/m, 230V i mocy zestawu 280-330 W 1-żyłowa zasilanego dwustronnie mocowanego do siatki montażowej	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0225	Instalacja termoelektryczna wykonana przewod. grzejn. o mocy jednostkowej 15 W/m, 230V i mocy zestawu 1000-1200 W 1-żyłowa zasilanego dwustronnie mocowanego do siatki montażowej	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0228	Instalacja termoelektryczna wykonana przewod. grzejn. o mocy jednostkowej 15 W/m, 230V i mocy zestawu 2400-2500 W 1-żyłowa zasilanego dwustronnie mocowanego do siatki montażowej	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0232	Instalacja termoelektryczna wykonana przewod. grzejn. o mocy jednostkowej 20 W/m, 230V i mocy zestawu 390-500 W 1-żyłowa zasilanego dwustronnie mocowanego do siatki montażowej	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0235	Instalacja termoelektryczna wykonana przewod. grzejn. o mocy jednostkowej 20 W/m, 230V i mocy zestawu 1450-1500 W 1-żyłowa zasilanego dwustronnie mocowanego do siatki montażowej	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0238	Instalacja termoelektryczna wykonana przewod. grzejn. o mocy jednostkowej 20 W/m, 230V i mocy zestawu 2750-2800 W 1-żyłowa zasilanego dwustronnie mocowanego do siatki montażowej	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0252	Instalacja termoelektryczna wykonana przewod. grzejn. o mocy jednostkowej 15 W/m, 230V i mocy zestawu 450-510 W 1-żyłowa zasilanego dwustronnie mocowanego do siatki montażowej.	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0254	Instalacja termoelektryczna wykonana przewod. grzejn. o mocy jednostkowej 15 W/m, 230V i mocy zestawu 680-750 W 1-żyłowa zasilanego dwustronnie mocowanego do siatki montażowej.	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0258	Instalacja termoelektryczna wykonana przewod. grzejn. o mocy jednostkowej 15 W/m, 230V i mocy zestawu 2400-2500 W 1- żyłowa zasilanego dwustronnie mocowanego do siatki montażowej.	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0501	Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych mata grzewcza o mocy 100 W/m2 i wym. 0,5x4,0 m	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0213-0521	Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych mata grzewcza o mocy 160 W/m2 i wym 0,5x4,0 m	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-B	Montaż ogrzewaczy ściennych, konwekcyjnych bez automatyki 1-fazowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0281	Montaż elektrycznych ogrzewaczy ściennych, konwekcyjnych 230 V o mocy do 500 W bez automatyki	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0282	Montaż elektrycznych ogrzewaczy ściennych, konwekcyjnych 230 V o mocy 600-1000 W bez automatyki	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0381	Montaż elektrycznych ogrzewaczy ściennych, konwekcyjnych 230 V o mocy 1100-1500 W bez automatyki	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0382	Montaż elektrycznych ogrzewaczy ściennych, konwekcyjnych 230 V o mocy 1600-2000 W bez automatyki	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0383	Montaż elektrycznych ogrzewaczy ściennych, konwekcyjnych 230 V o mocy 2100-3000 W bez automatyki	szt.
Biuletyn BRE	3.1.531.00.1	Montaż złączy kablowych	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0401	Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0401-0101	Montaż złączy kablowych ZK-1 200 A pojedyncze, końcowe z podstawą bezpiecznikową	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0401-0201	Montaż złączy kablowych ZK-11 400A pojedyncze, zunifikowane	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0401-0202	Montaż złączy kablowych Z-3a 3-wylotowe	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0401-0301	Montaż złączy kablowych Z-21 2-wylotowe, zunifikowane	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0401-0401	Montaż złączy kablowych Z-22 podwójne, zunifikowane	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0401-0506	Montaż urządzenia samoczynnego załączania rezerwy typu SZR dla 6 odpływów	kpl.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 0401-0512	Montaż urządzenia samoczynnego załączania rezerwy typu SZR dla 12 odpływów	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0401-0518	Montaż urządzenia samoczynnego załączania rezerwy typu SZR dla 18 odpływów	kpl.
Biuletyn BRE	3.1.531.00.2	Wymiana złączy kablowych	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0101-A	Wymiana złączy kablowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0101-0102	Wymiana złącza kablowego pojedynczego ZK 1 400 A	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0101-0201	Wymiana złącza kablowego podwójnego ZK 2 (a-d) lub Z 221 i Z 422	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0101-0301	Wymiana złącza kablowego potrójnego ZK 3 (a-c)	kpl.
Biuletyn BRE	3.1.531.00.3	Demontaż złączy kablowych	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0101-B	Demontaż złączy kablowych i urządzeń samoczynnego załączania rezerwy:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0101-0600	Demontaż złącza kablowego pojedynczego	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0101-0700	Demontaż złącza kablowego podwójnego	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0101-0800	Demontaż złącza kablowego potrójnego	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0101-0900	Demontaż urządzenia SZR do 200 A	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0102	Demontaż złączy napowietrznych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0102-0400	Demontaż złącza napowietrznego: Z-25, Z-60	kpl.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0102-0500	Demontaż złącza napowietrznego: Z-100, Z-200	kpl.
Biuletyn BRE	3.1.570.00.1	Instalowanie stacji rozdzielczych	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404	Montaż tablic rozdzielczych i obudów:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0121	Montaż tablic licznikowych prefabrykowanych 1-fazowych do zabezpieczeń topikowych typu Bi - TL-1F-3x25A	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0122	Montaż tablic licznikowych prefabrykowanych 1/3-fazowych typu TL-1F/3F-4x25A z bezpiecznikami	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0131	Montaż tablic licznikowych prefabrykowanych 1-fazowych do zabezpieczeń modułowych typu S TLR-1F (N+PE)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0132	Montaż tablic licznikowych prefabrykowanych 1-fazowych do zabezpieczeń modułowych typu TLR-3F (N+PE)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0134	Montaż tablic licznikowych prefabrykowanych 1-fazowych bez zabezpieczeń typuT-1F-b/z	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0136	Montaż tablic licznikowych prefabrykowanych 1/3-fazowych bez zabezpieczeń typuT-1F/3F-b/z - 12 (uniwersalna)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0137	Montaż tablic licznikowych prefabrykowanych 1/3-fazowych bez zabezpieczeń typuT-1F/3F-b/z - (NOWA)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0141	Montaż rozdzielnic naściennych 1-rzędowych RN 1x12 bez drzwiczek	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0142	Montaż rozdzielnic naściennych 2-rzędowych RN 2x12 bez drzwiczek	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0143	Montaż rozdzielnic naściennych 2-rzędowych RN 2x12S z drzwiczkami	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0144	Montaż rozdzielnic naściennych 3-rzędowych RN 3x12 bez drzwiczek	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0145	Montaż rozdzielnic naściennych 3-rzędowych RN 3x12S z drzwiczkami	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0151	Montaż rozdzielnic wnękowych 1-rzędowych RW 1x12 z drzwiczkami	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0152	Montaż rozdzielnic wnękowych 2-rzędowych RW 2x12 z drzwiczkami	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0153	Montaż rozdzielnic wnękowych 3-rzędowych RW 3x12 z drzwiczkami	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0181	Montaż rozdzielnic tablicowych stalowych wnękowych 1-rzędowych RBP-3	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0211	Montaż rozdzielnic tablicowych stalowych wnękowych 4-rzędowych RWN 4x12	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0500	Montaż obudowy izolacyjnej tworzywowej IP55 (bez wartości obudowy)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0501	Montaż obudowy izolacyjnej -Z1 165x165x140 mm bez wyposażenia	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0502	Montaż obudowy izolacyjnej -Z2 165x250x140 mm bez wyposażenia	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0503	Montaż obudowy izolacyjnej -Z3 250x250x138 mm bez wyposażenia	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0504	Montaż obudowy izolacyjnej -Z4 250x250x138 mm bez wyposażenia	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0600	Montaż obudowy o powierzchni do 0,2 m2 do tablic rozdzielczych (bez wartości obudowy)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0700	Montaż obudowy o powierzchni ponad 0,2 do 0,5 m2 do tablic rozdzielczych (bez wartości obudowy)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0701	Montaż obudowy blaszanej podwójnej ON 1000x300 mm o głębokości 250 mm z drzwiczkami	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0702	Montaż obudowy blaszanej podwójnej ON 1000x400 mm o głębokości 250 mm z drzwiczkami	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0800	Montaż obudowy o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 do tablic rozdzielczych (bez wartości materiału)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0801	Montaż obudowy nośnej blaszanej podwójnej ON 1000x600x250 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0802	Montaż obudowy nośnej blaszanej podwójnej ON 1000x800 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0404-0803	Montaż obudowy nośnej blaszanej podwójnej ON 1000x1000x250 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0405	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych wraz z konstrukcją:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0405-0100	Montaż przez przykręcenie skrzynek lub rozdzielni skrzynkowych o masie do 10 kg (bez wartości konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0405-0200	Montaż przez przykręcenie skrzynek lub rozdzielni skrzynkowych o masie powyżej 10 kg do 20 kg (bez wartości konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0405-0300	Montaż przez przykręcenie skrzynek lub rozdzielni skrzynkowych o masie powyżej 20 kg do 50 kg (bez wartości konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0405-0400	Montaż przez przykręcenie skrzynek lub rozdzielni skrzynkowych o masie powyżej 50 kg do 150 kg (bez wartości konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0405-0500	Montaż przez przykręcenie skrzynek lub rozdzielni skrzynkowych o masie powyżej 150 kg do 300 kg (bez wartości konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0405-0600	Montaż przez zabetonowanie skrzynek lub rozdzielni skrzynkowych o masie do 10 kg (bez wartości konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0405-0700	Montaż przez zabetonowanie skrzynek lub rozdzielni skrzynkowych o masie powyżej 10 kg do 20 kg (bez wartości konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0405-0800	Montaż przez zabetonowanie skrzynek lub rozdzielni skrzynkowych o masie powyżej 20 kg do 50 kg (bez wartości konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0405-0900	Montaż przez zabetonowanie skrzynek lub rozdzielni skrzynkowych o masie powyżej 50 kg do 150 kg (bez wartości konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0405-1000	Montaż przez zabetonowanie skrzynek lub rozdzielni skrzynkowych o masie powyżej 150 kg do 300 kg (bez wartości konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0408	Montaż dodatkowego wyposażenia rozdzielnic modułowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0408-0101	Zamontowanie w rozdzielnicy modułowej szyny nośnej TH 35 - 7,5 (95 cm)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0408-0201	Zamontowanie w rozdzielnicy modułowej listwy przyłączowej	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0408-0301	Zamontowanie w rozdzielnicy modułowej szyny łączeniowej trójbiegunowej BI 3 (16x12)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0408-0401	Zamontowanie w rozdzielnicy modułowej szyny łączeniowej 1-biegunowej BI 1 (16x12)	szt.
Biuletyn BRE	KNP 18-13 1301	Urządzenia rozdzielcze i aparatura. Rozdzielnice niskiego napięcia:	
Biuletyn BRE	KNP 18-13 1301-0101	Rozdzielnica nN prądu zmiennego lub stałego do 5 pól (bez wartości rozdzielnicy)	szt.
Biuletyn BRE	3.1.570.00.2	Wymiana stacji rozdzielczych	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0201-A	Wymiana tablic rozdzielczych i obudowy:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0201-0100	Wymiana tablic licznikowych 3 fazowych z gniazdami bezpiecznikowymi TL-1F/3F-3x25A (3 tory zalicznikowe)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0201-0101	Wymiana tablic licznikowych 3 fazowych z gniazdami bezpiecznikowymi TL-1F/3F-4x25A (4 tory zalicznikowe)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0201-0104	Wymiana tablic licznikowych 1 fazowych do zabezpieczeń modułowych typu S TLR-1F (N+PE)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0201-0105	Wymiana tablic licznikowych 3 fazowych do zabezpieczeń modułowych typu S TLR-3F (N+PE)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0201-0107	Wymiana tablic licznikowych 1 fazowych bez zabezpieczeń T-1F-b/z	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0201-0109	Wymiana tablic licznikowych 1/3 fazowych bez zabezpieczeń T-1F/3F-b/z - 12(uniwersalna)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0201-0110	Wymiana tablic licznikowych 1/3 fazowych bez zabezpieczeń T-1F/3F-b/z - 12(NOVA)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0201-0114	Wymiana rozdzielnic tablicowych RN-1x12 (bez wyposażenia)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0201-0116	Wymiana rozdzielnic tablicowych RN-2x12 (bez wyposażenia)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0201-0117	Wymiana rozdzielnic tablicowych RN-2x12 S z drzwiczkami (bez wyposażenia)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0303	Wymiana tablic bezpiecznikowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0303-0100	Wymiana tablic bezpiecznikowych w podłożu drewnianym o powierzchni do 0,5 m2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0303-0200	Wymiana tablic bezpiecznikowych w podłożu drewnianym o powierzchni do 1,5 m2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0303-0300	Wymiana tablic bezpiecznikowych w podłożu ceglanym o powierzchni do 0,5 m2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0303-0400	Wymiana tablic bezpiecznikowych w podłożu ceglanym o powierzchni do 1,5 m2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0303-0500	Wymiana tablic bezpiecznikowych w podłożu betonowym o powierzchni do 0,5 m2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0303-0600	Wymiana tablic bezpiecznikowych w podłożu betonowym o powierzchni do 1,5 m2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0303-0700	Wymiana tablic bezpiecznikowych w konstrukcjach stalowych o powierzchni do 0,5 m2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0303-0800	Wymiana tablic bezpiecznikowych w konstrukcjach stalowych o powierzchni do 1,5 m2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0304	Wymiana tablic licznikowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0304-0100	Wymiana tablic licznikowych w podłożu drewnianym, konstrukcjach stalowych lub płytach izolacyjnych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0304-0200	Wymiana tablic licznikowych w podłożu ceglanym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0304-0300	Wymiana tablic licznikowych w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0313-A	Wymiana drzwiczek wnękowych w dnie wnęki:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0313-0100	Wymiana drzwiczek wnękowych z kotwami o powierzchni do 0,5 m2 w dnie wnęki w podłożu ceglanym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0313-0200	Wymiana drzwiczek wnękowych z kotwami o powierzchni do 0,5 m2 w dnie wnęki w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0313-0300	Wymiana drzwiczek wnękowych z kotwami o powierzchni do 1,5 m2 w dnie wnęki o podłożu ceglanym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0313-0400	Wymiana drzwiczek wnękowych z kotwami o powierzchni do 1,5 m2 w dnie wnęki w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0313-0500	Wymiana drzwiczek ze śrubami rozpierającymi o powierzchni do 0,5 m2 w dnie wnęki w podłożu ceglanym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0313-0600	Wymiana drzwiczek ze śrubami rozpierającymi o powierzchni do 0,5 m2 w dnie wnęki w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0313-0700	Wymiana drzwiczek ze śrubami rozpierającymi o powierzchni do 1,5 m2 w dnie wnęki o podłożu ceglanym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0313-0800	Wymiana drzwiczek ze śrubami rozpierającymi o powierzchni do 1,5 m2 w dnie wnęki w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0509	Wymiana liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0509-0100	Wymiana liczników energii elektrycznej jednofazowych z podłączeniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0509-0200	Wymiana liczników energii elektrycznej dwufazowych dwu systemowych z podłączeniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0509-0300	Wymiana liczników energii elektrycznej trójfazowych trzy systemowych z podłączeniem przewodów	szt.
Biuletyn BRE	3.1.570.00.3	Demontaż stacji rozdzielczych	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0201-B	Demontaż tablic rozdzielczych i obudowy:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0201-0500	Demontaż tablicy rozdzielczej do 0,5 m2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0201-0600	Demontaż tablicy rozdzielczej powyżej 0,5 m2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0201-0700	Demontaż obudowy o powierzchni do 0,5 m2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0201-0800	Demontaż obudowy o powierzchni powyżej 0,5 m2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0202	Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0202-0500	Demontaż skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 10 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0202-0600	Demontaż skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie ponad 10 do 20 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0202-0700	Demontaż skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie ponad 20 do 50 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0202-0800	Demontaż skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie ponad 50 do 150 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1006-A	Demontaż tabliczek:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 1006-0500	Demontaż tabliczki zaciskowej w słupie oświetleniowym	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1006-0600	Demontaż tabliczki bezpiecznikowej w słupie oświetleniowym	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1006-B	Demontaż skrzynek rozdzielczych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 1006-0700	Demontaż skrzynki rozdzielczej o masie do 10 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 1006-0800	Demontaż skrzynki rozdzielczej o masie ponad 10 do 30 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1129	Demontaż tablic bezpiecznikowych licznikowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1129-0100	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5 m2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1129-0200	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0 m2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1129-0300	Demontaż tablicy licznikowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1145	Demontaż drzwiczek wnękowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1145-0100	Demontaż drzwiczek wnękowych o pow. do 0,5 m2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1145-0200	Demontaż drzwiczek wnękowych o pow. ponad 0,5 do 1,0 m2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1146	Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1146-0100	Demontaż płyty izolacyjnej o powierzchni do 0,5 m2 wnęki rozdzielczej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1146-0200	Demontaż płyty izolacyjnej o powierzchni do 1,0 m2 wnęki rozdzielczej	szt.
Biuletyn BRE	3.1.573.00.1	Montaż aparatów i urządzeń elektrycznych niskiego napięcia	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0312	Montaż gniazd i podstaw bezpiecznikowych PB:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0312-0101	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda bezpiecznikowego ściennego EZ 25A, E-27, 500V - otwartego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0312-0105	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda bezpiecznikowego ściennego UZ 25A, E-27, 500V - zamkniętego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0312-0401	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda bezpiecznikowego ściennego EZ 63A, E-33, 500V - otwartego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0312-0402	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda bezpiecznikowego ściennego TZ 63A, E-33, 500V(566), zatablicowego - otwartego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0312-0411	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda bezpiecznikowego ściennego UZ 63A, 750V 1-biegunowego E-33 (577) - zamkniętego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0312-0601	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda bezpiecznikowego tablicowego Bi-Gtw 25A, 500V, zamkniętego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0312-0701	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda bezpiecznikowego tablicowego Bi-Gtw 63A, 500V, E-33 zamkniętego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0312-0901	Montaż podstaw bezpiecznikowych dużej mocy PB 00 1-biegunowe 160A wraz z wkładkami	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0312-0902	Montaż podstaw bezpiecznikowych dużej mocy PB 1 1-biegunowe 250A wraz z wkładkami	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0312-0903	Montaż podstaw bezpiecznikowych dużej mocy PB 2 1-biegunowe 400A wraz z wkładkami	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0312-0904	Montaż podstaw bezpiecznikowych dużej mocy PB 3 1-biegunowe 630A wraz z wkładkami	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0312-1001	Montaż podstaw bezpiecznikowych dużej mocy PB 00-3 3-biegunowe 160A wraz z wkładkami	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0312-1002	Montaż podstaw bezpiecznikowych dużej mocy PB 1 3-biegunowe 250A wraz z wkładkami	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0312-1003	Montaż podstaw bezpiecznikowych dużej mocy PB 2-3 3-biegunowe 400A wraz z wkładkami	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-A	Montaż aparatów elektrycznych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0111	Montaż styczników prądu przemiennego SLA-7/II, 16A/380V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0113	Montaż styczników prądu przemiennego SLA-16II, 32A/380V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0114	Montaż styczników prądu przemiennego SLA-32, 40A/380V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0141	Montaż wyłączników prądu przemiennego M 611 (1-6,3A)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0142	Montaż wyłączników prądu przemiennego M 611, (6,3-10A)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0145	Montaż wyłączników prądu przemiennego M 633, (2,5-16A)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0146	Montaż wyłączników prądu przemiennego M 633, (16-25A)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0151	Montaż czujnika pogodowego i podłogowego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0154	Montaż regulatora temperatury powietrza	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0155	Montaż automatu schodowego natablicowego ASO-220	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0156	Montaż automatu schodowego ASO-205 w puszce wraz z montażem puszki	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0161	Montaż przycisku przeciwpożarowego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0171	Montaż łączników krzywkowych ŁUK 25-11, 3-biegunowych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0172	Montaż łączników krzywkowych ŁUK 25-13, 3-biegunowych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0173	Montaż łączników krzywkowych ŁUK 25-23, 3-biegunowych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0174	Montaż łączników krzywkowych ŁUK 40-13, 3-biegunowych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0175	Montaż łączników krzywkowych ŁUK 40-63, 3-biegunowych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0176	Montaż łączników krzywkowych ŁUK 63-13, 3-biegunowych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0181	Montaż transformatora do lamp halogenowych 230/12V, 150W TTH-51	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0182	Montaż transformatora do lamp halogenowych 230/12V, 250W TTH-106	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0185	Montaż transformatorka sygnalizacyjnego 1 A 230V/3-5-8V w obudowie bakelitowej	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0191	Montaż dzwonka bezzakłóceniowego 250V NF 427	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0195	Montaż gongu dwutonowego 230V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0196	Montaż dzwonka 3-6-9 V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0201	Montaż rozłączników izolacyjnych RIN 250-11 660V bez obudowy i wyposażenia	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0203	Montaż rozłączników izolacyjnych RIN 400-11 bez obudowy i wyposażenia	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0241	Montaż odłączników ręcznych nożowych zatablicowych OZK-400, 660V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0242	Montaż odłączników ręcznych nożowych zatablicowych OZK-630, 660V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0255	Montaż rozłączników izolacyjnych bezpiecznikowych RSX 125	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0271	Montaż przełączników ręcznych nożowych zatablicowych PZK-400 2- lub 3- biegunowych, 500V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0274	Montaż przełączników ręcznych nożowych zatablicowych PZ 4x100 lub ŁPZ-12, 500V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0406-0275	Montaż przełączników ręcznych nożowych zatablicowych PZ 3x200 lub ŁPZ-22, 500V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0101	Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce B 1P 10-20A/230/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0102	Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce B 1P 25A/230/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0103	Montaż w rozdzielnicy wyłączników instalacyjnych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce C 1P 25A/230/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0104	Montaż w rozdzielnicy wyłączników instalacyjnych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce C 1P 40A/230/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0171	Montaż automatu schodowego AS-212	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0202	Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce B 3P 10-20A/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0204	Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce B 3P 25A/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0205	Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce B 3P 32A/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0212	Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce C 3P 10-20A/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0213	Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce C 3P 25A/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0222	Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce B 4P-10A/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0223	Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce B 4P-16-32A/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0233	Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce C 4P-16A/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0238	Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce C 4P-40A/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0281	Montaż zegara astronomicznego PCZ 525 wraz z uruchomieniem i ustawieniem czasów zał/wył.	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0301	Montaż rozłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych przeciwporażeniowych FR-101	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0302	Montaż rozłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych przeciwporażeniowych FR-102	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0311	Montaż wyłącznika instalacyjnego tablicowego różnicowoprądowego 2P 16A/30mA/230V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0312	Montaż wyłącznika instalacyjnego tablicowego różnicowoprądowy 2P 25A/30mA/230V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0315	Montaż wyłącznika instalacyjnego tablicowego różnicowoprądowy 2P 40A/100mA/230V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0321	Montaż wyłączników kompaktowych 2-biegunowych D125 2P2D	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0352	Montaż w rozdzielnicach ochronnika przeciwprzepięciowego ON 1p, 15 kA; 1,2 kV 1-biegunowego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0353	Montaż w rozdzielnicach ochronnika przeciwprzepięciowego ON 2p, 15 kA; 1,2 kV dwubiegunowego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0401	Montaż rozłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych przeciwporażeniowych FR-103	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0402	Montaż rozłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych przeciwporażeniowych FR-104	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0411	Montaż wyłącznika instalacyjnego różnicowoprądowego 4P 25A/30 mA/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0414	Montaż wyłącznika instalacyjnego różnicowoprądowego 4P 40A/300mA/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0415	Montaż wyłącznika instalacyjnego różnicowoprądowego 4P 63A/30mA/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0416	Montaż wyłącznika instalacyjnego różnicowoprądowego 4P 63A/300mA/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0421	Montaż wyłącznika kompaktowego D125 3P3D	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0422	Montaż wyłącznika kompaktowego D160 3P3D	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0423	Montaż wyłącznika kompaktowego D250 3P3D	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0407-0444	Montaż stycznika kompaktowego 3- lub 4-biegunowego 400V CEM 80.11	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1203-A	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1203-0100	Podłączenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu o przekroju żyły do 2,5 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1203-0200	Podłączenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu o przekroju żyły powyżej 2,5 do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1203-0300	Podłączenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu o przekroju żyły powyżej 4 do 6 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1203-0400	Podłączenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu o przekroju żyły powyżej 6 do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1203-0500	Podłączenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu o przekroju żyły powyżej 16 do 50 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1203-0600	Podłączenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu o przekroju żyły powyżej 50 do 120 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1203-0700	Podłączenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu o przekroju żyły powyżej 120 do 240 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1203-B	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1203-0800	Podłączenie pod zaciski lub bolce kabelkowego przewodu o przekroju żyły do 2,5 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1203-0900	Podłączenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu kabelkowego o przekroju żyły powyżej 2,5 do 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1203-1000	Podłączenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu kabelkowego o przekroju żyły powyżej 4 do 6 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1203-1100	Podłączenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu kabelkowego o przekroju żyły powyżej 6 do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1204	Montaż końcówek kablowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1204-0101	Montaż przez zaciskanie końcówek kablowych K 4 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1204-0102	Montaż przez zaciskanie końcówek kablowych K 6 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1204-0201	Montaż przez zaciskanie końcówek kablowych K 10 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1204-0202	Montaż przez zaciskanie końcówek kablowych K 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1204-0212	Montaż przez zaciskanie końcówek kablowych 2K 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1204-0401	Montaż przez zaciskanie końcówek kablowych K 70 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1204-0701	Montaż przez lutowanie końcówek kablowych KO 10 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1204-0702	Montaż przez lutowanie końcówek kablowych KO 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1205	Podłączenie silników w obudowie normalnej:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1205-0100	Podłączenie silnika w obudowie normalnej przewodami lub kablami 3-żyłowymi Cu o przekroju żyły do 6 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1205-0200	Podłączenie silnika w obudowie normalnej przewodami lub kablami 3-żyłowymi Cu o przekroju żyły powyżej 6 do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1205-0300	Podłączenie silnika w obudowie normalnej przewodami lub kablami 3-żyłowymi Cu o przekroju żyły powyżej 16 do 50 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1205-0700	Podłączenie silnika w obudowie normalnej przewodami lub kablami 5-żyłowymi Cu o przekroju żyły do 6 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1205-0800	Podłączenie silnika w obudowie normalnej przewodami lub kablami 5-żyłowymi Cu o przekroju żyły powyżej 6 do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1205-0900	Podłączenie silnika w obudowie normalnej przewodami lub kablami 5-żyłowymi Cu o przekroju żyły powyżej 16 do 50 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1206	Podłączenie silników w obudowie specjalnej:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1206-0100	Podłączenie silników w obudowie specjalnej przewodami lub kablami 3-żyłowymi Cu o przekroju żyły do 6 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1206-0200	Podłączenie silników w obudowie specjalnej przewodami lub kablami 3-żyłowymi Cu o przekroju żyły powyżej 6 do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1206-0300	Podłączenie silników w obudowie specjalnej przewodami lub kablami 3-żyłowymi Cu o przekroju żyły powyżej 16 do 50 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1206-0500	Podłączenie silników w obudowie specjalnej przewodami lub kablami 5-żyłowymi Al o przekroju żyły do 50 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1206-0700	Podłączenie silników w obudowie specjalnej przewodami lub kablami 5-żyłowymi Cu o przekroju żyły do 6 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1206-0800	Podłączenie silników w obudowie specjalnej przewodami lub kablami 5-żyłowymi Cu o przekroju żyły powyżej 6 do 16 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1206-0900	Podłączenie silników w obudowie specjalnej przewodami lub kablami 5-żyłowymi Cu o przekroju żyły powyżej 16 do 50 mm2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-04 0515	Montaż baterii akumulatorów zasadowych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-04 0515-0100	Montaż baterii akumulatorów o pojemności do 20 Ah (bez wartości akumulatora)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-04 0515-0101	Montaż baterii akumulatorów z akumulatorem bezobsługowym 17Ah 12V	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-04 0515-0200	Montaż baterii akumulatorów o pojemności do 45 Ah (bez wartości akumulatora)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-04 0515-0201	Montaż akumulatora 12V/38Ah	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-04 0515-0300	Montaż baterii akumulatorów o pojemności do 60 Ah (bez wartości akumulatora)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-04 0515-0400	Montaż baterii akumulatorów o pojemności do 80 Ah (bez wartości akumulatora)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-04 0515-0500	Montaż baterii akumulatorów o pojemności do 100 Ah (bez wartości akumulatora)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-04 0515-0600	Montaż baterii akumulatorów o pojemności do 120 Ah (bez wartości akumulatora)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0402	Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0402-0199	Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia o ilości otworów mocujących do 2 szt.	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0403	Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0403-0199	Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia o ilości otworów mocujących do 2 szt.	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0403-0299	Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia o ilości otw. mocujących 4 szt.	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0403-0499	Mocowanie aparatów o masie powyżej 2,5 do 5 kg na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia o ilości otw. mocujących 4 szt.	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0403-0699	Mocowanie aparatów o masie powyżej 5 do 10 kg na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia o ilości otw. mocujących 4 szt.	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0403-0899	Mocowanie aparatów o masie powyżej 10 do 20 kg na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia o ilości otw. mocujących 4 szt.	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0403-0999	Mocowanie aparatów o masie powyżej 20 do 30 kg na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia o ilości otw. mocujących 4 szt.	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0403-1099	Mocowanie aparatów o masie powyżej 30 do 50 kg na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia o ilości otw. mocujących 4 szt.	szt.
Biuletyn BRE	3.1.573.00.2	Wymiana aparatów i urządzeń elektrycznych niskiego napięcia	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-A	Wymiana aparatów elektrycznych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0120	Wymiana wyłącznika małogabarytowego nadprądowego o charakterystyce B 1P 6-8A/230/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0121	Wymiana wyłącznika małogabarytowego nadprądowego o charakterystyce B 1P 10-20A/230/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0122	Wymiana wyłącznika małogabarytowego nadprądowego o charakterystyce B 1P 25A/230/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0125	Wymiana wyłącznika małogabarytowego nadprądowego o charakterystyce B 1P 50A/230/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0128	Wymiana wyłącznika małogabarytowego nadprądowego o charakterystyce C 1P 10-20A/230/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0129	Wymiana wyłącznika małogabarytowego nadprądowego o charakterystyce C 1P 25 A/230/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0140	Wymiana wyłącznika małogabarytowego nadprądowego o charakterystyce B 3P 6-8A/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0141	Wymiana wyłącznika małogabarytowego nadprądowego o charakterystyce B 3P 10A/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0151	Wymiana wyłącznika małogabarytowego nadprądowego o charakterystyce C 3P 10-20A/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0161	Wymiana wyłącznika małogabarytowego nadprądowego o charakterystyce D 3P 10-20A/400V	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0171	Wymiana zegara astronomicznego PCZ 525 wraz z uruchomieniem i ustawieniem czasów zał/wył.	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0180	Wymiana wyłącznika silnikowego na wyłącznik w obudowie izolacyjnej M 6110,1-6,3 A	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0182	Wymiana wyłącznika silnikowego na wyłącznik w obudowie izolacyjnej M 611 16 A	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0183	Wymiana wyłącznika silnikowego na wyłącznik w obudowie izolacyjnej M 633 0,1-16 A	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0186	Wymiana łącznika uniwersalnego w obudowie ŁK 15/1 OB	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0187	Wymiana łącznika uniwersalnego w obudowie ŁK 15/2 OB	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0188	Wymiana łącznika uniwersalnego w obudowie ŁK 15/3 OB	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0189	Wymiana łącznika uniwersalnego w obudowie ŁK 25/1 OB	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0190	Wymiana łącznika uniwersalnego w obudowie ŁK 25/2 OB	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0191	Wymiana łącznika uniwersalnego w obudowie ŁK 25/3 OB	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1108	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie normalnej przy wymianie silników:	
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1108-0100	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie normalnej przy wymianie silników, przewód lub kabel o przekroju żył do 6 mm2, 3 -żyłowe, Cu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1108-0200	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie normalnej przy wymianie silników, przewód lub kabel o przekroju żył powyżej 6 do 16 mm2, 3-żyłowe, Cu	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1108-0300	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie normalnej przy wymianie silników, przewód lub kabel o przekroju żył powyżej 16 do 50 mm2, 3-żyłowe, Cu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1108-0400	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie normalnej przy wymianie silników, przewód lub kabel o przekroju żył powyżej 50 do 120 mm2, 3-żyłowe, Cu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1108-0500	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie normalnej przy wymianie silników, przewód lub kabel o przekroju żył do 50 mm2, 5-żyłowe, Al	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1108-0600	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie normalnej przy wymianie silników, przewód lub kabel o przekroju żył powyżej 50 do 120 mm2, 5-żyłowe, Al	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1108-0700	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie normalnej przy wymianie silników, przewód lub kabel o przekroju żył do 6 mm2, 5 -żyłowe, Cu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1108-0800	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie normalnej przy wymianie silników, przewód lub kabel o przekroju żył powyżej 6 do 16 mm2, 5-żyłowe, Cu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1108-0900	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie normalnej przy wymianie silników, przewód lub kabel o przekroju żył powyżej 16 do 50 mm2, 5-żyłowe, Cu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1108-1000	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie normalnej przy wymianie silników, przewód lub kabel o przekroju żył powyżej 50 do 120 mm2, 5-żyłowe, Cu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1109	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie specjalnej przy wymianie silników:	
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1109-0100	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie specjalnej przy wymianie silników, przewód lub kabel o przekroju żył do 6 mm2, 3 -żyłowe, Cu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1109-0200	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie specjalnej przy wymianie silników, przewód lub kabel o przekroju żył powyżej 6 do 16 mm2, 3-żyłowe, Cu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1109-0300	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie specjalnej przy wymianie silników, przewód lub kabel o przekroju żył powyżej 16 do 50 mm2, 3-żyłowe, Cu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1109-0400	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie specjalnej przy wymianie silników, przewód lub kabel o przekroju żył powyżej 50 do 120 mm2, 3-żyłowe, Cu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1109-0500	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie specjalnej przy wymianie silników, przewód lub kabel o przekroju żył do 50 mm2, 5-żyłowe, Al	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1109-0600	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie specjalnej przy wymianie silników, przewód lub kabel o przekroju żył powyżej 50 do 120 mm2, 5-żyłowe, Al	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1109-0700	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie specjalnej przy wymianie silników, przewód lub kabel o przekroju żył do 6 mm2, 5 -żyłowe, Cu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1109-0800	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie specjalnej przy wymianie silników, przewód lub kabel o przekroju żył powyżej 6 do 16 mm2, 5-żyłowe, Cu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1109-0900	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie specjalnej przy wymianie silników, przewód lub kabel o przekroju żył powyżej 16 do 50 mm2, 5-żyłowe, Cu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1109-1000	Odłączenie i podłączenie silników w obudowie specjalnej przy wymianie silników, przewód lub kabel o przekroju żył powyżej 50 do 120 mm2, 5-żyłowe, Cu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0301	Wymiana gniazd bezpiecznikowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0301-0100	Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych, 1-biegunowych, o natężeniu prądu do 25 A w tablicach izolacyjnych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0301-0200	Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych, 1-biegunowych, o natężeniu prądu do 60 A w tablicach izolacyjnych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0301-0500	Wymiana gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych, 1-biegunowych, o natężeniu prądu do 25 A w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0301-0600	Wymiana gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych, 1-biegunowych, o natężeniu prądu do 60 A w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0301-0900	Wymiana gniazd bezpiecznikowych ściennych uniwersalnych z zaciskiem zerowym, 2-biegunowych, o natężeniu prądu do 25 A w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0301-1000	Wymiana gniazd bezpiecznikowych ściennych uniwersalnych z zaciskiem zerowym, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 25 A w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0302	Wymiana podstaw bezpiecznikowych i wkładek topikowych dużej mocy:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0302-0301	Wymiana wkładki bezpiecznikowej topikowej WT-00/F, 6-160 A, 500 V	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0302-0302	Wymiana wkładki bezpiecznikowej topikowej WT-1/F, 6-250 A, 500 V	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0305	Wymiana wkładek topikowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0305-0100	Wymiana wkładek topikowych na prąd znamionowy do 25 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0305-0200	Wymiana wkładek topikowych na prąd znamionowy do 100 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312	Wymiana przekaźników pomocniczych i sygnalizatorów wielobwodowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0100	Wymiana przekaźników prądu stałego pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w tablicach izolacyjnych. Ilość podłączonych przewodów do 4	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0101	Wymiana przekaźników prądu przemiennego pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w tablicach izolacyjnych. Ilość podłączonych przewodów do 4	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0102	Wymiana przekaźników czasowych na prąd przemienny pomocniczych i sygnalizacyjnych w tablicach izolacyjnych. Ilość podłączonych przewodów do 4	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0200	Wymiana przekaźników prądu stałego pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w tablicach izolacyjnych. Ilość podłączonych przewodów do 8	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0201	Wymiana przekaźników prądu przemiennego pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w tablicach izolacyjnych. Ilość podłączonych przewodów do 8	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0202	Wymiana przekaźników czasowych na prąd przemienny pomocniczych i sygnalizacyjnych w tablicach izolacyjnych. Ilość podłączonych przewodów do 8	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0300	Wymiana przekaźników prądu stałego pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w tablicach izolacyjnych. Ilość podłączonych przewodów do 12	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0301	Wymiana przekaźników prądu przemiennego pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w tablicach izolacyjnych. Ilość podłączonych przewodów do 12	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0302	Wymiana przekaźników czasowych na prąd przemienny pomocniczych i sygnalizacyjnych w tablicach izolacyjnych. Ilość podłączonych przewodów do 8	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0400	Wymiana przekaźników prądu stałego pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w podłożu betonowym. Ilość podłączonych przewodów do 4	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0401	Wymiana przekaźników prądu przemiennego pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w podłożu betonowym. Ilość podłączonych przewodów do 4	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0402	Wymiana przekaźników czasowych na prąd przemienny pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w podłożu betonowym. Ilość podłączonych przewodów do 4	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0500	Wymiana przekaźników prądu stałego pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w podłożu betonowym. Ilość podłączonych przewodów do 8	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0501	Wymiana przekaźników prądu przemiennego pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w podłożu betonowym. Ilość podłączonych przewodów do 8	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0502	Wymiana przekaźników czasowych na prąd przemienny pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w podłożu betonowym. Ilość podłączonych przewodów do 8	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0600	Wymiana przekaźników prądu stałego pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w podłożu betonowym. Ilość podłączonych przewodów do 12	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0601	Wymiana przekaźników prądu przemiennego pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w podłożu betonowym. Ilość podłączonych przewodów do 12	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0602	Wymiana przekaźników czasowych na prąd przemienny pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w podłożu betonowym. Ilość podłączonych przewodów do 12	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0700	Wymiana przekaźników prądu stałego pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w podłożu innym. Ilość podłączonych przewodów do 4	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0701	Wymiana przekaźników prądu przemiennego pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w podłożu innym. Ilość podłączonych przewodów do 4	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0702	Wymiana przekaźników czasowych na prąd przemienny pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w podłożu innym. Ilość podłączonych przewodów do 4	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0800	Wymiana przekaźników prądu stałego pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w podłożu innym. Ilość podłączonych przewodów do 8	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0801	Wymiana przekaźników prądu przemiennego pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w podłożu innym. Ilość podłączonych przewodów do 8	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0802	Wymiana przekaźników czasowych na prąd przemienny pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w podłożu innym. Ilość podłączonych przewodów do 8	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0900	Wymiana przekaźników prądu stałego pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w podłożu innym. Ilość podłączonych przewodów do 12	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0901	Wymiana przekaźników prądu przemiennego pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w podłożu innym. Ilość podłączonych przewodów do 12	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0312-0902	Wymiana przekaźników czasowych na prąd przemienny pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych w podłożu innym. Ilość podłączonych przewodów do 12	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0313-B	Wymiana płyty izolacyjnej w dnie wnęki:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0313-0900	Wymiana płyty izolacyjnej o powierzchni do 0,5 m2 w dnie wnęki w podłożu ceglanym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0313-1000	Wymiana płyty izolacyjnej o powierzchni do 1,5 m2 w dnie wnęki w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0501	Wymiana łączników warstwowych o natężeniu prądu do 25 A:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0501-0100	Wymiana łączników warstwowych o natężeniu prądu do 25 A w podłożu betonowym. Ilość przyłączonych przewodów do 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0501-0200	Wymiana łączników warstwowych o natężeniu prądu do 25 A w podłożu innym. Ilość przyłączonych przewodów do 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0501-0300	Wymiana łączników warstwowych o natężeniu prądu do 25 A w podłożu betonowym. Ilość przyłączonych przewodów do 5	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0501-0400	Wymiana łączników warstwowych o natężeniu prądu do 25 A w podłożu innym. Ilość przyłączonych przewodów do 5	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0501-0500	Wymiana łączników warstwowych o natężeniu prądu do 25 A w podłożu betonowym. Ilość przyłączonych przewodów do 10	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0501-0600	Wymiana łączników warstwowych o natężeniu prądu do 25 A w podłożu innym. Ilość przyłączonych przewodów do 10	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0502	Wymiana łączników warstwowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0502-0500	Wymiana wyłączników tablicowych 3x25 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0502-0600	Wymiana wyłączników tablicowych 3x63 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0503	Wymiana łączników krzyżowych, uniwersalnych tablicowych o natężeniu prądu do 63 A:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0503-0100	Wymiana łączników krzywkowych,uniwersalnych tablicowych o natężeniu prądu do 15 A. Ilość segmentów do 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0503-0200	Wymiana łączników krzywkowych uniwersalnych tablicowych o natężeniu prądu do 16 A. Ilość segmentów do 4	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0503-0300	Wymiana łączników krzywkowych,uniwersalnych tablicowych o natężeniu prądu do 15 A. Ilość segmentów do 8	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0503-0400	Wymiana łączników krzywkowych uniwersalnych tablicowych o natężeniu prądu do 15 A. Ilość segmentów do 12	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0503-0500	Wymiana łączników krzywkowych uniwersalnych tablicowych o natężeniu prądu do 15 A. Ilość segmentów do 16	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0503-0600	Wymiana łączników krzywkowych uniwersalnych tablicowych o natężeniu prądu do 25 A. Ilość segmentów do 4	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0503-0700	Wymiana łączników krzywkowych,uniwersalnych tablicowych o natężeniu prądu do 40 A. Ilość segmentów do 4	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0503-0800	Wymiana łączników krzywkowych uniwersalnych tablicowych o natężeniu prądu do 63 A. Ilość segmentów do 4	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0504	Wymiana styczników suchych i olejowych samoczynnych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0504-0100	Wymiana styczników suchych o natężeniu prądu do 35 A w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0504-0200	Wymiana styczników suchych o natężeniu prądu do 35 A w podłożu innym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0504-0300	Wymiana styczników olejowych z napędem ręcznym o natężeniu prądu do 35 A w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0504-0400	Wymiana styczników olejowych z napędem ręcznym o natężeniu prądu do 60 A w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0504-0500	Wymiana styczników olejowych z napędem ręcznym o natężeniu prądu do 100 A w podłożu betonowym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0504-0600	Wymiana styczników olejowych z napędem ręcznym o natężeniu prądu do 35 A w podłożu innym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0504-0700	Wymiana styczników olejowych z napędem ręcznym o natężeniu prądu do 60 A w podłożu innym	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0504-0800	Wymiana styczników olejowych z napędem ręcznym o natężeniu prądu do 100 A w podłożu innym	szt.
Biuletyn BRE	3.1.573.00.3	Demontaż aparatów i urządzeń elektrycznych niskiego napięcia	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-B	Demontaż aparatów elektrycznych:	
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0500	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0600	Demontaż aparatu elektrycznego o masie powyżej 2,5 kg do 5 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0700	Demontaż aparatu elektrycznego o masie powyżej 5 kg do 10 kg	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 9 0203-0800	Demontaż aparatu elektrycznego o masie powyżej 10 kg do do 20 kg	szt.
Biuletyn BRE	3.1.574.00.1	Konstrukcje wsporcze - prace uzupełniające	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0114	Montaż przepustów rurowych hermetycznych w gotowym otworze:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 0114-0300	Przepust rurowy hermetyczny o dł. 30 cm montowany w stropie w gotowym otworze, rura fi 29 mm. Odporność ogniowa EI 120 min.	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0114-0700	Przepust rurowy hermetyczny o dł. 15 cm montowany w ścianie w gotowym otworze, rura fi 29 mm. Odporność ogniowa EI 120 min.	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0114-0701	Przepust rurowy hermetyczny o dł. 30 cm montowany w ścianie w gotowym otworze, rura fi 29 mm. Odporność ogniowa EI 120 min.	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0114-0800	Przepust rurowy hermetyczny o dł. 15 cm montowany w ścianie w gotowym otworze, rura fi 36 mm. Odporność ogniowa EI 120 min.	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 0114-0801	Przepust rurowy hermetyczny o dł. 30 cm montowany w ścianie w gotowym otworze, rura fi 36 mm. Odporność ogniowa EI 120 min.	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1101	Montaż przez przykręcenie w gotowych otworach konstrukcji wsporczej:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1101-0100	Montaż konstrukcji wsporczych o masie do 1 kg przez przykręcenie w 1 punkcie do przygotowanego podłoża (bez wartości konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1101-0101	Montaż konstrukcji wsporczych o masie do 1 kg przez przykręcenie w 1 punkcie do przygotowanego podłoża (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1101-0200	Montaż konstrukcji wsporczych o masie do 1 kg przez przykręcenie do przygotowanego podłoża - 2 mocowania (bez wartości konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1101-0201	Montaż konstrukcji wsporczych o masie do 1 kg przez przykręcenie do przygotowanego podłoża - 2 mocowania (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1101-0300	Montaż konstrukcji wsporczych o masie powyżej 1 do 2 kg przez przykręcenie do przygotowanego podłoża - 1 mocowanie (bez wartości konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1101-0301	Montaż konstrukcji wsporczych o masie powyżej 1 do 2 kg przez przykręcenie do przygotowanego podłoża - 1 mocowanie (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1101-0400	Montaż konstrukcji wsporczych o masie powyżej 1 do 2 kg przez przykręcenie do przygotowanego podłoża - 2 mocowania (bez wartości konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1101-0401	Montaż konstrukcji wsporczych o masie powyżej 1 do 2 kg przez przykręcenie do przygotowanego podłoża - 2 mocowania (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1101-0500	Montaż konstrukcji wsporczych o masie powyżej 2 do 5 kg przez przykręcenie do przygotowanego podłoża - 1 mocowanie (bez wartości konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1101-0501	Montaż konstrukcji wsporczych o masie powyżej 2 do 5 kg przez przykręcenie do przygotowanego podłoża - 1 mocowanie (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1101-0600	Montaż konstrukcji wsporczych o masie powyżej 2 do 5 kg przez przykręcenie do przygotowanego podłoża - 2 mocowania (bez wartości konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1101-0601	Montaż konstrukcji wsporczych o masie powyżej 2 do 5 kg przez przykręcenie do przygotowanego podłoża - 2 mocowania (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1101-0700	Montaż konstrukcji wsporczych o masie powyżej 2 do 5 kg przez przykręcenie do przygotowanego podłoża - 3 lub 4 mocowania (bez wartości konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1101-0701	Montaż konstrukcji wsporczych o masie powyżej 2 do 5 kg przez przykręcenie do przygotowanego podłoża - 3 lub 4 mocowania (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1102	Montaż przez zabetonowanie w gotowych otworach konstrukcji wsporczej:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1102-0100	Montaż konstrukcji wsporczych o masie do 1 kg osadzanych w przygotowanym uprzednio otworze z zabetonowaniem (bez wartości konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1102-0101	Montaż konstrukcji wsporczych o masie do 1 kg osadzanych w przygotowanym uprzednio otworze z zabetonowaniem (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1102-0201	Montaż konstrukcji wsporczych o masie do 1 kg osadzanych w przygotowanym uprzednio otworze z zabetonowaniem - 2 mocowania (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1102-0301	Montaż konstrukcji wsporczych o masie powyżej 1 do 2 kg osadzanych w przygotowanym uprzednio otworze z zabetonowaniem - 1 mocowanie (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1102-0401	Montaż konstrukcji wsporczych o masie powyżej 1 do 2 kg osadzanych w przygotowanym uprzednio otworze z zabetonowaniem - 2 mocowania (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1102-0501	Montaż konstrukcji wsporczych o masie powyżej 2 do 5 kg osadzanych w przygotowanym uprzednio otworze z zabetonowaniem - 1 mocowanie (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1102-0601	Montaż konstrukcji wsporczych o masie powyżej 2 do 5 kg osadzanych w przygotowanym uprzednio otworze z zabetonowaniem - 2 mocowania (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1102-0701	Montaż konstrukcji wsporczych o masie powyżej 2 do 5 kg osadzanych w przygotowanym uprzednio otworze z zabetonowaniem - 3 lub 4 mocowania (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1102-0901	Montaż konstrukcji wsporczych o masie 10 kg osadzanych w przygotowanym uprzednio otworze z zabetonowaniem - 3 lub 4 mocowania (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1102-1101	Montaż konstrukcji wsporczych o masie 18 kg osadzanych w przygotowanym uprzednio otworze z zabetonowaniem - 3 lub 4 mocowania (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1103	Zamocowanie przez spawanie konstrukcji wsporczej:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1103-0100	Montaż konstrukcji wsporczych o masie do 1 kg mocowanych przez spawanie (bez wartości konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1103-0101	Montaż konstrukcji wsporczych o masie do 1 kg mocowanych przez spawanie (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1103-0201	Montaż konstrukcji wsporczych o masie do 1 kg mocowanych przez spawanie - 2 mocowania (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1103-0301	Montaż konstrukcji wsporczych o masie powyżej 1 do 2 kg mocowanych przez spawanie - 1 mocowanie (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1103-0401	Montaż konstrukcji wsporczych o masie powyżej 1 do 2 kg mocowanych przez spawanie - 2 mocowania (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1103-0501	Montaż konstrukcji wsporczych o masie powyżej 2 do 5 kg mocowanych przez spawanie - 1 mocowanie (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1103-0601	Montaż konstrukcji wsporczych o masie powyżej 2 do 5 kg mocowanych przez spawanie - 2 mocowania (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1103-0701	Montaż konstrukcji wsporczych o masie powyżej 2 do 5 kg mocowanych przez spawanie - 3 lub 4 mocowania (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1103-0900	Montaż konstrukcji wsporczych o masie powyżej 10 do 15 kg mocowanych przez spawanie - 3 lub 4 mocowania (z wartością konstrukcji)	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1104	Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) do gotowego podłoża:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 1104-0101	Mocowanie uchwytu na ścianie do gotowego podłoża przez klejenie - 1 mocowanie	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1104-0111	Mocowanie konsolki na ścianie do gotowego podłoża przez klejenie - 1 mocowanie	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1104-0201	Mocowanie uchwytu na suficie do gotowego podłoża przez klejenie - 1 mocowanie	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1104-0211	Mocowanie konsolki na suficie do gotowego podłoża przez klejenie - 1 mocowanie	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1104-0301	Mocowanie uchwytu na ścianie przez przykręcenie - 1 mocowanie	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1104-0311	Mocowanie konsolki na ścianie przez przykręcenie - 1 mocowanie	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1104-0401	Mocowanie uchwytu na ścianie przez przykręcenie - 2 mocowania	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1104-0411	Mocowanie konsolki na ścianie przez przykręcenie - 2 mocowania	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1104-0501	Mocowanie uchwytu na stropie przez przykręcenie - 1 mocowanie	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1104-0511	Mocowanie konsolki na stropie przez przykręcenie - 1 mocowanie	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1104-0601	Mocowanie uchwytu na stropie przez przykręcenie - 2 mocowania	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1104-0611	Mocowanie konsolki na stropie przez przykręcenie - 2 mocowania	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1104-0701	Mocowanie uchwytu na ścianie przez przyspawanie - 1 mocowanie	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1104-0711	Mocowanie konsolki na ścianie przez przyspawanie - 1 mocowanie	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1104-0801	Mocowanie uchwytu na ścianie przez przyspawanie - 2 mocowania	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1104-0811	Mocowanie konsolki na ścianie przez przyspawanie - 2 mocowania	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1104-0901	Mocowanie uchwytu na stropie przez przyspawanie - 1 mocowanie	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1104-0911	Mocowanie konsolki na stropie przez przyspawanie - 1 mocowanie	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1104-1001	Mocowanie uchwytu na stropie przez przyspawanie - 2 mocowania	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1104-1011	Mocowanie konsolki na stropie przez przyspawanie - 2 mocowania	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1105	Montaż do gotowego podłoża drabinki kablowej i korytka:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1105-0101	Montaż przez przykręcenie do gotowych otworów drabinki kablowej DKP 200H50/3 N	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1105-0201	Montaż przez przykręcenie do gotowych otworów drabinki kablowej DKP 400H50/3 N	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1105-0301	Montaż przez przykręcenie do gotowych otworów drabinki kablowej DKP 600H50/3 N	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1105-0402	Montaż przez przyspawanie drabinki kablowej DKP 200H50/3 N	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1105-0501	Montaż przez przyspawanie drabinki kablowej DKP 400H50/3 N	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1105-0601	Montaż przez przyspawanie drabinki kablowej DKP 600H50/3 N	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1106	Montaż linki nośnej (przewieszki) oraz uchwytów stalowych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1106-0103	Montaż przewieszek z lin stalowych pojedynczych o rozpiętości 15-30 m	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1106-0303	Montaż przewieszek z lin stalowych podwójnych o rozpiętości 15-30 m	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1106-0502	Montaż pionowego podwieszenia linki nośnej o długości 0,5 m	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1201	Osadzanie na ścianie lub stropie kołków:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1201-0101	Osadzanie na ścianie lub stropie kołków plastykowych rozporowych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1201-0200	Osadzanie na ścianie lub stropie kołków wstrzeliwanych metalowych	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1201-0301	Osadzanie na ścianie lub stropie kołków kotwiących M 6	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1201-0401	Osadzanie na ścianie kołków kotwiących M 10	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1201-0501	Osadzanie na stropie kołków kotwiących M 10	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1202	Gięcie na zimno rur instalacyjnych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1202-0100	Gięcie na zimno rur instalacyjnych stalowych fi 16 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1202-0200	Gięcie na zimno rur instalacyjnych stalowych powyżej fi 16 do fi 21 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1202-0300	Gięcie na zimno rur instalacyjnych stalowych powyżej fi 21 do fi 29 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1202-0400	Gięcie na zimno rur instalacyjnych stalowych powyżej fi 29 do fi 36 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1202-0500	Gięcie na gorąco rur instalacyjnych stalowych do fi 29 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1202-0600	Gięcie na gorąco rur instalacyjnych stalowych powyżej fi 29 do fi 36 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1202-0700	Gięcie na zimno rur gazowych do fi 15 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1202-0800	Gięcie na zimno rur gazowych powyżej fi 15 do fi 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1202-0900	Gięcie na zimno rur gazowych powyżej fi 25 do fi 32 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1202-1000	Gięcie na zimno rur gazowych powyżej fi 32 do fi 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1202-1100	Gięcie na zimno rur gazowych powyżej fi 40 do fi 50 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1207	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1207-0100	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1207-0200	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1207-0300	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1207-0400	Wykucie bruzd dla rur RKLG 18, RS 22 w podłożu gips, tynk, gazobeton	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1207-0500	Wykucie bruzd dla rur RKLG 18, RS 22 w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1207-0600	Wykucie bruzd dla rur RKLG 18, RS 22 na styku elementów betonowych	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1207-0700	Wykucie bruzd dla rur RKLG 18, RS 22 w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1207-0800	Wykucie bruzd dla rur RKLG 21, RS 28 w podłożu gips, tynk, gazobeton	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1207-0900	Wykucie bruzd dla rur RKLG 21, RS 28 w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1207-1000	Wykucie bruzd dla rur RKLG 21, RS 28 w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1207-1100	Wykucie bruzd dla rur RKLG 28, RS 37 w podłożu gips, tynk, gazobeton	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1207-1200	Wykucie bruzd dla rur RKLG 28, RS 37 w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1207-1300	Wykucie bruzd dla rur RKLG 28, RS 37 w podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1207-1400	Wykucie bruzd dla rur RS 47 w podłożu gips, tynk, gazobeton	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1207-1500	Wykucie bruzd dla rur RS 47 w podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1207-1600	Wykucie bruzd dla rur RS 47 w podłożu z betonowym	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1208	Zaprawienie bruzd:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1208-0100	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1208-0200	Zaprawianie bruzd o szerokości ponad 25 do 50 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1208-0300	Zaprawianie bruzd o szerokości ponad 50 do 100 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1208-0400	Zaprawianie bruzd o szerokości ponad 100 do 150 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR 5 1208-0500	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3
Biuletyn BRE	KNNR 5 1208-0600	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach mechanicznie:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0101	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z gazobetonu o długości do 15 cm i średnicy otworu 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0102	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z gazobetonu o długości do 15 cm i średnicy otworu 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0103	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z gazobetonu o długości do 15 cm i średnicy otworu 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0104	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z gazobetonu o długości do 15 cm i średnicy otworu 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0105	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z gazobetonu o długości do 15 cm i średnicy otworu 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0201	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z gazobetonu o długości powyżej 15 do 30 cm i średnicy otworu 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0202	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z gazobetonu o długości powyżej 15 do 30 cm i średnicy otworu 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0203	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z gazobetonu o długości powyżej 15 do 30 cm i średnicy otworu 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0204	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z gazobetonu o długości powyżej 15 do 30 cm i średnicy otworu 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0205	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z gazobetonu o długości powyżej 15 do 30 cm i średnicy otworu 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0301	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z gazobetonu o długości powyżej 30 do 50 cm i średnicy otworu 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0302	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z gazobetonu o długości powyżej 30 do 50 cm i średnicy otworu 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0303	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z gazobetonu o długości powyżej 30 do 50 cm i średnicy otworu 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0304	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z gazobetonu o długości powyżej 30 do 50 cm i średnicy otworu 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0305	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z gazobetonu o długości powyżej 30 do 50 cm i średnicy otworu 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0401	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości do 1/2 cegły i średnicy otworu 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0402	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości do 1/2 cegły i średnicy otworu 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0403	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości do 1/2 cegły i średnicy otworu 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0404	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości do 1/2 cegły i średnicy otworu 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0405	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości do 1/2 cegły i średnicy otworu 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0501	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 1/2 do 1 cegły i średnicy otworu 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0502	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 1/2 do 1 cegły i średnicy otworu 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0503	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 1/2 do 1 cegły i średnicy otworu 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0504	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 1/2 do 1 cegły i średnicy otworu 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0505	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 1/2 do 1 cegły i średnicy otworu 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0601	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 1 do 1 1/2 cegły i średnicy otworu 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0602	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 1 do 1 1/2 cegły i średnicy otworu 40 mm	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0603	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 1 do 1 1/2 cegły i średnicy otworu 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0604	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 1 do 1 1/2 cegły i średnicy otworu 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0605	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 1 do 1 1/2 cegły i średnicy otworu 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0701	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 1 1/2 do 2 cegieł i średnicy otworu 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0702	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 1 1/2 do 2 cegieł i średnicy otworu 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0703	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 1 1/2 do 2 cegieł i średnicy otworu 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0704	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 1 1/2 do 2 cegieł i średnicy otworu 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0705	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 1 1/2 do 2 cegieł i średnicy otworu 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0801	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 2 do 2 1/2 cegły i średnicy otworu 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0802	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 2 do 2 1/2 cegły i średnicy otworu 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0803	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 2 do 2 1/2 cegły i średnicy otworu 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0804	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 2 do 2 1/2 cegły i średnicy otworu 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0805	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 2 do 2 1/2 cegły i średnicy otworu 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0901	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z betonu o długości do 10 cm i średnicy otworu 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0902	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z betonu o długości do 10 cm i średnicy otworu 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0903	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z betonu o długości do 10 cm i średnicy otworu 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0904	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z betonu o długości do 10 cm i średnicy otworu 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-0905	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z betonu o długości do 10 cm i średnicy otworu 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-1001	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z betonu o długości powyżej 10 do 20 cm i średnicy otworu 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-1002	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z betonu o długości powyżej 10 do 20 cm i średnicy otworu 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-1003	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z betonu o długości powyżej 10 do 20 cm i średnicy otworu 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-1004	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z betonu o długości powyżej 10 do 20 cm i średnicy otworu 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-1005	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z betonu o długości powyżej 10 do 20 cm i średnicy otworu 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-1101	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z betonu o długości powyżej 20 do 30 cm i średnicy otworu 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-1102	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z betonu o długości powyżej 20 do 30 cm i średnicy otworu 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-1103	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z betonu o długości powyżej 20 do 30 cm i średnicy otworu 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-1104	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z betonu o długości powyżej 20 do 30 cm i średnicy otworu 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-1105	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z betonu o długości powyżej 20 do 30 cm i średnicy otworu 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-1201	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z betonu o długości powyżej 30 do 40 cm i średnicy otworu 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-1202	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z betonu o długości powyżej 30 do 40 cm i średnicy otworu 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-1203	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z betonu o długości powyżej 30 do 40 cm i średnicy otworu 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-1204	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z betonu o długości powyżej 30 do 40 cm i średnicy otworu 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1209-1205	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z betonu o długości powyżej 30 do 40 cm i średnicy otworu 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1101	Uzupełnienie tynków zwykłych:	
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1101-0100	Uzupełnienie tynków zwykłych III kategorii pasami pokrywającymi bruzdy o szerokości do 10 cm	m
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1101-0200	Uzupełnienie tynków zwykłych III kategorii pasami pokrywającymi bruzdy o szerokości do 15 cm	m
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1101-0300	Uzupełnienie tynków zwykłych III kategorii pasami pokrywającymi bruzdy o szerokości do 20 cm	m
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1101-0400	Uzupełnienie tynków zwykłych III kategorii pasami pokrywającymi bruzdy o szerokości do 30 cm	m
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1101-0500	Uzupełnienie tynków zwykłych III kategorii w miejscach po obsadzonym osprzęcie elektrycznym.	m
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1101-0600	Uzupełnienie tynków zwykłych III kategorii we wnękach rozdzielnic elektrycznych.	m
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1102	Powiększanie lub zamurowanie wnęk pod rozdzielnice elektryczne:	
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1102-0100	Powiększenie wnęki w podłożu gazobetonowym pod rozdzielnice elektryczne	dm3
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1102-0200	Powiększenie wnęki w podłożu ceglanym pod rozdzielnice elektryczne	dm3
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1102-0300	Powiększenie wnęki w podłożu betonowym pod rozdzielnice elektryczne	dm3
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1102-0400	Zamurowanie wnęki pod rozdzielnice elektryczne	m3
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103	Osadzenie przepustów z rur w ścianach lub stropach:	
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0100	Wykonanie przepustów z rury fi 37 mm w ścianach lub stropach z gazobetonu o grubości 15 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0101	Wykonanie przepustów z rury fi 63 mm w ścianach lub stropach z gazobetonu o grubości 15 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0102	Wykonanie przepustów z rury fi 110 mm w ścianach lub stropach z gazobetonu o grubości 15 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0200	Wykonanie przepustów z rury fi 37 mm w ścianach lub stropach z gazobetonu o grubości 30 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0201	Wykonanie przepustów z rury fi 63 mm w ścianach lub stropach z gazobetonu o grubości 30 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0202	Wykonanie przepustów z rury fi 110 mm w ścianach lub stropach z gazobetonu o grubości 30 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0300	Wykonanie przepustów z rury fi 37 mm w ścianach lub stropach z gazobetonu o grubości 50 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0301	Wykonanie przepustów z rury fi 63 mm w ścianach lub stropach z gazobetonu o grubości 50 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0302	Wykonanie przepustów z rury fi 110 mm w ścianach lub stropach z gazobetonu o grubości 50 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0400	Wykonanie przepustów z rury fi 37 mm w ścianach lub stropach z cegły o grubości 12 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0401	Wykonanie przepustów z rury fi 63 mm w ścianach lub stropach z cegły o grubości 12 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0402	Wykonanie przepustów z rury fi 110 mm w ścianach lub stropach z cegły o grubości 12 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0500	Wykonanie przepustów z rury fi 37 mm w ścianach lub stropach z cegły o grubości 24 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0501	Wykonanie przepustów z rury fi 63 mm w ścianach lub stropach z cegły o grubości 24 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0502	Wykonanie przepustów z rury fi 110 mm w ścianach lub stropach z cegły o grubości 24 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0600	Wykonanie przepustów z rury fi 37 mm w ścianach lub stropach z cegły o grubości 36 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0601	Wykonanie przepustów z rury fi 63 mm w ścianach lub stropach z cegły o grubości 36 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0602	Wykonanie przepustów z rury fi 110 mm w ścianach lub stropach z cegły o grubości 36 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0700	Wykonanie przepustów z rury fi 37 mm w ścianach lub stropach z cegły o grubości 48 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0701	Wykonanie przepustów z rury fi 63 mm w ścianach lub stropach z cegły o grubości 48 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0702	Wykonanie przepustów z rury fi 110 mm w ścianach lub stropach z cegły o grubości 48 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0800	Wykonanie przepustów z rury fi 37 mm w ścianach lub stropach z cegły o grubości 60 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0801	Wykonanie przepustów z rury fi 63 mm w ścianach lub stropach z cegły o grubości 60 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0802	Wykonanie przepustów z rury fi 110 mm w ścianach lub stropach z cegły o grubości 60 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0900	Wykonanie przepustów z rury fi 37 mm w ścianach lub stropach z betonu o grubości 10 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0901	Wykonanie przepustów z rury fi 63 mm w ścianach lub stropach z betonu o grubości 10 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-0902	Wykonanie przepustów z rury fi 110 mm w ścianach lub stropach z betonu o grubości 10 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-1000	Wykonanie przepustów z rury fi 37 mm w ścianach lub stropach z betonu o grubości 20 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-1001	Wykonanie przepustów z rury fi 63 mm w ścianach lub stropach z betonu o grubości 20 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-1002	Wykonanie przepustów z rury fi 110 mm w ścianach lub stropach z betonu o grubości 20 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-1100	Wykonanie przepustów z rury fi 37 mm w ścianach lub stropach z betonu o grubości 30 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-1101	Wykonanie przepustów z rury fi 63 mm w ścianach lub stropach z betonu o grubości 30 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-1102	Wykonanie przepustów z rury fi 110 mm w ścianach lub stropach z betonu o grubości 30 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-1200	Wykonanie przepustów z rury fi 37 mm w ścianach lub stropach z betonu o grubości 40 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-1201	Wykonanie przepustów z rury fi 63 mm w ścianach lub stropach z betonu o grubości 40 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1103-1202	Wykonanie przepustów z rury fi 110 mm w ścianach lub stropach z betonu o grubości 40 cm	przepust
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1104	Wiercenie otworów w elementach z betonu żwirowego i żelbetu:	
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1104-0100	Wiercenie otworów w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm, średnica otworu w ścianie lub stropie do 42 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1104-0200	Wiercenie otworów w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm, średnica otworu w ścianie lub stropie do 67 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1104-0300	Wiercenie otworów w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm, średnica otworu w ścianie lub stropie do 92 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1104-0400	Wiercenie otworów w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm, średnica otworu w ścianie lub stropie do 117 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1105	Malowanie elementów łączeniowych instalacji elektroenergetycznych:	
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1105-0100	Malowanie elementów łączeniowych instalacji elektroenergetycznych, rodzaj elementu - płaskowniki stalowe o szerokości do 40 mm	100 m
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1105-0200	Malowanie elementów łączeniowych instalacji elektroenergetycznych, rodzaj elementu - szyny łączeniowe pojedyncze płaskie o szerokości do 100 mm	100 m
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1105-0300	Malowanie elementów łączeniowych instalacji elektroenergetycznych, rodzaj elementu - szyny łączeniowe, dodatek za każdą następną w pakiecie	100 m
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1105-0400	Malowanie elementów łączeniowych instalacji elektroenergetycznych, rodzaj elementu - szyny łączeniowe okrągłe o średnicy do 10 mm	100 m
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1106	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne:	
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1106-0100	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne, rodzaj podłoża - płyta boazeryjna z drewna	m
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1106-0200	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne, rodzaj podłoża - płyta boazeryjna z tworzywa sztucznego	m
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1106-0300	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne, rodzaj podłoża - płyta izolacyjna	m
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1106-0400	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne, rodzaj podłoża - płyta gipsowa	m
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1106-0500	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne, podłoże metalowe o grubości do 3 mm	m
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1106-0600	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne, podłoże metalowe o grubości powyżej 3 mm	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1110	Malowanie napisów i schematów synoptycznych:	
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1110-0100	Malowanie napisów i schematów synoptycznych, rodzaj napisów i schematów - symbole	100 szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1110-0200	Malowanie napisów i schematów synoptycznych, rodzaj napisów i schematów - znaki, litery, cyfry o wielkości do 2 cm	100 szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1110-0300	Malowanie napisów i schematów synoptycznych, rodzaj napisów i schematów - znaki, litery, cyfry o wielkości do 5 cm	100 szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1110-0400	Malowanie napisów i schematów synoptycznych, rodzaj napisów i schematów - znaki, litery, cyfry o wielkości do 19 cm	100 szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1110-0500	Malowanie napisów i schematów synoptycznych, rodzaj napisów i schematów - schematy elektryczne o szerokości paska do 0,5 cm	100 m
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1110-0600	Malowanie napisów i schematów synoptycznych, rodzaj napisów i schematów - schematy elektryczne o szerokości paska do 2 cm	100 m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-0100	Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-0200	Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-0300	Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z betonu	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-0400	Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z gazobetonu, tynku, gipsu	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-0500	Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-0600	Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-0700	Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-0800	Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47 mm na podłożu z gazobetonu, tynku, gipsu	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-0900	Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47 mm na podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-1000	Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47 mm z elementów betonowych na stykach	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-1100	Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47 mm na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-1200	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47 mm na podłożu z gazobetonu, tynku, gipsu	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-1300	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47 mm na podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-1400	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47 mm na podłożu z elementów betonowych na stykach	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-1500	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47 mm na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-1600	Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 23, RIS 21, RL 28 o średnicy do 47 mm na podłożu z gazobetonu, tynku, gipsu	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-1700	Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 23, RIS 21, RL 28 o średnicy do 47 mm na podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-1800	Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 23, RIS 21, RL 28 o średnicy do 47 mm na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-1900	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 23, RIS 21, RL 28 o średnicy do 47 mm na podłożu z gazobetonu, tynku, gipsu	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-2000	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 23, RIS 21, RL 28 o średnicy do 47 mm na podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-2100	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 23, RIS 21, RL 28 o średnicy do 47 mm na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-2200	Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 29, RIS 29, RL 37 o średnicy do 47 mm na podłożu z gazobetonu, tynku, gipsu	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-2300	Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 29, RIS 29, RL 37 o średnicy do 47 mm na podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-2400	Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 29, RIS 29, RL 37 o średnicy do 47 mm na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-2500	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 29, RIS 29, RL 37 o średnicy do 47 mm na podłożu z gazobetonu, tynku, gipsu	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-2600	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 29, RIS 29, RL 37 o średnicy do 47 mm na podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-2700	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 29, RIS 29, RL 37 o średnicy do 47 mm na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-2800	Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 36, RIS 36, RL 47 o średnicy do 47 mm na podłożu z gazobetonu, tynku, gipsu	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-2900	Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 36, RIS 36, RL 47 o średnicy do 47 mm na podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-3000	Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 36, RIS 36, RL 47 o średnicy do 47 mm na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-3100	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 36, RIS 36, RL 47 o średnicy do 47 mm na podłożu z gazobetonu, tynku, gipsu	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-3200	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 36, RIS 36, RL 47 o średnicy do 47 mm na podłożu z cegły	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1001-3300	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 36, RIS 36, RL 47 o średnicy do 47 mm na podłożu betonowym	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1002	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1002-0100	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1002-0200	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1002-0300	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1002-0400	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1002-0500	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1002-0600	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1002-0700	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1002-0800	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1002-0900	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1002-1000	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1002-1100	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1002-1200	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1002-1300	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1002-1400	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1002-1500	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-0100	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-0200	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-0300	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-0400	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-0500	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-0600	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-0700	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-0800	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-0900	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-1000	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-1100	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-1200	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-1300	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-1400	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-1500	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-1600	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-1700	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-1800	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-1900	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-2000	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-2100	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-2200	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-2300	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-2400	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1003-2500	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1004	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1004-0100	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1004-0200	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1004-0300	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1004-0400	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1004-0500	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1004-0600	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 20 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1004-0700	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 20 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1004-0800	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 20 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1004-0900	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 20 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1004-1000	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 20 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1004-1100	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1004-1200	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1004-1300	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1004-1400	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1004-1500	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1004-1600	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 40 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1004-1700	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 40 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 40 mm	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1004-1800	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 40 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1004-1900	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 40 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1004-2000	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 40 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1005	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1005-0100	Ręczne przebijanie otworów o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1005-0200	Ręczne przebijanie otworów o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1005-0300	Ręczne przebijanie otworów o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1005-0400	Ręczne przebijanie otworów o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1005-0500	Ręczne przebijanie otworów o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1005-0600	Ręczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1005-0700	Ręczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1005-0800	Ręczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1005-0900	Ręczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1005-1000	Ręczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1005-1100	Ręczne przebijanie otworów o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1005-1200	Ręczne przebijanie otworów o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1005-1300	Ręczne przebijanie otworów o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1005-1400	Ręczne przebijanie otworów o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1005-1500	Ręczne przebijanie otworów o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-0100	Ręczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-0200	Ręczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-0300	Ręczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-0400	Ręczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-0500	Ręczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-0600	Ręczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-0700	Ręczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-0800	Ręczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-0900	Ręczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-1000	Ręczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-1100	Ręczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-1200	Ręczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-1300	Ręczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-1400	Ręczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-1500	Ręczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-1600	Ręczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-1700	Ręczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-1800	Ręczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-1900	Ręczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-2000	Ręczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-2100	Ręczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-2200	Ręczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-2300	Ręczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-2400	Ręczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1006-2500	Ręczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1007	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1007-0100	Ręczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1007-0200	Ręczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1007-0300	Ręczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1007-0400	Ręczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1007-0500	Ręczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1007-0600	Ręczne przebijanie otworów o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1007-0700	Ręczne przebijanie otworów o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1007-0800	Ręczne przebijanie otworów o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1007-0900	Ręczne przebijanie otworów o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1007-1000	Ręczne przebijanie otworów o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1007-1100	Ręczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1007-1200	Ręczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1007-1300	Ręczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1007-1400	Ręczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1007-1500	Ręczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1007-1600	Ręczne przebijanie otworów o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1007-1700	Ręczne przebijanie otworów o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1007-1800	Ręczne przebijanie otworów o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 60 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1007-1900	Ręczne przebijanie otworów o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1007-2000	Ręczne przebijanie otworów o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 100 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008	Montaż w ścianie przepustu rurowego:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-0100	Montaż w ścianie przepustu rurowego stalowego o średnicy zewnętrznej do 25 mm i długości 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-0101	Montaż w ścianie przepustu rurowego stalowego o średnicy zewnętrznej 25 mm i długości 13 cm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-0102	Montaż w ścianie przepustu rurowego stalowego o średnicy zewnętrznej 25 mm i długości 25 cm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-0103	Montaż w ścianie przepustu rurowego o średnicy 25 mm i długości powyżej 25 do 38 cm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-0104	Montaż w ścianie przepustu rurowego stalowego o średnicy zewnętrznej 25 mm i długości 50 cm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-0200	Montaż w ścianie przepustu rurowego stalowego o średnicy zewnętrznej do 40 mm i długości 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-0201	Montaż w ścianie przepustu rurowego winidurowego o średnicy zewnętrznej 37 mm i długości przepustu 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-0300	Montaż w ścianie przepustu rurowego stalowego o średnicy zewnętrznej 65 mm i długości przepustu 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-0301	Montaż w ścianie przepustu rurowego winidurowego o średnicy zewnętrznej 63 mm i długości przepustu 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-0400	Montaż w ścianie przepustów rurowych stalowych o średnicy zewnętrznej do 80 mm i długości przepustu 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-0401	Montaż w ścianie przepustów rurowych winidurowych o średnicy zewnętrznej 90 mm i długości przepustu 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-0500	Montaż w ścianie przepustów rurowych stalowych o średnicy zewnętrznej do 100 mm i długości przepustu 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-0501	Montaż w ścianie przepustów rurowych winidurowych o średnicy zewnętrznej 110 mm i długości przepustu 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-0600	Montaż w ścianie przepustów rurowych stalowych o średnicy zewnętrznej do 150 mm i długości przepustu 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-0601	Montaż w ścianie przepustów rurowych winidurowych o średnicy zewnętrznej 160 mm i długości przepustu 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-0700	Montaż przepustów rurowych stalowych w stropach, o średnicy zewnętrznej do 25 mm i długości przepustu 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-0701	Montaż przepustów rurowych winidurowych w stropach, o średnicy zewnętrznej do 25 mm i długości przepustu 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-0800	Montaż przepustów rurowych stalowych w stropach, o średnicy zewnętrznej 40 mm i długości przepustu 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-0802	Montaż przepustów rurowych winidurowych w stropach, o średnicy zewnętrznej 37 mm i długości przepustu 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-0900	Montaż przepustów rurowych stalowych w stropach, o średnicy zewnętrznej 60 mm i długości przepustu 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-0901	Montaż przepustów rurowych winidurowych w stropach, o średnicy zewnętrznej 63 mm i długości przepustu 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-1000	Montaż przepustów rurowych stalowych w stropach, o średnicy zewnętrznej do 80 mm i długości przepustu 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-1001	Montaż przepustów rurowych winidurowych w stropach, o średnicy zewnętrznej 90 mm i długości przepustu 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-1100	Montaż przepustów rurowych stalowych w stropach, o średnicy zewnętrznej 100 mm i długości przepustu 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-1101	Montaż przepustów rurowych winidurowych w stropach, o średnicy zewnętrznej 110 mm i długości przepustu 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-1200	Montaż przepustów rurowych stalowych w stropach, o średnicy zewnętrznej do 150 mm i długości przepustu 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1008-1201	Montaż przepustów rurowych winidurowych w stropach, o średnicy zewnętrznej 160 mm i długości przepustu 1 m	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1009	Mechaniczne i ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1009-0100	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o średnicy do 10 mm na podłożu gipsowym o głębokości do 8 cm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1009-0200	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o średnicy do 20 mm na podłożu gipsowym o głębokości do 8 cm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1009-0300	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o średnicy do 10 mm na podłożu ceglanym o głębokości do 8 cm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1009-0400	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o średnicy do 20 mm na podłożu ceglanym o głębokości do 8 cm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1009-0500	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o średnicy do 10 mm na podłożu betonowym o głębokości do 8 cm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1009-0600	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o średnicy do 20 mm na podłożu betonowym o głębokości do 8 cm	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1009-0700	Ręczne wykonanie ślepych otworów o średnicy do 20 mm na podłożu gipsowym o głębokości do 8 cm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1009-0800	Ręczne wykonanie ślepych otworów o średnicy do 20 mm na podłożu ceglanym o głębokości do 8 cm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1009-0900	Ręczne wykonanie ślepych otworów o średnicy do 20 mm na podłożu betonowym o głębokości do 8 cm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1010	Mechaniczne wykucie wnęki:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1010-0100	Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu gipsowym lub gazobetonowym,objętość do 0,10 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1010-0200	Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu gipsowym lub gazobetonowym,objętość do 0,25 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1010-0300	Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu gipsowym lub gazobetonowym,objętość do 0,50 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1010-0400	Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu gipsowym lub gazobetonowym,objętość do 0,75 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1010-0500	Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu gipsowym lub gazobetonowym,objętość do 1,00 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1010-0600	Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu gipsowym lub gazobetonowym. Dopłata za każdy następny dm3 do 5 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1010-0700	Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym,objętość do 0,10 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1010-0800	Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym,objętość do 0,25 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1010-0900	Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym,objętość do 0,50 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1010-1000	Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym,objętość do 0,75 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1010-1100	Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym,objętość do 1,00 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1010-1200	Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym. Dopłata za każdy następny dm3 do 5 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1010-1300	Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu betonowym,objętość do 0,10 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1010-1400	Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu betonowym,objętość do 0,25 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1010-1500	Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu betonowym,objętość do 0,25 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1010-1600	Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu betonowym,objętość do 0,75 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1010-1700	Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu betonowym,objętość do 1,00 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1010-1800	Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu betonowym. Dopłata za każdy następny dm3 do 5 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1011	Ręczne wykucie wnęki w cegle pod osprzęt:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1011-0100	Ręczne wykucie wnęki w podłożu gipsowym lub gazobetonowym o objętości do 0,10 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1011-0200	Ręczne wykucie wnęki w podłożu gipsowym lub gazobetonowym o objętości do 0,25 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1011-0300	Ręczne wykucie wnęki w podłożu gipsowym lub gazobetonowym, objętość do 0,50 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1011-0400	Ręczne wykucie wnęki w podłożu gipsowym lub gazobetonowym, objętość do 0,75 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1011-0500	Ręczne wykucie wnęki w podłożu gipsowym lub gazobetonowym, objętość do 1,00 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1011-0600	Ręczne wykucie wnęki w podłożu gipsowym lub gazobetonowym, za każdy następny dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1011-0700	Ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym, objętość do 0,10 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1011-0800	Ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym, objętość do 0,25 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1011-0900	Ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym, objętość do 0,50 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1011-1000	Ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym, objętość do 0,75 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1011-1100	Ręczne wykucie wnęki w cegle pod osprzęt do 1,00 dm3 ręcznie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1011-1200	Ręczne wykucie wnęki w cegle pod osprzęt do 1,00 dm3 - za każdy następny 1 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1011-1300	Ręczne wykucie wnęki w podłożu betonowym, objętość do 0,10 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1011-1400	Ręczne wykucie wnęki w podłożu betonowym, objętość do 0,25 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1011-1500	Ręczne wykucie wnęki w podłożu betonowym, objętość do 0,50 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1011-1600	Ręczne wykucie wnęki w podłożu betonowym, objętość do o,75 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1011-1700	Ręczne wykucie wnęki w podłożu betonowym, objętość do 1,00 dm3	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1011-1800	Ręczne wykucie wnęki w podłożu betonowym, każdy następny dm3 objętości	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1012	Zaprawianie bruzd:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1012-0100	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1012-0200	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1012-0300	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1012-0400	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1013	Tynkowanie wnęk wraz z wyrównaniem:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1013-0100	Tynkowanie wnęk o powierzchni do 0,25 m2	m2
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1013-0200	Tynkowanie wnęk wraz z wyrównaniem o powierzchni powyżej 0,25 m2 do 0,50 m2 zaprawą cementowo-wapienną	m2
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1013-0300	Tynkowanie wnęk o powierzchni do 1,0 m2	m2
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1013-0400	Tynkowanie wnęk o powierzchni powyżej 1,0 m2	m2
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1014	Ręczne przygotowanie zaprawy:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1014-0100	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1014-0200	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015	Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5 kg:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0100	Montaż uchwytów o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Klejenie na ścianie, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0101	Montaż konsolek o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Klejenie na ścianie, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0102	Montaż haczyków o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu, Klejenie na ścianie, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0200	Montaż uchwytów o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Klejenie do stropu, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0201	Montaż konsolek o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Klejenie do stropu, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0202	Montaż haczyków o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Klejenie do stropu, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0300	Montaż uchwytów o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przykręcenie do ścian karton-gips ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0301	Montaż konsolek o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przykręcenie do ściany, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0302	Montaż haczyków o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przykręcenie do ściany, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0400	Montaż uchwytów o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przykręcenie do ściany, ilość mocowań 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0401	Montaż konsolek o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przykręcenie do ściany, ilość mocowań 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0402	Montaż haczyków o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przykręcenie do ściany, ilość mocowań 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0500	Montaż uchwytów o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przykręcenie do stropu, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0501	Montaż konsolek o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przykręcenie do stropu, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0502	Montaż haczyków o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przykręcenie do stropu, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0600	Montaż uchwytów o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przykręcenie do stropu, ilość mocowań 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0601	Montaż konsolek o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przykręcenie do stropu, ilość mocowań 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0602	Montaż haczyków o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przykręcenie do stropu, ilość mocowań 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0700	Montaż uchwytów o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przyspawanie do ściany, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0701	Montaż konsolek o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przyspawanie do ściany, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0702	Montaż haczyków o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przyspawanie do ściany, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0800	Montaż uchwytów o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przyspawanie do ściany, ilość mocowań 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0801	Montaż konsolek o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przyspawanie do ściany, ilość mocowań 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0802	Montaż haczyków o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przyspawanie do ściany, ilość mocowań 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0900	Montaż uchwytów o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przyspawanie do stropu, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0901	Montaż konsolek o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przyspawanie do stropu, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-0902	Montaż haczyków o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przyspawanie do stropu, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-1000	Montaż uchwytów o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przyspawanie do stropu, ilość mocowań 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-1001	Montaż konsolek o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przyspawanie do stropu, ilość mocowań 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-1002	Montaż haczyków o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Przyspawanie do stropu, ilość mocowań 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-1100	Montaż uchwytów o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Betonowanie na ścianie, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-1101	Montaż konsolek o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Betonowanie na ścianie, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-1102	Montaż haczyków o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Betonowanie na ścianie, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-1200	Montaż uchwytów o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Betonowanie na ścianie, ilość mocowań 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-1201	Montaż konsolek o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Betonowanie na ścianie, ilość mocowań 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-1202	Montaż haczyków o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Betonowanie na ścianie, ilość mocowań 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-1300	Montaż uchwytów o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Betonowanie na stropie, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-1301	Montaż konsolek o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Betonowanie na stropie, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-1302	Montaż haczyków o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Betonowanie na stropie, ilość mocowań 1	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-1400	Montaż uchwytów o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Betonowanie na stropie, ilość mocowań 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-1401	Montaż konsolek o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Betonowanie na stropie, ilość mocowań 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1015-1402	Montaż haczyków o masie do 0,5 kg na gotowym podłożu. Betonowanie na stropie, ilość mocowań 2	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1016	Osadzenie kołków:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1016-0100	Osadzenie kołków drewnianych na ścianie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1016-0200	Osadzenie kołków drewnianych na stropie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1016-0300	Osadzenie kołków plastikowych rozporowych na ścianie lub stropie	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1016-0400	Osadzenie kołków metalowych wstrzeliwanych do ściany lub stropu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1016-0500	Osadzenie kołków metalowych rozporowych o średnicy do 6 mm na ścianie lub stropie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1016-0600	Osadzenie kołków metalowych rozporowych o średnicy do 10 mm na ścianie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1016-0700	Osadzenie kołków metalowych rozporowych o średnicy do 10 mm na stropie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1016-0800	Osadzenie kołków metalowych rozporowych o średnicy do 15 mm na ścianie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1016-0900	Osadzenie kołków metalowych rozporowych o średnicy do 15 mm na stropie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1017	Mechaniczne wiercenie otworów:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1017-0100	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 10 mm w drewnie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1017-0200	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 14 mm w drewnie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1017-0300	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20 mm w drewnie	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1017-0400	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 10 mm i głębokości do 10 mm w tworzywach sztucznych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1017-0500	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 10 mm i głębokości do 20 mm w tworzywach sztucznych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1017-0600	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 14 mm i głębokości do 10 mm w tworzywach sztucznych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1017-0700	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 14 mm i głębokości do 20 mm w tworzywach sztucznych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1017-0800	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20 mm i głębokości do 10 mm w tworzywach sztucznych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1017-0900	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20 mm i głębokości do 20 mm w tworzywach sztucznych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1017-1000	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 10 mm i głębokości do 5 mm w metalu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1017-1100	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 10 mm i głębokości do 10 mm w metalu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1017-1200	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 10 mm i głębokości do 20 mm w metalu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1017-1300	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 14 mm i głębokości do 5 mm w metalu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1017-1400	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 14 mm i głębokości do 10 mm w metalu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1017-1500	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 14 mm i głębokości do 20 mm w metalu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1017-1600	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20 mm i głębokości do 5 mm w metalu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1017-1700	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20 mm i głębokości do 10 mm w metalu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1017-1800	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20 mm i głębokości do 20 mm w metalu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1018	Wycinanie otworów:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1018-0100	Wycinanie otworów w płytach wiórkowo-cementowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1018-0200	Wycinanie otworów w płytach pilśniowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1018-0300	Wycinanie otworów w płytach izolacyjnych	cm2
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1018-0400	Wycinanie otworów w drewnie o grubości do 5 mm	cm
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1018-0500	Wycinanie otworów w drewnie o grubości do 10 mm	cm
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1018-0600	Wycinanie otworów w drewnie o grubości do 20 mm	cm
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1018-0700	Wycinanie otworów w metalu o grubości do 3 mm	cm
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1018-0800	Wycinanie otworów w metalu o grubości do 5 mm	cm
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1019	Wykonanie drobnych konstrukcji:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1019-0100	Wykonanie drobnych konstrukcji o masie do 3 kg	kg
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1019-0200	Wykonanie drobnych konstrukcji o masie do 5 kg	kg
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0022	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0022-0101	Wycinanie otworów fi 60 mm pod osprzęt i aparaty elektryczne w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0022-0102	Wycinanie otworów fi 70 mm pod osprzęt i aparaty elektryczne w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0022-0103	Wycinanie otworów fi 80 mm pod osprzęt i aparaty elektryczne w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0022-0201	Wycinanie otworów fi 60 mm pod osprzęt i aparaty elektryczne w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 24 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0022-0202	Wycinanie otworów fi 70 mm pod osprzęt i aparaty elektryczne w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 24 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 5-08 0022-0303	Wycinanie otworów fi 80 mm pod osprzęt i aparaty elektryczne w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 24 mm	m
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0312	Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z ręcznym przebijaniem otworów:	
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0312-0100	Montaż przepustu rurowego fi 40 mm w ścianie z cegły o grubości 1/2 cegły z ręcznym przebijaniem otworu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0312-0400	Montaż przepustu rurowego w ścianie z cegły o grubości 1 cegły rurą fi 40 mm z ręcznym przebijaniem otworu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0312-0500	Montaż przepustu rurowego w ścianie z cegły o grubości 1 cegły rurą fi 80 mm z ręcznym przebijaniem otworu	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0313	Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów:	
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0313-0100	Montaż przepustu rurowego z mechanicznym przebijaniem otworu - ściana 1/2 cegły; rura fi 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0313-0400	Montaż przepustu rurowego z mechanicznym przebijaniem otworu - ściana o grubości 1 cegły, rura fi 40 mm	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-10 0313-0500	Montaż przepustu rurowego z mechanicznym przebijaniem otworu - ściana o grubości 1 cegły; rura fi 80 mm	szt.
Biuletyn BRE	3.1.574.00.2	WYMIANA KONSTRUKCJI WSPORCZYCH - PRACE UZUPEŁNIAJĄCE	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0112	Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych na ścianach lub w kanałach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0112-0100	Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych o średnicy do 21 mm na ścianach lub w kanałach. Rodzaj podłoża-konstrukcja stalowa	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0112-0200	Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych o średnicy do 75 mm na ścianach lub w kanałach. Rodzaj podłoża-konstrukcja stalowa	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0112-0300	Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych o średnicy do 100 mm na ścianach lub w kanałach. Rodzaj podłoża-konstrukcja stalowa	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0112-0400	Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych o średnicy do 21 mm na ścianach lub kanałach. Pozostałe rodzaje podłoża	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0112-0500	Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych o średnicy do 75 mm na ścianach lub kanałach. Pozostałe rodzaje podłoża	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0112-0600	Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych o średnicy do 100 mm na ścianach lub kanałach. Pozostałe rodzaje podłoża	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0113	Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych pod stropami:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0113-0100	Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych o średnicy do 21 mm pod stropami. Rodzaj podłoża-konstrukcja stalowa	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0113-0200	Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych o średnicy do 50 mm pod stropami. Rodzaj podłoża-konstrukcja stalowa	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0113-0300	Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych o średnicy do 75 mm pod stropami. Rodzaj podłoża-konstrukcja stalowa	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0113-0400	Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych o średnicy do 100 mm pod stropami. Rodzaj podłoża-konstrukcja stalowa	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0113-0500	Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych o średnicy do 21 mm pod stropami. Pozostałe rodzaje podłoża	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0113-0600	Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych o średnicy do 50 mm pod stropami. Pozostałe rodzaje podłoża	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0113-0700	Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych o średnicy do 75 mm pod stropami. Pozostałe rodzaje podłoża	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0113-0800	Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych o średnicy do 100 mm pod stropami. Pozostałe rodzaje podłoża	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0114	Wymiana konsolek pod rury instalacyjne na ścianach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0114-0100	Wymiana konsolek o długości do 0,25 m pod rury instalacyjne na ścianach. Rodzaj podłoża-konstrukcja stalowa lub drewniana	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0114-0200	Wymiana konsolek o długości do 0,50 m pod rury instalacyjne na ścianach. Rodzaj podłoża-konstrukcja stalowa lub drewniana	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0114-0300	Wymiana konsolek o długości do 1,00 m pod rury instalacyjne na ścianach. Rodzaj podłoża-konstrukcja stalowa lub drewniana	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0114-0400	Wymiana konsolek o długości do 3,00 m pod rury instalacyjne na ścianach. Rodzaj podłoża-konstrukcja stalowa lub drewniana	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0114-0500	Wymiana konsolek o długości do 0,25 m pod rury instalacyjne na ścianach. Pozostałe rodzaje podłoża	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0114-0600	Wymiana konsolek o długości do 0,50 m pod rury instalacyjne na ścianach. Pozostałe rodzaje podłoża	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0114-0700	Wymiana konsolek o długości do 1,00 m pod rury instalacyjne na ścianach. Pozostałe rodzaje podłoża	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0114-0800	Wymiana konsolek o długości do 3,00 m pod rury instalacyjne na ścianach. Pozostałe rodzaje podłoża	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0115	Wymiana konsolek pod rury instalacyjne pod stropami:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0115-0100	Wymiana konsolek o długości do 0,25 m pod rury instalacyjne pod stropami. Podłoże ceglane lub betonowe	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0115-0200	Wymiana konsolek o długości do 0,50 m pod rury instalacyjne pod stropami. Podłoże ceglane lub betonowe	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0115-0300	Wymiana konsolek o długości do 1,00 m pod rury instalacyjne pod stropami. Podłoże ceglane lub betonowe	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0115-0400	Wymiana konsolek o długości do 3,00 m pod rury instalacyjne pod stropami. Podłoże ceglane lub betonowe	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0115-0500	Wymiana konsolek o długości do 0,25 m pod rury instalacyjne pod stropami. Podłoże - konstrukcja stalowa	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0115-0600	Wymiana konsolek o długości do 0,50 m pod rury instalacyjne pod stropami. Podłoże - konstrukcja stalowa	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0115-0700	Wymiana konsolek o długości do 1,00 m pod rury instalacyjne pod stropami. Podłoże - konstrukcja stalowa	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0115-0800	Wymiana konsolek o długości do 3,00 m pod rury instalacyjne pod stropami. Podłoże - konstrukcja stalowa	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0116	Wymiana konsolek pod rury instalacyjne w kanałach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0116-0100	Wymiana konsolek o długości do 0,25 m pod rury instalacyjne w kanałach. Podłoże ceglane lub betonowe	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0116-0200	Wymiana konsolek o długości do 0,50 m pod rury instalacyjne w kanałach. Podłoże ceglane lub betonowe	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0116-0300	Wymiana konsolek o długości do 1,0 m pod rury instalacyjne w kanałach. Podłoże ceglane lub betonowe	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0116-0400	Wymiana konsolek o długości do 3,0 m pod rury instalacyjne w kanałach. Podłoże ceglane lub betonowe	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0117	Wymiana konstrukcji wsporczych - konsolek pod puszki na ścianach, pod stropami i w kanałach:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0117-0100	Wymiana konstrukcji wsporczych - konsolek pod puszki osadzanych na ścianach lub w kanałach. Podłoże betonowe lub inne	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0117-0200	Wymiana konstrukcji wsporczych - konsolek pod puszki osadzanych na stropach. Podłoże betonowe lub inne	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0117-0300	Wymiana konstrukcji wsporczych - konsolek pod puszki przykręcanych na ścianach lub w kanałach. Podłoże z konstrukcji stalowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0117-0400	Wymiana konstrukcji wsporczych - konsolek pod puszki przykręcanych na stropach. Podłoże z konstrukcji stalowej	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0117-0500	Wymiana konstrukcji wsporczych - konsolek pod puszki spawanych na ścianach lub w kanałach. Podłoże z konstrukcji stalowej	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 4-03 0117-0600	Wymiana konstrukcji wsporczych - konsolek pod puszki spawanych na stropach. Podłoże z konstrukcji stalowej	szt.
Biuletyn BRE	3.1.577.00.1	Badania i pomiary urządzeń i instalacji elektrycznych i teletechnicznych	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1301	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR 5 1301-0200	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR 5 1302	Badanie linii średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1302-0100	Badanie linii kablowej średniego napięcia	odcinek
Biuletyn BRE	KNNR 5 1302-0200	Badanie linii kablowej niskiego napięcia - kabel 3 żyłowy	odcinek
Biuletyn BRE	KNNR 5 1302-0300	Badanie linii kablowej niskiego napięcia - kabel 4 żyłowy	odcinek
Biuletyn BRE	KNNR 5 1302-0400	Badanie linii kablowej niskiego napięcia - kabel 5 żyłowy	odcinek
Biuletyn BRE	KNNR 5 1302-0500	Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej - kabel 7 żyłowy	odcinek
Biuletyn BRE	KNNR 5 1302-0600	Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej - kabel 10 żyłowy	odcinek
Biuletyn BRE	KNNR 5 1302-0700	Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej - kabel 14 żyłowy	odcinek
Biuletyn BRE	KNNR 5 1302-0800	Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej - kabel 19 żyłowy	odcinek
Biuletyn BRE	KNNR 5 1302-0900	Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej - kabel 24 żyłowy	odcinek
Biuletyn BRE	KNNR 5 1303	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1303-0100	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - pomiar pierwszy	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR 5 1303-0200	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - pomiar każdy następny	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR 5 1303-0300	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego - pomiar pierwszy	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR 5 1303-0400	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego - pomiar każdy następny	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR 5 1304	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1304-0100	Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1304-0200	Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar każdy następny	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1304-0300	Pomiar instalacji odgromowej - pomiar pierwszy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1304-0400	Pomiar instalacji odgromowej - pomiar każdy następny	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1304-0500	Pomiar skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1304-0600	Pomiar skuteczności zerowania - pomiar każdy następny	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1305	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1305-0100	Sprawdzenie samoczynnego wyłącznika zasilania - próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar pierwszy	próba
Biuletyn BRE	KNNR 5 1305-0200	Sprawdzenie samoczynnego wyłącznika zasilania - próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar każdy następny	próba
Biuletyn BRE	KNNR 5 1306	Badanie silników asynchronicznych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1306-0100	Badanie silnika asynchronicznego klatkowego o mocy do 10 kW	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1306-0200	Pomiar rezystancji izolacji silnika asynchronicznego klatkowego o mocy do 10 kW	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1307	Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji i przekaźników sygnalizacyjnych:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1307-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu sygnalizacyjnego	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR 5 1307-0200	Sprawdzenie i pomiar przekaźnika sygnalizacyjnego	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR 5 1307-0300	Sprawdzenie i pomiar przekaźnika pomocniczego	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR 5 1307-0400	Sprawdzenie i pomiar przekaźnika prądowego lub napięciowego jednozakresowego	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR 5 1307-0500	Sprawdzenie i pomiar przekaźnika prądowego lub napięciowego dwuzakresowego	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR 5 1307-0600	Sprawdzenie i pomiar przekaźnika czasowego	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR 5 1308	Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników APU:	
Biuletyn BRE	KNNR 5 1308-0100	Sprawdzenie i regulacja stycznika bez wyzwalacza termicznego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1308-0200	Sprawdzenie i regulacja stycznika z wyzwalaczem termicznym do 100 A	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1308-0300	Sprawdzenie i regulacja stycznika z wyzwalaczem termicznym powyżej 100 A	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1308-0400	Sprawdzenie i regulacja wyłącznika APU z napędem ręcznym do 5000 A	szt.
Biuletyn BRE	KNNR 5 1308-0500	Sprawdzenie i regulacja łącznika krzywkowego	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1201	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz:	
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1201-0100	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośrednio na stanowisku roboczym	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1201-0200	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1201-0300	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	szt.
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1202	Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów elektrycznych:	
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1202-0100	Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów elektrycznych - WLZ 1-faz., pomiar pierwszy	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1202-0200	Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów elektrycznych - WLZ 1-faz., pomiar następny	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1202-0300	Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów elektrycznych - WLZ 3-faz., pomiar pierwszy	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1202-0400	Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów elektrycznych - WLZ 3-faz., pomiar następny	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1202-0500	Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów elektrycznych - obwód instalacji odbiorczej, oświetleniowy, pomiar pierwszy	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1202-0600	Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów elektrycznych - obwód instalacji odbiorczej, oświetleniowy, pomiar następny	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1202-0700	Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów elektrycznych - obwód instalacji odbiorczej gniazd 1-faz., pomiar pierwszy	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1202-0800	Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów elektrycznych - obwód instalacji odbiorczej gniazd 1-faz., pomiar następny	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1202-0900	Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów elektrycznych - obwód instalacji odbiorczej gniazd 3-faz., pomiar pierwszy	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1202-1000	Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów elektrycznych - obwód instalacji odbiorczej gniazd 3-faz., pomiar następny	pomiar
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1203	Sprawdzenie stanu technicznego silników elektrycznych	
Biuletyn BRE	KNNR-W 9 1203-0300	Sprawdzenie i regulacja układu zabe4zpieczenia silnika	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1201	Sprawdzenie i pomiary stanu izolacji, punktu odbioru energii, ozanczenia przewodów:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1201-0100	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przewód
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1201-0300	Sprawdzenie punktu odbioru energii	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1202	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1202-0100	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1202-0200	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1203	Badanie linii kablowej i sterowniczej:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1203-0100	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1203-0200	Badanie linii o kablu sterowniczym o ilości żył do 4	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1203-0300	Badanie linii o kablu sterowniczym o ilości żył do 20	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1204	Sprawdzanie i regulacja działania styczników i wyłączników APU:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1204-0100	Sprawdzanie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1204-0200	Sprawdzenie i regulacja działania styczników z wyzwalaczem termicznym o natężeniu prądu do 100 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1204-0300	Sprawdzenie i regulacja działania styczników z wyzwalaczem termicznym o natężeniu prądu powyżej 100 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1204-0400	Sprawdzenie i regulacja działania wyłączników APU z napędem ręcznym o natężeniu prądu do 5000 A	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1204-0500	Sprawdzenie i regulacja działania łączników krzywkowych	szt.
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1205	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1205-0100	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1205-0200	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar następny	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1205-0300	Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1205-0400	Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1205-0500	Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1205-0600	Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1206	Sprawdzanie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacji i przekaźników sygnalizacyjnych:	
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1206-0100	Sprawdzanie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1206-0200	Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników sygnalizacyjnych	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1206-0300	Sprawdzanie i pomiary elektryczne przekaźników pomocniczych	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1206-0400	Sprawdzanie i pomiary elektryczne przekaźników prądowych lub napięciowych jednozakresowych	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1206-0500	Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników prądowych lub napięciowych dwuzakresowych	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 4-03 1206-0600	Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników czasowych	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1310	Pomiary końcowe prądem stałym:	
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1310-0100	Pomiary końcowe prądem stałym kabla do 10 par przewodów	odcinek

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1310-0200	Pomiary końcowe prądem stałym kabla powyżej 10 do 20 par przewodów	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1310-0300	Pomiary końcowe prądem stałym kabla powyżej 20 do 30 par przewodów	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1310-0400	Pomiary końcowe prądem stałym kabla powyżej 30 do 40 par przewodów	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1310-0500	Pomiary końcowe prądem stałym kabla powyżej 40 do 50 par przewodów	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1310-0600	Pomiary końcowe prądem stałym kabla powyżej 50 do 60 par przewodów	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1310-0700	Pomiary końcowe prądem stałym kabla powyżej 60 do 70 par przewodów	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1310-0800	Pomiary końcowe prądem stałym kabla powyżej 70 do 80 par przewodów	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1310-0900	Pomiary końcowe prądem stałym kabla powyżej 80 do 100 par przewodów	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1310-1000	Pomiary końcowe prądem stałym kabla powyżej 100 do 200 par przewodów	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1311	Pomiar tłumienności skutecznej kabla:	
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1311-0100	Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla do 10 par przewodów	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1311-0200	Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla powyżej 10 do 20 par przewodów	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1311-0300	Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla powyżej 20 do 30 par przewodów	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1311-0400	Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla powyżej 30 do 40 par przewodów	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1311-0500	Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla powyżej 40 do 50 par przewodów	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1311-0600	Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla powyżej 50 do 60 par przewodów	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1311-0700	Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla powyżej 60 do 70 par przewodów	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1311-0800	Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla powyżej 70 do 80 par przewodów	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1311-0900	Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla powyżej 80 do 100 par przewodów	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 5-01 1311-1000	Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla powyżej 100 do 200 par przewodów	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 5-05 1032	Pomiar rezystancji toru, rezystancji izolacji i pojemności toru oraz modułu impedancji wejściowej centrali (p/a KNR 5-05):	
Biuletyn BRE	KNR 5-05 1032-0100	Pomiar rezystencji odcinków przewodu (p/a KNR 5-05)	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 5-05 1032-0200	Pomiar rezystencji toru międzycentralowego (p/a KNR 5-05)	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 5-05 1032-0300	Pomiar rezystencji izolacji odcinka przewodu (p/a KNR 5-05)	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 5-05 1032-0400	Pomiar rezystencji izolacji toru międzycentralowego (p/a KNR 5-05)	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 5-05 1032-0500	Pomiar pojemności toru abonenckiego (p/a KNR 5-05)	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 5-05 1032-0600	Pomiar pojemności toru międzycentralowego (p/a KNR 5-05)	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 5-05 1032-0700	Pomiar modułu impedancji wejściowej centrali (p/a KNR 5-05)	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 5-05 1129	Uruchomienie urządzeń wspólnych centrali:	
Biuletyn BRE	KNR 5-05 1129-0400	Uruchomienie oprogramowania zdalnej kontroli centralki przeciwpożarowej do stacji monitorującej (p/a KNR 5-05)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-05 1210	Uruchomienie urządzeń central telefonicznych i kontenerowych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-05 1210-0700	Uruchomienie zespołu zasilania sieciowego centralki przeciwpożarowej (p/a KNR 5-05)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1614	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych:	
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1614-0100	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o liczbie punktów do 10	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1614-0200	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o liczbie punktów ponad 10 do 20	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1614-0300	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o liczbie punktów ponad 20 do 30	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-06 1614-0400	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o liczbie punktów ponad 30 do 40	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-07 1303	Testy i pomiary	
Biuletyn BRE	KNR 5-07 1303-0900	Wykonanie testów czujek pożarowych i ostrzegaczy ręcznych wraz z zapisem w protokole (p/a KNR 5-07)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0517	Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył:	
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0517-0100	Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył - w kablach 2-10 żyłowych	odcinek
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0801	Sprawdzenie działania:	
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0801-0100	Sprawdzenie działania napędu rogatkowego	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0801-0210	Sprawdzenie działania sygnalizatorów drogowych i tarcz ostrzegawczych Top	szt.
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0803	Sprawdzenie kompleksowe działania sygnalizacji przejazdowej:	
Biuletyn BRE	KNR 5-26 0803-0600	Sprawdzenie kompleksowe działania sygnalizacji przejazdowej o ilości punktów oddziaływania w komplecie 10-12	kpl.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0901	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0901-0100	Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych - jeden zmierzony światłowód	odcinek
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0901-0200	Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych - za każdy następny zmierzony światłowód	odcinek
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0901-0300	Pomiary reflektometryczne montażowe z przełącznicy linii światłowodowych - jeden zmierzony światłowód	odcinek
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0901-0400	Pomiary reflektometryczne montażowe z przełącznicy linii światłowodowych - lecz za każdy następny zmierzony światłowód	odcinek
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0902	Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0902-0100	Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną - jeden zmierzony światłowód	odcinek
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0902-0200	Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną - za każdy następny zmierzony światłowód	odcinek
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0902-0300	Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami, jeden zmierzony światłowód	odcinek
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0902-0400	Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód	odcinek
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0903	Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych:	
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0903-0100	Pomiary indywidualne tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych - jeden zmierzony światłowód	szt.
Biuletyn BRE	N.Z. 5-71 0903-0200	Pomiary indywidualne tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych - za każdy następny zmierzony światłowód	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0119	Roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń dźwigowych:	
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0119-0100	Badanie obwodu siłowego (cena roboty bez wartości materiałów)	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0119-0200	Badanie obwodu oświetleniowego (cena roboty bez wartości materiałów)	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0119-0300	Badanie obwodu sygnalizacyjnego (cena roboty bez wartości materiałów)	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0119-0400	Badanie obwodu sterowniczego (cena roboty bez wartości materiałów)	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0119-0500	Badanie stycznika suchego bez wyzwalacza termicznego (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0119-0600	Badanie stycznika suchego z wyzwalaczem termicznym (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0119-0700	Badanie stycznika N II z wyzwalaczem termicznym (cena roboty bez wartości materiałów)	szt.
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0119-0800	Badanie uziemienia roboczego, ochronnego lub dodatkowego (cena roboty bez wartości materiałów)	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0119-0900	Badanie uziemienia otokowego (cena roboty bez wartości materiałów)	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0119-1000	Badanie zerowania (cena roboty bez wartości materiałów)	pomiar
Biuletyn BRE	KNR 7-34 0119-1100	Badanie izolacji stanowiska (cena roboty bez wartości materiałów)	pomiar
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0303	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu:	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0303-0300	Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów kontroli dostępu	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0307	Prace próbne systemu kontroli dostępu:	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0307-0200	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0307-0400	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących	szt.
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0506	Uruchomienie systemu TVU:	
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0506-0100	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia
Biuletyn BRE	KNR AL-01 0506-0200	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących	linia
Biuletyn BRE	KNR-W 5-08 0902	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania:	
Biuletyn BRE	KNR-W 5-08 0902-0100	Impedancja pętli zwarciowej, pomiar pierwszy	pomiar
Biuletyn BRE	KNR-W 5-08 0902-0200	Impedancja pętli zwarciowej, pomiar następny	pomiar
Biuletyn BRE	KNR-W 5-08 0902-0300	Pomiar rezystancji uziemienia, pierwszy	pomiar
Biuletyn BRE	KNR-W 5-08 0902-0400	Pomiar rezystancji uziemienia, następny	pomiar
Biuletyn BRE	3.1.600.00	URZĄDZENIA DO WYTWARZANIA I MAGAZYNOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE	
Biuletyn BRE	3.1.630.00.1	Montaż urządzeń fotowoltaicznych	
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0101	Mechaniczne wykonanie podparć konstrukcji wolnostojących:	
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0101-0101	Mechaniczne wykonanie podparć konstrukcji wolnostojących - słupki podporowe wbijane w grunt - przedni wys. 1 m od gruntu	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0101-0102	Mechaniczne wykonanie podparć konstrukcji wolnostojących - słupki podporowe wbijane w grunt - tylny wys. 2 m od gruntu	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0101-0301	Mechaniczne wykonanie podparć konstrukcji wolnostojących - słupki podporowe wkręcane w grunt - przedni wys. 1 m od gruntu	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0101-0302	Mechaniczne wykonanie podparć konstrukcji wolnostojących - słupki podporowe wkręcane w grunt - tylny wys. 2 m od gruntu	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0101-0401	Mechaniczne wykonanie podparć konstrukcji wolnostojących - słupki podporowe w wykopach zalanych betonem - przedni wys. 1 m od gruntu	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0101-0402	Mechaniczne wykonanie podparć konstrukcji wolnostojących - słupki podporowe w wykopach zalanych betonem - tylny wys. 2 m od gruntu	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0102	Ręczne wykonanie podparć konstrukcji wolnostojących:	
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0102-0101	Ręczne wykonanie podparć konstrukcji wolnostojących - słupki podporowe wbijane w grunt - przedni wys. 1 m od gruntu	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0102-0102	Ręczne wykonanie podparć konstrukcji wolnostojących - słupki podporowe wbijane w grunt - tylny wys. 2 m od gruntu	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0102-0301	Ręczne wykonanie podparć konstrukcji wolnostojących - słupki podporowe wkręcane w grunt - przedni wys. 1 m od gruntu	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0102-0302	Ręczne wykonanie podparć konstrukcji wolnostojących - słupki podporowe wkręcane w grunt - tylny wys. 2 m od gruntu	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0102-0401	Ręczne wykonanie podparć konstrukcji wolnostojących - słupki podporowe kotwione w betonie - przedni wys. 1 m od gruntu	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0102-0402	Ręczne wykonanie podparć konstrukcji wolnostojących - słupki podporowe kotwione w betonie - tylny wys. 2 m od gruntu	kpl.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0102-0501	Ręczne wykonanie podparć konstrukcji wolnostojących - słupki podporowe w wykopach zalanych betonem - przedni wys. 1 m od gruntu	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0102-0502	Ręczne wykonanie podparć konstrukcji wolnostojących - słupki podporowe w wykopach zalanych betonem - tylny wys. 2 m od gruntu	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0103	Konstrukcje nośne wolnostojące:	
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0103-0201	Konstrukcje nośne wolnostojące - podparcia poprzeczne - podpora regulowana wraz ze słupkiem wys. 3 m	m
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0103-0202	Konstrukcje nośne wolnostojące - podparcia wzdłużne i poprzeczne - z ceownika wzmocnionego 100x50 mm	m
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0103-0203	Konstrukcje nośne wolnostojące - podparcia wzdłużne i poprzeczne - z ceownika wzmocnionego 70x50 mm	m
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0103-0301	Konstrukcje nośne wolnostojące - stężenia i zastrzały - z ceownika 41x41 mm	m
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0103-0401	Konstrukcje nośne wolnostojące - korytka kablowe	m
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0104	Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wolnostojących - pierwszy panel w rzędzie:	
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0104-0402	Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wolnostojących - pierwszy panel w rzędzie - układ poziomy paneli, dł. panelu ponad 1,8 m o mocy 525 Wp	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0104-0502	Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wolnostojących - pierwszy panel w rzędzie - układ pionowy paneli o mocy 525 Wp	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0105	Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wolnostojących - dodatek za każdy kolejny panel w rzędzie:	
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0105-0402	Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wolnostojących - dodatek za każdy kolejny panel w rzędzie - układ poziomy paneli, dł. panelu ponad 1,8 m o mocy 525 Wp	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0105-0502	Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wolnostojących - dodatek za każdy kolejny panel w rzędzie - układ pionowy paneli o mocy 525 Wp	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0201	Punkty mocowań na dachu płaskim:	
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0201-0101	Punkty mocowań na dachu płaskim z pokryciem bitumicznym (balast)	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0201-0301	Punkty mocowań na dachu płaskim z pokryciem bitumicznym z termoizolacją	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0201-0401	Punkty mocowań na dachu płaskim z pokryciem płytą warstwową	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0202	Konstrukcje nośne na dachu płaskim:	
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0202-0103	Konstrukcje nośne na dachu płaskim - słupki - trójkąt montażowy 15 st	szt.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0202-0301	Konstrukcje nośne na dachu płaskim - płyty wiatrochronne	szt.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0203	Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim - pierwszy panel w rzędzie:	
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0203-0402	Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim - pierwszy panel w rzędzie - poziomy układ paneli, dł. panelu ponad 1,8 m o mocy 525 Wp	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0203-0502	Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim - pierwszy panel w rzędzie - pionowy układ paneli o mocy 525 Wp	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0204	Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim - kolejny panel w rzędzie:	
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0204-0402	Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim - dodatek za każdy kolejny panel w rzędzie - poziomy układ paneli, dł. panelu ponad 1,8 m o mocy 525 Wp	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0204-0502	Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim - dodatek za każdy kolejny panel w rzędzie - pionowy układ paneli o mocy 525 Wp	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0301	Punkty mocowań na dachu stromym:	
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0301-0101	Punkty mocowań na dachu stromym pokrytym blachodachówką	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0301-0301	Punkty mocowań na dachu stromym pokrytym papą lub gontami bitumicznymi	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0301-0501	Punkty mocowań na dachu stromym pokrytym dachówką zakładkową	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0301-0601	Punkty mocowań na dachu stromym pokrytym blachą trapezową	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0302	Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu stromym - pierwszy panel w rzędzie:	
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0302-0402	Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu stromym - pierwszy panel w rzędzie - poziomy układ paneli, dł. panelu ponad 1,8 m o mocy 525 Wp	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0302-0502	Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu stromym - pierwszy panel w rzędzie - pionowy układ paneli o mocy 525 Wp	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0303	Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu stromym - kolejny panel w rzędzie:	
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0303-0402	Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu stromym - dodatek za każdy kolejny panel w rzędzie - poziomy układ paneli, dł. panelu ponad 1,8 m o mocy 525 Wp	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0303-0502	Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu stromym - dodatek za każdy kolejny panel w rzędzie - pionowy układ paneli o mocy 525 Wp	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0304	Montaż paneli fotowoltaicznych na elewacji i balustradach (zestaw 2 szt.):	
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0304-0102	Montaż paneli fotowoltaicznych (zestaw 2 szt.) na elewacji - pionowy układ paneli o mocy 525 Wp	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0304-0202	Montaż paneli fotowoltaicznych (zestaw 2 szt.) na elewacji - poziomy układ paneli o mocy 525 Wp	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0304-0502	Montaż paneli fotowoltaicznych (zestaw 2 szt.) na balustradach - pionowy układ paneli o mocy 525 Wp	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0401	Montaż osprzętu elektrycznego:	
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0401-0201	Montaż osprzętu elektrycznego - inwerter 3-fazowy o mocy 5 kW	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0401-0401	Montaż osprzętu elektrycznego - tablica DC 1-faz. (do 16 A)	kpl.
Biuletyn BRE	KNR AT-57 0401-0601	Montaż osprzętu elektrycznego - optymalizator	kpl.
Biuletyn BRI	2.0	WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
Biuletyn BRI	2.4.000	SIECI SANITARNE, BUDOWA UJĘĆ WODY, OCZYSZCZALNIE, ZAKŁADY UZDATNIANIA WODY	
Biuletyn BRI	2.4.100.00	ROBOTY W ZAKRESIE SIECI WODOCIĄGOWYCH	
Biuletyn BRI	2.4.110.00	Rurociągi sieci wodociągowych	
Biuletyn BRI	2.4.110.01	Rurociągi stalowe	
Biuletyn BRI	2.4.110.01.1	Montaż rurociągów stalowych sieci wodociągowych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1016	Spawanie kołnierzy do rur stalowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1016-0100	Spawanie kołnierzy do rur stalowych o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 57/3,5 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1016-0200	Spawanie kołnierzy do rur stalowych o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 89/4,0 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1016-0300	Spawanie kołnierzy do rur stalowych o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 108/5,0 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1016-0400	Spawanie kołnierzy do rur stalowych o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 159/5,6 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1016-0500	Spawanie kołnierzy do rur stalowych o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 219/8,8 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1016-0600	Spawanie kołnierzy do rur stalowych o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 273/8,8 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1016-0700	Spawanie kołnierzy do rur stalowych o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 323/8,8 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1706	Montaż przyłączy wodociągowych z rur stalowych, ocynkowanych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1706-0100	Montaż przyłączy wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1706-0200	Montaż przyłączy wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1706-0300	Montaż przyłączy wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1706-0400	Montaż przyłączy wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1706-0500	Montaż przyłączy wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1706-0600	Montaż przyłączy wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0904	Montaż przyłączy wodociągowych z rur stalowych, ocynkowanych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0904-0100	Montaż przyłączy wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0904-0200	Montaż przyłączy wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0904-0300	Montaż przyłączy wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0904-0400	Montaż przyłączy wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0904-0500	Montaż przyłączy wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0904-0600	Montaż przyłączy wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	2.4.110.01.3	Demontaż rurociągów stalowych sieci wodociągowych	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0121	Demontaż rurociągów stalowych o złączach spawanych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0121-0100	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych - rury o średnicach zewnętrznych 89/4,0 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0121-0200	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych - rury o średnicach zewnętrznych 108/5,0 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0121-0300	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych - rury o średnicach zewnętrznych 159/5,6 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0121-0400	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych - rury o średnicach zewnętrznych 219/8,0 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0121-0500	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych - rury o średnicach zewnętrznych 273/8,8 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0121-0600	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych - rury o średnicach zewnętrznych 323/8,8 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0121-0700	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych - rury o średnicach zewnętrznych 406/10,0 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0121-0800	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych - rury o średnicach zewnętrznych 508/11,0 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0121-0900	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych - rury o średnicach zewnętrznych 610/11,0 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0121-1000	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych - rury o średnicach zewnętrznych 813/11,0 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0121-1100	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych - rury o średnicach zewnętrznych 1016/11,0 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0121-1200	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych - rury o średnicach zewnętrznych 1220/12,5 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0121-1300	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych - rury o średnicach zewnętrznych 1420/12,5 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0121-1400	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych - rury o średnicach zewnętrznych 1620/14,2 mm	m
Biuletyn BRI	2.4.110.02	Rurociągi żeliwne	
Biuletyn BRI	2.4.110.02.1	Montaż rurociągów żeliwnych sieci wodociągowych	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0303	Montaż rurociągów kielichowych, ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego z powłoką cementową, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności, na głęb. 3,0 m:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0303-0201	Montaż rurociągów ciśnieniowych, kielichowych z żeliwa sferoidalnego z powłoką cementową, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności, na gł. do 3,0 m i średnicy 100 mm	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 11 0303-0301	Montaż rurociągów ciśnieniowych, kielichowych z żeliwa sferoidalnego z powłoką cementową, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności, na gł. do 3,0 m i średnicy 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0303-0401	Montaż rurociągów ciśnieniowych, kielichowych z żeliwa sferoidalnego z powłoką cementową, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności, na gł. do 3,0 m i średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0303-0601	Montaż rurociągów ciśnieniowych, kielichowych z żeliwa sferoidalnego z powłoką cementową, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności, na gł. do 3,0 m i średnicy 300 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1001	Montaż rurociągów kielichowych, ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego z powłoką cementową w gotowych wykopach skarpowych na głęb. do 4,0 m lub wykopach umocnionych na głęb. do 3,0 m:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1001-0101	Montaż rurociągów ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego z powłoką cementową w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1001-0201	Montaż rurociągów ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego z powłoką cementową w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1001-0301	Montaż rurociągów ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego z powłoką cementową w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m o średnicy 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1001-0401	Montaż rurociągów ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego z powłoką cementową w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1001-0501	Montaż rurociągów ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego z powłoką cementową w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m o średnicy 250 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1001-0601	Montaż rurociągów ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego z powłoką cementową w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m o średnicy 300 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1001-0801	Montaż rurociągów ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego z powłoką cementową w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m o średnicy 400 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1001-0901	Montaż rurociągów ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego z powłoką cementową w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m o średnicy 500 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1001-1001	Montaż rurociągów ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego z powłoką cementową w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m o średnicy 600 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1001-1101	Montaż rurociągów ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego z powłoką cementową w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m o średnicy 700 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1001-1201	Montaż rurociągów ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego z powłoką cementową w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m o średnicy 800 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1013	Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kielichowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1013-0100	Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kielichowych - trójników MMB o średnicy 80x80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1013-0200	Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kielichowych - kolan MMQ o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1013-0201	Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kielichowych - trójników MMB o średnicy 100x80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1013-0202	Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kielichowych - trójników MMB o średnicy 100x100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1013-0300	Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kielichowych - kolan MMQ o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1013-0301	Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kielichowych - trójników MMB o średnicy 150x80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1013-0302	Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kielichowych - trójników MMB o średnicy 150x100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1013-0303	Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kielichowych - trójników MMB o średnicy 150x150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1013-0400	Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kielichowych - kolan MMQ o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1013-0401	Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kielichowych - trójników MMB o średnicy 200x80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1013-0402	Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kielichowych - trójników MMB o średnicy 200x100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1013-0403	Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kielichowych - trójników MMB o średnicy 200x150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1013-0404	Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kielichowych - trójników MMB o średnicy 200x200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1013-0500	Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kielichowych - kolan MMQ o średnicy 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1013-0600	Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kielichowych - kolan MMQ o średnicy 300 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1013-0602	Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kielichowych - trójników MMB o średnicy 300x150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1013-0603	Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kielichowych - trójników MMB o średnicy 300x200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1013-0604	Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kielichowych - trójników MMB o średnicy 300x300 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1013-0800	Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kielichowych - kolan MMQ o średnicy 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014	Montaż kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0200	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - kolan o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0201	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - kolan o średnicy 80 mm ze stopką	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0203	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 80 x 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0300	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - kolan o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0301	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - kolan o średnicy 100 mm ze stopką	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0303	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 100 x 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0304	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 100 x 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0400	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - kolan o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0401	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - kolan o średnicy 150 mm ze stopką	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0403	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 150 x 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0404	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 150 x 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0405	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 150 x 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0500	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - kolan o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0501	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - kolan o średnicy 200 mm ze stopką	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0503	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 200 x 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0504	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 200 x 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0505	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 200 x 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0506	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 200 x 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0600	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - kolan o średnicy 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0601	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - kolan o średnicy 250 mm ze stopką	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0603	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 250 x 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0604	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 250 x 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0605	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 250 x 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0606	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 250 x 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0700	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - kolan o średnicy 300 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0701	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - kolan o średnicy 300 mm ze stopką	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0703	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 300 x 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0704	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 300 x 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0705	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 300 x 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0706	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 300 x 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0708	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 300 x 300 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0900	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - kolan o średnicy 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0901	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - kolan o średnicy 400 mm ze stopką	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0903	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 400 x 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0904	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 400 x 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0905	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 400 x 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0906	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 400 x 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0907	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 400 x 300 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-0908	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 400 x 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-1000	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - kolan o średnicy 500 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-1001	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - kolan o średnicy 500 mm ze stopką	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-1003	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 500 x 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-1004	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 500 x 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-1005	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 500 x 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1014-1006	Montaż kształtek żeliwnych (z żeliwa sferoidalnego) kołnierzowych - trójników o średnicy 500 x 500 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0901	Podłączenia instalacji do sieci wodociągowych. Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów:	
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0901-0100	Podłączenia instalacji do sieci wodociągowych. Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	2.4.110.02.3	Demontaż rurociągów żeliwnych sieci wodociągowych	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117	Demontaż rurociągów żeliwnych ciśnieniowych kielichowych, uszczelnionych ołowiem:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-0100	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 80 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-0200	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 100 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-0300	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 150 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-0400	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 200 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-0401	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 200 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-0500	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 250 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-0501	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 250 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-0600	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 300 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-0601	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 300 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-0700	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 350 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-0701	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 350 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-0800	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 400 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-0801	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 400 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-0900	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 500 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-0901	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 500 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-1000	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 600 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-1001	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 600 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-1100	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 800 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-1101	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 800 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-1200	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 1000 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-1201	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 1000 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0117-1300	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 1200 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118	Demontaż rurociągów żeliwnych ciśnieniowych kielichowych, uszczelnionych folią aluminiową:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-0100	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 80 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-0200	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 100 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-0300	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 150 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-0400	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 200 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-0401	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 200 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-0500	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 250 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-0501	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 250 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-0600	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 300 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-0601	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 300 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-0700	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 350 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-0701	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 350 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-0800	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 400 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-0801	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 400 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-0900	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 500 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-0901	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 500 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-1000	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 600 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-1001	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 600 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-1100	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 800 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-1101	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 800 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-1200	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 1000 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-1201	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 1000 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0118-1300	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 1200 mm żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0119	Demontaż rurociągów żeliwnych ciśnieniowych do połączeń elastycznych śrubowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0119-0100	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 500 mm żeliwnego ciśnieniowego do połączeń elastycznych śrubowych przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0119-0101	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 500 mm żeliwnego ciśnieniowego do połączeń elastycznych śrubowych przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0119-0200	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 600 mm żeliwnego ciśnieniowego do połączeń elastycznych śrubowych przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0119-0201	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 600 mm żeliwnego ciśnieniowego do połączeń elastycznych śrubowych przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0119-0300	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 800 mm żeliwnego ciśnieniowego do połączeń elastycznych śrubowych przy użyciu sprzętu ręcznego	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0119-0301	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 800 mm żeliwnego ciśnieniowego do połączeń elastycznych śrubowych przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0119-0400	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 1000 mm żeliwnego ciśnieniowego do połączeń elastycznych śrubowych przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0119-0401	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 1000 mm żeliwnego ciśnieniowego do połączeń elastycznych śrubowych przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0119-0500	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 1200 mm żeliwnego ciśnieniowego do połączeń elastycznych śrubowych przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0119-0600	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 1400 mm żeliwnego ciśnieniowego do połączeń elastycznych śrubowych przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0120	Demontaż rurociągów żeliwnych ciśnieniowych typu LKD:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0120-0100	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 80 mm żeliwnego ciśnieniowego typu LKD przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0120-0200	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 100 mm żeliwnego ciśnieniowego typu LKD przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0120-0300	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 150 mm żeliwnego ciśnieniowego typu LKD przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0120-0400	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 200 mm żeliwnego ciśnieniowego typu LKD przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0120-0401	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 200 mm żeliwnego ciśnieniowego typu LKD przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0120-0500	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 250 mm żeliwnego ciśnieniowego typu LKD przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0120-0501	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 250 mm żeliwnego ciśnieniowego typu LKD przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0120-0600	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 300 mm żeliwnego ciśnieniowego typu LKD przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0120-0601	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 300 mm żeliwnego ciśnieniowego typu LKD przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0120-0700	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 350 mm żeliwnego ciśnieniowego typu LKD przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0120-0701	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 350 mm żeliwnego ciśnieniowego typu LKD przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0120-0800	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 400 mm żeliwnego ciśnieniowego typu LKD przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0120-0801	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 400 mm żeliwnego ciśnieniowego typu LKD przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0120-0900	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 500 mm żeliwnego ciśnieniowego typu LKD przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0120-0901	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 500 mm żeliwnego ciśnieniowego typu LKD przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0120-1000	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 600 mm żeliwnego ciśnieniowego typu LKD przy użyciu sprzętu ręcznego	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0120-1001	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 600 mm żeliwnego ciśnieniowego typu LKD przy użyciu sprzętu mechanicznego	m
Biuletyn BRI	2.4.110.04	Rurociągi z tworzyw sztucznych	
Biuletyn BRI	2.4.110.04.1	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych sieci wodociągowych	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0301	Montaż rurociągów z PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, w gotowych wykopach umocnionych o normalnej wilgotności, na głęb. do 3,0 m:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0301-0200	Montaż rurociągów z PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, w gotowych wykopach umocnionych o normalnej wilgotności, na gł. do 3,0 m i średnicy 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0301-0300	Montaż rurociągów z PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, w gotowych wykopach umocnionych o normalnej wilgotności, na gł. do 3,0 m i średnicy 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0301-0400	Montaż rurociągów z PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, w gotowych wykopach umocnionych o normalnej wilgotności, na gł. do 3,0 m i średnicy 225 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0301-0500	Montaż rurociągów z PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, w gotowych wykopach umocnionych o normalnej wilgotności, na gł. do 3,0 m i średnicy 280 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0301-0600	Montaż rurociągów z PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, w gotowych wykopach umocnionych o normalnej wilgotności, na gł. do 3,0 m i średnicy 315 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0302	Montaż rurociągów PE ciśnieniowych łączonych metodą zgrzewania, w gotowych wykopach umocnionych o normalnej wilgotności, na głęb. do 3,0 m:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0302-0100	Montaż rurociągów PE ciśnieniowych, łączonych metodą zgrzewania, w gotowych wykopach umocnionych o normalnej wilgotności, na gł. do 3,0 m i średnicy 90 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0302-0200	Montaż rurociągów PE ciśnieniowych, łączonych metodą zgrzewania, w gotowych wykopach umocnionych o normalnej wilgotności, na gł. do 3,0 m i średnicy 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0302-0300	Montaż rurociągów PE ciśnieniowych, łączonych metodą zgrzewania, w gotowych wykopach umocnionych o normalnej wilgotności, na gł. do 3,0 m i średnicy 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0302-0400	Montaż rurociągów PE ciśnieniowych, łączonych metodą zgrzewania, w gotowych wykopach umocnionych o normalnej wilgotności, na gł. do 3,0 m i średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0302-0500	Montaż rurociągów PE ciśnieniowych, łączonych metodą zgrzewania, w gotowych wykopach umocnionych o normalnej wilgotności, na gł. do 3,0 m i średnicy 250 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0302-0600	Montaż rurociągów PE ciśnieniowych, łączonych metodą zgrzewania, w gotowych wykopach umocnionych o normalnej wilgotności, na gł. do 3,0 m i średnicy 315 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0307	Montaż przyłączy wodociągowych z rur PE ciśnieniowych w gotowych wykopach umocnionych na głęb. do 3,0 m:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0307-0101	Montaż przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE w gotowych wykopach umocnionych gł. do 3,0 m, dł. przyłącza do 15 m i średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0307-0102	Montaż przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE w gotowych wykopach umocnionych gł. do 3,0 m, dł. przyłącza ponad 15 do 50 m i średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0307-0103	Montaż przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE w gotowych wykopach umocnionych gł. do 3,0 m, dł. przyłącza ponad 50 do 100 m i średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0307-0104	Montaż przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE w gotowych wykopach umocnionych gł. do 3,0 m, dł. przyłącza ponad 100 m i średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0307-0111	Montaż przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE w gotowych wykopach umocnionych gł. do 3,0 m, dł. przyłącza do 15 m i średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0307-0112	Montaż przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE w gotowych wykopach umocnionych gł. do 3,0 m, dł. przyłącza ponad 15 do 50 m i średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0307-0113	Montaż przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE w gotowych wykopach umocnionych gł. do 3,0 m, dł. przyłącza ponad 50 do 100 m i średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0307-0114	Montaż przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE w gotowych wykopach umocnionych gł. do 3,0 m, dł. przyłącza ponad 100 m i średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0307-0201	Montaż przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE w gotowych wykopach umocnionych gł. do 3,0 m, dł. przyłącza do 15 m i średnicy 63 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0307-0202	Montaż przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE w gotowych wykopach umocnionych gł. do 3,0 m, dł. przyłącza ponad 15 do 50 m i średnicy 63 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0307-0203	Montaż przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE w gotowych wykopach umocnionych gł. do 3,0 m, dł. przyłącza ponad 50 do 100 m i średnicy 63 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0307-0204	Montaż przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE w gotowych wykopach umocnionych gł. do 3,0 m, dł. przyłącza ponad 100 m i średnicy 63 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1008	Montaż rur PVC ciśnieniowych łączonych na wcisk, w gotowych wykopach skarpowych na głęb. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na głęb. do 3,0 m:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1008-0100	Montaż rurociągów ciśnieniowych z rur PVC łączonych na wcisk, w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 63 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1008-0200	Montaż rurociągów ciśnieniowych z rur PVC łączonych na wcisk, w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 90 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1008-0300	Montaż rurociągów ciśnieniowych z rur PVC łączonych na wcisk, w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1008-0400	Montaż rurociągów ciśnieniowych z rur PVC łączonych na wcisk, w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1008-0600	Montaż rurociągów ciśnieniowych z rur PVC łączonych na wcisk, w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 225 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1008-0800	Montaż rurociągów ciśnieniowych z rur PVC łączonych na wcisk, w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 280 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1008-0900	Montaż rurociągów ciśnieniowych z rur PVC łączonych na wcisk, w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 315 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1008-1000	Montaż rurociągów ciśnieniowych z rur PVC łączonych na wcisk, w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 400 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1008-1100	Montaż rurociągów ciśnieniowych z rur PVC łączonych na wcisk, w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 500 mm	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 1008-1200	Montaż rurociągów ciśnieniowych z rur PVC łączonych na wcisk, w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 630 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1009	Montaż rur PE w gotowych wykopach skarpowych na głęb. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na głęb. do 3,0 m:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1009-0100	Montaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 63 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1009-0200	Montaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 75 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1009-0300	Montaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 90 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1009-0400	Montaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1009-0500	Montaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 125 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1009-0600	Montaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 140 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1009-0700	Montaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1009-0800	Montaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 180 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1009-0900	Montaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1009-1100	Montaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 250 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1009-1300	Montaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 315 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1009-1500	Montaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 400 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1009-1600	Montaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 450 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1009-1700	Montaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 500 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-0100	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 63 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-0101	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 63 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-0200	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 75 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-0201	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 75 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-0300	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 90 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-0301	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 90 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-0400	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 110 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-0401	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 110 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-0500	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 125 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-0501	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 125 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-0600	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 140 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-0601	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 140 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-0700	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 160 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-0701	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 160 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-0800	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 180 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-0801	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 180 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-0900	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 200 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-0901	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 200 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-1100	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 250 mm, bez użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-1101	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 250 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-1300	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 315 mm, bez użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1010-1301	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego, o średnicy 315 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0110	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kolan o średnicy 63 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0111	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kolan o średnicy 63 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0210	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kolan o średnicy 75 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0211	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kolan o średnicy 75 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0310	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kolan o średnicy 90 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0311	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kolan o średnicy 90 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0320	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, trójników o średnicy 90 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0321	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, trójników o średnicy 90 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0410	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kolan o średnicy 110 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0411	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kolan o średnicy 110 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0420	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, trójników o średnicy 110 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0421	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, trójników o średnicy 110 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0510	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kolan o średnicy 125 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0511	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kolan o średnicy 125 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0710	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kolan o średnicy 160 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0711	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kolan o średnicy 160 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0720	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, trójników o średnicy 160 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0721	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, trójników o średnicy 160 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0810	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kolan o średnicy 180 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0811	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kolan o średnicy 180 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0820	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, trójników o średnicy 180 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0821	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, trójników o średnicy 180 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0930	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, muf o średnicy 200 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-0931	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, muf o średnicy 200 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-1030	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, muf o średnicy 225 mm, bez użycia agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1011-1031	Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, muf o średnicy 225 mm, przy użyciu agregatu	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 1012	Montaż kształtek PE ciśnieniowych o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych - tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1012-0100	Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych - tulei kołnierzowych na luźny kołnierz w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 90 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1012-0200	Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych - tulei kołnierzowych na luźny kołnierz w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1012-0300	Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych - tulei kołnierzowych na luźny kołnierz w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1022	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1022-0100	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk - łuków o średnicy 63 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1022-0200	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk - łuków o średnicy 90 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1022-0203	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 90 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1022-0300	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk - łuków o średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1022-0304	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 110x90 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1022-0305	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1022-0400	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk - łuków o średnicy 160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1022-0403	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 160x90 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1022-0404	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 160x110 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1022-0405	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1022-0600	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk - łuków o średnicy 225 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1022-0800	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk - łuków o średnicy 280 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1022-0900	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk - łuków o średnicy 315 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1704	Montaż odnóg w istniejące rurociągi z rur PE:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1704-0100	Montaż odnóg w istniejące rurociągi z rur PE o średnicy 63 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1704-0200	Montaż odnóg w istniejące rurociągi z rur PE o średnicy 90 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1704-0300	Montaż odnóg w istniejące rurociągi z rur PE o średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1704-0400	Montaż odnóg w istniejące rurociągi z rur PE o średnicy 160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1707	Montaż przyłączy wodociągowych z rur PVC, łączonych na wcisk i uszczelkę gumową:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1707-0100	Montaż przyłączy wodociągowych z rur PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową o średnicy 63 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1707-0200	Montaż przyłączy wodociągowych z rur PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową, o średnicy 90 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1707-0300	Montaż przyłączy wodociągowych z rur PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową, o średnicy 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1707-0400	Montaż przyłączy wodociągowych z rur PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową, o średnicy 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1708	Montaż przyłączy wodociągowych z rur PE ciśnieniowych, łączonych metodą zgrzewania czołowego:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1708-0100	Montaż przyłączy wodociągowych z rur PE ciśnieniowych, łączonych metodą zgrzewania czołowego o średnicy 63 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1708-0200	Montaż przyłączy wodociągowych z rur PE ciśnieniowych, łączonych metodą zgrzewania czołowego o średnicy 90 mm	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 1708-0300	Montaż przyłączy wodociągowych z rur PE ciśnieniowych, łączonych metodą zgrzewania czołowego o średnicy 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1708-0400	Montaż przyłączy wodociągowych z rur PE ciśnieniowych, łączonych metodą zgrzewania czołowego o średnicy 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0907	Montaż przyłączy wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0907-0100	Montaż przyłączy wodociągowych z rur PE ciśnieniowych, łączonych metodą zgrzewania o średnicy 63 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0907-0200	Montaż przyłączy wodociągowych z rur PE ciśnieniowych, łączonych metodą zgrzewania o średnicy 90 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0108	Montaż rurociągów z PVC ciśnieniowych, łączonych na wcisk:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0108-0100	Montaż rurociągów z PVC ciśnieniowych, łączonych na wcisk, o średnicy 63 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0108-0200	Montaż rurociągów z PVC ciśnieniowych, łączonych na wcisk, o średnicy 90 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0108-0300	Montaż rurociągów z PVC ciśnieniowych, łączonych na wcisk, o średnicy 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0108-0400	Montaż rurociągów z PVC ciśnieniowych, łączonych na wcisk, o średnicy 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0108-0600	Montaż rurociągów z PVC ciśnieniowych, łączonych na wcisk, o średnicy 225 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0108-0800	Montaż rurociągów z PVC ciśnieniowych, łączonych na wcisk, o średnicy 280 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0108-0900	Montaż rurociągów z PVC ciśnieniowych, łączonych na wcisk, o średnicy 315 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0122	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na wcisk – łuków:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0122-0100	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na wcisk - łuków o średnicy 63 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0122-0200	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na wcisk - łuków o średnicy 90 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0122-0300	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na wcisk - łuków o średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0122-0400	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na wcisk - łuków o średnicy 160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0122-0600	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na wcisk - łuków o średnicy 225 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0122-0800	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na wcisk - łuków o średnicy 280 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0122-0900	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na wcisk - łuków o średnicy 315 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0123	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na wcisk - trójników:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0123-0201	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na wcisk - trójników o średnicy 90 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0123-0301	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na wcisk - trójników o średnicy 110x90 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0123-0302	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na wcisk - trójników o średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0123-0401	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na wcisk - trójników o średnicy 160x90 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0123-0402	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na wcisk - trójników o średnicy 160x110 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0123-0403	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na wcisk - trójników o średnicy 160x160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0807-A	Nakłady za 1,0 m (rury) przyłącza wodociągowego z rur PVC, łączonego na wcisk i uszczelkę gumową:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0807-0100	Nakłady za 1,0 m (rury) przyłącza wodociągowego z rur PVC, łączonego na wcisk i uszczelkę gumową, o średnicy 63 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0807-0200	Nakłady za 1,0 m (rury) przyłącza wodociągowego z rur PVC, łączonego na wcisk i uszczelkę gumową, o średnicy 90 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0807-0300	Nakłady za 1,0 m (rury) przyłącza wodociągowego z rur PVC, łączonego na wcisk i uszczelkę gumową, o średnicy 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0807-0400	Nakłady na 1,0 m (rury) przyłącza wodociągowego z rur PVC, łączonego na wcisk i uszczelkę gumową, o średnicy 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0807-B	Nakłady materiałów (kształtki, uszczelki) na jedno przyłącze wodociągowe z rur PVC, łączone na wcisk i uszczelkę gumową:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0807-0201	Nakłady materiałów (kształtki, uszczelki) na jedno przyłącze wodociągowe z rur PVC, łączone na wcisk i uszczelkę gumową, o średnicy 90 mm	1 przył.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0807-0301	Nakłady materiałów (kształtki, uszczelki) na jedno przyłącze wodociągowe z rur PVC, łączone na wcisk i uszczelkę gumową, o średnicy 110 mm	1 przył.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0807-0401	Nakłady materiałów (kształtki, uszczelki) na jedno przyłącze wodociągowe z rur PVC, łączone na wcisk i uszczelkę gumową, o średnicy 160 mm	1 przył.
Biuletyn BRI	2.4.110.04.3	Demontaż rurociągów z tworzyw sztucznych sieci wodociągowych	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0124	Demontaż rurociągów z tworzyw sztucznych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0124-0100	Demontaż rurociągu z PVC, o średnicy zewnętrznej do 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0124-0200	Demontaż rurociągu z PVC, o średnicy zewnętrznej do 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0124-0300	Demontaż rurociągu z PVC, o średnicy zewnętrznej do 225 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0124-0400	Demontaż rurociągu z PVC, o średnicy zewnętrznej do 280 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0124-0500	Demontaż rurociągu z PVC, o średnicy zewnętrznej do 315 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0124-0600	Demontaż rurociągu z PVC, o średnicy zewnętrznej do 415 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0124-0700	Demontaż rurociągu z polietylenu (PE), o średnicy zewnętrznej do 90 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0124-0800	Demontaż rurociągu z polietylenu (PE), o średnicy zewnętrznej do 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0124-0900	Demontaż rurociągu z polietylenu (PE), o średnicy zewnętrznej do 160 mm	m
Biuletyn BRI	2.4.110.05	Rurociągi azbestowo-cementowe	
Biuletyn BRI	2.4.110.05.3	Demontaż rurociągów azbestowo-cementowych sieci wodociągowych	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0122	Demontaż rurociągów azbestowo-cementowych o złączach typu Simplex:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0122-0100	Demontaż rurociągu o średnicy 80 mm azbestowo-cementowego o złączach typu Simplex	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0122-0200	Demontaż rurociągu o średnicy 100 mm azbestowo-cementowego o złączach typu Simplex	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0122-0300	Demontaż rurociągu o średnicy 150 mm azbestowo-cementowego o złączach typu Simplex	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0122-0400	Demontaż rurociągu o średnicy 200 mm azbestowo-cementowego o złączach typu Simplex	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0122-0500	Demontaż rurociągu o średnicy 250 mm azbestowo-cementowego o złączach typu Simplex	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0122-0600	Demontaż rurociągu o średnicy 300 mm azbestowo-cementowego o złączach typu Simplex	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0122-0700	Demontaż rurociągu o średnicy 350 mm azbestowo-cementowego o złączach typu Simplex	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0122-0800	Demontaż rurociągu o średnicy 400 mm azbestowo-cementowego o złączach typu Simplex	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0123	Demontaż rurociągów azbestowo-cementowych o złączach typu Gibault:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0123-0100	Demontaż rurociągu o średnicy 80 mm azbestowo-cementowego o złączach typu Gibault	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0123-0200	Demontaż rurociągu o średnicy 100 mm azbestowo-cementowego o złączach typu Gibault	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0123-0300	Demontaż rurociągu o średnicy 150 mm azbestowo-cementowego o złączach typu Gibault	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0123-0400	Demontaż rurociągu o średnicy 200 mm azbestowo-cementowego o złączach typu Gibault	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0123-0500	Demontaż rurociągu o średnicy 250 mm azbestowo-cementowego o złączach typu Gibault	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0123-0600	Demontaż rurociągu o średnicy 300 mm azbestowo-cementowego o złączach typu Gibault	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0123-0700	Demontaż rurociągu o średnicy 350 mm azbestowo-cementowego o złączach typu Gibault	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0123-0800	Demontaż rurociągu o średnicy 400 mm azbestowo-cementowego o złączach typu Gibault	m
Biuletyn BRI	2.4.120.00	Uzbrojenie i armatura sieci wodociągowych	
Biuletyn BRI	2.4.120.01	Uzbrojenie i armatura sieci wodociągowych - zasuwy	
Biuletyn BRI	2.4.120.01.1	Uzbrojenie i armatura sieci wodociągowych - montaż zasuw	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0142-A	Montaż skrzynek:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0142-0502	Montaż skrzynek z PEHD, pokrywa żeliwna, nr kat. 9501, do zasuw (woda)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1105-A	Montaż zasuw klinowych owalnych kołnierzowych, staliwnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1105-0100	Montaż zasuw klinowych owalnych kołnierzowych, staliwnych, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa, nr kat. 043 o średnicy 50 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1105-0300	Montaż zasuw klinowych owalnych kołnierzowych, staliwnych, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa, nr kat. 043 o średnicy 100 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1105-0400	Montaż zasuw klinowych owalnych kołnierzowych, staliwnych, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa, nr kat. 043 o średnicy 150 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1105-0500	Montaż zasuw klinowych owalnych kołnierzowych, staliwnych, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa, nr kat. 043 o średnicy 200 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1105-0600	Montaż zasuw klinowych owalnych kołnierzowych, staliwnych, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa, nr kat. 043 o średnicy 250 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1105-B	Montaż zasuw klinowych owalnych kołnierzowych, żeliwnych z obudową teleskopową:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1105-0201	Montaż zasuw klinowych owalnych kołnierzowych, żeliwnych PN 1,6 MPa, nr kat. 2111(111) z obudową teleskopową, o średnicy 80 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1105-0301	Montaż zasuw klinowych owalnych kołnierzowych, żeliwnych PN 1,6 MPa, nr kat. 2111(111) z obudową teleskopową, o średnicy 100 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1105-0401	Montaż zasuw klinowych owalnych kołnierzowych, żeliwnych PN 1,6 MPa, nr kat. 2111(111) z obudową teleskopową, o średnicy 150 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1105-0501	Montaż zasuw klinowych owalnych kołnierzowych, żeliwnych PN 1,6 MPa, nr kat. 2111(111) z obudową teleskopową, o średnicy 200 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1105-0601	Montaż zasuw klinowych owalnych kołnierzowych, żeliwnych PN 1,6 MPa, nr kat. 2111(111) z obudową teleskopową, o średnicy 250 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1106	Montaż zasuw kołnierzowych, monitorowanych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1106-0100	Montaż zasuw kołnierzowych monitorowanych (ze wskaźnikiem położenia klina) 06-37, PN 1,6 MPa, wg DIN 3352 o średnicy 50 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1106-0200	Montaż zasuw kołnierzowych monitorowanych (ze wskaźnikiem położenia klina) 06-37, PN 1,6 MPa, wg DIN 3352 o średnicy 80 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1106-0300	Montaż zasuw kołnierzowych monitorowanych (ze wskaźnikiem położenia klina) 06-37, PN 1,6 MPa, wg DIN 3352 o średnicy 100 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1106-0400	Montaż zasuw kołnierzowych monitorowanych (ze wskaźnikiem położenia klina) 06-37, PN 1,6 MPa, wg DIN 3352 o średnicy 150 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1429-B	Osadzenie skrzynek ulicznych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1429-0501	Osadzenie skrzynek ulicznych z PEHD, pokrywa żeliwna, do zasuw	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1429-0502	Osadzenie skrzynek ulicznych z żeliwa, do zasuw	szt.
Biuletyn BRI	2.4.120.01.3	Uzbrojenie i armatura sieci wodociągowych - demontaż zasuw	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0217	Demontaż zasuw żeliwnych kielichowych, uszczelnionych ołowiem - z obudową:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0217-0100	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 80 mm uszczelnionej ołowiem - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0217-0200	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 100 mm uszczelnionej ołowiem - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0217-0300	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 150 mm uszczelnionej ołowiem - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0217-0400	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionej ołowiem - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0217-0500	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 250 mm uszczelnionej ołowiem - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0217-0600	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 300 mm uszczelnionej ołowiem - z obudową	kpl.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0217-0700	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 350 mm uszczelnionej ołowiem - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0217-0800	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 400 mm uszczelnionej ołowiem - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0217-0900	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 500 mm uszczelnionej ołowiem - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0218	Demontaż zasuw żeliwnych kielichowych, uszczelnionych ołowiem:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0218-0100	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 80 mm uszczelnionej ołowiem	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0218-0200	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 100 mm uszczelnionej ołowiem	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0218-0300	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 150 mm uszczelnionej ołowiem	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0218-0400	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionej ołowiem	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0218-0500	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 250 mm uszczelnionej ołowiem	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0218-0600	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 300 mm uszczelnionej ołowiem	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0218-0700	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 350 mm uszczelnionej ołowiem	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0218-0800	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 400 mm uszczelnionej ołowiem	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0218-0900	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 500 mm uszczelnionej ołowiem	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0219	Demontaż zasuw żeliwnych kielichowych, uszczelnionych folią aluminiową - z obudową:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0219-0100	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 80 mm uszczelnionej folią aluminiową - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0219-0200	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 100 mm uszczelnionej folią aluminiową - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0219-0300	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 150 mm uszczelnionej folią aluminiową - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0219-0400	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionej folią aluminiową - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0219-0500	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 250 mm uszczelnionej folią aluminiową - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0219-0600	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 300 mm uszczelnionej folią aluminiową - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0219-0700	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 350 mm uszczelnionej folią aluminiową - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0219-0800	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 400 mm uszczelnionej folią aluminiową - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0219-0900	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 500 mm uszczelnionej folią aluminiową - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0220	Demontaż zasuw żeliwnych kielichowych, uszczelnionych folią aluminiową:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0220-0100	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 80 mm uszczelnionej folią aluminiową	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0220-0200	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 100 mm uszczelnionej folią aluminiową	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0220-0300	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 150 mm uszczelnionej folią aluminiową	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0220-0400	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionej folią aluminiową	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0220-0500	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 250 mm uszczelnionej folią aluminiową	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0220-0600	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 300 mm uszczelnionej folią aluminiową	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0220-0700	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 350 mm uszczelnionej folią aluminiową	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0220-0800	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 400 mm uszczelnionej folią aluminiową	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0220-0900	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 500 mm uszczelnionej folią aluminiową	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0221	Demontaż zasuw żeliwnych kołnierzowych - z obudową:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0221-0100	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 80 mm - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0221-0200	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 100 mm - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0221-0300	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 150 mm - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0221-0400	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 200 mm - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0221-0500	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 250 mm - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0221-0600	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 300 mm - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0221-0700	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 350 mm - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0221-0800	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 400 mm - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0221-0900	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 500 mm - z obudową	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0222	Demontaż zasuw żeliwnych kołnierzowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0222-0100	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0222-0200	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0222-0300	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0222-0400	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0222-0500	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0222-0600	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 300 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0222-0700	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 350 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0222-0800	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0222-0900	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 500 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0223	Demontaż zasuw żeliwnych kołnierzowych - w komorach:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0223-0100	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 80 mm - w komorach	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0223-0200	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 100 mm - w komorach	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0223-0300	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 150 mm - w komorach	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0223-0400	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 200 mm - w komorach	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0223-0500	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 250 mm - w komorach	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0223-0600	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 300 mm - w komorach	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0223-0700	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 350 mm - w komorach	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0223-0800	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 400 mm - w komorach	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0223-0900	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 500 mm - w komorach	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0223-1000	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 600 mm - w komorach	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0223-1100	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 800 mm - w komorach	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0223-1200	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 1000 mm - w komorach	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0223-1300	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 1200 mm - w komorach	szt.
Biuletyn BRI	2.4.120.02	Uzbrojenie i armatura sieci wodociągowych - hydranty	
Biuletyn BRI	2.4.120.02.1	Uzbrojenie i armatura sieci wodociągowych - montaż hydrantów	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0305-A	Montaż hydrantów pożarowych, podziemnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0305-0210	Montaż hydrantów pożarowych podziemnych z pojedynczym zamknięciem, na kolanach stopowych kołnierzowych o średnicy 80 mm, gł. zabudowy 1500 mm, kolumna hydrantu żeliwna	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0305-0211	Montaż hydrantów pożarowych podziemnych z pojedynczym zamknięciem, na kolanach stopowych kołnierzowych o średnicy 100 mm, gł. zabudowy 1500 mm, kolumna hydrantu żeliwna	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0305-0221	Montaż hydrantów pożarowych podziemnych z podwójnym zamknięciem, na kolanach stopowych kołnierzowych o średnicy 80 mm, gł. zabudowy 1500 mm, kolumna hydrantu żeliwna	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0305-B	Montaż hydrantów pożarowych, nadziemnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0305-0405	Montaż hydrantów pożarowych nadziemnych z pojedynczym zamknięciem, na kolanach stopowych kołnierzowych o średnicy 80 mm, gł. zabudowy 1500 mm, kolumna hydrantu ze stali nierdzewnej	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0305-0410	Montaż hydrantów pożarowych nadziemnych z pojedynczym zamknięciem, na kolanach stopowych kołnierzowych o średnicy 80 mm, gł. zabudowy 1500 mm, kolumna hydrantu żeliwna	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0305-0411	Montaż hydrantów pożarowych nadziemnych z pojedynczym zamknięciem, na kolanach stopowych kołnierzowych o średnicy 80 mm, gł. zabudowy 1800 mm, kolumna hydrantu żeliwna	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0305-0412	Montaż hydrantów pożarowych nadziemnych z pojedynczym zamknięciem, na kolanach stopowych kołnierzowych o średnicy 100 mm, gł. zabudowy 1500 mm, kolumna hydrantu żeliwna	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0305-0421	Montaż hydrantów pożarowych nadziemnych z podwójnym zamknięciem, na kolanach stopowych kołnierzowych o średnicy 80 mm, gł. zabudowy 1500 mm, kolumna hydrantu żeliwna	szt.
Biuletyn BRI	2.4.120.02.3	Uzbrojenie i armatura sieci wodociągowych - demontaż hydrantów	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0227	Demontaż hydrantów lub zdrojów ulicznych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0227-0100	Demontaż hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej 80 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0227-0200	Demontaż hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej 100 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0227-0300	Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0227-0400	Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 100 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0227-0500	Demontaż zdroju czerpalnego o średnicy nominalnej 20 mm	kpl.
Biuletyn BRI	2.4.120.03	Uzbrojenie i armatura sieci wodociągowych - przepustnice	
Biuletyn BRI	2.4.120.03.1	Uzbrojenie i armatura sieci wodociągowych - montaż przepustnic	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1120	Montaż przepustnic kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1120-0500	Montaż przepustnic kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego do bezpośredniej zabudowy w ziemi, o średnicy 200 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1120-0700	Montaż przepustnic kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego do bezpośredniej zabudowy w ziemi, o średnicy 300 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1120-0900	Montaż przepustnic kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego do bezpośredniej zabudowy w ziemi, o średnicy 400 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1120-1000	Montaż przepustnic kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego do bezpośredniej zabudowy w ziemi, o średnicy 500 mm	kpl.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 1120-1200	Montaż przepustnic kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego do bezpośredniej zabudowy w ziemi, o średnicy 600 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1120-1400	Montaż przepustnic kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego do bezpośredniej zabudowy w ziemi, o średnicy 700 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1120-1600	Montaż przepustnic kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego do bezpośredniej zabudowy w ziemi, o średnicy 800 mm	kpl.
Biuletyn BRI	2.4.120.04	Uzbrojenie i armatura sieci wodociągowych - odwodnienia, odpowietrzenia	
Biuletyn BRI	2.4.120.04.1	Uzbrojenie i armatura sieci wodociągowych - montaż odwodnień, odpowietrzeń	
Biuletyn BRI	KNR-O-SEK 9-22 0105-B	Montaż zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, wodociągowych:	
Biuletyn BRI	KNR-O-SEK 9-22 0105-0100	Montaż zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, wodociągowych o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O-SEK 9-22 0105-0200	Montaż zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, wodociągowych o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O-SEK 9-22 0105-0300	Montaż zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, wodociągowych o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	2.4.120.04.3	Uzbrojenie i armatura sieci wodociągowych - demontaż odwodnień, odpowietrzeń	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0224	Demontaż odpowietrzników żeliwnych kołnierzowych w studzienkach:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0224-0100	Demontaż odpowietrznika żeliwnego kołnierzowego o średnicy nominalnej 50 mm - w studzienkach	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0224-0200	Demontaż odpowietrznika żeliwnego kołnierzowego o średnicy nominalnej 80 mm - w studzienkach	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0224-0300	Demontaż odpowietrznika żeliwnego kołnierzowego o średnicy nominalnej 100 mm - w studzienkach	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0224-0400	Demontaż odpowietrznika żeliwnego kołnierzowego o średnicy nominalnej 150 mm - w studzienkach	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0225	Demontaż odwodnień rurociągów sieci wodociągowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0225-0100	Demontaż odwodnienia rurociągów sieci wodociągowych - odwadniaka i zasuwy żeliwnej o średnicy nominalnej 100 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0225-0200	Demontaż odwodnienia rurociągów sieci wodociągowych - odwadniaka i zasuwy żeliwnej o średnicy nominalnej 150 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0225-0300	Demontaż odwodnienia rurociągów sieci wodociągowych - odwadniaka i zasuwy żeliwnej o średnicy nominalnej 200 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0225-0400	Demontaż odwodnienia rurociągów sieci wodociągowych - odwadniaka i zasuwy żeliwnej o średnicy nominalnej 300 mm	kpl.
Biuletyn BRI	2.4.120.05	Uzbrojenie i armatura sieci wodociągowych - kompensatory	
Biuletyn BRI	2.4.120.05.3	Uzbrojenie i armatura sieci wodociągowych - demontaż kompensatorów	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0226	Demontaż kompensatorów żeliwnych, kołnierzowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0226-0100	Demontaż kompensatora żeliwnego kołnierzowego o średnicy nominalnej 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0226-0200	Demontaż kompensatora żeliwnego kołnierzowego o średnicy nominalnej 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0226-0300	Demontaż kompensatora żeliwnego kołnierzowego o średnicy nominalnej 300 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0226-0400	Demontaż kompensatora żeliwnego kołnierzowego o średnicy nominalnej 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0226-0500	Demontaż kompensatora żeliwnego kołnierzowego o średnicy nominalnej 500 mm	szt.
Biuletyn BRI	2.4.200.00	ROBOTY W ZAKRESIE SIECI KANALIZACYJNYCH	
Biuletyn BRI	2.4.210.00	Rurociągi sieci kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	2.4.210.01	Rurociągi kamionkowe	
Biuletyn BRI	2.4.210.01.1	Montaż rurociągów kamionkowych sieci kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0503	Montaż rurociągów kanalizacyjnych kamionkowych kielichowych, normatywnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności, na głęb. do 5 m:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0503-0101	Montaż rurociągów kanali. kamionkowych kielich. normatywnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m i średnicy 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0503-0201	Montaż rurociągów kanali. kamionkowych kielich. normatywnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m i średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0503-0301	Montaż rurociągów kanali. kamionkowych kielich. normatywnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m i średnicy 250 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0503-0401	Montaż rurociągów kanali. kamionkowych kielich. normatywnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m i średnicy 300 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0507	Montaż przykanalików z rur kamionkowych normatywnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności, na głęb. do 5 m:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0507-0111	Montaż przykanalików z rur kamionkowych normatywnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. do 15 m i średnica 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0507-0112	Montaż przykanalików z rur kamionkowych normatywnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 15 do 50 m i średnica 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0507-0113	Montaż przykanalików z rur kamionkowych normatywnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 50 do 100 m i średnica 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0507-0114	Montaż przykanalików z rur kamionkowych normatywnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 100 m i średnica 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0507-0211	Montaż przykanalików z rur kamionkowych normatywnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. do 15 m i średnica 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0507-0212	Montaż przykanalików z rur kamionkowych normatywnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 15 do 50 m i średnica 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0507-0213	Montaż przykanalików z rur kamionkowych normatywnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 50 do 100 m i średnica 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0507-0214	Montaż przykanalików z rur kamionkowych normatywnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 100 m i średnica 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0507-0311	Montaż przykanalików z rur kamionkowych normatywnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. do 15 m i średnica 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0507-0312	Montaż przykanalików z rur kamionkowych normatywnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 15 do 50 m i średnica 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0507-0313	Montaż przykanalików z rur kamionkowych normatywnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 50 do 100 m i średnica 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1316	Montaż kształtek kamionkowych kielichowych normatywnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1316-0101	Montaż kształtek kamionkowych kielichowych normatywnych - łuków, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1316-0201	Montaż kształtek kamionkowych kielichowych normatywnych - łuków, o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1316-0301	Montaż kształtek kamionkowych kielichowych normatywnych - łuków, o średnicy 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1316-0401	Montaż kształtek kamionkowych kielichowych normatywnych - łuków, o średnicy 300 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1709	Montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur kamionkowych kielichowych normatywnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1709-0101	Montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur kamionkowych kielichowych normatywnych o średnicy 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1709-0201	Montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur kamionkowych kielichowych normatywnych o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1709-0301	Montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur kamionkowych kielichowych normatywnych o średnicy 250 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1709-0401	Montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur kamionkowych kielichowych normatywnych o średnicy 300 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0101	Montaż kanałów z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na głęb. do 5 m:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0101-0100	Montaż kanałów z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m, o średnicy 100 mm i wytrzymałości 34 kN/m	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0101-0200	Montaż kanałów z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m, o średnicy 125 mm i wytrzymałości 34 kN/m	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0101-0300	Montaż kanałów z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m, o średnicy 150 mm i wytrzymałości 34 kN/m	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0101-0400	Montaż kanałów z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m, o średnicy 200 mm i wytrzymałości 40 kN/m	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0101-0401	Montaż kanałów z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m, o średnicy 200 mm i wytrzymałości 48 kN/m	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0101-0500	Montaż kanałów z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m, o średnicy 250 mm i wytrzymałości 60 kN/m	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0101-0600	Montaż kanałów z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m, o średnicy 300 mm i wytrzymałości 48 kN/m	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0101-0601	Montaż kanałów z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m, o średnicy 300 mm i wytrzymałości 72 kN/m	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0102	Montaż kanałów z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na głęb. do 5 m:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0102-0200	Montaż kanałów z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m, o średnicy 400 mm i wytrzymałości 64 kN/m	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0102-0201	Montaż kanałów z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m, o średnicy 400 mm i wytrzymałości 80 kN/m	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0102-0400	Montaż kanałów z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m, o średnicy 500 mm i wytrzymałości 60 kN/m	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0102-0401	Montaż kanałów z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m, o średnicy 500 mm i wytrzymałości 80 kN/m	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0103	Montaż kanałów z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na głęb. do 5 m:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0103-0100	Montaż kanałów z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m, o średnicy 600 mm i wytrzymałości 57 kN/m	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0103-0101	Montaż kanałów z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m, o średnicy 600 mm i wytrzymałości 96 kN/m	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0105	Montaż trójników kamionkowych o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na głęb. do 5 m:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0105-0300	Montaż trójników kamionkowych 90 st. o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na głęb. do 5 m, o średnicy 150 mm i wytrzymałości 34 kN/m	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0105-0401	Montaż trójników kamionkowych 90 st. o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na głęb. do 5 m, o średnicy 200/150 mm i wytrzymałości 32/34 kN/m	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0105-0403	Montaż trójników kamionkowych 90 st. o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na głęb. do 5 m, o średnicy 200 mm i wytrzymałości 32 kN/m	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0105-0501	Montaż trójników kamionkowych 90 st. o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na głęb. do 5 m, o średnicy 250/150 mm i wytrzymałości 40/34 kN/m	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0105-0503	Montaż trójników kamionkowych 90 st. o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na głęb. do 5 m, o średnicy 250/200 mm i wytrzymałości 40/32 kN/m	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0105-0602	Montaż trójników kamionkowych 90 st. o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na głęb. do 5 m, o średnicy 300/150 mm i wytrzymałości 48/32 kN/m	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0105-0603	Montaż trójników kamionkowych 90 st. o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na głęb. do 5 m, o średnicy 300/200 mm i wytrzymałości 48/32 kN/m	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0105-0801	Montaż trójników kamionkowych 90 st. o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na głęb. do 5 m, o średnicy 400/150 mm i wytrzymałości 64/34 kN/m	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0105-1001	Montaż trójników kamionkowych 90 st. o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na głęb. do 5 m, o średnicy 500/150 mm i wytrzymałości 60/34 kN/m	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0105-1101	Montaż trójników kamionkowych 90 st. o szczelności 2,4 bara, w gotowych wykopach umocnionych suchych lub o normalnej wilgotności, na głęb. do 5 m, o średnicy 600/150 mm i wytrzymałości 57/34 kN/m	szt.
Biuletyn BRI	2.4.210.01.3	Demontaż rurociągów kamionkowych sieci kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0313	Demontaż rurociągów kamionkowych kielichowych, uszczelnionych cementem:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0313-0100	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionego cementem	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0313-0200	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 250 mm uszczelnionego cementem	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0313-0300	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 300 mm uszczelnionego cementem	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0313-0400	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 350 mm uszczelnionego cementem	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0313-0500	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 400 mm uszczelnionego cementem	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0313-0600	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 500 mm uszczelnionego cementem	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0314	Demontaż rurociągów kamionkowych kielichowych, uszczelnionych smołą z pakiem:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0314-0100	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionego smołą z pakiem	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0314-0200	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 250 mm uszczelnionego smołą z pakiem	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0314-0300	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 300 mm uszczelnionego smołą z pakiem	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0314-0400	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 350 mm uszczelnionego smołą z pakiem	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0314-0500	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 400 mm uszczelnionego smołą z pakiem	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0314-0600	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 500 mm uszczelnionego smołą z pakiem	m
Biuletyn BRI	2.4.210.02	Rurociągi żeliwne	
Biuletyn BRI	2.4.210.02.1	Montaż rurociągów żeliwnych sieci kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0506	Montaż przykanalików z rur żeliwnych, w gotowych wykopach umocnionych o normalnej wilgotności, na głęb. do 5 m:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0506-0101	Montaż przykanalików z rur żeliwnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. do 15 m i średnica 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0506-0102	Montaż przykanalików z rur żeliwnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 15 do 50 m i średnica 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0506-0103	Montaż przykanalików z rur żeliwnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 50 do 100 m i średnica 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0506-0104	Montaż przykanalików z rur żeliwnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 100 m i średnica 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0506-0201	Montaż przykanalików z rur żeliwnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. do 15 m i średnica 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0506-0202	Montaż przykanalików z rur żeliwnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 15 do 50 m i średnica 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0506-0203	Montaż przykanalików z rur żeliwnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 50 do 100 m i średnica 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0506-0204	Montaż przykanalików z rur żeliwnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 100 m i średnica 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0506-0301	Montaż przykanalików z rur żeliwnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. do 15 m i średnica 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0506-0302	Montaż przykanalików z rur żeliwnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 15 do 50 m i średnica 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0506-0303	Montaż przykanalików z rur żeliwnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 50 do 100 m i średnica 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0506-0304	Montaż przykanalików z rur żeliwnych, w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 100 m i średnica 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1314	Montaż kanałów z rur żeliwnych kielichowych uszczelnionych zaprawą cementową:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1314-0100	Montaż kanałów z rur żeliwnych kielichowych uszczelnionych zaprawą cementową, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1314-0200	Montaż kanałów z rur żeliwnych kielichowych uszczelnionych zaprawą cementową, o średnicy 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1314-0300	Montaż kanałów z rur żeliwnych kielichowych uszczelnionych zaprawą cementową, o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1323	Montaż kształtek żeliwnych kielichowych uszczelnionych zaprawą cementową:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1323-0100	Montaż kształtek żeliwnych kielichowych uszczelnionych zaprawą cementową - krzywek o średnicy 100 mm/45 stopni	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1323-0200	Montaż kształtek żeliwnych kielichowych uszczelnionych zaprawą cementową - krzywek o średnicy 150 mm/45 stopni	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1323-0300	Montaż kształtek żeliwnych kielichowych uszczelnionych zaprawą cementową - krzywek o średnicy 200 mm/45 stopni	szt.
Biuletyn BRI	2.4.210.03	Rurociągi betonowe, polimerobetonowe, żelbetowe	
Biuletyn BRI	2.4.210.03.1	Montaż rurociągów betonowych, polimerobetonowych, żelbetowych sieci kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0504	Montaż rurociągów kanalizacyjnych betonowych WIPRO w gotowych wykopach umocnionych o normalnej wilgotności, na głęb. do 5 m:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0504-0600	Montaż rurociągów kanalizacyjnych betonowych WIPRO w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m i średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0504-0800	Montaż rurociągów kanalizacyjnych betonowych WIPRO w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m i średnicy 300 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0504-0900	Montaż rurociągów kanalizacyjnych betonowych WIPRO w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m i średnicy 400 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1312	Montaż kanałów z rur betonowych kielichowych WIPRO, łączonych na uszczelkę gumową:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1312-0100	Montaż kanałów z rur betonowych kielichowych WIPRO, łączonych na uszczelkę gumową, o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1312-0300	Montaż kanałów z rur betonowych kielichowych WIPRO, łączonych na uszczelkę gumową, o średnicy 400 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1312-0400	Montaż kanałów z rur betonowych kielichowych WIPRO, łączonych na uszczelkę gumową, o średnicy 500 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1312-0500	Montaż kanałów z rur betonowych kielichowych WIPRO, łączonych na uszczelkę gumową, o średnicy 600 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1312-0600	Montaż kanałów z rur betonowych kielichowych WIPRO, łączonych na uszczelkę gumową, o średnicy 800 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1312-0700	Montaż kanałów z rur betonowych kielichowych WIPRO, łączonych na uszczelkę gumową, o średnicy 1000 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1313	Montaż kanałów z rur betonowych kielichowych WIPRO, łączonych na sznur i opaskę żelbetową:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1313-0100	Montaż kanałów z rur betonowych kielichowych WIPRO, łączonych na sznur i opaskę żelbetową, o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1313-0300	Montaż kanałów z rur betonowych kielichowych WIPRO, łączonych na sznur i opaskę żelbetową, o średnicy 400 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1313-0400	Montaż kanałów z rur betonowych kielichowych WIPRO, łączonych na sznur i opaskę żelbetową, o średnicy 500 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1313-0500	Montaż kanałów z rur betonowych kielichowych WIPRO, łączonych na sznur i opaskę żelbetową, o średnicy 600 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1313-0600	Montaż kanałów z rur betonowych kielichowych WIPRO, łączonych na sznur i opaskę żelbetową, o średnicy 800 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1313-0700	Montaż kanałów z rur betonowych kielichowych WIPRO, łączonych na sznur i opaskę żelbetową, o średnicy 1000 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1326	Montaż kanałów z rur polimerobetonowych kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 1326-0202	Montaż kanałów z rur polimerobetonowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przy bezpośrednim rozwiezieniu na skraj wykopu, o średnicy 300 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1326-0301	Montaż kanałów z rur polimerobetonowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przy bezpośrednim rozwiezieniu na skraj wykopu, o średnicy 400 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1326-0401	Montaż kanałów z rur polimerobetonowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przy bezpośrednim rozwiezieniu na skraj wykopu, o średnicy 500 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1326-0502	Montaż kanałów z rur polimerobetonowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przy bezpośrednim rozwiezieniu na skraj wykopu, o średnicy 600 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1326-0603	Montaż kanałów z rur polimerobetonowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przy bezpośrednim rozwiezieniu na skraj wykopu, o średnicy 800 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1326-0703	Montaż kanałów z rur polimerobetonowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przy bezpośrednim rozwiezieniu na skraj wykopu, o średnicy 1000 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1326-0803	Montaż kanałów z rur polimerobetonowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przy bezpośrednim rozwiezieniu na skraj wykopu, o średnicy 1200 mm	m
Biuletyn BRI	2.4.210.03.3	Demontaż rurociągów betonowych, polimerobetonowych, żelbetowych sieci kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0315	Demontaż rurociągów betonowych kielichowych, uszczelnionych zaprawą cementową:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0315-0100	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionego zaprawą cementową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0315-0200	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 250 mm uszczelnionego zaprawą cementową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0315-0300	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 300 mm uszczelnionego zaprawą cementową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0315-0400	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 400 mm uszczelnionego zaprawą cementową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0315-0500	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 500 mm uszczelnionego zaprawą cementową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0316	Demontaż rurociągów betonowych o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0316-0100	Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 200 mm o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0316-0200	Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 250 mm o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0316-0300	Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 300 mm o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0316-0400	Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 400 mm o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0316-0500	Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 500 mm o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0317	Demontaż rurociągów żelbetowych łączonych na styk opaską betonową:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0317-0100	Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nominalnej 400 mm łączonego na styk opaską betonową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0317-0200	Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nominalnej 500 mm łączonego na styk opaską betonową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0317-0300	Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nominalnej 600 mm łączonego na styk opaską betonową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0317-0400	Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nominalnej 800 mm łączonego na styk opaską betonową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0317-0500	Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nominalnej 1000 mm łączonego na styk opaską betonową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0317-0600	Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nominalnej 1200 mm łączonego na styk opaską betonową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0318	Demontaż rurociągów z betonu żwirowego typu WIPRO z uszczelką gumową:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0318-0100	Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu WIPRO o średnicy 200 mm z uszczelką gumową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0318-0200	Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu WIPRO o średnicy 250 mm z uszczelką gumową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0318-0300	Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu WIPRO o średnicy 300 mm z uszczelką gumową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0318-0400	Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu WIPRO o średnicy 400 mm z uszczelką gumową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0318-0500	Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu WIPRO o średnicy 500 mm z uszczelką gumową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0318-0600	Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu WIPRO o średnicy 600 mm z uszczelką gumową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0318-0700	Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu WIPRO o średnicy 800 mm z uszczelką gumową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0319	Demontaż rurociągów z betonu żwirowego typu WIPRO uszczelnionych sznurem i opaską żelbetową:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0319-0100	Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu WIPRO o średnicy 200 mm uszczelnionego sznurem i opaską żelbetową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0319-0200	Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu WIPRO o średnicy 250 mm uszczelnionego sznurem i opaską żelbetową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0319-0300	Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu WIPRO o średnicy 300 mm uszczelnionego sznurem i opaską żelbetową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0319-0400	Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu WIPRO o średnicy 400 mm uszczelnionego sznurem i opaską żelbetową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0319-0500	Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu WIPRO o średnicy 500 mm uszczelnionego sznurem i opaską żelbetową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0319-0600	Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu WIPRO o średnicy 600 mm uszczelnionego sznurem i opaską żelbetową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0319-0700	Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu WIPRO o średnicy 800 mm uszczelnionego sznurem i opaską żelbetową	m
Biuletyn BRI	2.4.210.04	Rurociągi z tworzyw sztucznych	
Biuletyn BRI	2.4.210.04.1	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych sieci kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0502	Montaż rurociągów kanalizacyjnych PVC kielichowych w gotowych wykopach umocnionych o normalnej wilgotności, na głęb. do 5 m:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0502-0100	Montaż rurociągów kanalizacyjnych PVC kielichowych w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m i średnicy 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0502-0200	Montaż rurociągów kanalizacyjnych PVC kielichowych w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m i średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0502-0300	Montaż rurociągów kanalizacyjnych PVC kielichowych w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m i średnicy 250 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0502-0400	Montaż rurociągów kanalizacyjnych PVC kielichowych w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m i średnicy 315 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0502-0500	Montaż rurociągów kanalizacyjnych PVC kielichowych w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m i średnicy 400 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0505	Montaż przykanalików z rur PVC w gotowych wykopach umocnionych o normalnej wilgotności na głęb. do 5 m:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0505-0101	Montaż przykanalików z rur PVC w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. do 15 m i średnica 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0505-0102	Montaż przykanalików z rur PVC w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 15 do 50 m i średnica 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0505-0103	Montaż przykanalików z rur PVC w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 50 do 100 m i średnica 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0505-0104	Montaż przykanalików z rur PVC w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 100 m i średnica 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0505-0201	Montaż przykanalików z rur PVC w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. do 15 m i średnica 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0505-0202	Montaż przykanalików z rur PVC w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 15 do 50 m i średnica 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0505-0203	Montaż przykanalików z rur PVC w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 50 do 100 m i średnica 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0505-0204	Montaż przykanalików z rur PVC w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 100 m i średnica 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0505-0301	Montaż przykanalików z rur PVC w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. do 15 m i średnica 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0505-0302	Montaż przykanalików z rur PVC w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 15 do 50 m i średnica 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0505-0303	Montaż przykanalików z rur PVC w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 50 do 100 m i średnica 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0505-0304	Montaż przykanalików z rur PVC w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, dł. ponad 100 m i średnica 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1308-A	Montaż kanałów z rur PVC, łączonych na wcisk:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1308-0100	Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk, o średnicy 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1308-0200	Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk, o średnicy 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1308-0300	Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk, o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1308-0400	Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk, o średnicy 250 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1308-0500	Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk, o średnicy 315 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1308-0600	Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk, o średnicy 400 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1308-0700	Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk, o średnicy 500 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1308-B	Montaż kanałów z rur PP, łączonych na wcisk:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1308-0201	Montaż kanałów z rur PP, łączonych na wcisk, o średnicy 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1308-0301	Montaż kanałów z rur PP, łączonych na wcisk, o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1308-0401	Montaż kanałów z rur PP, łączonych na wcisk, o średnicy 250 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1308-0501	Montaż kanałów z rur PP, łączonych na wcisk, o średnicy 315 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1308-0601	Montaż kanałów z rur PP, łączonych na wcisk, o średnicy 400 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-A	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - kolan:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0100	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - kolan o średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0200	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - kolan o średnicy 160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0300	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - kolan o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0400	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - kolan o średnicy 250 mm	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0500	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - kolan o średnicy 315 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0600	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - kolan o średnicy 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-B	Montaż kształtek PP kanalizacyjnych łączonych na wcisk - kolan:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0201	Montaż kształtek PP kanalizacyjnych łączone na wcisk - kolan o średnicy 160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0301	Montaż kształtek PP kanalizacyjnych łączone na wcisk - kolan o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0401	Montaż kształtek PP kanalizacyjnych łączone na wcisk - kolan o średnicy 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0501	Montaż kształtek PP kanalizacyjnych łączone na wcisk - kolan o średnicy 315 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0601	Montaż kształtek PP kanalizacyjnych łączone na wcisk - kolan o średnicy 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-C	Montaż kształtek PP kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0202	Montaż kształtek PP kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0302	Montaż kształtek PP kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 200/160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0303	Montaż kształtek PP kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0402	Montaż kształtek PP kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 250/160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0403	Montaż kształtek PP kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 250/200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0502	Montaż kształtek PP kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 315/160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0503	Montaż kształtek PP kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 315/200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0504	Montaż kształtek PP kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 315/250 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0602	Montaż kształtek PP kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 400/200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0603	Montaż kształtek PP kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 400/315 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-D	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0105	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0205	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0305	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0307	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 200/160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0407	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 250/160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0507	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 315/160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1321-0508	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 315/200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0408	Montaż kanałów z rur PVC, łączonych na wcisk:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0408-0100	Montaż kanałów z rur PVC, łączonych na wcisk, o średnicy 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0408-0200	Montaż kanałów z rur PVC, łączonych na wcisk, o średnicy 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0408-0300	Montaż kanałów z rur PVC, łączonych na wcisk, o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0408-0400	Montaż kanałów z rur PVC, łączonych na wcisk, o średnicy 250 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0408-0500	Montaż kanałów z rur PVC, łączonych na wcisk, o średnicy 315 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0421	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - kolan:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0421-0100	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - kolan o średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0421-0200	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - kolan o średnicy 160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0421-0300	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - kolan o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0421-0400	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - kolan o średnicy 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0421-0500	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - kolan o średnicy 315 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0422	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0422-0100	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0422-0200	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-18 0422-0400	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	2.4.230.00	Zewnętrzne systemy odwodnień	
Biuletyn BRI	2.4.234.00	Systemy odwodnień liniowych	
Biuletyn BRI	2.4.234.01.1	Montaż systemów odwodnień liniowych	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0102	Odwodnienia liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 100 mm do 150 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0102-0112	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 100 mm do 150 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta ze stali ocynkowanej, kl. obciążenia A15	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0102-0202	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 100 mm do 150 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta z żeliwa sferoidalnego, kl. obciążenia B125	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0102-0302	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 100 mm do 150 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta z żeliwa sferoidalnego, kl. obciążenia C250	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0102-0312	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 100 mm do 150 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta ze stali ocynkowanej, kl. obciążenia C250	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0102-0402	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 100 mm do 150 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta z żeliwa sferoidalnego, kl. obciążenia D400	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0103	Odwodnienia liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 150 mm do 200 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0103-0112	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 150 mm do 200 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta ze stali ocynkowanej, kl. obciążenia A15	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0103-0202	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 150 mm do 200 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta z żeliwa sferoidalnego, kl. obciążenia B125	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0103-0302	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 150 mm do 200 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta z żeliwa sferoidalnego, kl. obciążenia C250	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0103-0312	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 150 mm do 200 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta ze stali ocynkowanej, kl. obciążenia C250	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0103-0402	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 150 mm do 200 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta z żeliwa sferoidalnego, kl. obciążenia D400	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0104	Odwodnienia liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 200 mm do 300 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0104-0112	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 200 mm do 300 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta ze stali ocynkowanej, kl. obciążenia A15	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0104-0202	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 200 mm do 300 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta z żeliwa sferoidalnego, kl. obciążenia B125	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0104-0302	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 200 mm do 300 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta z żeliwa sferoidalnego, kl. obciążenia C250	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0104-0312	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 200 mm do 300 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta ze stali ocynkowanej, kl. obciążenia C250	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0104-0402	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 200 mm do 300 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta z żeliwa sferoidalnego, kl. obciążenia D400	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0107	Odwodnienia liniowe o szerokości w świetle 150 mm i wysokości ponad 200 mm do 300 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0107-0302	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 150 mm i wysokości ponad 200 mm do 300 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta z żeliwa sferoidalnego, kl. obciążenia C250	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0107-0402	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 150 mm i wysokości ponad 200 mm do 300 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta z żeliwa sferoidalnego, kl. obciążenia D400	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0108	Odwodnienia liniowe o szerokości w świetle 150 mm i wysokości ponad 300 mm do 450 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0108-0302	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 150 mm i wysokości ponad 300 mm do 450 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta z żeliwa sferoidalnego, kl. obciążenia C250	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0108-0402	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 150 mm i wysokości ponad 300 mm do 450 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta z żeliwa sferoidalnego, kl. obciążenia D400	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0111	Odwodnienia liniowe o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 200 mm do 300 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0111-0302	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 200 mm do 300 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta z żeliwa sferoidalnego, kl. obciążenia C250	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0111-0402	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 200 mm do 300 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta z żeliwa sferoidalnego, kl. obciążenia D400	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0112	Odwodnienia liniowe o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 300 mm do 450 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0112-0302	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 300 mm do 450 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta z żeliwa sferoidalnego, kl. obciążenia C250	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0112-0402	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 300 mm do 450 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta z żeliwa sferoidalnego, kl. obciążenia D400	m
Biuletyn BRI	2.4.235.00	Elementy systemów odwodnień liniowych	
Biuletyn BRI	2.4.235.01.1	Montaż elementów systemów odwodnień liniowych	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0202	Studzienki odpływowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 300 mm	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0202-0112	Studzienki odpływowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 300 mm, ruszt ze stali ocynkowanej, klasa obciążenia A15	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0202-0202	Studzienki odpływowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 300 mm, ruszt z żeliwa sferoidalnego, klasa obciążenia B125	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0202-0302	Studzienki odpływowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 300 mm, ruszt z żeliwa sferoidalnego, klasa obciążenia C250	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0202-0312	Studzienki odpływowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 300 mm, ruszt ze stali ocynkowanej, klasa obciążenia C250	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0202-0402	Studzienki odpływowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 300 mm, ruszt z żeliwa sferoidalnego klasa obciążenia D400	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0204	Studzienki odpływowe o szerokości w świetle 150 mm i wysokości ponad 300 mm	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0204-0302	Studzienki odpływowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 150 mm i wysokości ponad 300 mm, ruszt z żeliwa sferoidalnego, klasa obciążenia C250	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0204-0402	Studzienki odpływowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 150 mm i wysokości ponad 300 mm, ruszt z żeliwa sferoidalnego, klasa obciążenia D400	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0206	Studzienki odpływowe o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 300 mm	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0206-0302	Studzienki odpływowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 300 mm, ruszt z żeliwa sferoidalnego, klasa obciążenia C250	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-26 0206-0402	Studzienki odpływowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 300 mm, ruszt z żeliwa sferoidalnego, klasa obciążenia D400	kpl.
Biuletyn BRI	2.4.240.00	Studnie kanalizacyjne	
Biuletyn BRI	2.4.240.01	Studnie kanalizacyjne betonowe	
Biuletyn BRI	2.4.240.01.1	Montaż studni kanalizacyjnych betonowych	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0405	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach, głęb. 2 m:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0405-0100	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 800 mm w gotowych wykopach o gł. 2 m	studnia
Biuletyn BRI	KNNR 11 0405-0200	Dodatek za każde 0,5 m różnicy gł. ponad 2 m studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 800 mm, w gotowym wykopie	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0405-0300	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowych wykopach o gł. 2 m	studnia
Biuletyn BRI	KNNR 11 0405-0400	Dodatek za każde 0,5 m różnicy gł. ponad 2 m studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, w gotowym wykopie	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0405-0500	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, w gotowych wykopach o gł. 2 m	studnia
Biuletyn BRI	KNNR 11 0405-0600	Dodatek za każde 0,5 m różnicy gł. ponad 2 m studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, w gotowym wykopie	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0405-0700	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm, w gotowych wykopach o gł. 2 m	studnia
Biuletyn BRI	KNNR 11 0405-0800	Dodatek za każde 0,5 m różnicy gł. ponad 2 m studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, w gotowym wykopie	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1413-A	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach, głęb. 3 m:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1413-0100	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głęb. 3 m, bez pierścienia odciążającego, w gotowym wykopie	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1413-0101	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głęb. 3 m, z pierścieniem odciążającym, w gotowym wykopie	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1413-0200	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głęb. studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000 mm i głęb. ponad 3 m,w gotowym wykopie	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1413-0300	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głęb. 3,0 m, bez pierścienia odciążającego, w gotowym wykopie	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1413-0301	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głęb. 3 m, z pierścieniem odciążającym, w gotowym wykopie	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1413-0400	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głęb. studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1200 mm i głęb. ponad 3 m,w gotowym wykopie	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1413-0500	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm i głęb. 3,0 m, bez pierścienia odciążającego, w gotowym wykopie	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1413-0501	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm i głęb. 3 m, z pierścieniem odciążającym, w gotowym wykopie	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1413-0600	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głęb. studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1500 mm i głęb. ponad 3 m,w gotowym wykopie	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1413-B	Wykonanie podstawy studni:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1413-0700	Wykonanie podstawy studni murowanej	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1413-0800	Wykonanie podstawy studni betonowej	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1414	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych metodą studniarską, głęb. 3 m:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1414-0100	Montaż studni rewizyjnych metodą studniarską z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, o gł. 3 m w gruncie kat. I-II	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1414-0200	Dodatek za każde 0,5 m gł.ponad 3-5 m dla studni rewizyjnych z kręgów beton.wys.500mm,śred.1000mm wykonywanych metodą studniarską w grunt.kat.I-II	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1414-0300	Dodatek za każde 0,5 m gł.ponad 5-7 m dla studni rewizyjnych z kręgów beton.wys.500mm,śred.1000mm wykonywanych metodą studniarską w grunt.kat.I-II	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1414-0400	Dodatek za każde 0,5 m gł.ponad 7-9 m dla studni rewizyjnych z kręgów beton.wys.500mm,śred.1000mm wykonywanych metodą studniarską w grunt.kat.I-II	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1414-0500	Montaż studni rewizyjnych metodą studniarską z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, o gł. 3 m w gruncie kat. III	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1414-0600	Dodatek za każde 0,5 m gł.ponad 3-5 m dla studni rewizyjnych z kręgów beton.wys.500mm,śred.1000 mm wykonywanych metodą studniarską w grunt.kat. III	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1414-0700	Dodatek za każde 0,5 m gł.ponad 5-7 m dla studni rewizyjnych z kręgów beton.wys.500mm,śred.1000 mm wykonywanych metodą studniarską w grunt.kat. III	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1414-0800	Dodatek za każde 0,5 m gł.ponad 7-9 m dla studni rewizyjnych z kręgów beton.wys.500mm,śred.1000 mm wykonywanych metodą studniarską w grunt.kat. III	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1415	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych metodą studniarską, głęb. 3 m:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1415-0100	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych metodą studniarską o średnicy 1200 mm, o gł. 3 m w gruncie kat. I-II	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1415-0200	Dodatek za każde 0,5 m gł.ponad 3-5 m dla studni rewizyjnych z kręgów beton.wys.500mm,śred.1200mm wykonywanych metodą studniarską w grunt.kat.I-II	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1415-0300	Dodatek za każde 0,5 m gł.ponad 5-7 m dla studni rewizyjnych z kręgów beton.wys.500mm,śred.1200mm wykonywanych metodą studniarską w grunt.kat.I-II	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1415-0400	Dodatek za każde 0,5 m gł.ponad 7-9 m dla studni rewizyjnych z kręgów beton.wys.500mm,śred.1200mm wykonywanych metodą studniarską w grunt.kat.I-II	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1415-0500	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych metodą studniarską o średnicy 1200 mm, o gł.. 3 m w gruncie kat. III	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1415-0600	Dodatek za każde 0,5 m gł.ponad 3-5 m dla studni rewizyjnych z kręgów beton.wys.500mm,śred.1200mm wykonywanych metodą studniarską w grunt.kat. III	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1415-0700	Dodatek za każde 0,5 m gł.ponad 5-7 m dla studni rewizyjnych z kręgów beton.wys.500mm,śred.1200mm wykonywanych metodą studniarską w grunt.kat. III	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1415-0800	Dodatek za każde 0,5 m gł.ponad 7-9 m dla studni rewizyjnych z kręgów beton.wys.500mm,śred.1200mm wykonywanych metodą studniarską w grunt.kat. III	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1416	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych metodą studniarską, głęb. 3 m:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1416-0100	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych metodą studniarską o średnicy 1500 mm o gł. 3 m w gruncie kat. I-II	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1416-0200	Dodatek za każde 0,5 m gł.ponad 3-5 m dla studni rewizyjnych z kręgów beton.wys.500mm,śred.1500mm wykonywanych metodą studniarską w grunt.kat.I-II	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1416-0300	Dodatek za każde 0,5 m gł.ponad 5-7 m dla studni rewizyjnych z kręgów beton.wys.500mm,śred.1500mm wykonywanych metodą studniarską w grunt.kat.I-II	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1416-0400	Dodatek za każde 0,5 m gł.ponad 7-9 m dla studni rewizyjnych z kręgów beton.wys.500mm,śred.1500mm wykonywanych metodą studniarską w grunt.kat.I-II	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1416-0500	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych metodą studniarską o średnicy 1500 mm o gł. 3,0 m w gruncie kat. III	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1416-0600	Dodatek za każde 0,5 m gł.ponad 3-5 m dla studni rewizyjnych z kręgów beton.wys.500mm,śred.1500mm wykonywanych metodą studniarską w grunt.kat. III	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1416-0700	Dodatek za każde 0,5 m gł.ponad 5-7 m dla studni rewizyjnych z kręgów beton.wys.500mm,śred.1500mm wykonywanych metodą studniarską w grunt.kat. III	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1416-0800	Dodatek za każde 0,5 m gł.ponad 7-9 m dla studni rewizyjnych z kręgów beton.wys.500mm,śred.1500mm wykonywanych metodą studniarską w grunt.kat. III	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1419-A	Wykonanie komór studni murowanych z cegły:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1419-0100	Wykonanie komór studni murowanych z cegły przy grubości ścian 1 cegły	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1419-0200	Wykonanie komór studni murowanych z cegły przy grubości ścian 1 1/2 cegły	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1419-0300	Wykonanie komór studni murowanych z cegły przy grubości ścian 2 cegły	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1419-B	Wykonanie płyt fundamentowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1419-0400	Wykonanie płyt betonowych fundamentowych	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1421	Montaż płyt żelbetowych przejściowych na studniach i komorach:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1421-0100	Montaż płyt żelbetowych przejściowych na studniach i komorach o średnicy 960/500 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1421-0200	Montaż płyt żelbetowych przejściowych na studniach i komorach o średnicy 1200/600 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1421-0300	Montaż płyt żelbetowych przejściowych na studniach i komorach o średnicy 1440/600 mm	kpl.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 1422	Montaż pionowych przewodów przewietrznikowych uszczelnianych zaprawą cementową:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1422-0200	Montaż pionowych przewodów przewietrznikowych z rur kamionkowych o średnicy 200 mm uszczelnianych zaprawą cementową	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1422-0300	Montaż pionowych przewodów przewietrznikowych z rur PVC o średnicy 200 mm uszczelnianych zaprawą cementową	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1423	Montaż kominów włazowych z kręgów betonowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1423-0100	Montaż kominów włazowych z kręgów betonowych o średnicy 800 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1423-0200	Montaż kominów włazowych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1423-0300	Montaż kominów włazowych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1424	Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1424-0200	Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1424-0300	Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm bez osadnika i syfonu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1429-A	Osadzenie włazów i stopni kanałowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1429-0100	Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg kl. B (12,5 t)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1429-0200	Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze ponad 60 kg do 130 kg kl. D (40 t)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1429-0400	Osadzenie stopni kanałowych	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0613	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach o głęb. 3 m:	
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0613-0100	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach o średnicy 1000 mm i gł. 3 m	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0613-0200	Dodatek za każde 0,5 m różnicy gł. studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000 mm i gł. ponad 3 m, w gotowym wykopie	0,5 m
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0613-0300	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach o średnicy 1200 mm i gł. 3 m	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0613-0400	Dodatki za każde 0,5 m różnicy gł. studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i gł. ponad 3 m, w gotowym wykopie	0,5 m
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0613-0500	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach o średnicy 1500 mm i gł. 3 m	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0613-0600	Dodatki za każde 0,5 m różnicy gł. studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm i gł. ponad 3 m, w gotowym wykopie	0,5 m
Biuletyn BRI	2.4.240.01.3	Demontaż studni kanalizacyjnych betonowych	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0409	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, głęb. 3 m w gotowym wykopie:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0409-0100	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1000 mm i gł. 3 m w gotowym wykopie przy użyciu wciągarki ręcznej	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0409-0101	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1000 mm i gł. 3 m w gotowym wykopie przy użyciu żurawia samochodowego	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0409-0200	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1000 mm w gotowym wykopie - dodatek za każde 0,5 m różnicy gł. przy użyciu wciągarki ręcznej	0,5 m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0409-0201	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1000 mm w gotowym wykopie- dodatek za każde 0,5 m różnicy gł. przy użyciu żurawia samochodowego	0,5 m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0409-0300	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm i gł. 3 m w gotowym wykopie przy użyciu wciągarki ręcznej	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0409-0301	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm i gł. 3 m w gotowym wykopie przy użyciu żurawia samochodowego	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0409-0400	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm w gotowym wykopie - dodatek za każde 0,5 m różnicy gł. przy użyciu wciągarki ręcznej	0,5 m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0409-0401	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm w gotowym wykopie -dodatek za każde 0,5 m różnicy gł. przy użyciu żurawia samochodowego	0,5 m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0409-0500	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1500 mm i gł. 3 m w gotowym wykopie przy użyciu wciągarki ręcznej	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0409-0501	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1500 mm i gł. 3 m w gotowym wykopie przy użyciu żurawia samochodowego	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0409-0600	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1500 mm w gotowym wykopie - dodatek za każde 0,5 m różnicy gł. przy użyciu wciągarki ręcznej	0,5 m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0409-0601	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1500 mm w gotowym wykopie - dodatek za każde 0,5 m różnicy gł. przy użyciu żurawia samochodowego	0,5 m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0410	Demontaż kominów włazowych z kręgów betonowych lub pokryw nadstudziennych żelbetowych z pierścieniami odciążającymi i włazami:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0410-0100	Demontaż kominów włazowych z kręgów betonowych o średnicy 80 cm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0410-0200	Demontaż kominów włazowych z kręgów betonowych o średnicy 100 cm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0410-0300	Demontaż kominów włazowych z kręgów betonowych o średnicy 120 cm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0410-0400	Demontaż pokrywy nadstudziennej żelbetowej z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o średnicy 80 cm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0410-0500	Demontaż pokrywy nadstudziennej żelbetowej z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o średnicy 100 cm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0410-0600	Demontaż pokrywy nadstudziennej żelbetowej z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o średnicy 120 cm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0411	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0411-0100	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0411-0200	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i bez syfonu	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 0411-0300	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm bez osadnika i bez syfonu	kpl.
Biuletyn BRI	2.4.240.02	Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych	
Biuletyn BRI	2.4.240.02.1	Montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0406	Montaż studzienek kanalizacyjnych z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o głęb. 2 m:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0406-0102	Montaż studzienek kanalizacyjnych z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 315 mm i gł. 2 m (kineta przepływowa o średnicy 160 mm)	studnia
Biuletyn BRI	KNNR 11 0406-0202	Dodatek za każde 0,5 m różnicy gł. studzienek kanalizacyjnych z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 315 mm i gł. 2 m (kineta przepływowa o średnicy 160 mm)	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0406-0302	Montaż studzienek kanalizacyjnych z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400 mm i gł. 2 m (kineta przepływowa o średnicy 200 mm)	studnia
Biuletyn BRI	KNNR 11 0406-0402	Dodatek za każde 0,5 m różnicy gł. studzienek kanalizacyjnych z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400 mm i gł. 2 m (kineta przepływowa o średnicy 200 mm)	0,5 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1417-A	Montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o głęb. 3,0 m - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą betonową:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1417-0120	Montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych gł. 3,0 m - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą betonową, rura wznosząca średnicy 315 mm, kineta przelotowa o średnicy 315/160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1417-0121	Montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych gł. 3,0 m - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą betonową, rura wznosząca średnicy 315 mm, kineta przelotowa o średnicy 315/200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1417-0122	Montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych gł. 3,0 m - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą betonową, rura wznosząca średnicy 315 mm, kineta o średnicy 315/160 mm, 3 dopływy	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1417-0123	Montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych gł. 3,0 m - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą betonową, rura wznosząca średnicy 315 mm, kineta o średnicy 315/200 mm, 3 dopływy	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1417-0131	Montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych gł. 3,0 m - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą betonową, rura wznosząca średnicy 400 mm, kineta przelotowa o średnicy 400/160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1417-0132	Montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych gł. 3,0 m - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą betonową, rura wznosząca średnicy 400 mm, kineta przelotowa o średnicy 400/200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1417-0133	Montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych gł. 3,0 m - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą betonową, rura wznosząca średnicy 400 mm, kineta przelotowa o średnicy 400/250 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1417-0134	Montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych gł. 3,0 m - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą betonową, rura wznosząca średnicy 400 mm, kineta przelotowa o średnicy 400/315 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1417-0135	Montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych gł. 3,0 m - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą betonową, rura wznosząca średnicy 400 mm, kineta o średnicy 400/160 mm, 3 dopływy	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1417-0136	Montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych gł. 3,0 m - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą betonową, rura wznosząca średnicy 400 mm, kineta o średnicy 400/200 mm, 3 dopływy	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1417-0137	Montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych gł. 3,0 m - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą betonową, rura wznosząca średnicy 400 mm, kineta o średnicy 400/250 mm, 3 dopływy	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1417-0138	Montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych gł. 3,0 m - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą betonową, rura wznosząca średnicy 400 mm, kineta o średnicy 400/315 mm, 3 dopływy	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1417-0139	Montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych gł. 3,0 m - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą betonową, rura wznosząca średnicy 400 mm, kineta o średnicy 400/250 mm, dopływ lewy	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1417-0140	Montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych gł. 3,0 m - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą betonową, rura wznosząca średnicy 400 mm, kineta o średnicy 400/315 mm, dopływ lewy	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1417-0141	Montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych gł. 3,0 m - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą betonową, rura wznosząca średnicy 400 mm, kineta o średnicy 400/250 mm, dopływ prawy	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 1417-0142	Montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych gł. 3,0 m - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą betonową, rura wznosząca średnicy 400 mm, kineta o średnicy 400/315 mm, dopływ prawy	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417-A	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych o głęb. 3,0 m - zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym:	
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1200	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 315/160 mm, rura wznosząca karbowana fi 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. A 1,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1201	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 315/160 mm, rura wznosząca karbowana fi 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. B 12,5t	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1202	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 315/160 mm, rura wznosząca karbowana fi 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1203	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 315/200 mm, rura wznosząca karbowana fi 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. A 1,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1204	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 315/200 mm, rura wznosząca karbowana fi 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1205	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 315/200 mm, rura wznosząca karbowana fi 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1206	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 315/160 mm, rura wznosząca karbowana fi 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. A 1,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1207	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 315/160 mm, rura wznosząca karbowana fi 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1208	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 315/160 mm, rura wznosząca karbowana fi 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1209	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 315/200 mm, rura wznosząca karbowana fi 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. A 1,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1210	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 315/200 mm, rura wznosząca karbowana fi 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1211	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 315/200 mm, rura wznosząca karbowana fi 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1230	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/110 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. A 1,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1231	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/110 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1232	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/110 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1233	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/160 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. A 1,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1234	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/160 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1235	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/160 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1236	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/200 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. A 1,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1237	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/200 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1238	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/200 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1239	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/250 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. A 1,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1240	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/250 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1241	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/250 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1242	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/315 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. A 1,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1243	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/315 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1244	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/315 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1245	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/110 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. A 1,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1246	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/110 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1247	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/110 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1248	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/160 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. A 1,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1249	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/160 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1250	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/160 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1251	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/200 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. A 1,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1252	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/200 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1253	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/200 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1254	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/250 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. A 1,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1255	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/250 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1256	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/250 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1257	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/315 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. A 1,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1258	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/315 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1259	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/315 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417-B	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych o głęb. 3,0 m - zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym:	
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1320	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 315/160 mm, rura wznosząca karbowana fi 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1321	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 315/160 mm, rura wznosząca karbowana fi 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1322	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 315/200 mm, rura wznosząca karbowana fi 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1323	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 315/200 mm, rura wznosząca karbowana fi 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1324	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 315/160 mm, rura wznosząca karbowana fi 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1325	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 315/160 mm, rura wznosząca karbowana fi 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1326	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 315/200 mm, rura wznosząca karbowana fi 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1327	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 315/200 mm, rura wznosząca karbowana fi 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1340	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/110 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1341	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/110 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. D 40,0t	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1342	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/160 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1343	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/160 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1344	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/200 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1345	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/200 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1346	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/250 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1347	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/250 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1348	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/315 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1349	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta przelotowa o średnicy 425/315 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1350	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/110 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1351	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/110 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1352	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/160 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1353	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/160 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1354	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/200 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1355	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/200 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1356	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/250 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1357	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/250 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1358	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/315 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. B 12,5t	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 1417 1359	Montaż studni kanalizacyjnych systemowych gł. 3,0 m - kineta zbiorcza o średnicy 425/315 mm, rura wznosząca karbowana fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym kl. D 40,0t	szt.
Biuletyn BRI	2.4.300.00	ROBOTY W ZAKRESIE SIECI GAZOWYCH	
Biuletyn BRI	2.4.310.00	Rurociągi sieci gazowych	
Biuletyn BRI	2.4.310.01	Rurociągi stalowe	
Biuletyn BRI	2.4.310.01.1	Montaż rurociągów stalowych sieci gazowych	
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0101	Gazociągi przesyłowe:	
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0101-0100	Gazociągi przesyłowe, średnica nominalna do 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0101-0200	Gazociągi przesyłowe, średnica nominalna ponad 100 do 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0101-0300	Gazociągi przesyłowe, średnica nominalna ponad 150 do 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0101-0400	Gazociągi przesyłowe, średnica nominalna ponad 200 do 250 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0101-0500	Gazociągi przesyłowe, średnica nominalna ponad 250 do 300 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0101-0600	Gazociągi przesyłowe, średnica nominalna ponad 300 do 350 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0101-0700	Gazociągi przesyłowe, średnica nominalna ponad 350 do 400 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0102	Dodatek za III klasę jakości spoin gazociągu:	
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0102-0100	Dodatek za III klasę jakości spoin, gazociąg o średnicy nominalnej do 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0102-0200	Dodatek za III klasę jakości spoin, gazociąg o średnicy nominalnej do 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0102-0300	Dodatek za III klasę jakości spoin, gazociąg o średnicy nominalnej do 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0204	Montaż łuków gładkich lub segmentowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0204-0600	Montaż łuków gładkich lub segmentowych o średnicy 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0204-0700	Montaż łuków gładkich lub segmentowych o średnicy 300 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0204-0800	Montaż łuków gładkich lub segmentowych o średnicy 350 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0204-0900	Montaż łuków gładkich lub segmentowych o średnicy 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	2.4.310.02	Rurociągi z tworzyw sztucznych	
Biuletyn BRI	2.4.310.02.1	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych sieci gazowych	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0301	Montaż rurociągów z polietylenu PE-HD:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0301-0202	Montaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o średnicy 25/3,0 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0301-0302	Montaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o średnicy 32/3,0 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0301-0402	Montaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o średnicy 40/3,7 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0301-0502	Montaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o średnicy 50/4,6 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0301-0602	Montaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o średnicy 63/5,8 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0301-0702	Montaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR 17,6, PN 0,63 MPa, o średnicy 75/4,3 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0301-0802	Montaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR 17,6, PN 0,63 MPa, o średnicy 90/5,2 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0301-0902	Montaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR 17,6, PN 0,63 MPa, o średnicy 110/6,3 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0301-1002	Montaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR 17,6, PN 0,63 MPa, o średnicy 125/7,1 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0301-1202	Montaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR 17,6, PN 0,63 MPa, o średnicy 160/9,1 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0301-1302	Montaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR 17,6, PN 0,63 MPa, o średnicy 180/10,3 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0301-1402	Montaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR 17,6, PN 0,63 MPa, o średnicy 200/11,4 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0301-1602	Montaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR 17,6, PN 0,63 MPa, o średnicy 250/14,2 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0301-1802	Montaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR 17,6, PN 0,63 MPa, o średnicy 315/17,9 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0301-2002	Montaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR 17,6, PN 0,63 MPa, o średnicy 400/22,8 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0302	Łączenie metodą zgrzewania czołowego rurociągów z rur polietylenowych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0302-0100	Łączenie metodą zgrzewania czołowego rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 50 mm	połączenie
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0302-0200	Łączenie metodą zgrzewania czołowego rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 63 mm	połączenie
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0302-0300	Łączenie metodą zgrzewania czołowego rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 75 mm	połączenie
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0302-0400	Łączenie metodą zgrzewania czołowego rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 90 mm	połączenie
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0302-0500	Łączenie metodą zgrzewania czołowego rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 110 mm	połączenie
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0302-0600	Łączenie metodą zgrzewania czołowego rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 125 mm	połączenie
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0302-0800	Łączenie metodą zgrzewania czołowego rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 160 mm	połączenie
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0302-0900	Łączenie metodą zgrzewania czołowego rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 180 mm	połączenie
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0302-1000	Łączenie metodą zgrzewania czołowego rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 200 mm	połączenie
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0302-1200	Łączenie metodą zgrzewania czołowego rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 250 mm	połączenie
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0302-1400	Łączenie metodą zgrzewania czołowego rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 315 mm	połączenie
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0302-1600	Łączenie metodą zgrzewania czołowego rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 400 mm	połączenie
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303	Połączenia rur polietylenowych za pomocą kształtek elektrooporowych:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-0200	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 25 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-0202	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 25 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolana 90 st.	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-0300	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-0302	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolana 90 st.	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-0400	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-0402	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolana 90 st.	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-0500	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 50 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-0502	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 50 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolana 90 st.	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-0600	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-0602	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolana 90 st.	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-0700	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 75 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-0800	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-0802	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolana 90 st.	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-0900	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-0902	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolana 90 st.	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-1000	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-1002	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolana 90 st.	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-1200	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-1202	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolana 90 st.	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-1300	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 180 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-1400	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 200 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0303-1500	Połączenia rur polietylenowych o średnicy 225 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf	złącze
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0305	Przyłącza domowe z rur PE-HD w rurach ochronnych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0305-0200	Przyłącza domowe z rur PE-HD o średnicy 25 mm w rurze ochronnej stalowej o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0305-0300	Przyłącza domowe z rur PE-HD o średnicy 32 mm w rurze ochronnej stalowej o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0305-0400	Przyłącza domowe z rur PE-HD o średnicy 40 mm w rurze ochronnej stalowej o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0305-0500	Przyłącza domowe z rur PE-HD o średnicy 50 mm w rurze ochronnej stalowej o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0305-0700	Przyłącza domowe z rur PE-HD o średnicy 75 mm w rurze ochronnej stalowej o średnicy 125 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0305-0800	Przyłącza domowe z rur PE-HD o średnicy 90 mm w rurze ochronnej stalowej o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	2.4.320.00.0	Uzbrojenie i armatura sieci gazowych	
Biuletyn BRI	2.4.320.01	Uzbrojenie i armatura sieci gazowych - zasuwy	
Biuletyn BRI	2.4.320.01.1	Uzbrojenie i armatura sieci gazowych - montaż zasuw	
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0205	Montaż zasuw klinowych owalnych, staliwnych kołnierzowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0205-0100	Montaż zasuw klinowych owalnych, staliwnych kołnierzowych nr kat. 043, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0205-0200	Montaż zasuw klinowych owalnych, staliwnych kołnierzowych nr kat. 043, o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0205-0300	Montaż zasuw klinowych owalnych, staliwnych kołnierzowych nr kat. 043, o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0205-0400	Montaż zasuw klinowych owalnych, staliwnych kołnierzowych nr kat. 043, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0205-0500	Montaż zasuw klinowych owalnych, staliwnych kołnierzowych nr kat. 043, o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0205-0600	Montaż zasuw klinowych owalnych, staliwnych kołnierzowych nr kat. 043, o średnicy 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	2.4.390.00	Roboty i elementy w zakresie sieci gazowych, nieuwzględnione w innych grupach	
Biuletyn BRI	2.4.390.00.1	Montaż elementów w zakresie sieci gazowych, nieuwzględnionych w innych grupach	
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0109	Wykonanie ścian oporowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0109-0100	Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 t	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0109-0200	Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku ponad 50 do 100 t	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0109-0300	Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku ponad 100 do 150 t	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0122	Uszczelnienie końców rur ochronnych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0122-0100	Uszczelnienie końców rur ochronnych o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0122-0200	Uszczelnienie końców rur ochronnych o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0122-0300	Uszczelnienie końców rur ochronnych o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0122-0400	Uszczelnienie końców rur ochronnych o średnicy 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0122-0500	Uszczelnienie końców rur ochronnych o średnicy 300 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0122-0600	Uszczelnienie końców rur ochronnych o średnicy 350 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0122-0700	Uszczelnienie końców rur ochronnych o średnicy 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0122-0800	Uszczelnienie końców rur ochronnych o średnicy 500 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0134	Oznakowanie trasy gazociągu:	
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0134-0100	Oznakowanie trasy gazociągu na murze	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0134-0200	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0214	Montaż sączków węchowych nad rurami ochronnymi:	
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0214-0100	Montaż sączków węchowych nad rurą ochronną, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0215	Przyłącza domowe:	
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0215-0100	Przyłącza domowe o średnicy 50 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0219	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi:	
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0219-0100	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego	m
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0220-A	Montaż dodatkowych elementów w sieciach gazowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0220-0100	Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej (bez wartości aparatury)	kpl.
Biuletyn BRI	2.4.400.00	ROBOTY W ZAKRESIE SIECI CIEPŁOWNICZYCH	
Biuletyn BRI	2.4.410.00	Rurociągi sieci sanitarnych	
Biuletyn BRI	2.4.410.02	Rurociągi preizolowane	
Biuletyn BRI	2.4.410.02.1	Montaż rurociągów preizolowanych sieci ciepłowniczych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2211	Połączenia kołnierzowe na rurociągach:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2211-0201	Połączenia kołnierzowe na rurociągach o średnicy 32 mm, dla ciśnień 0,6 MPa	połączenie
Biuletyn BRI	KNNR 4 2211-0300	Połączenia kołnierzowe na rurociągach o średnicy 40 mm, dla ciśnień 0,6 MPa	połączenie
Biuletyn BRI	KNNR 4 2211-0301	Połączenia kołnierzowe na rurociągach o średnicy 50 mm, dla ciśnień 0,6 MPa	połączenie
Biuletyn BRI	KNNR 4 2301	Montaż rur preizolowanych czarnych bez szwu, o średnicy do 139,7/225 mm:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2301-0100	Montaż rur preizolowanych czarnych bez szwu o średnicy 48,3/110 mm bez alarmu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2301-0101	Montaż rur preizolowanych czarnych bez szwu o średnicy 48,3/110 mm z alarmem	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2301-0200	Montaż rur preizolowanych czarnych bez szwu o średnicy 76,1/140 mm bez alarmu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2301-0201	Montaż rur preizolowanych czarnych bez szwu o średnicy 76,1/140 mm z alarmem	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2301-0300	Montaż rur preizolowanych czarnych bez szwu o średnicy 88,9/160 mm bez alarmu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2301-0301	Montaż rur preizolowanych czarnych bez szwu o średnicy 88,9/160 mm z alarmem	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2301-0400	Montaż rur preizolowanych czarnych bez szwu o średnicy 139,7/225 mm bez alarmu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2301-0401	Montaż rur preizolowanych czarnych bez szwu o średnicy 139,7/225 mm z alarmem	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2302	Montaż rur preizolowanych czarnych, o średnicy ponad 139,7/225 mm:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2302-0100	Montaż rur preizolowanych czarnych bez szwu o średnicy 219,1/315 mm bez alarmu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2302-0101	Montaż rur preizolowanych czarnych bez szwu o średnicy 219,1/315 mm z alarmem	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2302-0200	Montaż rur preizolowanych czarnych bez szwu o średnicy 323,9/450 mm, bez alarmu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2302-0201	Montaż rur preizolowanych czarnych bez szwu o średnicy 323,9/450 mm, z alarmem	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2302-0202	Montaż rur preizolowanych czarnych bez szwu o średnicy 323,9/450 mm bez alarmu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2302-0203	Montaż rur preizolowanych czarnych bez szwu o średnicy 323,9/450 mm z alarmem	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2302-0300	Montaż rur preizolowanych czarnych ze szwem o średnicy 406,4/560 mm bez alarmu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2302-0301	Montaż rur preizolowanych czarnych ze szwem o średnicy 406,4/560 mm z alarmem	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2302-0400	Montaż rur preizolowanych czarnych ze szwem o średnicy 508,0/710 mm bez alarmu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2302-0401	Montaż rur preizolowanych czarnych ze szwem o średnicy 508,0/710 mm z alarmem	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2302-0500	Montaż rur preizolowanych czarnych ze szwem o średnicy 610,0/800 mm bez alarmu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2302-0501	Montaż rur preizolowanych czarnych ze szwem o średnicy 610,0/800 mm z alarmem	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2303	Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych, spoiny badane radiologicznie:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2303-0100	Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie o średnicy 48,3/110 mm	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 2303-0200	Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie o średnicy 88,9/160 mm	złącze

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 2304	Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych, spoiny badane radiologicznie:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2304-0100	Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie o średnicy 88,9/160 mm	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 2304-0200	Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie, o średnicy 139,7/225 mm	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 2304-0300	Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie, o średnicy 219,1/315 mm	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 2304-0400	Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie, o średnicy 323,9/450 mm	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 2304-0500	Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie, o średnicy 406,4/560 mm	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 2304-0600	Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie, o średnicy 508,0/710 mm	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 2323	Testowanie instalacji alarmowej:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2323-0100	Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy	pomiar
Biuletyn BRI	KNNR 4 2323-0200	Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny	pomiar
Biuletyn BRI	2.4.420.00	Uzbrojenie i armatura sieci ciepłowniczych	
Biuletyn BRI	2.4.420.01	Uzbrojenie i armatura sieci ciepłowniczych - zawory	
Biuletyn BRI	2.4.420.01.1	Uzbrojenie i armatura sieci ciepłowniczych - montaż zaworów	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2201	Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych, staliwnych - 4 MPa:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2201-0200	Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych, staliwnych - 4 MPa o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 2201-0300	Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych, staliwnych - 4 MPa o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 2201-0400	Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych, staliwnych - 4 MPa o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 2201-0401	Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych, staliwnych - 4 MPa o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 2201-0500	Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych, staliwnych - 4 MPa o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 2201-0501	Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych, staliwnych - 4 MPa o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 2201-0600	Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych, staliwnych - 4 MPa o średnicy 125 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 2201-0700	Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych, staliwnych - 4 MPa o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 2201-0800	Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych, staliwnych - 4 MPa o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0301	Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych, staliwnych - 4 MPa:	
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0301-0201	Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych, staliwnych - 4 MPa o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0301-0300	Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych, staliwnych - 4 MPa o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0301-0400	Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych, staliwnych - 4 MPa o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0301-0401	Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych, staliwnych - 4 MPa o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0301-0500	Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych, staliwnych - 4 MPa o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0301-0501	Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych, staliwnych - 4 MPa o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0301-0600	Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych, staliwnych - 4 MPa o średnicy 125 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0301-0700	Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych, staliwnych - 4 MPa o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0411	Montaż zaworów bezpieczeństwa, sprężynowych, kołnierzowych - 1,6 MPa:	
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0411-0300	Montaż zaworów bezpieczeństwa, sprężynowych, kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0411-0400	Montaż zaworów bezpieczeństwa, sprężynowych, kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0411-0500	Montaż zaworów bezpieczeństwa, sprężynowych, kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0411-0600	Montaż zaworów bezpieczeństwa, sprężynowych, kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0411-0700	Montaż zaworów bezpieczeństwa, sprężynowych, kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	2.4.420.02	Uzbrojenie i armatura sieci ciepłowniczych - odpowietrzenia, odwodnienia	
Biuletyn BRI	2.4.420.02.1	Uzbrojenie i armatura sieci ciepłowniczych - montaż odpowietrzeń, odwodnień	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2206	Montaż odpowietrzeń rurociągów sieci cieplnych - 1,6 MPa:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2206-0100	Montaż odpowietrzeń rurociągów sieci cieplnych, 1,6 MPa, o średnicy 15 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 2206-0101	Montaż odpowietrzeń rurociągów sieci cieplnych, 1,6 MPa, o średnicy 20 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 2206-0200	Montaż odpowietrzeń rurociągów sieci cieplnych, 1,6 MPa, o średnicy 25 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 2206-0201	Montaż odpowietrzeń rurociągów sieci cieplnych, 1,6 MPa, o średnicy 32 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 2206-0300	Montaż odpowietrzeń rurociągów sieci cieplnych, 1,6 MPa, o średnicy 40 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 2206-0400	Montaż odpowietrzeń rurociągów sieci cieplnych, 1,6 MPa, o średnicy 50 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 2208	Montaż odwodnień rurociągów sieci cieplnych - 1,6 MPa:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2208-0100	Montaż odwodnień rurociągów sieci cieplnych - 1,6 MPa, o średnicy 15 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 2208-0101	Montaż odwodnień rurociągów sieci cieplnych - 1,6 MPa, o średnicy 20 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 2208-0200	Montaż odwodnień rurociągów sieci cieplnych - 1,6 MPa, o średnicy 25 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 2208-0400	Montaż odwodnień rurociągów sieci cieplnych - 1,6 MPa, o średnicy 50 mm	kpl.
Biuletyn BRI	2.4.420.03	Uzbrojenie i armatura sieci ciepłowniczych - aparatura kontrolno-pomiarowa	
Biuletyn BRI	2.4.420.03.1	Uzbrojenie i armatura sieci ciepłowniczych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2210	Montaż termometrów i manometrów:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2210-0100	Montaż termometrów technicznych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 2210-0300	Montaż manometrów z rurką syfonową	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0312	Montaż termometrów i manometrów:	
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0312-0100	Montaż termometrów technicznych, prostych, zakres temp. 0-200 st. C	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0312-0500	Montaż manometrów z rurką syfonową typ 160 0-1,6 MPa	szt.
Biuletyn BRI	2.4.430.00	Konstrukcje budowlane sieci ciepłowniczych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2001	Wykonanie konstrukcji budowlanych dla elementów sieci ciepłowniczych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2001-0100	Wykonanie podłoży z betonu C8/10 kanałów, komór i punktów stałych, grub. do 20 cm	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 2001-0200	Wykonanie podłoży z betonu C8/10 kanałów, komór i punktów stałych, grub. do 50 cm	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 2001-0300	Wykonanie płyt dennych z betonu C12/15 komór żelbetowych, grub. do 20 cm	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 2001-0400	Wykonanie płyt dennych z betonu C12/15 komór żelbetowych, grub. do 50 cm	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 2001-0500	Wykonanie ścian betonowych lub żelbetowych studzienek z betonu C16/20, komór lub nisz kompensatorowych, grub. 20 cm	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 2001-0800	Obetonowanie punktów stałych, beton C12/15	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 2004	Wykonanie żelbetowych płyt stropowych komór:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2004-0100	Wykonanie żelbetowych płyt stropowych komór bez żeber	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 2004-0200	Wykonanie żelbetowych płyt stropowych komór z żebrami	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 2005	Montaż szybów włazowych komór:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2005-0100	Montaż szybów włazowych komór o wysokości do 1,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 2005-0200	Dodatek za każde rozpoczęte 0,5 m ponad 1,0 m wys. przy montażu szybów włazowych komór	szt.
Biuletyn BRI	2.4.500.00	WYKONANIE PRZEWIERTÓW I PRZECISKÓW	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0402	Wykonanie przewiertów o długości do 20 m, maszyną do wierceń poziomych:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0402-0100	Wykonanie przewiertów dł. do 20 m, rurami o średnicy 100 mm, maszyną do wierceń poziomych, w gruntach kat. I-II	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0402-0200	Wykonanie przewiertów dł. do 20 m, rurami o średnicy 100 mm, maszyną do wierceń poziomych, w gruntach kat. III-IV	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0402-0300	Wykonanie przewiertów dł. do 20 m, rurami o średnicy 150 mm, maszyną do wierceń poziomych, w gruntach kat. I-II	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0402-0400	Wykonanie przewiertów dł. do 20 m, rurami o średnicy 150 mm, maszyną do wierceń poziomych, w gruntach kat. III-IV	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0402-0500	Wykonanie przewiertów dł. do 20 m, rurami o średnicy 200 mm, maszyną do wierceń poziomych, w gruntach kat. I-II	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0402-0600	Wykonanie przewiertów dł. do 20 m, rurami o średnicy 200 mm, maszyną do wierceń poziomych, w gruntach kat. III-IV	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0402-0700	Wykonanie przewiertów dł. do 20 m, rurami o średnicy 250 mm, maszyną do wierceń poziomych, w gruntach kat. I-II	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0402-0800	Wykonanie przewiertów dł. do 20 m, rurami o średnicy 250 mm, maszyną do wierceń poziomych, w gruntach kat. III-IV	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0403	Wykonanie przewiertów ręcznych o długości do 7 m:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0403-0100	Wykonanie przewiertów ręcznych dł. do 7 m, rurami o średnicy 100 mm, w gruntach kat. I-III	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0403-0200	Wykonanie przewiertów ręcznych dł. do 7 m, rurami o średnicy 100 mm, w gruntach kat. III-IV	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0403-0300	Wykonanie przewiertów ręcznych dł. do 7 m, rurami o średnicy 150 mm, w gruntach kat. I-II	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0403-0400	Wykonanie przewiertów ręcznych dł. do 7 m, rurami o średnicy 150 mm, w gruntach kat. III-IV	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0403-0500	Wykonanie przewiertów ręcznych dł. do 7 m, rurami o średnicy 200 mm, w gruntach kat. I-II	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0403-0600	Wykonanie przewiertów ręcznych dł. do 7 m, rurami o średnicy 200 mm, w gruntach kat. III-IV	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0404	Przeciąganie rurociągów przewodowych, w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0404-0100	Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy 50 mm, w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0404-0200	Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy 80 mm, w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0404-0300	Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy 100 mm, w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0404-0400	Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy 150 mm, w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0404-0500	Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy 200 mm, w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0404-0600	Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy 250 mm, w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0404-0700	Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy 300 mm, w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1206	Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1206-0101	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 150 mm w gruntach kategorii I-II	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 1206-0102	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 200 mm w gruntach kategorii I-II	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1206-0103	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 250 mm w gruntach kategorii I-II	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1206-0201	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 150 mm w gruntach kategorii III-IV	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1206-0202	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 200 mm w gruntach kategorii III-IV	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1206-0203	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 250 mm w gruntach kategorii III-IV	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1206-0301	Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 150 mm w gruntach kategorii I-II	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1206-0302	Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 200 mm w gruntach kategorii I-II	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1206-0303	Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 250 mm w gruntach kategorii I-II	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1206-0401	Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 150 mm w gruntach kategorii III-IV	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1206-0402	Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 200 mm w gruntach kategorii III-IV	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1206-0403	Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 250 mm w gruntach kategorii III-IV	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1206-0501	Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 150 mm w gruntach kategorii I-II	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1206-0502	Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 200 mm w gruntach kategorii I-II	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1206-0503	Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 250 mm w gruntach kategorii I-II	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1206-0601	Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 150 mm w gruntach kategorii III-IV	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1206-0602	Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 200 mm w gruntach kategorii III-IV	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1206-0603	Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 250 mm w gruntach kategorii III-IV	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0201	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy 150 do 250 mm o szczelności 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0201-0100	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku do 20 m, grunt kat. I-II, o średnicy 150 mm, o szczelności 2,4 bara, 64 kN/m, siła wcisku do 210 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0201-0101	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku do 20 m, grunt kat. I-II, o średnicy 200 mm, o szczelności 2,4 bara, 80 kN/m, siła wcisku do 350 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0201-0102	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku do 20 m, grunt kat. I-II, o średnicy 250 mm, o szczelności 2,4 bara, 130 kN/m, siła wcisku do 810 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0201-0200	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku do 20 m, grunt kat. III-IV, o średnicy 150 mm, o szczelności 2,4 bara, 64 kN/m, siła wcisku do 210 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0201-0201	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku do 20 m, grunt kat. III-IV, o średnicy 200 mm, o szczelności 2,4 bara, 80 kN/m, siła wcisku do 350 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0201-0202	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku do 20 m, grunt kat. III-IV, o średnicy 250 mm, o szczelności 2,4 bara, 100 kN/m, siła wcisku do 810 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0201-0300	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku ponad 20 do 30 m, grunt kat. I-II, o śr. 150 mm, o szczelności 2,4 bara, 64 kN/m, siła wcisku do 210 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0201-0301	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku ponad 20 do 30 m, grunt kat. I-II, o śr. 200 mm, o szczelności 2,4 bara, 80 kN/m, siła wcisku do 350 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0201-0302	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku ponad 20 do 30 m, grunt kat. I-II, o śr. 250 mm,o szczelności 2,4 bara, 100 kN/m, siła wcisku do 810 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0201-0400	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku ponad 20 do 30 m, grunt kat. III-IV, o śr. 150 mm, o szczelności 2,4 bara, 64 kN/m, siła wcisku do 210 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0201-0401	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku ponad 20 do 30 m, grunt kat. III-IV, o śr. 200 mm, o szczelności 2,4 bara, 80 kN/m, siła wcisku do 350 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0201-0402	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku ponad 20 do 30 m, grunt kat. III-IV, o śr. 250 mm, o szczelności 2,4 bara, 100 kN/m, siła wcisku do 810 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0201-0500	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku ponad 30 m, grunt kat. I-II, o średnicy 150 mm, o szczelności 2,4 bara, 64 kN/m, siła wcisku do 210 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0201-0501	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku ponad 30 m, grunt kat. I-II, o średnicy 200 mm, o szczelności 2,4 bara, 80 kN/m, siła wcisku do 350 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0201-0502	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku ponad 30 m, grunt kat. I-II, o średnicy 250 mm, o szczelności 2,4 bara, 100 kN/m, siła wcisku do 810 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0201-0600	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV, o śr. 150 mm, o szczelności 2,4 bara, 64 kN/m, siła wcisku do 210 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0201-0601	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV, o śr. 200 mm, o szczelności 2,4 bara, 80 kN/m, siła wcisku do 350 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0201-0602	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV, o śr. 250 mm, o szczelności 2,4 bara, 100 kN/m, siła wcisku do 810 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0202	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy 300 mm o szczelności 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0202-0100	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku do 20 m, grunt kat. I-II, o średnicy 300 mm, o szczelności 2,4 bara, 120 kN/m, siła wcisku do 1000 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0202-0200	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku do 20 m, grunt kat. III-IV, o średnicy 300 mm, o szczelności 2,4 bara, 120 kN/m, siła wcisku do 1000 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0202-0300	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku ponad 20 do 30 m, grunt kat. I-II, o śr. 300 mm, o szczelności 2,4 bara, 120 kN/m, siła wcisku do 1000 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0202-0400	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku ponad 20 do 30 m, grunt kat. III-IV, o śr. 300 mm, o szczelności 2,4 bara, 120 kN/m, siła wcisku do 1000 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0202-0500	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku ponad 30 m, grunt kat. I-II, o śr. 300 mm, o szczelności 2,4 bara, 120 kN/m, siła wcisku do 1000 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0202-0600	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV, o śr. 300 mm, o szczelności 2,4 bara, 120 kN/m, siła wcisku do 1000 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0203	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy 400 mm o szczelności 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0203-0100	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku do 20 m, grunt kat. I-II, o śr. 400 mm, o szczelności 2,4 bara, 160 kN/m, siła wcisku do 2350 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0203-0200	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy długość przecisku do 20 m, grunt kat. III-IV, o śr. 400 mm, o szczelności 2,4 bara, 160 kN/m, siła wcisku do 2350 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0203-0300	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku ponad 20 do 30 m, grunt kat. I-II, o śr. 400 mm, o szczelności 2,4 bara, 160 kN/m, siła wcisku do 2350 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0203-0400	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy dł. przecisku ponad 20 do 30 m, grunt kat. III-IV, o śr. 400 mm, o szczelności 2,4 bara, 160 kN/m, siła wcisku do 2350 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0203-0500	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy długość przecisku ponad 30 m, grunt kat. I-II, o śr. 400 mm, o szczelności 2,4 bara, 160 kN/m, siła wcisku do 2350 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0203-0600	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy długość przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV, o śr. 400 mm, o szczelności 2,4 bara, 160 kN/m, siła wcisku do 2350 kN	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0306	Wykonanie komór startowych o głębokości do 4,0 m dla przecisków sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności, dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0306-0100	Wykonanie komór startowych o głębokości do 4,0 m dla przecisków sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych o długości 1,0 m, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności, grunt kat. I-II	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0306-0200	Wykonanie komór startowych o głębokości do 4,0 m dla przecisków sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych o długości 1,0 m, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności, grunt kat. III-IV	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0306-0300	Wykonanie komór startowych o głębokości do 4,0 m dla przecisków sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych o długości 2,0 m, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności, grunt kat. I-II	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0306-0400	Wykonanie komór startowych o głębokości do 4,0 m dla przecisków sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych o długości 2,0 m, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności, grunt kat. III-IV	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0306-0500	Wykonanie komór startowych o gł.do 4,0m dla przecisków sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych o dł.1,0m,w gruncie suchym lub o norm.wilg.,grunt kat.I-II,dodatek za każdy 1m,ponad 4m gł.komory	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0306-0600	Wykonanie komór startowych o gł.do 4,0m dla przecisków sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu,dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych o dł.1,0m,w gruncie suchym lub o norm.wilg.,grunt kat.III-IV,dodatek za każdy 1m,ponad4m gł.komory	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0306-0700	Wykonanie komór startowych o gł.do 4,0m dla przecisków sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych o dł.2,0m,w gruncie suchym lub o norm.wilg.,grunt kat.I-II,dodatek za każdy 1m,ponad 4m gł.komory	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-08 0306-0800	Wykonanie komór startowych o gł.do 4,0m dla przecisków sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu,dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych o dł.2,0m,w gruncie suchym lub o norm.wilg.,grunt kat.III-IV,dodatek za każdy 1m,ponad4m gł.komory	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	2.4.600.00	IZOLACJE SIECI SANITARNYCH	
Biuletyn BRI	2.4.610.00	Izolacje rurociągów	
Biuletyn BRI	2.4.610.01.1	Wykonanie izolacji asfaltem, lepikiem asfaltowym, papą polimerowo-asfaltową	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1501	Izolacje styków rurociągów stalowych - asfaltem jednokrotnie:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1501-0100	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem - pierwsza warstwa, o średnicy 50 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1501-0200	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem - pierwsza warstwa, o średnicy 80 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1501-0300	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem - pierwsza warstwa, o średnicy 100 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1501-0400	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem - pierwsza warstwa, o średnicy 150 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1501-0500	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem - pierwsza warstwa, o średnicy 200 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1501-0600	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem - pierwsza warstwa, o średnicy 250 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1501-0700	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem - pierwsza warstwa, o średnicy 300 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1501-0800	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem - pierwsza warstwa, o średnicy 400 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1501-0900	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem - pierwsza warstwa, o średnicy 500 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1501-1000	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem - pierwsza warstwa, o średnicy 600 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1501-1100	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem - pierwsza warstwa, o średnicy 800 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1501-1200	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem - pierwsza warstwa, o średnicy 1000 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1501-1300	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem - pierwsza warstwa, o średnicy 1200 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1502	Izolacje styków rurociągów stalowych - asfaltem - każda następna warstwa:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1502-0100	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem, każda następna warstwa, o średnicy 50 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1502-0200	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem, każda następna warstwa, o średnicy 80 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1502-0400	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem, każda następna warstwa, o średnicy 150 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1502-0500	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem, każda następna warstwa, o średnicy 200 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1502-0600	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem, każda następna warstwa, o średnicy 250 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1502-0700	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem, każda następna warstwa, o średnicy 300 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1502-0800	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem, każda następna warstwa, o średnicy 400 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1502-0900	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem, każda następna warstwa, o średnicy 500 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1502-1000	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem, każda następna warstwa, o średnicy 600 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1502-1100	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem, każda następna warstwa, o średnicy 800 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1502-1200	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem, każda następna warstwa, o średnicy 1000 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1502-1300	Izolacja styków rurociągów stalowych asfaltem, każda następna warstwa, o średnicy 1200 mm	styk
Biuletyn BRI	KNNR 4 1506	Izolacje zewnętrznych powierzchni rur betonowych - lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1506-0200	Izolacja zewnętrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, pierwsza warstwa, o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1506-0300	Izolacja zewnętrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, pierwsza warstwa, o średnicy 250 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1506-0400	Izolacja zewnętrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, pierwsza warstwa, o średnicy 300 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1506-0500	Izolacja zewnętrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, pierwsza warstwa, o średnicy 400 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1506-0600	Izolacja zewnętrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, pierwsza warstwa, o średnicy 500 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1506-0700	Izolacja zewnętrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, pierwsza warstwa, o średnicy 600 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1506-0800	Izolacja zewnętrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, pierwsza warstwa, o średnicy 800 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1506-0900	Izolacja zewnętrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, pierwsza warstwa, o średnicy 1000 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1506-1000	Izolacja zewnętrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, pierwsza warstwa, o średnicy 1200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1506-1100	Izolacja zewnętrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, pierwsza warstwa, o średnicy 1400 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1507	Izolacje zewnętrznych powierzchni rur betonowych - lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1507-0200	Izolacje zewnętrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, każda następna warstwa, o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1507-0300	Izolacje zewnętrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, każda następna warstwa, o średnicy 250 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1507-0400	Izolacje zewnętrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, każda następna warstwa, o średnicy 300 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1507-0500	Izolacje zewnętrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, każda następna warstwa, o średnicy 400 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1507-0600	Izolacje zewnętrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, każda następna warstwa, o średnicy 500 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1507-0700	Izolacje zewnętrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, każda następna warstwa, o średnicy 600 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1507-0800	Izolacje zewnętrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, każda następna warstwa, o średnicy 800 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1507-0900	Izolacje zewnętrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, każda następna warstwa, o średnicy 1000 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1507-1000	Izolacje zewnętrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, każda następna warstwa, o średnicy 1200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1507-1100	Izolacje zewnętrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, każda następna warstwa, o średnicy 1400 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1508	Izolacje wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych - lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1508-0100	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa, o średnicy 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1508-0200	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa, o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1508-0300	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa, o średnicy 250 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1508-0400	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa, o średnicy 300 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1508-0500	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa, o średnicy 400 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1508-0600	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa, o średnicy 500 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1508-0700	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa, o średnicy 600 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1508-0800	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa, o średnicy 800 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1508-0900	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa, o średnicy 1000 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1508-1000	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa, o średnicy 1200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1508-1200	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa, o średnicy 1600 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1509	Izolacje wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych - lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1509-0100	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa, o średnicy 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1509-0200	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa, o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1509-0300	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa, o średnicy 250 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1509-0400	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa, o średnicy 300 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1509-0500	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa, o średnicy 400 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1509-0600	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa, o średnicy 500 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1509-0700	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa, o średnicy 600 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1509-0800	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa, o średnicy 800 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1509-0900	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa, o średnicy 1000 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1509-1000	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa, o średnicy 1200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1509-1100	Izolacja wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa, o średnicy 1400 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1510	Izolacje z materiałów rolowych (papą zgrzewalną polimerowo-asfaltową) powierzchni murowanych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1510-0100	Izolacje z materiałów rolowych papą zgrzewalną polimerowo-asfaltową powierzchni murowanych - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1510-0200	Izolacje z materiałów rolowych papą zgrzewalną polimerowo-asfaltową powierzchni murowanych - każda następna warstwa	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 1510-0300	Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej grubości 2 cm przy izolacji z materiałów rolowych powierzchni murowych	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1510-0400	Wykonanie ścianki dociskowej gr. 12 cm z cegły na zaprawie cementowej przy izolacji z materiałów rolowych powierzchni murowych	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1511	Izolacje z materiałów rolowych (papą zgrzewalną polimerowo-asfaltową) powierzchni betonowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1511-0100	Izolacje z materiałów rolowych (papą zgrzewalną polimerowo-asfaltową) powierzchni betonowych poziomych - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1511-0200	Izolacje z materiałów rolowych (papą zgrzewalną polimerowo-asfaltową) powierzchni betonowych poziomych - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1511-0300	Izolacje z materiałów rolowych (papą zgrzewalną polimerowo-asfaltową) powierzchni betonowych pionowych - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1511-0400	Izolacje z materiałów rolowych (papą zgrzewalną polimerowo-asfaltową) powierzchni betonowych pionowych - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1512	Izolacje powłokowe poziomych powierzchni betonowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1512-0100	Izolacja powłokowa poziomych powierzchni betonowych roztworem asfaltowym - gruntowanie - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1512-0200	Izolacja powłokowa poziomych powierzchni betonowych roztworem asfaltowym - gruntowanie - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1512-0300	Izolacja powłokowa poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1512-0400	Izolacja powłokowa poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1512-0500	Izolacja powłokowa poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego bez wypełniaczy, na gorąco - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1512-0600	Izolacja powłokowa poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego bez wypełniaczy, na gorąco - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1513	Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1513-0100	Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych - emulsją lub roztworem asfaltowym - gruntowanie - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1513-0200	Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych - emulsją lub roztworem asfaltowym - gruntowanie - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1513-0300	Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych - z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1513-0400	Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych - z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1513-0500	Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych - z lepiku asfaltowego na gorąco - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1513-0600	Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych - z lepiku asfaltowego na gorąco - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRI	2.4.700.00	PRÓBY, BADANIA I URUCHOMIENIE SIECI	
Biuletyn BRI	2.4.710.00	Próby szczelności sieci	
Biuletyn BRI	2.4.710.01.0	Próby szczelności sieci wodociągowych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1601	Próby wodne szczelności sieci wodociągowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1601-0100	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy do 100 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1601-0101	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych o średnicy do 100 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1601-0200	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy 150 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1601-0201	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych o średnicy 150 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1601-0300	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy 200 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1601-0301	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych o średnicy 200 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1601-0400	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy 250 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1601-0401	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych o średnicy 250 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1601-0500	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy 300 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1601-0501	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych o średnicy 300 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1601-0600	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy 350 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1601-0601	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych o średnicy 350 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1601-0700	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy 400 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1601-0701	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych o średnicy 400 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1601-0800	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy 500 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1601-0801	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych o średnicy 500 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1603	Próby pneumatyczne szczelności sieci wodociągowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1603-0100	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, o średnicy do 100 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1603-0101	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych, o średnicy do 100 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1603-0200	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, o średnicy do 150 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1603-0201	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych, o średnicy do 150 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1603-0300	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, o średnicy do 200 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1603-0301	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych, o średnicy do 200 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1603-0400	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, o średnicy do 250 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1603-0401	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych, o średnicy do 250 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1603-0500	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, o średnicy do 300 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1603-0501	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych, o średnicy do 300 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1603-0600	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, o średnicy do 350 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1603-0601	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych, o średnicy do 350 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1603-0700	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, o średnicy do 400 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1603-0701	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych, o średnicy do 400 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1603-0800	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, o średnicy do 500 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1603-0801	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych, o średnicy do 500 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1606	Próby wodne szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1606-0100	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE o średnicy do 110 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1606-0200	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE o średnicy 160 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1606-0300	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE o średnicy 200 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1606-0400	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE o średnicy 250 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1608	Próby pneumatyczne szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1608-0100	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE o średnicy do 110 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1608-0200	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE o średnicy 160 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1608-0300	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE o średnicy 200 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1608-0400	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE o średnicy 250 mm	próba
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0801	Próby szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, stalowych, typu BETRAS:	
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0801-0100	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, stalowych, typu Betras o średnicy ponad 80 mm do 100 mm	próba
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0801-0200	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, stalowych, typu Betras o średnicy 150 mm	próba
Biuletyn BRI	2.4.710.02.0	Próby szczelności sieci kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610	Próby wodne szczelności kanałów rurowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-0100	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150 mm, z wyłączeniem rur betonowych i żelbetowych	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-0101	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych i żelbetowych o średnicy do 150 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-0200	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm, z wyłączeniem rur betonowych i żelbetowych	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-0201	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych i żelbetowych o średnicy 200 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-0300	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 250 mm, z wyłączeniem rur betonowych i żelbetowych	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-0301	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych i żelbetowych o średnicy 250 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-0400	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm, z wyłączeniem rur betonowych i żelbetowych	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-0401	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych i żelbetowych o średnicy 300 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-0500	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 400 mm, z wyłączeniem rur betonowych i żelbetowych	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-0501	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych i żelbetowych o średnicy 400 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-0600	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 500 mm, z wyłączeniem rur betonowych i żelbetowych	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-0601	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-0700	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 600 mm, z wyłączeniem rur betonowych i żelbetowych	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-0701	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych i żelbetowych o średnicy 600 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-0800	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 700 mm, z wyłączeniem rur betonowych i żelbetowych	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-0801	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych i żelbetowych o średnicy 700 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-0900	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 800 mm, z wyłączeniem rur betonowych i żelbetowych	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-0901	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych i żelbetowych o średnicy 800 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-1000	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 900 mm, z wyłączeniem rur betonowych i żelbetowych	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-1001	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych i żelbetowych o średnicy 900 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-1100	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 1000 mm, z wyłączeniem rur betonowych i żelbetowych	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-1101	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych i żelbetowych o średnicy 1000 mm	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-1200	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 1200 mm, z wyłączeniem rur betonowych i żelbetowych	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 1610-1201	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych i żelbetowych o średnicy 1200 mm	próba
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0804	Próby szczelności kanałów rurowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0804-0100	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 150 mm, dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0804-0200	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm, dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t	m
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0804-0300	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 250 mm, dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t	m
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0804-0400	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm, dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t	m
Biuletyn BRI	2.4.710.03.0	Próby szczelności sieci gazowych	
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0211	Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa:	
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0211-0100	Próba szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa, o średnicy 50-100 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0211-0200	Próba szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa, o średnicy 150-300 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0211-0300	Próba szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa, o średnicy 350-500 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0220-B	Próby szczelności i wytrzymałości:	
Biuletyn BRI	KNR 2-19 0220-0200	Wykonanie próby szczelności i wytrzymałości przyłączy domowych	m
Biuletyn BRI	2.4.710.04.0	Próby szczelności sieci ciepłowniczych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2106	Próby szczelności rurociągów sieci ciepłowniczych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2106-0100	Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2106-0200	Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 600 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2107	Nakłady na uruchomienie sieci ciepłowniczych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2107-0100	Nakłady na uruchomienie sieci cieplnych o średnicy do 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2107-0200	Nakłady na uruchomienie sieci cieplnych o średnicy nominalnej ponad 150 do 300 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2107-0300	Nakłady na uruchomienie sieci cieplnych o średnicy nominalnej ponad 300 do 600 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 2107-0600	Dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad długość 100 m sieci cieplnych niezależnie od średnicy	10 m
Biuletyn BRI	2.4.720.00	Płukanie i dezynfekcja sieci	
Biuletyn BRI	2.4.720.01.0	Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1611	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1611-0100	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150 mm	200 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1611-0200	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 200-250 mm	200 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1611-0300	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 300-350 mm	200 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1611-0400	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 400 mm	200 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1611-0500	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 500 mm	200 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1612	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1612-0100	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy do 150 mm	200 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1612-0200	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy 200 mm	200 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1612-0300	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy 300 mm	200 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1612-0400	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy 400 mm	200 m
Biuletyn BRI	KNNR 4 1612-0500	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy 500 mm	200 m
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0803	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0803-0100	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy do 150 mm	200 m
Biuletyn BRI	2.4.730.00	Czyszczenie kanałów, studzienek, osadników	
Biuletyn BRI	2.4.730.01.0	Czyszczenie kanałów, studzienek, osadników - ręczne	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2201	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanałów:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2201-0100	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału, średnica 0,25 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2201-0200	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału, średnica 0,30 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2201-0300	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału, średnica 0,35 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2201-0400	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału, średnica 0,40 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2201-0500	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału, średnica 0,50 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2201-0600	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału, średnica 0,60 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2201-0700	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału, średnica 0,80 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2201-0800	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału, średnica 1,00 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2201-0900	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału, średnica 1,20 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2201-1000	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału, średnica 1,40 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2201-1100	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału, średnica 1,50 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2201-1200	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału, średnica 1,60 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2201-1300	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału, średnica 1,80 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2201-1400	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału, średnica 2,00 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2202	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys. kanałów:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2202-0100	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys. kanału, średnica 0,25 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2202-0200	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys. kanału, średnica 0,30 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2202-0300	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys. kanału, średnica 0,35 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2202-0400	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys. kanału, średnica 0,40 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2202-0500	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys. kanału, średnica 0,50 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2202-0600	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys. kanału, średnica 0,60 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2202-0700	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys. kanału, średnica 0,80 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2202-0800	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys. kanału, średnica 1,00 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2202-0900	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys. kanału, średnica 1,20 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2202-1000	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys. kanału, średnica 1,40 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2202-1100	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys. kanału, średnica 1,50 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2202-1200	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys. kanału, średnica 1,60 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2202-1300	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys. kanału, średnica 1,80 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2202-1400	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys. kanału, średnica 2,00 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2203	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys. kanałów:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2203-0100	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys. kanału, średnica 0,25 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2203-0200	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys. kanału, średnica 0,30 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2203-0300	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys. kanału, średnica 0,35 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2203-0400	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys. kanału, średnica 0,40 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2203-0500	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys. kanału, średnica 0,50 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2203-0600	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys. kanału, średnica 0,60 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2203-0700	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys. kanału, średnica 0,80 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2203-0800	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys. kanału, średnica 1,00 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2203-0900	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys. kanału, średnica 1,20 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2203-1000	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys. kanału, średnica 1,40 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2203-1100	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys. kanału, średnica 1,50 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2203-1200	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys. kanału, średnica 1,60 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2203-1300	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys. kanału, średnica 1,80 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2203-1400	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys. kanału, średnica 2,00 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2219	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2219-0100	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2219-0200	Ręczne czyszczenie przykanalików	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2219-0300	Ręczne czyszczenie studzienek i przykanalików	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2220	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych przy grub. osadu 30 cm:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2220-0100	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicach wewnętrznych 1000 mm przy grubości osadu do 30 cm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2220-0200	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicach wewnętrznych 1200 -1400 mm przy grubości osadu do 30 cm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2220-0300	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicach wewnętrznych 1600 mm przy grubości osadu do 30 cm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2220-0400	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicach wewnętrznych 1000 mm - dodatek za każde 10 cm ponad 30 cm grubości osadu	10 cm
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2220-0500	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicach wewnętrznych 1200-1400 mm - dodatek za każde 10 cm ponad 30 cm grubości osadu	10 cm
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2220-0600	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicach wewnętrznych 1600 mm - dodatek za każde 10 cm ponad 30 cm grubości osadu	10 cm
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2221	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2221-0100	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych. Czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicach do 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2221-0200	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych. Czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicach do 1200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2221-0300	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych. Czyszczenie studzienek ściekowych o średnicach do 300 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2221-0400	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych. Czyszczenie osadników komorowych, poj. do 10 m3	m3
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2221-0500	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych. Czyszczenie osadników komorowych, poj. ponad 10 m3	m3
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2221-0600	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych. Czyszczenie zbiorników zamkniętych	m3
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2221-0700	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych. Czyszczenie zbiorników otwartych	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2222	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2222-0100	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych. Czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicach wewnętrznych 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2222-0200	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych. Czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicach wewnętrznych 1200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2222-0300	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych. Czyszczenie studzienek ściekowych podwórzowych o średnicach wewnętrznych 500 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2222-0400	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych. Czyszczenie rur deszczowych z osadnikami i kolanami	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2222-0500	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych. Czyszczenie przykanalików	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2222-0600	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych. Czyszczenie dołów gnilnych /szamba/	m3
Biuletyn BRI	2.4.730.02.0	Czyszczenie kanałów, studzienek, osadników - mechaniczne	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2101	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanałów:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2101-0100	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys., średnica 0,25 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2101-0200	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys., średnica 0,30 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2101-0300	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys., średnica 0,35 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2101-0400	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys., średnica 0,40 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2101-0500	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys., średnica 0,50 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2101-0600	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys., średnica 0,60 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2101-0700	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys., średnica 0,80 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2101-0800	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys., średnica 1,00 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2101-0900	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys., średnica 1,20 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2101-1000	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys., średnica 1,40 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2101-1100	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys., średnica 1,50 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2101-1200	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys., średnica 1,60 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2101-1300	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys., średnica 1,80 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2101-1400	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys., średnica 2,00 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2102	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys. kanałów:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2102-0100	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys., średnica 0,25 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2102-0200	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys., średnica 0,30 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2102-0300	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys., średnica 0,35 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2102-0400	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys., średnica 0,40 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2102-0500	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys., średnica 0,50 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2102-0600	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys., średnica 0,60 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2102-0700	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys., średnica 0,80 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2102-0800	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys., średnica 1,00 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2102-0900	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys., średnica 1,20 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2102-1000	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys., średnica 1,40 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2102-1100	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys., średnica 1,50 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2102-1200	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys., średnica 1,60 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2102-1300	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys., średnica 1,80 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2102-1400	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wys., średnica 2,00 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2103	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys. kanałów:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2103-0100	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys., średnica 0,25 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2103-0200	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys., średnica 0,30 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2103-0300	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys., średnica 0,35 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2103-0400	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys., średnica 0,40 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2103-0500	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys., średnica 0,50 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2103-0600	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys., średnica 0,60 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2103-0700	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys., średnica 0,80 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2103-0800	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys., średnica 1,00 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2103-0900	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys., średnica 1,20 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2103-1000	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys., średnica 1,40 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2103-1100	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys., średnica 1,50 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2103-1200	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys., średnica 1,60 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2103-1300	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys., średnica 1,80 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2103-1400	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wys., średnica 2,00 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2119	Mechaniczne czyszczenie studzienek i przykanalików:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2119-0100	Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2119-0200	Mechaniczne czyszczenie przykanalików	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2119-0300	Mechaniczne czyszczenie studzienek i przykanalików	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2120	Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych przy grub. osadu do 30 cm:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2120-0100	Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1000 mm, grub. osadu do 30 cm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2120-0200	Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1400 mm, grub. osadu do 30 cm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2120-0300	Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1600 mm, grub. osadu do 30 cm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2120-0400	Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1000 mm - dodatek za każde 10 cm ponad 30 cm grub. osadu	10 cm
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2120-0500	Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1400 mm - dodatek za każde 10 cm ponad 30 cm grub. osadu	10 cm
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2120-0600	Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1600 mm - dodatek za każde 10 cm ponad 30 cm grub. osadu	10 cm
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2121	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2121-0100	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji - studzienek rewizyjnych w obiektach przemysłowych o średnicy do 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2121-0200	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji - studzienek rewizyjnych w obiektach przemysłowych o średnicy 1200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2121-0300	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji - studzienek ściekowych w obiektach przemysłowych o średnicy 300 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2121-0400	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji - osadników komorowych o poj. do 10 m3	m3
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2121-0500	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji - osadników komorowych o poj. ponad 10 m3	m3
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2121-0600	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji - zbiorników zamkniętych	m3
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2121-0700	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji - zbiorników otwartych	m3
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2122	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2122-0100	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji - studzienek rewizyjnych w obiektach mieszkalnych o średnicy wewnętrznej 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2122-0200	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji - studzienek rewizyjnych w obiektach mieszkalnych o średnicy wewnętrznej 1200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2122-0300	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji - studzienek ściekowych podwórzowych o średnicy wewnętrznej 500 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2122-0400	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji - rur deszczowych z osadnikiem i kolanem	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2122-0500	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji - przykanalików	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-05 2122-0600	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji - dołów gnilnych /szamb/	m3
Biuletyn BRI	2.4.740.00	Badania sieci	
Biuletyn BRI	2.4.740.03	Badania sieci gazowych	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19	Badania defektoskopem iskrowym izolacji rurociągów:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0107-0100	Badanie defektoskopem iskrowym izolacji gazociągów o średnicy nominalnej do 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0107-0200	Badanie defektoskopem iskrowym izolacji gazociągów o średnicy nominalnej do 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0107-0300	Badanie defektoskopem iskrowym izolacji gazociągów o średnicy nominalnej do 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0107-0400	Badanie defektoskopem iskrowym izolacji gazociągów o średnicy nominalnej do 250 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0107-0500	Badanie defektoskopem iskrowym izolacji gazociągów o średnicy nominalnej do 300 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0107-0600	Badanie defektoskopem iskrowym izolacji gazociągów o średnicy nominalnej do 350 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0107-0700	Badanie defektoskopem iskrowym izolacji gazociągów o średnicy nominalnej do 400 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0107-0800	Badanie defektoskopem iskrowym izolacji gazociągów o średnicy nominalnej do 500 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0107-0900	Badanie defektoskopem iskrowym izolacji gazociągów o średnicy nominalnej do 600 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-19 0107-1000	Badanie defektoskopem iskrowym izolacji gazociągów o średnicy nominalnej do 700 mm	m
Biuletyn BRI	2.4.800.00	INNE ROBOTY STANOWIĄCE ELEMENTY SIECI SANITARNYCH	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0401	Wykonanie ścian oporowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0401-0100	Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 t (2 płyty)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0401-0200	Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku powyżej 50 t do 100 t (4 płyty)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0401-0300	Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku powyżej 100 t do 150 t (6 płyt)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0501	Wykonanie podłoży i obetonowania:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0501-0100	Wykonanie podłoży stabilizowanych cementem, przy ilości cementu 100 kg/m3	m3
Biuletyn BRI	KNNR 11 0501-0200	Dodatek za każde 10 kg/m3 przy wykonaniu podłoży stabilizowanych powyżej ilości cementu 100 kg/m3	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 11 0501-0300	Wykonanie podłoży z betonu C8/10, grub. do 5 cm	m3
Biuletyn BRI	KNNR 11 0501-0301	Wykonanie podłoży z betonu C8/10, grub. ponad 5 do 10 cm	m3
Biuletyn BRI	KNNR 11 0501-0302	Wykonanie podłoży z betonu C8/10, grub. ponad 10 do 15 cm	m3
Biuletyn BRI	KNNR 11 0501-0303	Wykonanie podłoży z betonu C8/10, grub. ponad 15 do 19 cm	m3
Biuletyn BRI	KNNR 11 0501-0400	Wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem	m3
Biuletyn BRI	KNNR 11 0501-0500	Wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m3
Biuletyn BRI	KNNR 11 0501-0600	Wykonanie betonowania w pachwinach kanałów, beton C16/20	m3
Biuletyn BRI	KNNR 11 0501-0700	Wykonanie otuliny betonowej kanałów, beton C16/20	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1401	Przygotowanie ręczne zbrojenia:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1401-0100	Przygotowane ręczne zbrojenia - konstrukcje proste, pręty stalowe o średnicy do 8 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1401-0200	Przygotowane ręczne zbrojenia - konstrukcje proste, pręty stalowe o średnicy ponad 8 do 14 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1401-0300	Przygotowane ręczne zbrojenia - konstrukcje złożone, pręty stalowe o średnicy do 8 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1401-0400	Przygotowane ręczne zbrojenia - konstrukcje złożone, pręty stalowe o średnicy ponad 8 do 14 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1402	Przygotowanie mechaniczne zbrojenia - pręty stalowe:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1402-0100	Przygotowane mechaniczne zbrojenia - konstrukcje proste, pręty stalowe o średnicy ponad 10 do 14 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1402-0200	Przygotowane mechaniczne zbrojenia - konstrukcje proste, pręty stalowe o średnicy ponad 14 do 20 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1402-0300	Przygotowane mechaniczne zbrojenia - konstrukcje proste, pręty stalowe o średnicy ponad 20 do 26 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1402-0400	Przygotowane mechaniczne zbrojenia - konstrukcje proste, pręty stalowe o średnicy ponad 26 do 32 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1402-0500	Przygotowane mechaniczne zbrojenia - konstrukcje złożone, pręty stalowe o średnicy ponad 10 do 14 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1402-0600	Przygotowane mechaniczne zbrojenia - konstrukcje złożone, pręty stalowe o średnicy ponad 14 do 20 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1402-0700	Przygotowane mechaniczne zbrojenia - konstrukcje złożone, pręty stalowe o średnicy ponad 20 do 26 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1402-0800	Przygotowane mechaniczne zbrojenia - konstrukcje złożone, pręty stalowe o średnicy ponad 26 do 32 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1403	Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych - pręty stalowe:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1403-0100	Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych - pręty stalowe o średnicy do 8 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1403-0200	Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych - pręty stalowe o średnicy ponad 8 do 14 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1403-0300	Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych - pręty stalowe o średnicy ponad 14 do 20 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1403-0400	Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych - pręty stalowe o średnicy ponad 20 do 26 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1404	Montaż zbrojenia ścian płaskich - pręty stalowe:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1404-0100	Montaż zbrojenia ścian płaskich - pręty stalowe o średnicy do 8 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1404-0200	Montaż zbrojenia ścian płaskich - pręty stalowe o średnicy ponad 8 do 14 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1404-0300	Montaż zbrojenia ścian płaskich - pręty stalowe o średnicy ponad 14 do 20 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1404-0400	Montaż zbrojenia ścian płaskich - pręty stalowe o średnicy ponad 20 do 26 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1405	Montaż zbrojenia ścian cylindrycznych i stropów - pręty stalowe:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1405-0100	Montaż zbrojenia ścian cylindrycznych i stropów - pręty stalowe, o średnicy do 8 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1405-0200	Montaż zbrojenia ścian cylindrycznych i stropów - pręty stalowe, o średnicy pow. 8 do 14 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1405-0300	Montaż zbrojenia ścian cylindrycznych i stropów - pręty stalowe, o średnicy ponad 14 do 20 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1405-0400	Montaż zbrojenia ścian cylindrycznych i stropów - pręty stalowe, o średnicy ponad 20 do 26 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1406	Montaż zbrojenia belek i podciągów - pręty stalowe:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1406-0100	Montaż zbrojenia belek i podciągów - pręty stalowe o średnicy do 8 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1406-0200	Montaż zbrojenia belek i podciągów - pręty stalowe o średnicy ponad 8 do 14 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1406-0300	Montaż zbrojenia belek i podciągów - pręty stalowe o średnicy ponad 14 do 20 mm	t
Biuletyn BRI	KNNR 4 1407	Deskowanie ław fundamentowych, ścian, stropów, belek i podciągów:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1407-0100	Deskowanie ław fundamentowych	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1407-0200	Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3 m	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1407-0300	Deskowanie ścian łukowych o wys. do 4 m	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1407-0400	Deskowanie stropów	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1407-0500	Deskowanie belek i podciągów o przekrojach do 0,06 m2	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1407-0600	Deskowanie belek i podciągów o przekrojach ponad 0,06 do 0,15 m2	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1408	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1408-0100	Układanie mieszanki betonowej C12/15 (transport japonkami) w ławach fundamentowych i blokach oporowych	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1408-0200	Układanie mieszanki betonowej C16/20 (transport japonkami) w ścianach prostych i łukowych	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1408-0300	Układanie mieszanki betonowej C16/20 (transport japonkami) w stropach	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1408-0400	Układanie mieszanki betonowej C16/20 (transport japonkami) w belkach i podciągach	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1408-0500	Układanie mieszanki betonowej C12/15 (transport betonu w pojemniku, żurawiem samochodowym) w ławach fundamentowych i blokach oporowych	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1408-0600	Układanie mieszanki betonowej C16/20 (transport betonu w pojemniku, żurawiem samochodowym) w ścianach prostych i łukowych	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1408-0700	Układanie mieszanki betonowej C16/20 (transport betonu w pojemniku, żurawiem samochodowym) w stropach	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1408-0800	Układanie mieszanki betonowej C16/20 (transport betonu w pojemniku, żurawiem samochodowym) w belkach i podciągach	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1409	Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1409-0100	Układanie mieszanki betonowej C12/15 pompą do betonu na samochodzie w ławach fundamentowych i blokach oporowych	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1409-0200	Układanie mieszanki betonowej C16/20 pompą do betonu na samochodzie w ścianach prostych i łukowych	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1409-0300	Układanie mieszanki betonowej C16/20 pompą do betonu na samochodzie w stropach	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1409-0400	Układanie mieszanki betonowej C16/20 pompą do betonu na samochodzie w belkach i podciągach	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1410	Wykonanie podłoży betonowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1410-0100	Wykonanie podłoży betonowych C8/10 grub. 5 cm	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1410-0200	Wykonanie podłoży betonowych C8/10 grub. 10 cm	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1410-0300	Wykonanie podłoży betonowych C8/10 grub. 15 cm	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1410-0400	Wykonanie podłoży betonowych C8/10 grub. 20 cm	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1410-0500	Umocnienie skarp przy wylotach kanałów, beton C12/15	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1411	Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1411-0100	Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1411-0200	Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich grub. 15 cm	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1411-0300	Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich grub. 20 cm	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1411-0400	Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich grub. 25 cm	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1411-0500	Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich z dodatkiem cementu, o grub. 14 cm	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1411-0600	Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich z dodatkiem cementu, o grub. 16 cm	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1412	Wykonanie otuliny betonowej:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1412-0100	Wykonanie otuliny betonowej w pachwinach kanałów, beton C16/20	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1412-0200	Wykonanie otuliny betonowej kanałów, beton C16/20	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1425	Wykonanie tynków cementowych i posadzek:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1425-0100	Wykonanie tynków cementowych na sklepieniach - tynk zwykły	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1425-0200	Wykonanie tynków cementowych na ścianach pionowych - tynk zwykły	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1425-0300	Wykonanie tynków cementowych na sklepieniach - tynk wypalany	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1425-0400	Wykonanie posadzki cementowej zatartej na ostro wraz z podkładem z betonu C16/20	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1425-0500	Wykonanie posadzki cementowej zatartej na gładko wraz z podkładem z betonu C16/20	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1425-0600	Wykonanie posadzki cementowej wypalanej wraz z podkładem z betonu C16/20	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1426	Wykonanie wykładzin na zaprawie cementowej:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1426-0101	Wykonanie wykładzin ścian z płytek klinkierowych na zaprawie cementowej	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1426-0301	Wykonanie wykładzin posadzek z płytek klinkierowych na zaprawie cementowej	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1426-0501	Wykonanie wykładzin posadzek z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1426-0701	Wykonanie wykładzin kanałów z płytek klinkierowych na zaprawie cementowej	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1426-0801	Wykonanie wykładzin kanałów z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej	m2
Biuletyn BRI	KNNR 4 1430	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych z betonu C16/20:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 1430-0100	Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych z betonu C16/20 o objętości do 1,5 m3	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1430-0200	Wykonanie różnych elementów dozbrajanych drobnowymiarowych z betonu C16/20 o objętości do 1,5 m3	m3
Biuletyn BRI	KNNR 4 1430-0300	Wykonanie różnych elementów żelbetowych drobnowymiarowych z betonu C16/20 o objętości do 1,5 m3	m3
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0501	Wykonanie podłoży z materiałów sypkich:	
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0501-0100	Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 10 cm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0501-0200	Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0501-0300	Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0501-0400	Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 25 cm	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0504	Wykonanie podłoży betonowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0504-0100	Wykonanie podłoży betonowych C8/10 o grub. 5 cm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0504-0200	Wykonanie podłoży betonowych C8/10 o grub. 10 cm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0504-0300	Wykonanie podłoży betonowych C8/10 o grub. 15 cm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0504-0400	Wykonanie podłoży betonowych C8/10 o grub. 20 cm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0505	Obetonowanie kanałów:	
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0505-0100	Obetonowanie kanałów w pachwinach	m3
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0505-0200	Obetonowanie kanałów. Otulina betonowa	m3
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0607	Deskowanie ław fundamentowych, ścian, stropów:	
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0607-0100	Deskowanie ław fundamentowych	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0607-0200	Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3 m	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0607-0300	Deskowanie ścian łukowych o wys. do 4 m	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0607-0400	Deskowanie stropów	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0609	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach:	
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0609-0100	Układanie mieszanki betonowej C12/15 ręcznie w ławach fundamentowych i blokach oporowych	m3
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0609-0200	Układanie mieszanki betonowej C16/20 ręcznie w ścianach prostych	m3
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0609-0300	Układanie mieszanki betonowej C16/20 ręcznie w ścianach cylindrycznych	m3
Biuletyn BRI	KNR 2-18 0609-0400	Układanie mieszanki betonowej C16/20 ręcznie w stropach	m3
Biuletyn BRI	2.4.900.00	ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, STACJI UZDATNIANIA WÓD	
Biuletyn BRI	2.4.920.00	Elementy składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków	
Biuletyn BRI	2.4.920.01.1	Elementy składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków - wykonanie uszczelnień i umocnień	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0701	Wykonanie uszczelnienia czaszy i skarp składowisk:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0701-0100	Wykonanie uszczelnienia czaszy i skarp składowisk gliną, ręcznie	m3
Biuletyn BRI	KNNR 11 0701-0200	Wykonanie uszczelnienia czaszy i skarp składowisk gliną, mechanicznie	m3
Biuletyn BRI	KNNR 11 0701-0300	Wykonanie uszczelnienia czaszy i skarp składowisk warstwą ochronną z piasku, mechanicznie	m3
Biuletyn BRI	KNNR 11 0701-0400	Wykonanie uszczelnienia czaszy i skarp składowisk folią z PE łączoną przez zgrzewanie, mechanicznie	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0701-0401	Wykonanie uszczelnienia czaszy i skarp składowisk folią z PVC łączoną przez zgrzewanie, mechanicznie	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0701-0500	Wykonanie uszczelnienia czaszy i skarp składowisk folią z PVC łączoną przez klejenie, mechanicznie	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0702	Umocnienie czaszy i skarp składowisk:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0702-0100	Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną polipropylenową o gramaturze 60g/m2	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0702-0101	Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną polipropylenową o gramaturze 100g/m2	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0702-0102	Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną polipropylenową o gramaturze 150g/m2	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0702-0200	Umocnienie czaszy i skarp składowisk płytkami chodnikowymi	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0702-0300	Umocnienie czaszy i skarp składowisk asfaltem upłynnionym	m2
Biuletyn BRI	2.4.920.02.1	Elementy składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków - wykonanie drenażu	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0703	Ułożenie drenażu z rur z PVC karbowanych:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0703-0100	Ułożenie drenażu z rur z PVC karbowanych z otworami 1,5x5,0 mm, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0703-0200	Ułożenie drenażu z rur z PVC karbowanych z otworami 1,5x5,0 mm, o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 11 0703-0302	Ułożenie drenażu z rur z PVC karbowanych z otworami 1,5x5,0 mm, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	2.4.920.03.1	Elementy składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków - wykonanie złóż biologicznych	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0605	Montaż elementów instalacji złóż biologicznych (bez wartości elementów):	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0605-0100	Montaż elementów instalacji złóż biologicznych - zraszaczy obrotowych o masie do 1,50 t (bez wartości elementów)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0605-0200	Montaż elementów instalacji złóż biologicznych - zraszaczy obrotowych o masie ponad 1,50 do 4,00 t (bez wartości elementów)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0605-0300	Montaż elementów instalacji złóż biologicznych - komór kontrolnych o masie do 2,20 t (bez wartości elementów)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0605-0400	Montaż elementów instalacji złóż biologicznych - dozatorów syfonowych o masie do 0,30 t (bez wartości elementów)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0605-0500	Montaż elementów instalacji złóż biologicznych - dozatorów wywrotnic o masie do 0,60 t (bez wartości elementów)	t
Biuletyn BRI	2.4.920.04.1	Elementy składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków - wykonanie złóż filtracyjnych	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0705	Wykonanie złóż filtracyjnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0705-0100	Wykonanie złóż filtracyjnych - ręcznie, piaskowych	m3
Biuletyn BRI	KNNR 11 0705-0200	Wykonanie złóż filtracyjnych - ręcznie, tłuczniowych	m3
Biuletyn BRI	KNNR 11 0705-0300	Wykonanie złóż filtracyjnych - mechanicznie, piaskowych	m3
Biuletyn BRI	KNNR 11 0705-0301	Wykonanie złóż filtracyjnych - mechanicznie, żwirowych	m3
Biuletyn BRI	KNNR 11 0705-0400	Wykonanie złóż filtracyjnych - mechanicznie, tłuczniowych	m3
Biuletyn BRI	2.4.930.00	Montaż urządzeń w oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wód	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0601	Montaż krat stałych (bez wartości krat):	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0601-0100	Montaż krat stałych o masie do 0,15 t, z oczyszczaniem ręcznym (bez wartości krat)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0601-0200	Montaż krat stałych o masie ponad 0,15 do 0,40 t, z oczyszczaniem ręcznym (bez wartości krat)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0601-0300	Montaż krat stałych o masie do 1,00 t, z oczyszczaniem mechanicznym (bez wartości krat)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0601-0400	Montaż krat stałych o masie ponad 1,00 do 2,50 t, z oczyszczaniem mechanicznym (bez wartości krat)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0601-0500	Montaż krat stałych o masie do 1,50 t, z oczyszczaniem ruchem posuwisto-zwrotnym oraz współpracujące z rozdrabniarką (bez wartości krat)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0601-0600	Montaż krat stałych o masie ponad 1,50 do 2,50 t, z oczyszczaniem ruchem posuwisto-zwrotnym oraz współpracujące z rozdrabniarką (bez wartości krat)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0601-0700	Montaż krat stałych o masie do 0,10 t, ze zgarnianiem ręcznym (bez wartości krat)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0601-0800	Montaż krat stałych o masie do 0,20 t, ze zgarnianiem ręcznym (bez wartości krat)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0601-0900	Montaż krat stałych o masie ponad 0,20 do 0,30 t, ze zgarnianiem ręcznym (bez wartości krat)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0601-1000	Montaż krat stałych o masie do 2,00 t, ze zgarnianiem mechanicznym (bez wartości krat)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0602	Montaż krat łukowych (bez wartości krat):	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0602-0100	Montaż krat łukowych o masie do 0,30 t (bez wartości krat)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0602-0200	Montaż krat łukowych o masie ponad 0,30 do 0,80 t (bez wartości krat)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0602-0300	Montaż krat łukowych lub koszowych o masie do 1,30 t (bez wartości krat)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0603	Montaż urządzeń regulacyjnych (bez wartości urządzeń):	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0603-0100	Montaż urządzeń regulacyjnych - zastawek kanałów o masie do 0,25 t (bez wartości urządzeń)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0603-0200	Montaż urządzeń regulacyjnych - zaworów pływakowych o masie do 0,50 t (bez wartości urządzeń)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0603-0300	Montaż urządzeń regulacyjnych - rurowych łapaczy tłuszczu do 1,20 t (bez wartości urządzeń)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0603-0400	Montaż urządzeń regulacyjnych - przelewów ruchomych, stalowych o masie do 1,00 t (bez wartości urządzeń)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0603-0500	Montaż urządzeń regulacyjnych - przelewów ruchomych, z tworzyw sztucznych (bez wartości urządzeń)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0604	Montaż urządzeń mieszających i napowietrzających ścieki (bez wartości urządzeń):	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0604-0100	Montaż urządzeń mieszających i napowietrzających ścieki - mieszaczy o masie do 0,80 t (bez wartości urządzeń)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0604-0200	Montaż urządzeń mieszających i napowietrzających ścieki - mieszaczy o masie ponad 0,80 do 1,50 t (bez wartości urządzeń)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0604-0300	Montaż urządzeń mieszających i napowietrzających ścieki - aeratorów powierzchniowych o masie do 0,90 t (bez wartości urządzeń)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0604-0400	Montaż urządzeń mieszających i napowietrzających ścieki - aeratorów powierzchniowych o masie ponad 0,90 do 2,50 t (bez wartości urządzeń)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0604-0500	Montaż urządzeń mieszających i napowietrzających ścieki - urządzeń pływakowych o masie do 1,50 t (bez wartości urządzeń)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0604-0600	Montaż urządzeń mieszających i napowietrzających ścieki - urządzeń pływakowych o masie ponad 1,50 do 2,50 t (bez wartości urządzeń)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0604-0700	Montaż urządzeń mieszających i napowietrzających ścieki - strumienic o masie do 0,10 t (bez wartości urządzeń)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0606	Montaż zespołów zblokowanych oczyszczalni ścieków (bez wartości zespołów):	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0606-0100	Montaż zespołów zblokowanych oczyszczalni ścieków o masie do 8,60 t (bez wartości zespołów)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0606-0200	Montaż zespołów zblokowanych oczyszczalni ścieków o masie ponad 8,60 do 13,80 t (bez wartości zespołów)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0606-0300	Montaż zespołów zblokowanych oczyszczalni ścieków o masie ponad 13,80 do 19,00 t (bez wartości zespołów)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0606-0400	Montaż zespołów zblokowanych oczyszczalni ścieków o masie ponad 19,00 do 31,00 t (bez wartości zespołów)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0606-0500	Montaż zespołów zblokowanych oczyszczalni ścieków o masie ponad 31,00 do 51,50 t (bez wartości zespołów)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0606-0600	Montaż zespołów zblokowanych oczyszczalni ścieków o masie ponad 51,50 do 62,00 t (bez wartości zespołów)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0606-0700	Montaż zespołów zblokowanych oczyszczalni ścieków o masie ponad 62,00 do 73,00 t (bez wartości zespołów)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0607	Montaż urządzeń do odwadniania i zagęszczania osadów (bez wartości urządzeń):	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0607-0100	Montaż urządzeń do odwadniania i zagęszczania osadów - pras o masie do 6,80 t (bez wartości urządzeń)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0607-0200	Montaż urządzeń do odwadniania i zagęszczania osadów - zagęszczaczy osadu o masie do 2,50 t (bez wartości urządzeń)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0607-0300	Montaż urządzeń do odwadniania i zagęszczania osadów - zagęszczaczy osadu o masie ponad 2,50 do 11,20 t (bez wartości urządzeń)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0607-0400	Montaż urządzeń do odwadniania i zagęszczania osadów - wirówek o masie do 2,60 t (bez wartości urządzeń)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0607-0500	Montaż urządzeń do odwadniania i zagęszczania osadów - wirówek o masie ponad 2,60 do 6,60 t (bez wartości urządzeń)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0607-0600	Montaż urządzeń do odwadniania i zagęszczania osadów - wirówek o masie ponad 6,60 do 14,00 t (bez wartości urządzeń)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0607-0700	Montaż urządzeń do odwadniania i zagęszczania osadów - filtrów ciśnieniowych lub działkowych o masie do 3,00 t (bez wartości urządzeń)	t
Biuletyn BRI	KNNR 11 0607-0800	Montaż urządzeń do odwadniania i zagęszczania osadów - filtrów tkaninowych lub bębnowych o masie do 13,70 t (bez wartości urządzeń)	t

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 11 0608	Montaż urządzeń pomocniczych (bez wartości urządzeń):	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0608-0100	Montaż urządzeń pomocniczych - przepływomierzy pływakowych o masie do 0,03 t (bez wartości urządzeń)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0608-0200	Montaż urządzeń pomocniczych - przepływomierzy wskaźnikowych o masie do 0,10 t (bez wartości urządzeń)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0608-0300	Montaż urządzeń pomocniczych - wyłączników różnicowych o masie do 0,10 t (bez wartości urządzeń)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0608-0400	Montaż urządzeń pomocniczych - chloratorów o masie do 0,05 t (bez wartości urządzeń)	kpl.
Biuletyn BRI	2.4.990.00	Roboty w zakresie oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wód, nieuwzględnione w innych grupach	
Biuletyn BRI	2.4.990.00.1	Wykonanie trawników dywanowych	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0711	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0711-0100	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na terenie płaskim, grunt kat. I-II, bez nawożenia	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0711-0101	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na terenie płaskim, grunt kat. I-II, z nawożeniem	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0711-0200	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na terenie płaskim, grunt kat. III, bez nawożenia	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0711-0201	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na terenie płaskim, grunt kat. III, z nawożeniem	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0711-0300	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na terenie płaskim, grunt kat. IV, bez nawożenia	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0711-0301	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na terenie płaskim, grunt kat. IV, z nawożeniem	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0711-0400	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach, grunt kat. I-II, bez nawożenia	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0711-0401	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach, grunt kat. I-II, z nawożeniem	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0711-0500	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach, grunt kat. III, bez nawożenia	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0711-0501	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach, grunt kat. III, z nawożeniem	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0711-0600	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach, grunt kat. IV, bez nawożenia	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0711-0601	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach, grunt kat. IV, z nawożeniem	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0712	Mechaniczne wykonanie trawników dywanowych siewem:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0712-0100	Mechaniczne wykonanie siewem trawników dywanowych bez nawożenia, grunt kat. I-II	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0712-0200	Mechaniczne wykonanie siewem trawników dywanowych bez nawożenia, grunt kat. III	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0712-0300	Mechaniczne wykonanie siewem trawników dywanowych z nawożeniem, grunt kat. I-II	m2
Biuletyn BRI	KNNR 11 0712-0400	Mechaniczne wykonanie siewem trawników dywanowych z nawożeniem, grunt kat. III	m2
Biuletyn BRI	3.0	WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH	
Biuletyn BRI	3.3.000	INSTALACJE WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE, PPOŻ. I GAZOWE, ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, TECHNIKI WENTYLACYJNEJ	
Biuletyn BRI	3.3.100.00	ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH	
Biuletyn BRI	3.3.110.00	Rurociągi w instalacjach wodociągowych	
Biuletyn BRI	3.3.110.01	Rurociągi stalowe	
Biuletyn BRI	3.3.110.01.1	Montaż rurociągów stalowych instalacji wodociągowych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0103	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w gotowych wykopach wewnątrz budynków:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0103-0200	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w gotowych wykopach wewnątrz budynku, o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0103-0300	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w gotowych wykopach wewnątrz budynku, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0103-0400	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w gotowych wykopach wewnątrz budynku, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0103-0500	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w gotowych wykopach wewnątrz budynku, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0103-0600	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w gotowych wykopach wewnątrz budynku, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0103-0700	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w gotowych wykopach wewnątrz budynku, o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0103-0800	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w gotowych wykopach wewnątrz budynku, o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0103-0900	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w gotowych wykopach wewnątrz budynku, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0105	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych na ścianach budynków mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0105-0100	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0105-0102	Montaż rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy fi 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0105-0200	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0105-0202	Montaż rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy fi 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0105-0300	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0105-0302	Montaż rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy fi 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0105-0400	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0105-0402	Montaż rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy fi 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0105-0500	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0105-0502	Montaż rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy fi 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0105-0600	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0105-0602	Montaż rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy fi 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0105-0700	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0105-0702	Montaż rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy fi 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0105-0800	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0105-0802	Montaż rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy fi 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0105-0900	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0105-0902	Montaż rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy fi 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0106	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych na ścianach budynków niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0106-0100	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0106-0102	Montaż rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0106-0200	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0106-0202	Montaż rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0106-0300	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0106-0302	Montaż rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0106-0400	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0106-0402	Montaż rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0106-0500	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0106-0502	Montaż rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0106-0600	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0106-0602	Montaż rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0106-0700	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0106-0702	Montaż rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0106-0800	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0106-0802	Montaż rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0106-0900	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0106-0902	Montaż rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0107	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0107-0100	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0107-0200	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0107-0300	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0107-0400	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, o średnicy 40 mm	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 0107-0500	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0107-0600	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0107-0700	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0107-0800	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0108	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0108-0100	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0108-0200	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0108-0300	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0108-0400	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0108-0500	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0108-0600	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0108-0700	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0108-0800	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0103	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0103-0100	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, średnica 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0103-0200	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, średnica 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0103-0300	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, średnica 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0103-0400	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, średnica 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0103-0500	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, średnica 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0103-0600	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, średnica 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0103-0700	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, średnica 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0103-0800	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, średnica 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0103-0900	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, średnica 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0104	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0104-0100	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0104-0200	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0104-0300	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0104-0400	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0104-0500	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0104-0600	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0104-0700	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0104-0800	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0104-0900	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0105	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0105-0100	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, średnica 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0105-0200	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, średnica 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0105-0300	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, średnica 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0105-0400	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, średnica 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0105-0500	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, średnica 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0105-0600	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, średnica 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0105-0700	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, średnica 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0105-0800	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, średnica 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0105-0900	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, średnica 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0106	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0106-0100	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0106-0200	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0106-0300	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0106-0400	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0106-0500	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0106-0600	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0106-0700	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0106-0800	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0106-0900	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0107	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0107-0100	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, fi 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0107-0200	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, fi 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0107-0300	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, fi 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0107-0400	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, fi 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0107-0500	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, fi 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0107-0600	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, fi 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0107-0700	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, fi 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0107-0800	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, fi 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0108	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0108-0200	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, fi 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0108-0300	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, fi 25 mm.	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0108-0400	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, fi 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0108-0500	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, fi 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0108-0600	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, fi 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0108-0700	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, fi 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0108-0800	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, fi 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0108-0900	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, fi 100 mm	m
Biuletyn BRI	3.3.110.01.2	Wymiana rurociągów stalowych instalacji wodociągowych	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0111	Wymiana odcinków rur stalowych ocynkowanych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0111-0100	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15 mm	msc
Biuletyn BRI	KNNR 8 0111-0105	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 20 mm	msc
Biuletyn BRI	KNNR 8 0111-0200	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 25 mm	msc
Biuletyn BRI	KNNR 8 0111-0205	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 32 mm	msc
Biuletyn BRI	KNNR 8 0111-0300	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 40 mm	msc
Biuletyn BRI	KNNR 8 0111-0305	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm	msc
Biuletyn BRI	KNNR 8 0111-0400	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 65 mm	msc
Biuletyn BRI	KNNR 8 0111-0500	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 80 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0105	Wymiana odcinków rur stalowych ocynkowanych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0105-0100	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0105-0101	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 20 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0105-0200	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 25 mm	msc

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0105-0201	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 32 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0105-0300	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 40 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0105-0301	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm	msc
Biuletyn BRI	3.3.110.01.3	Demontaż rurociągów stalowych instalacji wodociągowych	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0108-A	Demontaż rurociągów stalowych ocynkowanych, ułożonych na ścianach:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0108-0100	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm, ułożonego na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0108-0200	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm, ułożonego na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0108-0300	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 40-50 mm, ułożonego na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0108-0400	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 65-80 mm, ułożonego na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0114	Demontaż rurociągów stalowych ocynkowanych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0114-0100	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0114-0200	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0114-0300	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 40-50 mm	m
Biuletyn BRI	3.3.110.02	Rurociągi żeliwne	
Biuletyn BRI	3.3.110.02.2	Wymiana rurociągów żeliwnych instalacji wodociągowych	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0106	Wymiana trójników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0106-0100	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0106-0101	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0106-0200	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0106-0300	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0107	Wymiana dwuzłączek z żeliwa ciągliwego ocynkowanego:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0107-0100	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanej o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0107-0200	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanej o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0107-0300	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanej o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0107-0400	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanej o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0107-0500	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanej o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0111	Wstawienie trójników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0111-0100	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0111-0200	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0108	Wstawienie trójników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, za pomocą dwuzłączek:	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0108-0101	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 15 mm, za pomocą dwuzłączki	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0108-0201	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 20 mm, za pomocą dwuzłączki	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0108-0301	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 25 mm, za pomocą dwuzłączki	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0108-0401	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 32 mm, za pomocą dwuzłączki	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0108-0501	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 40 mm, za pomocą dwuzłączki	szt.
Biuletyn BRI	3.3.110.02.3	Demontaż rurociągów żeliwnych instalacji wodociągowych	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0107	Demontaż rurociągów żeliwnych ciśnieniowych kielichowych, uszczelnionych folią aluminiową:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0107-0100	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy 80 mm w wykopie, uszczelnionego folią aluminiową	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0107-0200	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy 100 mm w wykopie, uszczelnionego folią aluminiową	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0107-0300	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy 150 mm w wykopie, uszczelnionego folią aluminiową	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0107-0400	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy 80 mm, na ścianie, uszczelnionego folią aluminiową	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0107-0500	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy 100 mm, na ścianie, uszczelnionego folią aluminiową	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0107-0600	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy 150 mm, na ścianie, uszczelnionego folią aluminiową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0113	Demontaż rurociągów żeliwnych ciśnieniowych w wykopie, uszczelnionych ołowiem:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0113-0100	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego, w wykopie o średnicy 50 mm, uszczelnionego ołowiem	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0113-0200	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego, w wykopie o średnicy powyżej 80 do 100 mm, uszczelnionego ołowiem	m
Biuletyn BRI	3.3.110.03	Rurociągi z tworzyw sztucznych	
Biuletyn BRI	3.3.110.03.1	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych instalacji wodociągowych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0104	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, w gotowych wykopach wewnątrz budynków:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0104-0100	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, w gotowych wykopach wewnątrz budynku, o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0104-0200	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, w gotowych wykopach wewnątrz budynku, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0104-0300	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, w gotowych wykopach wewnątrz budynku, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0104-0400	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, w gotowych wykopach wewnątrz budynku, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0104-0500	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, w gotowych wykopach wewnątrz budynku, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0109	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0109-0100	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0109-0200	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0109-0300	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0109-0400	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0109-0500	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0110	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0110-0100	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0110-0200	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0110-0300	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0110-0400	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0110-0500	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0111	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0111-0100	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 20 mm z polipropylenu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0111-0200	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 25 mm z polipropylenu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0111-0201	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 25 mm z polietylenu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0111-0300	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 32 mm z polipropylenu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0111-0301	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 32 mm z polietylenu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0111-0400	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 40 mm z polipropylenu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0111-0401	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 40 mm z polietylenu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0111-0500	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 50 mm z polipropylenu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0111-0501	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 50 mm z polietylenu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0111-0600	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 63 mm z polipropylenu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0111-0601	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 63 mm z polietylenu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0112	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0112-0100	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 20 mm z polipropylenu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0112-0200	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 25 mm z polipropylenu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0112-0201	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 25 mm z polietylenu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0112-0300	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 32 mm z polipropylenu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0112-0301	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 32 mm z polietylenu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0112-0400	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 40 mm z polipropylenu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0112-0401	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 40 mm z polietylenu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0112-0500	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 50 mm z polipropylenu	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 0112-0501	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 50 mm z polietylenu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0112-0600	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 63 mm z polipropylenu	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0112-0601	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 63 mm z polietylenu	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0125	Montaż rurociągów z PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0125-0100	Montaż rurociągów z rur PVC (do wody zimnej) łączonych metodą klejenia na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 16 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0125-0200	Montaż rurociągów z rur PVC (do wody zimnej) łączonych metodą klejenia na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0125-0300	Montaż rurociągów z rur PVC (do wody zimnej) łączonych metodą klejenia na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0125-0400	Montaż rurociągów z rur PVC (do wody zimnej) łączonych metodą klejenia na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0125-0500	Montaż rurociągów z rur PVC (do wody zimnej) łączonych metodą klejenia na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0125-0600	Montaż rurociągów z rur PVC (do wody zimnej) łączonych metodą klejenia na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0126	Montaż rurociągów z PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0126-0100	Montaż rurociągów z rur PVC (do wody zimnej) łączonych metodą klejenia na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0126-0200	Montaż rurociągów z rur PVC (do wody zimnej) łączonych metodą klejenia na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0126-0300	Montaż rurociągów z rur PVC (do wody zimnej) łączonych metodą klejenia na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0126-0400	Montaż rurociągów z rur PVC (do wody zimnej) łączonych metodą klejenia na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0126-0500	Montaż rurociągów z rur PVC (do wody zimnej) łączonych metodą klejenia na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0127	Montaż rurociągów z PE łączonych metodą mechaniczną, na ścianach budynków mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0127-0200	Montaż rurociągów z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0127-0300	Montaż rurociągów z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0127-0400	Montaż rurociągów z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0127-0500	Montaż rurociągów z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0128	Montaż rurociągów z PE łączonych metodą mechaniczną, na ścianach budynków niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0128-0200	Montaż rurociągów z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0128-0300	Montaż rurociągów z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0128-0400	Montaż rurociągów z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0128-0500	Montaż rurociągów z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0129	Montaż rurociągów z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego, na ścianach budynków mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0129-0200	Montaż rurociągów z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0129-0300	Montaż rurociągów z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0129-0400	Montaż rurociągów z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0129-0500	Montaż rurociągów z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0130	Montaż rurociągów z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego, na ścianach budynków niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0130-0200	Montaż rurociągów z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0130-0300	Montaż rurociągów z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0130-0400	Montaż rurociągów z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-13 0130-0500	Montaż rurociągów z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0109	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0109-0100	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0109-0200	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0109-0300	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0109-0400	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0109-0500	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0110	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0110-0100	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0110-0200	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0110-0300	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0110-0400	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0110-0500	Montaż rurociągów PVC łączonych metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0111	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0111-0100	Montaż rurociągów z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0111-0101	Montaż rurociągów z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0111-0200	Montaż rurociągów z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0111-0201	Montaż rurociągów z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0111-0300	Montaż rurociągów z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0111-0301	Montaż rurociągów z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0111-0400	Montaż rurociągów z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0111-0401	Montaż rurociągów z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0111-0500	Montaż rurociągów z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0111-0501	Montaż rurociągów z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0111-0600	Montaż rurociągów z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 63 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0111-0601	Montaż rurociągów z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 63 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0112	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0112-0100	Montaż rurociągów z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0112-0101	Montaż rurociągów z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0112-0200	Montaż rurociągów z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0112-0201	Montaż rurociągów z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0112-0300	Montaż rurociągów z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0112-0301	Montaż rurociągów z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0112-0400	Montaż rurociągów z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0112-0401	Montaż rurociągów z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0112-0500	Montaż rurociągów z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0112-0501	Montaż rurociągów z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0112-0600	Montaż rurociągów z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 63 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0112-0601	Montaż rurociągów z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 63 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0601	Ułożenie rurociągów z rur wielowarstwowych do połączeń zaprasowywanych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0601-0100	Ułożenie rurociągu z rur wielowarstwowych do połączeń zaprasowywanych fi 16 mm (kręgi)	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0601-0200	Ułożenie rurociągu z rur wielowarstwowych do połączeń zaprasowywanych fi 20 mm (kręgi)	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0601-0301	Ułożenie rurociągu z rur wielowarstwowych do połączeń zaprasowywanych fi 25 mm (kręgi)	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0601-0400	Ułożenie rurociągu z rur wielowarstwowych do połączeń zaprasowywanych fi 32 mm (sztangi)	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0601-0500	Ułożenie rurociągu z rur wielowarstwowych do połączeń zaprasowywanych fi 40 mm (sztangi)	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0601-0600	Ułożenie rurociągu z rur wielowarstwowych do połączeń zaprasowywanych fi 50 mm (sztangi)	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0601-0700	Ułożenie rurociągu z rur wielowarstwowych do połączeń zaprasowywanych fi 63 mm (sztangi)	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0602	Montaż łączników do rur wielowarstwowych do połączeń zaprasowywanych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0602-0101	Montaż złączek do rur wielowarstwowych w systemie połączeń zaprasowywanych o średnicy 16 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0602-0201	Montaż złączek do rur wielowarstwowych w systemie połączeń zaprasowywanych o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0602-0301	Montaż złączek do rur wielowarstwowych w systemie połączeń zaprasowywanych o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0602-0401	Montaż złączek do rur wielowarstwowych w systemie połączeń zaprasowywanych o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0602-0501	Montaż złączek do rur wielowarstwowych w systemie połączeń zaprasowywanych o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0602-0601	Montaż złączek do rur wielowarstwowych w systemie połączeń zaprasowywanych o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0602-0701	Montaż złączek do rur wielowarstwowych w systemie połączeń zaprasowywanych o średnicy 63 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.110.03.2	Wymiana rurociągów z tworzyw sztucznych instalacji wodociągowych	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0108	Wymiana odcinków rur z PVC łączonych metodą klejenia:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0108-0100	Wymiana odcinka rury z PVC łączonego metodą klejenia o średnicy 16 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0108-0101	Wymiana odcinka rury z PVC łączonego metodą klejenia o średnicy 20 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0108-0102	Wymiana odcinka rury z PVC łączonego metodą klejenia o średnicy 25 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0108-0200	Wymiana odcinka rury z PVC łączonego metodą klejenia o średnicy 32 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0108-0201	Wymiana odcinka rury z PVC łączonego metodą klejenia o średnicy 40 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0116	Wymiana odcinków rur z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0116-0100	Wymiana odcinka rury z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych o średnicy 16 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0116-0200	Wymiana odcinka rury z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0116-0300	Wymiana odcinka rury z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0116-0400	Wymiana odcinka rury z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0116-0500	Wymiana odcinka rury z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0116-0600	Wymiana odcinka rury z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0116-0700	Wymiana odcinka rury z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych o średnicy 63 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0117	Wymiana trójników z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0117-0100	Wymiana trójnika z polipropylenu o średnicy 16 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0117-0200	Wymiana trójnika z polipropylenu o średnicy 20 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0117-0300	Wymiana trójnika z polipropylenu o średnicy 25 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0117-0400	Wymiana trójnika z polipropylenu o średnicy 32 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0117-0500	Wymiana trójnika z polipropylenu o średnicy 40 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0117-0600	Wymiana trójnika z polipropylenu o średnicy 50 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0117-0700	Wymiana trójnika z polipropylenu o średnicy 63 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0118	Wstawienie trójników z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0118-0100	Wstawienie trójnika z polipropylenu o średnicy 16 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0118-0200	Wstawienie trójnika z polipropylenu o średnicy 20 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0118-0300	Wstawienie trójnika z polipropylenu o średnicy 25 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0118-0400	Wstawienie trójnika z polipropylenu o średnicy 32 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0118-0500	Wstawienie trójnika z polipropylenu o średnicy 40 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.
Biuletyn BRI	3.3.110.03.3	Demontaż rurociągów z tworzyw sztucznych instalacji wodociągowych	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0108-B	Demontaż rurociągów z PVC łączonych metodą klejenia, ułożonych na ścianach:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0108-0500	Demontaż rurociągu z PVC łączonego metodą klejenia o średnicy 15-25 mm, ułożonego na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0108-0600	Demontaż rurociągu z PVC łączonego metodą klejenia o średnicy 32-40 mm, ułożonego na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0108-0700	Demontaż rurociągu z PVC łączonego metodą klejenia o średnicy 50 mm, ułożonego na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0121	Demontaż rurociągów z PP, PE, PB o połączeniach zgrzewanych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0121-0300	Demontaż rurociągu o połączeniach zgrzewanych PP, PE, PB o średnicy 16-32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0121-0400	Demontaż rurociągu o połączeniach zgrzewanych PP, PE, PB o średnicy 40-63 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0121-0500	Demontaż rurociągu o połączeniach zgrzewanych PP, PE, PB o średnicy 75 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0121-0600	Demontaż rurociągu o połączeniach zgrzewanych PP, PE, PB o średnicy 90 mm	m
Biuletyn BRI	3.3.110.04	Rurociągi miedziane	
Biuletyn BRI	3.3.110.04.1	Montaż rurociągów miedzianych instalacji wodociągowych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0113	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0113-0100	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 10 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0113-0200	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 12 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0113-0300	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0113-0400	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 18 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0113-0500	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 22 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0113-0600	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 28 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0113-0700	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 35 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0113-0800	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 42 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0114	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0114-0100	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 10 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0114-0200	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 12 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0114-0300	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0114-0400	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 18 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0114-0500	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 22 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0114-0600	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 28 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0114-0700	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 35 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0114-0800	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 42 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-35 0301	Montaż w budynkach rurociągów z rur miedzianych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-35 0301-0100	Montaż w budynkach rurociągów z rur miedzianych łączonych metodą zaprasowywania, przy średnicy zewnętrznej rur 10 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-35 0301-0200	Montaż w budynkach rurociągów z rur miedzianych łączonych metodą zaprasowywania, przy średnicy zewnętrznej rur 12 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-35 0301-0300	Montaż w budynkach rurociągów z rur miedzianych łączonych metodą zaprasowywania, przy średnicy zewnętrznej rur 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-35 0301-0400	Montaż w budynkach rurociągów z rur miedzianych łączonych metodą zaprasowywania, przy średnicy zewnętrznej rur 18 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-35 0301-0500	Montaż w budynkach rurociągów z rur miedzianych łączonych metodą zaprasowywania, przy średnicy zewnętrznej rur 22 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-35 0301-0600	Montaż w budynkach rurociągów z rur miedzianych łączonych metodą zaprasowywania, przy średnicy zewnętrznej rur 28 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-35 0302	Montaż w budynkach rurociągów z rur miedzianych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-35 0302-0100	Montaż w budynkach rurociągów z rur miedzianych łączonych metodą zaprasowywania, przy średnicy zewnętrznej rur 35 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-35 0302-0200	Montaż w budynkach rurociągów z rur miedzianych łączonych metodą zaprasowywania, przy średnicy zewnętrznej rur 42 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-35 0302-0300	Montaż w budynkach rurociągów z rur miedzianych łączonych metodą zaprasowywania, przy średnicy zewnętrznej rur 54 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-35 0403	Montaż kształtek miedzianych łączonych metodą zaprasowywania, na rurociągach o średnicy do 54 mm, o dwóch zaprasowaniach:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-35 0403-0300	Montaż łuków miedzianych łączonych metodą zaprasowywania, na rurociągach o średnicy 15 mm, o dwóch zaprasowaniach	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-35 0403-0400	Montaż łuków miedzianych łączonych metodą zaprasowywania, na rurociągach o średnicy 18 mm, o dwóch zaprasowaniach	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-35 0403-0500	Montaż łuków miedzianych łączonych metodą zaprasowywania, na rurociągach o średnicy 22 mm, o dwóch zaprasowaniach	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-35 0403-0600	Montaż łuków miedzianych łączonych metodą zaprasowywania, na rurociągach o średnicy 28 mm, o dwóch zaprasowaniach	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-35 0403-0700	Montaż łuków miedzianych łączonych metodą zaprasowywania, na rurociągach o średnicy 35 mm, o dwóch zaprasowaniach	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-35 0403-0800	Montaż łuków miedzianych łączonych metodą zaprasowywania, na rurociągach o średnicy 42 mm, o dwóch zaprasowaniach	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-35 0403-0900	Montaż łuków miedzianych łączonych metodą zaprasowywania, na rurociągach o średnicy 54 mm, o dwóch zaprasowaniach	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0113	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0113-0100	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 10 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0113-0200	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 12 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0113-0300	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0113-0400	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 18 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0113-0500	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 22 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0113-0600	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 28 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0113-0700	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 35 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0113-0800	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, fi 42 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0114	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0114-0100	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 10 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0114-0200	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 12 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0114-0300	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0114-0400	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 18 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0114-0500	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 22 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0114-0600	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 28 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0114-0700	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 35 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0114-0800	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 42 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0101	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0101-0100	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie miękkie), na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 12 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0101-0200	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie miękkie), na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0101-0300	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie miękkie), na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 18 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0101-0400	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie miękkie), na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 22 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0101-0500	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie miękkie), na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 28 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0101-0600	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 35 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0101-0700	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 42 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0102	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0102-0100	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie miękkie), na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 12 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0102-0200	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie miękkie), na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0102-0300	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie miękkie), na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 18 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0102-0400	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie miękkie), na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 22 mm	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0102-0500	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie miękkie), na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 28 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0102-0600	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 35 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0102-0700	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 42 mm	m
Biuletyn BRI	3.3.120.00	Armatura w instalacjach wodociągowych	
Biuletyn BRI	3.3.120.01	Armatura w instalacjach wodociągowych - zawory	
Biuletyn BRI	3.3.120.01.1	Armatura w instalacjach wodociągowych - montaż zaworów	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0204	Montaż zaworów zwrotnych klapowych, kołnierzowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0204-0100	Montaż zaworów zwrotnych klapowych, kołnierzowych 1,6 MPa nr kat. 302, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0204-0101	Montaż zaworów zwrotnych klapowych, kołnierzowych 1,6 MPa nr kat. 302, o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0204-0200	Montaż zaworów zwrotnych klapowych, kołnierzowych 1,6 MPa nr kat. 302, o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0204-0300	Montaż zaworów zwrotnych klapowych, kołnierzowych 1,6 MPa nr kat. 302, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0206	Montaż zaworów bezpieczeństwa, kołnierzowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0206-0100	Montaż zaworów bezpieczeństwa, nr kat. 777 (Si 5701), kołnierzowych o średnicy 65/100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0206-0200	Montaż zaworów bezpieczeństwa, nr kat. 777 (Si 5701), kołnierzowych o średnicy 80/125 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0206-0300	Montaż zaworów bezpieczeństwa, nr kat. 777 (Si 5701), kołnierzowych o średnicy 100/150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0130	Montaż zaworów w instalacji z rur stalowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0130-0100	Montaż zaworów przelotowych prostych w instalacji z rur stalowych o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0130-0101	Montaż zaworów kulowych w instalacji z rur stalowych o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0130-0201	Montaż zaworów kulowych w instalacji z rur stalowych o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0130-0203	Montaż zaworów przelotowych prostych w instalacji z rur stalowych o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0130-0300	Montaż zaworów przelotowych prostych w instalacji z rur stalowych o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0130-0301	Montaż zaworów kulowych w instalacji z rur stalowych o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0130-0400	Montaż zaworów przelotowych prostych w instalacji z rur stalowych o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0130-0401	Montaż zaworów kulowych w instalacji z rur stalowych o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0130-0500	Montaż zaworów przelotowych prostych w instalacji z rur stalowych o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0130-0501	Montaż zaworów kulowych w instalacji z rur stalowych o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0130-0600	Montaż zaworów przelotowych prostych w instalacji z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0130-0601	Montaż zaworów kulowych w instalacji z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0130-0700	Montaż zaworów przelotowych prostych w instalacji z rur stalowych o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0130-0800	Montaż zaworów przelotowych prostych w instalacji z rur stalowych o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0130-0801	Montaż zaworów kulowych w instalacji z rur stalowych o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0131	Montaż zaworów z połączeniem na dwuzłączkę:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0131-0100	Montaż zaworów przelotowych prostych z połączeniem na dwuzłączkę, o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0131-0101	Montaż zaworów kulowych z połączeniem na dwuzłączkę, o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0131-0201	Montaż zaworów kulowych z połączeniem na dwuzłączkę, o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0131-0204	Montaż zaworów przelotowych prostych z połączeniem na dwuzłączkę, o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0131-0300	Montaż zaworów przelotowych prostych z połączeniem na dwuzłączkę, o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0131-0301	Montaż zaworów kulowych z połączeniem na dwuzłączkę, o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0131-0400	Montaż zaworów przelotowych prostych z połączeniem na dwuzłączkę, o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0131-0401	Montaż zaworów kulowych z połączeniem na dwuzłączkę, o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0131-0500	Montaż zaworów przelotowych prostych z połączeniem na dwuzłączkę, o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0131-0501	Montaż zaworów kulowych z połączeniem na dwuzłączkę, o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0131-0600	Montaż zaworów przelotowych prostych z połączeniem na dwuzłączkę, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0131-0601	Montaż zaworów kulowych z połączeniem na dwuzłączkę, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132	Montaż zaworów w instalacjach z tworzyw sztucznych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0100	Montaż zaworów kulowych o średnicy 15 mm w instalacji z rur z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0101	Montaż zaworów kulowych o średnicy 15 mm w instalacji z rur z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0102	Montaż zaworów kulowych o średnicy 15 mm w instalacji z rur z polietylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0105	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 15 mm w instalacji z rur z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0106	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 15 mm w instalacji z rur z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0107	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 15 mm w instalacji z rur z polietylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0200	Montaż zaworów kulowych o średnicy 20 mm w instalacji z rur z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0201	Montaż zaworów kulowych o średnicy 20 mm w instalacji z rur z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0202	Montaż zaworów kulowych o średnicy 20 mm w instalacji z rur z polietylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0208	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 20 mm w instalacji z rur z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0209	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 20 mm w instalacji z rur z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0210	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 20 mm w instalacji z rur z polietylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0300	Montaż zaworów kulowych o średnicy 25 mm w instalacji z rur z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0301	Montaż zaworów kulowych o średnicy 25 mm w instalacji z rur z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0302	Montaż zaworów kulowych o średnicy 25 mm w instalacji z rur z polietylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0307	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 25 mm w instalacji z rur z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0308	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 25 mm w instalacji z rur z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0310	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 25 mm w instalacji z rur z polietylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0400	Montaż zaworów kulowych o średnicy 32 mm w instalacji z rur z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0401	Montaż zaworów kulowych o średnicy 32 mm w instalacji z rur z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0402	Montaż zaworów kulowych o średnicy 32 mm w instalacji z rur z polietylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0408	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 32 mm w instalacji z rur z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0409	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 32 mm w instalacji z rur z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0410	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 32 mm w instalacji z rur z polietylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0500	Montaż zaworów kulowych o średnicy 40 mm w instalacji z rur z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0501	Montaż zaworów kulowych o średnicy 40 mm w instalacji z rur z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0502	Montaż zaworów kulowych o średnicy 40 mm w instalacji z rur z polietylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0508	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 40 mm w instalacji z rur z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0509	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 40 mm w instalacji z rur z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0510	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 40 mm w instalacji z rur z polietylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0600	Montaż zaworów kulowych o średnicy 50 mm w instalacji z rur z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0601	Montaż zaworów kulowych o średnicy 50 mm w instalacji z rur z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0608	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 50 mm w instalacji z rur z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0132-0609	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 50 mm w instalacji z rur z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0133	Montaż zaworów w instalacji z rur miedzianych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0133-0100	Montaż zaworów przelotowych prostych w instalacji z rur miedzianych, o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0133-0102	Montaż zaworów zwrotnych przelotowych w instalacji z rur miedzianych, o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0133-0200	Montaż zaworów przelotowych prostych w instalacji z rur miedzianych, o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0133-0202	Montaż zaworów zwrotnych przelotowych w instalacji z rur miedzianych, o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0133-0300	Montaż zaworów przelotowych prostych w instalacji z rur miedzianych, o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0133-0302	Montaż zaworów zwrotnych przelotowych w instalacji z rur miedzianych, o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0133-0400	Montaż zaworów kulowych w instalacji z rur miedzianych, o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0133-0402	Montaż zaworów zwrotnych przelotowych w instalacji z rur miedzianych, o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0133-0500	Montaż zaworów kulowych w instalacji z rur miedzianych, o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0133-0502	Montaż zaworów zwrotnych przelotowych w instalacji z rur miedzianych, o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0133-0600	Montaż zaworów kulowych w instalacji z rur miedzianych, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0133-0602	Montaż zaworów zwrotnych przelotowych w instalacji z rur miedzianych, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0135-A	Montaż zaworów czerpalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0135-0102	Montaż zaworów czerpalnych ze złączką do węża o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0135-0103	Montaż zaworów czerpalnych mosiężnych o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0135-0201	Montaż zaworów czerpalnych ze złączką do węża o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0135-0203	Montaż zaworów czerpalnych mosiężnych o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0135-0301	Montaż zaworów czerpalnych ze złączką do węża o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0135-0303	Montaż zaworów czerpalnych mosiężnych o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0135-B	Montaż zaworów umywalkowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0135-0400	Montaż zaworów umywalkowych stojących, mosiężnych o średnicy 15 mm	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 0142-B	Montaż drzwiczek rewizyjnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0142-0300	Montaż drzwiczek rewizyjnych wym. 200x250 mm do zaworów	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0130-A	Montaż zaworów antyskażeniowych o połączeniach gwintowanych w instalacji wodociągowej:	
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0130-0200	Montaż zaworów antyskażeniowych o połączeniach gwintowanych w instalacji wodociągowej o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0130-0300	Montaż zaworów antyskażeniowych o połączeniach gwintowanych w instalacji wodociągowej o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0130-0400	Montaż zaworów antyskażeniowych o połączeniach gwintowanych w instalacji wodociągowej o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0130-0500	Montaż zaworów antyskażeniowych o połączeniach gwintowanych w instalacji wodociągowej o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0130-0600	Montaż zaworów antyskażeniowych o połączeniach gwintowanych w instalacji wodociągowej o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0130-B	Montaż zaworów kulowych do pralki, dolnopłuka i baterii:	
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0130-0100	Montaż zaworów kulowych do pralki, dolnopłuka i baterii o średnicy 15 x 10 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0130-0101	Montaż zaworów kulowych do pralki, dolnopłuka i baterii o średnicy 15 x 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0130-0103	Montaż zaworów kulowych do pralki, dolnopłuka i baterii o średnicy 15 x 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0130-C	Montaż zaworów kulowych ze spustem i odpowietrznikiem:	
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0130-0110	Montaż zaworów kulowych ze spustem i odpowietrznikiem o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0130-0210	Montaż zaworów kulowych ze spustem i odpowietrznikiem o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0130-0310	Montaż zaworów kulowych ze spustem i odpowietrznikiem o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0130-0410	Montaż zaworów kulowych ze spustem i odpowietrznikiem o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0130-0510	Montaż zaworów kulowych ze spustem i odpowietrznikiem o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0130-0610	Montaż zaworów kulowych ze spustem i odpowietrznikiem o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0112	Montaż zaworów przelotowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0112-0100	Montaż zaworów przelotowych o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0112-0200	Montaż zaworów przelotowych o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0112-0300	Montaż zaworów przelotowych o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0112-0400	Montaż zaworów przelotowych o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0112-0500	Montaż zaworów przelotowych o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0112-0600	Montaż zaworów przelotowych o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0112-0700	Montaż zaworów przelotowych o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0112-0800	Montaż zaworów przelotowych o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0114-A	Montaż zaworów czerpalnych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0114-0100	Montaż zaworów czerpalnych wypływowych mosiężnych, ze złączka do węża o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0114-0200	Montaż zaworów czerpalnych wypływowych mosiężnych, ze złączka do węża o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0114-0300	Montaż zaworów czerpalnych wypływowych mosiężnych, ze złączka do węża o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0114-B	Montaż zaworów umywalkowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0114-0500	Montaż zaworów umywalkowych stojących o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0106	Montaż zaworów elektromagnetycznych dwudrożnych z serwosterowaniem, o średnicy:	
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0106-0100	Montaż zaworu elektromagnetycznego dwudrożnego z serwosterowaniem o połączeniu gwintowanym o średnicy nominalnej 10 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0106-0200	Montaż zaworu elektromagnetycznego dwudrożnego z serwosterowaniem o połączeniu gwintowanym o średnicy nominalnej 15 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0106-0300	Montaż zaworu elektromagnetycznego dwudrożnego z serwosterowaniem o połączeniu gwintowanym o średnicy nominalnej 20 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0106-0400	Montaż zaworu elektromagnetycznego dwudrożnego z serwosterowaniem o połączeniu gwintowanym o średnicy nominalnej 25 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0106-0500	Montaż zaworu elektromagnetycznego dwudrożnego z serwosterowaniem o połączeniu gwintowanym o średnicy nominalnej 32 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0106-0600	Montaż zaworu elektromagnetycznego dwudrożnego z serwosterowaniem o połączeniu gwintowanym o średnicy nominalnej 40 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0106-0700	Montaż zaworu elektromagnetycznego dwudrożnego z serwosterowaniem o połączeniu gwintowanym o średnicy nominalnej 50 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0106-0800	Montaż zaworu elektromagnetycznego dwudrożnego z serwosterowaniem o połączeniu kołnierzowym o średnicy nominalnej 65 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0106-0900	Montaż zaworu elektromagnetycznego dwudrożnego z serwosterowaniem o połączeniu kołnierzowym o średnicy nominalnej 80 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0106-1000	Montaż zaworu elektromagnetycznego dwudrożnego z serwosterowaniem o połączeniu kołnierzowym o średnicy nominalnej 100 mm	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.120.01.2	Armatura w instalacjach wodociągowych - wymiana zaworów	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0116-A	Wstawienie zaworów przelotowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0116-0100	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0116-0101	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0116-0200	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0116-0201	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0116-0300	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0116-0301	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0116-0400	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0116-0500	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0117	Wymiana zaworów przelotowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0117-0100	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0117-0101	Wymiana zaworu przelotowego mosiężnego niklowanego z zaworem spustowym o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0117-0104	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0117-0106	Wymiana zaworu przelotowego mosiężnego niklowanego z zaworem spustowym o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0117-0200	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0117-0201	Wymiana zaworu przelotowego mosiężnego niklowanego z zaworem spustowym o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0117-0205	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0117-0300	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0117-0305	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0117-0400	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0118	Wymiana zaworów przelotowych żeliwnych z kurkiem spustowym:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0118-0100	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego z kurkiem spustowym o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0118-0200	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego z kurkiem spustowym o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0118-0201	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego z kurkiem spustowym o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0120	Wymiana zaworów czerpalnych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0120-0110	Wymiana zaworu czerpalnego mosiężnego o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0120-0111	Wymiana zaworu czerpalnego mosiężnego o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0120-0112	Wymiana zaworu czerpalnego mosiężnego o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0120-0200	Wymiana zaworu czerpalnego ze złączką do węża o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0120-0201	Wymiana zaworu czerpalnego ze złączką do węża o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0120-0202	Wymiana zaworu czerpalnego ze złączką do węża o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0127	Wstawienie zaworów przelotowych żeliwnych ocynkowanych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0127-0100	Wstawienie zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0127-0200	Wstawienie zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0129	Wymiana zaworów przelotowych w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania:	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0129-0102	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0129-0202	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 20 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0129-0302	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 25 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0129-0402	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 32 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0129-0502	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 40 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0129-0602	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 50 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0129-0702	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 65 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0129-0802	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 80 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0130	Wstawienie zaworów przelotowych w rurociągu z rur tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania, z montażem kształtek z polipropylenu:	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0130-0100	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania, z montażem kształtek z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0130-0200	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 20 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania, z montażem kształtek z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0130-0300	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 25 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania, z montażem kształtek z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0130-0400	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 32 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania, z montażem kształtek z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0130-0500	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 40 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania, z montażem kształtek z polipropylenu	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0130-0600	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 50 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania, z montażem kształtek z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	3.3.120.01.3	Armatura w instalacjach wodociągowych - demontaż zaworów	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0121-A	Demontaż zaworów przelotowych, zwrotnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0121-0100	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0121-0200	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 25-32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0121-0300	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 40-50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0121-0400	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 65-80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0121-B	Demontaż zaworów bezpieczeństwa ciężarkowych lub sprężynowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0121-0500	Demontaż zaworu bezpieczeństwa ciężarkowego lub sprężynowego o średnicy 15-20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0121-0600	Demontaż zaworu bezpieczeństwa ciężarkowego lub sprężynowego o średnicy 25-32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0122-A	Demontaż zaworów czerpalnych (wypływowych):	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0122-0100	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15-20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0122-0200	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 25-32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0131	Demontaż zaworów czerpalnych (wypływowych):	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0131-0100	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0131-0200	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 25-32 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0131-0300	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15-20 mm bez korkowania podejścia	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0131-0400	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 25-32 mm bez korkowania podejścia	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0133	Demontaż zaworów przelotowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0133-0100	Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15-20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0133-0200	Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 25-32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0133-0300	Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 40-50 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.120.02	Armatura w instalacjach wodociągowych - baterie, mieszacze	
Biuletyn BRI	3.3.120.02.1	Armatura w instalacjach wodociągowych - montaż baterii, mieszaczy	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0137-A	Montaż baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0137-0100	Montaż baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych ściennych, dwuuchwytowych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0137-0110	Montaż baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych ściennych, jednouchwytowych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0137-0200	Montaż baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych stojących, dwuuchwytowych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0137-0300	Montaż baterii umywalkowych stojących jednouchwytowych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0137-0400	Montaż baterii umywalkowych lekarskich, ściennych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0137-0401	Montaż baterii umywalkowych lekarskich, stojących jednouchwytowych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0137-B	Montaż baterii wannowych z natryskiem przesuwnym:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0137-0500	Montaż baterii wannowych ściennych z natryskiem, mosiężnych chromowanych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0137-0700	Montaż baterii wannowych stojących z natryskiem przesuwnym, mosiężnych chromowanych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0137-C	Montaż baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0137-0800	Montaż baterii natryskowych ściennych mosiężnych z natryskiem przesuwnym	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0115-A	Montaż baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0115-0100	Montaż baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych ściennych o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0115-0200	Montaż baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych stojących o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0115-B	Montaż baterii wannowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0115-0400	Montaż baterii wannowych ściennych o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0115-0600	Montaż baterii wannowych stojących o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0201	Montaż baterii umywalkowych pneumatycznych (samozamykająca):	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0201-0200	Montaż baterii umywalkowych pneumatycznych (samozamykających) bez mieszacza	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0201-0300	Montaż baterii umywalkowych pneumatycznych (samozamykających) z mieszaczem	szt.
Biuletyn BRI	3.3.120.02.2	Armatura w instalacjach wodociągowych - wymiana baterii, mieszaczy	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0118-C	Wymiana baterii umywalkowych lub zmywakowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0118-0400	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0118-0500	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0121-A	Wymiana baterii umywalkowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0121-0200	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0121-B	Wymiana baterii natryskowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0121-0300	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0121-C	Wymiana baterii wannowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0121-0400	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0128	Remont baterii:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0128-0100	Remont baterii wannowej	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0128-0200	Remont baterii zmywakowej lub umywalkowej	szt.
Biuletyn BRI	3.3.120.02.3	Armatura w instalacjach wodociągowych - demontaż baterii, mieszaczy	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0122-C	Demontaż baterii umywalkowych lub zmywakowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0122-0400	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0122-0500	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0122-0600	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ze spustem otwieranym dźwignią	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0122-D	Demontaż baterii wannowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0122-0700	Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0122-E	Demontaż baterii bidetowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0122-0800	Demontaż baterii bidetowej z syfonem	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0123-A	Demontaż mieszaczy natryskowych, termometrów, natrysków:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0123-0100	Demontaż mieszacza natryskowego o średnicy 15-20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0123-0200	Demontaż mieszacza natryskowego o średnicy 40-50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0123-0300	Demontaż mieszacza natryskowego o średnicy 50-65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0123-0400	Demontaż termometru rtęciowego	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0123-0500	Demontaż natrysku ćwierćobrotowego z dźwignią	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0132-A	Demontaż baterii umywalkowych lub zmywakowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0132-0100	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0132-B	Demontaż baterii wannowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0132-0200	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.
Biuletyn BRI	3.3.120.03	Armatura w instalacjach wodociągowych - zawory hydrantowe, hydranty wraz z osprzętem	
Biuletyn BRI	3.3.120.03.1	Armatura w instalacjach wodociągowych - montaż zaworów hydrantowych, hydrantów wraz z osprzętem	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0135	Montaż hydrantów ogrodowych mrozoodpornych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0135-0701	Montaż hydrantów ogrodowych mrozoodpornych typ 8002, fi 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0138	Montaż zaworów hydrantowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0138-0100	Montaż zaworów hydrantowych na ścianie, o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0138-0200	Montaż zaworów hydrantowych na ścianie, o średnicy 52 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0138-0300	Montaż zaworów hydrantowych we wnęce, o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0138-0400	Montaż zaworów hydrantowych we wnęce, o średnicy 52 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0142-C	Montaż szafek hydrantowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0142-0111	Montaż szafek hydrantowych naściennych, na 1 zawór	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0142-0121	Montaż szafek hydrantowych naściennych, na 2 zawory	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0142-0211	Montaż szafek hydrantowych wnękowych, na 1 zawór	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0142-0221	Montaż szafek hydrantowych wnękowych, na 2 zawory	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0150	Montaż szafek hydrantowych z wyposażeniem:	
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0150-0100	Montaż szafek hydrantowych na ścianie, zawór hydrantowy fi 25 mm, prądownica, wąż półsztywny o dł. 20 m	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0150-0101	Montaż szafek hydrantowych na ścianie, zawór hydrantowy fi 25 mm, prądownica, wąż półsztywny o dł. 30 m	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0150-0150	Montaż szafek hydrantowych na ścianie, zawór hydrantowy fi 33 mm, prądownica, wąż półsztywny o dł. 20 m	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0150-0151	Montaż szafek hydrantowych na ścianie, zawór hydrantowy fi 33 mm, prądownica, wąż półsztywny o dł. 30 m	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0150-0200	Montaż szafek hydrantowych na ścianie, zawór hydrantowy fi 52 mm, prądownica, wąż płasko składany o dł. 15 m	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0150-0201	Montaż szafek hydrantowych na ścianie, zawór hydrantowy fi 52 mm, prądownica, wąż płasko składany o dł. 20 m	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0116	Montaż zaworów hydrantowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0116-0100	Montaż zaworów hydrantowych montowanych na ścianie, o średnicy 50 mm	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0116-0200	Montaż zaworów hydrantowych montowanych we wnęce, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0120-B	Montaż drzwiczek stalowych do zaworów:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0120-0300	Montaż drzwiczek stalowych do zaworów	szt.
Biuletyn BRI	3.3.120.03.2	Armatura w instalacjach wodociągowych - wymiana zaworów hydrantowych, hydrantów wraz z osprzętem	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0118-B	Wymiana hydrantów:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0118-0202	Wymiana hydrantu ogrodowego mrozoodpornego typ 8002, o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0118-0300	Wymiana hydrantu ściennego przeciwpożarowego mosiężnego o średnicy 52 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0117	Wymiana skrzynek ulicznych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0117-0302	Wymiana skrzynki ulicznej do hydrantów, z żeliwa H100	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.120.03.3	Armatura w instalacjach wodociągowych - demontaż zaworów hydrantowych, hydrantów wraz z osprzętem	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0122-B	Demontaż hydrantów:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0122-0300	Demontaż hydrantu ściennego o średnicy 52 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.120.04	Armatura w instalacjach wodociągowych - kosze ssawne	
Biuletyn BRI	3.3.120.04.1	Armatura w instalacjach wodociągowych - montaż koszy ssawnych	
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0146	Montaż koszy ssawnych z zamknięciem zwrotnym żeliwnych kołnierzowych:	
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0146-0300	Montaż koszy ssawnych z zamknięciem zwrotnym żeliwnego kołnierzowego nr kat. 935, średnia 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0146-0400	Montaż koszy ssawnych z zamknięciem zwrotnym żeliwnego kołnierzowego nr kat. 935, średnica 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0146-0500	Montaż koszy ssawnych z zamknięciem zwrotnym żeliwnego kołnierzowego nr kat. 935, średnica 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0146-0600	Montaż koszy ssawnych z zamknięciem zwrotnym żeliwnego kołnierzowego nr kat. 935, średnica 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.120.05	Armatura w instalacjach wodociągowych - zasuwy	
Biuletyn BRI	3.3.120.05.2	Armatura w instalacjach wodociągowych - wymiana zasuw	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0123	Wymiana zasuw klinowych owalnych kołnierzowych, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym:	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0123-0100	Wymiana zasuwy klinowej owalnej kołnierzowej, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym- 1,0 MPa nr kat. 002, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0123-0200	Wymiana zasuwy klinowej owalnej kołnierzowej, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa nr kat. 002, o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0123-0300	Wymiana zasuwy klinowej owalnej kołnierzowej, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa nr kat. 002, o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0123-0400	Wymiana zasuwy klinowej owalnej kołnierzowej, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa nr kat. 002, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0123-0500	Wymiana zasuwy klinowej owalnej kołnierzowej, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa nr kat. 002, o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.120.05.3	Armatura w instalacjach wodociągowych - demontaż zasuw	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0120	Demontaż zasuw żeliwnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0120-0100	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0120-0200	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0120-0300	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0120-0400	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0120-0500	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0120-0600	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0129	Demontaż zasuw żeliwnych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0129-0100	Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy powyżej 50 do 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0129-0400	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy powyżej 50 do 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.130.00	Urządzenia w instalacjach wodociągowych	
Biuletyn BRI	3.3.130.01	Urządzenia w instalacjach wodociągowych - wodomierze	
Biuletyn BRI	3.3.130.01.1	Urządzenia w instalacjach wodociągowych - montaż wodomierzy	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0104	Montaż wodomierzy studziennych typu MK:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0104-0100	Montaż wodomierzy studziennych typu MK o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0104-0101	Montaż wodomierzy studziennych typu MK o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0104-0200	Montaż wodomierzy studziennych typu MK o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0205	Montaż wodomierzy śrubowych typu MZ:	
Biuletyn BRI	KNNR 11 0205-0100	Montaż wodomierzy śrubowych typu MZ o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0205-0200	Montaż wodomierzy śrubowych typu MZ o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0205-0201	Montaż wodomierzy śrubowych typu MZ o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 11 0205-0300	Montaż wodomierzy śrubowych typu MZ o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0140	Montaż wodomierzy domowych lub mieszkaniowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0140-0100	Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych lub mieszkaniowych, JS 1,6 - JS 2,5, o średnicy 15 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0140-0102	Montaż wodomierzy z nadajnikiem impulsów JS 1,6-NK, Q=1,6m3/h	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0140-0200	Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych lub mieszkaniowych, JS 2,5 - JS 4,0, o średnicy 20 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0140-0201	Montaż wodomierzy z nadajnikiem impulsów JS 2,5-NK, Q=2,5m3/h	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0140-0202	Montaż wodomierzy z nadajnikiem impulsów JS 4-NK, Q=4,0m3/h	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0140-0203	Montaż wodomierzy z nadajnikiem impulsów WS 2,5-NKP, Q=2,5m3/h	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0140-0204	Montaż wodomierzy z nadajnikiem impulsów WS 4-NKP, Q=4,0m3/h	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0140-0300	Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych lub mieszkaniowych, JS 6,3, o średnicy 25 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0140-0400	Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych lub mieszkaniowych, JS 10, o średnicy 32 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0140-0500	Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych lub mieszkaniowych, JS 16, o średnicy 40 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0141	Montaż wodomierzy śrubowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0141-0100	Montaż wodomierzy śrubowych o średnicy 50 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0141-0200	Montaż wodomierzy śrubowych o średnicy 80 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0118	Montaż wodomierzy skrzydełkowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0118-0100	Montaż wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0118-0110	Montaż wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0118-0200	Montaż wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0118-0300	Montaż wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0118-0400	Montaż wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0119	Montaż wodomierzy śrubowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0119-0100	Montaż wodomierzy śrubowych o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0119-0200	Montaż wodomierzy śrubowych o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0110	Montaż wodomierzy domowych lub mieszkaniowych:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0110-0100	Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych do wody zimnej o średnicy 15 mm	kpl.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0110-0200	Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych do wody zimnej o średnicy 20 mm	kpl.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0110-0300	Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych do wody zimnej o średnicy 25 mm	kpl.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0110-0400	Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych do wody zimnej o średnicy 32 mm	kpl.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0110-0500	Montaż wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych do wody zimnej i ciepłej o średnicy 15 mm	kpl.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0110-0600	Montaż wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych do wody zimnej i ciepłej o średnicy 20 mm	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.130.01.2	Urządzenia w instalacjach wodociągowych - wymiana wodomierzy	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0115	Wymiana wodomierzy skrzydełkowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0115-0100	Wymiana wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0115-0101	Wymiana wodomierza skrzydełkowego o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0116-C	Wstawienie wodomierzy skrzydełkowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0116-0600	Wstawienie wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0116-0601	Wstawienie wodomierza skrzydełkowego o średnicy 20 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0131-A	Wymiana wodomierzy w rurociągach z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania:	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0131-0100	Wymiana wodomierza o średnicy 15 mm w rurociągu z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0131-0200	Wymiana wodomierza o średnicy 20 mm w rurociągu z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0131-B	Wstawienie wodomierzy w rurociągach z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania:	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0131-0300	Wstawienie wodomierza o średnicy 15 mm w rurociągu z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania, z montażem kształtek z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0131-0400	Wstawienie wodomierza o średnicy 20 mm w rurociągu z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania, z montażem kształtek z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	3.3.130.01.3	Urządzenia w instalacjach wodociągowych - demontaż wodomierzy	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0123-B	Demontaż wodomierzy skrzydełkowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0123-0600	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15-20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0123-0700	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o średnicy 25-32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0123-0800	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.130.02	Urządzenia w instalacjach wodociągowych - zestawy hydroforowe, zbiorniki hydroforowe, sprężarki	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	3.3.130.02.1	Urządzenia w instalacjach wodociągowych - montaż zestawów hydroforowych, zbiorników hydroforowych, sprężarek	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0144	Montaż zbiorników hydroforowych ocynkowanych (z wartością zbiornika):	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0144-0202	Montaż zbiorników hydroforowych ocynkowanych 0,6 MPa, o poj. 500 dm3 (z wartością zbiorników)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0144-0402	Montaż zbiorników hydroforowych ocynkowanych 0,6 MPa, o poj. 800 dm3 (z wartością zbiorników)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0144-0602	Montaż zbiorników hydroforowych ocynkowanych 0,6 MPa, o poj. 1500 dm3 (z wartością zbiorników)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0144-0802	Montaż zbiorników hydroforowych ocynkowanych 0,6 MPa, o poj. 2500 dm3 (z wartością zbiorników)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0144-0902	Montaż zbiorników hydroforowych ocynkowanych 0,6 MPa, o poj. 3000 dm3 (z wartością zbiorników)	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.130.02.2	Urządzenia w instalacjach wodociągowych - wymiana zestawów hydroforowych, zbiorników hydroforowych, sprężarek	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0124-A	Wymiana zbiorników hydroforowych (bez wartości zbiornika):	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0124-0100	Wymiana zbiornika hydroforowego poj. do 400 dm3 (bez wartości zbiornika)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0124-0200	Wymiana zbiornika hydroforowego poj. 600 dm3 (bez wartości zbiornika)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0124-0300	Wymiana zbiornika hydroforowego poj. 1000 dm3 (bez wartości zbiornika)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0124-0400	Wymiana zbiornika hydroforowego poj. 2000 dm3 (bez wartości zbiornika)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0124-0500	Wymiana zbiornika hydroforowego poj. 3000 dm3 (bez wartości zbiornika)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0124-B	Wymiana sprężarek (bez wartości sprężarki):	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0124-0600	Wymiana sprężarki wydajność do 5 m3/h (bez wartości sprężarki)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0124-0700	Wymiana sprężarki wydajność do 8 m3/h (bez wartości sprężarki)	szt.
Biuletyn BRI	3.3.130.02.3	Urządzenia w instalacjach wodociągowych - demontaż zestawów hydroforowych, zbiorników hydroforowych, sprężarek	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0127	Demontaż urządzeń hydroforowych - zbiorników:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0127-0100	Demontaż urządzenia hydroforowego poj. zbiornika do 400 dm3	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0127-0200	Demontaż urządzenia hydroforowego poj. zbiornika 1000 dm3	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0127-0300	Demontaż urządzenia hydroforowego poj. zbiornika 2000 dm3	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0127-0400	Demontaż urządzenia hydroforowego poj. zbiornika 3250 dm3	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0143	Demontaż urządzeń hydroforowych - zbiorników:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0143-0100	Demontaż urządzenia hydroforowego poj. zbiornika do 800 dm3	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0144	Demontaż urządzeń - bojlerów:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0144-0100	Demontaż zbiornika, bojlera o pojemności 100-300 dm3	szt.
Biuletyn BRI	3.3.130.03	Urządzenia w instalacjach wodociągowych - pompy	
Biuletyn BRI	3.3.130.03.1	Urządzenia w instalacjach wodociągowych - montaż pomp	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0145	Montaż pomp skrzydełkowych lub tłokowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0145-0101	Montaż pomp ręcznych skrzydełkowych o średnicy króćca 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0145-0200	Montaż pomp ręcznych skrzydełkowych o średnicy króćca 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0145-0300	Montaż pomp ręcznych skrzydełkowych o średnicy króćca 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0145-0400	Montaż pomp ręcznych skrzydełkowych o średnicy króćca 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0145-0600	Montaż pomp ssąco-tłoczących dwutłokowych o średnicy króćca 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0123	Montaż pomp skrzydełkowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0123-0101	Montaż pomp ręcznych skrzydełkowych o średnicy króćca 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0123-0200	Montaż pomp ręcznych skrzydełkowych o średnica króćca 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0123-0300	Montaż pomp ręcznych skrzydełkowych o średnicy króćca 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.190.00	Roboty i elementy w zakresie instalacji wodociągowych, nieuwzględnione w innych grupach	
Biuletyn BRI	3.3.190.01.1	Dodatki za podejścia dopływowe, podejścia do wodomierzy	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0115-A	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0115-0100	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantów itp. o połączeniu sztywnym i średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0115-0200	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantów itp. o połączeniu sztywnym i średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0115-0300	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantów itp. o połączeniu sztywnym i średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0115-0400	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantów itp. o połączeniu sztywnym i średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0115-0500	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantów itp. o połączeniu sztywnym i średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0115-0600	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantów itp. o połączeniu sztywnym i średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0115-B	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0115-0700	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym i średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0115-C	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu elastycznym z tworzywa:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0115-0800	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa i średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0115-D	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu elastycznym metalowym:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0115-0900	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym i średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-A	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itd. o połączeniu sztywnym:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-0100	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp. o połączeniu sztywnym i średnicy 20 mm z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-0101	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp. o połączeniu sztywnym i średnicy 20 mm z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-0102	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp. o połączeniu sztywnym i średnicy 20 mm z polietylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-0200	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp. o połączeniu sztywnym i średnicy 25 mm z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-0201	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp. o połączeniu sztywnym i średnicy 25 mm z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-0202	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp. o połączeniu sztywnym i średnicy 25 mm z polietylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-0300	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp. o połączeniu sztywnym i średnicy 32 mm z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-0301	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp. o połączeniu sztywnym i średnicy 32 mm z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-0302	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp. o połączeniu sztywnym i średnicy 32 mm z polietylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-0400	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp. o połączeniu sztywnym i średnicy 40 mm z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-0401	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp. o połączeniu sztywnym i średnicy 40 mm z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-B	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-0600	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym i średnicy 20 mm, z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-0601	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym i średnicy 20 mm z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-0602	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym i średnicy 20 mm z polietylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-C	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-0700	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa, podejście średnicy 20 mm z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-0701	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa, podejście średnicy 20 mm z polipropylenu	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-0702	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa, podejście średnicy 20 mm z polietylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-D	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-0800	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym, podejście średnicy 20 mm z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-0801	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym, podejście średnicy 20 mm z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0116-0802	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym, podejście średnicy 20 mm z polietylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0117-A	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0117-0100	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym i średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0117-0200	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym i średnicy 22 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0117-0300	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym i średnicy 28 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0117-0400	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym i średnicy 35 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0117-B	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0117-0700	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym i średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0117-C	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek itp. o połączeniu elastycznym:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0117-0800	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa i średnicy 18 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0117-0900	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym i średnicy 18 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0122-A	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0122-0100	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociągach stalowych o średnicy 25 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0122-0200	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociągach stalowych o średnicy 32 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0122-0300	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociągach stalowych o średnicy 40 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0122-0400	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociągach stalowych o średnicy 50 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0122-B	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy mieszkaniowych, w rurociągach stalowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0122-0500	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy mieszkaniowych w rurociągach stalowych o średnicy 15 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0122-0600	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy mieszkaniowych w rurociągach stalowych o średnicy 20 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0123-A	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw sztucznych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0123-0100	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociągach o średnicy 32 mm z PVC	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0123-0101	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociągach o średnicy 32 mm z polipropylenu	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0123-0102	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociągach o średnicy 32 mm z polietylenu	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0123-0200	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociągach o średnicy 40 mm z PVC	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0123-0201	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociągach o średnicy 40 mm z polipropylenu	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0123-B	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy mieszkaniowych, w rurociągach z tworzyw sztucznych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0123-0500	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy mieszkaniowych, w rurociągach o średnicy 20 mm z PVC	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0123-0501	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy mieszkaniowych, w rurociągach o średnicy 20 mm z polipropylenu	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0123-0502	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy mieszkaniowych, w rurociągach o średnicy 20 mm z polietylenu	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0123-0600	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy mieszkaniowych, w rurociągach o średnicy 25 mm PVC	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0123-0601	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy mieszkaniowych, w rurociągach o średnicy 25 mm z polipropylenu	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0123-0602	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy mieszkaniowych, w rurociągach o średnicy 25 mm z polietylenu	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0124-A	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociągach miedzianych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0124-0100	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociągach miedzianych o średnicy 28 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0124-0200	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociągach miedzianych o średnicy 35 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0124-0300	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociągach miedzianych o średnicy 42 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0124-B	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych, w rurociągach miedzianych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0124-0500	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych, w rurociągach miedzianych o średnicy 18 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0124-0600	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych, w rurociągach miedzianych o średnicy 22 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0125	Dodatki za wykonanie podejść do wodomierzy śrubowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0125-0100	Dodatki za wykonanie podejść do wodomierzy śrubowych, o średnicy 80 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0125-0200	Dodatki za wykonanie podejść do wodomierzy śrubowych, o średnicy 100 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0125-0300	Dodatki za wykonanie podejść do wodomierzy śrubowych, o średnicy 150 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0107-A	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów wypływowych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0107-0100	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do zaworów wypływowych, baterii, mieszaczy, hydrantów, itp. o średnicy nominalnej 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0107-0200	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do zaworów wypływowych, baterii, mieszaczy, hydrantów, itp. o średnicy nominalnej 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0107-0300	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do zaworów wypływowych, baterii, mieszaczy, hydrantów, itp. o średnicy nominalnej 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0107-0400	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do zaworów wypływowych, baterii, mieszaczy, hydrantów, itp. o średnicy nominalnej 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0107-B	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0107-0500	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym i średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0107-C	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym z tworzywa:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0107-0600	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym z tworzywa, o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0107-D	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym metalowym:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0107-0700	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym metalowym, o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0108	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0108-0100	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 15 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0108-0200	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 20 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0108-0300	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 25 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0108-0400	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 32 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0108-0500	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 40 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0115-A	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0115-0100	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach stalowych, o połączeniu sztywnym, fi 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0115-0200	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach stalowych, o połączeniu sztywnym, fi 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0115-0300	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach stalowych, o połączeniu sztywnym, fi 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0115-0400	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach stalowych, o połączeniu sztywnym, fi 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0115-0500	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach stalowych, o połączeniu sztywnym, fi 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0115-0600	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach stalowych, o połączeniu sztywnym, fi 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0115-B	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0115-0800	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, w rurociągach stalowych, o połączeniu z tworzywa, fi 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-A	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itd. o połączeniu sztywnym:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-0100	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach z PVC, o połączeniu sztywnym, fi 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-0101	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. w rurociągach z polipropylenu, o połączeniu sztywnym, fi 20 mm	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-0102	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach z polietylenu, o połączeniu sztywnym, fi 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-0200	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach z PVC, o połączeniu sztywnym, fi 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-0201	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. w rurociągach z polipropylenu, o połączeniu sztywnym, fi 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-0202	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach z polietylenu, o połączeniu sztywnym, fi 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-0300	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach z PVC, o połączeniu sztywnym, fi 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-0301	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. w rurociągach z polipropylenu, o połączeniu sztywnym, fi 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-0302	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach z polietylenu, o połączeniu sztywnym, fi 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-0400	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach z PVC, o połączeniu sztywnym, fi 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-0401	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. w rurociągach z polipropylenu, o połączeniu sztywnym, fi 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-0402	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach z polietylenu, o połączeniu sztywnym, fi 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-B	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-0600	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych w rurociągach z PVC, o połączeniu sztywnym, fi 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-0601	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych w rurociągach z polipropylenu, o połączeniu sztywnym, fi 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-0602	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych w rurociągach z polietylenu, o połączeniu sztywnym, fi 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-C	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-0700	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek w rurociągach z PVC, o połączeniu elastycznym z tworzywa, fi 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-0701	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek w rurociągach z polipropylenu, o połączeniu elastycznym z tworzywa, fi 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-0702	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek w rurociągach z polietylenu, o połączeniu elastycznym z tworzywa, fi 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-D	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-0800	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek w rurociągach z PVC, o połączeniu elastycznym metalowym, fi 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-0801	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek w rurociągach z polipropylenu, o połączeniu elastycznym metalowym, fi 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0116-0802	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek w rurociągach z polietylenu, o połączeniu elastycznym metalowym, fi 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0105-A	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych zimnej i ciepłej wody, do zaworów czerpalnych, wypływowych, baterii, mieszaczy itp.:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0105-0100	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych zimnej i ciepłej wody, do zaworów czerpalnych, wypływowych, baterii, mieszaczy itp., o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0105-0200	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych zimnej i ciepłej wody, do zaworów czerpalnych, wypływowych, baterii, mieszaczy itp., o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0105-0300	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych zimnej i ciepłej wody, do zaworów czerpalnych, wypływowych, baterii, mieszaczy itp., o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15-P 0105-B	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych zimnej wody do hydrantu ogrodowego:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0105-0400	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych zimnej wody, do hydrantu ogrodowego, o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0105-C	Dodatki na podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych zimnej wody do hydrantu przeciwpożarowego:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0105-0500	Dodatki na podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych zimnej wody do hydrantu przeciwpożarowego, o średnicy 50 mm, montowanego na ścianie	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0105-0600	Dodatki na podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych zimnej wody do hydrantu przeciwpożarowego, o średnicy 50 mm, montowanego we wnęce	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0105-D	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0105-0700	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych zimnej wody do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym i średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0105-E	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym z tworzywa:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0105-0800	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym z tworzywa i średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0105-F	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym metalowym:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0105-0900	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym metalowym i średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0106-A	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociągach miedzianych na uchwytach stalowych:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0106-0100	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociągach miedzianych na uchwytach stalowych o średnicy 15 mm	kpl.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0106-0200	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociągach miedzianych na uchwytach stalowych o średnicy 20 mm	kpl.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0106-0300	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociągach miedzianych na uchwytach stalowych o średnicy 25 mm	kpl.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0106-0400	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociągach miedzianych na uchwytach stalowych o średnicy 32 mm	kpl.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0106-B	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych, w rurociągach miedzianych:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0106-0500	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych, w rurociągach miedzianych o średnicy 15 mm	kpl.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0106-0600	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych, w rurociągach miedzianych o średnicy 20 mm	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.190.01.2	Wymiana podejść dopływowych, do wodomierzy itd.	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0113-A	Wymiana podejść dopływowych pod zawory czerpalne, hydranty lub baterie:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0113-0100	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant lub baterię o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0113-0105	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant lub baterię o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0113-0200	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant lub baterię o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0113-0300	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant lub baterię o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0113-B	Wymiana podejść dopływowych pod płuczki ustępowe:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0113-0400	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę o połączeniu sztywnym z rur stalowych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0113-C	Wymiana podejść dopływowych pod wodomierze skrzydełkowe:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0113-0600	Wymiana podejścia dopływowego pod wodomierze skrzydełkowe, obustronne o średnicy 15 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0113-0605	Wymiana podejścia dopływowego pod wodomierze skrzydełkowe, obustronne o średnicy 20 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0113-0700	Wymiana podejścia dopływowego pod wodomierze skrzydełkowe, obustronne o średnicy 25 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0113-0705	Wymiana podejścia dopływowego pod wodomierze skrzydełkowe, obustronne o średnicy 32 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0113-0800	Wymiana podejścia dopływowego pod wodomierze skrzydełkowe, obustronne o średnicy 40 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0109	Wymiana podejść dopływowych pod płuczki ustępowe:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0109-0100	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant lub baterie o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0109-0200	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant lub baterie o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0109-0300	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant lub baterie o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0109-0400	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant lub baterie o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0109-0500	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępową o połączeniu sztywnym z rur stalowych	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0109-0600	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0109-0700	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym metalowym	szt.
Biuletyn BRI	3.3.190.02.1	Dodatki za wykonanie obejść konstrukcyjnych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0118	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach stalowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0118-0100	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach stalowych, o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0118-0200	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach stalowych, o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0118-0300	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach stalowych, o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0118-0400	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach stalowych, o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0118-0500	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach stalowych, o średnicy 40 mm	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 0118-0600	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach stalowych, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0118-0700	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach stalowych, o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0119	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0119-0100	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy 20 mm, z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0119-0101	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy 20 mm z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0119-0102	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy 20 mm z polietylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0119-0200	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy 25 mm z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0119-0201	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy 25 mm z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0119-0202	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy 25 mm z polietylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0119-0300	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy 32 mm z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0119-0301	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy 32 mm z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0119-0302	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy 32 mm z polietylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0119-0400	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy 40 mm z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0119-0401	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy 40 mm z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0119-0402	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy 40 mm z polietylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0119-0500	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy 50 mm z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0119-0501	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy 50 mm z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0119-0502	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy 50 mm z polietylenu	szt.
Biuletyn BRI	3.3.190.03.1	Punkty stałe, kompensatory	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0120	Kompensatory z punktami stałymi:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0120-0100	Kompensatory z punktami stałymi, w rurociągach o średnicy 20 mm z PVC	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0120-0101	Kompensatory z punktami stałymi, w rurociągach o średnicy 20 mm z polipropylenu	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0120-0200	Kompensatory z punktami stałymi, w rurociągach o średnicy 25 mm z PVC	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0120-0201	Kompensatory z punktami stałymi, w rurociągach o średnicy 25 mm z polipropylenu	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0120-0300	Kompensatory z punktami stałymi, w rurociągach o średnicy 32 mm z PVC	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0120-0301	Kompensatory z punktami stałymi, w rurociągach o średnicy 32 mm z polipropylenu	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0120-0400	Kompensatory z punktami stałymi, w rurociągach o średnicy 40 mm z PVC	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0120-0401	Kompensatory z punktami stałymi, w rurociągach o średnicy 40 mm z polipropylenu	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0120-0500	Kompensatory z punktami stałymi, w rurociągach o średnicy 50 mm z PVC	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0120-0501	Kompensatory z punktami stałymi, w rurociągach o średnicy 50 mm z polipropylenu	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0121	Punkty stałe, w rurociągach z tworzyw sztucznych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0121-0100	Punkty stałe, w rurociągach o średnicy 20 mm z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0121-0101	Punkty stałe, w rurociągach o średnicy 20 mm z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0121-0200	Punkty stałe, w rurociągach o średnicy 25 mm z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0121-0201	Punkty stałe, w rurociągach o średnicy 25 mm z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0121-0300	Punkty stałe, w rurociągach o średnicy 32 mm z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0121-0301	Punkty stałe, w rurociągach o średnicy 32 mm z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0121-0400	Punkty stałe, w rurociągach o średnicy 40 mm z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0121-0401	Punkty stałe, w rurociągach o średnicy 40 mm z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0121-0500	Punkty stałe, w rurociągach o średnicy 50 mm z PVC	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0121-0501	Punkty stałe, w rurociągach o średnicy 50 mm z polipropylenu	szt.
Biuletyn BRI	3.3.190.04.1	Przeciwdźwiękowe połączenia rur	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0129	Montaż przeciwdźwiękowych połączeń kołnierzowych rur:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0129-0401	Montaż przeciwdźwiękowych połączeń kołnierzowych rur o średnicy 50 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0129-0501	Montaż przeciwdźwiękowych połączeń kołnierzowych rur o średnicy 65 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0129-0601	Montaż przeciwdźwiękowych połączeń kołnierzowych rur o średnicy 80 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0129-0701	Montaż przeciwdźwiękowych połączeń kołnierzowych rur o średnicy 100 mm	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.190.05.2	Wymiana uszczelnienia w złączach rur	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0110	Wymiana uszczelnienia w złączach rur stalowych ocynkowanych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0110-0100	Wymiana uszczelnienia złącza rur stalowych ocynkowanych o średnicy 15-20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0110-0200	Wymiana uszczelnienia złącza rur stalowych ocynkowanych o średnicy 25-32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0110-0300	Wymiana uszczelnienia złącza rur stalowych ocynkowanych o średnicy 40-50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0110-0400	Wymiana uszczelnienia złącza rur stalowych ocynkowanych o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0110-0500	Wymiana uszczelnienia złącza rur stalowych ocynkowanych o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0106	Wymiana uszczelnienia w kielichach rur żeliwnych ciśnieniowych z uszczelnieniem folią aluminiową:	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0106-0500	Wymiana uszczelnienia w kielichu rury żeliwnej ciśnieniowej o średnicy 80 mm z uszczelnieniem folią aluminiową	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0106-0600	Wymiana uszczelnienia w kielichu rury żeliwnej ciśnieniowej o średnicy 100 mm z uszczelnieniem folią aluminiową	szt.
Biuletyn BRI	3.3.190.06.2	Wymiana korków	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0104	Wymiana korków żeliwnych ciśnieniowych kielichowych, z uszczelnieniem folią aluminiową:	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0104-0500	Wymiana korka żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy 80 mm z uszczelnieniem folią aluminiową	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0104-0600	Wymiana korka żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy 100 mm z uszczelnieniem folią aluminiową	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0105	Wstawienie korków żeliwnych ciśnieniowych kielichowych, z uszczelnieniem folią aluminiową:	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0105-0500	Wstawienie korka żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy 80 mm z uszczelnieniem folią aluminiową	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0105-0600	Wstawienie korka żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy 100 mm z uszczelnieniem folią aluminiową	szt.
Biuletyn BRI	3.3.200.00	ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI KANALIZACYJNYCH	
Biuletyn BRI	3.3.210.00	Rurociągi w instalacjach kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	3.3.210.01	Rurociągi żeliwne	
Biuletyn BRI	3.3.210.01.1	Montaż rurociągów żeliwnych instalacji kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0201-A	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych w gotowych wykopach, wewnątrz budynku, uszczelnionych zaprawą cementową:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0201-0100	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, uszczelnionych zaprawą cementową, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0201-0200	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, uszczelnionych zaprawą cementową, o średnicy 70 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0201-0300	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, uszczelnionych zaprawą cementową, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0201-0400	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, uszczelnionych zaprawą cementową, o średnicy 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0201-0500	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, uszczelnionych zaprawą cementową, o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0201-B	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych w gotowych wykopach, wewnątrz budynku, uszczelnionych folią aluminiową:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0201-0600	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, uszczelnionych folią aluminiową, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0201-0700	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, uszczelnionych folią aluminiową, o średnicy 70 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0201-0800	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, uszczelnionych folią aluminiową, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0201-0900	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, uszczelnionych folią aluminiową, o średnicy 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0201-1000	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, uszczelnionych folią aluminiową, o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0204-A	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, uszczelnionych zaprawą cementową:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0204-0100	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0204-0200	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową, o średnicy 70 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0204-0300	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0204-0400	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową, o średnicy 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0204-0500	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową, o średnicy 200 mm	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 0204-B	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, uszczelnionych sznurem i folią aluminiową:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0204-0600	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, uszczelnionych sznurem i folią aluminiową, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0204-0700	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, uszczelnionych sznurem i folią aluminiową, o średnicy 70 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0204-0800	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, uszczelnionych sznurem i folią aluminiową, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0204-0900	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, uszczelnionych sznurem i folią aluminiową, o średnicy 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0204-1000	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, uszczelnionych sznurem i folią aluminiową, o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0205-A	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, uszczelnionych zaprawą cementową:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0205-0100	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, uszczelnionych zaprawą cementową, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0205-0200	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, uszczelnionych zaprawą cementową, o średnicy 70 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0205-0300	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, uszczelnionych zaprawą cementową, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0205-0400	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, uszczelnionych zaprawą cementową, o średnicy 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0205-0500	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, uszczelnionych zaprawą cementową, o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0205-B	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, uszczelnionych folią aluminiową:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0205-0600	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, uszczelnionych folią aluminiową, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0205-0700	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, uszczelnionych folią aluminiową, o średnicy 70 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0205-0800	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, uszczelnionych folią aluminiową, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0205-0900	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, uszczelnionych folią aluminiową, o średnicy 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0205-1000	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, uszczelnionych folią aluminiową, o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	3.3.210.01.2	Wymiana rurociągów żeliwnych instalacji kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0202-A	Wymiana rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych kielichowych, uszczelnionych zaprawą cementową, na ścianach w budynkach mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0202-0100	Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych, uszczelnienie zaprawą cementową	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0202-0200	Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 70 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych, uszczelnienie zaprawą cementową	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0202-0300	Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 100 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych, uszczelnienie zaprawą cementową	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0202-0400	Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 150 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych, uszczelnienie zaprawą cementową	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0202-0500	Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 200 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych, uszczelnienie zaprawą cementową	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0202-B	Wymiana rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych kielichowych, uszczelnionych zaprawą cementową, na ścianach w budynkach niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0202-0600	Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych, uszczelnienie zaprawą cementową	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0202-0700	Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 70 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych, uszczelnienie zaprawą cementową	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0202-0800	Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych, uszczelnienie zaprawą cementową	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0202-0900	Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 150 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych, uszczelnienie zaprawą cementową	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0202-1000	Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 200 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych, uszczelnienie zaprawą cementową	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0201	Wymiana odcinków rur żeliwnych kanalizacyjnych kielichowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0201-0100	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej średnicy 50 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0201-0300	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej średnicy 100 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0202-A	Wymiana trójników żeliwnych kanalizacyjnych kielichowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0202-0100	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0202-0200	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0202-0300	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0202-B	Wstawienie trójników żeliwnych kanalizacyjnych kielichowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0202-0700	Wstawienie trójnika żeliwnego o średnicy 70 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0202-0800	Wstawienie trójnika żeliwnego o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0202-0900	Wstawienie trójnika żeliwnego o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.210.01.3	Demontaż rurociągów żeliwnych instalacji kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0222-A	Demontaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych w wykopie:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0222-0100	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-100 mm w wykopie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0222-0200	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 150 mm w wykopie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0222-0300	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 200 mm w wykopie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0222-B	Demontaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych na ścianach:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0222-0400	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-100 mm na ścianach budynku	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0222-0500	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 150 mm na ścianach budynku	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0222-0600	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 200 mm na ścianach budynku	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0230-A	Demontaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych w wykopie:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0230-0100	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-100 mm w wykopie	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0230-0200	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 150 mm w wykopie	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0230-0300	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 200 mm w wykopie	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0230-B	Demontaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych na ścianach:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0230-0400	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-100 mm na ścianach budynku	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0230-0500	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 150 mm na ścianach budynku	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0230-0600	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 200 mm na ścianach budynku	m
Biuletyn BRI	3.3.210.02	Rurociągi kamionkowe	
Biuletyn BRI	3.3.210.02.1	Montaż rurociągów kamionkowych instalacji kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0202	Montaż rurociągów kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych normatywnych, w gotowych wykopach wewnątrz budynku:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0202-0201	Montaż rurociągów kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych normatywnych, w gotowych wykopach wewnątrz budynku, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0202-0301	Montaż rurociągów kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych normatywnych, w gotowych wykopach wewnątrz budynku, o średnicy 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0202-0401	Montaż rurociągów kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych normatywnych, w gotowych wykopach wewnątrz budynku, o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0206	Montaż rurociągów kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych normatywnych, na ścianach budynków:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0206-0301	Montaż rurociągów kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych normatywnych, na ścianach budynków, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0206-0401	Montaż rurociągów kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych normatywnych, na ścianach budynków, o średnicy 150 mm	m
Biuletyn BRI	3.3.210.02.2	Wymiana rurociągów kamionkowych instalacji kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0201	Wymiana rurociągów kamionkowych kielichowych normatywnych w wykopie:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0201-0501	Wymiana rurociągów kamionkowych kielichowych normatywnych o średnicy 150 mm w wykopie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0201-0601	Wymiana rurociągów kamionkowych kielichowych normatywnych o średnicy 200 mm w wykopie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0203-B	Wymiana rurociągów kamionkowych kielichowych normatywnych na ścianach:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0203-0201	Wymiana rurociągów kamionkowych kielichowych normatywnych o średnicy 150 mm na ścianach	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0206	Wymiana odcinków rur kamionkowych kielichowych normatywnych w wykopie:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0206-0101	Wymiana odcinka rury kamionkowej kielichowej normatywnej o średnicy 100 mm w wykopie	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0206-0201	Wymiana odcinka rury kamionkowej kielichowej normatywnej o średnicy 150 mm w wykopie	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0206-0301	Wymiana odcinka rury kamionkowej kielichowej normatywnej o średnicy 200 mm w wykopie	msc

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	3.3.210.02.3	Demontaż rurociągów kamionkowych instalacji kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0223-A	Demontaż rurociągów kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych w wykopie:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0223-0100	Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 100 mm w wykopie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0223-0200	Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 150 mm w wykopie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0223-0300	Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 200 mm w wykopie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0223-B	Demontaż rurociągów kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych na ścianie:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0223-0400	Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 80-100 mm na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0223-0500	Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 150 mm na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0231-A	Demontaż rurociągów kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych w wykopie:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0231-0100	Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 100 mm w wykopie	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0231-0200	Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 150 mm w wykopie	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0231-0300	Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 200 mm w wykopie	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0231-B	Demontaż rurociągów kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych na ścianie:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0231-0400	Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 50 mm na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0231-0500	Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 80-100 mm na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0231-0600	Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 150 mm na ścianie	m
Biuletyn BRI	3.3.210.03	Rurociągi z tworzyw sztucznych	
Biuletyn BRI	3.3.210.03.1	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych instalacji kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0203	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych wykopach, wewnątrz budynków:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0203-0100	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0203-0200	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 75 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0203-0300	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0203-0400	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0207-A	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0207-0100	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0207-0200	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 75 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0207-0300	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0207-0400	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0207-B	Montaż rurociągów z PP kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0207-0103	Montaż rurociągów z PP kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0207-0104	Montaż rurociągów z PP kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0207-0105	Montaż rurociągów z PP kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0207-0201	Montaż rurociągów z PP kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 75 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0207-0301	Montaż rurociągów z PP kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0208-A	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0208-0100	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0208-0200	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 75 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0208-0300	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0208-0400	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0208-B	Montaż rurociągów z PP kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0208-0103	Montaż rurociągów z PP kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o połączeniach wciskowych o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0208-0104	Montaż rurociągów z PP kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o połączeniach wciskowych o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0208-0105	Montaż rurociągów z PP kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o połączeniach wciskowych o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0208-0201	Montaż rurociągów z PP kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o połączeniach wciskowych o średnicy 75 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0208-0301	Montaż rurociągów z PP kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o połączeniach wciskowych o średnicy 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0205	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, na ścianach w budynkach, o połączeniach wciskowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0205-0200	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach, o połączeniach wciskowych o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0205-0300	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach, o połączeniach wciskowych o średnicy 75 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0205-0400	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach, o połączeniach wciskowych o średnicy 110 mm	m
Biuletyn BRI	3.3.210.03.2	Wymiana rurociągów z tworzyw sztucznych instalacji kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0203-C	Wymiana rurociągów kanalizacyjnych z PVC łączonych metodą wciskową, na ścianach:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0203-0400	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego z PVC łączonego metodą wciskową o średnicy 50 mm na ścianach	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0203-0500	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego z PVC łączonego metodą wciskową o średnicy 75 mm na ścianach	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0203-0600	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego z PVC łączonego metodą wciskową o średnicy 110 mm na ścianach	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0203-D	Wymiana rurociągów kanalizacyjnych z PP łączonych metodą wciskową, na ścianach:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0203-0311	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego z PP łączonego metodą wciskową o średnicy 40 mm na ścianach	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0203-0411	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego z PP łączonego metodą wciskową o średnicy 50 mm na ścianach	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0203-0511	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego z PP łączonego metodą wciskową o średnicy 75 mm na ścianach	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0203-0611	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego z PP łączonego metodą wciskową o średnicy 110 mm na ścianach	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0210	Wymiana odcinków rur z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0210-0200	Wymiana odcinka rury z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi o średnicy 50 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0210-0300	Wymiana odcinka rury z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi o średnicy 75 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0210-0400	Wymiana odcinka rury z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi o średnicy 110 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0211-A	Wymiana trójników z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0211-0100	Wymiana trójnika z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0211-0200	Wymiana trójnika z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi o średnicy 75 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0211-0300	Wymiana trójnika z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi o średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0211-B	Wstawienie trójników z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0211-0400	Wstawienie trójnika z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0211-0500	Wstawienie trójnika z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi o średnicy 75 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0211-0600	Wstawienie trójnika z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi o średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0211-C	Wymiana trójników z PP z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0211-0111	Wymiana trójnika z PP z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0211-0211	Wymiana trójnika z PP z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi o średnicy 75 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0211-0311	Wymiana trójnika z PP z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi o średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0211-D	Wstawienie trójników z PP z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0211-0411	Wstawienie trójnika z PP z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0211-0511	Wstawienie trójnika z PP z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi o średnicy 75 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0211-0611	Wstawienie trójnika z PP z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi o średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.210.03.3	Demontaż rurociągów z tworzyw sztucznych instalacji kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0222	Demontaż rurociągów z PVC, ułożonych na ścianach budynku:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0222-0700	Demontaż rurociągu z PVC o średnicy do 50 mm ułożonego na ścianie budynku	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0222-0800	Demontaż rurociągu z PVC o średnicy 75-110 mm ułożonego na ścianie budynku	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0222-0900	Demontaż rurociągu z PVC o średnicy 125-160 mm ułożonego na ścianie budynku	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0230	Demontaż rurociągów z PVC, ułożonych na ścianach budynku:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0230-0700	Demontaż rurociągu z PVC o średnicy do 50 mm, ułożonego na ścianie budynku	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0230-0800	Demontaż rurociągu z PVC o średnicy 75-110, ułożonego na ścianie budynku	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0230-0900	Demontaż rurociągu z PVC o średnicy 125-160, ułożonego na ścianie budynku	m
Biuletyn BRI	3.3.220.00	Uzbrojenie w instalacjach kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	3.3.220.02	Uzbrojenie w instalacjach kanalizacyjnych - czyszczaki, syfony	
Biuletyn BRI	3.3.220.02.1	Uzbrojenie w instalacjach kanalizacyjnych - montaż czyszczaków, syfonów	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0218-B	Montaż syfonów z tworzywa sztucznego:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0218-0200	Montaż syfonów z tworzyw sztucznych, zlewozmywakowych pojedynczych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0218-0201	Montaż syfonów z tworzyw sztucznych, wannowych, nadstropowych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0218-0202	Montaż syfonów z tworzyw sztucznych brodzikowych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0218-0300	Montaż syfonów z tworzyw sztucznych zlewozmywakowych podwójnych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0220	Montaż czyszczaków żeliwnych uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 0220-0100	Montaż czyszczaków żeliwnych uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0220-0200	Montaż czyszczaków żeliwnych uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową, o średnicy 70 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0220-0300	Montaż czyszczaków żeliwnych uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową, o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0220-0400	Montaż czyszczaków żeliwnych uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0220-0500	Montaż czyszczaków żeliwnych uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową, o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0222	Montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0222-0100	Montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o połączeniu wciskowym i średnicy 75 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0222-0200	Montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o połączeniu wciskowym i średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0222-0300	Montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o połączeniu wciskowym i średnicy 160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0215	Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0215-0100	Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 70 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0215-0200	Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0215-0300	Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0217	Montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjnych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0217-0100	Montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o połączeniu wciskowym i średnicy 75 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0217-0200	Montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o połączeniu wciskowym i średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0217-0300	Montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o połączeniu wciskowym i średnicy 160 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.220.02.2	Uzbrojenie w instalacjach kanalizacyjnych - wymiana czyszczaków, syfonów	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0212-A	Wymiana czyszczaków kanalizacyjnych żeliwnych (rewizji):	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0212-0100	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego żeliwnego (rewizji) o średnicy 70 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0212-0105	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego żeliwnego (rewizji) o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0212-0200	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego żeliwnego (rewizji) o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0212-0300	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego żeliwnego (rewizji) o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0212-B	Wstawienie czyszczaków kanalizacyjnych żeliwnych (rewizji):	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0212-0400	Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego żeliwnego (rewizji) o średnicy 70 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0212-0405	Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego żeliwnego (rewizji) o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0212-0500	Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego żeliwnego (rewizji) o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0212-0600	Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego żeliwnego (rewizji) o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0214	Wymiana czyszczaków kanalizacyjnych żeliwnych (rewizji):	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0214-0200	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego żeliwnego (rewizji) o średnicy 70 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0214-0300	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego żeliwnego (rewizji) o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0214-0400	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego żeliwnego (rewizji) o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0214-0500	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego żeliwnego (rewizji) o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0220-C	Wymiana syfonów umywalkowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0220-0400	Wymiana syfonu umywalkowego mosiężnego	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0220-0500	Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa sztucznego	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0222	Wymiana elementów wanny:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0222-0500	Wymiana syfonu wannowego nadstropowego z tworzywa sztucznego	szt.
Biuletyn BRI	3.3.220.02.3	Uzbrojenie w instalacjach kanalizacyjnych - demontaż czyszczaków, syfonów	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0224-C	Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0224-0500	Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego - czyszczaka z PVC o średnicy 75-160 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.220.03	Uzbrojenie w instalacjach kanalizacyjnych - wpusty ściekowe	
Biuletyn BRI	3.3.220.03.1	Uzbrojenie w instalacjach kanalizacyjnych - montaż wpustów ściekowych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0216-A	Montaż wpustów żeliwnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0216-0210	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych z zasyfonowaniem o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0216-0211	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych bez zasyfonowania o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0218-A	Montaż wpustów ściekowych z tworzywa sztucznego:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0218-0100	Montaż wpustów ściekowych z tworzywa sztucznego z kratką metalową o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0218-0101	Montaż wpustów ściekowych z tworzywa sztucznego z kratką z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0212	Montaż wpustów żeliwnych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0212-0300	Montaż wpustów żeliwnych dachowych o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.220.03.2	Uzbrojenie w instalacjach kanalizacyjnych - wymiana wpustów ściekowych	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0211-D	Wymiana wpustów żeliwnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0211-0510	Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego z zasyfonowaniem o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0211-0511	Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego bez zasyfonowania o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.220.03.3	Uzbrojenie w instalacjach kanalizacyjnych - demontaż wpustów ściekowych	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0224-A	Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego - wpustów żeliwnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0224-0100	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0224-0200	Demontaż wpustu żeliwnego piwnicznego o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0234	Demontaż wpustów żeliwnych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0234-0200	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowy o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0234-0300	Demontaż wpustu żeliwnego piwnicznego o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.220.04	Uzbrojenie w instalacjach kanalizacyjnych - zasuwy	
Biuletyn BRI	3.3.220.04.1	Uzbrojenie w instalacjach kanalizacyjnych - montaż zasuw	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0223-A	Montaż zasuw burzowych żeliwnych, uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0223-0200	Montaż zasuw burzowych żeliwnych uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową, o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0223-0300	Montaż zasuw burzowych żeliwnych uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0223-B	Montaż zasuw burzowych żeliwnych, uszczelnionych folią aluminiową:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0223-0400	Montaż zasuw burzowych żeliwnych uszczelnionych folią aluminiową, o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0223-0500	Montaż zasuw burzowych żeliwnych uszczelnionych folią aluminiową, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.220.04.3	Uzbrojenie w instalacjach kanalizacyjnych - demontaż zasuw	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0224-B	Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego - zaworów lub zasuw burzowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0224-0300	Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego - zaworu lub zasuwy burzowej o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0224-0400	Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego - zaworu lub zasuwy burzowej o średnicy 100-150 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.220.05	Uzbrojenie w instalacjach kanalizacyjnych - studnie rewizyjne wraz z innymi elementami	
Biuletyn BRI	3.3.220.05.1	Uzbrojenie w instalacjach kanalizacyjnych - montaż studni rewizyjnych wraz z innymi elementami	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0224	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, w gotowych wykopach wewnątrz budynków:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0224-0100	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o średnicy 800 mm i gł. do 1,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0224-0200	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o średnicy 800 mm i gł. ponad 1,0 do 1,5 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0224-0300	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o średnicy 800 mm i gł. ponad 1,5 do 2,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0224-0400	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o średnicy 1000 mm i gł. do 1,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0224-0500	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o średnicy 1000 mm i gł. ponad 1,0 do 1,5 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0224-0600	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o średnicy 1000 mm i gł. ponad 1,5 do 2,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0224-0700	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o średnicy 1200 mm i gł. do 1,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0224-0800	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o średnicy 1200 mm i gł. ponad 1,0 do 1,5 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0224-0900	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o średnicy 1200 mm i gł. ponad 1,5 do 2,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0225	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, metodą studniarską wewnątrz budynków, w gruncie kat. I-II:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0225-0100	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, metodą studniarską wewnątrz budynków, w gruncie kat. I-II, o średnicy 800 mm i gł. do 1,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0225-0200	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, metodą studniarską wewnątrz budynków, w gruncie kat. I-II, o średnicy 800 mm i gł. ponad 1,0 do 1,5 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0225-0300	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, metodą studniarską wewnątrz budynków, w gruncie kat. I-II, o średnicy 800 mm i gł. ponad 1,5 do 2,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0225-0400	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, metodą studniarską wewnątrz budynków, w gruncie kat. I-II, o średnicy 1000 mm i gł. do 1,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0225-0500	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, metodą studniarską wewnątrz budynków, w gruncie kat. I-II, o średnicy 1000 mm i gł. ponad 1,0 do 1,5 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0225-0600	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, metodą studniarską wewnątrz budynków, w gruncie kat. I-II, o średnicy 1000 mm i gł. ponad 1,5 do 2,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0225-0700	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, metodą studniarską wewnątrz budynków, w gruncie kat. I-II, o średnicy 1200 mm i gł. do 1,0 m	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 0225-0800	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, metodą studniarską wewnątrz budynków, w gruncie kat. I-II, o średnicy 1200 mm i gł. ponad 1,0 do 1,5 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0225-0900	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, metodą studniarską wewnątrz budynków, w gruncie kat. I-II, o średnicy 1200 mm i gł. powyżej 1,5 do 2,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0226	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, metodą studniarską wewnątrz budynków, w gruncie kat. III-IV:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0226-0100	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, metodą studniarską wewnątrz budynków, w gruncie kat. III-IV, o średnicy 800 mm i gł. do 1,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0226-0200	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, metodą studniarską wewnątrz budynków, w gruncie kat. III-IV, o średnicy 800 mm i gł. ponad 1,0 do 1,5 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0226-0300	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, metodą studniarską wewnątrz budynków, w gruncie kat. III-IV, o średnicy 800 mm i gł. ponad 1,5 do 2,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0226-0400	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, metodą studniarską wewnątrz budynków, w gruncie kat. III-IV, o średnicy 1000 mm i gł. do 1,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0226-0500	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, metodą studniarską wewnątrz budynków, w gruncie kat. III-IV, o średnicy 1000 mm i gł. ponad 1,0 do 1,5 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0226-0600	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, metodą studniarską wewnątrz budynków, w gruncie kat. III-IV, o średnicy 1000 mm i gł. ponad 1,5 do 2,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0226-0700	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, metodą studniarską wewnątrz budynków, w gruncie kat. III-IV, o średnicy 1200 mm i gł. do 1,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0226-0800	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, metodą studniarską wewnątrz budynków, w gruncie kat. III-IV, o średnicy 1200 mm i gł. ponad 1,0 do 1,5 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0226-0900	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, metodą studniarską wewnątrz budynków, w gruncie kat. III-IV, o średnicy 1200 mm i gł. ponad 1,0 do 2,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0227	Montaż pokryw nastudziennych lub włazów:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0227-0100	Montaż pokryw nastudziennych żelbetowych o średnicy 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0227-0200	Montaż pokryw nastudziennych żelbetowych o średnicy 1200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0227-0300	Montaż pokryw nastudziennych żelbetowych o średnicy 1400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0227-0400	Montaż włazów kanałowych żeliwnych typu lekkiego o średnicy 600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0227-0500	Montaż włazów kanałowych żeliwnych typu ciężkiego o średnicy 600 mm (12,5 t)	szt.
Biuletyn BRI	3.3.220.06	Uzbrojenie w instalacjach kanalizacyjnych - rury wywiewne	
Biuletyn BRI	3.3.220.06.1	Uzbrojenie w instalacjach kanalizacyjnych - montaż rur wywiewnych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0212-A	Montaż rur wywiewnych żeliwnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0212-0200	Montaż rur wywiewnych żeliwnych, o średnicy 70 mm, uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0212-0201	Montaż rur wywiewnych żeliwnych, o średnicy 70 mm, uszczelnionych folią aluminiową	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0212-0300	Montaż rur wywiewnych żeliwnych, o średnicy 100 mm, uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0212-0301	Montaż rur wywiewnych żeliwnych, o średnicy 100 mm, uszczelnionych folią aluminiową	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0213	Montaż rur wywiewnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0213-0501	Montaż rur wywiewnych z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.220.06.3	Uzbrojenie w instalacjach kanalizacyjnych - demontaż rur wywiewnych	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0224-F	Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0224-0900	Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego - rury wywiewnej blaszanej	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0224-1000	Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego - rury wywiewnej żeliwnej	szt.
Biuletyn BRI	3.3.230.00	Przybory w instalacjach kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	3.3.230.01	Przybory w instalacjach kanalizacyjnych - zlewy, zlewozmywaki, umywalki	
Biuletyn BRI	3.3.230.01.1	Przybory w instalacjach kanalizacyjnych - montaż zlewów, zlewozmywaków, umywalek	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0229	Montaż zlewozmywaków:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0229-0401	Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej na ścianie, 2-komorowych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0229-0500	Montaż zlewozmywaków blaszanych emaliowanych na szafkach, 1-komorowych z płytą ociekową	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0229-0501	Montaż zlewozmywaków blaszanych emaliowanych na szafkach, 2-komorowych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0229-0502	Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej na szafkach, 2-komorowych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0229-0503	Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej na szafkach, 2-komorowych z płytą ociekową	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0229-0520	Montaż zlewozmywaków z tworzyw sztucznych na szafkach, 2-komorowych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0229-0522	Montaż zlewozmywaków z tworzyw sztucznych na szafkach, 1-komorowych z płytą ociekową	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0229-0523	Montaż zlewozmywaków z tworzyw sztucznych na szafkach, 2-komorowych z płytą ociekową	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0230	Montaż umywalek porcelanowych i postumentów:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0230-0200	Montaż umywalek porcelanowych z syfonem mosiężnym chromowanym zamykanym dźwignią	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0230-0201	Montaż umywalek porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0230-0202	Montaż umywalek porcelanowych z syfonem mosiężnym	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0230-0210	Montaż umywalek porcelanowych dla osób niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0230-0500	Montaż postumentów porcelanowych do umywalek	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0220	Montaż zlewozmywaków:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0220-0401	Montaż zlewozmywaków blaszanych emaliowanych na ścianie, 2-komorowych	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0220-0402	Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej na ścianie, 1- komorowych z płytą ociekową	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0220-0501	Montaż zlewozmywaków blaszanych emaliowanych na szafkach, 2-komorowych	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0220-0502	Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej na szafkach, 1- komorowych z płytą ociekową	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0221	Montaż umywalek porcelanowych i postumentów:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0221-0200	Montaż umywalek porcelanowych z syfonem mosiężnym	szt.
Biuletyn BRI	3.3.230.01.2	Przybory w instalacjach kanalizacyjnych - wymiana zlewów, zlewozmywaków, umywalek	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0118-A	Wymiana zaworów umywalkowych, ukośnych, chromowanych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0118-0103	Wymiana zaworu umywalkowego ukośnego, chromowanego o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0215	Wymiana zlewozmywaków:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0215-0400	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego dwukomorowego bez wsporników	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0216	Wymiana umywalek:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0216-0102	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa sztucznego i wspornikami	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0216-0202	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa sztucznego i bez wsporników	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0218	Wymiana zlewozmywaków:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0218-0400	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0219	Wymiana umywalek:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0219-0100	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem mosiężnym ze wspornikami	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0219-0200	Wymiana umywalki fajansowej z syfonem z tworzywa i wspornikami	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0219-0300	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem mosiężnym bez wsporników	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0219-0400	Wymiana umywalki fajansowej z syfonem z tworzywa, bez wsporników	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0220-A	Wymiana umywalek:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0220-0100	Wymiana umywalki porcelanowej	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0219	Wymiana zlewozmywaków:	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0219-0400	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego, jednokomorowego na szafce	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0219-0401	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego, jednokomorowego z płytą ociekową na szafce	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0219-0410	Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej, jednokomorowego na szafce	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0219-0411	Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej, dwukomorowego na szafce	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0219-0412	Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej, jednokomorowego z płytą ociekową na szafce	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0219-0413	Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej, dwukomorowego z płytą ociekową na szafce	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0219-0420	Wymiana zlewozmywaka z tworzywa sztucznego, dwukomorowego na szafce	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0219-0421	Wymiana zlewozmywaka z tworzywa sztucznego, jednokomorowego z płytą ociekową na szafce	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0219-0422	Wymiana zlewozmywaka z tworzywa sztucznego, dwukomorowego z płytą ociekową na szafce	szt.
Biuletyn BRI	3.3.230.01.3	Przybory w instalacjach kanalizacyjnych - demontaż zlewów, zlewozmywaków, umywalek	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0225-A	Demontaż urządzeń sanitarnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0225-0100	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennego	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0225-0200	Demontaż urządzeń sanitarnych - zmywaka, zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0225-0300	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki porcelanowej	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0235-A	Demontaż urządzeń sanitarnych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0235-0300	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennego	kpl.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0235-0400	Demontaż urządzeń sanitarnych - zmywaka kuchennego	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0235-0500	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka żeliwnego	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0235-0600	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.230.02	Przybory w instalacjach kanalizacyjnych - wanny, brodziki, kabiny natryskowe	
Biuletyn BRI	3.3.230.02.1	Przybory w instalacjach kanalizacyjnych - montaż wanien, brodzików, kabin natryskowych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0231	Montaż wanien kąpielowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0231-0400	Montaż wanien kąpielowych, blaszanych emaliowanych, dł. 1500 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0231-0401	Montaż wanien kąpielowych, blaszanych emaliowanych, dł. 1700 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0231-0410	Montaż wanien kąpielowych akrylowych 1400x750 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0231-0411	Montaż wanien kąpielowych akrylowych 1700x750 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0232	Montaż brodzików pod natryski:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0232-0200	Montaż brodzików pod natryski z tworzyw sztucznych 900x900 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0222	Montaż wanien kąpielowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0222-0400	Montaż wanien kąpielowych, blaszanych emaliowanych, dł. 1700 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0223	Montaż brodzików pod natryski:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0223-0200	Montaż brodzików pod natryski z tworzyw sztucznych 900x900 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0123	Montaż kabin natryskowych do kąpieli, narożnych z płyt polistyrenowych (brodziki akrylowe):	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0123-0200	Montaż kabin natryskowych do kąpieli, kwadratowych, narożnych z płyt polistyrenowych (brodziki akrylowe)	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0123-0800	Montaż kabin natryskowych do kąpieli, półokrągłych (1/2 koła), narożnych z płyt polistyrenowych (brodziki akrylowe)	szt.
Biuletyn BRI	3.3.230.02.2	Przybory w instalacjach kanalizacyjnych - wymiana wanien, brodzików, kabin natryskowych	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0217	Wymiana brodzików natryskowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0217-0700	Wymiana brodzika natryskowego akrylowego 900x900 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0221	Wymiana wanien kąpielowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0221-0200	Wymiana wanny kąpielowej blaszanej emaliowanej, dł. 1500 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0221-0201	Wymiana wanny kąpielowej blaszanej emaliowanej, dł. 1700 mm	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.230.02.3	Przybory w instalacjach kanalizacyjnych - demontaż wanien, brodzików, kabin natryskowych	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0225-B	Demontaż urządzeń sanitarnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0225-0400	Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny kąpielowej	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0235-B	Demontaż urządzeń sanitarnych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0235-0700	Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.230.03	Przybory w instalacjach kanalizacyjnych - miski ustępowe, bidety, pisuary	
Biuletyn BRI	3.3.230.03.1	Przybory w instalacjach kanalizacyjnych - montaż misek ustępowych, bidetów, pisuarów	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0233	Montaż ustępów:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0233-0200	Montaż ustępów z płuczkami ustępowymi typu dolnopłuk	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0233-0300	Montaż ustępów z płuczkami ustępowymi typu kompakt	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0233-0500	Montaż ustępów z zaworem spłukującym	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0234	Montaż pisuarów lub bidetów:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0234-0200	Montaż pisuarów z zaworami spłukującymi	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0234-0500	Montaż bidetów porcelanowych z bateriami	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0224	Montaż ustępów:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0224-0200	Montaż ustępów z płuczkami ustępowym z tworzywa sztucznego typu dolnopłuk	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0224-0300	Montaż ustępów z płuczkami ustępowymi typu kompakt	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0224-0400	Montaż ustępów z zaworem spłukującym	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0225	Montaż pisuarów lub bidetów:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0225-0100	Montaż pisuarów z zaworami spłukującymi	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0104	Montaż przyborów na elementach montażowych (stelażach):	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0104-0100	Montaż ustępów z założeniem deski sedesowej miękkiej (polipropylen) na elementach montażowych (stelażach)	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0104-0101	Montaż ustępów z założeniem deski sedesowej twardej (duroplast) na elementach montażowych (stelażach)	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0104-0102	Montaż ustępów z założeniem deski sedesowej twardej (duroplast) wolnoopadającej na elementach montażowych (stelażach)	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0104-0110	Montaż ustępów dla osób niepełnosprawnych z założeniem deski sedesowej twardej (duroplast) na elementach montażowych (stelażach)	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.230.03.2	Przybory w instalacjach kanalizacyjnych - wymiana misek ustępowych, bidetów, pisuarów	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0218	Wymiana ustępów:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0218-0200	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PVC, dolnopłuk	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0218-0300	Wymiana ustępu z miską porcelanową, typu kompakt	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0220	Wymiana elementów zestawu pisuarowego:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0220-0500	Wymiana elementów zestawu pisuarowego - miski porcelanowej	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0220-0700	Wymiana elementów zestawu pisuarowego - rury stalowej	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0221	Wymiana bidetów:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0221-0105	Wymiana bidetu z baterią bidetową, natryskiem dolnym, z zaworami i syfonem	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0223	Wymiana ustępów:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0223-0200	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PVC	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0223-0300	Wymiana ustępu z miską porcelanową typu kompakt	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0224	Wymiana misek ustępowych i sedesów:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0224-0100	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0224-0101	Wymiana miski ustępowej porcelanowej dla osób niepełnosprawnych	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0224-0300	Wymiana deski sedesowej (sedesu) z tworzywa sztucznego, miękkiej (polipropylen)	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0224-0301	Wymiana deski sedesowej (sedesu) z tworzywa sztucznego, twardej (duroplast)	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0224-0302	Wymiana deski sedesowej (sedesu) z tworzywa sztucznego, twardej (duroplast) wolnoopadającej	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0224-0310	Wymiana deski sedesowej (sedesu) z tworzywa sztucznego, twardej (duroplast) dla osób niepełnosprawnych	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0227	Wymiana rur spłuczkowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0227-0200	Wymiana rury spłuczkowej z tworzywa	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.230.03.3	Przybory w instalacjach kanalizacyjnych - demontaż misek ustępowych, bidetów, pisuarów	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0225-C	Demontaż urządzeń sanitarnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0225-0500	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0225-0600	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru porcelanowego	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0225-0700	Demontaż urządzeń sanitarnych - bidetu porcelanowego	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0235-C	Demontaż urządzeń sanitarnych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0235-0100	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0235-0200	Demontaż urządzeń sanitarnych - bidetu	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0235-0800	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską porcelanową	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.230.04	Przybory w instalacjach kanalizacyjnych - stelaże instalacyjne	
Biuletyn BRI	3.3.230.04.1	Przybory w instalacjach kanalizacyjnych - montaż stelaży instalacyjnych	
Biuletyn BRI	KNR 2-15G 0101-A	Montaż elementów montażowych (stelaży) na ścianie:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15G 0101-0101	Montaż na ścianie elementów montażowych (stelaży) do miski ustępowej	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15G 0101-0201	Montaż na ścianie elementów montażowych (stelaży) do pisuaru	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15G 0101-0301	Montaż na ścianie elementów montażowych (stelaży) do umywalki	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15G 0101-0401	Montaż na ścianie elementów montażowych (stelaży) do bidetu	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15G 0101-B	Montaż elementów montażowych (stelaży) za ścianą licową:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15G 0101-0501	Montaż za ścianą licową elementów montażowych (stelaży) do miski ustępowej	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15G 0101-0601	Montaż za ścianą licową elementów montażowych (stelaży) do pisuaru	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15G 0101-0701	Montaż za ścianą licową elementów montażowych (stelaży) do umywalki	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15G 0101-0801	Montaż za ścianą licową elementów montażowych (stelaży) do bidetu	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0105	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych (stelaży):	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0105-0100	Montaż przycisków spłukujących do spłuczek podtynkowych (stelaży)	szt.
Biuletyn BRI	3.3.240.00	Urządzenia w instalacjach kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	3.3.240.01	Urządzenia w instalacjach kanalizacyjnych - oddzielacze tłuszczów	
Biuletyn BRI	3.3.240.01.3	Urządzenia w instalacjach kanalizacyjnych - demontaż oddzielaczy tłuszczów	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0224-D	Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0224-0600	Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego - oddzielacza tłuszczu (tłuszczownika)	szt.
Biuletyn BRI	3.3.260.00	Systemy odwodnień dachowych	
Biuletyn BRI	3.3.261.00	Rurociągi w systemach odwodnień dachowych	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	3.3.261.02	Rurociągi żeliwne	
Biuletyn BRI	3.3.261.02.1	Montaż rurociągów żeliwnych w systemach odwodnień dachowych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0215-A	Montaż rur deszczowych żeliwnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0215-0100	Montaż rur deszczowych żeliwnych o średnicy 150 mm uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0215-0101	Montaż rur deszczowych żeliwnych o średnicy 150 mm uszczelnionych sznurem i folią aluminiową	szt.
Biuletyn BRI	3.3.261.03	Rurociągi z tworzyw sztucznych	
Biuletyn BRI	3.3.261.03.1	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych w systemach odwodnień dachowych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0214	Montaż rur deszczowych wewnętrznych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0214-0100	Montaż rur deszczowych wewnętrznych z PVC, o połączeniu wciskowym, o średnicy 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0401	Montaż rurociągów z PE-HD kanalizacyjnych o połączeniach zgrzewanych w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0401-0100	Montaż rurociągów z PE-HD kanalizacyjnych o połączeniach zgrzewanych na uchwytach rurowych, na ścianach budynku, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0401-0111	Montaż rurociągów z PE-HD kanalizacyjnych o połączeniach zgrzewanych na uchwytach rurowych, na ścianach budynku, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0401-0121	Montaż rurociągów z PE-HD kanalizacyjnych o połączeniach zgrzewanych na uchwytach rurowych, na ścianach budynku, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów, o średnicy 56 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0401-0200	Montaż rurociągów z PE-HD kanalizacyjnych o połączeniach zgrzewanych na uchwytach rurowych, na ścianach budynku, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów, o średnicy 63 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0401-0300	Montaż rurociągów z PE-HD kanalizacyjnych o połączeniach zgrzewanych na uchwytach rurowych, na ścianach budynku, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów, o średnicy 75 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0401-0400	Montaż rurociągów z PE-HD kanalizacyjnych o połączeniach zgrzewanych na uchwytach rurowych, na ścianach budynku, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów, o średnicy 90 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0401-0500	Montaż rurociągów z PE-HD kanalizacyjnych o połączeniach zgrzewanych na uchwytach rurowych, na ścianach budynku, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów, o średnicy 110 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0401-0600	Montaż rurociągów z PE-HD kanalizacyjnych o połączeniach zgrzewanych na uchwytach rurowych, na ścianach budynku, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów, o średnicy 125 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0401-0700	Montaż rurociągów z PE-HD kanalizacyjnych o połączeniach zgrzewanych na uchwytach rurowych, na ścianach budynku, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów, o średnicy 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0401-0800	Montaż rurociągów z PE-HD kanalizacyjnych o połączeniach zgrzewanych na uchwytach rurowych, na ścianach budynku, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów, o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0406	Połączenia elektromufami PE-HD w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0406-0100	Połączenia elektromufami PE-HD w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów dla rur o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0406-0111	Połączenia elektromufami PE-HD w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów dla rur o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0406-0121	Połączenia elektromufami PE-HD w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów dla rur o średnicy 56 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0406-0131	Połączenia elektromufami PE-HD w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów dla rur o średnicy 63 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0406-0141	Połączenia elektromufami PE-HD w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów dla rur o średnicy 75 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0406-0200	Połączenia elektromufami PE-HD w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów dla rur o średnicy 90 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0406-0211	Połączenia elektromufami PE-HD w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów dla rur o średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0406-0221	Połączenia elektromufami PE-HD w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów dla rur o średnicy 125 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0406-0300	Połączenia elektromufami PE-HD w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów dla rur o średnicy 160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0406-0400	Połączenia elektromufami PE-HD w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów dla rur o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.262.00	Elementy systemów odwodnień dachowych	
Biuletyn BRI	3.3.262.01.1	Montaż elementów systemów odwodnień dachowych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0215-B	Montaż osadników deszczowych żeliwnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0215-0200	Montaż osadnika deszczowego żeliwnego z rusztem, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0215-C	Montaż podrynników żeliwnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0215-0300	Montaż podrynników żeliwnych o średnicy 100 mm uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0215-0301	Montaż podrynników żeliwnych o średnicy 100 mm uszczelnionych sznurem i folią aluminiową	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0211	Montaż osadników deszczowych żeliwnych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0211-0300	Montaż osadnika deszczowego żeliwnego, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0405	Montaż wpustów dachowych, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0405-0110	Montaż pojedynczych wpustów dachowych, z kołnierzem do pokryć bitumicznych, bez podgrzewacza, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0405-0111	Montaż pojedynczych wpustów dachowych, z kołnierzem do pokryć bitumicznych, z podgrzewaczem, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0405-0112	Montaż pojedynczych wpustów dachowych, z kołnierzem uniwersalnym, bez podgrzewacza, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0405-0113	Montaż pojedynczych wpustów dachowych, z kołnierzem uniwersalnym, z podgrzewaczem, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0405-0114	Montaż poziomych pojedynczych wpustów dachowych, z kołnierzem do pokryć bitumicznych, bez podgrzewacza, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0405-0115	Montaż poziomych pojedynczych wpustów dachowych, z kołnierzem do pokryć bitumicznych, z podgrzewaczem, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0405-0116	Montaż poziomych pojedynczych wpustów dachowych, z kołnierzem uniwersalnym, bez podgrzewacza, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0405-0117	Montaż poziomych pojedynczych wpustów dachowych, z kołnierzem uniwersalnym, z podgrzewaczem, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0405-0300	Montaż wpustów dachowych tarasowych, bez podgrzewacza, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0405-0301	Montaż wpustów dachowych tarasowych, z podgrzewaczem, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0405-0410	Montaż wpustów dachowych do rynien zbiorczych, bez podgrzewacza, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0405-0411	Montaż wpustów dachowych do rynien zbiorczych, z podgrzewaczem, w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.262.01.2	Wymiana elementów systemów odwodnień dachowych	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0217	Wymiana rur deszczowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0217-0100	Wymiana rury deszczowej o średnicy 150 mm, L=1,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0217-0500	Wymiana rury deszczowej z osadnikiem o średnicy 150 mm, L=1,0 m	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.262.01.3	Demontaż elementów systemów odwodnień dachowych	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0224-E	Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0224-0700	Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego - rury deszczowej żeliwnej	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0224-0800	Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego - osadnika deszczowego żeliwnego	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0234-A	Demontaż osadnika deszczowego żeliwnego:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0234-1000	Demontaż osadnika deszczowego żeliwnego	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0234-B	Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego - rury wywiewnej:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0234-1100	Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego - rury wywiewnej blaszanej	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0234-1200	Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego - rury wywiewnej żeliwnej	szt.
Biuletyn BRI	3.3.290.00	Roboty i elementy w zakresie instalacji kanalizacyjnych, nieuwzględnionych w innych grupach	
Biuletyn BRI	3.3.290.01.1	Dodatki za podejścia odpływowe	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0209-A	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek stalowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0209-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek stalowych, o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0209-0200	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek stalowych, o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0209-B	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0209-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur żeliwnych uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0209-0301	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur żeliwnych uszczelnionych sznurem i folią aluminiową, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0209-0400	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur żeliwnych uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową, o średnicy 70 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0209-0401	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur żeliwnych uszczelnionych sznurem i folią aluminiową, o średnicy 70 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0209-0500	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur żeliwnych uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową, o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0209-0501	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur żeliwnych uszczelnionych sznurem i folią aluminiową, o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0209-0600	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur żeliwnych uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0209-0601	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur żeliwnych uszczelnionych sznurem i folią aluminiową, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0210	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek kamionkowych o połączeniach kielichowych - normatywnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0210-0301	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek kamionkowych o połączeniach kielichowych - normatywnych, o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0210-0401	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek kamionkowych o połączeniach kielichowych - normatywnych, o średnicy 150 mm	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 0211-A	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o połączeniach wciskowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o połączeniach wciskowych, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0211-0101	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o połączeniach wciskowych, o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0211-0200	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o połączeniach wciskowych, o średnicy 75 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o połączeniach wciskowych, o średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0211-B	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PP, o połączeniach wciskowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0211-0103	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PP, o połączeniach wciskowych o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0211-0104	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PP, o połączeniach wciskowych o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0211-0105	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PP, o połączeniach wciskowych o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0211-0201	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PP, o połączeniach wciskowych o średnicy 75 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0211-0301	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PP, o połączeniach wciskowych o średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0206	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur stalowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0206-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur stalowych o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0206-0111	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur stalowych o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0208	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur z PVC, o połączeniach wciskowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0208-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur z PVC, o połączeniach wciskowych, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0208-0400	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur z PVC, o połączeniach wciskowych, o średnicy 75 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0208-0500	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur z PVC, o połączeniach wciskowych, o średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.290.01.2	Wymiana podejść odpływowych	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0208-A	Wymiana podejść odpływowych z PVC, na ścianach, uszczelnionych pierścieniami gumowymi:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0208-0500	Wymiana podejścia odpływowego z PVC o średnicy 50 mm na ścianach, uszczelnienie pierścieniami gumowymi	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0208-0600	Wymiana podejścia odpływowego z PVC o średnicy 75 mm na ścianach, uszczelnienie pierścieniami gumowymi	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0208-0700	Wymiana podejścia odpływowego z PVC o średnicy 110 mm na ścianach, uszczelnienie pierścieniami gumowymi	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0208-B	Wymiana podejść odpływowych z PP, na ścianach, uszczelnionych pierścieniami gumowymi:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0208-0511	Wymiana podejścia odpływowego z PP o średnicy 50 mm, na ścianach, uszczelnienie pierścieniami gumowymi	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0208-0611	Wymiana podejścia odpływowego z PP o średnicy 75 mm, na ścianach, uszczelnienie pierścieniami gumowymi	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0208-0711	Wymiana podejścia odpływowego z PP o średnicy 110 mm, na ścianach, uszczelnienie pierścieniami gumowymi	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0210	Wymiana podejść odpływowych z PVC łączonych metodą klejenia:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0210-0300	Wymiana podejścia odpływowego z PVC o średnicy 50 mm łączonego metodą klejenia	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0210-0400	Wymiana podejścia odpływowego z PVC o średnicy 75 mm, łączonego metodą klejenia	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0210-0500	Wymiana podejścia odpływowego z PVC o średnicy 110 mm, łączonego metodą klejenia	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0204	Wymiana podejść odpływowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0204-0100	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych uszczelnionych zaprawą cementową o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0204-0200	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych uszczelnionych zaprawą cementową o średnicy 70 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0204-0300	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych uszczelnionych zaprawą cementową o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0204-0900	Wymiana podejścia odpływowego z rur stalowych o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.290.01.3	Demontaż podejść odpływowych	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0233	Demontaż podejść odpływowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0233-0100	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o średnicy 32-40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0233-0200	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0233-0300	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 50-80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0233-0400	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0233-0500	Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 32-40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0233-0600	Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0233-0700	Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 75 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0233-0800	Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.290.02.0	Przeczyszczenie elementów instalacji kanalizacyjnych	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0236	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0236-0100	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego pionowego o średnicy 50-80 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0236-0200	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego pionowego o średnicy 100 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0236-0300	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego poziomego o średnicy 50-80 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0236-0400	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego poziomego o średnicy 100 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0237	Przeczyszczenie wpustu, podejścia lub syfonu:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0237-0100	Przeczyszczenie wpustu podwórzowego	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0237-0200	Przeczyszczenie wpustu piwnicznego lub podłogowego	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0237-0300	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0237-0400	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0237-0700	Przeczyszczenie syfonu umywalkowego	szt.
Biuletyn BRI	3.3.290.02.2	Wymiana innych elementów w zakresie instalacji kanalizacyjnych, nieuwzględnionych w innych grupach	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0203-A	Wymiana korków żeliwnych kanalizacyjnych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0203-0100	Wymiana korka żeliwnego kanalizacyjnego, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0203-0200	Wymiana korka żeliwnego kanalizacyjnego, o średnicy 70 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0203-0300	Wymiana korka żeliwnego kanalizacyjnego, o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0203-0400	Wymiana korka żeliwnego kanalizacyjnego, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0203-0500	Wymiana korka żeliwnego kanalizacyjnego, o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0203-B	Wstawienie korków żeliwnych kanalizacyjnych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0203-0600	Wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0203-0700	Wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego, o średnicy 70 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0203-0800	Wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego, o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0203-0900	Wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0203-1000	Wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego, o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.300.00	ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI GAZOWYCH	
Biuletyn BRI	3.3.310.00	Rurociągi w instalacjach gazowych	
Biuletyn BRI	3.3.310.01	Rurociągi stalowe	
Biuletyn BRI	3.3.310.01.1	Montaż rurociągów stalowych instalacji gazowych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0301	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0301-0100	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0301-0200	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0301-0300	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0301-0400	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0301-0500	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0301-0600	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0301-0700	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0301-0800	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0301-0900	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0302	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0302-0100	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0302-0200	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0302-0300	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0302-0400	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0302-0500	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0302-0600	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0302-0700	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0302-0800	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0302-0900	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0303	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0303-0100	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0303-0200	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0303-0300	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0303-0400	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0303-0500	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 40 mm	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 0303-0600	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0303-0700	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0303-0800	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0303-0900	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0304	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0304-0101	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0304-0201	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0304-0300	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0304-0400	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0304-0500	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0304-0600	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0304-0700	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0304-0800	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0304-0900	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0301	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0301-0100	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0301-0200	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0301-0300	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0301-0400	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0301-0500	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0301-0600	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0301-0700	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0301-0800	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0302	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0302-0100	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0302-0200	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0302-0300	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0302-0400	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0302-0500	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0302-0600	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0302-0700	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0302-0800	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0303	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0303-0100	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0303-0200	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0303-0300	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0303-0400	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0303-0500	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0303-0600	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0304	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0304-0100	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0304-0200	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0304-0300	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0304-0400	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0304-0500	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0304-0600	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	3.3.310.01.2	Wymiana rurociągów stalowych instalacji gazowych	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0301	Wymiana odcinków rur stalowych czarnych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0301-0100	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej, o średnicy 15 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0301-0101	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej, o średnicy 20 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0301-0200	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej, o średnicy 25 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0301-0201	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej, o średnicy 32 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0301-0300	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej, o średnicy 40 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0301-0301	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej, o średnicy 50 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0301-0400	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej, o średnicy 65 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0301-0500	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej, o średnicy 80 mm	msc
Biuletyn BRI	3.3.310.01.3	Demontaż rurociągów stalowych instalacji gazowych	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0306	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0306-0100	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0306-0200	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 25-32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0306-0300	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 40-50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0306-0400	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 65-80 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0306-0500	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0307	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0307-0100	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 15-20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0307-0200	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 25-32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0307-0300	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 40-50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0307-0400	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 65-80 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0307-0500	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0307-0600	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0308	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0308-0100	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0308-0200	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 25-30 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0308-0300	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 40-50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0308-0400	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 65-80 mm	m
Biuletyn BRI	3.3.310.02	Rurociągi miedziane	
Biuletyn BRI	3.3.310.02.1	Montaż rurociągów miedzianych instalacji gazowych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0305	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0305-0100	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 10 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0305-0200	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 12 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0305-0300	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0305-0400	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 18 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0305-0500	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 22 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0305-0600	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 28 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0305-0700	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 35 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0305-0800	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 42 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0306	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0306-0100	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 10 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0306-0200	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 12 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0306-0300	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0306-0400	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 18 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0306-0500	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 22 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0306-0600	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 28 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0306-0700	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 35 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0306-0800	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 42 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0201	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0201-0100	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 10 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0201-0200	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 12 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0201-0300	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0201-0400	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 18 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0201-0500	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 22 mm	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0201-0600	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 28 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0201-0700	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 35 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0201-0800	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 42 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0202	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0202-0100	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 10 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0202-0200	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 12 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0202-0300	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0202-0400	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 18 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0202-0500	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 22 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0202-0600	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 28 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0202-0700	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 35 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0202-0800	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 42 mm	m
Biuletyn BRI	3.3.320.00	Armatura w instalacjach gazowych	
Biuletyn BRI	3.3.320.01	Armatura w instalacjach gazowych - zawory, kurki	
Biuletyn BRI	3.3.320.01.1	Armatura w instalacjach gazowych - montaż zaworów, kurków	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0312	Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych do gazu:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0312-0101	Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0312-0201	Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0312-0301	Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0312-0401	Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0312-0501	Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0312-0601	Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0312	Montaż filtrów mosiężnych do gazu:	
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0312-0100	Montaż filtrów mosiężnych do gazu, o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0312-0200	Montaż filtrów mosiężnych do gazu, o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0312-0300	Montaż filtrów mosiężnych do gazu, o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0310	Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych do gazu:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0310-0100	Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0310-0200	Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0310-0201	Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0310-0300	Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0310-0400	Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0310-0500	Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0206	Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych do gazu:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0206-0200	Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0206-0300	Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0206-0400	Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0206-0500	Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0206-0600	Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0206-0700	Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.320.01.2	Armatura w instalacjach gazowych - wymiana zaworów, kurków	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0305	Wymiana kurków gazowych przelotowych mosiężnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0305-0100	Wymiana kurka gazowego przelotowego mosiężnego o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0305-0105	Wymiana kurka gazowego przelotowego mosiężnego o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0305-0200	Wymiana kurka gazowego przelotowego mosiężnego o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0305-0210	Wymiana kurka gazowego przelotowego mosiężnego o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0305-0300	Wymiana kurka gazowego przelotowego mosiężnego o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0305-0305	Wymiana kurka gazowego przelotowego mosiężnego o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0305	Wymiana kurków gazowych przelotowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0305-0100	Wymiana kurka gazowego przelotowego o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0305-0101	Wymiana kurka gazowego przelotowego o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.320.01.3	Armatura w instalacjach gazowych - demontaż zaworów, kurków	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0308-B	Demontaż kurków gazowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0308-0400	Demontaż kurka gazowego o średnicy 15-20 mm przy urządzeniach	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0308-0500	Demontaż kurka gazowego o średnicy 15-50 mm w instalacji	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0308-0600	Demontaż kurka gazowego o średnicy 10-15 mm laboratoryjnego	szt.
Biuletyn BRI	3.3.320.02	Armatura w instalacjach gazowych - odwadniacze	
Biuletyn BRI	3.3.320.02.3	Armatura w instalacjach gazowych - demontaż odwadniaczy	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0308-A	Demontaż odwadniaczy gazowych z rur stalowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0308-0100	Demontaż odwadniacza gazowego z rur stalowych o średnicy 15-20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0308-0200	Demontaż odwadniacza gazowego z rur stalowych o średnicy 25-32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0308-0300	Demontaż odwadniacza gazowego z rur stalowych o średnicy 40-50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0310	Demontaż odwadniaczy i kurków gazowych rurowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0310-0100	Demontaż odwadniacza i kurka gazowego rurowego o średnicy 15-20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0310-0200	Demontaż odwadniacza i kurka gazowego rurowego o średnicy 25-32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0310-0300	Demontaż odwadniacza i kurka gazowego rurowego o średnicy 40-50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0310-0400	Demontaż kurka gazowego przy urządzeniach o średnicy 15-25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0310-0500	Demontaż kurka gazowego w instalacji o średnicy 15-50 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.330.00	Urządzenia w instalacjach gazowych	
Biuletyn BRI	3.3.330.01	Urządzenia w instalacjach gazowych - kuchnie	
Biuletyn BRI	3.3.330.01.1	Urządzenia w instalacjach gazowych - montaż kuchni	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0314	Montaż kuchni gazowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0314-0100	Montaż kuchni gazowej 2-palnikowej bez piekarnika, o połączeniu na długi gwint, wolnostojącej	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0314-0200	Montaż kuchni gazowej 2-palnikowej bez piekarnika, o połączeniu na długi gwint, na wspornikach	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0314-0400	Montaż kuchni gazowej 2-palnikowej bez piekarnika, o połączeniu na dwuzłączkę	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0314-0600	Montaż kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem gazowym, o połączeniu na dwuzłączkę	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0314-0602	Montaż kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym, o połączeniu na dwuzłączkę	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0314-0700	Montaż kuchni gazowej 2-palnikowej bez piekarnika, o połączeniu złączem elastycznym	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0314-0900	Montaż kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem gazowym, o połączeniu złączem elastycznym	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0314-0902	Montaż kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym, o połączeniu złączem elastycznym	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0311	Montaż kuchni gazowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0311-0300	Montaż kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem gazowym	szt.
Biuletyn BRI	3.3.330.01.2	Urządzenia w instalacjach gazowych - wymiana kuchni	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0313	Wymiana kuchni gazowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0313-0300	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0311	Wymiana kuchni gazowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0311-0300	Wymiana kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.330.01.3	Urządzenia w instalacjach gazowych - demontaż kuchni	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0314-A	Demontaż kuchni gazowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0314-0100	Demontaż kuchni gazowej 2-palnikowej łączonej na sztywno	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0314-0200	Demontaż kuchni gazowej 2-palnikowej do obmurowania w trzonie kuchennym	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0314-0300	Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0314-A	Demontaż kuchni gazowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0314-0100	Demontaż kuchni gazowej 2-palnikowej łączonej na sztywno	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0314-0300	Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem	szt.
Biuletyn BRI	3.3.330.02	Urządzenia w instalacjach gazowych - podgrzewacze, taborety	
Biuletyn BRI	3.3.330.02.1	Urządzenia w instalacjach gazowych - montaż podgrzewaczy, taboretów	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0315	Montaż pieców, podgrzewaczy lub taboretów gazowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0315-0100	Montaż pieców gazowych wody przepływowej	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0315-0200	Montaż podgrzewaczy gazowych (termy) wody przepływowej	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0315-0300	Montaż taboretów gazowych 1-palnikowych	kpl.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 0315-0301	Montaż taboretów gazowych 2-palnikowych	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0118	Wykonanie podejść i montaż podgrzewaczy wody użytkowej gazowych, przepływowych wiszących:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0118-0100	Wykonanie podejść i montaż podgrzewaczy wody użytkowej gazowych, przepływowych wiszących o mocy do 18 kW (przewody spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej)	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0118-0200	Wykonanie podejść i montaż podgrzewaczy wody użytkowej gazowych, przepływowych wiszących o mocy do 23 kW (przewody spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej)	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0119	Wykonanie podejść i montaż podgrzewaczy wody użytkowej gazowych, pojemnościowych:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0119-0100	Wykonanie podejść i montaż podgrzewaczy wody użytkowej gazowych pojemnościowych, poj. 120 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0119-0200	Wykonanie podejść i montaż podgrzewaczy wody użytkowej gazowych pojemnościowych, poj. 160 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0119-0300	Wykonanie podejść i montaż podgrzewaczy wody użytkowej gazowych pojemnościowych, poj. 200 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0121	Montaż zasobnikowych podgrzewaczy wody użytkowej, stojących:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0121-0100	Montaż zasobnikowych podgrzewaczy wody użytkowej o poj. 120 dm3 stojących, współpracujących z kotłami grzewczymi	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0121-0200	Montaż zasobnikowych podgrzewaczy wody użytkowej o poj. 160 dm3 stojących, współpracujących z kotłami grzewczymi	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0121-0300	Montaż zasobnikowych podgrzewaczy wody użytkowej o poj. 200 dm3 stojących, współpracujących z kotłami grzewczymi	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0121-0400	Montaż zasobnikowych podgrzewaczy wody użytkowej o poj. 300 dm3 stojących, współpracujących z kotłami grzewczymi	szt.
Biuletyn BRI	3.3.330.02.3	Urządzenia w instalacjach gazowych - demontaż podgrzewaczy, taboretów	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0314-B	Demontaż pieców, term lub taboretów gazowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0314-0400	Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0314-0500	Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0314-0600	Demontaż termy gazowej	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0314-0700	Demontaż taboretu gazowego	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0314-B	Demontaż pieców, term:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0314-0500	Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0314-0600	Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0314-0700	Demontaż termy gazowej	szt.
Biuletyn BRI	3.3.390.00	Roboty i elementy w zakresie instalacji gazowych, nieuwzględnione w innych grupach	
Biuletyn BRI	3.3.390.01.1	Dodatki za podejścia do gazomierzy	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0308	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy na ścianach:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0308-0100	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierza na ścianach o średnicy przyłącza 20 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0308-0200	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierza na ścianach o średnicy przyłącza 25 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0308-0300	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierza na ścianach o średnicy przyłącza 32 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0308-0400	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierza na ścianach o średnicy przyłącza 40 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0308-0500	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierza na ścianach o średnicy przyłącza 50 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0308-0600	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierza na ścianach o średnicy przyłącza 65 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0308-0700	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierza na ścianach o średnicy przyłącza 80 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0309	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy we wnękach:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0309-0100	Wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza we wnękach o średnicy przyłącza 20 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0309-0200	Wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza we wnękach o średnicy przyłącza 25 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0309-0300	Wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza we wnękach o średnicy przyłącza 32 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0309-0400	Wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza we wnękach o średnicy przyłącza 40 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0309-0500	Wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza we wnękach o średnicy przyłącza 50 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0309-0600	Wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza we wnękach o średnicy przyłącza 65 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0309-0701	Wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza we wnękach o średnicy przyłącza 80 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0306	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy na ścianach:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0306-0100	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy na ścianach, o średnicy przyłącza 20 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0306-0200	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy na ścianach, o średnicy przyłącza 25 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0306-0400	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy na ścianach, o średnicy przyłącza 40 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0306-0500	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy na ścianach, o średnicy przyłącza 50 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0307	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy we wnękach:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0307-0100	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy o średnicy przyłącza 20 mm, we wnękach	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0307-0200	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy o średnicy przyłącza 25 mm, we wnękach	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0307-0500	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy o średnicy przyłącza 50 mm, we wnękach	kpl.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0203-A	Wykonanie podejść do kuchni gazowych:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0203-0100	Wykonanie podejść do kuchni gazowych o średnicy rury miedzianej 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0203-0200	Wykonanie podejść do kuchni gazowych o średnicy rury miedzianej 18 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0203-0300	Wykonanie podejść do kuchni gazowych o średnicy rury miedzianej 22 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0203-B	Wykonanie podejść do grzejników gazowych wody przepływowej:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0203-0400	Wykonanie podejścia do grzejnika gazowego wody przepływowej, jednoczerpalnego (termy) o mocy do 10 kW i średnicy rury miedzianej 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0203-0500	Wykonanie podejścia do grzejnika gazowego wody przepływowej, wieloczerpalnego, o mocy ponad 10 do 18 kW i średnicy rury miedzianej 22 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0204-A	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy na ścianach:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0204-0100	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierza o średnicy przyłącza 22 mm, na ścianach	kpl.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0204-0200	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierza o średnicy przyłącza 28 mm, na ścianach	kpl.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0204-0300	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierza o średnicy przyłącza 35 mm, na ścianach	kpl.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0204-B	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy we wnękach:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0204-0400	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierza o średnicy przyłącza 22 mm, we wnękach	kpl.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0204-0500	Wykonanie podejść obustronnych do gazomierza o średnicy przyłącza 28 mm, we wnękach	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.390.01.3	Demontaż podejść do gazomierzy	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0309	Demontaż podejść do gazomierzy:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0309-0100	Demontaż podejścia do gazomierza o średnicy rury przyłączeniowej 20 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0309-0200	Demontaż podejścia do gazomierza o średnicy rury przyłączeniowej 25 mm	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.390.02.0	Wyregulowanie urządzeń gazowych	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0313	Wyregulowanie urządzeń gazowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0313-0500	Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej	szt.
Biuletyn BRI	3.3.400.00	ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ZAOPATRZENIA W CIEPŁO	
Biuletyn BRI	3.3.410.00	Rurociągi w instalacjach zaopatrzenia w ciepło	
Biuletyn BRI	3.3.410.01	Rurociągi stalowe	
Biuletyn BRI	3.3.410.01.1	Montaż rurociągów stalowych instalacji zaopatrzenia w ciepło	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0401	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, w kanałach:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0401-0100	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, w kanałach o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0401-0201	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, w kanałach o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0401-0300	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, w kanałach o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0401-0400	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, w kanałach o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0401-0500	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, w kanałach o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0401-0600	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, w kanałach o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0401-0700	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, w kanałach o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0402	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0402-0100	Montaż rurociągów stalowych w połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków, o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0402-0200	Montaż rurociągów stalowych w połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków, o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0402-0300	Montaż rurociągów stalowych w połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0402-0400	Montaż rurociągów stalowych w połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0402-0500	Montaż rurociągów stalowych w połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0402-0600	Montaż rurociągów stalowych w połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0403	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach budynków:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0403-0101	Montaż rurociągów stalowych w połączeniach spawanych, na ścianach budynków, o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0403-0201	Montaż rurociągów stalowych w połączeniach spawanych, na ścianach budynków, o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0403-0300	Montaż rurociągów stalowych w połączeniach spawanych, na ścianach budynków, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0403-0400	Montaż rurociągów stalowych w połączeniach spawanych, na ścianach budynków, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0403-0500	Montaż rurociągów stalowych w połączeniach spawanych, na ścianach budynków, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0403-0600	Montaż rurociągów stalowych w połączeniach spawanych, na ścianach budynków, o średnicy 50 mm	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 0403-0700	Montaż rurociągów stalowych w połączeniach spawanych, na ścianach budynków, o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0403-0800	Montaż rurociągów stalowych w połączeniach spawanych, na ścianach budynków, o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0403-0900	Montaż rurociągów stalowych w połączeniach spawanych, na ścianach budynków, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0515	Montaż rurociągów stalowych łączonych przez spawanie:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0515-0100	Montaż rurociągów stalowych, łączonych przez spawanie, o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0515-0200	Montaż rurociągów stalowych, łączonych przez spawanie, o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0515-0300	Montaż rurociągów stalowych, łączonych przez spawanie, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0515-0400	Montaż rurociągów stalowych, łączonych przez spawanie, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0516	Montaż rurociągów stalowych bez szwu (tylko spawanie sczepne):	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0516-0100	Montaż rurociągów stalowych bez szwu (tylko spawanie sczepne) na gotowych uchwytach, wspornikach lub podwieszeniach, o średnicy 40/3,2 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0516-0200	Montaż rurociągów stalowych bez szwu (tylko spawanie sczepne) na gotowych uchwytach, wspornikach lub podwieszeniach, o średnicy 50/3,6 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0516-0300	Montaż rurociągów stalowych bez szwu (tylko spawanie sczepne) na gotowych uchwytach, wspornikach lub podwieszeniach, o średnicy 65/3,6 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0516-0400	Montaż rurociągów stalowych bez szwu (tylko spawanie sczepne) na gotowych uchwytach, wspornikach lub podwieszeniach, o średnicy 80/4,5 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0516-0500	Montaż rurociągów stalowych bez szwu (tylko spawanie sczepne) na gotowych uchwytach, wspornikach lub podwieszeniach, o średnicy 100/4,5 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0516-0600	Montaż rurociągów stalowych bez szwu (tylko spawanie sczepne) na gotowych uchwytach, wspornikach lub podwieszeniach, o średnicy 125/4,5 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0517	Montaż kształtek stalowych - kolan hamburskich:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0517-0100	Montaż kształtek stalowych - kolan hamburskich na gotowych uchwytach, wspornikach lub podwieszeniach, o średnicy 40/2,6 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0517-0201	Montaż kształtek stalowych - kolan hamburskich na gotowych uchwytach, wspornikach lub podwieszeniach, o średnicy 50/2,9 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0517-0301	Montaż kształtek stalowych - kolan hamburskich na gotowych uchwytach, wspornikach lub podwieszeniach, o średnicy 65/2,9 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0517-0401	Montaż kształtek stalowych - kolan hamburskich na gotowych uchwytach, wspornikach lub podwieszeniach, o średnicy 80/3,2 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0517-0501	Montaż kształtek stalowych - kolan hamburskich na gotowych uchwytach, wspornikach lub podwieszeniach, o średnicy 100/3,6 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0517-0601	Montaż kształtek stalowych - kolan hamburskich na gotowych uchwytach, wspornikach lub podwieszeniach, o średnicy 125/4,0 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0517-0701	Montaż kształtek stalowych - kolan hamburskich na gotowych uchwytach, wspornikach lub podwieszeniach, o średnicy 150/4,5 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0517-0801	Montaż kształtek stalowych - kolan hamburskich na gotowych uchwytach, wspornikach lub podwieszeniach, o średnicy 200/6,3 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0517-0901	Montaż kształtek stalowych - kolan hamburskich na gotowych uchwytach, wspornikach lub podwieszeniach, o średnicy 250/6,3 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0518	Spawanie ręczne gazowe rurociągów i kształtek:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0518-0100	Spawanie ręczne gazowe rurociągów i kształtek o średnicy 40/3,2 mm	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 0518-0200	Spawanie ręczne gazowe rurociągów i kształtek o średnicy 50/3,5 mm	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 0518-0300	Spawanie ręczne gazowe rurociągów i kształtek o średnicy 65/4,0 mm	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 0518-0400	Spawanie ręczne łukowe rurociągów i kształtek o średnicy 80/4,0 mm	złącze
Biuletyn BRI	KNNR 4 0518-0500	Spawanie ręczne łukowe rurociągów i kształtek o średnicy 100/4,0 mm	złącze
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0401	Montaż rurociągów stalowych o poł. spawanych, w kanałach:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0401-0100	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, w kanałach o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0401-0110	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, w kanałach o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0401-0200	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, w kanałach o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0401-0210	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, w kanałach o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0401-0300	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, w kanałach o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0401-0400	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, w kanałach o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0401-0500	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, w kanałach o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0403	Montaż rurociągów stalowych o poł. spawanych, na ścianach budynków:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0403-0100	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0403-0200	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0403-0300	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0403-0301	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0403-0400	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0403-0401	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0403-0500	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0403-0600	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0403-0700	Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0403-0800	Montaż rurociągów stalowych przewodowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 133,0/4,0 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0403-0900	Montaż rurociągów stalowych przewodowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 159/4,5 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-A	Montaż rurociągów ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania:	
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-0201	Montaż rurociągów ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 15/1,2 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-0301	Montaż rurociągów ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18/1,2 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-0401	Montaż rurociągów ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 22/1,5 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-0501	Montaż rurociągów ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 28/1,5 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-0601	Montaż rurociągów ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 35/1,5 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-0701	Montaż rurociągów ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42/1,5 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-0801	Montaż rurociągów ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 54/1,5 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-1001	Montaż rurociągów ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 76,1/2,0 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-1101	Montaż rurociągów ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 88,9/2,0 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-1201	Montaż rurociągów ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 108/2,0 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-B	Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej, łączonych metodą zaprasowywania:	
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-1202	Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej, łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 15/1,0 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-1302	Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej, łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18/1,0 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-1402	Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej, łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 22/1,2 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-1502	Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej, łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 28/1,2 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-1602	Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej, łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 35/1,5 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-1702	Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej, łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42/1,5 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-1802	Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej, łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 54/1,5 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-2002	Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej, łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 76,1/2,0 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-2102	Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej, łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 88,9/2,0 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0101-2202	Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej, łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 108/2,0 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-A	Montaż kolan ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania:	
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-0201	Montaż kolan 90 st. ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-0202	Montaż kolan 45 st. ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-0301	Montaż kolan 90 st. ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-0302	Montaż kolan 45 st. ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-0401	Montaż kolan 90 st. ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 22 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-0402	Montaż kolan 45 st. ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 22 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-0501	Montaż kolan 90 st. ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 28 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-0502	Montaż kolan 45 st. ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 28 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-0601	Montaż kolan 90 st. ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 35 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-0602	Montaż kolan 45 st. ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 35 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-0701	Montaż kolan 90 st. ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-0702	Montaż kolan 45 st. ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-0801	Montaż kolan 90 st. ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 54 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-0802	Montaż kolan 45 st. ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 54 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1001	Montaż kolan 90 st. ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 76,1 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1002	Montaż kolan 45 st. ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 76,1 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1101	Montaż kolan 90 st. ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 88,9 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1102	Montaż kolan 45 st. ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 88,9 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1201	Montaż kolan 90 st. ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 108 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1202	Montaż kolan 45 st. ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 108 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-B	Montaż muf (złączek) ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-0212	Montaż muf (złączek) ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-0312	Montaż muf (złączek) ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-0412	Montaż muf (złączek) ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 22 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-0512	Montaż muf (złączek) ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 28 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-0612	Montaż muf (złączek) ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 35 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-0712	Montaż muf (złączek) ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-0812	Montaż muf (złączek) ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 54 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1012	Montaż muf (złączek) ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 76,1 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1112	Montaż muf (złączek) ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 88,9 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1212	Montaż muf (złączek) ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 108 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-C	Montaż kolan ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania:	
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1203	Montaż kolan 90 st. ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1204	Montaż kolan 45 st. ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1301	Montaż kolan 90 st. ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1302	Montaż kolan 45 st. ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1401	Montaż kolan 90 st. ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 22 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1402	Montaż kolan 45 st. ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 22 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1501	Montaż kolan 90 st. ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 28 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1502	Montaż kolan 45 st. ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 28 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1601	Montaż kolan 90 st. ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 35 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1602	Montaż kolan 45 st. ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 35 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1701	Montaż kolan 90 st. ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1702	Montaż kolan 45 st. ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1801	Montaż kolan 90 st. ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 54 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1802	Montaż kolan 45 st. ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 54 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-2001	Montaż kolan 90 st. ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 76,1 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-2002	Montaż kolan 45 st. ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 76,1 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-2101	Montaż kolan 90 st. ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 88,9 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-2102	Montaż kolan 45 st. ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 88,9 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-2201	Montaż kolan 90 st. ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 108 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-2202	Montaż kolan 45 st. ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 108 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-D	Montaż muf (złączek) ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania:	
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1213	Montaż muf (złączek) ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1312	Montaż muf (złączek) ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1412	Montaż muf (złączek) ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 22 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1512	Montaż muf (złączek) ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 28 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1612	Montaż muf (złączek) ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 35 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1712	Montaż muf (złączek) ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-1812	Montaż muf (złączek) ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 54 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-2012	Montaż muf (złączek) ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 76,1 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-2112	Montaż muf (złączek) ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 88,9 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0102-2212	Montaż muf (złączek) ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 108 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-A	Montaż trójników ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania:	
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-0201	Montaż trójników ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-0301	Montaż trójników ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-0401	Montaż trójników ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 22 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-0501	Montaż trójników ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 28 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-0601	Montaż trójników ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 35 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-0701	Montaż trójników ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-0801	Montaż trójników ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 54 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-1001	Montaż trójników ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 76,1 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-1101	Montaż trójników ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 88,9 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-1201	Montaż trójników ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 108 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-B	Montaż trójników ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania:	
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-1202	Montaż trójników ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 12 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-1302	Montaż trójników ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-1402	Montaż trójników ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 22 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-1502	Montaż trójników ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 28 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-1602	Montaż trójników ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 35 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-1702	Montaż trójników ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-1802	Montaż trójników ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 54 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-2002	Montaż trójników ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 76,1 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-2102	Montaż trójników ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 88,9 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0103-2202	Montaż trójników ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 108 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.410.01.2	Wymiana rurociągów stalowych instalacji zaopatrzenia w ciepło	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0401	Wymiana rurociągów stalowych o połączeniach spawanych w kanale:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0401-0105	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 20 mm, w kanale	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0401-0106	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 20 mm, w kanale w kotłowniach, węzłach cieplnych i pompowniach	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0401-0200	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 25 mm, w kanale	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0401-0201	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 25 mm, w kanale w kotłowniach, węzłach cieplnych i pompowniach	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0401-0205	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 32 mm, w kanale	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0401-0206	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 32 mm, w kanale w kotłowniach, węzłach cieplnych i pompowniach	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0403	Wymiana rurociągów stalowych o połączeniach spawanych na ścianach:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0403-0200	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 20 mm, na ścianach	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0403-0202	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 20 mm, na ścianach w kotłowniach, węzłach cieplnych i pompowniach	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0403-0300	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 25 mm, na ścianach	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0403-0302	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 25 mm, na ścianach w kotłowniach, węzłach cieplnych i pompowniach	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0403-0305	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 32 mm, na ścianach	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0403-0307	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 32 mm, na ścianach w kotłowniach, węzłach cieplnych i pompowniach	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0413	Wymiana odcinków rur stalowych bez szwu, o połączeniach spawanych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0413-0210	Wymiana odcinka rury stalowej bez szwu, o połączeniach spawanych o średnicy 25 mm	msc
Biuletyn BRI	KNNR 8 0413-0215	Wymiana odcinka rury stalowej bez szwu, o połączeniach spawanych o średnicy 32 mm	msc
Biuletyn BRI	KNNR 8 0413-0410	Wymiana odcinka rury stalowej bez szwu, o połączeniach spawanych, o średnicy 65 mm	msc
Biuletyn BRI	KNNR 8 0413-0510	Wymiana odcinka rury stalowej bez szwu, o połączeniach spawanych, o średnicy 80 mm	msc
Biuletyn BRI	KNNR 8 0415	Wstawienie odgałęzień z rur stalowych o połączeniach spawanych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0415-0105	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0415-0200	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0415-0205	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0415-0400	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0415-0405	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0501	Wymiana rurociągów stalowych bez szwu o połączeniach spawanych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0501-0200	Wymiana rurociągu stalowego bez szwu o połączeniach spawanych o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0501-0205	Wymiana rurociągu stalowego bez szwu o połączeniach spawanych o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0501-0400	Wymiana rurociągu stalowego bez szwu o połączeniach spawanych o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0501-0500	Wymiana rurociągu stalowego bez szwu o połączeniach spawanych o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0501	Wymiana odcinków rur stalowych o połączeniach spawanych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0501-0100	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych, o średnicy 15 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0501-0101	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych, o średnicy 20 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0501-0200	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych, o średnicy 25 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0501-0201	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych, o średnicy 32 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0501-0300	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych, o średnicy 40 mm	msc

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0501-0301	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych, o średnicy 50 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0501-0400	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych, o średnicy 65 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0501-0500	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych, o średnicy 80 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0501-0600	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych, o średnicy 100 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0505	Wstawienie odgałęzień z rur stalowych o połączeniach spawanych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0505-0100	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 15-20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0505-0200	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 25-32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0505-0300	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 40-50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0505-0400	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 65-80 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.410.01.3	Demontaż rurociągów stalowych instalacji zaopatrzenia w ciepło	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0409	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0409-0100	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych, o średnicy 15-20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0409-0200	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 25-32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0409-0300	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 40-50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0409-0400	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 65-80 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0410	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianie:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0410-0100	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 15 mm na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0410-0200	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 20 mm na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0410-0300	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 25-32 mm na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0410-0400	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 40-50 mm na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0410-0500	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 65 mm na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0410-0600	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 80 mm na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0410-0700	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 100 mm na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0411	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianie:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0411-0100	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 125 mm na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0411-0200	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 150 mm na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0411-0300	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 200 mm na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0411-0400	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 250 mm na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0411-0500	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 300 mm na ścianie	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0502	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, w kotłowniach i węzłach cieplnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0502-0100	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, w kotłowniach i węzłach cieplnych o średnicy 15-20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0502-0200	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, w kotłowniach i węzłach cieplnych o średnicy 25-32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0502-0300	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, w kotłowniach i węzłach cieplnych o średnicy 40-50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0502-0400	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, w kotłowniach i węzłach cieplnych o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0502-0500	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, w kotłowniach i węzłach cieplnych o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0502-0600	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, w kotłowniach i węzłach cieplnych o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0502-0700	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, w kotłowniach i węzłach cieplnych o średnicy 125 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0502-0800	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, w kotłowniach i węzłach cieplnych o średnicy 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0506	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0506-0100	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 10-15 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0506-0200	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0506-0300	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0506-0400	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0506-0500	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 40-50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0506-0600	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 65-80 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0506-0700	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0506-0800	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 133 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0506-0900	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 159-219 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0507	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0507-0100	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0507-0200	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach gwintowanych o średnicy 25-32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0507-0300	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach gwintowanych o średnicy 40-50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0507-0400	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach gwintowanych o średnicy 65 mm	m
Biuletyn BRI	3.3.410.02	Rurociągi miedziane	
Biuletyn BRI	3.3.410.02.1	Montaż rurociągów miedzianych instalacji zaopatrzenia w ciepło	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0405	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach budynków:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0405-0100	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach budynków o średnicy 10 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0405-0200	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach budynków o średnicy 12 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0405-0300	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach budynków o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0405-0400	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach budynków o średnicy 18 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0405-0500	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach budynków o średnicy 22 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0405-0600	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach budynków o średnicy 28 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0405-0700	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach budynków o średnicy 35 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0405-0800	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach budynków o średnicy 42 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0301	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach budynków:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0301-0100	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie miękkie), na ścianach budynków o średnicy 10 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0301-0200	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie miękkie), na ścianach budynków o średnicy 12 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0301-0300	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie miękkie), na ścianach budynków o średnicy 15 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0301-0400	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie miękkie), na ścianach budynków o średnicy 18 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0301-0500	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie miękkie), na ścianach budynków o średnicy 22 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0301-0600	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie miękkie), na ścianach budynków o średnicy 28 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0301-0700	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach budynków o średnicy 35 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0301-0800	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych (lutowanie twarde), na ścianach budynków o średnicy 42 mm	m
Biuletyn BRI	3.3.410.02.2	Wymiana rurociągów miedzianych instalacji zaopatrzenia w ciepło	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0601	Wymiana odcinków rur miedzianych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0601-0100	Wymiana odcinka rury miedzianej o średnicy zewnętrznej 10 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0601-0200	Wymiana odcinka rury miedzianej o średnicy zewnętrznej 12 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0601-0300	Wymiana odcinka rury miedzianej o średnicy zewnętrznej 15 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0601-0400	Wymiana odcinka rury miedzianej o średnicy zewnętrznej 18 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0601-0500	Wymiana odcinka rury miedzianej o średnicy zewnętrznej 22 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0601-0600	Wymiana odcinka rury miedzianej o średnicy zewnętrznej 28 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0601-0700	Wymiana odcinka rury miedzianej o średnicy zewnętrznej 35 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0601-0800	Wymiana odcinka rury miedzianej o średnicy zewnętrznej 42 mm	msc
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0602	Wymiana trójników miedzianych kielichowych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0602-0100	Wymiana trójnika miedzianego kielichowego o średnicy zewnętrznej 12 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0602-0200	Wymiana trójnika miedzianego kielichowego o średnicy zewnętrznej 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0602-0300	Wymiana trójnika miedzianego kielichowego o średnicy zewnętrznej 18 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0602-0400	Wymiana trójnika miedzianego kielichowego o średnicy zewnętrznej 22 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0602-0500	Wymiana trójnika miedzianego kielichowego o średnicy zewnętrznej 28 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0602-0600	Wymiana trójnika miedzianego kielichowego o średnicy zewnętrznej 35 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0602-0700	Wymiana trójnika miedzianego kielichowego o średnicy zewnętrznej 42 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0603	Wstawienie trójników miedzianych kielichowych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0603-0100	Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego o średnicy zewnętrznej 12 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0603-0200	Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego o średnicy zewnętrznej 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0603-0300	Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego o średnicy zewnętrznej 18 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0603-0400	Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego o średnicy zewnętrznej 22 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0603-0500	Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego o średnicy zewnętrznej 28 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0603-0600	Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego o średnicy zewnętrznej 35 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0603-0700	Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego o średnicy zewnętrznej 42 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0604	Wymiana złączek miedzianych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0604-0100	Wymiana złączki miedzianej o średnicy zewnętrznej 12 mm	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0604-0200	Wymiana złączki miedzianej o średnicy zewnętrznej 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0604-0300	Wymiana złączki miedzianej o średnicy zewnętrznej 18 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0604-0400	Wymiana złączki miedzianej o średnicy zewnętrznej 22 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0604-0500	Wymiana złączki miedzianej o średnicy zewnętrznej 28 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0604-0600	Wymiana złączki miedzianej o średnicy zewnętrznej 35 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 4-02 0604-0700	Wymiana złączki miedzianej o średnicy zewnętrznej 42 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.410.03	Rurociągi z tworzyw sztucznych	
Biuletyn BRI	3.3.410.03.1	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych instalacji zaopatrzenia w ciepło	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0404	Montaż rurociągów stabilizowanych z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach budynków:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0404-0100	Montaż rurociągów z polipropylenu stabilizowanych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach budynków średnicy 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0404-0200	Montaż rurociągów z polipropylenu stabilizowanych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach budynków średnicy 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0404-0300	Montaż rurociągów z polipropylenu stabilizowanych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach budynków średnicy 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0404-0400	Montaż rurociągów z polipropylenu stabilizowanych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach budynków średnicy 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0404-0500	Montaż rurociągów z polipropylenu stabilizowanych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach budynków średnicy 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0404-0600	Montaż rurociągów z polipropylenu stabilizowanych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach budynków średnicy 63 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0404-0700	Montaż rurociągów z polipropylenu stabilizowanych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach budynków średnicy 75 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0410-B	Montaż rurociągów z polietylenu sieciowanego:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0410-0500	Montaż rurociągów z polietylenu sieciowanego o średnicy 16,0/2,0 mm z warstwą antydyfuzyjną	m
Biuletyn BRI	3.3.420.00	Armatura w instalacjach zaopatrzenia w ciepło	
Biuletyn BRI	3.3.420.01	Armatura w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - zawory	
Biuletyn BRI	3.3.420.01.1	Armatura w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - montaż zaworów	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0411	Montaż zaworów przelotowych lub zwrotnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0411-0100	Montaż zaworów przelotowych prostych mosiężnych o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0411-0105	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0411-0200	Montaż zaworów przelotowych prostych mosiężnych o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0411-0205	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0411-0300	Montaż zaworów przelotowych prostych mosiężnych o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0411-0305	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0411-0400	Montaż zaworów przelotowych prostych mosiężnych o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0411-0405	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0411-0500	Montaż zaworów przelotowych prostych mosiężnych o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0411-0505	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0411-0600	Montaż zaworów przelotowych prostych mosiężnych o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0411-0605	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0411-0700	Montaż zaworów przelotowych prostych mosiężnych o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0411-0704	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0519	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych z kielichami gwintowanymi - 1,6 MPa:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0519-0100	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych z kielichami gwintowanymi - 1,6 MPa o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0519-0200	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych z kielichami gwintowanymi - 1,6 MPa o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0519-0300	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych z kielichami gwintowanymi - 1,6 MPa o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0519-0400	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych z kielichami gwintowanymi - 1,6 MPa o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0519-0500	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych z kielichami gwintowanymi - 1,6 MPa o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0519-0600	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych z kielichami gwintowanymi - 1,6 MPa o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0521	Montaż zaworów zaporowych lub zwrotnych, żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0521-0100	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0521-0101	Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych, żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0521-0200	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0521-0201	Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych, żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0521-0300	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0521-0301	Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych, żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0521-0400	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0521-0401	Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych, żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0521-0500	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0521-0501	Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych, żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0521-0600	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0521-0602	Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych, żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0521-0700	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0521-0702	Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych, żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0521-0800	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0521-0802	Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych, żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0521-0901	Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych, żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0522	Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych, staliwnych - 4,0 MPa:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0522-0100	Montaż zaworów zaporowych staliwnych, kołnierzowych, dla ciśnień 4,0 MPa, o średnicy nominalnej 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0522-0200	Montaż zaworów zaporowych staliwnych, kołnierzowych, dla ciśnień 4,0 MPa, o średnicy nominalnej 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0522-0300	Montaż zaworów zaporowych staliwnych, kołnierzowych, dla ciśnień 4,0 MPa, o średnicy nominalnej 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0522-0400	Montaż zaworów zaporowych staliwnych, kołnierzowych, dla ciśnień 4,0 MPa, o średnicy nominalnej 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0522-0500	Montaż zaworów zaporowych staliwnych, kołnierzowych, dla ciśnień 4,0 MPa, o średnicy nominalnej 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0522-0600	Montaż zaworów zaporowych staliwnych, kołnierzowych, dla ciśnień 4,0 MPa, o średnicy nominalnej 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0522-0700	Montaż zaworów zaporowych staliwnych, kołnierzowych, dla ciśnień 4,0 MPa, o średnicy nominalnej 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0522-0800	Montaż zaworów zaporowych staliwnych, kołnierzowych, dla ciśnień 4,0 MPa, o średnicy nominalnej 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0522-0900	Montaż zaworów zaporowych staliwnych, kołnierzowych, dla ciśnień 4,0 MPa, o średnicy nominalnej 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0524	Montaż zaworów bezpieczeństwa membranowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0524-0100	Montaż zaworów bezpieczeństwa membranowych o średnicy 1/2'', do instalacji grzewczej	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0524-0200	Montaż zaworów bezpieczeństwa membranowych o średnicy 3/4'', do instalacji grzewczej	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0524-0300	Montaż zaworów bezpieczeństwa membranowych o średnicy 1'', do instalacji grzewczej	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0524-1000	Montaż zaworów bezpieczeństwa membranowych o średnicy 1/2'', do instalacji solarnej	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0524-2000	Montaż zaworów bezpieczeństwa membranowych o średnicy 3/4'', do instalacji solarnej	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0525	Montaż zaworów bezpieczeństwa, sprężynowych, kołnierzowych - 1,6 MPa:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0525-0100	Montaż zaworów bezpieczeństwa, sprężynowych, kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0525-0200	Montaż zaworów bezpieczeństwa, sprężynowych, kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0525-0300	Montaż zaworów bezpieczeństwa, sprężynowych, kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0525-0400	Montaż zaworów bezpieczeństwa, sprężynowych, kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0525-0500	Montaż zaworów bezpieczeństwa, sprężynowych, kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0525-0600	Montaż zaworów bezpieczeństwa, sprężynowych, kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0525-0800	Montaż zaworów bezpieczeństwa, sprężynowych, kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0411	Montaż filtrów osadnikowych mosiężnych:	
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0411-0100	Montaż filtrów osadnikowych mosiężnych o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0411-0200	Montaż filtrów osadnikowych mosiężnych o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0411-0300	Montaż filtrów osadnikowych mosiężnych o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0411-0400	Montaż filtrów osadnikowych mosiężnych o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0411-0500	Montaż filtrów osadnikowych mosiężnych o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR-SEK 4 0411-0600	Montaż filtrów osadnikowych mosiężnych o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0408	Montaż zaworów przelotowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0408-0110	Montaż zawór przelotowych prostych mosiężnych, połączenie gwintowane, o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0408-0200	Montaż zawór przelotowych prostych mosiężnych, połączenie gwintowane, o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0408-0300	Montaż zawór przelotowych prostych mosiężnych, połączenie gwintowane, o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0408-0400	Montaż zawór przelotowych prostych mosiężnych, połączenie gwintowane, o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0408-0410	Montaż zawór przelotowych prostych mosiężnych, połączenie gwintowane, o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0408-0500	Montaż zawór przelotowych prostych mosiężnych, połączenie gwintowane, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0408-0600	Montaż zawór przelotowych prostych mosiężnych, połączenie gwintowane, o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0409	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0409-0101	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych kołnierzowych z nasadką kozłową - 1,6MPa, o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0409-0111	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych kołnierzowych z nasadką kozłową - 1,6MPa, o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0409-0201	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych kołnierzowych z nasadką kozłową - 1,6MPa, o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0409-0211	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych kołnierzowych z nasadką kozłową - 1,6MPa, o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0409-0301	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych kołnierzowych z nasadką kozłową - 1,6MPa, o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0409-0311	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych kołnierzowych z nasadką kozłową - 1,6MPa, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0409-0401	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych kołnierzowych z nasadką kozłową - 1,6MPa, o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0409-0411	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych kołnierzowych z nasadką kozłową - 1,6MPa, o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0409-0501	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych kołnierzowych z nasadką kozłową - 1,6MPa, o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0409-0701	Montaż zaworów zaporowych, żeliwnych kołnierzowych z nasadką kozłową - 1,6MPa, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.420.01.2	Armatura w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - wymiana zaworów	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0504	Wymiana zaworów stalowych, kołnierzowych, kulowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0504-0304	Wymiana zaworu stalowego, kołnierzowego, kulowego, o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0504-0309	Wymiana zaworu stalowego, kołnierzowego, kulowego, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0504-0503	Wymiana zaworu stalowego, kołnierzowego, kulowego, o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0505	Wymiana zaworów zaporowych i zwrotnych grzybkowych żeliwnych, kołnierzowych - 1,6 MPa:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0505-0105	Wymiana zaworu zaporowego, żeliwnego z nasadą kozłową, kołnierzowego, o średnicy 20 mm - 1,6 MPa	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0505-0107	Wymiana zaworu zwrotnego, grzybkowego, żeliwnego, kołnierzowego, o średnicy 20 mm - 1,6 MPa	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0505-0201	Wymiana zaworu zaporowego, żeliwnego z nasadą kozłową, kołnierzowego, o średnicy 25 mm - 1,6 MPa	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0505-0205	Wymiana zaworu zaporowego, żeliwnego z nasadą kozłową, kołnierzowego, o średnicy 32 mm - 1,6 MPa	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0505-0207	Wymiana zaworu zwrotnego, grzybkowego, żeliwnego, kołnierzowego, o średnicy 32 mm - 1,6 MPa	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0505-0305	Wymiana zaworu zaporowego, żeliwnego z nasadą kozłową, kołnierzowego, o średnicy 50 mm - 1,6 MPa	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0505-0306	Wymiana zaworu zwrotnego, grzybkowego, żeliwnego, kołnierzowego, o średnicy 50 mm - 1,6 MPa	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0505-0405	Wymiana zaworu zaporowego, żeliwnego z nasadą kozłową, kołnierzowego, o średnicy 80 mm - 1,6 MPa	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0505-0406	Wymiana zaworu zwrotnego, grzybkowego, żeliwnego, kołnierzowego, o średnicy 80 mm - 1,6 MPa	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0505-0501	Wymiana zaworu zaporowego, żeliwnego z nasadą kozłową, kołnierzowego, o średnicy 100 mm - 1,6 MPa	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0505-0502	Wymiana zaworu zwrotnego, grzybkowego, żeliwnego, kołnierzowego, o średnicy 100 mm - 1,6 MPa	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0510	Wymiana zaworów bezpieczeństwa, sprężynowych żeliwnych, kołnierzowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0510-0100	Wymiana zaworu bezpieczeństwa sprężynowego żeliwnego, kołnierzowego, o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0510-0200	Wymiana zaworu bezpieczeństwa sprężynowego żeliwnego, kołnierzowego, o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0510-0300	Wymiana zaworu bezpieczeństwa sprężynowego żeliwnego, kołnierzowego, o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0510-0400	Wymiana zaworu bezpieczeństwa sprężynowego żeliwnego, kołnierzowego, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0508	Wymiana zaworów przelotowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0508-0100	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0508-0101	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0508-0200	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0508-0201	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.420.01.3	Armatura w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - demontaż zaworów	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0412	Demontaż zaworów przelotowych lub grzejnikowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0412-0100	Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15-20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0412-0200	Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 25-32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0412-0300	Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 40-50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0412-0400	Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0412-0500	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o średnicy 15-20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0412-0600	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o średnicy 25-32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0513	Demontaż zaworów kołnierzowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0513-0100	Demontaż zaworu kołnierzowego, o średnicy 15-20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0513-0200	Demontaż zaworu kołnierzowego, o średnicy 25-32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0513-0300	Demontaż zaworu kołnierzowego, o średnicy 40-50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0513-0400	Demontaż zaworu kołnierzowego, o średnicy 65-80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0513-0500	Demontaż zaworu kołnierzowego, o średnicy 100-125 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0513-0600	Demontaż zaworu kołnierzowego, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0513-0700	Demontaż zaworu kołnierzowego, o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0513-0800	Demontaż zaworu kołnierzowego, o średnicy 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0514	Demontaż zaworów zaporowych, zwrotnych żeliwnych i staliwnych kołnierzowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0514-0100	Demontaż zaworu zaporowego, zwrotnego żeliwnego i staliwnego kołnierzowego, o średnicy 15-20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0514-0200	Demontaż zaworu zaporowego, zwrotnego żeliwnego i staliwnego kołnierzowego, o średnicy 25-32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0514-0300	Demontaż zaworu zaporowego, zwrotnego żeliwnego i staliwnego kołnierzowego, o średnicy 40-50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0514-0400	Demontaż zaworu zaporowego, zwrotnego żeliwnego i staliwnego kołnierzowego, o średnicy 65-80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0514-0500	Demontaż zaworu zaporowego, zwrotnego żeliwnego i staliwnego kołnierzowego, o średnicy 100-125 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0514-0600	Demontaż zaworu zaporowego, zwrotnego żeliwnego i staliwnego kołnierzowego, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0514-0700	Demontaż zaworu zaporowego, zwrotnego żeliwnego i staliwnego kołnierzowego, o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0514-0800	Demontaż zaworu zaporowego, zwrotnego żeliwnego i staliwnego kołnierzowego, o średnicy 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0512-A	Demontaż zaworów grzejnikowych lub dwuzłączki o połączeniach gwintowanych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0512-0100	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy 15-20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0512-0200	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy 25-32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0512-B	Demontaż zaworów przelotowych o połączeniach gwintowanych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0512-0300	Demontaż zaworu przelotowego o połączeniu gwintowanym i średnicy 15-20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0512-0400	Demontaż zaworu przelotowego o połączeniu gwintowanym i średnicy 25-32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0512-0500	Demontaż zaworu przelotowego o połączeniu gwintowanym i średnicy 40-50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0512-0600	Demontaż zaworu przelotowego o połączeniu gwintowanym i średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0513	Demontaż zaworów zaporowych i redukcyjnych o połączeniach kołnierzowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0513-0100	Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniach kołnierzowych, o średnicy 15-20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0513-0200	Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniach kołnierzowych, o średnicy 25-32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0513-0300	Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniach kołnierzowych, o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0513-0400	Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniach kołnierzowych, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0513-0500	Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniach kołnierzowych, o średnicy 65-80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0513-0600	Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniach kołnierzowych, o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0513-0700	Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniach kołnierzowych, o średnicy 125 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0513-0800	Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniach kołnierzowych, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0520-A	Demontaż rur żebrowych żeliwnych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0520-0500	Demontaż rury żebrowej żeliwnej o długości 1,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0520-0600	Demontaż rury żebrowej żeliwnej o długości 2,0 m	szt.
Biuletyn BRI	3.3.420.02	Armatura w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - rozdzielacze, szafki z rozdzielaczami	
Biuletyn BRI	3.3.420.02.1	Armatura w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - montaż rozdzielaczy, szafek z rozdzielaczami	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0410-A	Montaż szafek z rozdzielaczami do instalacji c.o.:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0410-0100	Montaż szafek z rozdzielaczami do instalacji c.o., typu SWP-1, o ilości obwodów 2-4	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0410-0101	Montaż szafek z rozdzielaczami do instalacji c.o., typu SWN-1, o ilości obwodów 2-4	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0410-0200	Montaż szafek z rozdzielaczami do instalacji c.o., typu SWP-2, o ilości obwodów 5-7	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0410-0201	Montaż szafek z rozdzielaczami do instalacji c.o., typu SWN-2, o ilości obwodów 5-7	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0410-0300	Montaż szafek z rozdzielaczami do instalacji c.o., typu SWP-3, o ilości obwodów 8-10	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0410-0301	Montaż szafek z rozdzielaczami do instalacji c.o., typu SWN-3, o ilości obwodów 8-10	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0410-0400	Montaż szafek z rozdzielaczami do instalacji c.o., typu SWP-4, o ilości obwodów 11-12	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0410-0401	Montaż szafek z rozdzielaczami do instalacji c.o., typu SWN-4, o ilości obwodów 11-12	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I-SEK 0-31 0306	Montaż rozdzielaczy z zaworami termostatycznymi do ogrzewania podłogowego:	
Biuletyn BRI	KNR-I-SEK 0-31 0306-0100	Montaż rozdzielaczy z zaworami termostatycznymi do ogrzewania podłogowego, o ilości obwodów 2	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-I-SEK 0-31 0306-0200	Montaż rozdzielaczy z zaworami termostatycznymi do ogrzewania podłogowego, o ilości obwodów 3	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-I-SEK 0-31 0306-0300	Montaż rozdzielaczy z zaworami termostatycznymi do ogrzewania podłogowego, o ilości obwodów 4	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-I-SEK 0-31 0306-0400	Montaż rozdzielaczy z zaworami termostatycznymi do ogrzewania podłogowego, o ilości obwodów 5	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-I-SEK 0-31 0306-0500	Montaż rozdzielaczy z zaworami termostatycznymi do ogrzewania podłogowego, o ilości obwodów 6	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-I-SEK 0-31 0306-0600	Montaż rozdzielaczy z zaworami termostatycznymi do ogrzewania podłogowego, o ilości obwodów 7	kpl.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR-I-SEK 0-31 0306-0700	Montaż rozdzielaczy z zaworami termostatycznymi do ogrzewania podłogowego, o ilości obwodów 8	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-I-SEK 0-31 0306-0800	Montaż rozdzielaczy z zaworami termostatycznymi do ogrzewania podłogowego, o ilości obwodów 9	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-I-SEK 0-31 0306-0900	Montaż rozdzielaczy z zaworami termostatycznymi do ogrzewania podłogowego, o ilości obwodów 10	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.420.02.3	Armatura w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - demontaż rozdzielaczy, szafek z rozdzielaczami	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0534	Demontaż rozdzielaczy do urządzeń i instalacji c.o., z rur stalowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0534-0100	Demontaż rozdzielacza z rur stalowych, o średnicy 100 mm do urządzeń i instalacji c.o.	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0534-0200	Demontaż rozdzielacza z rur stalowych, o średnicy 200 mm do urządzeń i instalacji c.o.	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0534-0300	Demontaż rozdzielacza z rur stalowych, o średnicy 300 mm do urządzeń i instalacji c.o.	m
Biuletyn BRI	KNNR 8 0534-0400	Demontaż rozdzielacza z rur stalowych, o średnicy 400 mm do urządzeń i instalacji c.o.	m
Biuletyn BRI	3.3.420.03	Armatura w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - zbiorniki odpowietrzające	
Biuletyn BRI	3.3.420.03.1	Armatura w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - montaż zbiorników odpowietrzających	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0434	Montaż zbiorników odpowietrzających (bez wartości zbiornika):	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0434-0100	Montaż zbiorników odpowietrzających, poj. do 6 dm3 (bez wartości zbiornika)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0434-0200	Montaż zbiorników odpowietrzających, poj. ponad 6 do 10 dm3 (bez wartości zbiornika)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0434-0300	Montaż zbiorników odpowietrzających, poj. ponad 10 do 16 dm3 (bez wartości zbiornika)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0434-0400	Montaż zbiorników odpowietrzających, poj. ponad 16 do 26 dm3 (bez wartości zbiornika)	szt.
Biuletyn BRI	3.3.420.03.3	Armatura w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - demontaż zbiorników odpowietrzających	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0425	Demontaż zbiorników odpowietrzających:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0425-0100	Demontaż zbiornika odpowietrzającego poj. do 10,0 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0425-0200	Demontaż zbiornika odpowietrzającego poj. ponad 10,0 dm3	szt.
Biuletyn BRI	3.3.420.04	Armatura w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - kryzy dławiące	
Biuletyn BRI	3.3.420.04.1	Armatura w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - montaż kryz dławiących	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0532	Montaż kryz dławiących ze stali nierdzewnej w połączeniach kołnierzowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0532-0400	Montaż kryz dławiących ze stali nierdzewnej w połączeniach kołnierzowych o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0532-0500	Montaż kryz dławiących ze stali nierdzewnej w połączeniach kołnierzowych o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0532-0600	Montaż kryz dławiących ze stali nierdzewnej w połączeniach kołnierzowych o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0532-0700	Montaż kryz dławiących ze stali nierdzewnej w połączeniach kołnierzowych o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.420.04.2	Armatura w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - wymiana kryz dławiących	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0526	Wymiana kryz dławiących ze stali nierdzewnej w połączeniach kołnierzowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0526-0501	Wymiana kryzy dławiącej ze stali nierdzewnej w połączeniach kołnierzowych, o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0526-0502	Wymiana kryzy dławiącej ze stali nierdzewnej w połączeniach kołnierzowych, o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0526-0600	Wymiana kryzy dławiącej ze stali nierdzewnej w połączeniach kołnierzowych, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0526-0601	Wymiana kryzy dławiącej ze stali nierdzewnej w połączeniach kołnierzowych, o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.420.05	Armatura w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - zasuwy	
Biuletyn BRI	3.3.420.05.1	Armatura w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - montaż zasuw	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0523	Montaż zasuw klinowych owalnych kołnierzowych, z żeliwa sferoidalnego, z uszczelnieniem gumowym:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0523-0201	Montaż zasuwy klinowej owalnej kołnierzowej, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat. 002, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0523-0301	Montaż zasuwy klinowej owalnej kołnierzowej, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat. 002, o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0523-0401	Montaż zasuwy klinowej owalnej kołnierzowej, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat. 002, o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0523-0501	Montaż zasuwy klinowej owalnej kołnierzowej, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat. 002, o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0523-0701	Montaż zasuwy klinowej owalnej kołnierzowej, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat. 002, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0523-0801	Montaż zasuwy klinowej owalnej kołnierzowej, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat. 002, o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0523-0901	Montaż zasuwy klinowej owalnej kołnierzowej, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat. 002, o średnicy 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.420.05.2	Armatura w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - wymiana zasuw	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0507	Wymiana zasuw żeliwnych kołnierzowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0507-0101	Wymiana zasuwy żeliwnej kołnierzowej - nr kat.002, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0507-0201	Wymiana zasuwy żeliwnej kołnierzowej - nr kat.002, o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0507-0300	Wymiana zasuwy żeliwnej kołnierzowej - nr kat.002, o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0507-0500	Wymiana zasuwy żeliwnej kołnierzowej - nr kat.002, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0508	Wymiana zasuw klinowych owalnych kołnierzowych, staliwnych, z uszczelnieniem mosiężnym:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0508-0100	Wymiana zasuwy klinowej owalnej kołnierzowej, staliwnej, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa nr kat. 043, o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0508-0200	Wymiana zasuwy klinowej owalnej kołnierzowej, staliwnej, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa nr kat. 043, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0508-0300	Wymiana zasuwy klinowej owalnej kołnierzowej, staliwnej, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa nr kat. 043, o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0508-0400	Wymiana zasuwy klinowej owalnej kołnierzowej, staliwnej, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa nr kat. 043, o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0508-0500	Wymiana zasuwy klinowej owalnej kołnierzowej, staliwnej, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa nr kat. 043, o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0508-0600	Wymiana zasuwy klinowej owalnej kołnierzowej, staliwnej, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa nr kat. 043, o średnicy 125 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0508-0700	Wymiana zasuwy klinowej owalnej kołnierzowej, staliwnej, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa nr kat. 043, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.420.07	Armatura w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - odmulacze, osadniki	
Biuletyn BRI	3.3.420.07.1	Armatura w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - montaż odmulaczy, osadników	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0526	Montaż osadników żeliwnych kołnierzowych - (filtrów siatkowych):	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0526-0100	Montaż osadników żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa (filtrów siatkowych), o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0526-0200	Montaż osadników żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa (filtrów siatkowych), o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0526-0300	Montaż osadników żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa (filtrów siatkowych), o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0526-0400	Montaż osadników żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa (filtrów siatkowych), o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0526-0500	Montaż osadników żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa (filtrów siatkowych), o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0526-0600	Montaż osadników żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa (filtrów siatkowych), o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0526-0700	Montaż osadników żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa (filtrów siatkowych), o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0526-0800	Montaż osadników żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa (filtrów siatkowych), o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0526-0900	Montaż osadników żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa (filtrów siatkowych), o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0527	Montaż odmulaczy stalowych siatkowo-inercyjnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0527-0100	Montaż odmulaczy stalowych siatkowo-inercyjnych typu IOW, o średnicy króćców przyłącznych 150/40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0527-0200	Montaż odmulaczy stalowych siatkowo-inercyjnych typu IOW, o średnicy króćców przyłącznych 200/50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0527-0400	Montaż odmulaczy stalowych siatkowo-inercyjnych typu IOW, o średnicy króćców przyłącznych 250/80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0527-0500	Montaż odmulaczy stalowych siatkowo-inercyjnych typu IOW, o średnicy króćców przyłącznych 300/100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0527-0600	Montaż odmulaczy stalowych siatkowo-inercyjnych typu IOW, o średnicy króćców przyłącznych 400/125 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0527-0700	Montaż odmulaczy stalowych siatkowo-inercyjnych typu IOW, o średnicy króćców przyłącznych 400/150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0527-0800	Montaż odmulaczy stalowych siatkowo-inercyjnych typu IOW, o średnicy króćców przyłącznych 100/34 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0407	Montaż osadników żeliwnych kołnierzowych 1,6 MPa (filtrów siatkowych):	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0407-0100	Montaż osadników żeliwnych kołnierzowy - 1,6 MPa (filtrów siatkowych), o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0407-0101	Montaż osadników żeliwnych kołnierzowy - 1,6 MPa (filtrów siatkowych), o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0407-0200	Montaż osadników żeliwnych kołnierzowy - 1,6 MPa (filtrów siatkowych), o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0407-0300	Montaż osadników żeliwnych kołnierzowy - 1,6 MPa (filtrów siatkowych), o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0407-0400	Montaż osadników żeliwnych kołnierzowy - 1,6 MPa (filtrów siatkowych), o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0407-0500	Montaż osadników żeliwnych kołnierzowy - 1,6 MPa (filtrów siatkowych), o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0407-0600	Montaż osadników żeliwnych kołnierzowy - 1,6 MPa (filtrów siatkowych), o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.420.07.2	Armatura w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - wymiana odmulaczy, osadników	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0511	Wymiana odmulaczy z rur stalowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0511-0105	Wymiana odmulacza z rur stalowych typu IOW o średnicy króćców przyłącznych 50 mm (50/200)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0511-0300	Wymiana odmulacza z rur stalowych typu IOW o średnicy króćców przyłącznych 100 mm (100/300)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0511-0400	Wymiana odmulacza z rur stalowych typu IOW o średnicy króćców przyłącznych 150 mm (150/400)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0512	Wymiana osadników żeliwnych kołnierzowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0512-0100	Wymiana osadnika żeliwnego kołnierzowego, o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0512-0105	Wymiana osadnika żeliwnego kołnierzowego, o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0512-0200	Wymiana osadnika żeliwnego kołnierzowego, o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0512-0205	Wymiana osadnika żeliwnego kołnierzowego, o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0512-0300	Wymiana osadnika żeliwnego kołnierzowego, o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0512-0305	Wymiana osadnika żeliwnego kołnierzowego, o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0512-0400	Wymiana osadnika żeliwnego kołnierzowego, o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0512-0405	Wymiana osadnika żeliwnego kołnierzowego, o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0512-0500	Wymiana osadnika żeliwnego kołnierzowego, o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0512-0600	Wymiana osadnika żeliwnego kołnierzowego, o średnicy 150 mm	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	3.3.420.07.3	Armatura w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - demontaż odmulaczy, osadników	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0515	Demontaż odmulaczy z rur stalowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0515-0100	Demontaż odmulacza z rur stalowych, o średnicy 40-50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0515-0200	Demontaż odmulacza z rur stalowych, o średnicy 65-80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0515-0300	Demontaż odmulacza z rur stalowych, o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0515-0400	Demontaż odmulacza z rur stalowych, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0515-0500	Demontaż odmulacza z rur stalowych, o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0516	Demontaż osadników żeliwnych kołnierzowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0516-0100	Demontaż osadnika żeliwnego kołnierzowego, o średnicy 15-20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0516-0200	Demontaż osadnika żeliwnego kołnierzowego, o średnicy 25-32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0516-0300	Demontaż osadnika żeliwnego kołnierzowego, o średnicy 40-50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0516-0400	Demontaż osadnika żeliwnego kołnierzowego, o średnicy 65-80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0516-0500	Demontaż osadnika żeliwnego kołnierzowego, o średnicy 100-125 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0516-0600	Demontaż osadnika żeliwnego kołnierzowego, o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.430.00	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło	
Biuletyn BRI	3.3.430.01	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - grzejniki z wyposażeniem	
Biuletyn BRI	3.3.430.01.1	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - montaż grzejników z wyposażeniem	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0412-A	Montaż zaworów grzejnikowych przelotowych mosiężnych z pojedynczą regulacją:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0412-0100	Montaż zaworów grzejnikowych przelotowych mosiężnych z pojedynczą regulacją o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0412-0200	Montaż zaworów grzejnikowych przelotowych mosiężnych z pojedynczą regulacją o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0412-0300	Montaż zaworów grzejnikowych przelotowych mosiężnych z pojedynczą regulacją o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0412-0400	Montaż zaworów grzejnikowych przelotowych mosiężnych z pojedynczą regulacją o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0412-B	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0412-0600	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych typu DANFOSS (do głowic termostatycznych z wbudowanym czujnikiem) o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0416	Montaż grzejników stalowych członowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0416-0100	Montaż grzejników stalowych członowych o ilości elementów 5	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0417	Montaż grzejników aluminiowych członowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0417-0100	Montaż grzejników aluminiowych członowych o ilości elementów 5	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0417-0200	Montaż grzejników aluminiowych członowych o ilości elementów 10	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0417-0300	Montaż grzejników aluminiowych członowych o ilości elementów 15	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-A	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych z bocznym podłączeniem do instalacji:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2103	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 300 mm i dł. 600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2107	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 300 mm i dł. 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2116	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 300 mm i dł. 1600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2122	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 500 mm i dł. 500 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2127	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 500 mm i dł. 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2131	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 500 mm i dł. 1600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2202	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 300 mm i dł. 2000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2222	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 500 mm i dł. 2000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2301	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2302	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 500 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2303	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2305	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 800 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2307	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2309	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2310	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2311	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2362	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 900 mm i dł. 500 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2367	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 900 mm i dł. 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2371	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 900 mm i dł. 1600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2453	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 2000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2454	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 2300 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2473	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 900 mm i dł. 2000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-B	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych z bocznym podłączeniem do instalacji:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2503	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 300 mm i dł. 600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2507	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 300 mm i dł. 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2509	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 300 mm i dł. 1200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2511	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 300 mm i dł. 1600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2523	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 500 mm i dł. 600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2525	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 500 mm i dł. 800 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2527	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 500 mm i dł. 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2529	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 500 mm i dł. 1200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2530	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 500 mm i dł. 1400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2531	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 500 mm i dł. 1600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2613	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 300 mm i dł. 2000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2633	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 500 mm i dł. 2000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2741	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2742	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 500 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2743	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2744	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 700 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2745	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 800 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2746	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 900 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2747	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2748	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2749	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2750	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2751	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2761	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 900 mm i dł. 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2762	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 900 mm i dł. 500 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2763	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 900 mm i dł. 600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2765	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 900 mm i dł. 800 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2767	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 900 mm i dł. 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2771	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 900 mm i dł. 1600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2852	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1800 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2853	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 2000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-2873	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z bocznym podłączeniem do instalacji wys. 900 mm i dł. 2000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-C	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych z dolnym podłączeniem do instalacji:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3341	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3342	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 500 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3343	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3344	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 700 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3345	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 800 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3346	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 900 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3347	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3348	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3349	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3350	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3351	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3452	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1800 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3453	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 2000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3454	Montaż grzejników stalowych jednopłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 2300 mm	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-D	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych z dolnym podłączeniem do instalacji:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3504	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 300 mm i dł. 700 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3507	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 300 mm i dł. 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3511	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 300 mm i dł. 1600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3523	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 500 mm i dł. 600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3527	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 500 mm i dł. 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3529	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 500 mm i dł. 1200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3531	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 500 mm i dł. 1600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3741	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3742	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 500 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3743	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3744	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 700 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3745	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 800 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3746	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 900 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3747	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3748	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3749	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3750	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3751	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3761	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 900 mm i dł. 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3763	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 900 mm i dł. 600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3765	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 900 mm i dł. 800 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3767	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 900 mm i dł. 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3852	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 1800 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3853	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 2000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0418-3854	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych, z dolnym podłączeniem do instalacji wys. 600 mm i dł. 2300 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0425	Montaż grzejników łazienkowych - z rur stalowych gładkich (drabinkowych):	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0425-0100	Montaż grzejników łazienkowych - z rur stalowych gładkich (drabinkowych) 500/800 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0425-0101	Montaż grzejników łazienkowych - z rur stalowych gładkich (drabinkowych) 600/800 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0425-0200	Montaż grzejników łazienkowych - z rur stalowych gładkich (drabinkowych) 500/1200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0425-0201	Montaż grzejników łazienkowych - z rur stalowych gładkich (drabinkowych) 600/1200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0426-A	Kompletowanie grzejników:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0426-0100	Kompletowanie grzejników - dodatek za każde zwiększenie grzejnika członowego	połączenie
Biuletyn BRI	KNNR 4 0426-0200	Kompletowanie grzejników - za każde zmniejszenie grzejnika członowego	połączenie
Biuletyn BRI	KNNR 4 0427-A	Montaż rur przyłącznych do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych płytowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0427-0100	Montaż rur przyłącznych do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych płytowych o średnicy 15 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0427-0200	Montaż rur przyłącznych do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy 20 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0427-0201	Montaż rur przyłącznych do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy 25 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0427-0202	Montaż rur przyłącznych do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy 32 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0427-B	Montaż rur przyłącznych stalowych gładkich lub ożebrowanych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0427-0300	Montaż rur przyłącznych do grzejników z rur stalowych gładkich lub ożebrowanych, o średnicy 15 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0427-0400	Montaż rur przyłącznych do grzejników z rur stalowych gładkich lub ożebrowanych, o średnicy 20 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0427-0401	Montaż rur przyłącznych do grzejników z rur stalowych gładkich lub ożebrowanych, o średnicy 25 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0427-0402	Montaż rur przyłącznych do grzejników z rur stalowych gładkich lub ożebrowanych, o średnicy 32 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0427-C	Połączenia szeregowe grzejników członowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0427-0500	Połączenia szeregowe grzejników członowych, o średnicy 32 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0428-A	Montaż rur przyłącznych do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych płytowych, konwektorów i nagrzewnic:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0428-0100	Montaż rur przyłącznych do grzejników żeliwnych, stalowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic, o średnicy 15 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0428-0200	Montaż rur przyłącznych do grzejników żeliwnych, stalowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic, o średnicy 20 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0428-0300	Montaż rur przyłącznych do grzejników żeliwnych, stalowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic, o średnicy 25 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0428-0301	Montaż rur przyłącznych do grzejników żeliwnych, stalowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic, o średnicy 32 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0428-B	Montaż rur przyłącznych do grzejników z rur stalowych gładkich lub ożebrowanych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0428-0400	Montaż rur przyłącznych do grzejników z rur stalowych gładkich lub ożebrowanych o średnicy 15 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0428-0500	Montaż rur przyłącznych do grzejników z rur stalowych gładkich lub ożebrowanych o średnicy 20 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0428-0600	Montaż rur przyłącznych do grzejników z rur stalowych gładkich lub ożebrowanych o średnicy 25 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0428-0601	Montaż rur przyłącznych do grzejników z rur stalowych gładkich lub ożebrowanych o średnicy 32 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0429	Montaż rur przyłącznych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0429-0100	Montaż rur przyłącznych z tworzyw sztucznych o średnicy 20 mm, z polipropylenu	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0429-0200	Montaż rur przyłącznych z tworzyw sztucznych o średnicy 25 mm, z polipropylenu	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0429-0300	Montaż rur przyłącznych z tworzyw sztucznych o średnicy 32 mm, z polipropylenu	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0429-0400	Montaż rur przyłącznych z miedzi o średnicy 15 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0429-0500	Montaż rur przyłącznych z miedzi o średnicy 18 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0429-0600	Montaż rur przyłącznych z miedzi o średnicy 22 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0415	Montaż zaworów grzejnikowych z pojedynczą regulacją:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0415-1101	Montaż zaworów grzejnikowych z pojedynczą regulacją, o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0415-1202	Montaż zaworów grzejnikowych z pojedynczą regulacją, o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0415-1303	Montaż zaworów grzejnikowych z pojedynczą regulacją, o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0415-1404	Montaż zaworów grzejnikowych z pojedynczą regulacją, o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0215-A	Montaż głowic termostatycznych:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0215-0400	Montaż głowic termostatycznych z czujnikiem cieczowym	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0215-B	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0215-0500	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych fi 10 mm, bez funkcji napełniania/opróżniania	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0215-0600	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych fi 15 mm, bez funkcji napełniania/opróżniania	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0215-0601	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych fi 15 mm, z funkcją napełniania/opróżniania	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0215-0700	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych fi 20 mm, bez funkcji napełniania/opróżniania	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0305-A	Montaż rur przyłącznych do grzejników płytowych, konwektorowych lub członowych, na ścianach:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0305-0100	Montaż rur przyłącznych do grzejników płytowych, konwektorowych lub członowych, na ścianach, o średnicy 15 mm	kpl.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0305-0200	Montaż rur przyłącznych do grzejników płytowych, konwektorowych lub członowych, na ścianach, o średnicy 18 mm	kpl.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0305-0300	Montaż rur przyłącznych do grzejników płytowych, konwektorowych lub członowych, na ścianach, o średnicy 22 mm	kpl.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0305-B	Montaż rur przyłącznych do grzejników płytowych o podłączeniu dolnym, na ścianach:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0305-0700	Montaż rur przyłącznych do grzejników płytowych, o podłączeniu dolnym, na ścianach i średnicy 12 mm	kpl.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0305-0800	Montaż rur przyłącznych do grzejników płytowych, o podłączeniu dolnym, na ścianach i średnicy 15 mm	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.430.01.2	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - wymiana grzejników z wyposażeniem	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0407	Wymiana zaworów grzejnikowych, termostatycznych lub złączek:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0407-0100	Wymiana zaworu grzejnikowego prostego lub kątowego, mosiężnego o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0407-0105	Wymiana złączki prostej lub kolankowej do grzejników, mosiężnej o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0407-0200	Wymiana zaworu grzejnikowego prostego lub kątowego, mosiężnego o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0407-0205	Wymiana złączki prostej lub kolankowej do grzejników, mosiężnej o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0407-0405	Wymiana zaworu termostatycznego o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0407-0500	Wymiana zaworu termostatycznego o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0514-A	Wymiana elementów grzejnika żeliwnego:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0514-0100	Wymiana elementów grzejnika żeliwnego - złączki	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0516	Wymiana grzejników stalowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0516-0101	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytowego z bocznym podłączeniem do instalacji o wymiarach 300x600 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0516-0105	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytowego z bocznym podłączeniem do instalacji o wymiarach 300x1000 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0516-0202	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytowego z bocznym podłączeniem do instalacji o wymiarach 600x500 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0516-0205	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytowego z bocznym podłączeniem do instalacji o wymiarach 600x1000 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0516-0253	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytowego z dolnym podłączeniem do instalacji o wymiarach 600x600 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0516-0255	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytowego z dolnym podłączeniem do instalacji o wymiarach 600x1000 mm	kpl.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0516-0301	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego z bocznym podłączeniem do instalacji o wymiarach 300x600 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0516-0305	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego z bocznym podłączeniem do instalacji o wymiarach 300x1000 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0516-0355	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego z dolnym podłączeniem do instalacji o wymiarach 300x1000 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0516-0402	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego z bocznym podłączeniem do instalacji o wymiarach 600x500 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0516-0408	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego z bocznym podłączeniem do instalacji o wymiarach 600x1000 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0516-0452	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego z dolnym podłączeniem do instalacji o wymiarach 600x500 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0516-0458	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego z dolnym podłączeniem do instalacji o wymiarach 600x1000 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0517	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0517-0100	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o połączeniach gwintowanych, o średnicy 15 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0517-0300	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o połączeniach spawanych, o średnicy 15 mm	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.430.01.3	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - demontaż grzejników z wyposażeniem	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0422-A	Demontaż grzejników żeliwnych członowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0422-0100	Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0422-0200	Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego o powierzchni ogrzewalnej 7,5 m2	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0422-0300	Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego o powierzchni ogrzewalnej 10,0 m2	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0422-B	Demontaż grzejników stalowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0422-0400	Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o powierzchni ogrzewalnej 5,0 m2	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0422-0500	Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o powierzchni ogrzewalnej 7,5 m2	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0422-0600	Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o powierzchni ogrzewalnej 10,0 m2	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0422-0700	Demontaż grzejnika stalowego jedno- i dwupłytowego GP-2 i GP-4 o wysokości 660-1060 mm	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0423-A	Demontaż grzejników z rur stalowych gładkich:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0423-0100	Demontaż grzejnika z rur stalowych gładkich dwu-, trzy-, i czterorzędowego GS-2, GS-3, GS-4 dł. 0,5-2,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0423-0200	Demontaż grzejnika z rur stalowych gładkich dwu-, trzy-, i czterorzędowego GS-2, GS-3, GS-4 dł. 2,5-5,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0423-B	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0423-0300	Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych jednorzędowego G-1 dł. 0,5-2,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0423-0400	Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych jednorzędowego G-1 dł. 2,5-5,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0423-0500	Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych dwu- i trzyrzędowego G-2 i G-3 dł. 0,5-2,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0423-0600	Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych dwu- i trzyrzędowego G-2 i G-3 dł. 2,5-5,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0423-0700	Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych czterorzędowego G-4 dł. 0,5-2,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0423-0800	Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych czterorzędowego G-4 dł. 2,5-5,0 m	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0520-B	Demontaż grzejników żeliwnych członowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0520-0100	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0520-0200	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0520-0300	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7,5 m2	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0520-0400	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10,0 m2	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0521	Demontaż grzejników stalowych z rur gładkich:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0521-0100	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego typu GP-2 i GP-4	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0521-0200	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego typu GP-2 i GP-4	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0521-0300	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o średnicy 25 mm i długości do 5 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0521-0301	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o średnicy 25 mm i długości powyżej 5,0 do 15,0 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0521-0302	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o średnicy 25 mm i długości powyżej 15 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0521-0400	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o średnicy 40 mm i długości do 5,0 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0521-0401	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o średnicy 40 mm i długości powyżej 5,0 do 15,0 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0521-0402	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o średnicy 40 mm i długości powyżej 15 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0521-0500	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o średnicy 65 mm i długości do 5,0 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0521-0501	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o średnicy 65 mm i długości powyżej 5,0 do 15,0 m	m
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0521-0502	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o średnicy 65 mm i długości powyżej 15 m	m
Biuletyn BRI	3.3.430.02	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - konwektory, zespoły ogrzewcze	
Biuletyn BRI	3.3.430.02.1	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - montaż konwektorów, zespołów ogrzewczych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0431	Montaż konwektorów stalowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0431-0100	Montaż konwektorów stalowych o mocy do 300 W	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0431-0200	Montaż konwektorów stalowych o mocy powyżej 300 do 550 W	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0431-0201	Montaż konwektorów stalowych o mocy powyżej 550 do 800 W	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0431-0400	Montaż konwektorów stalowych o mocy powyżej 800 do 1400 W	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0431-0500	Montaż konwektorów stalowych o mocy powyżej 1400 do 1800 W	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0431-0501	Montaż konwektorów stalowych o mocy powyżej 1800 do 2400 W	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0431-0600	Montaż konwektorów stalowych o mocy powyżej 2400 do 3200 W	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0431-0601	Montaż konwektorów stalowych o mocy powyżej 3200 do 3800 W	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0431-0700	Montaż konwektorów stalowych o mocy powyżej 3800 do 4600 W	szt.
Biuletyn BRI	3.3.430.02.3	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - demontaż konwektorów, zespołów ogrzewczych	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0424-A	Demontaż zespołów ogrzewczo wentylacyjnych (nagrzewnic ściennych):	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0424-0100	Demontaż zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego (nagrzewnicy ściennej), wydajność do 30 tys.kcal/h	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0424-0200	Demontaż zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego (nagrzewnicy ściennej), wydajność 90 tys.kcal/h	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0424-0300	Demontaż zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego (nagrzewnicy ściennej), wydajność 150 tys.kcal/h	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0424-0400	Demontaż zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego (nagrzewnicy ściennej), wydajność 200 tys.kcal/h	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0424-B	Demontaż skrzynek czerpnych do nagrzewnic:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0424-0500	Demontaż skrzynki czerpnej do nagrzewnicy, wydajność do 150 tys.kcal/h	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0424-0600	Demontaż skrzynki czerpnej do nagrzewnicy, wydajność 200 tys.kcal/h	szt.
Biuletyn BRI	3.3.430.03	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - kotły wraz z osprzętem	
Biuletyn BRI	3.3.430.03.1	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - montaż kotłów wraz z osprzętem	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0503	Montaż kotłów stalowych wodnych lub parowych (bez wartości kotła):	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0503-0100	Montaż kotłów stalowych wodnych lub parowych o mocy znamionowej do 50 kW (bez wartości kotła)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0503-0200	Montaż kotłów stalowych wodnych lub parowych o mocy znamionowej ponad 50 do 70 kW (bez wartości kotła)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0503-0300	Montaż kotłów stalowych wodnych lub parowych o mocy znamionowej ponad 70 do 90 kW (bez wartości kotła)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0503-0400	Montaż kotłów stalowych wodnych lub parowych o mocy znamionowej ponad 90 do 110 kW (bez wartości kotła)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0503-0500	Montaż kotłów stalowych wodnych lub parowych o mocy znamionowej ponad 110 do 180 kW (bez wartości kotła)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0503-0600	Montaż kotłów stalowych wodnych lub parowych o mocy znamionowej ponad 180 do 260 kW (bez wartości kotła)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0503-0700	Montaż kotłów stalowych wodnych lub parowych o mocy znamionowej ponad 260 do 380 kW (bez wartości kotła)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0503-0800	Montaż kotłów stalowych wodnych lub parowych o mocy znamionowej ponad 380 do 500 kW (bez wartości kotła)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0503-0900	Montaż kotłów stalowych wodnych lub parowych o mocy znamionowej ponad 500 do 650 kW (bez wartości kotła)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0509	Montaż zabezpieczenia kotłów parowych (bez wartości zabezpieczenia):	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0509-0100	Montaż zabezpieczenia kotłów parowych o mocy do 150 kW (bez wartości zabezpieczenia)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0509-0200	Montaż zabezpieczenia kotłów parowych o mocy ponad 150 do 500 kW (bez wartości zabezpieczenia)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0509-0300	Montaż zabezpieczenia kotłów parowych o mocy ponad 500 do 1100 kW (bez wartości zabezpieczenia)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0509-0400	Montaż zabezpieczenia kotłów parowych o mocy ponad 1100 do 1800 kW (bez wartości zabezpieczenia)	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0223	Montaż kotłów grzewczych gazowych, wiszących, atmosferycznych:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0223-0400	Montaż kotłów grzewczych gazowych atmosferycznych, wiszący dwufunkcyjnych o mocy do 20 kW	kpl.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0223-0500	Montaż kotłów grzewczych gazowych atmosferycznych, wiszący dwufunkcyjnych o mocy ponad 20 do 24 kW	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.430.03.2	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - wymiana kotłów wraz z osprzętem	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0517	Wymiana kotłów żeliwnych lub parowych typu: KZ-5, Eca IN i Eca IV (bez wartości kotła):	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0517-0100	Wymiana kotła żeliwnego wodnego lub parowego typu KZ-5, Eca IN powierzchnia ogrzewalna do 9,5 m2 i siedmiu członach (bez wartości kotła)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0517-0200	Wymiana kotła żeliwnego wodnego lub parowego typu KZ-5, Eca IN powierzchnia ogrzewalna 15 m2 i jedenastu członach (bez wartości kotła)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0517-0300	Wymiana kotła żeliwnego wodnego lub parowego typu KZ-5, Eca IN powierzchnia ogrzewalna 18,5 m2 i trzynastu członach (bez wartości kotła)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0517-0400	Wymiana kotła żeliwnego wodnego lub parowego typu Eca IV powierzchnia ogrzewalna do 20,0 m2 i sześciu, siedmiu członach (bez wartości kotła)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0517-0500	Wymiana kotła żeliwnego wodnego lub parowego typu Eca IV powierzchnia ogrzewalna 32 m2 i jedenastu członach (bez wartości kotła)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0517-0600	Wymiana kotła żeliwnego wodnego lub parowego typu Eca IV powierzchnia ogrzewalna 38 m2 i trzynastu członach (bez wartości kotła)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0517-0700	Wymiana kotła żeliwnego wodnego lub parowego typu Eca IV powierzchnia ogrzewalna 53 m2 i osiemnastu członach (bez wartości kotła)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0519	Wymiana urządzeń zabezpieczających (bez wartości urządzeń):	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 8 0519-0400	Wymiana urządzenia pływakowego do zbiornika kondensatu (bez wartości urządzenia)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0519-0500	Wymiana urządzenia pływakowego do kotła parowego (bez wartości urządzenia)	szt.
Biuletyn BRI	3.3.430.03.3	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - demontaż kotłów wraz z osprzętem	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0529	Demontaż kotłów żeliwnych typu KZ-5, Eca IN i Eca IV (bez wartości kotła):	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0529-0100	Demontaż kotła żeliwnego typu KZ-5, Eca IN powierzchnia ogrzewalna do 9,5 m2 i siedmiu członach (bez wartości kotła)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0529-0200	Demontaż kotła żeliwnego typu KZ-5, Eca IN powierzchnia ogrzewalna 15,0 m2 i jedenastu członach (bez wartości kotła)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0529-0300	Demontaż kotła żeliwnego typu KZ-5, Eca IN powierzchnia ogrzewalna 18,5 m2 i trzynastu członach (bez wartości kotła)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0529-0400	Demontaż kotła żeliwnego typu Eca IV, powierzchnia ogrzewalna do 20,0 m2 i sześciu, siedmiu członach (bez wartości kotła)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0529-0500	Demontaż kotła żeliwnego typu Eca IV, powierzchnia ogrzewalna 32,0 m2 i jedenastu członach (bez wartości kotła)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0529-0600	Demontaż kotła żeliwnego typu Eca IV, powierzchnia ogrzewalna 38,0 m2 i trzynastu członach (bez wartości kotła)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0529-0700	Demontaż kotła żeliwnego typu Eca IV, powierzchnia ogrzewalna 53,0 m2 i osiemnastu członach (bez wartości kotła)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0530	Demontaż osprzętu kotłów:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0530-0100	Demontaż osprzętu kotła: miarkownika ciągu typu S lub przeponowego	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0530-0200	Demontaż osprzętu kotła: termometru w oprawie	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0530-0300	Demontaż osprzętu kotła: gwizdawki alarmującej lub manometru	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0530-0400	Demontaż osprzętu kotła: wodowskazu ze szkłem refleksyjnym	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0530-0500	Demontaż osprzętu kotła: rurki syfonowej	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0530-0600	Demontaż osprzętu kotła: kurka spustowego	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0531	Demontaż urządzeń zabezpieczających kotły parowe lub pływakowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0531-0100	Demontaż urządzenia zabezpieczającego kocioł parowy, wydajność do 115 mcal/h	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0531-0200	Demontaż urządzenia zabezpieczającego kocioł parowy, wydajność 900 mcal/h	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0531-0300	Demontaż urządzenia zabezpieczającego kocioł parowy, wydajność 1500 mcal/h	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0531-0400	Demontaż urządzenia pływakowego do zbiornika kondensatu	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0531-0500	Demontaż urządzenia pływakowego do kotła parowego	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0409	Demontaż i rozebranie kotłów żeliwnych typu KZ, Strebel, Eca IN i Eca IV (bez wartości kotła):	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0409-0100	Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego typu KZ, Strebel, Eca IN, powierzchnia ogrzewalna do 6,5 m2 (bez wartości kotła)	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0409-0200	Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego typu KZ, Strebel, Eca IN, powierzchnia ogrzewalna ponad 6,5 do 9,5 m2 (bez wartości kotła)	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0409-0300	Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego typu KZ, Strebel, Eca IN, powierzchnia ogrzewalna ponad 9,5 do 12,0 m2 (bez wartości kotła)	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0409-0400	Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego typu KZ, Strebel, Eca IN, powierzchnia ogrzewalna ponad 12,0 do 15,0 m2 (bez wartości kotła)	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0409-0500	Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego typu Eca IV, powierzchnia ogrzewalna do 23,0 m2 (bez wartości kotła)	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0409-0600	Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego typu Eca IV, powierzchnia ogrzewalna ponad 23 do 38,0 m2 (bez wartości kotła)	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0409-0700	Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego typu Eca IV, powierzchnia ogrzewalna ponad 38 do 53,0 m2 (bez wartości kotła)	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0519	Demontaż zbiorników odpowietrzających:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0519-0500	Demontaż zbiornika odpowietrzającego poj.do 10,0 dm3	szt.
Biuletyn BRI	3.3.430.04	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - pompy	
Biuletyn BRI	3.3.430.04.1	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - montaż pomp	
Biuletyn BRI	KNR-I-SEK 0-35 0112	Wykonanie podejść i montaż pomp cyrkulacyjnych c.w.u. o połączeniach gwintowanych:	
Biuletyn BRI	KNR-I-SEK 0-35 0112-0100	Wykonanie podejścia i montaż pomp cyrkulacyjnych c.w.u., średnica króćców przyłączeniowych pompy UP 14-15B 1/2"(15 mm) /połączenia gwintowane/	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I-SEK 0-35 0112-0200	Wykonanie podejścia i montaż pomp cyrkulacyjnych c.w.u., średnica króćców przyłączeniowych pompy UP 20-15N 3/4"(20 mm) /połączenia gwintowane/	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I-SEK 0-35 0112-0300	Wykonanie podejścia i montaż pomp cyrkulacyjnych c.w.u., średnica króćców przyłączeniowych pompy UP 25-60N 1" (25 mm) /połączenia gwintowane/	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I-SEK 0-35 0112-0400	Wykonanie podejścia i montaż pomp cyrkulacyjnych c.w.u., średnica króćców przyłączeniowych pompy UPS 32-80N 1 1/4" (32 mm) /połączenia gwintowane/	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0540	Montaż pomp obiegowych do c.w.u. o połączeniach kołnierzowych:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0540-0200	Montaż pomp obiegowych do c.w.u. UPS 32-60FB o połączeniach kołnierzowych i średnicy króćców przyłączeniowych pomp 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0540-0300	Montaż pomp obiegowych do c.w.u. UPS 40-60/2FB o połączeniach kołnierzowych i średnicy króćców przyłączeniowych pomp 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15 0540-0400	Montaż pomp obiegowych do c.w.u. UPS 50-60/2FB o połączeniach kołnierzowych i średnicy króćców przyłączeniowych pomp 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.430.04.3	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - demontaż pomp	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0503-B	Demontaż pomp:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0503-0600	Demontaż pompy ręcznej	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0503-0700	Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100 kg	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0418	Demontaż pomp:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0418-0700	Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100 kg	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0418-0800	Demontaż pompy ręcznej	szt.
Biuletyn BRI	3.3.430.05	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - naczynia wzbiorcze, wyrównawcze	
Biuletyn BRI	3.3.430.05.1	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - montaż naczyń wzbiorczych, naczyń wyrównawczych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0511	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych (z wartością naczyń):	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0511-0101	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych na ciśnienie 0,3 MPa poj. 8 dm3 (z wartością naczyń)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0511-0102	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych na ciśnienie 0,3 MPa poj. 12 dm3 (z wartością naczyń)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0511-0103	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych na ciśnienie 0,3 MPa poj. 18 dm3 (z wartością naczyń)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0511-0104	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych na ciśnienie 0,3 MPa poj. 25 dm3 (z wartością naczyń)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0511-0201	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych na ciśnienie 0,3 MPa poj. 35 dm3 (z wartością naczyń)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0511-0202	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych na ciśnienie 0,6 MPa poj. 50 dm3 (z wartością naczyń)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0511-0301	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych na ciśnienie 0,6 MPa poj. 80 dm3 (z wartością naczyń)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0511-0302	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych na ciśnienie 0,6 MPa poj. 100 dm3 (z wartością naczyń)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0511-0400	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych na ciśnienie 0,6 MPa poj. 140 dm3 (z wartością naczyń)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0511-0402	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych na ciśnienie 0,6 MPa poj. 200 dm3 (z wartością naczyń)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0511-0403	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych na ciśnienie 0,6 MPa poj. 250 dm3 (z wartością naczyń)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0511-0404	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych na ciśnienie 0,6 MPa poj. 300 dm3 (z wartością naczyń)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0511-0500	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych na ciśnienie 0,6 MPa poj. 400 dm3 (z wartością naczyń)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0511-0601	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych na ciśnienie 0,6 MPa poj. 500 dm3 (z wartością naczyń)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0511-0602	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych na ciśnienie 0,6 MPa poj. 600 dm3 (z wartością naczyń)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0511-0603	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych na ciśnienie 0,6 MPa poj. 800 dm3 (z wartością naczyń)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0511-0701	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych na ciśnienie 0,6 MPa poj. 1000 dm3 (z wartością naczyń)	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0221-A	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0221-0200	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych, poj. 8 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0221-0300	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych, poj. 12 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0221-0400	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych, poj. 18 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0221-0500	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych, poj. 25 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0221-0600	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych, poj. 35 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0221-0700	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych, poj. 50 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0221-1100	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych, poj. 80 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0221-1300	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych, poj. 100 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0221-B	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych do c.w.u., pojemność:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0221-0201	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych do c.w.u., poj. 8 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0221-0301	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych do c.w.u., poj. 12 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0221-0401	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych do c.w.u., poj. 18 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0221-0501	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych do c.w.u., poj. 25 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0221-0601	Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych do c.w.u., poj. 33 dm3	szt.
Biuletyn BRI	3.3.430.05.2	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - wymiana naczyń wzbiorczych, naczyń wyrównawczych	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0523	Wymiana naczyń wzbiorczych systemu otwartego (bez wartości naczynia):	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0523-0100	Wymiana naczynia wzbiorczego systemu otwartego poj. do 400 dm3 (bez wartości naczynia)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0523-0200	Wymiana naczynia wzbiorczego systemu otwartego poj. 1000 dm3 (bez wartości naczynia)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0523-0300	Wymiana naczynia wzbiorczego systemu otwartego poj. 1500 dm3 (bez wartości naczynia)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0523-0400	Wymiana naczynia wzbiorczego systemu otwartego poj. 2000 dm3 (bez wartości naczynia)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0523-0500	Wymiana naczynia wzbiorczego systemu otwartego poj. 2500 dm3 (bez wartości naczynia)	szt.
Biuletyn BRI	3.3.430.05.3	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - demontaż naczyń wzbiorczych, naczyń wyrównawczych	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0535	Demontaż naczyń wzbiorczych systemu otwartego:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0535-0100	Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego poj. do 400 dm3	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 8 0535-0200	Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego poj. 1000 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0535-0300	Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego poj. 1500 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0535-0400	Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego poj. 2000 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0535-0500	Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego poj. 2500 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0536	Demontaż naczyń wzbiorczych systemu zamkniętego pionowego lub poziomego:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0536-0100	Demontaż naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego pionowego poj. całkowita do 2,0 m3	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0536-0200	Demontaż naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego pionowego poj. całkowita do 5,0 m3	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0536-0300	Demontaż naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego pionowego poj. całkowita ponad 5,0 m3	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0536-0400	Demontaż naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego poziomego poj. całkowita do 2,0 m3	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0536-0500	Demontaż naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego poziomego poj. całkowita do 5,0 m3	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0536-0600	Demontaż naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego poziomego poj. całkowita ponad 5,0 m3	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0416	Demontaż naczyń wzbiorczych systemu otwartego:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0416-0100	Demontaż naczynia wzbiorczego otwartych poj. do 100 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0416-0200	Demontaż naczynia wzbiorczego otwartych poj. ponad 100 do 250 dm3	szt.
Biuletyn BRI	3.3.430.06	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - zasobniki ciepła, podgrzewacze wody użytkowej	
Biuletyn BRI	3.3.430.06.1	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - montaż zasobników ciepła, podgrzewaczy wody użytkowej	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0508	Montaż zasobników ciepła (bez wartości zbiorników i konstrukcji wsporczych):	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0508-0100	Montaż zasobnika ciepła poj. 1000 dm3 (bez wartości zbiornika i konstrukcji wsporczej)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0508-0200	Montaż zasobnika ciepła poj. 1500 dm3 (bez wartości zbiornika i konstrukcji wsporczej)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0508-0300	Montaż zasobnika ciepła poj. 2000 dm3 (bez wartości zbiornika i konstrukcji wsporczej)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0508-0400	Montaż zasobnika ciepła poj. 3000 dm3 (bez wartości zbiornika i konstrukcji wsporczej)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0508-0500	Montaż zasobnika ciepła poj. 4000 dm3 (bez wartości zbiornika i konstrukcji wsporczej)	szt.
Biuletyn BRI	3.3.430.06.2	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - wymiana zasobników ciepła, podgrzewaczy wody użytkowej	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0126	Wymiana podgrzewaczy wody (bojlerów) lub term (bez wartości urządzeń):	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0126-0100	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm3 na wspornikach istniejących (bez wartości podgrzewacza)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0126-0200	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności 300 dm3 na wspornikach istniejących (bez wartości podgrzewacza)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0126-0500	Wymiana termy elektrycznej (bez wartości termy)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0524	Wymiana pojemnościowych podgrzewaczy wody:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0524-0100	Wymiana pojemnościowego podgrzewacza wody poj. do 500 dm3 (bez wartości podgrzewacza)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0524-0200	Wymiana pojemnościowego podgrzewacza wody poj. 1000 dm3 (bez wartości podgrzewacza)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0524-0300	Wymiana pojemnościowego podgrzewacza wody poj. 1500 dm3 (bez wartości podgrzewacza)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0524-0400	Wymiana pojemnościowego podgrzewacza wody poj. 2000 dm3 (bez wartości podgrzewacza)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0524-0500	Wymiana pojemnościowego podgrzewacza wody poj. 3000 dm3 (bez wartości podgrzewacza)	szt.
Biuletyn BRI	3.3.430.06.3	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - demontaż zasobników ciepła, podgrzewaczy wody użytkowej	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0128	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0128-0100	Demontaż elementów urządzenia do podgrzewania wody - zbiornika (bojlera) poj. 100-300 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0128-0200	Demontaż elementów urządzenia do podgrzewania wody- wspornika	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0128-0400	Demontaż termy elektrycznej	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0128-0500	Demontaż kompletnego urządzenia do podgrzewania wody (bojlera)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0533	Demontaż podgrzewaczy wody:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0533-0100	Demontaż podgrzewacza wody poj. do 500 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0533-0200	Demontaż podgrzewacza wody poj. 1000 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0533-0300	Demontaż podgrzewacza wody poj. 1500 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0533-0400	Demontaż podgrzewacza wody poj. 2000 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0533-0500	Demontaż podgrzewacza wody poj. 3000 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0417	Demontaż podgrzewaczy pojemnościowych:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0417-0100	Demontaż podgrzewacza pojemnościowego poj. do 250 dm3	szt.
Biuletyn BRI	3.3.430.07	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - wymienniki ciepła	
Biuletyn BRI	3.3.430.07.1	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - montaż wymienników ciepła	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0505	Montaż wymienników typu Rotor (bez wartości wymiennika):	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0505-0100	Montaż wymienników typu Rotor o średnicy płaszcza do 150 mm (bez wartości wymiennika)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0505-0200	Montaż wymienników typu Rotor o średnicy płaszcza ponad 150 do 200 mm (bez wartości wymiennika)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0505-0300	Montaż wymienników typu Rotor o średnicy płaszcza ponad 200 do 250 mm (bez wartości wymiennika)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0505-0400	Montaż wymienników typu Rotor o średnicy płaszcza ponad 250 do 300 mm (bez wartości wymiennika)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0505-0500	Montaż wymienników typu Rotor o średnicy płaszcza ponad 300 do 400 mm (bez wartości wymiennika)	szt.
Biuletyn BRI	3.3.430.07.2	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - wymiana wymienników ciepła	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0520-A	Wymiana wymienników ciepła typu Jad lub WWB-1 (bez wartości wymiennika):	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0520-0100	Wymiana wymiennika ciepła typu Jad lub WWB-1 z króćcami gładkimi (bez wartości wymiennika)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0520-0200	Wymiana wymiennika ciepła typu Jad lub WWB-1 z króćcami gwintowanymi (bez wartości wymiennika)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0520-0300	Wymiana wymiennika ciepła typu Jad lub WWB-1 z króćcami kołnierzowymi (bez wartości wymiennika)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0520-B	Wymiana wymienników ciepła typu Rotor (bez wartości wymiennika):	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0520-0400	Wymiana wymiennika ciepła typu Rotor o średnicy płaszcza 150-250 mm (bez wartości wymiennika)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0520-0500	Wymiana wymiennika ciepła typu Rotor o średnicy płaszcza 300-400 mm (bez wartości wymiennika)	szt.
Biuletyn BRI	3.3.430.07.3	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - demontaż wymienników ciepła	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0532-A	Demontaż wymienników ciepła typu Jad lub WWB-1:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0532-0100	Demontaż wymiennika ciepła typu Jad lub WWB-1 z króćcami gładkimi	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0532-0200	Demontaż wymiennika ciepła typu Jad lub WWB-1 z króćcami gwintowanymi	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0532-0300	Demontaż wymiennika ciepła typu Jad lub WWB-1 z króćcami kołnierzowymi	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0532-B	Demontaż wymienników ciepła typu Rotor:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0532-0400	Demontaż wymiennika ciepła typu Rotor o średnicy płaszcza 150-200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0532-0500	Demontaż wymiennika ciepła typu Rotor o średnicy płaszcza 250-300 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.430.08	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - zbiorniki kondensatu	
Biuletyn BRI	3.3.430.08.1	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - montaż zbiorników kondensatu	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0512	Montaż zbiorników kondensatu (bez wartości zbiornika):	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0512-0100	Montaż zbiorników kondensatu poj. do 260 dm3 (bez wartości zbiornika)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0512-0200	Montaż zbiorników kondensatu poj. ponad 260 do 500 dm3 (bez wartości zbiornika)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0512-0300	Montaż zbiorników kondensatu poj. ponad 500 do 1000 dm3 (bez wartości zbiornika)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0512-0400	Montaż zbiorników kondensatu poj. ponad 1000 do 1500 dm3 (bez wartości zbiornika)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0512-0500	Montaż zbiorników kondensatu poj. ponad 1500 do 2000 dm3 (bez wartości zbiornika)	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0512-0600	Montaż zbiorników kondensatu poj. ponad 2000 do 3000 dm3 (bez wartości zbiornika)	kpl.
Biuletyn BRI	3.3.430.08.2	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - wymiana zbiorników kondensatu	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0525	Wymiana zbiorników kondensatu prostokątnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0525-0100	Wymiana zbiornika kondensatu prostokątnego poj. do 500 dm3 (bez wartości zbiornika)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0525-0200	Wymiana zbiornika kondensatu prostokątnego poj. 1000 dm3 (bez wartości zbiornika)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0525-0300	Wymiana zbiornika kondensatu prostokątnego poj. 1500 dm3 (bez wartości zbiornika)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0525-0400	Wymiana zbiornika kondensatu prostokątnego poj. 2000 dm3 (bez wartości zbiornika)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0525-0500	Wymiana zbiornika kondensatu prostokątnego poj. 3000 dm3 (bez wartości zbiornika)	szt.
Biuletyn BRI	3.3.430.08.3	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - demontaż zbiorników kondensatu	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0503-A	Demontaż zbiorników kondensatu prostokątnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0503-0100	Demontaż zbiornika kondensatu prostokątnego poj. do 500 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0503-0200	Demontaż zbiornika kondensatu prostokątnego poj. 1000 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0503-0300	Demontaż zbiornika kondensatu prostokątnego poj. 1500 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0503-0400	Demontaż zbiornika kondensatu prostokątnego poj. 2000 dm3	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0503-0500	Demontaż zbiornika kondensatu prostokątnego poj. 3000 dm3	szt.
Biuletyn BRI	3.3.430.09	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - ciepłomierze	
Biuletyn BRI	3.3.430.09.1	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - montaż ciepłomierzy	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0222	Montaż ciepłomierzy KAMSTRUP z ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0222-0301	Montaż ciepłomierzy (z legalizacją) KAMSTRUP z ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu o średnicy 25 mm, przepływ 6 m3/h	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0222-0501	Montaż ciepłomierzy (z legalizacją) KAMSTRUP z ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu o średnicy 40 mm, przepływ 10 m3/h	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-35 0222-0601	Montaż ciepłomierzy (z legalizacją) KAMSTRUP z ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu o średnicy 50 mm, przepływ 15 m3/h	szt.
Biuletyn BRI	3.3.430.10	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - aparatura kontrolno-pomiarowa (termometry, manometry)	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	3.3.430.10.1	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry)	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0531	Montaż termometrów lub manometrów:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0531-0100	Montaż termometrów w gotowej tulei	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0531-0200	Montaż manometrów w gotowej tulei	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0531-0300	Montaż termometrów wraz z wykonaniem tulei	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0531-0400	Montaż manometrów wraz z wykonaniem tulei	szt.
Biuletyn BRI	3.3.430.10.3	Urządzenia w instalacjach zaopatrzenia w ciepło - demontaż aparatury kontrolno-pomiarowej (termometrów, manometrów)	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0411	Demontaż osprzętu kotła:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0411-0300	Demontaż osprzętu kotła - termometru w oprawie	szt.
Biuletyn BRI	3.3.440.00	Ogrzewania płaszczyznowe	
Biuletyn BRI	3.3.441.00	Ogrzewania podłogowe	
Biuletyn BRI	3.3.441.10	Ogrzewanie podłogowe - wodne	
Biuletyn BRI	3.3.441.11.1	Montaż ogrzewania podłogowego wodnego - część instalacyjna - rurociągi i izolacje	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0301	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, układ wężownicy - ślimakowy, rurociągi z rur wielowarstwowych:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0301-0100	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, układ wężownicy - ślimakowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 16 mm i rozstawie rur w wężownicy 75 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0301-0200	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, układ wężownicy - ślimakowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 16 mm i rozstawie rur w wężownicy 150 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0301-0300	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, układ wężownicy - ślimakowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 16 mm i rozstawie rur w wężownicy 225 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0301-0400	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, układ wężownicy - ślimakowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 16 mm i rozstawie rur w wężownicy 300 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0301-0500	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, układ wężownicy - ślimakowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 20 mm i rozstawie rur w wężownicy 75 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0301-0600	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, układ wężownicy - ślimakowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 20 mm i rozstawie rur w wężownicy 150 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0301-0700	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, układ wężownicy - ślimakowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 20 mm i rozstawie rur w wężownicy 225 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0301-0800	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, układ wężownicy - ślimakowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 20 mm i rozstawie rur w wężownicy 300 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0302	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, układ wężownicy - meandrowy, rurociągi z rur wielowarstwowych:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0302-0100	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, układ wężownicy - meandrowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 16 mm i rozstawie rur w wężownicy 75 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0302-0200	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, układ wężownicy - meandrowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 16 mm i rozstawie rur w wężownicy 150 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0302-0300	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, układ wężownicy - meandrowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 16 mm i rozstawie rur w wężownicy 225 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0302-0400	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, układ wężownicy - meandrowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 16 mm i rozstawie rur w wężownicy 300 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0302-0500	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, układ wężownicy - meandrowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 20 mm i rozstawie rur w wężownicy 75 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0302-0600	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, układ wężownicy - meandrowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 20 mm i rozstawie rur w wężownicy 150 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0302-0700	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, układ wężownicy - meandrowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 20 mm i rozstawie rur w wężownicy 225 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0302-0800	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, układ wężownicy - meandrowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 20 mm i rozstawie rur w wężownicy 300 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0303	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, zagęszczony rozstaw rur w strefach brzegowych, rurociągi z rur wielowarstwowych:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0303-0100	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, zagęszczony rozstaw rur w strefie brzegowej, układ wężownicy ślimakowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o śr. 16 mm, rozstaw rur w wężownicy 75 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0303-0200	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, zagęszczony rozstaw rur w strefie brzegowej, układ wężownicy ślimakowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o śr. 16 mm, rozstaw rur w wężownicy 150 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0303-0300	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, zagęszczony rozstaw rur w strefie brzegowej, układ wężownicy meandrowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o śr. 16 mm, rozstaw rur w wężownicy 75 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0303-0400	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, zagęszczony rozstaw rur w strefie brzegowej, układ wężownicy meandrowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o śr. 16 mm, rozstaw rur w wężownicy 150 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0303-0500	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, zagęszczony rozstaw rur w strefie brzegowej, układ wężownicy ślimakowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o śr. 20 mm, rozstaw rur w wężownicy 75 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0303-0600	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, zagęszczony rozstaw rur w strefie brzegowej, układ wężownicy ślimakowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o śr. 20 mm, rozstaw rur w wężownicy 150 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0303-0700	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, zagęszczony rozstaw rur w strefie brzegowej, układ wężownicy meandrowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o śr. 20 mm, rozstaw rur w wężownicy 75 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0303-0800	Montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, zagęszczony rozstaw rur w strefie brzegowej, układ wężownicy meandrowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi z rur wielowarstwowych o śr. 20 mm, rozstaw rur w wężownicy 150 mm	m2
Biuletyn BRI	3.3.441.13.1	Ogrzewanie podłogowe wodne - część budowlana - płyta grzewcza	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0304	Montaż ogrzewania podłogowego - część budowlana, wykonanie płyty grzewczej zbrojonej:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0304-0100	Montaż ogrzewania podłogowego - część budowlana, wykonanie płyty grzewczej zbrojonej, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi o średnicy 16 lub 20 mm, rozstaw rur w wężownicy 75 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0304-0200	Montaż ogrzewania podłogowego - część budowlana, wykonanie płyty grzewczej zbrojonej, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi o średnicy 16 lub 20 mm, rozstaw rur w wężownicy 150 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0304-0300	Montaż ogrzewania podłogowego - część budowlana, wykonanie płyty grzewczej zbrojonej, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi o średnicy 16 lub 20 mm, rozstaw rur w wężownicy 225 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0304-0400	Montaż ogrzewania podłogowego - część budowlana, wykonanie płyty grzewczej zbrojonej, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi o średnicy 16 lub 20 mm, rozstaw rur w wężownicy 300 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0305	Montaż ogrzewania podłogowego - część budowlana, wykonanie płyty grzewczej niezbrojonej:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0305-0100	Montaż ogrzewania podłogowego - wykonanie płyty grzewczej niezbrojonej, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi o średnicy 16 lub 20 mm, rozstaw rur w wężownicy 75 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0305-0200	Montaż ogrzewania podłogowego - wykonanie płyty grzewczej niezbrojonej, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi o średnicy 16 lub 20 mm, rozstaw rur w wężownicy 150 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0305-0300	Montaż ogrzewania podłogowego - wykonanie płyty grzewczej niezbrojonej, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi o średnicy 16 lub 20 mm, rozstaw rur w wężownicy 225 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0305-0400	Montaż ogrzewania podłogowego - wykonanie płyty grzewczej niezbrojonej, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociągi o średnicy 16 lub 20 mm, rozstaw rur w wężownicy 300 mm	m2
Biuletyn BRI	3.3.490.00	Roboty i elementy w zakresie instalacji zaopatrzenia w ciepło, nieuwzględnione w innych grupach	
Biuletyn BRI	3.3.490.01.1	Montaż wydłużek	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0407	Montaż wydłużek U-kształtowych gładkich, z rur stalowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0407-0100	Montaż wydłużek U-kształtowych gładkich, z rur stalowych o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0407-0200	Montaż wydłużek U-kształtowych gładkich, z rur stalowych o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0407-0300	Montaż wydłużek U-kształtowych gładkich, z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0407-0400	Montaż wydłużek U-kształtowych gładkich, z rur stalowych o średnicy 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0407-0500	Montaż wydłużek U-kształtowych gładkich, z rur stalowych o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0407-0600	Montaż wydłużek U-kształtowych gładkich, z rur stalowych o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.490.01.2	Wymiana wydłużek	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0405	Wymiana wydłużek U-kształtowych gładkich z rur stalowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0405-0100	Wymiana wydłużki U-kształtowej gładkiej z rur stalowych o średnicy 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0405-0101	Wymiana wydłużki U-kształtowej gładkiej z rur stalowych o średnicy 40 mm w kotłowniach, węzłach cieplnych i pompowniach	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0405-0105	Wymiana wydłużki U-kształtowej gładkiej z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0405-0106	Wymiana wydłużki U-kształtowej gładkiej z rur stalowych o średnicy 50 mm w kotłowniach, węzłach cieplnych i pompowniach	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0405-0200	Wymiana wydłużki U-kształtowej gładkiej z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0405-0201	Wymiana wydłużki U-kształtowej gładkiej z rur stalowych o średnicy 60 mm w kotłowniach, węzłach cieplnych i pompowniach	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0405-0205	Wymiana wydłużki U-kształtowej gładkiej z rur stalowych o średnicy 80 mm	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 8 0405-0206	Wymiana wydłużki U-kształtowej gładkiej z rur stalowych o średnicy 80 mm w kotłowniach, węzłach cieplnych i pompowniach	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0405-0300	Wymiana wydłużki U-kształtowej gładkiej z rur stalowych o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0405-0301	Wymiana wydłużki U-kształtowej gładkiej z rur stalowych o średnicy 100 mm w kotłowniach, węzłach cieplnych i pompowniach	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0405-0305	Wymiana wydłużki U-kształtowej gładkiej z rur stalowych o średnicy 125 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0405-0306	Wymiana wydłużki U-kształtowej gładkiej z rur stalowych o średnicy 125 mm w kotłowniach, węzłach cieplnych i pompowniach	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0405-0400	Wymiana wydłużki U-kształtowej gładkiej z rur stalowych o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0405-0401	Wymiana wydłużki U-kształtowej gładkiej z rur stalowych o średnicy 150 mm w kotłowniach, węzłach cieplnych i pompowniach	szt.
Biuletyn BRI	3.3.490.02.1	Montaż dwuzłączek	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0430	Montaż dwuzłączek:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0430-0100	Montaż dwuzłączek o średnicy 15 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0430-0200	Montaż dwuzłączek o średnicy 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0430-0300	Montaż dwuzłączek o średnicy 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0430-0400	Montaż dwuzłączek o średnicy 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.500.00	ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI TECHNIKI WENTYLACYJNEJ	
Biuletyn BRI	3.3.510.00	Przewody, kanały i kształtki w instalacjach techniki wentylacyjnej	
Biuletyn BRI	3.3.510.01	Przewody, kanały i kształtki w instalacjach techniki wentylacyjnej - z blachy stalowej ocynkowanej	
Biuletyn BRI	3.3.510.01.1	Montaż przewodów, kanałów i kształtek w instalacjach techniki wentylacyjnej - z blachy stalowej ocynkowanej	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0101	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I, udział kształtek do 35%:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0101-0200	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I, udział kształtek do 35%, obwód do 600 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0101-0300	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I, udział kształtek do 35%, obwód ponad 600 do 1800 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0101-0600	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I, udział kształtek do 35%, obwód ponad 1800 do 4400 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0102	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I, udział kształtek do 55%:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0102-0200	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I, udział kształtek do 55%, obwód do 600 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0102-0300	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I, udział kształtek do 55%, obwód ponad 600 do 1800 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0102-0600	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I, udział kształtek do 55%, obwód ponad 1800 do 4400 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0103	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne, kołowe typ A/I, udział kształtek do 65%:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0103-0200	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I, udział kształtek do 65%, obwód do 600 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0103-0300	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I, udział kształtek do 65%, obwód ponad 600 do 1800 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0103-0600	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I, udział kształtek do 65%, obwód ponad 1800 do 4400 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0113	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 35%:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0113-0100	Przewody wentylacyjne kołowe z blachy stalowej ocynkowanej typ B/I, udział kształtek do 35%, średnica do 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0113-0300	Przewody wentylacyjne kołowe z blachy stalowej ocynkowanej typ B/I, udział kształtek do 35%, średnica ponad 100 do 315 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0113-0500	Przewody wentylacyjne kołowe z blachy stalowej ocynkowanej typ B/I, udział kształtek do 35%, średnica ponad 315 do 630 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0113-0600	Przewody wentylacyjne kołowe z blachy stalowej ocynkowanej typ B/I, udział kształtek do 35%, średnica ponad 630 do 1000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0114	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 55%:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0114-0100	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 55%, średnica do 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0114-0300	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 55%, średnica ponad 100 do 315 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0114-0500	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 55%, średnica ponad 315 do 630 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0114-0600	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 55%, średnica ponad 630 do 1000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0115	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typ B/I udział kształtek do 65%:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0115-0100	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 65%, średnica do 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0115-0300	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 65%, średnica ponad 100 do 315 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0115-0500	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 65%, średnica ponad 315 do 630 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0115-0600	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 65%, średnica ponad 630 do 1000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0122	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kołowe, typ S (Spiro), udział kształtek do 35%:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0122-0200	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kołowe, typ S (Spiro), udział kształtek do 35%, średnica do 200 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0122-0400	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kołowe, typ S (Spiro), udział kształtek do 35%, średnica ponad 200 do 400 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0122-0600	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kołowe, typ S (Spiro), udział kształtek do 35%, średnica ponad 400 do 1250 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0123	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kołowe, typ S (Spiro), udział kształtek do 55%:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0123-0200	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kołowe, typ S (Spiro), udział kształtek do 55%, średnica do 200 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0123-0400	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kołowe, typ S (Spiro), udział kształtek do 55%, średnica ponad 200 do 400 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0123-0600	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kołowe, typ S (Spiro), udział kształtek do 55%, średnica ponad 400 do 1250 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0102	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o średnicy 80 do 150 mm:	
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0102-0100	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0102-0200	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0102-0300	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o średnicy 125 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0102-0400	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o średnicy 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0103	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o średnicy 160 do 225 mm:	
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0103-0100	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o średnicy 160 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0103-0200	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o średnicy 180 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0103-0300	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0103-0400	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o średnicy 225 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0104	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o średnicy 250 do 400 mm:	
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0104-0100	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o średnicy 250 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0104-0200	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o średnicy 315 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0104-0300	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o średnicy 355 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0104-0400	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o średnicy 400 mm	m
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0105	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o średnicy 500 do 710 mm:	
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0105-0100	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o średnicy 500 mm	m
Biuletyn BRI	3.3.510.03	Przewody, kanały i kształtki w instalacjach techniki wentylacyjnej - z blachy aluminiowej	
Biuletyn BRI	3.3.510.03.1	Montaż przewodów, kanałów i kształtek w instalacjach techniki wentylacyjnej - z blachy aluminiowej	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0119	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I, udział kształtek do 35%:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0119-0100	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I, udział kształtek do 35%, średnica 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0119-0200	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I, udział kształtek do 35%, średnica ponad 100 do 200 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0119-0400	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I, udział kształtek do 35%, średnica ponad 200 do 630 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0119-0600	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I, udział kształtek do 35%, średnica ponad 630 do 1000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0119-0700	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I, udział kształtek do 35%, średnica ponad 1000 do 1600 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0120	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 55%:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0120-0100	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 55%, średnica 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0120-0200	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 55%, średnica ponad 100 do 200 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0120-0400	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 55%, średnica ponad 200 do 630 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0120-0600	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 55%, średnica ponad 630 do 1000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0120-0700	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 55%, średnica ponad 1000 do 1600 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0121	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 65%:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0121-0100	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 65%, średnica do 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0121-0200	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 65%, średnica ponad 100 do 200 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0121-0400	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 65%, średnica ponad 200 do 630 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0121-0600	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 65%, średnica ponad 630 do 1000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0121-0700	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 65%, średnica ponad 1000 do 1600 mm	m2
Biuletyn BRI	3.3.510.05	Demontaż przewodów, kanałów i kształtek w instalacjach techniki wentylacyjnej	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0001	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym:	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0001-0100	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym, obwód do 1000 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0001-0200	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym, obwód ponad 1000 do 2200 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0001-0300	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym, obwód ponad 2200 do 4400 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0001-0400	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym, obwód ponad 4400 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0002	Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych przewodów wentylacyjnych:	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0002-0100	Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych przewodów wentylacyjnych, obwód do 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0002-0200	Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych przewodów wentylacyjnych, obwód ponad 1000 do 2200 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0002-0300	Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych przewodów wentylacyjnych, obwód ponad 2200 do 4400 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0002-0400	Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych przewodów wentylacyjnych, obwód ponad 4400 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.510.06	Przewody w instalacjach techniki wentylacyjnej - z taśmy aluminiowej	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	3.3.510.06.1	Montaż przewodów w instalacjach techniki wentylacyjnej - z taśmy aluminiowej	
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0210-A	Przewody wentylacyjne półelastyczne z taśmy aluminiowej Aluflex:	
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0210-0101	Przewody wentylacyjne półelastyczne z taśmy aluminiowej Aluflex o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0210-0102	Przewody wentylacyjne półelastyczne z taśmy aluminiowej Aluflex o średnicy 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0210-0103	Przewody wentylacyjne półelastyczne z taśmy aluminiowej Aluflex o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0210-0200	Przewody wentylacyjne półelastyczne z taśmy aluminiowej Aluflex o średnicy 250 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0210-0201	Przewody wentylacyjne półelastyczne z taśmy aluminiowej Aluflex o średnicy 300 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0210-0300	Przewody wentylacyjne półelastyczne z taśmy aluminiowej Aluflex o średnicy 350 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0210-0301	Przewody wentylacyjne półelastyczne z taśmy aluminiowej Aluflex o średnicy 400 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0210-0400	Przewody wentylacyjne półelastyczne z taśmy aluminiowej Aluflex o średnicy 450 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0210-0401	Przewody wentylacyjne półelastyczne z taśmy aluminiowej Aluflex o średnicy 500 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0210-B	Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe izolowane wełną mineralną z folią aluminiową grub. 25 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0210-0100	Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe (dla temp. -20 st.C do + 140 st.C) izolowane wełną mineralną z folią aluminiową grub. 25 mm o średnicy 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0210-0110	Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe (dla temp. -20 st.C do + 140 st.C) izolowane wełną mineralną z folią aluminiową grub. 25 mm o średnicy 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0210-0112	Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe (dla temp. -20 st.C do + 140 st.C) izolowane wełną mineralną z folią aluminiową grub. 25 mm o średnicy 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0210-0113	Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe (dla temp. -20 st.C do + 140 st.C) izolowane wełną mineralną z folią aluminiową grub. 25 mm o średnicy 200 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0210-0210	Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe (dla temp. -20 st.C do + 140 st.C) izolowane wełną mineralną z folią aluminiową grub. 25 mm o średnicy 250 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0210-0211	Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe (dla temp. -20 st.C do + 140 st.C) izolowane wełną mineralną z folią aluminiową grub. 25 mm o średnicy 300 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0210-0310	Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe (dla temp. -20 st.C do + 140 st.C) izolowane wełną mineralną z folią aluminiową grub. 25 mm o średnicy 350 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0210-0311	Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe (dla temp. -20 st.C do + 140 st.C) izolowane wełną mineralną z folią aluminiową grub. 25 mm o średnicy 400 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0210-0410	Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe (dla temp. -20 st.C do + 140 st.C) izolowane wełną mineralną z folią aluminiową grub. 25 mm o średnicy 450 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0210-0411	Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe (dla temp. -20 st.C do + 140 st.C) izolowane wełną mineralną z folią aluminiową grub. 25 mm o średnicy 500 mm	m
Biuletyn BRI	3.3.510.07	Przewody, kanały i kształtki w instalacjach techniki wentylacyjnej – ze stali nierdzewnej	
Biuletyn BRI	3.3.510.07.1	Montaż przewodów, kanałów i kształtek w instalacjach techniki wentylacyjnej - ze stali nierdzewnej	
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17-0101	Przewody wentylacyjne ze stali nierdzewnej prostokątne, udział kształtek do 35%, obwód:	
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0101-0501	Przewody wentylacyjne ze stali nierdzewnej prostokątne, udział kształtek do 35%, obwód do 1800 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0101-0601	Przewody wentylacyjne ze stali nierdzewnej prostokątne, udział kształtek do 35%, obwód ponad 1800 do 4400 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0101-0701	Przewody wentylacyjne ze stali nierdzewnej prostokątne, udział kształtek do 35%, obwód ponad 4400 do 8000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17-0102	Przewody wentylacyjne ze stali nierdzewnej prostokątne, udział kształtek do 55%, obwód:	
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0102-0501	Przewody wentylacyjne ze stali nierdzewnej prostokątne, udział kształtek do 55%, obwód do 1800 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0102-0601	Przewody wentylacyjne ze stali nierdzewnej prostokątne, udział kształtek do 55%, obwód ponad 1800 do 4400 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0102-0701	Przewody wentylacyjne ze stali nierdzewnej prostokątne, udział kształtek do 55%, obwód ponad 4400 do 8000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0103	Przewody wentylacyjne ze stali nierdzewnej prostokątne, udział kształtek do 65%, obwód:	
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0103-0501	Przewody wentylacyjne ze stali nierdzewnej prostokątne, udział kształtek do 65%, obwód do 1800 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0103-0601	Przewody wentylacyjne ze stali nierdzewnej prostokątne, udział kształtek do 65%, obwód ponad 1800 do 4400 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-SEK 2-17 0103-0701	Przewody wentylacyjne ze stali nierdzewnej prostokątne, udział kształtek do 65%, obwód ponad 4400 do 8000 mm	m2
Biuletyn BRI	3.3.520.00	Osprzęt w instalacjach techniki wentylacyjnej	
Biuletyn BRI	3.3.520.01	Osprzęt w instalacjach techniki wentylacyjnej - osprzęt nawiewno-wywiewny	
Biuletyn BRI	3.3.520.01.1	Montaż osprzętu nawiewno-wywiewnego	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0130	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, prostokątne typ A:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0130-0100	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, prostokątne typ A, obwód do 800 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0130-0200	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, prostokątne typ A, obwód ponad 800 do 1200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0130-0700	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, prostokątne typ A, obwód ponad 1200 do 3200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0131	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe typ B:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0131-0100	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, średnica do 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0131-0400	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, średnica ponad 100 do 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0131-0700	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, średnica ponad 400 do 800 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0134	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne typ A:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0134-0100	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne typ A, obwód do 1800 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0134-0300	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne typ A, obwód ponad 1800 do 2800 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0134-0500	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne typ A, obwód ponad 2800 do 4000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0135	Zasuwy stalowe prostokątne typ A:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0135-0100	Zasuwy stalowe prostokątne typ A, obwód do 600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0135-0200	Zasuwy stalowe prostokątne typ A, obwód ponad 600 do 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0135-0400	Zasuwy stalowe prostokątne typ A, obwód ponad 1000 do 1600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0136	Zasuwy stalowe kołowe typ B:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0136-0100	Zasuwy stalowe kołowe typ B, średnica do 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0136-0200	Zasuwy stalowe kołowe typ B, średnica ponad 150 do 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0136-0300	Zasuwy stalowe kołowe typ B, średnica ponad 200 do 315 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0138	Kratki wentylacyjne z profili aluminiowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0138-0100	Kratki wentylacyjne typ KW-1, KW-2 z profili aluminiowych, obwód do 950 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0138-0105	Kratki wentylacyjne typ KW-P-1, KW-P-2 z profili aluminiowych, obwód do 950 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0138-0300	Kratki wentylacyjne typ KW-1, KW-2 z profili aluminiowych, obwód ponad 950 do 1400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0138-0305	Kratki wentylacyjne typ KW-P-1, KW-P-2 z profili aluminiowych, obwód ponad 950 do 1400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0138-0400	Kratki wentylacyjne typ KW-1, KW-2 z profili aluminiowych, obwód ponad 1400 do 1800 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0138-0405	Kratki wentylacyjne typ KW-P-1, KW-P-2 z profili aluminiowych, obwód ponad 1400 do 1800 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0138-0500	Kratki wentylacyjne typ KW-1, KW-2 z profili aluminiowych, obwód ponad 1800 do 2520 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0138-0505	Kratki wentylacyjne typ KW-P-1, KW-P-2 z profili aluminiowych, obwód ponad 1800 do 2520 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0139	Anemostaty kwadratowe stalowe typ E:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0139-0100	Anemostaty kwadratowe stalowe typ E, obwód 800 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0139-0200	Anemostaty kwadratowe stalowe typ E, obwód ponad 800 do 1260 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0139-0300	Anemostaty kwadratowe stalowe typ E, obwód ponad 1260 do 1600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0140	Anemostaty kołowe z blachy stalowej:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0140-0111	Anemostaty kołowe z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową, wywiewne AKK 100/ nawiewne AKT 100	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0140-0112	Anemostaty kołowe z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową, wywiewne AKK 125/ nawiewne AKT 125	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0140-0113	Anemostaty kołowe z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową, wywiewne AKK 160/ nawiewne AKT 160	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0140-0114	Anemostaty kołowe z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową, wywiewne AKK 200/ nawiewne AKT 200	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0143	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe stalowe, prostokątne typ A:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0143-0100	Czerpnie dachowe stalowe, prostokątne typ A obwód do 1300 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0143-0105	Wyrzutnie dachowe stalowe, prostokątne typ A obwód do 1300 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0143-0300	Czerpnie dachowe stalowe, prostokątne typ A obwód powyżej 1760 do 2520 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0143-0405	Wyrzutnie dachowe stalowe, prostokątne typ A obwód powyżej 2520 do 3260 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0143-0500	Czerpnie dachowe stalowe, prostokątne typ A obwód powyżej 3260 do 4000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0143-0605	Wyrzutnie dachowe stalowe, prostokątne typ A obwód powyżej 4000 do 5200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0144	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe stalowe, kołowe typ C:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0144-0100	Czerpnie dachowe stalowe, kołowe typ C, średnica do 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0144-0205	Wyrzutnie dachowe stalowe, kołowe typ C, średnica do 315 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0144-0500	Czerpnie dachowe stalowe, kołowe typ C, średnica do 630 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0144-0505	Wyrzutnie dachowe stalowe, kołowe typ C, średnica do 630 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0144-0700	Czerpnie dachowe stalowe, kołowe typ C, średnica do 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0144-0705	Wyrzutnie dachowe stalowe, kołowe typ C, średnica do 1000 mm	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0145	Wyrzutnie dachowe stalowe, kołowe typ D, z pionowym wylotem powietrza:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0145-0300	Wyrzutnie dachowe stalowe, kołowe typ D, z pionowym wylotem powietrza, średnica do 315 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0145-0600	Wyrzutnie dachowe stalowe, kołowe typ D, z pionowym wylotem powietrza, średnica 630 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0145-0800	Wyrzutnie dachowe stalowe, kołowe typ D, z pionowym wylotem powietrza, średnica do 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0146	Czerpnie lub wyrzutnie ścienne, stalowe prostokątne typ A:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0146-0205	Wyrzutnie ścienne, stalowe prostokątne typ A, obwód do 1600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0146-0300	Czerpnie ścienne, stalowe prostokątne typ A, obwód do 2060 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0146-0405	Wyrzutnie ścienne, stalowe prostokątne typ A, obwód do 3260 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0146-0500	Czerpnie ścienne, stalowe prostokątne typ A, obwód do 4000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0146-0505	Wyrzutnie ścienne, stalowe prostokątne typ A, obwód do 4000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0147	Czerpnie ścienne stalowe, kołowe typ B:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0147-0100	Czerpnie ścienne stalowe, kołowe typ B, średnica do 315 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0147-0300	Czerpnie ścienne stalowe, kołowe typ B, średnica do 630 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0147-0500	Czerpnie ścienne stalowe, kołowe typ B, średnica do 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0152	Wywietrzaki dachowe cylindryczne z blachy stalowej czarnej:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0152-0100	Wywietrzaki dachowe cylindryczne z blachy stalowej czarnej, średnica 160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0152-0200	Wywietrzaki dachowe cylindryczne z blachy stalowej czarnej, średnica 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0152-0300	Wywietrzaki dachowe cylindryczne z blachy stalowej czarnej, średnica 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0152-0301	Wywietrzaki dachowe cylindryczne z blachy stalowej czarnej, średnica 315 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0152-0400	Wywietrzaki dachowe cylindryczne z blachy stalowej czarnej, średnica 450 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0152-0500	Wywietrzaki dachowe cylindryczne z blachy stalowej czarnej, średnica 630 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0156	Nawietrzaki podokienne stalowe:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0156-0111	Nawietrzaki podokienne stalowe typu NP1-OC/ML 147 cm2, z zaworem zwrotnym	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0156-0112	Nawietrzaki podokienne stalowe typu NP2-OC/ML 419 cm2, z zaworem zwrotnym	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0156-0113	Nawietrzaki podokienne stalowe typu NO080A-OC 38 cm2, z filtrem i anemostatem	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0156-0114	Nawietrzaki podokienne stalowe typu NO0110A-OC 87 cm2, z filtrem i anemostatem	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0156-0115	Nawietrzaki podokienne stalowe typu NO0150A-OC 177 cm2, z filtrem i anemostatem	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0156-0116	Nawietrzaki podokienne stalowe typu NOG080A 38 cm2, z filtrem, anemostatem i grzałką	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0156-0117	Nawietrzaki podokienne stalowe typu NOG110A 87 cm2, z filtrem, anemostatem i grzałką	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0156-0200	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 2,0	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0156-0300	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 2,5	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W-SEK 2-17 0131-A	Zawory wentylacyjne nawiewne lub wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej:	
Biuletyn BRI	KNR-W-SEK 2-17 0131-0100	Zawory wentylacyjne nawiewne lub wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W-SEK 2-17 0131-0101	Zawory wentylacyjne nawiewne lub wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W-SEK 2-17 0131-0200	Zawory wentylacyjne nawiewne lub wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 125 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W-SEK 2-17 0131-0201	Zawory wentylacyjne nawiewne lub wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 150 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W-SEK 2-17 0131-0202	Zawory wentylacyjne nawiewne lub wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W-SEK 2-17 0131-B	Przepustnice (klapy) zwrotne kołowe, stalowe:	
Biuletyn BRI	KNR-W-SEK 2-17 0131-0111	Przepustnice (klapy) zwrotne kołowe, stalowe o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W-SEK 2-17 0131-0211	Przepustnice (klapy) zwrotne kołowe, stalowe o średnicy 125 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W-SEK 2-17 0131-0212	Przepustnice (klapy) zwrotne kołowe, stalowe o średnicy 160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W-SEK 2-17 0131-0213	Przepustnice (klapy) zwrotne kołowe, stalowe o średnicy 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W-SEK 2-17 0131-0311	Przepustnice (klapy) zwrotne kołowe, stalowe o średnicy 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W-SEK 2-17 0131-0312	Przepustnice (klapy) zwrotne kołowe, stalowe o średnicy 315 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.520.01.3	Demontaż osprzętu nawiewno-wywiewnego	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0003	Demontaż kratek wentylacyjnych ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym:	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0003-0100	Demontaż kratek wentylacyjnych ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym, obwód do 1000 mm z wykuciem kratki z muru	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0003-0200	Demontaż kratek wentylacyjnych ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym, obwód ponad 1000 do 2400 mm z wykuciem kratki z muru	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0003-0300	Demontaż kratek wentylacyjnych ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym, obwód ponad 2400 do 3600 mm z wykuciem kratki z muru	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0003-0400	Demontaż kratek wentylacyjnych ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym, obwód do 1000 mm, z odkręceniem kratki	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0003-0500	Demontaż kratek wentylacyjnych ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym, obwód ponad 1000 do 2400 mm, z odkręceniem kratki	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0003-0600	Demontaż kratek wentylacyjnych ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym, obwód ponad 2400 do 3600 mm, z odkręceniem kratki	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0004	Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, prostokątnych:	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0004-0100	Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, prostokątnych, obwód do 800 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0004-0200	Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, prostokątnych, obwód ponad 800 do 1200 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0004-0300	Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, prostokątnych, obwód ponad 1200 do 1600 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0004-0400	Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, prostokątnych, obwód ponad 1600 do 2000 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0004-0500	Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, prostokątnych, obwód ponad 2000 do 2400 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0004-0600	Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, prostokątnych, obwód ponad 2400 do 2800 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0004-0700	Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, prostokątnych, obwód ponad 2800 do 3200 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0005	Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, okrągłych:	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0005-0100	Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, okrągłych obwód do 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0005-0200	Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, okrągłych obwód ponad 100 do 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0005-0300	Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, okrągłych obwód ponad 200 do 300 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0005-0400	Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, okrągłych obwód ponad 300 do 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0005-0500	Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, okrągłych obwód ponad 400 do 500 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0005-0600	Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, okrągłych obwód ponad 500 do 600 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0005-0700	Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, okrągłych obwód ponad 600 do 800 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0006	Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami:	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0006-0100	Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami, obwód do 1300 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0006-0200	Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami, obwód ponad 1300 do 1760 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0006-0300	Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami, obwód ponad 1760 do 2520 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0006-0400	Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami, obwód ponad 2520 do 3260 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0006-0500	Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami, obwód ponad 3260 do 4000 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0006-0600	Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami, obwód ponad 4000 do 5200 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0007	Demontaż czerpni lub wyrzutni ściennych:	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0007-0100	Demontaż czerpni lub wyrzutni ściennych obwód do 1300 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0007-0200	Demontaż czerpni lub wyrzutni ściennych obwód ponad 1300 do 1600 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0007-0300	Demontaż czerpni lub wyrzutni ściennych obwód ponad 1600 do 2060 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0007-0400	Demontaż czerpni lub wyrzutni ściennych obwód ponad 2060 do 3260 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0007-0500	Demontaż czerpni lub wyrzutni ściennych obwód ponad 3260 do 4000 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.520.02	Osprzęt w instalacjach techniki wentylacyjnej - osprzęt tłumiący drgania i hałas	
Biuletyn BRI	3.3.520.02.1	Montaż osprzętu tłumiącego drgania i hałas	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0154	Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne, grub. płyt 100 mm:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0154-0100	Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne, grub. płyt 100 mm, obwód do 1500 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0154-0200	Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne, grub. płyt 100 mm, obwód ponad 1500 do 1800 mm	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0154-0300	Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne, grub. płyt 100 mm, obwód ponad 1800 do 2000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0154-0400	Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne, grub. płyt 100 mm, obwód ponad 2000 do 2600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0154-0500	Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne, grub. płyt 100 mm, obwód ponad 2600 do 3000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0154-0501	Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne, grub. płyt 100 mm, obwód ponad 3000 do 3600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0154-0502	Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne, grub. płyt 100 mm, obwód ponad 3600 do 4000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0155	Tłumiki akustyczne rurowe proste (okrągłe) z izolacją 50 mm:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0155-0104	Tłumiki akustyczne rurowe proste (okrągłe) o średnicy 100 mm i dł. 600 mm z izolacją 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0155-0105	Tłumiki akustyczne rurowe proste (okrągłe) o średnicy 100 mm i dł. 900 mm z izolacją 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0155-0106	Tłumiki akustyczne rurowe proste (okrągłe) o średnicy 100 mm i dł. 1000 mm z izolacją 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0155-0107	Tłumiki akustyczne rurowe proste (okrągłe) o średnicy 100 mm i dł. 1200 mm z izolacją 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0155-0204	Tłumiki akustyczne rurowe proste (okrągłe) o średnicy 200 mm i dł. 600 mm z izolacją 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0155-0205	Tłumiki akustyczne rurowe proste (okrągłe) o średnicy 200 mm i dł. 900 mm z izolacją 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0155-0206	Tłumiki akustyczne rurowe proste (okrągłe) o średnicy 200 mm i dł. 1000 mm z izolacją 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0155-0207	Tłumiki akustyczne rurowe proste (okrągłe) o średnicy 200 mm i dł. 1200 mm z izolacją 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0155-0304	Tłumiki akustyczne rurowe proste (okrągłe) o średnicy 315 mm i dł. 600 mm z izolacją 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0155-0305	Tłumiki akustyczne rurowe proste (okrągłe) o średnicy 315 mm i dł. 900 mm z izolacją 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0155-0306	Tłumiki akustyczne rurowe proste (okrągłe) o średnicy 315 mm i dł. 1000 mm z izolacją 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0155-0307	Tłumiki akustyczne rurowe proste (okrągłe) o średnicy 315 mm i dł. 1200 mm z izolacją 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.520.03	Osprzęt w instalacjach techniki wentylacyjnej - osprzęt przeciwpożarowy	
Biuletyn BRI	3.3.520.03.1	Montaż osprzętu przeciwpożarowego	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0160	Klapy przeciwpożarowe prostokątne, z siłownikiem:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0160-0101	Klapy przeciwpożarowe prostokątne wym. 200x200 mm, z siłownikiem 24V	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0160-0206	Klapy przeciwpożarowe prostokątne wym. 200x300 mm, z siłownikiem 24V	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0160-0208	Klapy przeciwpożarowe prostokątne wym. 300x300 mm, z siłownikiem 24V	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0160-0305	Klapy przeciwpożarowe prostokątne wym. 400x300 mm, z siłownikiem 24V	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0160-0401	Klapy przeciwpożarowe prostokątne wym. 500x400 mm, z siłownikiem 24V	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0160-0502	Klapy przeciwpożarowe prostokątne wym. 600x400 mm, z siłownikiem 24V	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0160-0503	Klapy przeciwpożarowe prostokątne wym. 700x500 mm, z siłownikiem 24V	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0161	Klapy przeciwpożarowe okrągłe:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0161-0205	Klapy przeciwpożarowe okrągłe, średnica 160 mm, z napędem sprężynowym	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0161-0206	Klapy przeciwpożarowe okrągłe, średnica 200 mm, z napędem sprężynowym	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0161-0302	Klapy przeciwpożarowe okrągłe, średnica 250 mm, z napędem sprężynowym	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0161-0303	Klapy przeciwpożarowe okrągłe, średnica 315 mm, z napędem sprężynowym	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0161-0401	Klapy przeciwpożarowe okrągłe, średnica 400 mm, z napędem sprężynowym	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0161-0501	Klapy przeciwpożarowe okrągłe, średnica 500 mm, z napędem sprężynowym	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0161-0602	Klapy przeciwpożarowe okrągłe, średnica 630 mm, z napędem sprężynowym	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W-SEK 2-17 0136	Zawory odcinające przeciwpożarowe:	
Biuletyn BRI	KNR-W-SEK 2-17 0136-0101	Zawory odcinające przeciwpożarowe, z wyzwalaczem termicznym, kl. odporności ogniowej EIS 120, średnica 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W-SEK 2-17 0136-0102	Zawory odcinające przeciwpożarowe, z wyzwalaczem termicznym, kl. odporności ogniowej EIS 120, średnica 125 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W-SEK 2-17 0136-0201	Zawory odcinające przeciwpożarowe, z wyzwalaczem termicznym, kl. odporności ogniowej EIS 120, średnica 160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W-SEK 2-17 0136-0202	Zawory odcinające przeciwpożarowe, z wyzwalaczem termicznym, kl. odporności ogniowej EIS 120, średnica 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.530.00	Urządzenia w instalacjach techniki wentylacyjnej	
Biuletyn BRI	3.3.530.01	Urządzenia w instalacjach techniki wentylacyjnej - wentylatory wraz z elementami pomocniczymi	
Biuletyn BRI	3.3.530.01.1	Montaż wentylatorów wraz z elementami pomocniczymi	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0201	Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika (bez wartości wentylatora):	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0201-0100	Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika, napęd nr 1 o średnicach otworów ssących do 200 mm (bez wartości wentylatora)	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0201-0200	Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika, napęd nr 1 o średnicach otworów ssących ponad 200 do 250 mm (bez wartości wentylatora)	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0201-0300	Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika, napęd nr 1 o średnicach otworów ssących ponad 250 do 315 mm (bez wartości wentylatora)	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0204	Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika (bez wartości wentylatora):	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0204-0100	Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o średnicach otworów ssących do 100 mm (bez wartości wentylatora)	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0204-0200	Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o średnicach otworów ssących ponad 100 do 200 mm (bez wartości wentylatora)	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0204-0300	Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o średnicach otworów ssących ponad 200 do 250 mm (bez wartości wentylatora)	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0205	Wentylatory osiowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika - do wentylacji przewodowej (bez wartości wentylatora):	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0205-0100	Wentylatory osiowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika - do wentylacji przewodowej o średnicach otworów ssących do 400 mm (bez wartości wentylatora)	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0206	Wentylatory osiowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (bez wartości wentylatora):	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0206-0100	Wentylatory osiowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej, o średnicach otworów ssących do 355 mm (bez wartości wentylatora)	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0208	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu (bez wartości wentylatora):	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0208-0100	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 200 mm (bez wartości wentylatora)	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0208-0200	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących ponad 200 do 315 mm (bez wartości wentylatora)	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0209	Elementy pomocnicze wentylatorów - króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0209-0100	Króćce amortyzacyjne o przekroju prostokątnym, o obwodach do 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0209-0200	Króćce amortyzacyjne o przekroju prostokątnym, o obwodach ponad 1000 do 1600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0210	Elementy pomocnicze wentylatorów, króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0210-0100	Króćce amortyzacyjne o przekroju kołowym, o średnicy do 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0210-0200	Króćce amortyzacyjne o przekroju kołowym, o średnicy ponad 250 do 315 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0210-0300	Króćce amortyzacyjne o przekroju kołowym, o średnicy ponad 315 do 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0301	Montaż wentylatorów ściennych (kuchennych/łazienkowych):	
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0301-0100	Montaż wentylatorów ściennych (kuchennych/łazienkowych) o średnicy fi 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0301-0200	Montaż wentylatorów ściennych (kuchennych/łazienkowych) o średnicy fi 125 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0301-0300	Montaż wentylatorów ściennych (kuchennych/łazienkowych) o średnicy fi 160 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.530.01.3	Demontaż wentylatorów wraz z elementami pomocniczymi	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0010	Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale:	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0010-0100	Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale, średnica otworów ssących do 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0010-0200	Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale, średnica otworów ssących ponad 200 do 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0010-0300	Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale, średnica otworów ssących ponad 250 do 315 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0010-0400	Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale, średnica otworów ssących ponad 315 do 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0010-0500	Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale, średnica otworów ssących ponad 400 do 500 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0010-0600	Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale, średnica otworów ssących ponad 500 do 630 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0011	Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem za pomocą sprzęgła:	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0011-0100	Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem za pomocą sprzęgła, średnica otworów ssących do 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0011-0200	Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem za pomocą sprzęgła, średnica otworów ssących ponad 200 do 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0011-0300	Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem za pomocą sprzęgła, średnica otworów ssących ponad 250 do 315 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0011-0400	Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem za pomocą sprzęgła, średnica otworów ssących ponad 315 do 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0011-0500	Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem za pomocą sprzęgła, średnica otworów ssących ponad 400 do 500 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0011-0600	Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem za pomocą sprzęgła, średnica otworów ssących ponad 500 do 630 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0011-0700	Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem za pomocą sprzęgła, średnica otworów ssących ponad 630 do 800 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0011-0800	Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem za pomocą sprzęgła, średnica otworów ssących ponad 800 do 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0012	Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem przez przekładnię pasową:	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0012-0100	Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem przez przekładnię pasową, średnica otworów ssących do 200 mm	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0012-0200	Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem przez przekładnię pasową, średnica otworów ssących ponad 200 do 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0012-0300	Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem przez przekładnię pasową, średnica otworów ssących ponad 250 do 315 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0012-0400	Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem przez przekładnię pasową, średnica otworów ssących ponad 315 do 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0012-0500	Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem przez przekładnię pasową, średnica otworów ssących ponad 400 do 500 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0012-0600	Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem przez przekładnię pasową, średnica otworów ssących ponad 500 do 630 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0012-0700	Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem przez przekładnię pasową, średnica otworów ssących ponad 630 do 800 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0012-0800	Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem przez przekładnię pasową, średnica otworów ssących ponad 800 do 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0012-0900	Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem przez przekładnię pasową, średnica otworów ssących ponad 1000 do 1400 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0013	Demontaż wentylatorów osiowych z wirnikiem na wale silnika:	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0013-0100	Demontaż wentylatorów osiowych z wirnikiem na wale silnika, średnica otworów ssących do 400 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0013-0200	Demontaż wentylatorów osiowych z wirnikiem na wale silnika, średnica otworów ssących ponad 400 do 630 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0013-0300	Demontaż wentylatorów osiowych z wirnikiem na wale silnika, średnica otworów ssących ponad 630 do 800 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0013-0400	Demontaż wentylatorów osiowych z wirnikiem na wale silnika, średnica otworów ssących ponad 800 do 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0013-0500	Demontaż wentylatorów osiowych z wirnikiem na wale silnika, średnica otworów ssących ponad 1000 do 1200 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.530.02	Urządzenia w instalacjach techniki wentylacyjnej - nagrzewnice	
Biuletyn BRI	3.3.530.02.1	Montaż nagrzewnic	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0321	Montaż nagrzewnic ramowych wodnych dwurzędowych NWR:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0321-0102	Montaż nagrzewnic ramowych wodnych dwurzędowych NWR 200x200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0321-0103	Montaż nagrzewnic ramowych wodnych dwurzędowych NWR 400x200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0321-0104	Montaż nagrzewnic ramowych wodnych dwurzędowych NWR 400x400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0321-0105	Montaż nagrzewnic ramowych wodnych dwurzędowych NWR 500x250 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0321-0202	Montaż nagrzewnic ramowych wodnych dwurzędowych NWR 500x500 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0321-0203	Montaż nagrzewnic ramowych wodnych dwurzędowych NWR 600x400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0321-0204	Montaż nagrzewnic ramowych wodnych dwurzędowych NWR 600x600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0321-0302	Montaż nagrzewnic ramowych wodnych dwurzędowych NWR 800x400 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0321-0303	Montaż nagrzewnic ramowych wodnych dwurzędowych NWR 800x600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0321-0304	Montaż nagrzewnic ramowych wodnych dwurzędowych NWR 800x800 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0321-0402	Montaż nagrzewnic ramowych wodnych dwurzędowych NWR 1000x500 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0321-0403	Montaż nagrzewnic ramowych wodnych dwurzędowych NWR 1000x800 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0321-0404	Montaż nagrzewnic ramowych wodnych dwurzędowych NWR 1000x1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0321-0502	Montaż nagrzewnic ramowych wodnych dwurzędowych NWR 1200x600 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0321-0503	Montaż nagrzewnic ramowych wodnych dwurzędowych NWR 1200x1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0321-0504	Montaż nagrzewnic ramowych wodnych dwurzędowych NWR 1200x1200 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.530.02.3	Demontaż nagrzewnic	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0015	Demontaż nagrzewnic:	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0015-0100	Demontaż nagrzewnic jednorzędowych pow. grzejna do 3,28 m2	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0015-0200	Demontaż nagrzewnic jednorzędowych pow. grzejna ponad 3,28 do 6,91 m2	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0015-0300	Demontaż nagrzewnic jednorzędowych pow. grzejna ponad 6,91 do 18,0 m2	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0015-0400	Demontaż nagrzewnic jednorzędowych pow. grzejna ponad 18,0 do 39,2 m2	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0015-0500	Demontaż nagrzewnic dwurzędowych pow. grzejna do 6,56 m2	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0015-0600	Demontaż nagrzewnic dwurzędowych pow. grzejna ponad 6,56 do 13,80 m2	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0015-0700	Demontaż nagrzewnic dwurzędowych pow. grzejna ponad 13,80 do 20,40 m2	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0015-0800	Demontaż nagrzewnic dwurzędowych pow. grzejna ponad 20,40 do 60,80 m2	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0015-0900	Demontaż nagrzewnic dwurzędowych pow. grzejna ponad 60,80 m2	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0016	Demontaż nagrzewnic:	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0016-0100	Demontaż nagrzewnic trzyrzędowych pow. grzejna do 7,40 m2	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0016-0200	Demontaż nagrzewnic trzyrzędowych pow. grzejna ponad 7,40 do 17,20 m2	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0016-0300	Demontaż nagrzewnic trzyrzędowych pow. grzejna ponad 17,20 do 36,70 m2	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0016-0400	Demontaż nagrzewnic trzyrzędowych pow. grzejna ponad 36,70 do 107,6 m2	szt.
Biuletyn BRI	3.3.530.04	Urządzenia w instalacjach techniki wentylacyjnej - okapy wentylacyjne	
Biuletyn BRI	3.3.530.04.3	Demontaż okapów wentylacyjnych	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0009	Demontaż okapów wentylacyjnych:	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0009-0100	Demontaż okapów wentylacyjnych obwód do 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0009-0200	Demontaż okapów wentylacyjnych obwód ponad 1000 do 1300 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0009-0300	Demontaż okapów wentylacyjnych obwód ponad 1300 do 1600 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0009-0400	Demontaż okapów wentylacyjnych obwód ponad 1600 do 2000 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0009-0500	Demontaż okapów wentylacyjnych obwód ponad 2000 do 3200 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0009-0600	Demontaż okapów wentylacyjnych obwód ponad 3200 do 4000 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.3.590.00	Roboty i elementy w zakresie instalacji techniki wentylacyjnej, nieuwzględnione w innych grupach	
Biuletyn BRI	3.3.590.00.1	Montaż elementów pomocniczych	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0148	Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A, w układach kanałowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0148-0200	Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ A, obwód do 1300 mm, w układach kanałowych	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0148-0600	Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ A, obwód do 2520 mm, w układach kanałowych	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0148-0800	Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ A, obwód do 4460 mm, w układach kanałowych	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0149	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II, w układach kanałowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0149-0200	Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II, średnica ponad 160 do 250 mm, w układach kanałowych	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0149-0300	Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II, średnica ponad 250 do 315 mm, w układach kanałowych	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0149-0400	Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II, średnica ponad 315 do 400 mm, w układach kanałowych	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0149-0600	Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II, średnica ponad 500 do 630 mm, w układach kanałowych	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0150	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I, w układach bezkanałowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0150-0100	Podstawy dachowe stalowe, kołowe, typ B/I, średnica do 160 mm, w układach bezkanałowych	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0150-0200	Podstawy dachowe stalowe, kołowe, typ B/I, średnica ponad 160 do 250 mm, w układach bezkanałowych	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0150-0300	Podstawy dachowe stalowe, kołowe, typ B/I, średnica ponad 250 do 400 mm, w układach bezkanałowych	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0150-0400	Podstawy dachowe stalowe, kołowe, typ B/I, średnica ponad 400 do 630 mm, w układach bezkanałowych	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0151	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/III, w układach bezkanałowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0151-0200	Podstawy dachowe stalowe, kołowe, typ B/III, średnica do 250 mm, w układach bezkanałowych	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-17 0151-0400	Podstawy dachowe stalowe, kołowe, typ B/III, średnica do 630 mm, w układach bezkanałowych	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0101-A	Osadzenie tulei kotwiących wraz z wykonaniem otworów:	
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0101-0101	Osadzenie tulei kotwiących stalowych M8 wraz z wykonaniem otworów	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0101-0201	Osadzenie tulei kotwiących stalowych M10 wraz z wykonaniem otworów	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0101-B	Montaż konsoli w gotowych otworach z osadzonymi tulejami kotwiącymi:	
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0101-0303	Montaż konsoli kątowej typ T o długości 400 mm w gotowych otworach z osadzonymi tulejami kotwiącymi	punkt
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0101-0304	Montaż konsoli kątowej typ T o długości 500 mm w gotowych otworach z osadzonymi tulejami kotwiącymi	punkt
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0101-0306	Montaż konsoli kątowej typ T o długości 700 mm w gotowych otworach z osadzonymi tulejami kotwiącymi	punkt
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0101-0311	Montaż konsoli kątowej typ T z odkosem o długości 500 mm w gotowych otworach z osadzonymi tulejami kotwiącymi	punkt
Biuletyn BRI	KNR AT-61 0101-0313	Montaż konsoli kątowej typ T z odkosem o długości 700 mm w gotowych otworach z osadzonymi tulejami kotwiącymi	punkt
Biuletyn BRI	3.3.590.00.3	Demontaż elementów pomocniczych	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0008	Demontaż króćców amortyzacyjnych:	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0008-0100	Demontaż króćców amortyzacyjnych prostokątnych obwód do 2200 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0008-0200	Demontaż króćców amortyzacyjnych prostokątnych obwód ponad 2200 do 4000 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0008-0300	Demontaż króćców amortyzacyjnych okrągłych średnica do 300 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0008-0400	Demontaż króćców amortyzacyjnych okrągłych średnica ponad 300 do 600 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0008-0500	Demontaż króćców amortyzacyjnych okrągłych średnica ponad 600 do 1000 mm	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0014	Demontaż filtrów olejowych z pierścieniami Raschiga:	
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0014-0100	Demontaż filtrów olejowych z pierścieniami Raschiga, liczba działek do 4	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0014-0200	Demontaż filtrów olejowych z pierścieniami Raschiga, liczba działek ponad 4 do 8	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0014-0300	Demontaż filtrów olejowych z pierścieniami Raschiga, liczba działek ponad 8 do 16	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 4-02U 0014-0400	Demontaż filtrów olejowych z pierścieniami Raschiga, liczba działek ponad 16 do 20	szt.
Biuletyn BRI	3.3.600.00	PRÓBY, BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI	
Biuletyn BRI	3.3.610.00	Instalacje wodociągowe	
Biuletyn BRI	3.3.611.00.0	Próby szczelności instalacji wodociągowych	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNNR 4 0126-A	Próby szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0126-0100	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych lub stalowych w budynkach mieszkalnych, o średnicy do 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0126-0101	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach mieszkalnych, o średnicy do 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0126-0200	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych lub stalowych w budynkach mieszkalnych, o średnicy powyżej 65 do 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0126-0201	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach mieszkalnych, o średnicy powyżej 65 do 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0126-B	Próby szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0126-0400	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych lub stalowych w budynkach niemieszkalnych, o średnicy do 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0126-0401	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych, o średnicy do 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0126-0500	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych lub stalowych w budynkach niemieszkalnych, o średnicy powyżej 65 do 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0126-0501	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych, o średnicy powyżej 65 do 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0127-A	Próby szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0127-0100	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z PVC, próba zasadnicza	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 0127-0101	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu, próba zasadnicza	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 0127-0102	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z polietylenu, próba zasadnicza	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 0127-B	Dodatki za próby szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0127-0200	Dodatek za próbę szczelności w budynkach mieszkalnych, rurociągów o średnicy do 63 mm z tworzyw sztucznych	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0127-0300	Dodatek za próbę szczelności w budynkach mieszkalnych, rurociągów o średnicy do 90 mm z tworzyw sztucznych	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0127-0400	Dodatek za próbę szczelności w budynkach niemieszkalnych, rurociągów o średnicy do 63 mm z tworzyw sztucznych	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0127-0500	Dodatek za próbę szczelności w budynkach niemieszkalnych, rurociągów o średnicy do 90 mm z tworzyw sztucznych	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0110-A	Próby szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych, z rur stalowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0110-0100	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach mieszkalnych, o średnicy do 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0110-0200	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach mieszkalnych, o średnicy do 150 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0110-B	Próby szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, z rur stalowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0110-0400	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych, o średnicy do 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0110-0500	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych, o średnicy do 150 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0108-A	Próby szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych, z rur miedzianych:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0108-0300	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach mieszkalnych, o średnicy do 35 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0108-0400	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach mieszkalnych, o średnicy powyżej 42 do 76 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0108-B	Próby szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, z rur miedzianych:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0108-0500	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych, o średnicy do 35 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0108-0600	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych, o średnicy powyżej 42 do 76 mm	m
Biuletyn BRI	3.3.612.00.0	Płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0128	Płukanie instalacji wodociągowej:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0128-0100	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0128-0200	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0108	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0108-0100	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych, o średnicy zewnętrznej do 76 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0108-0200	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej do 76 mm	m
Biuletyn BRI	3.3.630.00	Instalacje gazowe	
Biuletyn BRI	3.3.631.00.0	Próby szczelności instalacji gazowych	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0307	Próby instalacji gazowych na ciśnienie:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0307-0100	Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych, za gazomierzem, na 1 lokal	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0307-0200	Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych, przed gazomierzem, dł. rurociągu do 100 m i średnica do 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0307-0300	Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych, przed gazomierzem, dł. rurociągu do 100 m i średnica ponad 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0307-0400	Próba instalacji gazowej na ciśnienie, w budynkach niemieszkalnych, dł. rurociągu do 100 m i średnica do 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0307-0500	Próba instalacji gazowej na ciśnienie, w budynkach niemieszkalnych, dł. rurociągu do 100 m i średnica ponad 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0307-0600	Próba instalacji gazowej na ciśnienie - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m bez względu na średnicę	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0305	Próby instalacji gazowych na ciśnienie:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0305-0100	Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu, na 1 lokal	mieszk.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0305-0200	Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu, na 1 m rurociągu gazowego, o średnicy do 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0305-0300	Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu, na 1 m rurociągu gazowego, o średnicy od 80 do 150 mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0205	Próby instalacji gazowych na ciśnienie:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0205-0100	Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych dla: przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami, na 100 lokali	mieszk.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0205-0200	Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynku niemieszkalnym dla: przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami, dł. rurociągu do 100m i średnicy do 35mm	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0205-0300	Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynku niemieszkalnym dla: przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami, dł. rurociągu do 100m i średnicy powyżej 42 do 76mm	m
Biuletyn BRI	3.3.640.00	Instalacje zaopatrzenia w ciepło	
Biuletyn BRI	3.3.641.00.0	Próby szczelności instalacji zaopatrzenia w ciepło	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0406	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0406-0100	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach mieszkalnych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0406-0101	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych w budynkach mieszkalnych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0406-0200	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0406-0201	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0406-0300	Próba szczelności instalacji c.o. z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba
Biuletyn BRI	KNNR 4 0406-0400	Dodatek za próbę szczelności instalacji c.o. z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0406-0500	Dodatek za próbę szczelności instalacji c.o. z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych	m
Biuletyn BRI	KNNR 4 0426-B	Próby szczelności grzejników członowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0426-0300	Próba szczelności grzejników członowych o ilości elementów w zespole do 10	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0426-0400	Próba szczelności grzejników członowych o ilości elementów w zespole ponad 10 do 20 elementów	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0426-0500	Próba szczelności grzejników członowych o ilości elementów w zespole ponad 20 elementów	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0436	Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco):	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0436-0100	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0436-0200	Próba instalacji c.o. na gorąco bez regulacji	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0528	Próby szczelności węzłów cieplnych:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0528-0100	Próby szczelności węzłów cieplnych ogólna pow. ogrzewalna wymienników do 8 m2	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0528-0200	Próby szczelności węzłów cieplnych ogólna pow. ogrzewalna wymienników ponad 8 do 15 m2	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0528-0300	Próby szczelności węzłów cieplnych ogólna pow. ogrzewalna wymienników ponad 15 do 25 m2	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0527	Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0527-0100	Próba szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych pow. ogrzewalna do 8 m2	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0527-0200	Próba szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych pow. ogrzewalna ponad 8 do 15 m2	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0527-0300	Próba szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych pow. ogrzewalna ponad 15 do 25 m2	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0404	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0404-0100	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach mieszkalnych /nakłady na 1 urządzenie/	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-15 0404-0200	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych /nakłady na 1 m rurociągu/	m
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0403	Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0403-0100	Próba szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych pow. ogrzewalna do 8 m2	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0403-0200	Próba szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych pow. ogrzewalna ponad 8 do 15 m2	szt.
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0403-0300	Próba szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych pow. ogrzewalna ponad 15 do 25 m2	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0514-C	Próby szczelności grzejników:	
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0514-0500	Próba szczelności grzejnika pow.ogrzewalna do 2,5 m2	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0514-0600	Próba szczelności grzejnika pow.ogrzewalna powyżej 2,5 do 5,0 m2	szt.
Biuletyn BRI	KNR 4-02 0514-0700	Próba szczelności grzejnika pow.ogrzewalna powyżej 5,0 do 10,0 m2	szt.
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0308-A	Próby szczelności instalacji ogrzewania podłogowego o średnicy rurociągu 16 i 20 mm (bez względu na rodzaj układu wężownicy):	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0308-0100	Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego o średnicy rurociągu 16 i 20 mm (bez względu na rodzaj układu wężownicy) i rozstawie rur w wężownicy 75 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0308-0200	Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego o średnicy rurociągu 16 i 20 mm (bez względu na rodzaj układu wężownicy) i rozstawie rur w wężownicy 150 mm	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0308-0300	Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego o średnicy rurociągu 16 i 20 mm (bez względu na rodzaj układu wężownicy) i rozstawie rur w wężownicy 225 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0308-0400	Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego o średnicy rurociągu 16 i 20 mm (bez względu na rodzaj układu wężownicy) i rozstawie rur w wężownicy 300 mm	m2
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0307-A	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych:	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0307-0200	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych w budynkach mieszkalnych	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0307-0300	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0307-B	Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco):	
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0307-0400	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco, z dokonaniem regulacji	szt.
Biuletyn BRI	N.Z. 2-15P 0307-0500	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco, bez regulacji	szt.
Biuletyn BRI	3.3.642.00.0	Uruchomienie węzłów cieplnych, kotłowni:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0529	Uruchomienie węzłów cieplnych lub kotłowni c.o.:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 0529-0100	Uruchomienie węzłów cieplnych	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0529-0200	Uruchomienie kotłowni (2 osoby obsługi)	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 4 0529-0300	Uruchomienie kotłowni - dodatek za każdą 1 dodatkową osobę obsługi	szt.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0528	Uruchomienie węzłów cieplnych lub kotłowni c.o.:	
Biuletyn BRI	KNNR 8 0528-0100	Uruchomienie węzłów cieplnych wodnych c.o.	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0528-0200	Uruchomienie kotłowni c.o. z dwuosobową obsługą	kpl.
Biuletyn BRI	KNNR 8 0528-0300	Uruchomienie kotłowni c.o. - dodatek za każdą dodatkową osobę obsługi	kpl.
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0404	Uruchomienie węzłów wodnych c.o.:	
Biuletyn BRI	KNR 2-20 0404-0100	Uruchomienie węzłów wodnych c.o.	szt.
Biuletyn BRI	3.3.644.00.0	Regulacja instalacji zaopatrzenia w ciepło	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0308-B	Regulacja instalacji ogrzewania podłogowego o średnicy rurociągu 16 i 20 mm (bez względu na rodzaj układu wężownicy):	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0308-0500	Regulacja instalacji ogrzewania podłogowego o średnicy rurociągu 16 i 20 mm (bez względu na rodzaj układu wężownicy) i rozstawie rur w wężownicy 75 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0308-0600	Regulacja instalacji ogrzewania podłogowego o średnicy rurociągu 16 i 20 mm (bez względu na rodzaj układu wężownicy) i rozstawie rur w wężownicy 150 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0308-0700	Regulacja instalacji ogrzewania podłogowego o średnicy rurociągu 16 i 20 mm (bez względu na rodzaj układu wężownicy) i rozstawie rur w wężownicy 225 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-31 0308-0800	Regulacja instalacji ogrzewania podłogowego o średnicy rurociągu 16 i 20 mm (bez względu na rodzaj układu wężownicy) i rozstawie rur w wężownicy 300 mm	m2
Biuletyn BRI	3.3.700.00	PRZEJŚCIA RUROCIAGÓW PRZEZ PRZEGRODY	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2017	Wykonanie przejść przez ściany betonowe dla rurociągu zasilającego lub powrotnego:	
Biuletyn BRI	KNNR 4 2017-0100	Wykonanie przejść przez ściany betonowe o grubości do 15 cm dla rurociągu zasilającego lub powrotnego o średnicy nominalnej 32-50 mm	przejście
Biuletyn BRI	KNNR 4 2017-0200	Wykonanie przejść przez ściany betonowe o grubości do 15 cm dla rurociągu zasilającego lub powrotnego o średnicy nominalnej 65-125 mm	przejście
Biuletyn BRI	KNNR 4 2017-0500	Wykonanie przejść przez ściany betonowe o grubości 20 cm dla rurociągu zasilającego lub powrotnego o średnicy nominalnej 32-50 mm	przejście
Biuletyn BRI	KNNR 4 2017-0600	Wykonanie przejść przez ściany betonowe o grubości 20 cm dla rurociągu zasilającego lub powrotnego o średnicy nominalnej 65-125 mm	przejście
Biuletyn BRI	KNNR 4 2017-0900	Wykonanie przejść przez ściany betonowe o grubości 30 cm dla rurociągu zasilającego lub powrotnego o średnicy nominalnej 32-50 mm	przejście
Biuletyn BRI	KNNR 4 2017-1000	Wykonanie przejść przez ściany betonowe o grubości 30 cm dla rurociągu zasilającego lub powrotnego o średnicy nominalnej 65-125 mm	przejście
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0317	Przegrody ogniowe - obejmy (kołnierze) ogniochronne dla rur o średnicy zewnętrznej:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0317-0107	Przegrody ogniowe - obejmy (kołnierze) ogniochronne dla rur o średnicy zewnętrznej 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0317-0108	Przegrody ogniowe - obejmy (kołnierze) ogniochronne dla rur o średnicy zewnętrznej 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0317-0109	Przegrody ogniowe - obejmy (kołnierze) ogniochronne dla rur o średnicy zewnętrznej 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0317-0110	Przegrody ogniowe - obejmy (kołnierze) ogniochronne dla rur o średnicy zewnętrznej 48 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0317-0112	Przegrody ogniowe - obejmy (kołnierze) ogniochronne dla rur o średnicy zewnętrznej 55 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0317-0115	Przegrody ogniowe - obejmy (kołnierze) ogniochronne dla rur o średnicy zewnętrznej 68 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0317-0211	Przegrody ogniowe - obejmy (kołnierze) ogniochronne dla rur o średnicy zewnętrznej 82 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0317-0212	Przegrody ogniowe - obejmy (kołnierze) ogniochronne dla rur o średnicy zewnętrznej 90 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0317-0310	Przegrody ogniowe - obejmy (kołnierze) ogniochronne dla rur o średnicy zewnętrznej 110 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0317-0311	Przegrody ogniowe - obejmy (kołnierze) ogniochronne dla rur o średnicy zewnętrznej 125 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0317-0312	Przegrody ogniowe - obejmy (kołnierze) ogniochronne dla rur o średnicy zewnętrznej 135 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0317-0410	Przegrody ogniowe - obejmy (kołnierze) ogniochronne dla rur o średnicy zewnętrznej 160 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0317-0510	Przegrody ogniowe - obejmy (kołnierze) ogniochronne dla rur o średnicy zewnętrznej 200 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0317-0512	Przegrody ogniowe - obejmy (kołnierze) ogniochronne dla rur o średnicy zewnętrznej 250 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0317-0515	Przegrody ogniowe - obejmy (kołnierze) ogniochronne dla rur o średnicy zewnętrznej 315 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-15G 0317-0516	Przegrody ogniowe - obejmy (kołnierze) ogniochronne dla rur o średnicy zewnętrznej 350 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0107	Uszczelnienia przejść instalacyjnych w murach i stropach łańcuchem uszczelniającym dla rur o średnicy:	
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0107-0100	Uszczelnienie przejść instalacyjnych w murach i stropach łańcuchem uszczelniającym dla rur o średnicy nominalnej 32 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0107-0200	Uszczelnienie przejść instalacyjnych w murach i stropach łańcuchem uszczelniającym dla rur o średnicy nominalnej 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0107-0300	Uszczelnienie przejść instalacyjnych w murach i stropach łańcuchem uszczelniającym dla rur o średnicy nominalnej 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0107-0400	Uszczelnienie przejść instalacyjnych w murach i stropach łańcuchem uszczelniającym dla rur o średnicy nominalnej 60 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0107-0500	Uszczelnienie przejść instalacyjnych w murach i stropach łańcuchem uszczelniającym dla rur o średnicy nominalnej 65 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0107-0600	Uszczelnienie przejść instalacyjnych w murach i stropach łańcuchem uszczelniającym dla rur o średnicy nominalnej 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR AT-47 0107-0700	Uszczelnienie przejść instalacyjnych w murach i stropach łańcuchem uszczelniającym dla rur o średnicy nominalnej 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	3.4.000	IZOLACJE INSTALACJI SANITARNYCH	
Biuletyn BRI	3.4.100.00	Izolacje rurociągów	
Biuletyn BRI	3.4.110.01.1	Wykonanie izolacji rurociągów wyrobami z wełny (luzem, maty, płyty)	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0306	Izolacja otulinami z wełny mineralnej - grubość izolacji 30-40 mm:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0306-0502	Izolacja otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 40 mm i średnica wewn. 60 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0306-0605	Izolacja otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 40 mm i średnica wewn. 76 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0306-0606	Izolacja otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 40 mm i średnica wewn. 89 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0306-0607	Izolacja otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 40 mm i średnica wewn. 114 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0306-0705	Izolacja otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 40 mm i średnica wewn. 133 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0306-0706	Izolacja otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 40 mm i średnica wewn. 159 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0306-0803	Izolacja otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 40 mm i średnica wewn. 219 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0307	Izolacja otulinami z wełny mineralnej bez osłony - grubość izolacji 50-60 mm:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0307-0203	Izolacja otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 50 mm i średnica wewn. 60 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0307-0306	Izolacja otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 50 mm i średnica wewn. 76 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0307-0307	Izolacja otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 50 mm i średnica wewn. 89 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0307-0308	Izolacja otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 50 mm i średnica wewn. 108 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0307-0309	Izolacja otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 50 mm i średnica wewn. 114 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0307-0406	Izolacja otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 60 mm i średnica wewn. 133 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0307-0407	Izolacja otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 60 mm i średnica wewn. 159 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0307-0508	Izolacja otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 60 mm i średnica wewn. 219 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0316	Izolacja jednowarstwowa rurociągów matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego, grub. izolacji 40-50 mm:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0316-0100	Izolacja jednowarstwowa rurociągów o średnicy zewnętrznej do 55 mm matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego, grub. izolacji 40-50 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0316-0200	Izolacja jednowarstwowa rurociągów o średnicy zewnętrznej 60-102 mm matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego, grub. izolacji 40-50 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0101	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, o średnicy rur od 18 do 22 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0101-0100	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 20 mm i średnicy zew. rur 18 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0101-0200	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 25 mm i średnicy zew. rur 18 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0101-0400	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 20 mm i średnicy zew. rur 22 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0101-0500	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 25 mm i średnicy zew. rur 22 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0101-0600	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 30 mm i średnicy zew. rur 22 mm	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0102	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, o średnicy rur od 28 do 35 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0102-0100	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 20 mm i średnicy zew. rur 28 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0102-0200	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 25 mm i średnicy zew. rur 28 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0102-0300	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 30 mm i średnicy zew. rur 28 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0102-0500	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 20 mm i średnicy zew. rur 35 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0102-0600	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 25 mm i średnicy zew. rur 35 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0102-0700	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 30 mm i średnicy zew. rur 35 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0102-0800	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 40 mm i średnicy zew. rur 35 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0103	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, o średnicy rur od 42 do 48 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0103-0100	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 20 mm i średnicy zew. rur 42 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0103-0200	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 25 mm i średnicy zew. rur 42 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0103-0300	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 30 mm i średnicy zew. rur 42 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0103-0400	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 40 mm i średnicy zew. rur 42 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0103-0600	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 20 mm i średnicy zew. rur 48 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0103-0700	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 25 mm i średnicy zew. rur 48 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0103-0800	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 30 mm i średnicy zew. rur 48 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0103-0900	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 40 mm i średnicy zew. rur 48 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0103-1000	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 50 mm i średnicy zew. rur 48 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0104	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, o średnicy rur 54 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0104-0100	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 20 mm i średnicy zew. rur 54 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0104-0200	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 25 mm i średnicy zew. rur 54 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0104-0300	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 30 mm i średnicy zew. rur 54 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0104-0400	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 40 mm i średnicy zew. rur 54 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0104-0500	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 50 mm i średnicy zew. rur 54 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0104-0600	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 60 mm i średnicy zew. rur 54 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0105	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, o średnicy rur 60 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0105-0100	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 20 mm i średnicy zew. rur 60 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0105-0200	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 25 mm i średnicy zew. rur 60 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0105-0300	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 30 mm i średnicy zew. rur 60 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0105-0400	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 40 mm i średnicy zew. rur 60 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0105-0500	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 50 mm i średnicy zew. rur 60 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0105-0600	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 60 mm i średnicy zew. rur 60 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0106	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, o średnicy rur 64 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0106-0100	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 20 mm i średnicy zew. rur 64 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0106-0200	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 25 mm i średnicy zew. rur 64 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0106-0300	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 30 mm i średnicy zew. rur 64 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0106-0400	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 40 mm i średnicy zew. rur 64 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0106-0500	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 50 mm i średnicy zew. rur 64 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0106-0600	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 60 mm i średnicy zew. rur 64 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0106-0700	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 70 mm i średnicy zew. rur 64 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0107	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, o średnicy rur 70 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0107-0100	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 20 mm i średnicy zew. rur 70 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0107-0200	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 25 mm i średnicy zew. rur 70 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0107-0300	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 30 mm i średnicy zew. rur 70 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0107-0400	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 40 mm i średnicy zew. rur 70 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0107-0500	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 50 mm i średnicy zew. rur 70 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0107-0700	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 70 mm i średnicy zew. rur 70 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0108	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, o średnicy rur 76 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0108-0100	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 20 mm i średnicy zew. rur 76 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0108-0200	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 25 mm i średnicy zew. rur 76 mm	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0108-0300	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 30 mm i średnicy zew. rur 76 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0108-0400	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 40 mm i średnicy zew. rur 76 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0108-0500	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 50 mm i średnicy zew. rur 76 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0108-0700	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 70 mm i średnicy zew. rur 76 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0108-0800	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 80 mm i średnicy zew. rur 76 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0109	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, o średnicy rur 89 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0109-0100	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 20 mm i średnicy zew. rur 89 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0109-0200	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 25 mm i średnicy zew. rur 89 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0109-0300	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 30 mm i średnicy zew. rur 89 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0109-0400	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 40 mm i średnicy zew. rur 89 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0109-0500	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 50 mm i średnicy zew. rur 89 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0109-0900	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 100 mm i średnicy zew. rur 89 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0110	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, o średnicy rur 108 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0110-0200	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 25 mm i średnicy zew. rur 108 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0110-0300	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 30 mm i średnicy zew. rur 108 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0110-0400	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 40 mm i średnicy zew. rur 108 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0110-0500	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 50 mm i średnicy zew. rur 108 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0110-0800	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 80 mm i średnicy zew. rur 108 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0110-0900	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 100 mm i średnicy zew. rur 108 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0111	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, o średnicy rur 114 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0111-0200	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 25 mm i średnicy zew. rur 114 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0111-0300	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 30 mm i średnicy zew. rur 114 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0111-0400	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 40 mm i średnicy zew. rur 114 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0111-0500	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 50 mm i średnicy zew. rur 114 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0111-0900	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 100 mm i średnicy zew. rur 114 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0112	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, o średnicy rur 133 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0112-0200	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 25 mm i średnicy zew. rur 133 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0112-0300	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 30 mm i średnicy zew. rur 133 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0112-0400	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 40 mm i średnicy zew. rur 133 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0112-0500	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 50 mm i średnicy zew. rur 133 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0112-0900	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 100 mm i średnicy zew. rur 133 mm	m
Biuletyn BRI	KNR 9-31-O 0113	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, o średnicy rur 140 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0113-0200	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 25 mm i średnicy zew. rur 140 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0113-0300	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 30 mm i średnicy zew. rur 140 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0113-0400	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 40 mm i średnicy zew. rur 140 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0113-0500	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 50 mm i średnicy zew. rur 140 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0113-0900	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 100 mm i średnicy zew. rur 140 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0114	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, o średnicy rur 159 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0114-0200	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 25 mm i średnicy zew. rur 159 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0114-0300	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 30 mm i średnicy zew. rur 159 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0114-0400	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 40 mm i średnicy zew. rur 159 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0114-0500	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 50 mm i średnicy zew. rur 159 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0114-0900	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 100 mm i średnicy zew. rur 159 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0115	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, o średnicy rur 169 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0115-0300	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 40 mm i średnicy zew. rur 169 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0115-0400	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 50 mm i średnicy zew. rur 169 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0115-0800	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 100 mm i średnicy zew. rur 169 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0116	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, o średnicy rur 219 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0116-0300	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 40 mm i średnicy zew. rur 219 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0116-0400	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 50 mm i średnicy zew. rur 219 mm	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0116-0800	Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 100 mm i średnicy zew. rur 219 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0501	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o średnicy od 18 do 22 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0501-0100	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 18 mm, grub. izolacji 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0501-0200	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 18 mm, grub. izolacji 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0501-0400	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 22 mm, grub. izolacji 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0501-0500	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 22 mm, grub. izolacji 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0501-0600	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 22 mm, grub. izolacji 30 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0502	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o średnicy od 28 do 35 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0502-0100	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 28 mm, grub. izolacji 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0502-0200	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 28 mm, grub. izolacji 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0502-0300	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 28 mm, grub. izolacji 30 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0502-0500	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 35 mm, grub. izolacji 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0502-0600	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 35 mm, grub. izolacji 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0502-0700	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 35 mm, grub. izolacji 30 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0502-0800	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 35 mm, grub. izolacji 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0503	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o średnicy od 42 do 48 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0503-0100	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 42 mm, grub. izolacji 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0503-0200	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 42 mm, grub. izolacji 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0503-0300	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 42 mm, grub. izolacji 30 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0503-0400	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 42 mm, grub. izolacji 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0503-0600	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 48 mm, grub. izolacji 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0503-0700	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 48 mm, grub. izolacji 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0503-0800	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 48 mm, grub. izolacji 30 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0503-0900	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 48 mm, grub. izolacji 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0503-1000	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 48 mm, grub. izolacji 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0505	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o średnicy 60 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0505-0100	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 60 mm, grub. izolacji 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0505-0200	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 60 mm, grub. izolacji 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0505-0300	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 60 mm, grub. izolacji 30 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0505-0400	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 60 mm, grub. izolacji 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0505-0600	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 60 mm, grub. izolacji 60 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0506	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o średnicy 64 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0506-0100	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 64 mm, grub. izolacji 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0506-0200	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 64 mm, grub. izolacji 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0506-0300	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 64 mm, grub. izolacji 30 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0506-0400	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 64 mm, grub. izolacji 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0506-0600	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 64 mm, grub. izolacji 60 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0506-0700	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 64 mm, grub. izolacji 70 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0507	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o średnicy 70 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0507-0100	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 70 mm, grub. izolacji 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0507-0200	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 70 mm, grub. izolacji 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0507-0300	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 70 mm, grub. izolacji 30 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0507-0400	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 70 mm, grub. izolacji 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0507-0700	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 70 mm, grub. izolacji 70 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0508	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o średnicy 76 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0508-0100	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 76 mm, grub. izolacji 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0508-0200	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 76 mm, grub. izolacji 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0508-0300	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 76 mm, grub. izolacji 30 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0508-0400	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 76 mm, grub. izolacji 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0508-0700	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 76 mm, grub. izolacji 70 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0508-0800	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 76 mm, grub. izolacji 80 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0509	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o średnicy 89 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0509-0100	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 89 mm, grub. izolacji 20 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0509-0200	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 89 mm, grub. izolacji 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0509-0300	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 89 mm, grub. izolacji 30 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0509-0400	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 89 mm, grub. izolacji 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0509-0500	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 89 mm, grub. izolacji 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0509-0900	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 89 mm, grub. izolacji 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0510	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o średnicy 108 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0510-0200	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 108 mm, grub. izolacji 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0510-0300	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 108 mm, grub. izolacji 30 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0510-0400	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 108 mm, grub. izolacji 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0510-0500	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 108 mm, grub. izolacji 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0510-0900	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 108 mm, grub. izolacji 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0511	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o średnicy 114 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0511-0200	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 114 mm, grub. izolacji 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0511-0300	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 114 mm, grub. izolacji 30 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0511-0400	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 114 mm, grub. izolacji 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0511-0500	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 114 mm, grub. izolacji 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0511-0900	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 114 mm, grub. izolacji 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0513	Montaż uchwytów TECLIT HA rur o średnicy 140 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0513-0200	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 140 mm, grub. izolacji 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0513-0300	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 140 mm, grub. izolacji 30 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0513-0400	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 140 mm, grub. izolacji 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0513-0500	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 140 mm, grub. izolacji 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0513-0900	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 140 mm, grub. izolacji 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0514	Montaż uchwytów TECLIT HA rur o średnicy 159 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0514-0200	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 159 mm, grub. izolacji 25 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0514-0300	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 159 mm, grub. izolacji 30 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0514-0400	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 159 mm, grub. izolacji 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0514-0500	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 159 mm, grub. izolacji 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0514-0900	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 159 mm, grub. izolacji 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0515	Montaż uchwytów TECLIT HA rur o średnicy 169 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0515-0300	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 169 mm, grub. izolacji 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0515-0400	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 169 mm, grub. izolacji 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0515-0800	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 169 mm, grub. izolacji 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0516	Montaż uchwytów TECLIT HA rur o średnicy 219 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0516-0300	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 219 mm, grub. izolacji 40 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0516-0400	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 219 mm, grub. izolacji 50 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-O 9-31 0516-0800	Montaż uchwytów TECLIT HA dla rur o śr. zew. 219 mm, grub. izolacji 100 mm	szt.
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0101	Izolacja wełną mineralną pod siatką tkaną Rabitza rurociągów:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0101-0100	Izolacja wełną mineralną pod siatką tkaną Rabitza rurociągów o średnicy zewnętrznej do 191 mm, grub. izolacji 40-50 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0101-0200	Izolacja wełną mineralną pod siatką tkaną Rabitza rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 191 mm, grub. izolacji 40-50 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0101-0300	Izolacja wełną mineralną pod siatką tkaną Rabitza rurociągów o średnicy zewnętrznej do 191 mm, grub. izolacji do 70 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0101-0400	Izolacja wełną mineralną pod siatką tkaną Rabitza rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 191 mm, grub. izolacji do 70 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej - grubość izolacji 30-40 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0111	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 30 mm i średnica wewn. 22 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0112	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 30 mm i średnica wewn. 28 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0113	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 30 mm i średnica wewn. 35 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0121	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 30 mm i średnica wewn. 22 mm	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0122	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 30 mm i średnica wewn. 28 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0123	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 30 mm i średnica wewn. 35 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0211	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 30 mm i średnica wewn. 42 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0212	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 30 mm i średnica wewn. 48 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0213	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 30 mm i średnica wewn. 54 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0221	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 30 mm i średnica wewn. 42 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0222	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 30 mm i średnica wewn. 48 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0223	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 30 mm i średnica wewn. 54 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0311	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 30 mm i średnica wewn. 60 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0313	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 30 mm i średnica wewn. 76 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0314	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 30 mm i średnica wewn. 89 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0321	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 30 mm i średnica wewn. 60 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0323	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 30 mm i średnica wewn. 76 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0324	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 30 mm i średnica wewn. 89 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0412	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 30 mm i średnica wewn. 114 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0422	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 30 mm i średnica wewn. 114 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0511	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 40 mm i średnica wewn. 35 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0521	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 40 mm i średnica wewn. 35 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0522	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 40 mm i średnica wewn. 42 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0523	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 40 mm i średnica wewn. 48 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0611	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 40 mm i średnica wewn. 54 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0612	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 40 mm i średnica wewn. 60 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0614	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 40 mm i średnica wewn. 76 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0615	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 40 mm i średnica wewn. 89 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0621	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 40 mm i średnica wewn. 54 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0622	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 40 mm i średnica wewn. 60 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0624	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 40 mm i średnica wewn. 76 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0625	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 40 mm i średnica wewn. 89 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0711	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 40 mm i średnica wewn. 108 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0712	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 40 mm i średnica wewn. 114 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0722	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 40 mm i średnica wewn. 114 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0811	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 40 mm i średnica wewn. 133 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0812	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 40 mm i średnica wewn. 159 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0821	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 40 mm i średnica wewn. 133 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0822	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 40 mm i średnica wewn. 159 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0911	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 40 mm i średnica wewn. 219 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0303-0921	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 40 mm i średnica wewn. 219 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej - grubość izolacji 50-60 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0111	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 50 mm i średnica wewn. 35 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0121	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 50 mm i średnica wewn. 35 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0122	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 50 mm i średnica wewn. 42 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0123	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 50 mm i średnica wewn. 48 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0211	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 50 mm i średnica wewn. 54 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0212	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 50 mm i średnica wewn. 60 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0214	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 50 mm i średnica wewn. 76 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0215	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 50 mm i średnica wewn. 89 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0221	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 50 mm i średnica wewn. 54 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0222	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 50 mm i średnica wewn. 60 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0224	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 50 mm i średnica wewn. 76 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0225	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 50 mm i średnica wewn. 89 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0311	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 50 mm i średnica wewn. 108 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0312	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 50 mm i średnica wewn. 114 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0322	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 50 mm i średnica wewn. 114 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0411	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 50 mm i średnica wewn. 133 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0412	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 50 mm i średnica wewn. 159 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0421	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 50 mm i średnica wewn. 133 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0422	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 50 mm i średnica wewn. 159 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0511	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 50 mm i średnica wewn. 219 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0521	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 50 mm i średnica wewn. 219 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0611	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 60 mm i średnica wewn. 35 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0621	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 60 mm i średnica wewn. 35 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0622	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 60 mm i średnica wewn. 42 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0623	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 60 mm i średnica wewn. 48 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0711	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 60 mm i średnica wewn. 54 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0712	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 60 mm i średnica wewn. 60 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0714	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 60 mm i średnica wewn. 76 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0715	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 60 mm i średnica wewn. 89 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0721	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 60 mm i średnica wewn. 54 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0722	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 60 mm i średnica wewn. 60 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0724	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 60 mm i średnica wewn. 76 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0725	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 60 mm i średnica wewn. 89 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0811	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 60 mm i średnica wewn. 108 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0812	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 60 mm i średnica wewn. 114 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0822	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 60 mm i średnica wewn. 114 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0911	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 60 mm i średnica wewn. 133 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0912	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 60 mm i średnica wewn. 159 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0921	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 60 mm i średnica wewn. 133 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-0922	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 60 mm i średnica wewn. 159 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-1011	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej bez osłony grub. 60 mm i średnica wewn. 219 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0304-1021	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 60 mm i średnica wewn. 219 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0305	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej - grubość izolacji 70-80 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0305-0124	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 70 mm i średnica wewn. 76 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0305-0525	Izolacja jednowarstwowa rurociągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową grub. 80 mm i średnica wewn. 89 mm	m2
Biuletyn BRI	3.4.110.02.1	Wykonanie izolacji rurociągów wyrobami z tworzyw sztucznych (otuliny, maty, płyty)	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-0300	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 9 mm, średnica rur 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-0301	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 9 mm, średnica rur 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-0400	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 9 mm, średnica rur 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-0401	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 9 mm, średnica rur 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-0402	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 9 mm, średnica rur 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-0600	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 13 mm, średnica rur 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-0601	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 13 mm, średnica rur 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-0700	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 13 mm, średnica rur 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-0701	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 13 mm, średnica rur 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-0702	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 13 mm, średnica rur 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-1000	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 20 mm, średnica rur 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-1001	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 20 mm, średnica rur 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-1100	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 20 mm, średnica rur 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-1101	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 20 mm, średnica rur 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-1102	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 20 mm, średnica rur 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-1200	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 20 mm, średnica rur 50 mm	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-1201	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 20 mm, średnica rur 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-1300	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 20 mm, średnica rur 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-1301	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 20 mm, średnica rur 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-1800	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 30 mm, średnica rur 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-1801	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 30 mm, średnica rur 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-1900	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 30 mm, średnica rur 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-1901	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 30 mm, średnica rur 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-1902	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 30 mm, średnica rur 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-2000	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 30 mm, średnica rur 50 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-2001	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 30 mm, średnica rur 65 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-2100	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 30 mm, średnica rur 80 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0101-2101	Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego polietylenu grub. 30 mm, średnica rur 100 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0104	Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0104-0901	Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej grub. 20 mm i średnica rur 15 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0104-0902	Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej grub. 20 mm i średnica rur 20 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0104-1002	Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej grub. 20 mm i średnica rur 40 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0104-1600	Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej grub. 30 mm i średnica rur 25 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0104-1601	Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej grub. 30 mm i średnica rur 32 mm	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0102	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku, o grub. 9 mm (pierwsza warstwa):	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0102-0200	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 9 mm, średnica zewnętrzna rur 15-22 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0102-0300	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 9 mm, średnica zewnętrzna rur 25-28 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0102-0400	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 9 mm, średnica zewnętrzna rur 30-35 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0102-0500	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 9 mm, średnica zewnętrzna rur 40-42 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0102-0600	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 9 mm, średnica zewnętrzna rur 48-54 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0102-0700	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 9 mm, średnica zewnętrzna rur 60-64 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0102-0800	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 9 mm, średnica zewnętrzna rur 70-76 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0102-0900	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 9 mm, średnica zewnętrzna rur 80-89 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0102-1100	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 9 mm, średnica zewnętrzna rur 110-114 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0103	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku, o grub. 13 mm (pierwsza warstwa):	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0103-0200	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 13 mm, średnica zewnętrzna rur 15-22 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0103-0300	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 13 mm, średnica zewnętrzna rur 25-28 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0103-0400	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 13 mm, średnica zewnętrzna rur 30-35 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0103-0500	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 13 mm, średnica zewnętrzna rur 40-42 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0103-0600	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 13 mm, średnica zewnętrzna rur 48-54 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0103-0800	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 13 mm, średnica zewnętrzna rur 70-76 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0103-0900	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 13 mm, średnica zewnętrzna rur 80-89 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0103-1100	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 13 mm, średnica zewnętrzna rur 110-114 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0105	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku, o grub. 25 mm (pierwsza warstwa):	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0105-0300	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 25 mm, średnica zewnętrzna rur 25-28 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0105-0400	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 25 mm, średnica zewnętrzna rur 30-35 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0105-0500	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 25 mm, średnica zewnętrzna rur 40-42 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0105-0600	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 25 mm, średnica zewnętrzna rur 48-54 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0105-0700	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 25 mm, średnica zewnętrzna rur 60-64 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0105-0800	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 25 mm, średnica zewnętrzna rur 70-76 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0105-0900	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 25 mm, średnica zewnętrzna rur 80-89 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0105-1100	Izolacja otulinami z syntetycznego kauczuku grub. 25 mm, średnica zewnętrzna rur 110-114 mm (pierwsza warstwa izolacji)	m
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-C	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów, jedna warstwa:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0500	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia do 0,37 m2 - jedna warstwa izolacji, grub. 30 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0501	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia do 0,37 m2 - jedna warstwa izolacji, grub. 40 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0502	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia do 0,37 m2 - jedna warstwa izolacji, grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0503	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia do 0,37 m2 - jedna warstwa izolacji, grub. 60 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0504	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia do 0,37 m2 - jedna warstwa izolacji, grub. 70 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0505	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia do 0,37 m2 - jedna warstwa izolacji, grub. 80 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0600	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia 0,38-0,85 m2 - jedna warstwa izolacji, grub. 30 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0601	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia 0,38-0,85 m2 - jedna warstwa izolacji, grub. 40 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0602	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia 0,38-0,85 m2 - jedna warstwa izolacji, grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0603	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia 0,38-0,85 m2 - jedna warstwa izolacji, grub. 60 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0604	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia 0,38-0,85 m2 - jedna warstwa izolacji, grub. 70 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0605	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia 0,38-0,85 m2 - jedna warstwa izolacji, grub. 80 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0700	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia ponad 0,85 m2 - jedna warstwa izolacji, grub. 30 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0701	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia ponad 0,85 m2 - jedna warstwa izolacji, grub. 40 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0702	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia ponad 0,85 m2 - jedna warstwa izolacji, grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0703	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia ponad 0,85 m2 - jedna warstwa izolacji, grub. 60 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0704	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia ponad 0,85 m2 - jedna warstwa izolacji, grub. 70 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0705	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia ponad 0,85 m2 - jedna warstwa izolacji, grub. 80 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-D	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów, dwie warstwy:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0800	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia 0,38-0,85 m2 - dwie warstwy, grub. izolacji 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0801	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia 0,38-0,85 m2 - dwie warstwy, grub. izolacji 120 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0802	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia 0,38-0,85 m2 - dwie warstwy, grub. izolacji 140 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0803	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia 0,38-0,85 m2 - dwie warstwy, grub. izolacji 160 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0900	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia ponad 0,85 m2 - dwie warstwy, grub. izolacji 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0901	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia ponad 0,85 m2 - dwie warstwy, grub. izolacji 120 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0902	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia ponad 0,85 m2 - dwie warstwy, grub. izolacji 140 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0903	Izolacja płytami poliuretanowymi podparć i zawieszeń rurociągów - izolowana powierzchnia ponad 0,85 m2 - dwie warstwy, grub. izolacji 160 mm	m2
Biuletyn BRI	3.4.110.05.1	Wykonanie izolacji rurociągów taśmą	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0619	Izolacja taśmą plastyczną „Denso” rurociągów:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0619-0100	Izolacja taśmą plastyczną "Denso" rurociągów o średnicy zewnętrznej do 27 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0619-0200	Izolacja taśmą plastyczną "Denso" rurociągów o średnicy zewnętrznej 33-55 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0619-0300	Izolacja taśmą plastyczną "Denso" rurociągów o średnicy zewnętrznej 60-95 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0619-0400	Izolacja taśmą plastyczną "Denso" rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 95 mm	m2
Biuletyn BRI	3.4.200.00	Izolacje armatury	
Biuletyn BRI	3.4.210.02.1	Wykonanie izolacji armatury wyrobami z tworzyw sztucznych (otuliny, maty, płyty)	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-A	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, jedna warstwa:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0100	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia do 0,37 m2 - jedną warstwą grub. 30 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0101	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia do 0,37 m2 - jedną warstwą grub. 40 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0102	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia do 0,37 m2 - jedną warstwą grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0200	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia 0,38-0,85 m2 - jedną warstwą grub. 30 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0201	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia 0,38-0,85 m2 - jedną warstwą grub. 40 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0202	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia 0,38-0,85 m2 - jedną warstwą grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0300	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia ponad 0,85 m2 - jedną warstwą grub. 30 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0301	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia ponad 0,85 m2 - jedną warstwą grub. 40 mm	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0302	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia ponad 0,85 m2 - jedną warstwą grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0400	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia do 0,37 m2 - jedną warstwą grub. 60 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0401	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia do 0,37 m2 - jedną warstwą grub. 70 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0402	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia do 0,37 m2 - jedną warstwą grub. 80 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0500	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia 0,38-0,85 m2 - jedną warstwą grub. 60 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0501	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia 0,38-0,85 m2 - jedną warstwą grub. 70 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0502	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia 0,38-0,85 m2 - jedną warstwą grub. 80 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0600	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia ponad 0,85 m2 - jedną warstwą grub. 60 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0601	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia ponad 0,85 m2 - jedną warstwą grub. 70 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0602	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia ponad 0,85 m2 - jedną warstwą grub. 80 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-B	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, dwie warstwy:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0700	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia do 0,37 m2 - dwie warstwy, grub. izolacji 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0701	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia do 0,37 m2 - dwie warstwy, grub. izolacji 120 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0702	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia do 0,37 m2 - dwie warstwy, grub. izolacji 140 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0703	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia do 0,37 m2 - dwie warstwy, grub. izolacji 160 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0800	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia 0,38-0,85 m2 - dwie warstwy, grub. izolacji 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0801	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia 0,38-0,85 m2 - dwie warstwy, grub. izolacji 120 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0802	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia 0,38-0,85 m2 - dwie warstwy, grub. izolacji 140 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0803	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia 0,38-0,85 m2 - dwie warstwy, grub. izolacji 160 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0900	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia ponad 0,85 m2 - dwie warstwy, grub. izolacji 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0901	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia ponad 0,85 m2 - dwie warstwy, grub. izolacji 120 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0902	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia ponad 0,85 m2 - dwie warstwy, grub. izolacji 140 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0512-0903	Izolacja płytami poliuretanowymi armatury, izolowana powierzchnia ponad 0,85 m2 - dwie warstwy, grub. izolacji 160 mm	m2
Biuletyn BRI	3.4.300.00	Izolacje zbiorników, dennic	
Biuletyn BRI	3.4.310.01.1	Wykonanie izolacji zbiorników, dennic wyrobami z wełny (luzem, maty, płyty)	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0301	Izolacja ścian bocznych zbiorników płytami z wełny mineralnej, grubość izolacji 100-140 mm:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0301-0100	Izolacja ścian bocznych zbiorników bez względu na średnice płytami z wełny mineralnej jednowarstwowej, grub. izolacji 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0301-0201	Izolacja ścian bocznych zbiorników o średnicy do 2220 mm płytami z wełny mineralnej dwuwarstwowej, grub. izolacji 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0301-0301	Izolacja ścian bocznych zbiorników o średnicy do 2220 mm płytami z wełny mineralnej dwuwarstwowej, grub. izolacji 140 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0301-0401	Izolacja ścian bocznych zbiorników o średnicy ponad 2220 mm płytami z wełny mineralnej dwuwarstwowej, grub. izolacji 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0301-0501	Izolacja ścian bocznych zbiorników o średnicy ponad 2220 mm płytami z wełny mineralnej dwuwarstwowej, grub. izolacji 140 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0302	Izolacja ścian bocznych zbiorników płytami z wełny mineralnej, grubość izolacji 150 - 220 mm:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0302-0101	Izolacja ścian bocznych zbiorników o średnicy do 2220 mm płytami z wełny mineralnej trzywarstwowej, grub. izolacji 150 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0302-0301	Izolacja ścian bocznych zbiorników o średnicy ponad 2220 mm płytami z wełny mineralnej trzywarstwowej, grub. izolacji 150 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0303	Izolacja płytami z wełny mineralnej dennic płaskich i wypukłych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0303-0100	Izolacja jednowarstwowa płytami z wełny mineralnej dennic płaskich i wypukłych bez względu na średnice, grub. izolacji 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0303-0201	Izolacja dwuwarstwowa płytami z wełny mineralnej dennic płaskich i wypukłych bez względu na średnice, grub. izolacji 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0303-0301	Izolacja dwuwarstwowa płytami z wełny mineralnej dennic płaskich i wypukłych bez względu na średnice, grub. izolacji 140 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0303-0601	Izolacja trzywarstwowa płytami z wełny mineralnej dennic płaskich i wypukłych bez względu na średnice, grub. izolacji 150 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0304	Izolacja płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0304-0100	Izolacja jednowarstwowa płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich bez względu na wielkość, grub. izolacji 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0304-0201	Izolacja dwuwarstwowa płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich bez względu na wielkość, grub. izolacji 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0304-0301	Izolacja dwuwarstwowa płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich bez względu na wielkość, grub. izolacji 140 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0304-0601	Izolacja trzywarstwowa płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich bez względu na wielkość, grub. izolacji 150 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0305	Izolacja płytami z wełny mineralnej na folii aluminiowej zbiorników, dennic lub powierzchni płaskich:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0305-0100	Izolacja płytami z wełny mineralnej na folii aluminiowej zbiorników o średnicy do 2220 mm, grub. izolacji 50 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0305-0200	Izolacja płytami z wełny mineralnej na folii aluminiowej zbiorników o średnicy ponad 2220 mm, grub. izolacji 50 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0305-0300	Izolacja płytami z wełny mineralnej na folii aluminiowej dennic bez względu na wielkość, grub. izolacji 50 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0305-0400	Izolacja płytami z wełny mineralnej na folii aluminiowej powierzchni płaskich bez względu na wielkość, grub. izolacji 50 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0321	Izolacja jednowarstwowa matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0321-0100	Izolacja jednowarstwowa matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego powierzchni płaskich bez względu na wielkość przy grub. izolacji 50 mm	m2
Biuletyn BRI	3.4.310.02.1	Wykonanie izolacji zbiorników, dennic wyrobami z tworzyw sztucznych (otuliny, maty, płyty)	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-A	Izolacja płytami poliuretanowymi ścian bocznych zbiorników, grubość izolacji 30-160 mm, jedna warstwa:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-0100	Izolacja płytami poliuretanowymi zbiorników - ścian bocznych, średnice zewnętrzne zbiorników do 2200 mm - jedna warstwa grub. 30 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-0101	Izolacja płytami poliuretanowymi zbiorników - ścian bocznych, średnice zewnętrzne zbiorników do 2200 mm - jedna warstwa grub. 40 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-0102	Izolacja płytami poliuretanowymi zbiorników - ścian bocznych, średnice zewnętrzne zbiorników do 2200 mm - jedna warstwa grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-0103	Izolacja płytami poliuretanowymi zbiorników - ścian bocznych, średnice zewnętrzne zbiorników do 2200 mm - jedna warstwa grub. 60 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-0104	Izolacja płytami poliuretanowymi zbiorników - ścian bocznych, średnice zewnętrzne zbiorników do 2200 mm - jedna warstwa grub. 70 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-0105	Izolacja płytami poliuretanowymi zbiorników - ścian bocznych, średnice zewnętrzne zbiorników do 2200 mm - jedna warstwa grub. 80 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-0200	Izolacja płytami poliuretanowymi zbiorników - ścian bocznych, średnice zewnętrzne zbiorników ponad 2200 mm - jedna warstwa grub. 30 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-0201	Izolacja płytami poliuretanowymi zbiorników - ścian bocznych, średnice zewnętrzne zbiorników ponad 2200 mm - jedna warstwa grub. 40 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-0202	Izolacja płytami poliuretanowymi zbiorników - ścian bocznych, średnice zewnętrzne zbiorników ponad 2200 mm - jedna warstwa grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-0203	Izolacja płytami poliuretanowymi zbiorników - ścian bocznych, średnice zewnętrzne zbiorników ponad 2200 mm - jedna warstwa grub. 60 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-0204	Izolacja płytami poliuretanowymi zbiorników - ścian bocznych, średnice zewnętrzne zbiorników ponad 2200 mm - jedna warstwa grub. 70 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-0205	Izolacja płytami poliuretanowymi zbiorników - ścian bocznych, średnice zewnętrzne zbiorników ponad 2200 mm - jedna warstwa grub. 80 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-B	Izolacja płytami poliuretanowymi ścian bocznych zbiorników, grubość izolacji 30-160 mm, dwie warstwy:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-0300	Izolacja płytami poliuretanowymi zbiorników - ścian bocznych, średnice zewnętrzne zbiorników do 2200 mm - dwie warstwy, grub. izolacji 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-0301	Izolacja płytami poliuretanowymi zbiorników - ścian bocznych, średnice zewnętrzne zbiorników do 2200 mm - dwie warstwy, grub. izolacji 120 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-0302	Izolacja płytami poliuretanowymi zbiorników - ścian bocznych, średnice zewnętrzne zbiorników do 2200 mm - dwie warstwy, grub. izolacji 140 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-0303	Izolacja płytami poliuretanowymi zbiorników - ścian bocznych, średnice zewnętrzne zbiorników do 2200 mm - dwie warstwy, grub. izolacji 160 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-0400	Izolacja płytami poliuretanowymi zbiorników - ścian bocznych, średnice zewnętrzne zbiorników ponad 2200 mm - dwie warstwy, grub. izolacji 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-0401	Izolacja płytami poliuretanowymi zbiorników - ścian bocznych, średnice zewnętrzne zbiorników ponad 2200 mm - dwie warstwy, grub. izolacji 120 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-0402	Izolacja płytami poliuretanowymi zbiorników - ścian bocznych, średnice zewnętrzne zbiorników ponad 2200 mm - dwie warstwy, grub. izolacji 140 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0513-0403	Izolacja płytami poliuretanowymi zbiorników - ścian bocznych, średnice zewnętrzne zbiorników ponad 2200 mm - dwie warstwy, grub. izolacji 160 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-A	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych, jedna warstwa:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0100	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych o średnicy do 2200 mm - jedna warstwa izolacji, grub. 30 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0101	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych o średnicy do 2200 mm - jedna warstwa izolacji, grub. 40 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0102	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych o średnicy do 2200 mm - jedna warstwa izolacji, grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0103	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych o średnicy do 2200 mm - jedna warstwa izolacji, grub. 60 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0104	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych o średnicy do 2200 mm - jedna warstwa izolacji, grub. 70 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0105	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych o średnicy do 2200 mm - jedna warstwa izolacji, grub. 80 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0200	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych o średnicy ponad 2200 mm - jedna warstwa izolacji, grub. 30 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0201	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych o średnicy ponad 2200 mm - jedna warstwa izolacji, grub. 40 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0202	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych o średnicy ponad 2200 mm - jedna warstwa izolacji, grub. 50 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0203	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych o średnicy ponad 2200 mm - jedna warstwa izolacji, grub. 60 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0204	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych o średnicy ponad 2200 mm - jedna warstwa izolacji, grub. 70 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0205	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych o średnicy ponad 2200 mm - jedna warstwa izolacji, grub. 80 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-B	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych, dwie warstwy:	
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0300	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych o średnicy do 2200 mm - dwie warstwy, grub. 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0301	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych o średnicy do 2200 mm - dwie warstwy, grub. 120 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0302	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych o średnicy do 2200 mm - dwie warstwy, grub. 140 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0303	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych o średnicy do 2200 mm - dwie warstwy, grub. 160 mm	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0400	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych o średnicy ponad 2200 mm - dwie warstwy, grub. 100 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0401	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych o średnicy ponad 2200 mm - dwie warstwy, grub. 120 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0402	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych o średnicy ponad 2200 mm - dwie warstwy, grub. 140 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-W 2-16 0514-0403	Izolacja płytami poliuretanowymi dennic płaskich i wypukłych o średnicy ponad 2200 mm - dwie warstwy, grub. 160 mm	m2
Biuletyn BRI	3.4.400.00	Izolacje przewodów instalacji techniki wentylacyjnej	
Biuletyn BRI	3.4.410.01.1	Wykonanie izolacji przewodów techniki wentylacyjnej wyrobami z wełny (luzem, maty, płyty)	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0302	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową, grubość izolacji 20 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0302-1100	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 20 mm. Przewody o obwodach do 400 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0302-1200	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 20 mm. Przewody o obwodach ponad 400 do 600 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0302-1300	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 20 mm. Przewody o obwodach ponad 600 do 1000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0302-1400	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 20 mm. Przewody o obwodach ponad 1000 do 1400 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0302-1500	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 20 mm. Przewody o obwodach ponad 1400 do 1800 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0302-1600	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 20 mm. Przewody o obwodach ponad 1800 do 3000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0302-1700	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 20 mm. Przewody o obwodach ponad 3000 do 4400 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0302-1800	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 20 mm. Przewody o obwodach ponad 4400 do 6000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0302-1900	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 20 mm. Przewody o obwodach ponad 6000 do 7200 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0302-2000	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 20 mm. Przewody o obwodach ponad 7200 do 8000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0303	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową, grubość izolacji 30 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0303-1100	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 30 mm. Przewody o obwodach do 400 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0303-1200	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 30 mm. Przewody o obwodach ponad 400 do 600 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0303-1300	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 30 mm. Przewody o obwodach ponad 600 do 1000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0303-1400	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 30 mm. Przewody o obwodach ponad 1000 do 1400 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0303-1500	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 30 mm. Przewody o obwodach ponad 1400 do 1800 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0303-1600	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 30 mm. Przewody o obwodach ponad 1800 do 3000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0303-1700	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 30 mm. Przewody o obwodach ponad 3000 do 4400 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0303-1800	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 30 mm. Przewody o obwodach ponad 4400 do 6000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0303-1900	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 30 mm. Przewody o obwodach ponad 6000 do 7200 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0303-2000	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 30 mm. Przewody o obwodach ponad 7200 do 8000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0304	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową, grubość izolacji 40 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0304-0100	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 40 mm. Przewody o obwodach do 400 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0304-0200	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 400 do 600 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0304-0300	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 600 do 1000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0304-0400	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 1000 do 1400 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0304-0500	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 1400 do 1800 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0304-0600	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 1800 do 3000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0304-0700	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 3000 do 4400 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0304-0800	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 4400 do 6000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0304-0900	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 6000 do 7200 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-I 0-34 0304-1000	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z wełny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folią aluminiową. Grubość izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 7200 do 8000 mm	m2
Biuletyn BRI	3.4.410.02.1	Wykonanie izolacji przewodów techniki wentylacyjnej wyrobami z tworzyw sztucznych (otuliny, maty, płyty)	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0408	Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z syntetycznej pianki kauczukowej, grub. izolacji 32 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0408-0100	Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z syntetycznej pianki kauczukowej, grubość izolacji 32 mm. Przewody o obwodach do 400 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0408-0200	Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z syntetycznej pianki kauczukowej, grubość izolacji 32 mm. Przewody o obwodach ponad 400 do 800 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0408-0300	Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z syntetycznej pianki kauczukowej, grubość izolacji 32 mm. Przewody o obwodach ponad 800 do 1200 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0408-0400	Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z syntetycznej pianki kauczukowej, grubość izolacji 32 mm. Przewody o obwodach ponad 1200 do 1800 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0408-0500	Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z syntetycznej pianki kauczukowej, grubość izolacji 32 mm. Przewody o obwodach ponad 1800 do 2400 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0408-0600	Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z syntetycznej pianki kauczukowej, grubość izolacji 32 mm. Przewody o obwodach ponad 2400 do 3800 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0408-0700	Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z syntetycznej pianki kauczukowej, grubość izolacji 32 mm. Przewody o obwodach ponad 3800 do 6000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0408-0800	Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z syntetycznej pianki kauczukowej, grubość izolacji 32 mm. Przewody o obwodach ponad 6000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0409	Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z syntetycznej pianki kauczukowej, grub. izolacji 40 mm:	
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0409-0100	Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z syntetycznej pianki kauczukowej, grubość izolacji 40 mm. Przewody o obwodach do 400 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0409-0200	Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z syntetycznej pianki kauczukowej, grubość izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 400 do 800 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0409-0300	Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z syntetycznej pianki kauczukowej, grubość izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 800 do 1200 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0409-0400	Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z syntetycznej pianki kauczukowej, grubość izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 1200 do 1800 mm	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0409-0500	Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z syntetycznej pianki kauczukowej, grubość izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 1800 do 2400 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0409-0600	Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z syntetycznej pianki kauczukowej, grubość izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 2400 do 3800 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0409-0700	Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z syntetycznej pianki kauczukowej, grubość izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 3800 do 6000 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR-O 9-25 0409-0800	Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami z syntetycznej pianki kauczukowej, grubość izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 6000 mm	m2
Biuletyn BRI	3.4.900.00	Płaszcze ochronne i inne elementy izolacji	
Biuletyn BRI	3.4.900.00.1	Montaż płaszczy ochronnych i innych elementów izolacji	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0601-A	Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej na rurociągach lub ścianach bocznych zbiorników, grub. 0,55 mm:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0601-0100	Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej do 55 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0601-0200	Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej 60-191 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0601-0300	Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej ponad 191 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0601-0400	Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm na ścianach bocznych zbiorników o średnicy zewnętrznej do 2220 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0601-0500	Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm na ścianach bocznych zbiorników o średnicy zewnętrznej ponad 2220 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0601-B	Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej na rurociągach lub ścianach bocznych zbiorników, grub. 0,75 mm:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0601-0600	Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,75 mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej do 55 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0601-0700	Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,75 mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej 60-191 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0601-0800	Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,75 mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej ponad 191 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0601-0900	Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,75 mm na ścianach bocznych zbiorników o średnicy zewnętrznej do 2220 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0601-1000	Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,75 mm na ścianach bocznych zbiorników o średnicy zewnętrznej ponad 2220 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0604	Płaszcz z blachy aluminiowej na rurociągach lub ścianach bocznych zbiorników, grub. 0,8 mm:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0604-0100	Płaszcz z blachy aluminiowej grub. 0,8 mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej do 55 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0604-0200	Płaszcz z blachy aluminiowej grub. 0,8 mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej 60-191 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0604-0300	Płaszcz z blachy aluminiowej grub. 0,8 mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej ponad 191 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0604-0400	Płaszcz z blachy aluminiowej grub. 0,8 mm na ścianach bocznych zbiorników o średnicy zewnętrznej do 2220 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0604-0500	Płaszcz z blachy aluminiowej grub. 0,8 mm na ścianach bocznych zbiorników o średnicy zewnętrznej ponad 2220 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0608	Płaszcz ochronny cementowo-piaskowy na izolacji rurociągu lub ścian bocznych zbiornika:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0608-0100	Płaszcz ochronny cementowo-piaskowy na izolacji rurociągu bez względu na średnicę, grub. płaszcza 10 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0608-0200	Płaszcz ochronny cementowo-piaskowy na izolacji rurociągu bez względu na średnicę, grub. płaszcza 15 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0608-0300	Płaszcz ochronny cementowo-piaskowy na izolacji zbiornika - ściany boczne, bez względu na średnicę, grub. płaszcza 10 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0608-0400	Płaszcz ochronny cementowo-piaskowy na izolacji zbiornika - ściany boczne, bez względu na średnicę, grub. płaszcza 15 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0610-A	Konstrukcja nośna izolacji z bednarki o wym. 20x2 mm, na rurociągach:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0610-0100	Konstrukcja nośna izolacji z bednarki walcowanej wym. 20x2 mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej 65-102 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0610-0101	Konstrukcja nośna izolacji z bednarki ocynkowanej wym. 20x2 mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej 65-102 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0610-0200	Konstrukcja nośna izolacji z bednarki walcowanej wym. 20x2 mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej 102-600 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0610-0201	Konstrukcja nośna izolacji z bednarki ocynkowanej wym. 20x2 mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej 102-600 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0610-0300	Konstrukcja nośna izolacji z bednarki walcowanej wym. 20x2 mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej ponad 600 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0610-0301	Konstrukcja nośna izolacji z bednarki ocynkowanej wym. 20x2 mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej ponad 600 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0610-B	Konstrukcja nośna izolacji z bednarki o wym. 30x3 mm, na rurociągach:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0610-0400	Konstrukcja nośna izolacji z bednarki walcowanej wym. 30x3 mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej 65-102 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0610-0401	Konstrukcja nośna izolacji z bednarki ocynkowanej wym. 30x3 mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej 65-102 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0610-0500	Konstrukcja nośna izolacji z bednarki walcowanej wym. 30x3 mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej 102-600 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0610-0501	Konstrukcja nośna izolacji z bednarki ocynkowanej wym. 30x3 mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej 102-600 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0610-0600	Konstrukcja nośna izolacji z bednarki walcowanej wym. 30x3 mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej ponad 600 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0610-0601	Konstrukcja nośna izolacji z bednarki ocynkowanej wym. 30x3 mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej ponad 600 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0614	Wzmocnienie izolacji siatką tkaną na rurociągach:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0614-0100	Wzmocnienie izolacji siatką tkaną na rurociągach o średnicach zewnętrznych do 89 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0615	Wzmocnienie izolacji siatką tkaną na zbiornikach okrągłych:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0615-0100	Wzmocnienie izolacji siatką tkaną na zbiornikach okrągłych o średnicach zewnętrznych do 2220 mm	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0617-A	Owinięcie powierzchni izolowanej rurociągów papą asfaltową:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0617-0100	Owinięcie powierzchni izolowanej na rurociągach, jedną warstwą papy asfaltowej na tekturze 333	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0617-0102	Owinięcie powierzchni izolowanej na rurociągach, jedną warstwą papy asfaltowej z wierzchnią warstwą folii aluminiowej	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0617-0200	Owinięcie powierzchni izolowanej na rurociągach, dwoma warstwami papy asfaltowej na tekturze 333	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0617-0202	Owinięcie powierzchni izolowanej na rurociągach, dwoma warstwami papy asfaltowej z wierzchnią warstwą folii aluminiowej	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0617-B	Owinięcie powierzchni izolowanej zbiorników i powierzchni płaskich papą asfaltową:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0617-0300	Owinięcie powierzchni izolacji zbiorników i powierzchni płaskich, jedną warstwą papy asfaltowej na tekturze 333	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0617-0302	Owinięcie powierzchni izolacji zbiorników i powierzchni płaskich, jedną warstwą papy asfaltowej z wierzchnią warstwą folii aluminiowej	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0617-0400	Owinięcie powierzchni izolacji zbiorników i powierzchni płaskich, dwoma warstwami papy asfaltowej izolacyjnej 333	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0617-0402	Owinięcie powierzchni izolacji zbiorników i powierzchni płaskich, dwoma warstwami papy asfaltowej z wierzchnią warstwą folii aluminiowej	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0617-C	Owinięcie powierzchni izolowanej dennic papą asfaltową:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0617-0500	Owinięcie powierzchni izolacji dennic, jedną warstwą papy asfaltowej na tekturze 333	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0617-0502	Owinięcie powierzchni izolacji dennic, jedną warstwą papy asfaltowej z wierzchnią warstwą folii aluminiowej	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0617-0600	Owinięcie powierzchni izolacji dennic, dwoma warstwami papy asfaltowej na tekturze 333	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0617-0602	Owinięcie powierzchni izolacji dennic, dwoma warstwami papy asfaltowej z wierzchnią warstwą folii aluminiowej	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0618	Owinięcie powierzchni izolacji welonem z włókna szklanego:	
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0618-0100	Owinięcie powierzchni izolacji na rurociągach welonem z włókna szklanego	m2
Biuletyn BRI	KNR 2-16 0618-0300	Owinięcie powierzchni izolacji zbiorników i powierzchni płaskich welonem z włókna szklanego	m2
Biuletyn BRR	1.0	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	
Biuletyn BRR	1.2.000	ROZBIÓRKI KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKÓW I BUDOWLI PRZY CAŁKOWITEJ ROZBIÓRCE OBIEKTÓW	
Biuletyn BRR	1.2.100.00	ROZBIÓRKI KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKÓW PRZY CAŁKOWITEJ ROZBIÓRCE OBIEKTÓW	
Biuletyn BRR	1.2.110.00.3	Rozbiórki konstrukcji i elementów murowanych oraz oblicowań	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0101	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów z cegły i bloczków poniżej terenu:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0101-0100	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów z cegły i bloczków poniżej terenu, na zaprawie - cem.-wap. - fundamentów z cegły	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0101-0200	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów z cegły i bloczków poniżej terenu, na zaprawie - cem. - fundamentów z cegły	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0101-0300	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów z cegły i bloczków poniżej terenu, na zaprawie - wap. - murów i słupów z cegły	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0101-0400	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów z cegły i bloczków poniżej terenu, na zaprawie - cem.-wap. - murów i słupów z cegły	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0101-0500	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów z cegły i bloczków poniżej terenu, na zaprawie - cem. - murów i słupów z cegły	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0101-0600	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów z cegły i bloczków poniżej terenu, na zaprawie - cem.-wap. - murów z bloczków	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0101-0700	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów z cegły i bloczków poniżej terenu, na zaprawie - cem. - murów z bloczków	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0102-A	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów i słupów nadziemia, w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji):	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0102-0100	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów i słupów nadziemia, w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie - wap.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0102-0200	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów i słupów nadziemia, w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie - cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0102-0300	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów i słupów nadziemia, w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie - cem.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0102-D	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów i słupów nadziemia, w budynkach o wys. ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje):	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0102-0400	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów i słupów nadziemia, w budynkach o wys. ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje), na zaprawie - wap.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0102-0500	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów i słupów nadziemia, w budynkach o wys. ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje), na zaprawie - cem.-wap.	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0102-0600	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów i słupów nadziemia, w budynkach o wys. ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje), na zaprawie - cem.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0102-G	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów i słupów wolnostojących o wys. do 9 m:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0102-0700	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów i słupów wolnostojących o wys. do 9 m, na zaprawie - wap.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0102-0800	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów i słupów wolnostojących o wys. do 9 m, na zaprawie - cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0102-0900	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów i słupów wolnostojących o wys. do 9 m, na zaprawie - cem.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0103	Przewracanie za pomocą liny i zblocza, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów z cegły, bez względu na rodzaj zaprawy:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0103-0100	Przewracanie za pomocą liny i zblocza, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów z cegły, bez względu na rodzaj zaprawy, o wysokości - do 9 m (do 2 kondygnacji)	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0103-0200	Przewracanie za pomocą liny i zblocza, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów z cegły, bez względu na rodzaj zaprawy, o wysokości - ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje)	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0104-A	Rozebranie murów powyżej terenu, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji):	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0104-0100	Rozebranie murów powyżej terenu, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji), z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0104-0200	Rozebranie murów powyżej terenu, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji), z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0104-0300	Rozebranie murów powyżej terenu, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji), z pustaków typu „Muranów” na zaprawie cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0104-0400	Rozebranie murów powyżej terenu, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji), z pustaków typu „Muranów” na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0104-0500	Rozebranie murów powyżej terenu, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji), z pustaków typu „Alfa” na zaprawie cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0104-0600	Rozebranie murów powyżej terenu, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji), z pustaków typu „Alfa” na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0104-G	Rozebranie murów powyżej terenu, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji w budynkach o wys. ponad 9 m (wielokondygnacyjnych):	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0104-0700	Rozebranie murów powyżej terenu, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji w budynkach o wys. ponad 9 m (wielokondygnacyjnych), z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0104-0800	Rozebranie murów powyżej terenu, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji w budynkach o wys. ponad 9 m (wielokondygnacyjnych), z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0104-0900	Rozebranie murów powyżej terenu, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji w budynkach o wys. ponad 9 m (wielokondygnacyjnych), z pustaków typu „Muranów” na zaprawie cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0104-1000	Rozebranie murów powyżej terenu, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji w budynkach o wys. ponad 9 m (wielokondygnacyjnych), z pustaków typu „Muranów” na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0104-1100	Rozebranie murów powyżej terenu, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji w budynkach o wys. ponad 9 m (wielokondygnacyjnych), z pustaków typu „Alfa” na zaprawie cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0104-1200	Rozebranie murów powyżej terenu, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji w budynkach o wys. ponad 9 m (wielokondygnacyjnych), z pustaków typu „Alfa” na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0105	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, ścianek działowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0105-0100	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, ścianek działowych, o grubości - 1/4 c., pełnych, z cegły na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0105-0200	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, ścianek działowych, o grubości - 1/4 c., pełnych, z cegły na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0105-0300	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, ścianek działowych, o grubości - 1/2 c., pełnych, z cegły na zaprawie wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0105-0400	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, ścianek działowych, o grubości - 1/2 c., pełnych, z cegły na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0105-0500	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, ścianek działowych, o grubości - 1/2 c., pełnych, z cegły na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0105-0600	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, ścianek działowych, o grubości - 1/2 c., ażurowych, z cegły bez względu na rodzaj zaprawy	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0105-0700	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, ścianek działowych, o grubości - do 15 cm, pełnych, z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0105-0800	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, ścianek działowych, o grubości - do 15 cm, pełnych, z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0106	Rozebranie stropów, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0106-0100	Rozebranie stropów, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - płaskich typu Kleina, grub. płyty 1/4 c.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0106-0200	Rozebranie stropów, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - płaskich typu Kleina, grub. płyty 1/2 c.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0106-0300	Rozebranie stropów, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - stropów Kleina żeberkowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0106-0400	Rozebranie stropów, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - stropów ceramicznych gęstożebrowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0106-0500	Rozebranie stropów, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - stropów pustakowych typu DMS i DZ	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0107-A	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0107-0100	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, o grubości - 1/2 c. na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0107-0200	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, o grubości - 1/2 c. na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0107-0300	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, o grubości - 1 c. na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0107-0400	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, o grubości - 1 c. na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0108	Rozebranie przesklepień (nadproży) i łęków, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0108-0100	Rozebranie przesklepień (nadproży) i łęków, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - przesklepień z cegły na zaprawie cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0108-0200	Rozebranie przesklepień (nadproży) i łęków, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - przesklepień z cegły na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0108-0300	Rozebranie przesklepień (nadproży) i łęków, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - przesklepień na belkach stalowych	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0108-0400	Rozebranie przesklepień (nadproży) i łęków, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - przesklepień na belkach prefabrykowanych	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0108-0500	Rozebranie przesklepień (nadproży) i łęków, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - łęków z cegły o rozpiętości do 1,5 m	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0109	Rozebranie ścian kanałów, konstrukcji schodów i kominów wolnostojących z cegły, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0109-0100	Rozebranie ścian kanałów, konstrukcji schodów i kominów wolnostojących z cegły, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - ścian kanałów z cegły o grub. 1/2 c. bez względu na rodzaj zaprawy	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0109-0200	Rozebranie ścian kanałów, konstrukcji schodów i kominów wolnostojących z cegły, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - ścian kanałów z cegły o grub. 1 c. bez względu na rodzaj zaprawy	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0109-0300	Rozebranie ścian kanałów, konstrukcji schodów i kominów wolnostojących z cegły, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - konstrukcji schodów na płycie o grub. 1/2 c.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0109-0400	Rozebranie ścian kanałów, konstrukcji schodów i kominów wolnostojących z cegły, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - kominów wolnostojących z cegły przy użyciu klinów i młotów	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0109-0500	Rozebranie ścian kanałów, konstrukcji schodów i kominów wolnostojących z cegły, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - kominów wolnostojących z cegły przy użyciu lin i zbloczy	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0109-0600	Rozebranie ścian kanałów, konstrukcji schodów i kominów wolnostojących z cegły, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - dużych brył muru z cegły na zaprawie cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0109-0700	Rozebranie ścian kanałów, konstrukcji schodów i kominów wolnostojących z cegły, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - dużych brył muru z cegły na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0510-B	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0510-0200	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - oblicowanych kaflami	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0601-A	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0601-0100	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny - przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji	m3
Biuletyn BRR	1.2.130.00.3	Rozbiórki konstrukcji i elementów betonowych i żelbetowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0107-G	Rozebranie belek stropowych prefabrykowanych DZ i DMS:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0107-0700	Rozebranie belek stropowych prefabrykowanych DZ i DMS - przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji	m
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0301-A	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0301-0100	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, o grubości - do 5 cm	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0301-0200	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, o grubości - powyżej 5 do 10 cm	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0301-0300	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, o grubości - powyżej 10 do 15 cm	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0301-0400	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, o grubości - powyżej 15 cm	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0301-E	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0301-0500	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, o grubości - do 5 cm	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0301-0600	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, o grubości - powyżej 5 do 10 cm	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0301-0700	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, o grubości - powyżej 10 do 15 cm	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0301-0800	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, o grubości - powyżej 15 cm	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0302-A	Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny, przy rozbiórce całkowitej budynku:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0302-0100	Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny, przy rozbiórce całkowitej budynku, o grubości (wysokości) - do 70 cm	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0302-0200	Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny, przy rozbiórce całkowitej budynku, o grubości (wysokości) - powyżej 70 do 100 cm	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0302-0300	Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny, przy rozbiórce całkowitej budynku, o grubości (wysokości) - powyżej 100 cm	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0302-D	Rozebranie żelbetowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny, przy rozbiórce całkowitej budynku:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0302-0400	Rozebranie żelbetowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny, przy rozbiórce całkowitej budynku, o grubości (wysokości) - do 70 cm	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0302-0500	Rozebranie żelbetowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny, przy rozbiórce całkowitej budynku, o grubości (wysokości) - powyżej 70 do 100 cm	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0302-0600	Rozebranie żelbetowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny, przy rozbiórce całkowitej budynku, o grubości (wysokości) - powyżej 100 cm	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0604-D	Burzenie konstrukcji żelbetowych przy użyciu młotów pneumatycznych, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0604-0400	Burzenie konstrukcji żelbetowych przy użyciu młotów pneumatycznych, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - zbrojonych normalnie, grub. ponad 40 cm	m3
Biuletyn BRR	1.2.160.00.3	Rozbiórki konstrukcji i elementów drewnianych i drewnopodobnych	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0403	Rozebranie deskowania i ołacenia dachu, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0403-0200	Rozebranie deskowania i ołacenia dachu, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - deskowania wykonanego na styk	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0403-0300	Rozebranie deskowania i ołacenia dachu, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - ołacenia	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0404-G	Rozebranie drewnianych ścianek działowych z dwóch warstw desek nietynkowanych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0404-0700	Rozebranie drewnianych ścianek działowych z dwóch warstw desek nietynkowanych - przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0405	Rozebranie drewnianych podłóg i legarów, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0405-0300	Rozebranie drewnianych podłóg i legarów, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - białych podłóg wykonanych na wpust	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0405-0400	Rozebranie drewnianych podłóg i legarów, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - legarów	m
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0406	Rozebranie drewnianych stropów, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0406-0200	Rozebranie drewnianych stropów, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - ślepych pułapów	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0406-0300	Rozebranie drewnianych stropów, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - podsufitki z desek otynkowanych	m2
Biuletyn BRR	1.2.170.00.3	Rozbiórki konstrukcji i elementów metalowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0107-E	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, stalowych belek stropowych z dwuteowników:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0107-0500	Rozebranie , przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, stalowych belek stropowych z dwuteowników, o wysokości - do 200 mm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0107-0600	Rozebranie , przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, stalowych belek stropowych z dwuteowników, o wysokości - ponad 200 mm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0110	Rozebranie podciągów i słupów z kształtowników stalowych, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0110-0100	Rozebranie podciągów i słupów z kształtowników stalowych, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - podciągów z dwuteowników o wys. do 200 mm	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0110-0200	Rozebranie podciągów i słupów z kształtowników stalowych, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - podciągów z dwuteowników o wys. ponad 200 mm	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0110-0300	Rozebranie podciągów i słupów z kształtowników stalowych, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - słupów z ceowników o wys. do 200 mm	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0110-0400	Rozebranie podciągów i słupów z kształtowników stalowych, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - słupów z ceowników o wys. ponad 200 mm	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0802-A	Rozebranie konstrukcji schodów z elementów stalowych znajdujących się w poziomie I kondygnacji:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0802-0100	Rozebranie konstrukcji schodów z elementów stalowych znajdujących się w poziomie I kondygnacji - przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0804-A	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0804-0100	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych - przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji	m
Biuletyn BRR	1.2.180.00.3	Rozbiórki pokryć dachowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0506	Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nienadającej się do użytku, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0506-0500	Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nienadającej się do użytku, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - rynien dachowych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0506-0600	Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nienadającej się do użytku, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - rur spustowych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0509	Rozebranie pokrycia dachowego z papy, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0509-0200	Rozebranie pokrycia dachowego, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, z papy ułożonej - na deskowaniu na zakład	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0509-0300	Rozebranie pokrycia dachowego, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, z papy ułożonej - na betonie na zakład	m2
Biuletyn BRR	1.2.190.00.3	Roboty towarzyszące rozbiórkom, gdzie indziej niesklasyfikowane	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0901	Wykonanie, ustawienie i rozebranie rynny drewnianej do usuwania gruzu:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0901-0500	Wykonanie, ustawienie i rozebranie rynny drewnianej do usuwania gruzu - wykonanie	m
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0901-0600	Wykonanie, ustawienie i rozebranie rynny drewnianej do usuwania gruzu - ustawienie	m
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0901-0700	Wykonanie, ustawienie i rozebranie rynny drewnianej do usuwania gruzu - rozebranie	m
Biuletyn BRR	1.2.200.00	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH PRZY CAŁKOWITEJ ROZBIÓRCE OBIEKTÓW	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0504	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, jednolitych posadzek:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0504-0100	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, jednolitych posadzek - cementowych lub lastrykowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0504-0300	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, jednolitych posadzek - z płytek ceramicznych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-04 0504-0600	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, jednolitych posadzek - z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2
Biuletyn BRR	1.2.300.00	ROZBIÓRKI KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLI PRZY CAŁKOWITEJ ROZBIÓRCE OBIEKTÓW	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0101-A	Zerwanie nawierzchni:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0101-0100	Zerwanie nawierzchni z kamienia polnego	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0101-0200	Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0101-0300	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m2
Biuletyn BRR	1.5.000	ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE	
Biuletyn BRR	1.5.200.00.2	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0101-D	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0101-0400	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), o grubości - do 30 cm	m3
Biuletyn BRR	1.5.300.00.2	Niwelacja terenu i zasypanie dołów w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0101-B	Plantowanie terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0101-0200	Plantowanie terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm, w gruncie - kat. I-IV	m2
Biuletyn BRR	1.5.400.00.2	Odwodnienie placu budowy w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0101-C	Zainstalowanie pompy:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0101-0300	Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu	kpl.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0101-K	Wykonanie, ustawienie i rozebranie rynny drewnianej do odprowadzania wody:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0101-1100	Wykonanie, ustawienie i rozebranie rynny drewnianej do odprowadzania wody - wykonanie i ustawienie	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0101-1200	Wykonanie, ustawienie i rozebranie rynny drewnianej do odprowadzania wody - rozebranie	m
Biuletyn BRR	1.7.000	WYWIEZIENIE GRUZU, DŁUŻYC, GAŁĘZI, KARPINY	
Biuletyn BRR	1.7.100.00.2	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-I	Wywóz gruzu na odl. do 1 km:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-0900	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - skrzyniowymi do 5 t - gruzu spryzmowanego	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-1000	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 5 t	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-1100	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - samowyładowczymi do 5 t - gruzu spryzmowanego	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-1200	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-1300	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - skrzyniowymi do 5 t - gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-1400	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - skrzyniowymi do 5 t - gruzu z rozebranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-1500	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - skrzyniowymi do 5 t - gruzu z rozebranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-1600	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami skrzyniowymi do 5 t	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-1700	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - samowyładowczymi do 5 t - gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-1800	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - samowyładowczymi do 5 t - gruzu z rozebranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-1900	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - samowyładowczymi do 5 t - gruzu z rozebranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-2000	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t	m3
Biuletyn BRR	1.7.100.00.3	Wywiezienie gruzu i materiałów z całkowitej rozbiórki	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 1101-A	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 1101-0100	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku - ciągnikami kołowymi z przyczepami	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 1101-0200	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku - samochodami skrzyniowymi do 5 t	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 1101-0300	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku - samochodami dostawczymi	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 1101-D	Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 4-04 1101-0400	Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu (przy wywozie gruzu z terenu rozbiórki na odl. 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku) - ciągnikami kołowymi z przyczepami	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 1101-0500	Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu (przy wywozie gruzu z terenu rozbiórki na odl. 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku) - samochodami skrzyniowymi do 5 t	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 1101-0600	Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu (przy wywozie gruzu z terenu rozbiórki na odl. 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku) - samochodami dostawczymi	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 1102	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 1102-0100	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu - załadowanie gruzu na samochody, przy użyciu koparki o poj. łyżki 0,60 m3, przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 1102-0400	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu - transport gruzu na odl. 1 km z ręcznym wyładunkiem	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 1102-0500	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu - dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 1103	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 1103-0100	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - załadowanie gruzu na samochody, przy użyciu koparki o poj. łyżki 0,60 m3, przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 1103-0300	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - załadowanie gruzu na samochody, przy użyciu koparki o poj. łyżki 0,60 m3, przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 1103-0400	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu na odl. 1 km z mechanicznym wyładunkiem	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 1103-0500	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami samowyładowczymi do 5 t	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-04 1104	Wywóz samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku, bloków oraz brył ceglanych i betonowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-04 1104-0100	Wywóz samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku, bloków oraz brył ceglanych i betonowych o masie - do 50 kg	t
Biuletyn BRR	KNR 4-04 1104-0200	Wywóz samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku, bloków oraz brył ceglanych i betonowych o masie - ponad 50 do 100 kg	t
Biuletyn BRR	KNR 4-04 1104-0300	Wywóz samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku, bloków oraz brył ceglanych i betonowych - dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu bloków i brył samochodami skrzyniowymi do 5 t	t
Biuletyn BRR	1.9.000	ROBOTY TYMCZASOWE DLA POTRZEB BUDOWY	
Biuletyn BRR	1.9.200.00.2	Ustawienie obiektów tymczasowych w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0101-A	Ustawienie niepodświetlanych znaków drogowych:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0101-0102	Ustawienie niepodświetlanych znaków drogowych - trójkątnych o boku 90 cm, folia odblaskowa III generacji	szt.
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0101-0103	Ustawienie niepodświetlanych znaków drogowych - trójkątnych o boku 90 cm, folia odblaskowa II generacji	szt.
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0101-0105	Ustawienie niepodświetlanych znaków drogowych - trójkątnych o boku 90 cm, folia odblaskowa I generacji	szt.
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0101-0113	Ustawienie niepodświetlanych znaków drogowych - okrągłych fi 80 cm, folia odblaskowa II generacji	szt.
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0101-0114	Ustawienie niepodświetlanych znaków drogowych - okrągłych fi 90 cm, folia odblaskowa II generacji	szt.
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0101-0115	Ustawienie niepodświetlanych znaków drogowych - okrągłych fi 80 cm, folia odblaskowa I generacji	szt.
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0101-0116	Ustawienie niepodświetlanych znaków drogowych - okrągłych fi 90 cm, folia odblaskowa I generacji	szt.
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0101-0123	Ustawienie niepodświetlanych znaków drogowych - prostokątnych o wym. 60x75 cm, folia odblaskowa II generacji	szt.
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0101-0124	Ustawienie niepodświetlanych znaków drogowych - prostokątnych o wym. 60x90 cm, folia odblaskowa II generacji	szt.
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0101-0125	Ustawienie niepodświetlanych znaków drogowych - prostokątnych o wym. 60x75 cm, folia odblaskowa I generacji	szt.
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0101-0126	Ustawienie niepodświetlanych znaków drogowych - prostokątnych o wym. 60x90 cm, folia odblaskowa I generacji	szt.
Biuletyn BRR	2.0	WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI	
Biuletyn BRR	2.1.000	ROBOTY ZIEMNE I TERENY ZIELONE ORAZ MAŁA ARCHITEKTURA	
Biuletyn BRR	2.1.110.00.2	Wykopy ze skarpami w gruntach nieskalistych kat. I-V w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0101	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0101-0100	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu, o głębokości - do 1,0 m w gruntach suchych kat. I-II	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0101-0200	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu, o głębokości - do 1,0 m w gruntach nawodnionych kat. I-II	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0101-0300	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu, o głębokości - do 1,5 m w gruntach suchych kat. III	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0101-0400	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu, o głębokości - do 1,5 m w gruntach nawodnionych kat. III	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0101-0500	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu, o głębokości - do 1,5 m w gruntach suchych kat. IV	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0101-0600	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu, o głębokości - do 1,5 m w gruntach nawodnionych kat. IV	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0102	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m, w gruncie suchym lub wilgotnym:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0102-0200	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m, w gruncie suchym lub wilgotnym - kat. III, o głęb. do 1,5 m	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0102-0300	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m, w gruncie suchym lub wilgotnym - kat. IV, o głęb. do 1,5 m	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0102-0500	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m, w gruncie suchym lub wilgotnym - kat. III, o głęb. ponad 1,5 do 3,0 m	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0102-0600	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m, w gruncie suchym lub wilgotnym - kat. IV, o głęb. ponad 1,5 do 3,0 m	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0103	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0103-0200	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2, w gruncie - kat. III, o głęb. do 1,5 m	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0103-0300	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2, w gruncie - kat. IV, o głęb. do 1,5 m	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0103-0500	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2, w gruncie - kat. III, o głęb. ponad 1,5 do 3,0 m	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0103-0600	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2, w gruncie - kat. IV, o głęb. ponad 1,5 do 3,0 m	m3
Biuletyn BRR	2.1.120.00.2	Wykopy o ścianach pionowych w gruntach nieskalistych kat. I-V w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	2.1.122.00.2	Wykopy umocnione o ścianach pionowych w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0102	Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer. do 1,5 m, głęb. do 3,0 m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0102-0100	Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer. do 1,5 m, głęb. do 3,0 m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu, w gruntach - suchych kat. I-II	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0102-0200	Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer. do 1,5 m, głęb. do 3,0 m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu, w gruntach - suchych kat. III	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0102-0300	Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer. do 1,5 m, głęb. do 3,0 m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu, w gruntach - suchych kat. IV	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0102-0400	Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer. do 1,5 m, głęb. do 3,0 m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu, w gruntach - nawodnionych kat. I-II	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0102-0500	Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer. do 1,5 m, głęb. do 3,0 m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu, w gruntach - nawodnionych kat. III	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0102-0600	Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer. do 1,5 m, głęb. do 3,0 m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu, w gruntach - nawodnionych kat. IV	m3
Biuletyn BRR	2.1.123.00.2	Wykopy wewnątrz budynków i budowli	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0103	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku, z zasypaniem, usunięciem nadmiaru ziemi z budynku i wywozem ziemi samochodem samowyładowczym na odl. do 1 km:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0103-0100	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku, z zasypaniem, usunięciem nadmiaru ziemi z budynku i wywozem ziemi samochodem samowyładowczym na odl. do 1 km, w gruntach - suchych kat. I-II, w parterze budynku	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0103-0101	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku, z zasypaniem, usunięciem nadmiaru ziemi z budynku i wywozem ziemi samochodem samowyładowczym na odl. do 1 km, w gruntach - nawodnionych kat. I-II, w parterze budynku	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0103-0200	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku, z zasypaniem, usunięciem nadmiaru ziemi z budynku i wywozem ziemi samochodem samowyładowczym na odl. do 1 km, w gruntach - suchych kat. III, w parterze budynku	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0103-0201	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku, z zasypaniem, usunięciem nadmiaru ziemi z budynku i wywozem ziemi samochodem samowyładowczym na odl. do 1 km, w gruntach - nawodnionych kat. III, w parterze budynku	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0103-0300	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku, z zasypaniem, usunięciem nadmiaru ziemi z budynku i wywozem ziemi samochodem samowyładowczym na odl. do 1 km, w gruntach - suchych kat. IV, w parterze budynku	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0103-0301	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku, z zasypaniem, usunięciem nadmiaru ziemi z budynku i wywozem ziemi samochodem samowyładowczym na odl. do 1 km, w gruntach - nawodnionych kat. IV, w parterze budynku	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0103-0400	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku, z zasypaniem, usunięciem nadmiaru ziemi z budynku i wywozem ziemi samochodem samowyładowczym na odl. do 1 km, w gruntach - suchych kat. I-II, w piwnicach budynku	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0103-0401	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku, z zasypaniem, usunięciem nadmiaru ziemi z budynku i wywozem ziemi samochodem samowyładowczym na odl. do 1 km, w gruntach - nawodnionych kat. I-II, w piwnicach budynku	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNNR 3 0103-0500	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku, z zasypaniem, usunięciem nadmiaru ziemi z budynku i wywozem ziemi samochodem samowyładowczym na odl. do 1 km, w gruntach -suchych kat. III, w piwnicach budynku	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0103-0501	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku, z zasypaniem, usunięciem nadmiaru ziemi z budynku i wywozem ziemi samochodem samowyładowczym na odl. do 1 km, w gruntach - nawodnionych kat. III, w piwnicach budynku	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0103-0600	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku, z zasypaniem, usunięciem nadmiaru ziemi z budynku i wywozem ziemi samochodem samowyładowczym na odl. do 1 km, w gruntach - suchych kat. IV, w piwnicach budynku	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0103-0601	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku, z zasypaniem, usunięciem nadmiaru ziemi z budynku i wywozem ziemi samochodem samowyładowczym na odl. do 1 km, w gruntach - nawodnionych kat. IV, w piwnicach budynku	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0103-0700	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku, z zasypaniem, usunięciem nadmiaru ziemi z budynku i wywozem ziemi samochodem samowyładowczym na odl. do 1 km - dodatek za każdy następny rozpoczęty km wywozu ziemi ponad 1 km	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0106-A	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, wykonywane wewnątrz budynku:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0106-0100	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, wykonywane wewnątrz budynku - bez względu na głęb. i kat. gruntu	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0106-0200	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, wykonywane wewnątrz budynku - bez względu na głęb. i kat. gruntu - przy istniejących fundamentach	m3
Biuletyn BRR	2.1.124.00.2	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0104	Wykopy o ścianach pionowych, przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0104-0200	Wykopy o ścianach pionowych, przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, w gruncie - kat. III	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0104-0300	Wykopy o ścianach pionowych, przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, w gruncie - kat. IV	m3
Biuletyn BRR	2.1.125.00.2	Umocnienia wykopów w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0107	Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0107-0100	Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych, o szerokości - do 1,5 m, na głęb. do 3 m	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0107-0200	Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych, o szerokości - do 1,5 m, na głęb. ponad 3 m do 4,5 m	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0107-0300	Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych, o szerokości - do 1,5 m, na głęb. ponad 4,5 m do 6 m	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0107-0400	Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych, o szerokości - ponad 1,5 do 2,5 m, na głęb. do 3 m	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0107-0500	Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych, o szerokości - ponad 1,5 do 2,5 m, na głęb. ponad 3 m do 4,5 m	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0107-0600	Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych, o szerokości - ponad 1,5 do 2,5 m, na głęb. ponad 4,5 m do 6 m	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0107-0700	Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych - przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiórką	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0107-0800	Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych - ułożenie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego	m2
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0108	Umocnienie wraz z rozbiórką, elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych kat. I-IV, ścian wykopów o szer. do 1,0 m:	
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0108-0100	Umocnienie wraz z rozbiórką, elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych kat. I-IV, ścian wykopów o szer. do 1,0 m, przy głęb. wykopu do - 3,0 m, umocnienie pełne	m2
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0108-0200	Umocnienie wraz z rozbiórką, elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych kat. I-IV, ścian wykopów o szer. do 1,0 m, przy głęb. wykopu do - 6,0 m, umocnienie pełne	m2
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0108-0300	Umocnienie wraz z rozbiórką, elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych kat. I-IV, ścian wykopów o szer. do 1,0 m, przy głęb. wykopu do - 3,0 m, umocnienie ażurowe	m2
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0108-0400	Umocnienie wraz z rozbiórką, elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych kat. I-IV, ścian wykopów o szer. do 1,0 m - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1,0 m szer. wykopu, przy umocnieniu pełnym ścian wykopów o głęb. do 3,0 m	m2
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0108-0500	Umocnienie wraz z rozbiórką, elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych kat. I-IV, ścian wykopów o szer. do 1,0 m - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1,0 m szer. wykopu, przy umocnieniu pełnym ścian wykopów o głęb. do 6,0 m	m2
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0108-0600	Umocnienie wraz z rozbiórką, elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych kat. I-IV, ścian wykopów o szer. do 1,0 m - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1,0 m szer. wykopu, przy umocnieniu ażurowym ścian wykopów o głęb. do 3,0 m	m2
Biuletyn BRR	2.1.190.00.2	Zasypywanie wykopów w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0105-B	Zasypanie wykopów ziemią:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0105-0200	Zasypanie wykopów ziemią - kat. III	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0105-0300	Zasypanie wykopów ziemią - kat. IV	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0106-C	Zasypanie wykopów wewnątrz budynku:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0106-0300	Zasypanie wykopów wewnątrz budynku - ziemią z ukopów	m3
Biuletyn BRR	2.1.400.00.2	ODWIEZIENIE I DOWIEZIENIE ORAZ PRZEMIESZCZANIE ZIEMI W ROBOTACH REMONTOWYCH	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0105-E	Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10 m:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0105-0500	Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10 m, w gruncie - kat. III	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0105-0600	Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10 m, w gruncie - kat. IV	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0105-0700	Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10 m - dodatek za każde następne 10 m odwiezienia lub dowiezienia ziemi taczkami	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0106-D	Usunięcie gruzu i ziemi:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0106-0400	Usunięcie gruzu i ziemi - z parteru budynku	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0106-0500	Usunięcie gruzu i ziemi - z piwnic budynku	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-A	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. do 1 km:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-0100	Wywóz samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. do 1 km, ziemi - kat. I-II	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-0200	Wywóz samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. do 1 km, ziemi - kat. III	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-0300	Wywóz samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. do 1 km, ziemi - kat. IV	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-0400	Wywóz samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. do 1 km, ziemi - dopłata za każdy następny 1 km wywozu ziemi	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-E	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-0500	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km, ziemi - kat. I-II	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-0600	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km, ziemi - kat. III	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-0700	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km, ziemi - kat. IV	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0108-0800	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km, ziemi - dopłata za każdy następny 1 km wywozu ziemi	m3
Biuletyn BRR	2.5.000	BUDOWNICTWO OGÓLNE, ROLNICZE, PRZEMYSŁOWE	
Biuletyn BRR	2.5.100.00	ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE	
Biuletyn BRR	2.5.111.00.2	Remont konstrukcji i elementów betonowych monolitycznych (niezbrojonych)	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0202-A	Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego, z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0202-0100	Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego, z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku, przy szerokości ław - do 40 cm, betonem C12/15	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0202-0101	Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego, z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku, przy szerokości ław - do 40 cm, betonem C16/20	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0202-0102	Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego, z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku, przy szerokości ław - do 40 cm, betonem C20/25	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0202-0200	Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego, z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku, przy szerokości ław - ponad 40 do 50 cm, betonem C12/15	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0202-0201	Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego, z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku, przy szerokości ław - ponad 40 do 50 cm, betonem C16/20	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0202-0202	Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego, z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku, przy szerokości ław - ponad 40 do 50 cm, betonem C20/25	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0202-0300	Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego, z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku, przy szerokości ław - ponad 50 do 60 cm, betonem C12/15	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0202-0301	Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego, z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku, przy szerokości ław - ponad 50 do 60 cm, betonem C16/20	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0202-0302	Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego, z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku, przy szerokości ław - ponad 50 do 60 cm, betonem C20/25	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0202-0400	Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego, z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku, przy szerokości ław - ponad 60 do 70 cm, betonem C12/15	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0202-0401	Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego, z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku, przy szerokości ław - ponad 60 do 70 cm, betonem C16/20	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0202-0402	Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego, z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku, przy szerokości ław - ponad 60 do 70 cm, betonem C20/25	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0202-0500	Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego, z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku, przy szerokości ław - ponad 70 do 80 cm, betonem C12/15	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0202-0501	Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego, z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku, przy szerokości ław - ponad 70 do 80 cm, betonem C16/20	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0202-0502	Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego, z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku, przy szerokości ław - ponad 70 do 80 cm, betonem C20/25	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNNR 3 0405	Uzupełnienie betonem konstrukcji betonowych:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0405-0101	Uzupełnienie konstrukcji betonowych, betonem klasy - C8/10	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0405-0200	Uzupełnienie konstrukcji betonowych, betonem klasy - C12/15	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0405-0201	Uzupełnienie konstrukcji betonowych, betonem klasy - C16/20	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0405-0204	Uzupełnienie konstrukcji betonowych, betonem klasy - C20/25	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0405-0205	Uzupełnienie konstrukcji betonowych, betonem klasy - C25/30	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0405-0207	Uzupełnienie konstrukcji betonowych, betonem klasy - C30/37	m3
Biuletyn BRR	2.5.111.00.3	Rozbiórka konstrukcji i elementów betonowych monolitycznych (niezbrojonych)	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0403-A	Rozbiórka elementów:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów - betonowych	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0212-A	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, o grubości - do 15 cm	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0212-0200	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, o grubości - ponad 15 cm	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0212-0400	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - czapek kominowych	m2
Biuletyn BRR	2.5.112.00.3	Rozbiórka konstrukcji i elementów żelbetowych monolitycznych typowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0403-B	Rozbiórka elementów żelbetowych:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0403-0200	Rozbiórka elementów - żelbetowych	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0212-C	Rozbiórka elementów konstrukcji żelbetowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0212-0300	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - zbrojonych	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0353-A	Rozebranie płyt balkonowych z balustradą:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0353-0100	Rozebranie płyt balkonowych z balustradą - żelbetowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0353-0200	Rozebranie płyt balkonowych z balustradą - kamiennych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0353-0300	Rozebranie płyt balkonowych z balustradą - żeliwnych	m2
Biuletyn BRR	2.5.120.00.2	Montaż/demontaż deskowań konstrukcji monolitycznych oraz stemplowanie i podpory zagrożonych konstrukcji	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0201-A	Wykonanie i rozebranie stemplowania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0201-0100	Wykonanie i rozebranie stemplowania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych, o wysokości - do 4 m	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0201-B	Wykonanie i rozebranie deskowania:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0201-0200	Wykonanie i rozebranie deskowania - ław fundamentowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0201-0300	Wykonanie i rozebranie deskowania - stóp fundamentowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0201-0400	Wykonanie i rozebranie deskowania - słupów prostokątnych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0201-0500	Wykonanie i rozebranie deskowania - belek i podciągów	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0201-0600	Wykonanie i rozebranie deskowania - płyt dachowych i stropowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0201-0700	Wykonanie i rozebranie deskowania - ścian	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0201-0800	Wykonanie i rozebranie deskowania - schodów prostych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0201-0900	Wykonanie i rozebranie deskowania - schodów dwubiegowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0201-1000	Wykonanie i rozebranie deskowania - czapek kominowych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0201-1100	Wykonanie i rozebranie deskowania - gzymsów	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0421	Podstemplowanie zagrożonych ścian konstrukcją z drewna:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0421-0100	Podstemplowanie zagrożonych ścian konstrukcją z drewna - okrągłego, o przekroju do 250 cm2	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0421-0200	Podstemplowanie zagrożonych ścian konstrukcją z drewna - okrągłego, o przekroju ponad 250 cm2	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0421-0300	Podstemplowanie zagrożonych ścian konstrukcją z drewna - krawędziaków, o przekroju do 250 cm2	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0421-0400	Podstemplowanie zagrożonych ścian konstrukcją z drewna - krawędziaków, o przekroju ponad 250 cm2	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0421-0500	Podstemplowanie zagrożonych ścian konstrukcją z drewna - rozebranie stemplowań z drewna, o przekroju do 250 cm2	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0421-0600	Podstemplowanie zagrożonych ścian konstrukcją z drewna - rozebranie stemplowań z drewna, o przekroju ponad 250 cm2	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0422-A	Wykonanie podstemplowania stropów i nadproży:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0422-0100	Podstemplowanie - z deskowaniem zagrożonych stropów	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0422-0200	Podstemplowanie - bez deskowania zagrożonych stropów	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0422-0300	Podstemplowanie - zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0422-0400	Podstemplowanie - zagrożonych nadproży	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0422-E	Rozebranie podstemplowania:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0422-0500	Rozebranie podstemplowania - stropów z deskowaniem	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0422-0600	Rozebranie podstemplowania - stropów bez deskowania	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0422-0700	Rozebranie podstemplowania - stropów pojedynczymi stemplami	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0422-0800	Rozebranie podstemplowania - nadproży	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0423	Podstemplowanie płyt balkonowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0423-0100	Podstemplowanie płyt balkonowych - tymczasowe płyt w poziomie I piętra	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0423-0200	Podstemplowanie płyt balkonowych - dodatek za podstemplowanie tymczasowe płyt każdego następnego piętra ponad poziom I piętra	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0423-0300	Podstemplowanie płyt balkonowych - stałe płyt w poziomie I piętra	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0423-0400	Podstemplowanie płyt balkonowych - dodatek za podstemplowanie stałe płyt każdego następnego piętra ponad poziom I piętra	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0423-0500	Rozebranie stemplowania balkonów w poziomie I piętra	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0423-0600	Rozebranie stemplowania balkonów - dodatek za każde następne piętro	m2
Biuletyn BRR	2.5.130.00.2	Zbrojenie oraz elementy wbudowane w konstrukcjach monolitycznych w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0202-F	Uzupełnienie ław fundamentowych - dodatek za zbrojenie ław:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0202-0600	Uzupełnienie ław fundamentowych - dodatek za zbrojenie ław - stalą gładką fi do 12 mm	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0202-0601	Uzupełnienie ław fundamentowych - dodatek za zbrojenie ław - stalą żebrowaną	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0406	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali okrągłej:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0406-0100	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali okrągłej - gładkiej fi 8 - 12 mm	kg
Biuletyn BRR	KNNR 3 0406-0200	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali okrągłej - żebrowanej fi 12 - 14 mm	kg
Biuletyn BRR	KNNR 3 0406-0201	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali okrągłej - żebrowanej fi 16 - 28 mm	kg
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0202	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali okrągłej gładkiej:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0202-0100	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali okrągłej gładkiej - do fi 6 mm	kg
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0202-0200	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali okrągłej gładkiej - fi 8 mm	kg
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0202-0300	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali okrągłej gładkiej - fi 10-12 mm	kg
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0202-0600	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali okrągłej gładkiej - strzemion fi 6 mm	kg
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0202-0700	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali okrągłej gładkiej - strzemion fi 8 mm	kg
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0202-0800	Oczyszczenie i prostowanie prętów pochodzących z rozbiórki fi do 10 mm	kg
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0202-0900	Oczyszczenie i prostowanie prętów pochodzących z rozbiórki fi ponad 10 mm	kg
Biuletyn BRR	2.5.141.00.2	Uzupełnienie konstrukcji monolitycznych	
Biuletyn BRR	2.5.141.10.2	Uzupełnienie fundamentów monolitycznych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-A	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych betonem zwykłym:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0100	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych betonem zwykłym, klasy - C12/15	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0110	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych betonem zwykłym, klasy - C16/20	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0120	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych betonem zwykłym, klasy - C20/25	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0130	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych betonem zwykłym, klasy - C25/30	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-D	Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych betonem zwykłym:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0400	Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych betonem zwykłym, klasy - C12/15	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0410	Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych betonem zwykłym, klasy - C16/20	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0420	Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych betonem zwykłym, klasy - C20/25	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0430	Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych betonem zwykłym, klasy - C25/30	m3
Biuletyn BRR	2.5.141.30.2	Uzupełnienie ścian/elementów pionowych monolitycznych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-B	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub. do 20 cm betonem zwykłym:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0200	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub. do 20 cm betonem zwykłym, klasy - C12/15	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0210	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub. do 20 cm betonem zwykłym, klasy - C16/20	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0220	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub. do 20 cm betonem zwykłym, klasy - C20/25	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0230	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub. do 20 cm betonem zwykłym, klasy - C25/30	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-C	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub. ponad 20 cm betonem zwykłym:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0300	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub. ponad 20 cm betonem zwykłym, klasy - C12/15	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0310	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub. ponad 20 cm betonem zwykłym, klasy - C16/20	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0320	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub. ponad 20 cm betonem zwykłym, klasy - C20/25	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0330	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub. ponad 20 cm betonem zwykłym, klasy - C25/30	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-E	Uzupełnienie zbrojonych ścian betonem zwykłym:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0500	Uzupełnienie zbrojonych ścian betonem zwykłym, klasy - C12/15	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0510	Uzupełnienie zbrojonych ścian betonem zwykłym, klasy - C16/20	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0520	Uzupełnienie zbrojonych ścian betonem zwykłym, klasy - C20/25	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0530	Uzupełnienie zbrojonych ścian betonem zwykłym, klasy - C25/30	m3
Biuletyn BRR	2.5.141.40.2	Uzupełnienie słupów monolitycznych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-F	Uzupełnienie zbrojonych słupów betonem zwykłym:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0600	Uzupełnienie zbrojonych słupów betonem zwykłym, klasy - C12/15	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0610	Uzupełnienie zbrojonych słupów betonem zwykłym, klasy - C16/20	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0620	Uzupełnienie zbrojonych słupów betonem zwykłym, klasy - C20/25	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0630	Uzupełnienie zbrojonych słupów betonem zwykłym, klasy - C25/30	m3
Biuletyn BRR	2.5.141.50.2	Uzupełnienie monolitycznych elementów stropowych i dachów, belek, podciągów, wieńców	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-G	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców betonem zwykłym:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0700	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców betonem zwykłym, klasy - C12/15	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0710	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców betonem zwykłym, klasy - C16/20	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0720	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców betonem zwykłym, klasy - C20/25	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0730	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców betonem zwykłym, klasy - C25/30	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-H	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych betonem zwykłym:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0800	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych betonem zwykłym, klasy - C12/15	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0810	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych betonem zwykłym, klasy - C16/20	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0820	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych betonem zwykłym, klasy - C20/25	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0830	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych betonem zwykłym, klasy - C25/30	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-I	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachów betonem zwykłym:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0900	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachów betonem zwykłym, klasy - C12/15	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0910	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachów betonem zwykłym, klasy - C16/20	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0920	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachów betonem zwykłym, klasy - C20/25	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-0930	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachów betonem zwykłym, klasy - C25/30	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-L	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji płyt balkonowych i daszków betonem zwykłym:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-1200	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji płyt balkonowych i daszków betonem zwykłym, klasy - C12/15	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-1210	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji płyt balkonowych i daszków betonem zwykłym, klasy - C16/20	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-1220	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji płyt balkonowych i daszków betonem zwykłym, klasy - C20/25	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-1230	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji płyt balkonowych i daszków betonem zwykłym, klasy - C25/30	m3
Biuletyn BRR	2.5.141.70.2	Uzupełnienie schodów monolitycznych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-J	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji schodów betonem zwykłym:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-1000	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji schodów betonem zwykłym, klasy - C12/15	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-1010	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji schodów betonem zwykłym, klasy - C16/20	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-1020	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji schodów betonem zwykłym, klasy - C20/25	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-1030	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji schodów betonem zwykłym, klasy - C25/30	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-K	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji schodów zabiegowych betonem zwykłym:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-1100	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji schodów zabiegowych betonem zwykłym, klasy - C12/15	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-1110	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji schodów zabiegowych betonem zwykłym, klasy - C16/20	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-1120	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji schodów zabiegowych betonem zwykłym, klasy - C20/25	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-1130	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji schodów zabiegowych betonem zwykłym, klasy - C25/30	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0205-F	Uzupełnienie brakujących stopni:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0205-0600	Uzupełnienie brakujących - stopni schodowych	szt.
Biuletyn BRR	2.5.141.90.2	Uzupełnienie innych elementów monolitycznych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-Ł	Uzupełnienie czapek kominowych betonem zwykłym:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0203-1300	Uzupełnienie czapek kominowych betonem zwykłym, klasy - C12/15	m2
Biuletyn BRR	2.5.146.00.2	Remont koryt, rowków, żłobów, misek odpływowych, opasek	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0213-A	Wykonanie opaski betonowej:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0213-0100	Wykonanie opaski betonowej - przy budynku	m2
Biuletyn BRR	2.5.148.00.2	Remont podjazdów, posadzek oraz okładzin schodów wykonywanych na mokro	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0803	Uzupełnienie posadzki cem. o pow. uzupełnienia 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0803-0100	Uzupełnienie posadzki cem. o pow. uzupełnienia 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu - z zatarciem na ostro	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0803-0200	Uzupełnienie posadzki cem. o pow. uzupełnienia 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu - z zatarciem na gładko	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0805	Uzupełnienie posadzki lastrykowej, o pow. uzupełnienia w jednym miejscu do 5,0 m2:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0805-0100	Uzupełnienie posadzki lastrykowej, o pow. uzupełnienia w jednym miejscu do 5,0 m2 - jednobarwnej	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0805-0200	Uzupełnienie posadzki lastrykowej, o pow. uzupełnienia w jednym miejscu do 5,0 m2 - wielobarwnej	m2
Biuletyn BRR	2.5.148.00.3	Rozbiórka podjazdów, posadzek oraz okładzin schodów wykonywanych na mokro	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0801-C	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0801-0300	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych - wraz z cokolikami	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0804-G	Zerwanie posadzek cementowych i cokolika cementowego:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0804-0700	Zerwanie posadzek cementowych i cokolika cementowego - posadzek	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0804-0800	Zerwanie posadzek cementowych i cokolika cementowego - cokolika	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0807-D	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0807-0400	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy - lastrykowej	m2
Biuletyn BRR	2.5.148.00.4	Podjazdy, posadzki oraz okładziny schodów wykonywane na mokro w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0201-E	Ułożenie posadzki cementowej o grub. do 40 mm wraz z cokolikami wys. 10 cm:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0201-0240	Ułożenie posadzki cementowej o grub. do 40 mm wraz z cokolikami wys. 10 cm - zatartej na ostro	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0201-0250	Ułożenie posadzki cementowej o grub. do 40 mm wraz z cokolikami wys. 10 cm - zatartej na gładko	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0201-0260	Ułożenie posadzki cementowej o grub. do 40 mm wraz z cokolikami wys. 10 cm - pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0202-H	Ułożenie posadzki cementowej wypalanej:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0202-0270	Ułożenie posadzki cementowej wypalanej, o grubości - do 40 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0205-A	Dodatek za zbrojenie posadzki cementowej:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0205-0300	Dodatek za zbrojenie posadzki cementowej - siatką stalową	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0401-F	Ułożenie posadzki lastrykowej szlifowanej wraz z cokolikami:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0401-0350	Ułożenie posadzki lastrykowej szlifowanej wraz z cokolikami - jednobarwnej	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0401-0360	Ułożenie posadzki lastrykowej szlifowanej wraz z cokolikami - wielobarwnej	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1001-C	Uzupełnienie posadzki cementowej o grub. do 3 cm i pow. ponad 1 do 5 m2 w 1 miejscu:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1001-1120	Uzupełnienie posadzki cementowej o grub. do 3 cm i pow. ponad 1 do 5 m2 w 1 miejscu - zatartej na gładko	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1001-1130	Uzupełnienie posadzki cementowej o grub. do 3 cm i pow. ponad 1 do 5 m2 w 1 miejscu - zatartej na połysk	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1101-F	Uzupełnienie posadzki lastrykowej o grub. 1,5 cm, o pow. ponad 1 do 5 m2 w 1 miejscu:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1101-1250	Uzupełnienie posadzki lastrykowej o grub. 1,5 cm, o pow. ponad 1 do 5 m2 w 1 miejscu - jednobarwnej	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1101-1260	Uzupełnienie posadzki lastrykowej o grub. 1,5 cm, o pow. ponad 1 do 5 m2 w 1 miejscu - wielobarwnej	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1102-H	Uzupełnienie cokolików lastrykowych przyściennych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1102-1270	Uzupełnienie cokolików lastrykowych przyściennych, o wysokości - 15 cm i dł. ponad 1 m w 1 msc.	m
Biuletyn BRR	2.5.150.00.2	Remont prefabrykowanych elementów betonowych/żelbetowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0501-D	Wymiana konstrukcji dachu wraz z obróbkami i pokryciem papą asfaltową:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0501-0400	Wymiana konstrukcji dachu wraz z obróbkami i pokryciem papą asfaltową - stropodachu z elementów prefabrykowanych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0204-A	Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0204-0100	Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu - WPS 100	m2
Biuletyn BRR	2.5.181.00.2	Betonowanie natryskowe (torkretowanie)	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0205	Wypełnienie metodą natrysku ubytków o głęb. 10 mm zaprawą torkretową weber.rep ZT w konstrukcjach betonowych:	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0205-0100	Wypełnienie metodą natrysku ubytków o głęb. 10 mm zaprawą torkretową weber.rep ZT w konstrukcjach betonowych na powierzchniach - pionowych płaskich, metodą natrysku mokrego	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0205-0200	Wypełnienie metodą natrysku ubytków o głęb. 10 mm zaprawą torkretową weber.rep ZT w konstrukcjach betonowych na powierzchniach - pionowych z krzywiznami, metodą natrysku mokrego	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0205-0300	Wypełnienie metodą natrysku ubytków o głęb. 10 mm zaprawą torkretową weber.rep ZT w konstrukcjach betonowych na powierzchniach - sufitowych, metodą natrysku mokrego	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0205-0400	Wypełnienie metodą natrysku mokrego ubytków o głęb. 10 mm zaprawą torkretową weber.rep ZT w konstrukcjach betonowych - dodatek za każde 10 mm grub. zaprawy naprawczej	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR K-21 0205-0500	Wypełnienie metodą natrysku ubytków o głęb. 10 mm zaprawą torkretową weber.rep ZT w konstrukcjach betonowych na powierzchniach - pionowych płaskich, metodą natrysku suchego	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0205-0600	Wypełnienie metodą natrysku ubytków o głęb. 10 mm zaprawą torkretową weber.rep ZT w konstrukcjach betonowych na powierzchniach - pionowych z krzywiznami, metodą natrysku suchego	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0205-0700	Wypełnienie metodą natrysku ubytków o głęb. 10 mm zaprawą torkretową weber.rep ZT w konstrukcjach betonowych na powierzchniach - sufitowych, metodą natrysku suchego	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0205-0800	Wypełnienie metodą natrysku suchego ubytków o głęb. 10 mm zaprawą torkretową weber.rep ZT w konstrukcjach betonowych - dodatek za każde 10 mm grub. zaprawy naprawczej	m2
Biuletyn BRR	2.5.182.00	Cięcie, wiercenie i wyrównanie powierzchni betonu	
Biuletyn BRR	2.5.182.10.2	Przecinanie, nacinanie betonu i żelbetu	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0804-F	Nacięcie (rozkucie) podłoża betonowego:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0804-0600	Nacięcie (rozkucie) podłoża betonowego - przecinakiem	m2
Biuletyn BRR	KNR-AT 17 0104	Cięcie piłą diamentową podłoża z betonu niezbrojonego:	
Biuletyn BRR	KNR-AT 17 0104-0100	Cięcie piłą diamentową podłoża z betonu niezbrojonego, o grubości cięcia - do 15 cm - posadzki	m2
Biuletyn BRR	KNR-AT 17 0104-0200	Cięcie piłą diamentową podłoża z betonu niezbrojonego, o grubości cięcia - do 15 cm - ściany	m2
Biuletyn BRR	KNR-AT 17 0104-0300	Cięcie piłą diamentową podłoża z betonu niezbrojonego, o grubości cięcia - do 15 cm - stropu	m2
Biuletyn BRR	KNR-AT 17 0104-0400	Cięcie piłą diamentową podłoża z betonu niezbrojonego, o grubości cięcia - powyżej 15 do 40 cm - posadzki	m2
Biuletyn BRR	KNR-AT 17 0104-0500	Cięcie piłą diamentową podłoża z betonu niezbrojonego, o grubości cięcia - powyżej 15 do 40 cm - ściany	m2
Biuletyn BRR	KNR-AT 17 0104-0600	Cięcie piłą diamentową podłoża z betonu niezbrojonego, o grubości cięcia - powyżej 15 do 40 cm - stropu	m2
Biuletyn BRR	KNR-AT 17 0105	Cięcie piłą diamentową podłoża z betonu niezbrojonego:	
Biuletyn BRR	KNR-AT 17 0105-0100	Cięcie piłą diamentową podłoża z betonu niezbrojonego, o grubości cięcia - do 15 cm - posadzki	m2
Biuletyn BRR	KNR-AT 17 0105-0200	Cięcie piłą diamentową podłoża z betonu niezbrojonego, o grubości cięcia - do 15 cm - ściany	m2
Biuletyn BRR	KNR-AT 17 0105-0300	Cięcie piłą diamentową podłoża z betonu niezbrojonego, o grubości cięcia - do 15 cm - stropu	m2
Biuletyn BRR	KNR-AT 17 0105-0400	Cięcie piłą diamentową podłoża z betonu niezbrojonego, o grubości cięcia - powyżej 15 do 40 cm - posadzki	m2
Biuletyn BRR	KNR-AT 17 0105-0500	Cięcie piłą diamentową podłoża z betonu niezbrojonego, o grubości cięcia - powyżej 15 do 40 cm - ściany	m2
Biuletyn BRR	KNR-AT 17 0105-0600	Cięcie piłą diamentową podłoża z betonu niezbrojonego, o grubości cięcia - powyżej 15 do 40 cm - stropu	m2
Biuletyn BRR	2.5.182.20.2	Wiercenie/wiercenie rdzeniowe, obsadzanie kotew, kotew chemicznych, kołków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0408	Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0408-0100	Wiercenie w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi otworów, o średnicy - fi 15 mm	cm
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0408-0200	Wiercenie w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi otworów, o średnicy - fi 20 mm	cm
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0408-0300	Wiercenie w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi otworów, o średnicy - fi 25 mm	cm
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0408-0400	Wiercenie w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi otworów, o średnicy - fi 30 mm	cm
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0408-0500	Wiercenie w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi otworów, o średnicy - fi 35 mm	cm
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0408-0600	Wiercenie w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi otworów, o średnicy - fi 40 mm	cm
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0408-0700	Wiercenie w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi otworów, o średnicy - fi 50 mm	cm
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0408-0800	Wiercenie w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi otworów, o średnicy - fi 60 mm	cm
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0408-0900	Wiercenie w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi otworów - dopłata za każde 10 mm zwiększenia średnicy otworu	cm
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-A	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 08 dł. 110 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 10 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0101	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 08 dł. 110 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 10 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0106	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 08 dł. 110 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 10 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-B	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 08 dł. 160 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 10 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0111	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 08 dł. 160 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 10 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0116	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 08 dł. 160 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 10 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-C	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 10 dł. 130 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 12 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0201	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 10 dł. 130 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 12 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0206	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 10 dł. 130 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 12 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-D	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 10 dł. 170 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 12 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0211	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 10 dł. 170 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 12 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0216	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 10 dł. 170 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 12 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-E	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 160 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 14 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0301	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 160 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 14 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0306	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 160 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 14 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-F	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 190 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 14 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0311	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 190 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 14 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0316	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 190 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 14 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-G	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 220 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 14 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0321	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 220 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 14 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0326	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 220 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 14 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-H	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 260 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 14 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0331	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 260 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 14 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0336	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 260 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 14 mm - kotwy z żywicywinyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-I	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 16 dł. 190 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 18 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0401	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 16 dł. 190 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 18 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0406	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 16 dł. 190 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 18 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-J	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 16 dł. 220 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 18 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0411	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 16 dł. 220 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 18 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0416	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 16 dł. 220 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 18 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-K	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 16 dł. 260 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 18 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0421	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 16 dł. 260 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 18 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0426	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 16 dł. 260 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 18 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-L	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 20 dł. 260 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 24 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0501	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 20 dł. 260 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 24 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0506	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 20 dł. 260 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 24 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-M	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 24 dł. 300 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 28 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0601	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 24 dł. 300 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 28 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0606	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 24 dł. 300 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 28 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-N	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 30 dł. 380 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 35 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0701	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 30 dł. 380 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 35 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0101-0706	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 30 dł. 380 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 35 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-A	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 08 dł. 110 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 10 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0101	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 08 dł. 110 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 10 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R- KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0106	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 08 dł. 110 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 10 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-B	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 08 dł. 160 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 10 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0111	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 08 dł. 160 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 10 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R- KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0116	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 08 dł. 160 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 10 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-C	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 10 dł. 130 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 12 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0201	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 10 dł. 130 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 12 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R- KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0206	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 10 dł. 130 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 12 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-D	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 10 dł. 170 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 12 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0211	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 10 dł. 170 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 12 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R- KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0216	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 10 dł. 170 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 12 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-E	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 160 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 14 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0301	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 160 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 14 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R- KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0306	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 160 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 14 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-F	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 190 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 14 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0311	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 190 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 14 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R- KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0316	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 190 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 14 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-G	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 220 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 14 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0321	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 220 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 14 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R- KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0326	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 220 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 14 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-H	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 260 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 14 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0331	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 260 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 14 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R- KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0336	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 12 dł. 260 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 14 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-I	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 16 dł. 190 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 18 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0401	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 16 dł. 190 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 18 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R- KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0406	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 16 dł. 190 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 18 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-J	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 16 dł. 220 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 18 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0411	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 16 dł. 220 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 18 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R- KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0416	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 16 dł. 220 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 18 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-K	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 16 dł. 260 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 18 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0421	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 16 dł. 260 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 18 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R- KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0426	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 16 dł. 260 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 18 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-L	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 20 dł. 260 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 24 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0501	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 20 dł. 260 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 24 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R- KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0506	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 20 dł. 260 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 24 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-M	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 24 dł. 300 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 28 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0601	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 24 dł. 300 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 28 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R- KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0606	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 24 dł. 300 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 28 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-N	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 30 dł. 380 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 35 mm:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0701	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 30 dł. 380 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 35 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R- KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0102-0706	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS-FL 30 dł. 380 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 35 mm - kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-A	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 08 dł. 110 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 10 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-0101	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 08 dł. 110 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otw. 10 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-0106	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 08 dł.110mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otw.10mm-kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-B	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 08 dł. 160 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 10 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-0111	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 08 dł. 160 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otw. 10 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-0116	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 08 dł.160mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otw.10mm-kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-C	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 10 dł. 130 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 12 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-0201	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 10 dł. 130 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otw. 12 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-0206	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 10 dł.130mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otw.12mm-kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-E	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 12 dł. 160 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 14 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-0301	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 12 dł. 160 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otw. 14 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-0306	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 12 dł.160mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otw.14mm-kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-H	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 12 dł. 300 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 14 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-0331	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 12 dł. 300 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otw. 14 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-0336	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 12 dł.300mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otw.14mm-kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-I	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 16 dł. 190 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 18 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-0401	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 16 dł. 190 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otw. 18 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-0406	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 16 dł.190mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otw.18mm-kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-Ł	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 20 dł. 260 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 24 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-0501	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 20 dł. 260 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otw. 24 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-0506	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 20 dł.260mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otw.24mm-kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-O	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 24 dł. 300 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otworu 28 mm:	
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-0601	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 24 dł. 300 mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otw. 28 mm - kotwy z żywicy poliestrowej R-KEM+	szt.
Biuletyn BRR	KNR DC-03 0103-0606	Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 24 dł.300mm do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, fi otw.28mm-kotwy z żywicy winyloestrowej R-KER	szt.
Biuletyn BRR	2.5.182.30.2	Wykucie bruzd, wnęk, otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0404	Wykucie, wypełnienie zaprawą i otynkowanie bruzd, w konstrukcjach betonowych:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0404-0100	Wykucie, wypełnienie zaprawą i otynkowanie bruzd, w konstrukcjach betonowych - niezbrojonych	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0404-0200	Wykucie, wypełnienie zaprawą i otynkowanie bruzd, w konstrukcjach betonowych - zbrojonych	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0210	Wykucie bruzd w elementach z betonu żwirowego:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0210-0100	Wykucie w elementach z betonu żwirowego bruzd, o przekroju - poziomych i pionowych, do 0,023 m2	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0210-0200	Wykucie w elementach z betonu żwirowego bruzd, o przekroju - poziomych i pionowych, ponad 0,023 do 0,040 m2	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0210-0700	Wykucie w elementach z betonu żwirowego bruzd, o przekroju - pochyłych, do 0,023 m2	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0210-0800	Wykucie w elementach z betonu żwirowego bruzd, o przekroju - pochyłych, ponad 0,023 do 0,040 m2	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0210-1300	Wykucie w elementach z betonu żwirowego bruzd, o przekroju - od spodu, do 0,023 m2	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0210-1400	Wykucie w elementach z betonu żwirowego bruzd, o przekroju - od spodu, ponad 0,023 do 0,040 m2	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0211-D	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0211-0400	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego, o głębokości - do 5 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0211-0500	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego, o głębokości - powyżej 5 do 10 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0211-0600	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego, o głębokości - powyżej 10 do 15 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0211-1000	Wykucie otworów i obsadzenie kołków drewnianych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0346-H	Wykucie gniazd w betonowych stopniach schodów:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0346-0800	Wykucie gniazd w betonowych stopniach schodów - dla balustrad	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-21 0107-A	Ręczne wykucie z konstrukcji skorodowanego zbrojenia:	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0107-0100	Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia z konstrukcji, na powierzchniach - poziomych	m
Biuletyn BRR	KNR K-21 0107-0200	Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia z konstrukcji, na powierzchniach - pionowych	m
Biuletyn BRR	KNR K-21 0107-0300	Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia z konstrukcji, na powierzchniach - sufitowych	m
Biuletyn BRR	KNR K-21 0107-0400	Ręczne wykucie z konstrukcji wystających drobnych, skorodowanych elementów stalowych	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-21 0107-E	Ręczne skucie betonu o grub. 1 cm w miejscach napraw:	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0107-0500	Ręczne skucie betonu o grub. 1 cm w miejscach napraw, na powierzchniach - poziomych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0107-0600	Ręczne skucie betonu o grub. 1 cm w miejscach napraw, na powierzchniach - pionowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0107-0700	Ręczne skucie betonu o grub. 1 cm w miejscach napraw, na powierzchniach - sufitowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0107-0800	Ręczne skucie betonu o grub. 1 cm w miejscach napraw - dodatek za każdy 1 cm grub. skucia betonu, ponad 1 cm	m2
Biuletyn BRR	2.5.182.50.2	Przebicie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0208	Przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w elementach z betonu żwirowego:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0208-0100	Przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w elementach z betonu żwirowego, o grubości - do 10 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0208-0200	Przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w elementach z betonu żwirowego, o grubości - ponad 10 do 20 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0208-0300	Przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w elementach z betonu żwirowego, o grubości - ponad 20 do 30 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0208-0400	Przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w elementach z betonu żwirowego, o grubości - ponad 30 do 40 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0209	Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05 do 0,10 m2 w elementach z betonu żwirowego:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0209-0100	Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05 do 0,10 m2 w elementach z betonu żwirowego, o grubości - do 10 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0209-0200	Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05 do 0,10 m2 w elementach z betonu żwirowego, o grubości - ponad 10 do 15 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0209-0300	Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05 do 0,10 m2 w elementach z betonu żwirowego, o grubości - ponad 15 do 20 cm	m2
Biuletyn BRR	2.5.182.60.2	Skucie nierówności, wyrównywanie podłoży betonowych	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0809	Wyrównanie podłoży betonowych:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0809-0100	Wyrównanie podłoży betonowych - poprzez frezowanie	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0809-0200	Wyrównanie podłoży betonowych - poprzez śrutowanie	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0809-0300	Wyrównanie podłoży betonowych - poprzez szlifowanie	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0211-A	Skucie nierówności betonu:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0211-0100	Skucie nierówności betonu, o głębokości skucia - do 1 cm, na ścianach lub podłogach	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0211-0200	Skucie nierówności betonu, o głębokości skucia - do 1 cm, na sufitach	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0211-0300	Skucie nierówności betonu, o głębokości skucia - ponad 1 do 5 cm, na ścianach lub podłogach	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0103-A	Frezowanie szlifierką elektryczną powierzchni betonowych:	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0103-0100	Frezowanie szlifierką elektryczną powierzchni betonowych - poziomych, o grub. do 5 mm	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR K-21 0103-0200	Frezowanie szlifierką elektryczną powierzchni betonowych - poziomych, o grub. ponad 5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0103-0300	Frezowanie szlifierką elektryczną powierzchni betonowych - pionowych, o grub. do 3 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0103-0400	Frezowanie szlifierką elektryczną powierzchni betonowych - pionowych, o grub. ponad 3 mm	m2
Biuletyn BRR	2.5.183.00.2	Zabetonowanie otworów, bruzd, gniazd, wykonywanie podlewek, podbić betonem w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0201-A	Podbicie ław, ścian fundamentowych, odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, wywozem ziemi na odległość do 1 km:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0201-0100	Podbicie ław, ścian fundamentowych, odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, wywozem ziemi na odległość do 1 km, betonem - C12/15, przy grub. podbicia do 40 cm	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0201-0101	Podbicie ław, ścian fundamentowych, odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, wywozem ziemi na odległość do 1 km, betonem - C16/20, przy grub. podbicia do 40 cm	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0201-0102	Podbicie ław, ścian fundamentowych, odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, wywozem ziemi na odległość do 1 km, betonem - C20/25, przy grub. podbicia do 40 cm	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0201-0200	Podbicie ław, ścian fundamentowych, odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, wywozem ziemi na odległość do 1 km, betonem - C12/15, przy grub. podbicia do 50 cm	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0201-0201	Podbicie ław, ścian fundamentowych, odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, wywozem ziemi na odległość do 1 km, betonem - C16/20, przy grub. podbicia do 50 cm	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0201-0202	Podbicie ław, ścian fundamentowych, odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, wywozem ziemi na odległość do 1 km, betonem - C20/25, przy grub. podbicia do 50 cm	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0201-0300	Podbicie ław, ścian fundamentowych, odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, wywozem ziemi na odległość do 1 km, betonem - C12/15, przy grub. podbicia do 60 cm	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0201-0301	Podbicie ław, ścian fundamentowych, odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, wywozem ziemi na odległość do 1 km, betonem - C16/20, przy grub. podbicia do 60 cm	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0201-0302	Podbicie ław, ścian fundamentowych, odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, wywozem ziemi na odległość do 1 km, betonem - C20/25, przy grub. podbicia do 60 cm	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0201-0400	Podbicie ław, ścian fundamentowych, odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, wywozem ziemi na odległość do 1 km, betonem - C12/15, przy grub. podbicia do 70 cm	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0201-0401	Podbicie ław, ścian fundamentowych, odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, wywozem ziemi na odległość do 1 km, betonem - C16/20, przy grub. podbicia do 70 cm	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0201-0402	Podbicie ław, ścian fundamentowych, odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, wywozem ziemi na odległość do 1 km, betonem - C20/25, przy grub. podbicia do 70 cm	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0201-0500	Podbicie ław, ścian fundamentowych, odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, wywozem ziemi na odległość do 1 km, betonem - C12/15, przy grub. podbicia do 80 cm	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0201-0501	Podbicie ław, ścian fundamentowych, odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, wywozem ziemi na odległość do 1 km, betonem - C16/20, przy grub. podbicia do 80 cm	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0201-0502	Podbicie ław, ścian fundamentowych, odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, wywozem ziemi na odległość do 1 km, betonem - C20/25, przy grub. podbicia do 80 cm	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0201-0600	Podbicie ław, ścian fundamentowych, odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, wywozem ziemi na odległość do 1 km - dodatek za wywóz ziemi samochodami za każdy dalszy 1 km	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0206	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0206-0100	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, o powierzchni - do 0,1 m2 i głęb. do 10 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0206-0200	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, o powierzchni - do 0,1 m2 i głęb. ponad 10 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0206-0300	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, o powierzchni - ponad 0,1 do 0,2 m2 i głęb. do 10 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0206-0400	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, o powierzchni - ponad 0,1 do 0,2 m2 i głęb. ponad 10 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0207-A	Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0207-0100	Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, o przekroju - do 0,015 m2, żwirobetonem	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0207-0200	Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, o przekroju - ponad 0,015 do 0,03 m2, żwirobetonem	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0207-0300	Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, o przekroju - ponad 0,03 do 0,045 m2, żwirobetonem	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0207-0400	Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, o przekroju - do 0,015 m2, gruzobetonem	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0207-0500	Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, o przekroju - ponad 0,015 do 0,03 m2, gruzobetonem	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0207-0600	Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, o przekroju - ponad 0,03 do 0,045 m2, gruzobetonem	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0207-G	Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, z deskowaniem i stemplowaniem:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0207-0700	Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, z deskowaniem i stemplowaniem, o przekroju - do 0,015 m2, żwirobetonem	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0207-0800	Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, z deskowaniem i stemplowaniem, o przekroju - ponad 0,015 do 0,03 m2, żwirobetonem	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0207-0900	Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, z deskowaniem i stemplowaniem, o przekroju - ponad 0,03 do 0,045 m2, żwirobetonem	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0207-1000	Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, z deskowaniem i stemplowaniem, o przekroju - do 0,015 m2, gruzobetonem	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0207-1100	Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, z deskowaniem i stemplowaniem, o przekroju - ponad 0,015 do 0,03 m2, gruzobetonem	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0207-1200	Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, z deskowaniem i stemplowaniem, o przekroju - ponad 0,03 do 0,045 m2, gruzobetonem	m
Biuletyn BRR	KNR K-21 0203-A	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 5 mm, w konstrukcjach betonowych niezbrojonych, zaprawą naprawczą PCC:	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0203-0100	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 5 mm, w konstrukcjach betonowych niezbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 756, na pow. poziomych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0203-0101	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 5 mm, w konstrukcjach betonowych niezbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 754, na pow. poziomych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0203-0200	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 5 mm, w konstrukcjach betonowych niezbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 756, na pow. pionowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0203-0201	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 5 mm, w konstrukcjach betonowych niezbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 754, na pow. pionowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0203-0300	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 5 mm, w konstrukcjach betonowych niezbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 756, na pow. sufitowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0203-0301	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 5 mm, w konstrukcjach betonowych niezbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 754, na pow. sufitowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0203-D	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 5 mm, w konstrukcjach betonowych zbrojonych, zaprawą naprawczą PCC:	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0203-0400	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 5 mm, w konstrukcjach betonowych zbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 756, na pow. poziomych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0203-0401	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 5 mm, w konstrukcjach betonowych zbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 754, na pow. poziomych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0203-0500	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 5 mm, w konstrukcjach betonowych zbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 756, na pow. pionowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0203-0501	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 5 mm, w konstrukcjach betonowych zbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 754, na pow. pionowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0203-0600	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 5 mm, w konstrukcjach betonowych zbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 756, na pow. sufitowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0203-0601	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 5 mm, w konstrukcjach betonowych zbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 754, na pow. sufitowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0203-0700	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 5 mm, w konstrukcjach betonowych zbrojonych i niezbrojonych, zaprawą naprawczą PCC weber.rep 756 - dodatek za każde 5 mm grub. zaprawy naprawczej	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0203-0701	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 5 mm, w konstrukcjach betonowych zbrojonych i niezbrojonych, zaprawą naprawczą PCC weber.rep 754 - dodatek za każde 5 mm grub. zaprawy naprawczej	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0204-A	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 10 mm, w konstrukcjach betonowych niezbrojonych, zaprawą naprawczą PCC:	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0204-0100	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 10 mm, w konstrukcjach betonowych niezbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 752, na pow. poziomych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0204-0101	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 10 mm, w konstrukcjach betonowych niezbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 753, na pow. poziomych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0204-0200	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 10 mm, w konstrukcjach betonowych niezbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 752, na pow. pionowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0204-0201	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 10 mm, w konstrukcjach betonowych niezbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 753, na pow. pionowych	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR K-21 0204-0300	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 10 mm, w konstrukcjach betonowych niezbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 752, na pow. sufitowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0204-0301	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 10 mm, w konstrukcjach betonowych niezbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 753, na pow. sufitowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0204-D	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 10 mm, w konstrukcjach betonowych zbrojonych, zaprawą naprawczą PCC:	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0204-0400	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 10 mm, w konstrukcjach betonowych zbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 752, na pow. poziomych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0204-0401	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 10 mm, w konstrukcjach betonowych zbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 753, na pow. poziomych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0204-0500	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 10 mm, w konstrukcjach betonowych zbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 752, na pow. pionowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0204-0501	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 10 mm, w konstrukcjach betonowych zbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 753, na pow. pionowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0204-0600	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 10 mm, w konstrukcjach betonowych zbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 752, na pow. sufitowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0204-0601	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 10 mm, w konstrukcjach betonowych zbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 753, na pow. sufitowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0204-0700	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 10 mm, w konstrukcjach betonowych zbrojonych i niezbrojonych, zaprawą naprawczą PCC weber.rep 752 - dodatek za każde 10 mm grub. zaprawy naprawczej	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0204-0701	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 10 mm, w konstrukcjach betonowych zbrojonych i niezbrojonych, zaprawą naprawczą PCC weber.rep 753 - dodatek za każde 10 mm grub. zaprawy naprawczej	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0209	Wykonanie podlewek i wypełnień mineralną zaprawą zalewową:	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0209-0100	Wykonanie podlewek i wypełnień mineralną zaprawą zalewową - weber.rep 767, o grub. 10 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0209-0200	Wykonanie podlewek i wypełnień mineralną zaprawą zalewową - dodatek za 1 mm grub. podlewki zaprawą weber.rep 767	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0209-0300	Wykonanie podlewek i wypełnień mineralną zaprawą zalewową - weber.rep 768, o grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0209-0400	Wykonanie podlewek i wypełnień mineralną zaprawą zalewową - dodatek za 1 mm grub. podlewki zaprawą weber.rep 768	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0209-0500	Wykonanie podlewek i wypełnień mineralną zaprawą zalewową - weber.rep 769, o grub. 60 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0209-0600	Wykonanie podlewek i wypełnień mineralną zaprawą zalewową - dodatek za 1 mm grub. podlewki zaprawą weber.rep 769	m2
Biuletyn BRR	2.5.184.00.2	Przygotowanie masy betonowej w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0214	Przygotowanie masy betonowej:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0214-0200	Przygotowanie masy betonowej klasy - C8/10	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0214-0300	Przygotowanie masy betonowej klasy - C12/15	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0214-0400	Przygotowanie masy betonowej klasy - C16/20	m3
Biuletyn BRR	2.5.192.00.2	Przygotowanie powierzchni oraz naprawa konstrukcji i elementów z betonu, betonu zbrojonego w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0803	Naprawa posadzek (okładzin) lastrykowych:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0803-0300	Naprawa posadzek (okładzin) lastrykowych - na stopniach schodów	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0803-0400	Naprawa posadzek (okładzin) lastrykowych - przyściennych (cokołów)	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0204-C	Naprawa stropów ceramicznych od spodu:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0204-0300	Naprawa stropów ceramicznych od spodu, o powierzchni naprawianych miejsc - do 2 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0204-0400	Naprawa stropów ceramicznych od spodu, o powierzchni naprawianych miejsc - ponad 2 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0205-C	Naprawa podokienników i czap kominowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0205-0300	Naprawa podokienników i czap kominowych - pęknięć	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0205-0400	Naprawa podokienników i czap kominowych - uszkodzeń	msc
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0205-G	Naprawa uszkodzeń betonu w jednym stopniu:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0205-0700	Naprawa uszkodzeń betonu w jednym stopniu, o powierzchni - do 0,1 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0205-0800	Naprawa uszkodzeń betonu w jednym stopniu, o powierzchni - ponad 0,1 do 0,2 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0804-A	Naprawa posadzki cementowej, z zatarciem na gładko:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0804-0100	Naprawa posadzki cementowej, z zatarciem na gładko - uszkodzeń o pow. w 1 msc. do 0,25 m2	msc
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0804-0200	Naprawa posadzki cementowej, z zatarciem na gładko - uszkodzeń o pow. w 1 msc. ponad 0,25 do 0,50 m2	msc
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0804-0500	Naprawa posadzki cementowej, z zatarciem na gładko - pęknięć	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0806	Naprawa posadzki lastrykowej:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0806-0200	Naprawa posadzki lastrykowej - uszkodzeń o pow. w 1 msc. ponad 0,20 do 0,50 m2	msc
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0806-0400	Naprawa posadzki lastrykowej - pęknięć	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0807-B	Naprawa stopni schodowych obłożonych masą lastryko:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0807-0200	Naprawa stopni schodowych obłożonych masą lastryko, o powierzchni naprawianej w jednym miejscu - ponad 1,0 do 3,0 dm2	msc
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0807-0300	Naprawa stopni schodowych obłożonych masą lastryko, o powierzchni naprawianej w jednym miejscu - ponad 3,0 do 7,0 dm2	msc
Biuletyn BRR	KNR K-21 0101	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych:	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0101-0100	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych - poziomych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0101-0200	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych - pionowych, skośnych, cylindrycznych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0101-0300	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych - sufitowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0102	Czyszczenie ręczne i odtłuszczanie elementów stalowych:	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0102-0100	Czyszczenie ręczne - prętów stalowych fi do 16 mm	m
Biuletyn BRR	KNR K-21 0102-0200	Czyszczenie ręczne - prętów stalowych fi ponad 16 mm	m
Biuletyn BRR	KNR K-21 0102-0300	Czyszczenie ręczne - marek stalowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0102-0401	Czyszczenie ręczne - drobnych elementów stalowych	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-21 0102-0500	Odtłuszczanie stali zbrojeniowej	m
Biuletyn BRR	KNR K-21 0102-0600	Odtłuszczanie elementów stalowych	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-21 0103-E	Groszkowanie powierzchni betonowych, z wykorzystaniem sprężarki spalinowej:	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0103-0500	Groszkowanie powierzchni betonowych, z wykorzystaniem sprężarki spalinowej - poziomych, o grub. do 5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0103-0600	Groszkowanie powierzchni betonowych, z wykorzystaniem sprężarki spalinowej - poziomych, o grub. ponad 5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0103-0700	Groszkowanie powierzchni betonowych, z wykorzystaniem sprężarki spalinowej - pionowych, o grub. do 3 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0103-0800	Groszkowanie powierzchni betonowych, z wykorzystaniem sprężarki spalinowej - pionowych, o grub. ponad 3 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0104	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych:	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0104-0100	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych - poziomych, niemalowanych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0104-0200	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych - pionowych, niemalowanych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0104-0300	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych - sufitowych, niemalowanych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0104-0400	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych - poziomych, pokrytych powłokami malarskimi	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0104-0500	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych - pionowych, pokrytych powłokami malarskimi	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0104-0600	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych - sufitowych, pokrytych powłokami malarskimi	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0104-0700	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych - poziomych, pokrytych powłokami bitumicznymi	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0104-0800	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych - pionowych, pokrytych powłokami bitumicznymi	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0104-0900	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych - sufitowych, pokrytych powłokami bitumicznymi	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0104-1000	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych - poziomych, pokrytych powłokami epoksydowymi	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0104-1100	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych - pionowych, pokrytych powłokami epoksydowymi	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0104-1200	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych - sufitowych, pokrytych powłokami epoksydowymi	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0105	Czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych:	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0105-0100	Czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych - niemalowanych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0105-0200	Czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych - pokrytych powłokami malarskimi	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0105-0300	Czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych - pokrytych powłokami bitumicznymi	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0106	Czyszczenie strumieniowo-ścierne elementów stalowych na sucho:	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0106-0100	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho - prętów stalowych fi do 12 mm	m
Biuletyn BRR	KNR K-21 0106-0200	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho - prętów stalowych fi ponad 12 mm	m
Biuletyn BRR	KNR K-21 0106-0300	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho - marek stalowych, na powierzchniach betonowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0106-0400	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho - drobnych elementów stalowych wystających z betonu	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-21 0201	Wykonanie powłoki antykorozyjnej z zaprawy weber.rep 750:	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0201-0100	Wykonanie z zaprawy weber.rep 750 powłoki antykorozyjnej na prętach stalowych fi do 14 mm, ułożonych w płaszczyznach poziomych lub pionowych	m
Biuletyn BRR	KNR K-21 0201-0200	Wykonanie z zaprawy weber.rep 750 powłoki antykorozyjnej na prętach stalowych fi ponad 14 mm, ułożonych w płaszczyznach poziomych lub pionowych	m
Biuletyn BRR	KNR K-21 0201-0300	Wykonanie z zaprawy weber.rep 750 powłoki antykorozyjnej na prętach stalowych fi do 14 mm, ułożonych na powierzchniach sufitowych	m
Biuletyn BRR	KNR K-21 0201-0400	Wykonanie z zaprawy weber.rep 750 powłoki antykorozyjnej na prętach stalowych fi ponad 14 mm, ułożonych na powierzchniach sufitowych	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR K-21 0201-0500	Wykonanie z zaprawy weber.rep 750 powłoki antykorozyjnej na markach stalowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0201-0600	Wykonanie z zaprawy weber.rep 750 powłoki antykorozyjnej na drobnych elementach stalowych	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-21 0202	Ręczne wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy weber.rep 751 w konstrukcjach betonowych:	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0202-0100	Ręczne wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy weber.rep 751 w konstrukcjach betonowych - niezbrojonych, na powierzchniach poziomych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0202-0200	Ręczne wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy weber.rep 751 w konstrukcjach betonowych - niezbrojonych, na powierzchniach pionowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0202-0300	Ręczne wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy weber.rep 751 w konstrukcjach betonowych - niezbrojonych, na powierzchniach sufitowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0202-0400	Ręczne wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy weber.rep 751 w konstrukcjach betonowych - zbrojonych, na powierzchniach poziomych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0202-0500	Ręczne wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy weber.rep 751 w konstrukcjach betonowych - zbrojonych, na powierzchniach pionowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0202-0600	Ręczne wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy weber.rep 751 w konstrukcjach betonowych - zbrojonych, na powierzchniach sufitowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0206	Szpachlowanie metodą ręczną szpachlą weber.rep 755 /warstwa grub. 1 mm/ powierzchni betonów:	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0206-0100	Szpachlowanie metodą ręczną szpachlą weber.rep 755 /warstwa grub. 1 mm/ powierzchni betonów - prefabrykowanych na ścianach	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0206-0200	Szpachlowanie metodą ręczną szpachlą weber.rep 755 /warstwa grub. 1 mm/ powierzchni betonów - prefabrykowanych na sufitach	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0206-0300	Szpachlowanie metodą ręczną szpachlą weber.rep 755 /warstwa grub. 1 mm/ powierzchni betonów - monolitycznych i natryskowych na ścianach	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0206-0400	Szpachlowanie metodą ręczną szpachlą weber.rep 755 /warstwa grub. 1 mm/ powierzchni betonów - monolitycznych i natryskowych na sufitach	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0206-0900	Szpachlowanie metodą ręczną szpachlą weber.rep 755 /warstwa grub. 1 mm/ powierzchni betonów - dodatek za każdy 1 mm grub. warstwy	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0207	Ciśnieniowa iniekcja wzmacniająco-uszczelniająca żywicą epoksydową weber.tec 945 z zastosowaniem pakerów i zamknięciem przebiegu rys cementem szybkowiążącym weber.rep 760:	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0207-0100	Ciśnieniowa iniekcja wzmacniająco-uszczelniająca żywicą epoksydową weber.tec 945 z zastosowaniem pakerów i zamknięciem przebiegu rys cementem szybkowiążącym weber.rep 760, w elementach o grub. - 25 cm i rozwartości rys 0,2 m	m
Biuletyn BRR	KNR K-21 0207-0200	Ciśnieniowa iniekcja wzmacniająco-uszczelniająca żywicą epoksydową weber.tec 945 z zastosowaniem pakerów i zamknięciem przebiegu rys cementem szybkowiążącym weber.rep 760 - dodatek za 1 cm grub. elementu ponad 25 cm	m
Biuletyn BRR	KNR K-21 0207-0300	Ciśnieniowa iniekcja wzmacniająco-uszczelniająca żywicą epoksydową weber.tec 945 z zastosowaniem pakerów i zamknięciem przebiegu rys cementem szybkowiążącym weber.rep 760 - dodatek za 0,1 mm rozwartości rysy ponad 0,2 mm	m
Biuletyn BRR	KNR K-21 0208	Ciśnieniowa iniekcja uszczelniająca żywicą poliuretanową weber.tec 944 z zastosowaniem pakerów i zamknięciem przebiegu rys cementem szybkowiążącym weber.rep 760:	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0208-0100	Ciśnieniowa iniekcja uszczelniająca żywicą poliuretanową weber.tec 944 z zastosowaniem pakerów i zamknięciem przebiegu rys cementem szybkowiążącym weber.rep 760, w elementach o grubości - 25 cm i rozwartości rys 0,2 mm	m
Biuletyn BRR	KNR K-21 0208-0200	Ciśnieniowa iniekcja uszczelniająca żywicą poliuretanową weber.tec 944 z zastosowaniem pakerów i zamknięciem przebiegu rys cementem szybkowiążącym weber.rep 760 - dodatek za 1 cm grub. elementu ponad 25 cm	m
Biuletyn BRR	KNR K-21 0208-0300	Ciśnieniowa iniekcja uszczelniająca żywicą poliuretanową weber.tec 944 z zastosowaniem pakerów i zamknięciem przebiegu rys cementem szybkowiążącym weber.rep 760 - dodatek za 0,1 mm rozwartości rysy ponad 0,2 mm	m
Biuletyn BRR	2.5.192.00.4	Przygotowanie powierzchni oraz naprawa konstrukcji i elementów z betonu, betonu zbrojonego w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1107-G	Naprawa pęknięć posadzki:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1107-1360	Naprawa pęknięć posadzki - lastrykowej	m
Biuletyn BRR	2.5.200.00	ROBOTY MURARSKIE	
Biuletyn BRR	2.5.211.00.2	Remont fundamentów murowanych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0301	Podmurowanie lub wymiana ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0301-0100	Podmurowanie lub wymiana ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie - podmurowanie ścian	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0301-0200	Podmurowanie lub wymiana ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie - wymiana ścian odcinkami o długości do 1 m	m3
Biuletyn BRR	2.5.211.00.4	Fundamenty murowane w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0101-B	Fundamenty z cegły i kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej, z oczyszczeniem i wyrównaniem dna wykopu:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0101-0010	Fundamenty z cegły i kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej, z oczyszczeniem i wyrównaniem dna wykopu - z cegły budowlanej pełnej	m3
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0101-I	Fundamenty z cegły i kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej, z oczyszczeniem i wyrównaniem dna wykopu:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0101-0080	Fundamenty z cegły i kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej, z oczyszczeniem i wyrównaniem dna wykopu - z kamienia polnego	m3
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0102-J	Pogłębienie /podbicie/ istniejących fundamentów:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0102-0090	Pogłębienie /podbicie/ istniejących fundamentów z cegły budowlanej pełnej	m3
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0103-A	Wymiana fundamentów na zaprawie cementowo-wapiennej, w gotowym wykopie:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0103-0100	Wymiana fundamentów na zaprawie cementowo-wapiennej, w gotowym wykopie, z cegły budowlanej pełnej	m3
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0103-B	Wymiana murów fundamentowych grub. do 45 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej, w gotowym wykopie:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0103-0110	Wymiana murów fundamentowych grub. do 45 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej, w gotowym wykopie, z kamienia - łamanego miękkiego	m3
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0103-0120	Wymiana murów fundamentowych grub. do 45 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej, w gotowym wykopie, z kamienia - średniotwardego	m3
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0103-0130	Wymiana murów fundamentowych grub. do 45 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej, w gotowym wykopie, z kamienia - twardego	m3
Biuletyn BRR	2.5.212.00.2	Remont ścian, murów	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0203	Podmurowanie ścian fundamentowych cegłą, z wykonaniem izolacji z papy, wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III oraz wywozem ziemi na odl. do 1 km:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0203-0100	Podmurowanie ścian fundamentowych cegłą, z wykonaniem izolacji z papy, wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III oraz wywozem ziemi na odl. do 1 km, przy ścianach z cegły grubości - 1 c., cegłą kl. 10	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0203-0101	Podmurowanie ścian fundamentowych cegłą, z wykonaniem izolacji z papy, wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III oraz wywozem ziemi na odl. do 1 km, przy ścianach z cegły grubości - 1 c., cegłą kl. 15	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0203-0200	Podmurowanie ścian fundamentowych cegłą, z wykonaniem izolacji z papy, wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III oraz wywozem ziemi na odl. do 1 km, przy ścianach z cegły grubości - 1 1/2 c., cegłą kl. 10	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0203-0201	Podmurowanie ścian fundamentowych cegłą, z wykonaniem izolacji z papy, wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III oraz wywozem ziemi na odl. do 1 km, przy ścianach z cegły grubości - 1 1/2 c., cegłą kl. 15	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0203-0300	Podmurowanie ścian fundamentowych cegłą, z wykonaniem izolacji z papy, wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III oraz wywozem ziemi na odl. do 1 km, przy ścianach z cegły grubości - 2 c., cegłą kl. 10	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0203-0301	Podmurowanie ścian fundamentowych cegłą, z wykonaniem izolacji z papy, wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III oraz wywozem ziemi na odl. do 1 km, przy ścianach z cegły grubości - 2 c., cegłą kl. 15	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0203-0400	Podmurowanie ścian fundamentowych cegłą, z wykonaniem izolacji z papy, wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III oraz wywozem ziemi na odl. do 1 km, przy ścianach z cegły grubości - 2 1/2 c., cegłą kl. 10	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0203-0401	Podmurowanie ścian fundamentowych cegłą, z wykonaniem izolacji z papy, wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III oraz wywozem ziemi na odl. do 1 km, przy ścianach z cegły grubości - 2 1/2 c., cegłą kl. 15	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0203-0500	Podmurowanie ścian fundamentowych cegłą, z wykonaniem izolacji z papy, wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III oraz wywozem ziemi na odl. do 1 km, przy ścianach z cegły grubości - 3 c., cegłą kl. 10	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0203-0501	Podmurowanie ścian fundamentowych cegłą, z wykonaniem izolacji z papy, wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III oraz wywozem ziemi na odl. do 1 km, przy ścianach z cegły grubości - 3 c., cegłą kl. 15	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0203-0600	Podmurowanie ścian fundamentowych cegłą, z wykonaniem izolacji z papy, wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III oraz wywozem ziemi na odl. do 1 km, przy ścianach z cegły - dodatek za wywóz ziemi samochodami za każdy dalszy 1 km	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0304	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0304-0100	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach, z cegieł, na zaprawie cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0304-0200	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach, z bloczków z betonu komórkowego, na zaprawie cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0304-0400	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach, z cegieł, na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0311-A	Uzupełnienie murów ogniowych lub kolankowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0311-0100	Uzupełnienie murów ogniowych lub kolankowych, o grubości - 1 c., na zaprawie cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	2.5.212.00.3	Rozbiórki ścian, murów	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0301	Rozbiórka konstrukcji z cegły:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0301-0100	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie - wap. lub cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0301-0200	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie - cem.	m3
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1301-A	Rozbiórka ścian z kamienia:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1301-0100	Rozbiórka ścian z kamienia na zaprawie - cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1301-0200	Rozbiórka ścian z kamienia na zaprawie - cem.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0349	Rozebranie konstrukcji murowanych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0349-0100	Rozebranie konstrukcji murowanych - ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wap.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0349-0200	Rozebranie konstrukcji murowanych - ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0349-0300	Rozebranie konstrukcji murowanych - nadproży wykonanych z cegieł na zaprawie cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0349-0400	Rozebranie konstrukcji murowanych - ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0349-0500	Rozebranie konstrukcji murowanych - nadproży wykonanych z cegieł na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0349-0600	Rozebranie konstrukcji murowanych - ścian wykonanych z kamieni na zaprawie cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0349-0700	Rozebranie konstrukcji murowanych - licowania ścian wykonanego z kamieni na zaprawie cem.-wap.	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0349-0800	Rozebranie konstrukcji murowanych - ścian wykonanych z kamieni na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0349-0900	Rozebranie konstrukcji murowanych - licowania ścian wykonanego z kamieni na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRR	2.5.212.00.4	Ściany, mury w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0201	Ściany budynków wielokondygnacyjnych, z wykonaniem przewodów wentylacyjnych i dymowych, na zaprawie cementowo-wapiennej:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0201-0260	Ściany budynków wielokondygnacyjnych, z wykonaniem przewodów wentylacyjnych i dymowych, na zaprawie cementowo-wapiennej, z cegieł, grub. 1 c.	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0201-0270	Ściany budynków wielokondygnacyjnych, z wykonaniem przewodów wentylacyjnych i dymowych, na zaprawie cementowo-wapiennej, z cegieł, grub. 1 1/2 c.	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0201-0290	Ściany budynków wielokondygnacyjnych, z wykonaniem przewodów wentylacyjnych i dymowych, na zaprawie cementowo-wapiennej, z cegieł kratówek K-2, grub. 1 c.	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0201-0320	Ściany budynków wielokondygnacyjnych, z wykonaniem przewodów wentylacyjnych i dymowych, na zaprawie cementowo-wapiennej, z bloczków z betonu komórkowego, grub. 24 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0201-0390	Ściany budynków wielokondygnacyjnych, z wykonaniem przewodów wentylacyjnych i dymowych, na zaprawie cementowo-wapiennej, z cegły gotyckiej, grub. 1 c. nielicowanej - mury prostolinijne o gładkich powierzchniach	m3
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0201-0400	Ściany budynków wielokondygnacyjnych, z wykonaniem przewodów wentylacyjnych i dymowych, na zaprawie cementowo-wapiennej, z cegły gotyckiej, grub. 1 c. - mury z wystrojem architektonicznym	m3
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0201-0410	Ściany budynków wielokondygnacyjnych, z wykonaniem przewodów wentylacyjnych i dymowych, na zaprawie cementowo-wapiennej - elementy wykonane w odrębnej robocie: filary, nadproża płaskie, pilastry - zaprawa cem.-wap., mur o grub. 1 c.	m3
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0202-F	Mury z kamienia na zaprawie cem.-wap., o objętości ponad 2 m3:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0202-0550	Mury na zaprawie cem-wap., o objętości ponad 2 m3, z kamienia - łamanego miękkiego	m3
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0202-0560	Mury na zaprawie cem-wap., o objętości ponad 2 m3, z kamienia - łamanego średniotwardego	m3
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0202-0570	Mury na zaprawie cem-wap., o objętości ponad 2 m3, z kamienia - łamanego twardego	m3
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0202-0580	Mury na zaprawie cem-wap., o objętości ponad 2 m3, z kamienia - kamienia polnego	m3
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0301-G	Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych, z cegły gotyckiej na zaprawie cem.-wap., o grub. 1 cegły:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0301-0660	Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych, z cegły gotyckiej na zaprawie cem-wap., o grub. 1 cegły - w murach gładkich	m3
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0301-0670	Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych, z cegły gotyckiej na zaprawie cem-wap., o grub. 1 cegły - w murach z wystrojem architektonicznym	m3
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1501-G	Uzupełnienie murów ogniowych lub ścianek kolankowych z cegły:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1501-4360	Uzupełnienie murów ogniowych lub ścianek kolankowych z cegły, na zaprawie - cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	2.5.213.00.4	Słupy i filary międzyokienne w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1104-G	Słupy i filary międzyokienne z cegły budowlanej kl. 10, na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1104-3860	Słupy i filary międzyokienne z cegły budowlanej kl. 10, na zaprawie cem-wap., o wymiarach - 1 1/2 x 1 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1104-3990	Słupy i filary międzyokienne z cegły budowlanej kl. 10, na zaprawie cem-wap., o wymiarach - 1 x 1 c. - uzupełnienie słupów pod legary podłogowe	m3
Biuletyn BRR	2.5.214.00.2	Remont sklepień, łęków i stropów murarskich	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0402	Uzupełnienia stropów Kleina:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0402-0100	Uzupełnienia stropów Kleina, o grubości sklepienia - 1/4 c., o pow. do 5,0 m2, przy zastosowaniu belek stalowych o masie 15 kg/m	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0402-0101	Uzupełnienia stropów Kleina, o grubości sklepienia - 1/4 c., o pow. powyżej 5,0 m2, przy zastosowaniu belek stalowych o masie 15 kg/m	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0402-0200	Uzupełnienia stropów Kleina, o grubości sklepienia - 1/2 c., o pow. do 5,0 m2, przy zastosowaniu belek stalowych o masie 20 kg/m	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0402-0201	Uzupełnienia stropów Kleina, o grubości sklepienia - 1/2 c., o pow. powyżej 5,0 m2, przy zastosowaniu belek stalowych o masie 20 kg/m	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0317	Uzupełnienie sklepień Kleina:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0317-0100	Uzupełnienie sklepień Kleina, o grubości - 1/4 c., cegłą dziurawką	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0317-0200	Uzupełnienie sklepień Kleina, o grubości - 1/2 c., cegłą dziurawką	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0317-0300	Uzupełnienie sklepień Kleina, o grubości - półciężkich z żebrami, cegłą dziurawką	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych z dwuteowników o wys. 80 mm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0317-0600	Uzupełnienie sklepień Kleina - obmurowanie końca belki cegłą budowlaną pełną	szt.
Biuletyn BRR	2.5.214.00.3	Rozbiórki sklepień, łęków i stropów murarskich	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0351	Rozebranie stropów płaskich Kleina, gęstożebrowych i pustakowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0351-0100	Rozebranie stropów płaskich Kleina, gęstożebrowych i pustakowych - Kleina, grub. 1/4 c.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0351-0200	Rozebranie stropów płaskich Kleina, gęstożebrowych i pustakowych - Kleina, grub. 1/2 c.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0351-0300	Rozebranie stropów płaskich Kleina, gęstożebrowych i pustakowych - Kleina, żeberkowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0351-0400	Rozebranie stropów płaskich Kleina, gęstożebrowych i pustakowych - ceramicznych gęstożebrowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0351-0500	Rozebranie stropów płaskich Kleina, gęstożebrowych i pustakowych - z pustaków typu DMS i DZ	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0352	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych oraz belek stropowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0352-0100	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych oraz belek stropowych - sklepień, grub. 1/2 c. na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0352-0200	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych oraz belek stropowych - sklepień, grub. 1/2 c. na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0352-0300	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych oraz belek stropowych - sklepień, grub. 1 c. na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0352-0400	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych oraz belek stropowych - sklepień, grub. 1 c. na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0352-0500	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych oraz belek stropowych - belek stropowych stalowych z dwuteowników o wys. do 200 mm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0352-0600	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych oraz belek stropowych - belek stropowych stalowych z dwuteowników o wys. ponad 200 mm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0352-0700	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych oraz belek stropowych - belek stropowych prefabrykowanych DZ, DMS	m
Biuletyn BRR	2.5.214.00.4	Sklepienia, łęki i stropy murarskie w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0401	Wykonanie sklepień płaskich na zaprawie cementowej z cegły budowlanej:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0401-1780	Wykonanie sklepień płaskich na zaprawie cementowej z cegły budowlanej, o grubości - 1/4 c.	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0401-1800	Wykonanie sklepień płaskich na zaprawie cementowej z cegły budowlanej, o grubości - 1/2 c.	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0401-1810	Wykonanie sklepień płaskich na zaprawie cementowej z cegły budowlanej, o grubości - 1/2 c., odcinkowe	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0402-E	Łęki z cegieł budowlanych kl. 15:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0402-1840	Łęki z cegieł budowlanych kl. 15, na zaprawie - cem.	m3
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0601-A	Sklepienie odcinkowe z cegły gotyckiej na zaprawie cementowej:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0601-2000	Sklepienie odcinkowe z cegły gotyckiej na zaprawie cementowej, o grubości sklepienia - 1/2 c.	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0601-2010	Sklepienie odcinkowe z cegły gotyckiej na zaprawie cementowej, o grubości sklepienia - 1 c.	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0602-I	Łęki i schody z cegły gotyckiej:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0602-2180	Łęki i schody z cegły gotyckiej - murowanie do 1 m3 w 1 msc.	m3
Biuletyn BRR	2.5.215.00.2	Remont ścianek działowych murowanych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0303-A	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach, cegłą budowlaną pełną:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0303-0100	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach, cegłą budowlaną pełną, przy grubości ścianek - 1/4 c., na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0303-0200	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach, cegłą budowlaną pełną, przy grubości ścianek - 1/2 c., na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0303-0300	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach, cegłą budowlaną pełną, przy grubości ścianek - 1/4 c., na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0303-0400	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach, cegłą budowlaną pełną, przy grubości ścianek - 1/2 c., na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0306	Przymurowanie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0306-0100	Przymurowanie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian, przy grubości ścianek - 1/4 c.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0306-0200	Przymurowanie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian, przy grubości ścianek - 1/2 c.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0306-0300	Przymurowanie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian, przy grubości ścianek - 1 c.	m2
Biuletyn BRR	2.5.215.00.3	Rozbiórki ścianek działowych murowanych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0348	Rozebranie ścianek:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0348-0100	Rozebranie ścianek z - cegieł, o grub. 1/2 c., na zaprawie wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0348-0200	Rozebranie ścianek z - cegieł, o grub. 1/4 c., na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0348-0300	Rozebranie ścianek z - cegieł, o grub. 1/2 c., na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0348-0400	Rozebranie ścianek z - cegieł, o grub. 1/4 c., na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0348-0500	Rozebranie ścianek z - cegieł, o grub. 1/2 c., na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0348-0600	Rozebranie ścianek z - bloczków lub płyt z betonu komórkowego, o grub. 15 cm, na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0348-0700	Rozebranie ścianek z - bloczków lub płyt z betonu komórkowego, o grub. 15 cm, na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0348-0800	Rozebranie ścianek z - pustaków „Muranów” na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0348-0900	Rozebranie ścianek z - pustaków „Muranów” na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0348-1000	Rozebranie ścianek z - pustaków „Alfa” na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0348-1100	Rozebranie ścianek z - pustaków „Alfa” na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRR	2.5.216.00.2	Remont kominów i kanałów wolno stojących murowanych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0308	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych cegłą budowlaną pełną:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0308-0100	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych cegłą budowlaną pełną - kl. 10 na zaprawie wap. lub cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0308-0101	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych cegłą budowlaną pełną - kl. 15 na zaprawie wap. lub cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0308-0200	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych cegłą budowlaną pełną - kl. 10 na zaprawie cem.	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNNR 3 0308-0201	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych cegłą budowlaną pełną - kl. 15 na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0309	Wykonywanie w ścianach z cegieł przewodów spalinowych lub wentylacyjnych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0309-0200	Wykonywanie w ścianach z cegieł przewodów spalinowych lub wentylacyjnych, o przekroju - 1/2 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0309-0300	Wykonywanie w ścianach z cegieł przewodów spalinowych lub wentylacyjnych, o przekroju - 1 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0310-A	Przemurowanie kominów z cegieł:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0310-0100	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu - do 0,5 m3	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0310-0200	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu - ponad 0,5 m3	m3
Biuletyn BRR	2.5.216.00.3	Rozbiórki kominów i kanałów wolno stojących murowanych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0350	Rozebranie kominów wolno stojących i ścianek przewodów na kątownikach:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0350-0100	Rozebranie kominów wolno stojących i ścianek przewodów na kątownikach - kominów wolno stojących	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0350-0200	Rozebranie kominów wolno stojących i ścianek przewodów na kątownikach - ścianek przewodów, grub. 1/2 c., przy 1 kanale	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0350-0300	Rozebranie kominów wolno stojących i ścianek przewodów na kątownikach - ścianek przewodów, grub. 1/2 c., przy 2 kanałach	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0350-0400	Rozebranie kominów wolno stojących i ścianek przewodów na kątownikach - ścianek przewodów, grub. 1/2 c., przy 3 kanałach	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0350-0500	Rozebranie kominów wolno stojących i ścianek przewodów na kątownikach - ścianek przewodów, grub. 1 c., przy 1 kanale	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0350-0600	Rozebranie kominów wolno stojących i ścianek przewodów na kątownikach - ścianek przewodów, grub. 1 c., przy 2 kanałach	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0350-0700	Rozebranie kominów wolno stojących i ścianek przewodów na kątownikach - ścianek przewodów, grub. 1 c., przy 3 kanałach	m
Biuletyn BRR	2.5.251.00.2	Roboty remontowe murarskie ogniotrwałe, zduńskie	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0902	Przestawienie lub naprawa pieców licowanych kaflami fazowanymi, z wymianą osprzętu piecowego o masie 14,2 kg (bez kosztów osprzętu piecowego):	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0902-0101	Przestawienie lub naprawa pieców licowanych kaflami fazowanymi, z wymianą osprzętu piecowego o masie 14,2 kg - przestawienie, przy obj. pieców 0,75 do 1,0 m3 (bez kosztów osprzętu piecowego)	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0902-0201	Przestawienie lub naprawa pieców licowanych kaflami fazowanymi, z wymianą osprzętu piecowego o masie 14,2 kg - przestawienie, przy obj. pieców ponad 1,0 m3 (bez kosztów osprzętu piecowego)	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0902-0301	Przestawienie lub naprawa pieców licowanych kaflami fazowanymi, z wymianą osprzętu piecowego o masie 14,2 kg - średnia naprawa pieców (bez kosztów osprzętu piecowego)	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0902-0401	Przestawienie lub naprawa pieców licowanych kaflami fazowanymi, z wymianą osprzętu piecowego o masie 14,2 kg - główna naprawa pieców (bez kosztów osprzętu piecowego)	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0903	Przestawienie lub naprawa trzonów kuchennych licowanych kaflami znormalizowanymi, z wymianą osprzętu kuchennego o masie 37,4 kg (bez kosztów osprzętu kuchennego):	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0903-0101	Przestawienie lub naprawa trzonów kuchennych licowanych kaflami znormalizowanymi, z wymianą osprzętu kuchennego o masie 37,4 kg - przestawienie trzonów, o dwóch ścianach licowanych (bez kosztów osprzętu kuchennego)	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0903-0201	Przestawienie lub naprawa trzonów kuchennych licowanych kaflami znormalizowanymi, z wymianą osprzętu kuchennego o masie 37,4 kg - przestawienie trzonów, o trzech ścianach licowanych (bez kosztów osprzętu kuchennego)	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0903-0301	Przestawienie lub naprawa trzonów kuchennych licowanych kaflami znormalizowanymi, z wymianą osprzętu kuchennego o masie 37,4 kg - naprawa trzonów (bez kosztów osprzętu kuchennego)	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0903-0401	Przestawienie lub naprawa trzonów kuchennych licowanych kaflami znormalizowanymi, z wymianą osprzętu kuchennego o masie 37,4 kg - naprawa główna trzonów (bez kosztów osprzętu kuchennego)	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0904-A	Przemurowanie trzonów kotłowych z cegły, o pojemności kotła (bez kosztów kotła):	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0904-0100	Przemurowanie trzonów kotłowych z cegły, o pojemności kotła (bez kosztów kotła) - do 200 dm3	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0904-0200	Przemurowanie trzonów kotłowych z cegły, o pojemności kotła (bez kosztów kotła) - powyżej 200 do 300 dm3	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0904-C	Naprawa główna trzonów kotłowych (bez kosztów kotła):	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0904-0300	Naprawa główna trzonów kotłowych (bez kosztów kotła) - licowanych kaflami, o poj. kotła do 200 dm3	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0904-0400	Naprawa główna trzonów kotłowych (bez kosztów kotła) - licowanych kaflami, o poj. kotła powyżej 200 do 300 dm3	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0904-0500	Naprawa główna trzonów kotłowych (bez kosztów kotła) - z cegły, o poj. kotła do 200 dm3	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0904-0600	Naprawa główna trzonów kotłowych (bez kosztów kotła) - z cegły, o poj. kotła powyżej 200 do 300 dm3	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0905	Drobne naprawy elementów pieców:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0905-0100	Drobne naprawy elementów pieców - przemurowanie sklepienia licowanego kaflami	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0905-0200	Drobne naprawy elementów pieców - przemurowanie sklepienia nielicowanego kaflami	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0905-0300	Drobne naprawy elementów pieców - przemurowanie paleniska licowanego kaflami	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0905-0400	Drobne naprawy elementów pieców - przemurowanie paleniska nielicowanego kaflami	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0905-0500	Drobne naprawy elementów pieców - pieca kąpielowego	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0906	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych (bez kosztów osprzętu):	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0906-0101	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - rusztu paleniskowego w piecach i trzonach kuchennych, o masie 3,8 kg (bez kosztów osprzętu)	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0906-0201	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczek paleniskowych w piecach i trzonach kuchennych, o masie 3,0 kg (bez kosztów osprzętu)	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0906-0301	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczek paleniskowych podpiekarnikowych, o masie 1,0 kg (bez kosztów osprzętu)	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0906-0401	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczek na wspólnej ramie, o masie 7,0 kg (bez kosztów osprzętu)	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0906-0502	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - piekarnika (podgrzewacza), o masie 9,0 kg (bez kosztów osprzętu)	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0906-0503	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - rury piecowej, o masie 2,0 kg (bez kosztów osprzętu)	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0906-0601	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blach przedpiecowych, o masie 1,0 kg (bez kosztów osprzętu)	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0906-0701	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - płyt kuchennych (kpl. 3 szt. i 2 ramy), o masie 38,0 kg (bez kosztów osprzętu):	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0907	Wymurowanie i licowanie pieców i kominków zabytkowych:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0907-0100	Wymurowanie i licowanie pieców i kominków zabytkowych - wymurowanie kominka bez oblicowania	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0907-0200	Wymurowanie i licowanie pieców i kominków zabytkowych - wymurowanie pieca nietypowego bez okładziny	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0907-0300	Wymurowanie i licowanie pieców i kominków zabytkowych - licowanie pieców i kominków kaflami nietypowymi, zabytkowymi o pow. do 200 cm2	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0907-0400	Wymurowanie i licowanie pieców i kominków zabytkowych - licowanie pieców i kominków kaflami nietypowymi, zabytkowymi o pow. powyżej 200 do 400 cm2	szt.
Biuletyn BRR	KNNR 3 0907-0500	Wymurowanie i licowanie pieców i kominków zabytkowych - licowanie pieców i kominków kaflami nietypowymi, zabytkowymi o pow. powyżej 400 do 1000 cm2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1001	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratelowymi), o objętości pieca (bez kosztów osprzętu piecowego):	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1001-0101	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratelowymi), o objętości pieca - do 0,7 m3 (bez kosztów osprzętu piecowego)	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1001-0201	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratelowymi), o objętości pieca - ponad 0,7 do 1,0 m3 (bez kosztów osprzętu piecowego)	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1001-0301	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratelowymi), o objętości pieca - ponad 1,0 m3 (bez kosztów osprzętu piecowego)	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1002	Naprawa średnia i główna pieców licowanych kaflami (bez kosztów osprzętu piecowego):	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1002-0101	Naprawa średnia i główna pieców licowanych kaflami - średnia, kaflami prostokątnymi (kwadratelowymi) (bez kosztów osprzętu piecowego)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1002-0201	Naprawa średnia i główna pieców licowanych kaflami - średnia, kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi (bez kosztów osprzętu piecowego)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1002-0401	Naprawa średnia i główna pieców licowanych kaflami - główna, kaflami prostokątnymi (kwadratelowymi) (bez kosztów osprzętu piecowego)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1002-0501	Naprawa średnia i główna pieców licowanych kaflami - główna, kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi (bez kosztów osprzętu piecowego)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1003	Przestawienie i naprawa trzonów kuchennych licowanych kaflami (bez kosztów osprzętu):	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1003-0101	Przestawienie i naprawa trzonów kuchennych licowanych kaflami - przestawienie trzonów o 2 ścianach licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratelowymi) (bez kosztów osprzętu)	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1003-0201	Przestawienie i naprawa trzonów kuchennych licowanych kaflami - przestawienie trzonów o 2 ścianach licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi (bez kosztów osprzętu)	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1003-0301	Przestawienie i naprawa trzonów kuchennych licowanych kaflami - przestawienie trzonów o 3 ścianach licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratelowymi) (bez kosztów osprzętu)	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1003-0401	Przestawienie i naprawa trzonów kuchennych licowanych kaflami - przestawienie trzonów o 3 ścianach licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi (bez kosztów osprzętu)	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1003-0501	Przestawienie i naprawa trzonów kuchennych licowanych kaflami - naprawa średnia trzonów licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratelowymi) (bez kosztów osprzętu)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1003-0601	Przestawienie i naprawa trzonów kuchennych licowanych kaflami - naprawa średnia trzonów licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi (bez kosztów osprzętu)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1003-0701	Przestawienie i naprawa trzonów kuchennych licowanych kaflami - naprawa główna trzonów licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratelowymi) (bez kosztów osprzętu)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1003-0801	Przestawienie i naprawa trzonów kuchennych licowanych kaflami - naprawa główna trzonów licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi (bez kosztów osprzętu)	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1006	Przemurowanie trzonów kotłowych z cegły:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1006-0100	Przemurowanie trzonów kotłowych z cegły, o pojemności kotła - do 200 dm3	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1006-0200	Przemurowanie trzonów kotłowych z cegły, o pojemności kotła - ponad 200 do 300 dm3	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1006-0300	Przemurowanie trzonów kotłowych z cegły, o pojemności kotła - ponad 300 dm3	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1007-A	Przemurowanie sklepień i palenisk pieców licowanych lub nielicowanych kaflami:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1007-0100	Przemurowanie sklepień i palenisk pieców licowanych lub nielicowanych kaflami - sklepień pieców licowanych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1007-0200	Przemurowanie sklepień i palenisk pieców licowanych lub nielicowanych kaflami - sklepień pieców nielicowanych kaflami	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1007-0300	Przemurowanie sklepień i palenisk pieców licowanych lub nielicowanych kaflami - palenisk pieców licowanych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1007-0400	Przemurowanie sklepień i palenisk pieców licowanych lub nielicowanych kaflami - palenisk pieców nielicowanych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1007-E	Remont pieców:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1007-0500	Remont pieców - remont pieca kąpielowego	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1007-0600	Remont pieców - ospoinowanie i okredowanie oblicowań pieców	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1007-0700	Remont pieców - oczyszczenie i okredowanie oblicowań pieców	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1007-0800	Remont pieców - wylepienie tarczy drzwiczek paleniskowych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1008	Naprawa oblicowań pieców i trzonów poprzez wymianę pojedynczych kafli:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1008-0100	Naprawa oblicowań pieców i trzonów poprzez wymianę pojedynczych kafli - prostokątnych (kwadratelowych) środkowych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1008-0200	Naprawa oblicowań pieców i trzonów poprzez wymianę pojedynczych kafli - prostokątnych (kwadratelowych) narożnych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1008-0300	Naprawa oblicowań pieców i trzonów poprzez wymianę pojedynczych kafli - prostokątnych (kwadratelowych) wieńcowych środkowych krótkich	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1008-0400	Naprawa oblicowań pieców i trzonów poprzez wymianę pojedynczych kafli - prostokątnych (kwadratelowych) wieńcowych środkowych długich	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1008-0500	Naprawa oblicowań pieców i trzonów poprzez wymianę pojedynczych kafli - prostokątnych (kwadratelowych) wieńcowych narożnych krótkich	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1008-0600	Naprawa oblicowań pieców i trzonów poprzez wymianę pojedynczych kafli - prostokątnych (kwadratelowych) wieńcowych długich	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1009	Naprawa oblicowań pieców i trzonów poprzez wymianę pojedynczych kafli:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1009-0100	Naprawa oblicowań pieców i trzonów poprzez wymianę pojedynczych kafli - kwadratowych środkowych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1009-0200	Naprawa oblicowań pieców i trzonów poprzez wymianę pojedynczych kafli - kwadratowych znormalizowanych narożnych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1009-0300	Naprawa oblicowań pieców i trzonów poprzez wymianę pojedynczych kafli - kwadratowych znormalizowanych wieńcowych środkowych krótkich	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1009-0400	Naprawa oblicowań pieców i trzonów poprzez wymianę pojedynczych kafli - kwadratowych znormalizowanych wieńcowych środkowych długich	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1009-0500	Naprawa oblicowań pieców i trzonów poprzez wymianę pojedynczych kafli - kwadratowych znormalizowanych wieńcowych narożnych krótkich	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1009-0600	Naprawa oblicowań pieców i trzonów poprzez wymianę pojedynczych kafli - kwadratowych znormalizowanych wieńcowych narożnych długich	szt.
Biuletyn BRR	2.5.251.00.3	Rozbiórki zduńskie	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0901	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych oraz oblicowania:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0901-0100	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych oraz oblicowania - pieców i trzonów nielicowanych kaflami	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0901-0200	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych oraz oblicowania - pieców i trzonów licowanych kaflami	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0901-0300	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych oraz oblicowania - oblicowania ścianek nad trzonami	m2
Biuletyn BRR	2.5.281.00	Roboty towarzyszące robotom murarskim	
Biuletyn BRR	2.5.281.20.4	Wypełnianie spoin, spoinowanie murów w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0701-H	Spoinowanie murów i kominków:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0701-2270	Spoinowanie - murów z cegły gotyckiej w ilości do 1 m2 w 1 msc.	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0701-2300	Spoinowanie - murów z wystrojem architektonicznym o pow. ponad 1 m2 w 1 msc.	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0701-2390	Spoinowanie - kominków i portali o pow. do 1 m2 w 1 msc.	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0702-E	Spoinowanie murów kamiennych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0702-2540	Spoinowanie murów kamiennych - bez wykucia spoin, przekrój spoiny 0,0015 m2	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0702-2550	Spoinowanie murów kamiennych - z wykuciem spoin, przekrój spoiny 0,0015 m2	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0703-E	Spoinowanie muru z kamienia łamanego:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0703-2640	Spoinowanie muru z kamienia łamanego - bez wykucia spoin, przekrój spoiny 0,0015 m2	m2
Biuletyn BRR	2.5.281.30.2	Kotwienie i zbrojenie konstrukcji murowanych w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0303-E	Zbrojenie ścianek bednarką:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0303-0500	Zbrojenie bednarką ścianek, o grubości - 1/4 c.	m2
Biuletyn BRR	2.5.281.40.2	Wykonanie otworów okiennych i drzwiowych z ich przesklepieniem oraz ułożenie belek, nadproży i kształtek nadprożowych w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0313-A	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0313-0100	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - zbrojonych bednarką	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0313-0200	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - z wykuciem bruzd dla belek	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0313-0300	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - z wykuciem gniazd dla belek	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0313-D	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do wykonania przesklepień otworów:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0313-0400	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do wykonania przesklepień otworów - dwuteowników 180 mm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0313-0500	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do wykonania przesklepień otworów - dwuteowników 200 mm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0313-0600	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do wykonania przesklepień otworów - obmurowanie końców belek z dwuteowników do 180 mm - oddzielna robota	m
Biuletyn BRR	2.5.281.40.4	Wykonanie otworów okiennych i drzwiowych z ich przesklepieniem oraz ułożenie belek, nadproży i kształtek nadprożowych w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0504-C	Wykonanie przesklepień otworów cegłą na zaprawie cementowej:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0504-1920	Wykonanie przesklepień otworów cegłą na zaprawie cementowej - systemem Kleina z wkładkami stalowymi	m3
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0504-1930	Wykonanie przesklepień otworów cegłą na zaprawie cementowej - z wykuciem bruzd dla belek stalowych	m3
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0602-F	Nadproża łukowe z cegły gotyckiej:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0602-2150	Nadproża łukowe z cegły gotyckiej - murowanie do 1 m3 w 1 msc.	m3
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0603-B	Nadproża z kamienia (granitu) przycinanego:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0603-2211	Nadproża z kamienia (granitu) przycinanego, wykonywane na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRR	2.5.281.50.2	Remont rolek, kształtek profilowych, gzymsów, lasek okiennych murowanych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0311-B	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych oraz rolek z cegieł, na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0311-0200	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych oraz rolek z cegieł, na zaprawie cem.-wap. - murów ogniowych lub kolankowych, grub. ponad 1 c.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0311-0300	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych oraz rolek z cegieł, na zaprawie cem.-wap. - poziomo rolek o szer. 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0311-0400	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych oraz rolek z cegieł, na zaprawie cem.-wap. - poziomo rolek o szer. 1 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0311-0500	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych oraz rolek z cegieł, na zaprawie cem.-wap. - poziomo rolek o szer. 2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0311-0600	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych oraz rolek z cegieł, na zaprawie cem.-wap. - pochyło rolek o szer. 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0311-0700	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych oraz rolek z cegieł, na zaprawie cem.-wap. - pochyło rolek o szer. 1 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0311-0800	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych oraz rolek z cegieł, na zaprawie cem.-wap. - pochyło rolek o szer. 2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0315-D	Uzupełnienie gzymsów:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0315-0400	Uzupełnienie gzymsów - z cegieł	m3
Biuletyn BRR	2.5.281.50.4	Rolki, kształtki profilowe, gzymsy, laski okienne murowane w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0311-D	Uzupełnienie gotyckich lasek okiennych cegłą gotycką na zaprawie cem-wap., przy szerokości kształtki 1/4 c.:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0311-1330	Uzupełnienie gotyckich lasek okiennych cegłą gotycką na zaprawie cem-wap., przy szerokości kształtki 1/4 c. i wysokości - 1/4 c., odcinek prosty w pionie do 0,75 m	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0311-1340	Uzupełnienie gotyckich lasek okiennych cegłą gotycką na zaprawie cem-wap., przy szerokości kształtki 1/4 c. i wysokości - 1/4 c., odcinek prosty w pionie powyżej 0,75 m do 1,5 m	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0311-1380	Uzupełnienie gotyckich lasek okiennych cegłą gotycką na zaprawie cem-wap., przy szerokości kształtki 1/4 c. i wysokości - 1/2 c., odcinek prosty w pionie do 0,75 m	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0311-1430	Uzupełnienie gotyckich lasek okiennych cegłą gotycką na zaprawie cem-wap., przy szerokości kształtki 1/4 c. i wysokości - 1 c., odcinek prosty w pionie do 0,75 m	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0901-B	Kształtki profilowe z cegły gotyckiej:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0901-3210	Kształtki profilowe z cegły gotyckiej, powierzchnia - prosta, główka, profil łatwy	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0901-3220	Kształtki profilowe z cegły gotyckiej, powierzchnia - prosta, wozówka, profil łatwy	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0901-3250	Kształtki profilowe z cegły gotyckiej, powierzchnia - wklęsła, główka	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0901-3260	Kształtki profilowe z cegły gotyckiej, powierzchnia - wklęsła, wozówka	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1104-F	Gzymsy z wykonaniem krawędzi naroży z cegieł budowlanych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1104-3950	Gzymsy z wykonaniem krawędzi naroży z cegieł budowlanych, o wymiarach - 6 x 16 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1104-3980	Gzymsy z wykonaniem krawędzi naroży z cegieł budowlanych, o wymiarach - 25 x 50 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1104-4020	Gzymsy z wykonaniem krawędzi naroży z cegieł budowlanych - uzupełnienie gzymsów na zaprawie cem.	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1502-H	Uzupełnienie rolki murów ogniowych lub ścianek kolankowych z cegły budowlanej, na zaprawie cem-wap.:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1502-4370	Uzupełnienie rolki murów ogniowych lub ścianek kolankowych z cegły budowlanej, na zaprawie cem-wap. - poziomej o szer. 1 c.	m
Biuletyn BRR	2.5.281.60.2	Osadzenie na zaprawie prefabrykowanych podokienników, półek, lad, nakryw, spadków z dachówek, przekryć i innych elementów w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0307	Osadzenie elementów w murze z cegły (bez kosztów osadzanych elementów):	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0307-0100	Osadzenie elementów w murze z cegły (bez kosztów osadzanych elementów) na zaprawie - wap. lub cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0307-0101	Osadzenie elementów w murze z cegły (bez kosztów osadzanych elementów) na zaprawie - wap. lub cem.-wap., o pow. osadzenia mniejszej od 0,1 m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0307-0200	Osadzenie elementów w murze z cegły (bez kosztów osadzanych elementów) na zaprawie - cem.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0307-0201	Osadzenie elementów w murze z cegły (bez kosztów osadzanych elementów) na zaprawie - cem., o pow. osadzenia mniejszej od 0,1 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0315-E	Wyłożenie spadków podokiennych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0315-0500	Wyłożenie spadków podokiennych - dachówką	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0321-C	Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników betonowych lub lastrykowych (bez kosztów podokienników):	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0321-0300	Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników betonowych lub lastrykowych (bez kosztów podokienników), o długości - do 1,5 m	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0321-0400	Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników betonowych lub lastrykowych (bez kosztów podokienników), o długości - ponad 1,5 m	szt.
Biuletyn BRR	2.5.281.60.4	Osadzenie na zaprawie prefabrykowanych podokienników, półek, lad, nakryw, spadków z dachówek, przekryć i innych elementów w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1104-D	Uzupełnienie spadków podokiennych dachówką karpiówką:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1104-4030	Uzupełnienie spadków podokiennych dachówką karpiówką, na zaprawie - cem.	m
Biuletyn BRR	2.5.281.70.2	Remont spadków pod obróbki blacharskie, gładzi na rolkach	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0312	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0312-0100	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł, o szerokości - 1 c., poziomo	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0312-0200	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł, o szerokości - 1 1/2 c., poziomo	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0312-0300	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł, o szerokości - 2 c., poziomo	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0312-0400	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł, o szerokości - 1 c., pochyło	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0312-0500	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł, o szerokości - 1 1/2 c., pochyło	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0312-0600	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł, o szerokości - 2 c., pochyło	m
Biuletyn BRR	2.5.281.80.2	Wyloty wentylacyjne, sprawdzenie i odgruzowanie oraz wykonanie i zamurowanie otworów w przewodach kominowych w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0310-C	Przemurowanie kominów z cegieł i odgruzowanie przewodów kominowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0310-0300	Przemurowanie kominów z cegieł i odgruzowanie przewodów kominowych - wykucie otworów w przewodach kominowych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0310-0400	Przemurowanie kominów z cegieł i odgruzowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów w przewodach kominowych, przy użyciu zaprawy cem.-wap.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0310-0500	Przemurowanie kominów z cegieł i odgruzowanie przewodów kominowych - sprawdzanie przewodów kominowych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0310-0600	Przemurowanie kominów z cegieł i odgruzowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów kominowych	m
Biuletyn BRR	2.5.282.00	Cięcie, wiercenie, szpałdowanie, wykuwanie, zamurowywanie elementów murowanych	
Biuletyn BRR	2.5.282.10.2	Cięcie elementów murowanych w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNR-AT 17 0106	Cięcie piłą diamentową podłoża ceramicznego:	
Biuletyn BRR	KNR-AT 17 0106-0100	Cięcie piłą diamentową podłoża ceramicznego, o grubości cięcia - do 15 cm - ściany z cegły	m2
Biuletyn BRR	KNR-AT 17 0106-0200	Cięcie piłą diamentową podłoża ceramicznego, o grubości cięcia - do 15 cm - stropu ceramicznego	m2
Biuletyn BRR	KNR-AT 17 0106-0300	Cięcie piłą diamentową podłoża ceramicznego, o grubości cięcia - powyżej 15 do 40 cm - ściany z cegły	m2
Biuletyn BRR	KNR-AT 17 0106-0400	Cięcie piłą diamentową podłoża ceramicznego, o grubości cięcia - powyżej 15 do 40 cm - stropu ceramicznego	m2
Biuletyn BRR	2.5.282.30.2	Wykucie bruzd, wnęk, otworów, strzępi, gniazd w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0304	Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich wyrównaniem, oczyszczeniem i otynkowaniem:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0304-0100	Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich wyrównaniem, oczyszczeniem i otynkowaniem, o objętości - od 0,01 m3, w ścianach na zaprawie wap. lub cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0304-0101	Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich wyrównaniem, oczyszczeniem i otynkowaniem, o objętości - poniżej 0,01 m3, w ścianach na zaprawie wap. lub cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0304-0200	Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich wyrównaniem, oczyszczeniem i otynkowaniem, o objętości - od 0,01 m3, w ścianach na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0304-0201	Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich wyrównaniem, oczyszczeniem i otynkowaniem, o objętości - poniżej 0,01 m3, w ścianach na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0305	Wykucie, zamurowanie cegłą i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0305-0100	Wykucie, zamurowanie cegłą i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, na zaprawie - wap. lub cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0305-0200	Wykucie, zamurowanie cegłą i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, na zaprawie - cem.	m3
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0308	Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich wyrównaniem, oczyszczeniem i otynkowaniem:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0308-0301	Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich wyrównaniem, oczyszczeniem i otynkowaniem, o objętości - od 0,01 m3, w ścianach na zaprawie wap. lub cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0308-0302	Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich wyrównaniem, oczyszczeniem i otynkowaniem, o objętości - poniżej 0,01 m3, w ścianach na zaprawie wap. lub cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0308-0401	Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich wyrównaniem, oczyszczeniem i otynkowaniem, o objętości - od 0,01 m3, w ścianach na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0308-0402	Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich wyrównaniem, oczyszczeniem i otynkowaniem, o objętości - poniżej 0,01 m3, w ścianach na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0309	Mechaniczne wykucie, zamurowanie cegłą budowlaną pełną i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0309-0300	Mechaniczne wykucie, zamurowanie cegłą budowlaną pełną i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, na zaprawie - wap. lub cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0309-0400	Mechaniczne wykucie, zamurowanie cegłą budowlaną pełną i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, na zaprawie - cem.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0329	Wykucie otworów drzwiowych lub okiennych w ścianach z cegieł:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0329-0200	Wykucie otworów drzwiowych lub okiennych w ścianach z cegieł, o grubości - 1/2 c., na zaprawie wap. lub cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0329-0300	Wykucie otworów drzwiowych lub okiennych w ścianach z cegieł, o grubości - ponad 1/2 c., na zaprawie wap. lub cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0329-0400	Wykucie otworów drzwiowych lub okiennych w ścianach z cegieł, o grubości -1/2 c., na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0329-0500	Wykucie otworów drzwiowych lub okiennych w ścianach z cegieł, o grubości - ponad 1/2 c., na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0330	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0330-0300	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, o głębokości - ponad 1/2 do 1 c., w ścianach na zaprawie wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0330-0600	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, o głębokości - ponad 1/4 do 1/2 c., w ścianach na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0330-0700	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, o głębokości - ponad 1/2 do 1 c., w ścianach na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0330-0800	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, o głębokości - ponad 1 do 1 1/2 c., w ścianach na zaprawie cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0331	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0331-0500	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, o grubości - 1/2 c., na zaprawie cem.-wap.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0331-0600	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, o grubości - 1 c., na zaprawie cem.-wap.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0331-0700	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, o grubości - 1 1/2 c., na zaprawie cem.-wap.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0331-0800	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, o grubości - 2 c., na zaprawie cem.-wap.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0331-0900	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, o grubości - 1/2 c., na zaprawie cem.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0331-1000	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, o grubości - 1 c., na zaprawie cem.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0331-1100	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, o grubości - 1 1/2 c., na zaprawie cem.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0331-1200	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, o grubości - 2 c., na zaprawie cem.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0332	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0332-0500	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, o grubości - 1/2 c., na zaprawie cem.-wap.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0332-0600	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, o grubości - 1 c., na zaprawie cem.-wap.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0332-0700	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, o grubości - 1 1/2 c., na zaprawie cem.-wap.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0332-0800	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, o grubości - 2 c., na zaprawie cem.-wap.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0332-0900	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, o grubości - 1/2 c., na zaprawie cem.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0332-1000	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, o grubości - 1 c., na zaprawie cem.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0332-1100	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, o grubości - 1 1/2 c., na zaprawie cem.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0332-1200	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, o grubości - 2 c., na zaprawie cem.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0333	Przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0333-0100	Przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł, na zaprawie - wap., o grub. 1/2 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0333-0200	Przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł, na zaprawie - wap., o grub. 1 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0333-0300	Przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł, na zaprawie - wap., o grub. 1 1/2 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0333-0800	Przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł, na zaprawie - cem.-wap., o grub. 1/2 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0333-0900	Przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł, na zaprawie - cem.-wap., o grub. 1 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0333-1000	Przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł, na zaprawie - cem.-wap., o grub. 1 1/2 c.	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0333-1100	Przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł, na zaprawie - cem.-wap., o grub. 2 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0333-1200	Przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł, na zaprawie - cem.-wap., o grub. 2 1/2 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0333-1300	Przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł, na zaprawie - cem.-wap., o grub. 3 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0333-2100	Przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w stropach ceramicznych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0334	Przebicie otworów dla ściągów stalowych w ścianach z cegieł, na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0334-0700	Przebicie otworów dla ściągów stalowych w ścianach z cegieł, na zaprawie - cem.-wap., o grub. 1 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0334-0800	Przebicie otworów dla ściągów stalowych w ścianach z cegieł, na zaprawie - cem.-wap., o grub. 1 1/2 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0334-0900	Przebicie otworów dla ściągów stalowych w ścianach z cegieł, na zaprawie - cem.-wap., o grub. 2 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0334-1000	Przebicie otworów dla ściągów stalowych w ścianach z cegieł, na zaprawie - cem.-wap., o grub. 2 1/2 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0334-1100	Przebicie otworów dla ściągów stalowych w ścianach z cegieł, na zaprawie - cem.-wap., o grub. 3 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0334-1200	Przebicie otworów dla ściągów stalowych w ścianach z cegieł, na zaprawie - cem.-wap., o grub. 3 1/2 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0336	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0336-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 1/4 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0336-0200	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 1/4 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0336-0300	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 1/2 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0336-0400	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 1/2 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0336-0500	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 1/2 x 1 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0336-0600	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 1 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0336-0700	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 1 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0337	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0337-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości - 1/4 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0337-0200	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości - 1/4 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0337-0300	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości - 1/2 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0337-0400	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości - 1/2 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0337-0500	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości - 1/2 x 1 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0337-0600	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości - 1 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0337-0700	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości - 1 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0339	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0339-0100	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 1/4 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0339-0200	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 1/4 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0339-0300	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 1/2 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0339-0400	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 1/2 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0339-0500	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 1/2 x 1 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0339-0600	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 1 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0339-0700	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 1 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0340	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0340-0100	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości - 1/4 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0340-0200	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości - 1/4 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0340-0300	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości - 1/2 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0340-0400	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości - 1/2 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0340-0500	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości - 1/2 x 1 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0340-0600	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości - 1 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0340-0700	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości - 1 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0342	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0342-0100	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 1/4 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0342-0200	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 1/4 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0342-0300	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 1/2 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0342-0400	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 1/2 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0342-0500	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 1/2 x 1 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0342-0600	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 1 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0342-0700	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 1 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0343	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0343-0100	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości - 1/4 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0343-0200	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości - 1/4 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0343-0300	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości - 1/2 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0343-0400	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości - 1/2 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0343-0500	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości - 1/2 x 1 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0343-0600	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości - 1 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0343-0700	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości - 1 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0346-A	Wykucie gniazd dla belek stalowych w ścianach z cegieł:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0346-0100	Wykucie gniazd dla belek stalowych w ścianach z cegieł, na zaprawie - wap., o głęb. 1 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0346-0200	Wykucie gniazd dla belek stalowych w ścianach z cegieł, na zaprawie - wap., o głęb. 2 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0346-0300	Wykucie gniazd dla belek stalowych w ścianach z cegieł, na zaprawie - cem.-wap., o głęb. 1 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0346-0400	Wykucie gniazd dla belek stalowych w ścianach z cegieł, na zaprawie - cem.-wap., o głęb. 2 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0346-0500	Wykucie gniazd dla belek stalowych w ścianach z cegieł, na zaprawie - cem., o głęb. 1 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0346-0600	Wykucie gniazd dla belek stalowych w ścianach z cegieł, na zaprawie - cem., o głęb. 2 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0346-0700	Wykucie gniazd dla haków, kołków itp. w ścianach z cegieł	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0102-A	Wykucie otworu pod okno dachowe:	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0102-0100	Wykucie otworu pod okno dachowe - kolankowe	m3
Biuletyn BRR	2.5.282.50.2	Skucie nierówności i występów w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0347-A	Skucie występów na ścianach z kamienia miękkiego:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0347-0100	Skucie występów na ścianach z kamienia miękkiego, o szerokości i głębokości - 20 x 5 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0347-0200	Skucie występów na ścianach z kamienia miękkiego, o szerokości i głębokości - 20 x 10 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0347-0300	Skucie występów na ścianach z kamienia miękkiego, o szerokości i głębokości - 30 x 5 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0347-0400	Skucie występów na ścianach z kamienia miękkiego, o szerokości i głębokości - 30 x 10 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0347-E	Skucie występów na ścianach z kamienia twardego:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0347-0500	Skucie występów na ścianach z kamienia twardego o szerokości i głębokości - 20 x 5 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0347-0600	Skucie występów na ścianach z kamienia twardego o szerokości i głębokości - 20 x 10 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0347-0700	Skucie występów na ścianach z kamienia twardego o szerokości i głębokości - 30 x 5 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0347-0800	Skucie występów na ścianach z kamienia twardego o szerokości i głębokości - 30 x 10 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0347-0900	Skucie nierówności na ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., przy głęb. skucia 4 cm	m2
Biuletyn BRR	2.5.282.60.2	Przebicia otworów w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0303	Ręczne przebicie otworów w ścianach z cegły:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0303-0100	Ręczne przebicie otworów w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0303-0200	Ręczne przebicie otworów w ścianach z cegły, na zaprawie cementowej	m3
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0307	Mechaniczne przebicie otworów w ścianach z cegły:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0307-0300	Mechaniczne przebicie otworów w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0307-0400	Mechaniczne przebicie otworów w ścianach z cegły, na zaprawie cementowej	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0344	Ręczne przebicie otworów o powierzchni do 0,10 m2, w ścianach z kamienia:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0344-0100	Ręczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, w ścianach z kamienia - miękkiego, o grub. 30 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0344-0200	Ręczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, w ścianach z kamienia - miękkiego, o grub. 40 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0344-0300	Ręczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, w ścianach z kamienia - miękkiego, o grub. 55 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0344-0400	Ręczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, w ścianach z kamienia - miękkiego, o grub. 70 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0344-0500	Ręczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, w ścianach z kamienia - miękkiego, o grub. 85 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0344-0600	Ręczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, w ścianach z kamienia - miękkiego, o grub. ponad 85 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0344-0700	Ręczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, w ścianach z kamienia - twardego, o grub. 30 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0344-0800	Ręczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, w ścianach z kamienia - twardego, o grub. 40 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0344-0900	Ręczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, w ścianach z kamienia - twardego, o grub. 55 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0344-1000	Ręczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, w ścianach z kamienia - twardego, o grub. 70 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0344-1100	Ręczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, w ścianach z kamienia - twardego, o grub. 85 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0344-1200	Ręczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, w ścianach z kamienia - twardego, o grub. ponad 85 cm	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0345	Mechaniczne przebicie otworów o powierzchni do 0,10 m2, przy użyciu młotów pneumatycznych, w murach z kamienia:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0345-0100	Mechaniczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, przy użyciu młotów pneumatycznych, w murach z kamienia - miękkiego, o grub. 30 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0345-0200	Mechaniczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, przy użyciu młotów pneumatycznych, w murach z kamienia - miękkiego, o grub. 40 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0345-0300	Mechaniczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, przy użyciu młotów pneumatycznych, w murach z kamienia - miękkiego, o grub. 55 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0345-0400	Mechaniczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, przy użyciu młotów pneumatycznych, w murach z kamienia - miękkiego, o grub. 70 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0345-0500	Mechaniczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, przy użyciu młotów pneumatycznych, w murach z kamienia - miękkiego, o grub. 85 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0345-0600	Mechaniczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, przy użyciu młotów pneumatycznych, w murach z kamienia - miękkiego, o grub. ponad 85 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0345-0700	Mechaniczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, przy użyciu młotów pneumatycznych, w murach z kamienia - twardego, o grub. 30 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0345-0800	Mechaniczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, przy użyciu młotów pneumatycznych, w murach z kamienia - twardego, o grub. 40 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0345-0900	Mechaniczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, przy użyciu młotów pneumatycznych, w murach z kamienia - twardego, o grub. 55 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0345-1000	Mechaniczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, przy użyciu młotów pneumatycznych, w murach z kamienia - twardego, o grub. 70 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0345-1100	Mechaniczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, przy użyciu młotów pneumatycznych, w murach z kamienia - twardego, o grub. 85 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0345-1200	Mechaniczne przebicie otworów, o powierzchni do 0,10 m2, przy użyciu młotów pneumatycznych, w murach z kamienia - twardego, o grub. ponad 85 cm	szt.
Biuletyn BRR	2.5.282.70.2	Zamurowywanie otworów, wnęk, bruzd, gniazd, pęknięć, przebić, szpałdowanie murów w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0302	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, cegłą budowlaną pełną:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0302-0100	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, cegłą budowlaną pełną - kl. 10, na zaprawie wap. lub cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0302-0101	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, cegłą budowlaną pełną - kl. 15, na zaprawie wap. lub cem.-wap.	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0302-0200	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, cegłą budowlaną pełną - kl. 10, na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRR	KNNR 3 0302-0201	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, cegłą budowlaną pełną - kl. 15, na zaprawie cem.	m3
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0302-B	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z betonów lekkich, bloczkami z betonu komórkowego:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0302-0201	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z betonów lekkich, bloczkami z betonu komórkowego, o wymiarach - 59x24x24 cm	m3
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0307	Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cem., w ścianach z cegieł:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0307-0100	Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cem., w ścianach z cegieł, przy głębokości pęknięć - 1/2 c., w ścianach na zaprawie cem.-wap.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0307-0200	Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cem., w ścianach z cegieł, przy głębokości pęknięć - 1 c., w ścianach na zaprawie cem.-wap.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0307-0300	Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cem., w ścianach z cegieł, przy głębokości pęknięć - 1 1/2 c., w ścianach na zaprawie cem.-wap.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0307-0400	Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cem., w ścianach z cegieł, przy głębokości pęknięć - 1/2 c., w ścianach na zaprawie cem.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0307-0500	Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cem., w ścianach z cegieł, przy głębokości pęknięć - 1 c., w ścianach na zaprawie cem.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0307-0600	Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cem., w ścianach z cegieł, przy głębokości pęknięć - 1 1/2 c., w ścianach na zaprawie cem.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0307-0700	Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cem., w ścianach z cegieł - przemurowanie cegieł co trzy warstwy	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0323	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną przebić w ścianach z cegieł:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0323-0100	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną przebić w ścianach z cegieł, o grubości - 1/4 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0323-0200	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną przebić w ścianach z cegieł, o grubości - 1/2 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0323-0300	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną przebić w ścianach z cegieł, o grubości - 1 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0323-0400	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną przebić w ścianach z cegieł, o grubości - ponad 1 c.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0323-0500	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną przebić w stropach ceramicznych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0324	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną bruzd poziomych w ścianach z cegieł:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0324-0100	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną bruzd poziomych w ścianach z cegieł, o przekroju - 1/4 x 1/4 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0324-0200	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną bruzd poziomych w ścianach z cegieł, o przekroju - 1/4 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0324-0400	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną bruzd poziomych w ścianach z cegieł, o przekroju - 1/2 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0324-0500	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną bruzd poziomych w ścianach z cegieł, o przekroju - 1/2 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0324-0700	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną bruzd poziomych w ścianach z cegieł, o przekroju - 1 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0325	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0325-0100	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, o przekroju - 1/4 x 1/4 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0325-0200	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, o przekroju - 1/4 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0325-0400	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, o przekroju - 1/2 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0325-0500	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, o przekroju - 1/2 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0326	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0326-0100	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, przy bruzdach - poziomych o szer. 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0326-0200	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, przy bruzdach - poziomych o szer. 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0326-0300	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, przy bruzdach - pionowych o szer. 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0326-0400	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, przy bruzdach - pionowych o szer. 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0326-0500	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną gniazd i wnęk o obj. do 0,05 m3 w ścianach z cegieł	szt.
Biuletyn BRR	2.5.282.70.4	Zamurowywanie otworów, wnęk, bruzd, gniazd, pęknięć, przebić, szpałdowanie murów w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0304-J	Naprawa cegłą pęknięć w murach z cegły na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0304-0890	Naprawa cegłą pęknięć w murach z cegły na zaprawie cem.-wap., o głębokości pęknięcia - 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0305-C	Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły gotyckiej na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0305-0920	Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły gotyckiej na zaprawie cem-wap., o głębokości przeszycia - 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0503-B	Obmurowanie końca belki stalowej cegłą budowlaną:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0503-1910	Obmurowanie końca belki stalowej cegłą budowlaną na zaprawie - cem.-wap.	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0505-H	Obłożenie /szpałdowanie/ cegłą budowlaną belek dwuteowych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0505-1970	Obłożenie /szpałdowanie/ cegłą budowlaną belek dwuteowych - NP-180 (jako oddzielna robota)	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0801-E	Zamurowanie przebić o pow. do 0,05 m2 na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0801-2840	Zamurowanie przebić o pow. do 0,05 m2 na zaprawie cem.-wap. w ścianach grub. do 1/2 c.	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0801-2860	Zamurowanie przebić o pow. do 0,05 m2 na zaprawie cem.-wap. w stropach ceramicznych, bez względu na grub.	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0802-H	Zamurowanie przebić w ścianach o pow. do 0,05 m2 kamieniem łamanym na zaprawie cem.:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0802-2870	Zamurowanie przebić o pow. do 0,05 m2 kamieniem łamanym na zaprawie cem., w ścianach grubości - do 50 cm	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0803-J	Zamurowanie cegłą budowlaną na zaprawie cem.-wap. bruzd poziomych, pochyłych lub pionowych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0803-2890	Zamurowanie cegłą budowlaną na zaprawie cem.-wap. bruzd poziomych, pochyłych lub pionowych, o przekroju - 1/4 x 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0803-2930	Zamurowanie cegłą budowlaną na zaprawie cem.-wap. bruzd poziomych, pochyłych lub pionowych, o przekroju - 1 x 1 c.	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0803-2940	Zamurowanie cegłą budowlaną na zaprawie cem.-wap. bruzd poziomych, pochyłych lub pionowych, o przekroju - 1/4 x 1/2 c. - bruzd z przewodami instalacyjnymi, ścianką z cegły budowlanej na zaprawie cem.-wap.	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0805-G	Zamurowanie na pełno kamieniem łamanym na zaprawie cem. bruzd poziomych, pochyłych lub pionowych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0805-2960	Zamurowanie na pełno kamieniem łamanym na zaprawie cem. bruzd poziomych, pochyłych lub pionowych, o przekroju - 10 x 20 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0805-2970	Zamurowanie na pełno kamieniem łamanym na zaprawie cem. bruzd poziomych, pochyłych lub pionowych, o przekroju - 15 x 30 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0806-I	Zamurowanie cegłą budowlaną na zaprawie cem.-wap. gniazd po wyjętych belkach oraz wnęk:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0806-2980	Zamurowanie cegłą budowlaną na zaprawie cem-wap. gniazd po wyjętych belkach oraz wnęk, o objętości - do 0,05 m3	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0807-J	Zamurowanie na pełno w murach z cegły gotyckiej bruzd poziomych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0807-2990	Zamurowanie na pełno w murach z cegły gotyckiej bruzd poziomych, o głębokości - 1/4 c. i szer. 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0807-3040	Zamurowanie na pełno w murach z cegły gotyckiej bruzd poziomych, o głębokości - 1/2 c. i szer. 1 c.	m
Biuletyn BRR	2.5.282.80.3	Wykucia z murów różnych elementów	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0306	Wykucie z muru z cegły różnych elementów:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0306-0100	Wykucie z muru z cegły różnych elementów, o powierzchni - od 0,1 m2, z muru na zaprawie wap. lub cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0306-0101	Wykucie z muru z cegły różnych elementów, o powierzchni - poniżej 0,1 m2, z muru na zaprawie wap. lub cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0306-0200	Wykucie z muru z cegły różnych elementów, o powierzchni - od 0,1 m2, z muru na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0306-0201	Wykucie z muru z cegły różnych elementów, o powierzchni - poniżej 0,1 m2, z muru na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0354	Wykucie z muru:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0354-0100	Wykucie z muru - belek stalowych	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0354-0200	Wykucie z muru - belek drewnianych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0354-0300	Wykucie z muru - ościeżnic drewnianych o pow. do 1 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru - ościeżnic drewnianych o pow. ponad 1 do 2 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0354-0500	Wykucie z muru - ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0354-0600	Wykucie z muru - ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 1 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0354-0700	Wykucie z muru - ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. ponad 1 do 2 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0354-0800	Wykucie z muru - ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. ponad 2 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0354-0900	Wykucie z muru - ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 2 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0354-1000	Wykucie z muru - ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. ponad 2 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0354-1100	Wykucie z muru - podokienników drewnianych, stalowych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0354-1200	Wykucie z muru - podokienników betonowych, z lastryko	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0354-1300	Wykucie z muru - kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0354-1400	Wykucie z muru - każdej wmurowanej końcówki balustrady	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0354-1500	Wykucie z muru - każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0354-1600	Wykucie z muru - stopni schodowych osadzonych jednym końcem	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0354-1700	Wykucie z muru - stopni osadzonych dwoma końcami	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0354-1800	Wykucie z muru - stopni osadzonych na płycie	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0355	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0355-0100	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki - bednarki	kg
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0355-0200	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki - ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0355-0300	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki - skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0355-0400	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki - drobnych elementów, kratek, drzwiczek	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0355-0500	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki - podokienników drewnianych lub stalowych	szt.
Biuletyn BRR	2.5.292.00.2	Naprawa konstrukcji i elementów murowanych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0308	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0308-0200	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - obejmująca wymianę powyżej 1 do 3 cegieł	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0308-0400	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - o pow. do 0,25 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0308-0500	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - o pow. powyżej 0,25 do 0,50 m2	szt.
Biuletyn BRR	2.5.292.00.4	Naprawa konstrukcji i elementów murowanych w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0306-J	Naprawa powierzchni murów polegająca na wykuciu uszkodzonych cegieł i wstawieniu nowych na zaprawie cem.-wap., w 1 msc. 1 cegła :	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0306-0990	Naprawa powierzchni murów polegająca na wykuciu uszkodzonych cegieł i wstawieniu nowych na zaprawie cem-wap., w 1 msc. 1 cegła, przy głębokości kucia - 1/2 c.	msc
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0307-C	Naprawa powierzchni murów polegająca na wykuciu uszkodzonych cegieł i wstawieniu nowych na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0307-1020	Naprawa powierzchni murów polegająca na wykuciu uszkodzonych cegieł i wstawieniu nowych na zaprawie cem-wap., przy głębokości kucia - 1/2 c., na pow. do 0,25 m2	msc
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0309-H	Ostrożne wykucie z powierzchni muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0309-1070	Ostrożne wykucie z powierzchni muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych, przy głębokości kucia - 1/2 c., w 1 msc. 1 cegła	msc
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0309-1100	Ostrożne wykucie z powierzchni muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych, przy głębokości kucia - 1/2 c., na pow. do 0,25 m2	msc
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0310-B	Naprawa powierzchni murów z kamienia łamanego miękkiego na zaprawie cem.-wap. bez wykucia:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0310-1210	Naprawa powierzchni murów z kamienia łamanego miękkiego na zaprawie cem-wap. bez wykucia, przy powierzchni - do 0,15 m2 i głęb. do 0,15 m	msc
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0310-1220	Naprawa powierzchni murów z kamienia łamanego miękkiego na zaprawie cem-wap. bez wykucia, przy powierzchni - ponad 0,15 do 0,25 m2 i głęb. do 0,15 m	msc
Biuletyn BRR	2.5.300.00	ROBOTY METALOWE (KONSTRUKCJE METALOWE)	
Biuletyn BRR	2.5.311.00.3	Rozbiórki konstrukcji stalowych	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 1306-K	Demontaż złomowy więźby dachowej prostej:	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 1306-1100	Demontaż złomowy więźby dachowej prostej, z lekkich kształtowników zimnogiętych	kg
Biuletyn BRR	2.5.400.00	ROBOTY CIESIELSKIE	
Biuletyn BRR	2.5.420.00.4	Konstrukcje drewniane szkieletowe w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0301-A	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej budynku zabytkowego drewnianego z krawędziaków:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0301-0400	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej budynku zabytkowego drewnianego z krawędziaków, o przekroju - do 250 cm3	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0302-B	Wykonanie i montaż słupów konstrukcji szkieletowej budynku zabytkowego drewnianego z krawędziaków:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0302-0410	Wykonanie i montaż słupów konstrukcji szkieletowej budynku zabytkowego drewnianego z krawędziaków, o przekroju - do 250 cm3	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0303-C	Wykonanie i montaż zastrzałów konstrukcji szkieletowej budynku zabytkowego drewnianego z krawędziaków:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0303-0420	Wykonanie i montaż zastrzałów konstrukcji szkieletowej budynku zabytkowego drewnianego z krawędziaków, o przekroju - do 250 cm3	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0304-D	Wykonanie i montaż nadproży i rygli konstrukcji szkieletowej budynku zabytkowego drewnianego z krawędziaków:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0304-0430	Wykonanie i montaż nadproży i rygli konstrukcji szkieletowej budynku zabytkowego drewnianego z krawędziaków, o przekroju - do 250 cm3	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0305-E	Wykonanie i montaż oczepów konstrukcji szkieletowej budynku zabytkowego drewnianego z krawędziaków:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0305-0440	Wykonanie i montaż oczepów konstrukcji szkieletowej budynku zabytkowego drewnianego z krawędziaków, o przekroju - do 250 cm3	m
Biuletyn BRR	2.5.430.00.2	Remont ścian drewnianych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0401	Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0401-0100	Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych - słupów bez zastrzałów	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0401-0200	Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych - słupów z dwoma zastrzałami	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0401-0300	Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych - końców słupów	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0401-0400	Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych - podwaliny	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0401-0500	Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych - wieńca	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0402-A	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0402-0100	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek - niestruganych, o grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0402-0200	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek - niestruganych, o grub. 25 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0402-0300	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek - profilowanych, o grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0402-0400	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek - profilowanych, o grub. 25 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0402-E	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0402-0501	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt - wiórowych płaskoprasowanych, o grub. 25 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0402-0502	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt - OSB 3, o grub. 25 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0402-0700	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt - ze sklejki, o grub. 5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0402-0800	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt - pilśniowych twardych, o grub. 5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0402-0900	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt - pilśniowych porowatych, o grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0402-1000	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt - pilśniowych porowatych, o grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0404	Uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych w miejscach po zlikwidowanych otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowań:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0404-0100	Uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych w miejscach po zlikwidowanych otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowań, ścian z bali	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0404-0200	Uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych w miejscach po zlikwidowanych otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowań, ścian z krawędziaków	m2
Biuletyn BRR	2.5.430.00.3	Rozbiórki ścian drewnianych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0426	Rozebranie obicia ścian drewnianych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0426-0100	Rozebranie obicia ścian drewnianych - deskami otynkowanymi	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0426-0200	Rozebranie obicia ścian drewnianych - deskami na styk nieotynkowanymi	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0426-0300	Rozebranie obicia ścian drewnianych - deskami nieotynkowanymi na wpust lub półwpust	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0426-0400	Rozebranie obicia ścian drewnianych - płytami wiór.-cem. i pilśniowymi	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0426-0500	Rozebranie obicia ścian drewnianych - dranicami	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0427	Rozebranie ścianek działowych drewnianych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0427-0500	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z łat i rygli	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0427-0600	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek otynkowanych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0427-0700	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek nieotynkowanych	m2
Biuletyn BRR	2.5.430.00.4	Ściany drewniane w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0401-F	Wykonanie ścian budynku zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0401-0450	Wykonanie ścian budynku zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej - drewno miękkie okrągłe z okorowaniem	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0402-G	Wykonanie ścian budynku zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0402-0460	Wykonanie ścian budynku zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej - drewno miękkie okrągłe z ociosaniem z dwóch stron	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0403-H	Wykonanie ścian budynku zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0403-0470	Wykonanie ścian budynku zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej - drewno miękkie okrągłe z ociosaniem z czterech stron	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0404-I	Wykonanie ścian budynku zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0404-0480	Wykonanie ścian budynku zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej - drewno gotowe obrobione tarte lub ociosane	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0405-J	Wykonanie ścian budynku zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0405-0490	Wykonanie ścian budynku zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej - bale nieobrzynane z dwustronnym ociosaniem	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0406-A	Wypełnienie konstrukcji ryglowej ścian:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0406-0500	Wypełnienie konstrukcji ryglowej ścian - deskami profilowanymi grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0407-B	Wypełnienie konstrukcji ryglowej ścian:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0407-0510	Wypełnienie konstrukcji ryglowej ścian - deskami gładkimi grub. 25 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0408-C	Wypełnienie konstrukcji ryglowej ścian:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0408-0520	Wypełnienie konstrukcji ryglowej ścian - deskami profilowanymi grub. 25 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0409-D	Wypełnienie konstrukcji ryglowej ścian:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0409-0530	Wypełnienie konstrukcji ryglowej ścian - płytami wiórowymi grub. 25 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0410-E	Wypełnienie konstrukcji ryglowej ścian:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0410-0540	Wypełnienie konstrukcji ryglowej ścian - sklejką grub. 5 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0411-F	Wypełnienie konstrukcji ryglowej ścian:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0411-0550	Wypełnienie konstrukcji ryglowej ścian - płytami pilśniowymi twardymi o grub. 4 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0412-G	Uzupełnienie przepierzeń typu piwnicznego:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0412-0560	Uzupełnienie przepierzeń typu piwnicznego z desek grub. 32 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0413-H	Uzupełnienie przepierzeń typu piwnicznego:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0413-0570	Uzupełnienie przepierzeń typu piwnicznego z łat w odstępach co 3 cm ze szkieletem z krawędziaków	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0414-I	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych oraz wstawienie stojaków:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0414-0580	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych oraz wstawienie stojaków z krawędziaków z uszczelnieniem	m
Biuletyn BRR	2.5.440.00.2	Remont stropów drewnianych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0401-A	Remont stropów drewnianych:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0401-0100	Remont stropów drewnianych - wzmocnienie średnio co drugiej belki stropowej	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0401-0200	Remont stropów drewnianych - wymiana średnio co drugiej belki i wzmocnienie pozostałych belek stropowych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0401-0300	Remont stropów drewnianych - całkowita wymiana drewnianych belek stropowych na nowe	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0401-D	Przebudowa stropów drewnianych:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0401-0400	Przebudowa stropów drewnianych - odciążenie istniejących belek drewnianych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0401-0500	Przebudowa stropów drewnianych - na ogniotrwałe typu „Kleina”	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0401-0600	Przebudowa stropów drewnianych - na ogniotrwałe z płyt WPS na dźwigarach stalowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0408	Wymiana lub wzmocnienie drewnianych belek stropowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0408-0100	Wymiana lub wzmocnienie drewnianych belek stropowych - wymiana	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0408-0200	Wymiana lub wzmocnienie drewnianych belek stropowych - wzmocnienie jednostronnie	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0408-0300	Wymiana lub wzmocnienie drewnianych belek stropowych - wzmocnienie dwustronnie	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0409	Wymiana ślepego pułapu z desek:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0409-0100	Wymiana ślepego pułapu z desek, o grubości - 25 mm, bez wymiany łat	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0409-0200	Wymiana ślepego pułapu z desek, o grubości - 32 mm, bez wymiany łat	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0409-0300	Wymiana ślepego pułapu z desek, o grubości - 25 mm, z wymianą łat	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0409-0400	Wymiana ślepego pułapu z desek, o grubości - 32 mm, z wymianą łat	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0410-A	Wymiana podsufitki z desek:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0410-0100	Wymiana podsufitki z desek - niestruganych, o grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0410-0200	Wymiana podsufitki z desek - niestruganych, o grub. 25 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0410-0300	Wymiana podsufitki z desek - profilowanych, o grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0410-0400	Wymiana podsufitki z desek - profilowanych, o grub. 25 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0410-E	Wymiana podsufitki z płyt:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0410-0501	Wymiana podsufitki z płyt - wiórowych płaskoprasowanych, o grub. 25 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0410-0502	Wymiana podsufitki z płyt - OSB 3, o grub. 25 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0410-0700	Wymiana podsufitki z płyt - pilśniowych twardych, o grub. 5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0410-0800	Wymiana podsufitki z płyt - pilśniowych porowatych, o grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	2.5.440.00.3	Rozbiórki stropów drewnianych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0429	Rozebranie stropów drewnianych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0429-0100	Rozebranie stropów drewnianych - polep stropów drewnianych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0429-0200	Rozebranie stropów drewnianych - zasypek	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0429-0300	Rozebranie stropów drewnianych - ślepych pułapów	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0429-0400	Rozebranie stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0429-0500	Rozebranie stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0429-0600	Rozebranie stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0429-0700	Rozebranie stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0429-0800	Rozebranie stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm2	m
Biuletyn BRR	2.5.440.00.4	Stropy drewniane w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0501-A	Wykonanie belek stropowych z drewna tartego:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0501-0600	Wykonanie belek stropowych z drewna tartego - przygotowanie	m3
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0501-0610	Wykonanie belek stropowych z drewna tartego - montaż	m3
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0502-C	Wykonanie belek stropowych z dłużyc wraz z ociosaniem z czterech stron:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0502-0620	Wykonanie belek stropowych z dłużyc wraz z ociosaniem z czterech stron - przygotowanie	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0502-0630	Wykonanie belek stropowych z dłużyc wraz z ociosaniem z czterech stron - montaż	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0503-E	Wykonanie pułapu z desek nieobrzynanych z przecięciem styków i listwowaniem:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0503-0640	Wykonanie pułapu z desek nieobrzynanych z przecięciem styków i listwowaniem - przygotowanie	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0503-0650	Wykonanie pułapu z desek nieobrzynanych z przecięciem styków i listwowaniem - montaż	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0504-F	Wykonanie powały z dyli z ociosaniem okrąglaków z dwóch stron:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0504-0660	Wykonanie powały z dyli z ociosaniem okrąglaków z dwóch stron - przygotowanie	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0504-0670	Wykonanie powały z dyli z ociosaniem okrąglaków z dwóch stron - montaż	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0508-D	Wzmocnienie drewnianych belek stropowych balami:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0508-0730	Wzmocnienie drewnianych belek stropowych balami - jednostronnie	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0509-E	Wzmocnienie drewnianych belek stropowych balami:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0509-0740	Wzmocnienie drewnianych belek stropowych balami - dwustronnie	m
Biuletyn BRR	2.5.460.00.2	Remont drewnianych konstrukcji dachowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0501-A	Wymiana i remont konstrukcji dachu z drewna:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0501-0101	Wymiana i remont konstrukcji dachu z drewna - wymiana wraz z obróbkami i pokryciem dachówką karpiówką o wym. 38,0x18,0 cm, podwójnie	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0501-0300	Wymiana i remont konstrukcji dachu z drewna - wymiana wraz z obróbkami i pokryciem blachą trapezową T 55x188	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0501-0500	Wymiana i remont konstrukcji dachu z drewna - remont polegający na wymianie krokwi zwykłych do 50% i krokwi koszowych lub narożnych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0501-0600	Wymiana i remont konstrukcji dachu z drewna - remont polegający na wzmocnieniu dwustronnie, średnio co drugiej krokwi	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0511-A	Wymiana deski czołowej:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0511-0100	Wymiana deski czołowej - okapu	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0412	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0412-0100	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - końca krokwi	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0412-0200	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwi zwykłych lub kleszczy	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0412-0300	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwi narożnych lub koszowych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0412-0400	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłat i podwalin	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0412-0500	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwi	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0412-0600	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupów w konstrukcji dachu	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0412-0700	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - mieczy lub zastrzałów	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0413	Wzmocnienie krokwi deskami o grub. 32 mm:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0413-0100	Wzmocnienie krokwi deskami o grub. 32 mm - przez jednostronne nabicie desek na krokwie	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0413-0200	Wzmocnienie krokwi deskami o grub. 32 mm - przez dwustronne nabicie desek na krokwie	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0414	Wymiana deskowania, desek czołowych lub łacenia dachu:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0414-0100	Wymiana deskowania, desek czołowych lub łacenia dachu - deskowania z desek o grub. 19 mm, ułożonych na styk	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0414-0200	Wymiana deskowania, desek czołowych lub łacenia dachu - deskowania z desek o grub. 25 mm, ułożonych na styk	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0414-0300	Wymiana deskowania, desek czołowych lub łacenia dachu - deskowania z desek o grub. 32 mm, ułożonych na styk	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0414-0400	Wymiana deskowania, desek czołowych lub łacenia dachu - deskowania z desek o grub. 19 mm, ułożonych w odstępach	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0414-0500	Wymiana deskowania, desek czołowych lub łacenia dachu - deskowania z desek o grub. 25 mm, ułożonych w odstępach	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0414-0600	Wymiana deskowania, desek czołowych lub łacenia dachu - deskowania z desek o grub. 32 mm, ułożonych w odstępach	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0414-0900	Wymiana deskowania, desek czołowych lub łacenia dachu - łacenia pod pokrycie dachówką, odstęp łat do 16 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0414-1000	Wymiana deskowania, desek czołowych lub łacenia dachu - łacenia pod pokrycie dachówką, odstęp łat ponad 16 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0414-1100	Wymiana deskowania, desek czołowych lub łacenia dachu - desek czołowych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0415	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0415-0100	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - wywietrzaków (dymników)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0415-0200	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - okienek półokrągłych o pow. do 0,25 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0415-0300	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - wyłazów kominiarskich	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0416	Uzupełnienie ław kominiarskich z bali iglastych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0416-0100	Uzupełnienie ław kominiarskich z bali iglastych - poziomych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0416-0200	Uzupełnienie ław kominiarskich z bali iglastych - pochyłych	m
Biuletyn BRR	KNR K-06 0303-A	Uzupełnienie uwarstwienia dachu po montażu okien połaciowych:	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0303-0100	Uzupełnienie uwarstwienia dachu po montażu okien połaciowych - łat drewnianych	m
Biuletyn BRR	KNR K-06 0303-0200	Uzupełnienie uwarstwienia dachu po montażu okien połaciowych - wymianu krokwiowego	m
Biuletyn BRR	KNR K-06 0303-0300	Uzupełnienie uwarstwienia dachu po montażu okien połaciowych - deskowania	m2
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0424-A	Uzupełnienie ław kominiarskich:	
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0424-0100	Uzupełnienie ław kominiarskich - poziomych	m
Biuletyn BRR	2.5.460.00.3	Rozbiórki drewnianych konstrukcji dachowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0430	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania i ołacenia dachu:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0430-0100	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania i ołacenia dachu - deskowania z desek w odstępach	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0430-0200	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania i ołacenia dachu - deskowania z desek na styk	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0430-0300	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania i ołacenia dachu - ołacenia, odstęp łat 16 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0430-0400	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania i ołacenia dachu - ołacenia, odstęp łat ponad 16 cm do 24 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0430-0500	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania i ołacenia dachu - ołacenia, odstęp łat ponad 24 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0430-0600	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania i ołacenia dachu - więźby prostej	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0430-0700	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania i ołacenia dachu - więźby ze stolcami	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0430-0800	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania i ołacenia dachu - więźby wieszarowej	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0430-0900	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania i ołacenia dachu - ław kominiarskich	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0430-1000	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania i ołacenia dachu - desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	m
Biuletyn BRR	KNR K-06 0102-B	Rozebranie uwarstwienia dachu przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe:	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0102-0200	Rozebranie uwarstwienia dachu przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe - ściany skośnej z desek otynkowanych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0102-0300	Rozebranie uwarstwienia dachu przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe - ściany skośnej z desek nieotynkowanych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0102-0400	Rozebranie uwarstwienia dachu przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe - ściany skośnej z płyt g-k	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0102-0700	Rozebranie uwarstwienia dachu przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe - deskowania dachu	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0102-0800	Rozebranie uwarstwienia dachu przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe - ołacenia dachu	m2
Biuletyn BRR	2.5.499.00.2	Roboty towarzyszące remontom konstrukcji i elementów drewnianych, gdzie indziej niesklasyfikowane	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0405	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych oraz wstawienie stojaków z krawędziaków w wyciętych otworach w ścianach drewnianych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0405-0100	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych oraz wstawienie stojaków z krawędziaków w wyciętych otworach w ścianach drewnianych - wycięcie otworów	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0405-0200	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych oraz wstawienie stojaków z krawędziaków w wyciętych otworach w ścianach drewnianych - wstawienie stojaków	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0406	Wymiana części lub całego stojaka otworu w ścianach drewnianych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0406-0100	Wymiana części lub całego stojaka otworu w ścianach drewnianych z bali	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0406-0200	Wymiana części lub całego stojaka otworu w ścianach drewnianych z krawędziaków	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0424-C	Wycięcie otworu dla komina:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0424-0300	Wycięcie otworu dla komina w stropie strychowym	msc
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0424-0400	Wycięcie otworu dla komina w stropie międzypiętrowym	msc
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0424-0500	Wycięcie otworu dla komina w dachu drewnianym	msc
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0425	Wycięcie otworów na piece w ścianach drewnianych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0425-0100	Wycięcie otworów na piece w ścianach drewnianych - jednostronnie	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0425-0200	Wycięcie otworów na piece w ścianach drewnianych - dwustronnie	m2
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 0412-K	Wymiana kotew stalowych:	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 0412-1100	Wymiana kotew stalowych - murłaty	szt.
Biuletyn BRR	2.5.500.00	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE	
Biuletyn BRR	2.5.510.00.2	Remont izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powłokowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0204	Izolacja pionowa murów lepikiem asfaltowym na gorąco, z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0204-0100	Izolacja pionowa murów lepikiem asfaltowym na gorąco, z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III - jednowarstwowa emulsją i lepikiem - murów nieotynkowanych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0204-0101	Izolacja pionowa murów lepikiem asfaltowym na gorąco, z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III - jednowarstwowa roztworem i lepikiem asfaltowym - murów nieotynkowanych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0204-0200	Izolacja pionowa murów lepikiem asfaltowym na gorąco, z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III - dwuwarstwowa emulsją i lepikiem asfaltowym - murów nieotynkowanych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0204-0201	Izolacja pionowa murów lepikiem asfaltowym na gorąco, z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III - dwuwarstwowa roztworem i lepikiem asfaltowym - murów nieotynkowanych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0204-0300	Izolacja pionowa murów lepikiem asfaltowym na gorąco, z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III - jednowarstwowa emulsją i lepikiem - murów otynkowanych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0204-0301	Izolacja pionowa murów lepikiem asfaltowym na gorąco, z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III - jednowarstwowa roztworem i lepikiem asfaltowym - murów otynkowanych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0204-0400	Izolacja pionowa murów lepikiem asfaltowym na gorąco, z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III - dwuwarstwowa emulsją i lepikiem asfaltowym - murów otynkowanych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0204-0401	Izolacja pionowa murów lepikiem asfaltowym na gorąco, z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III - dwuwarstwowa roztworem i lepikiem asfaltowym - murów otynkowanych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0204-0500	Izolacja pionowa murów lepikiem asfaltowym na gorąco, z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III - dwuwarstwowa emulsją i lepikiem asfaltowym - murów, z uprzednim wykonaniem wyprawy cem.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0204-0501	Izolacja pionowa murów lepikiem asfaltowym na gorąco, z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III - dwuwarstwowa roztworem i lepikiem asfaltowym - murów, z uprzednim wykonaniem wyprawy cem.	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0206	Izolacja pionowa ław i ścian fundamentowych, z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym kat. III:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0206-0100	Izolacja pionowa ław i ścian fundamentowych, z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym kat. III - jednowarstwowa z emulsji asfaltowej	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0206-0400	Izolacja pionowa ław i ścian fundamentowych, z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym kat. III - jednowarstwowa z roztworu asfaltowego półgęstego	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0206-0500	Izolacja pionowa ław i ścian fundamentowych, z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym kat. III - dwuwarstwowa z emulsji asfaltowej	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0206-0800	Izolacja pionowa ław i ścian fundamentowych, z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym kat. III - dwuwarstwowa z roztworu asfaltowego półgęstego	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0601-A	Izolacja przeciwwodna pozioma z asfaltu lanego:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0601-0100	Izolacja przeciwwodna pozioma z asfaltu lanego - jednowarstwowa, o grub. 10 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0601-0200	Izolacja przeciwwodna pozioma z asfaltu lanego - dwuwarstwowa, o grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0603-B	Izolacja pionowa murów:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0603-0200	Izolacja pionowa murów - dwuwarstwowa lepikiem, z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową - murów nieotynkowanych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0603-0300	Izolacja pionowa murów - jednowarstwowa lepikiem asfaltowym - murów otynkowanych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0603-0400	Izolacja pionowa murów - dwuwarstwowa lepikiem asfaltowym - murów otynkowanych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0603-0500	Izolacja pionowa murów - dwuwarstwowa lepikiem, z wykonaniem wyprawy z zaprawy cem. z dodatkiem środka wodoszczelnego	m2
Biuletyn BRR	2.5.520.00.2	Remont izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz osłon izolacji na bazie papy, folii, tkanin technicznych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0205	Izolacja pionowa z dwóch warstw papy, murów ze ścianką dociskową grub. 1/2 c., z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III oraz wywozem nadmiaru ziemi na odl. do 1 km:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNNR 3 0205-0100	Izolacja pionowa z dwóch warstw papy, murów ze ścianką dociskową grub. 1/2 c., z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III oraz wywozem nadmiaru ziemi na odl. do 1 km - murów nieotynkowanych ze ścianką dociskową z cegły kl. 10	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0205-0101	Izolacja pionowa z dwóch warstw papy, murów ze ścianką dociskową grub. 1/2 c., z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III oraz wywozem nadmiaru ziemi na odl. do 1 km - murów nieotynkowanych ze ścianką dociskową z cegły kl. 15	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0205-0200	Izolacja pionowa z dwóch warstw papy, murów ze ścianką dociskową grub. 1/2 c., z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III oraz wywozem nadmiaru ziemi na odl. do 1 km - murów otynkowanych ze ścianką dociskową z cegły kl. 10	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0205-0201	Izolacja pionowa z dwóch warstw papy, murów ze ścianką dociskową grub. 1/2 c., z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III oraz wywozem nadmiaru ziemi na odl. do 1 km - murów otynkowanych ze ścianką dociskową z cegły kl. 15	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0205-0300	Izolacja pionowa z 2 warstw papy, murów ze ścianką docisk. 1/2 c., z wykon. i zasyp. wykopu w gruncie nienawod. kat. III, wywozem nadmiaru ziemi na odl. do 1 km - murów otynkow. z wykonaniem wyprawy cem. na murze, ze ścianką dociskową z cegły kl. 10	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0205-0301	Izolacja pionowa z 2 warstw papy, murów ze ścianką docisk. 1/2 c., z wykon. i zasyp. wykopu w gruncie nienawod. kat. III, wywozem nadmiaru ziemi na odl. do 1 km - murów otynkow. z wykonaniem wyprawy cem. na murze, ze ścianką dociskową z cegły kl. 15	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0207-A	Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0207-0101	Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej - bez gruntowania powierzchni podłoża	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0207-0201	Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej - z gruntowaniem emulsją izolacyjną powierzchni podłoża	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0302	Izolacja pozioma papą asfaltową układaną na lepiku asfaltowym ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0302-0100	Izolacja pozioma papą asfaltową układaną na lepiku asfaltowym ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap., o grubości - 1 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0302-0200	Izolacja pozioma papą asfaltową układaną na lepiku asfaltowym ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap., o grubości - 1 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0302-0300	Izolacja pozioma papą asfaltową układaną na lepiku asfaltowym ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap., o grubości - 2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0302-0400	Izolacja pozioma papą asfaltową układaną na lepiku asfaltowym ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap., o grubości - 2 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0601-C	Izolacja przeciwwodna z dwóch warstw papy asfaltowej oraz warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0601-0300	Izolacja przeciwwodna z dwóch warstw papy asfaltowej oraz warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej - pozioma	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0603-G	Izolacja pionowa z jednej warstwy papy na lepiku asfaltowym:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0603-0700	Izolacja pionowa z jednej warstwy papy na lepiku asfaltowym - murów otynkowanych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0603-0800	Izolacja pionowa z jednej warstwy papy na lepiku asfaltowym - murów z wykonaniem wyprawy z zaprawy cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0603-0900	Izolacja pionowa z jednej warstwy papy na lepiku asfaltowym - dodatek za każdą następną warstwę papy asfaltowej	m2
Biuletyn BRR	2.5.520.00.4	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oraz osłony izolacji na bazie papy, folii, tkanin technicznych w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0104-B	Wymiana izolacji poziomej z 2 warstw papy, w murach z cegły budowlanej na zaprawie cem.-wap.:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0104-0140	Wymiana izolacji poziomej z 2 warstw papy, w murach z cegły budowlanej na zaprawie cem.-wap., o grubości - 1 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0104-0150	Wymiana izolacji poziomej z 2 warstw papy, w murach z cegły budowlanej na zaprawie cem.-wap., o grubości - 2 c.	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 0104-0160	Wymiana izolacji poziomej z 2 warstw papy, w murach z cegły budowlanej na zaprawie cem.-wap., o grubości - 2 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	2.5.530.00.2	Remont izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z zapraw na bazie cementu i reaktywnych (reagujących)	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1404	Wgłębne beziniekcyjne uszczelnianie betonu przez nakładanie jednej warstwy zaczynu z mieszanki XYPEX:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1404-0110	Wgłębne beziniekcyjne uszczelnianie betonu przez nakładanie jednej warstwy zaczynu z mieszanki XYPEX - szczotką na powierzchnię betonu	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1404-0210	Wgłębne beziniekcyjne uszczelnianie betonu przez nakładanie jednej warstwy zaczynu z mieszanki XYPEX - szczotką na powierzchnie przerw roboczych lub konstrukcyjnych	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1404-0310	Wgłębne beziniekcyjne uszczelnianie betonu przez nakładanie jednej warstwy zaczynu z mieszanki XYPEX - natryskiem	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1408	Uszczelnianie betonu powierzchniowo i strukturalnie Hydrostopem - Mostowym:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1408-0710	Uszczelnianie betonu powierzchniowo i strukturalnie Hydrostopem - Mostowym - powierzchniowo i wgłębnie na 30-50 mm - posadzek i ścian betonowych w piwnicach, garażach, zbiornikach wody, oczyszczalniach i kolektorach ścieków	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1408-0810	Uszczelnianie betonu powierzchniowo i strukturalnie Hydrostopem - Mostowym - fundamentów betonowych i żelbetowych (zamiast bitumów) oraz ścian murowanych	m2
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0206	Systemowe uszczelnienie powierzchni ścian szlamem Remmers Sulfatexschlamme i wyrównanie zaprawą:	
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0206-0110	Systemowe uszczelnienie powierzchni ścian szlamem Remmers Sulfatexschlamme i wyrównanie zaprawą Remmers Dichtspachtel	m2
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0206-0120	Systemowe uszczelnienie powierzchni ścian szlamem Remmers Sulfatexschlamme i wyrównanie zaprawą Remmers Grundputz WTA	m2
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0207	Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku ściany i fundamentu szlamem Remmers Sulfatexschlamme i zaprawą:	
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0207-0110	Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku ściany i fundamentu szlamem Remmers Sulfatexschlamme i zaprawą Remmers Dichtspachtel	m
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0208	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek szlamem Remmers Sulfatexschlamme w warunkach wilgoci gruntowej i wody niewywierającej ciśnienia:	
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0208-0100	Izolacja przeciwwilgociowa szlamem Remmers Sulfatexschlamme w warunkach wilgoci gruntowej i wody niewywierającej ciśnienia - posadzek pod jastrych zespolony	m2
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0208-0210	Izolacja przeciwwilgociowa szlamem Remmers Sulfatexschlamme w warunkach wilgoci gruntowej i wody niewywierającej ciśnienia - posadzek pod jastrych pływający z izolacją paroszczelną ze szlamu Remmers Multi-Baudicht 2K	m2
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0208-0221	Izolacja przeciwwilgociowa szlamem Remmers Sulfatexschlamme w warunkach wilgoci gruntowej i wody niewywierającej ciśnienia - posadzek pod jastrych pływający z izolacją paroszczelną z masy polimerowo-bitumicznej Remmers Profi-Baudicht 1K	m2
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0208-0222	Izolacja przeciwwilgociowa szlamem Remmers Sulfatexschlamme w warunkach wilgoci gruntowej i wody niewywierającej ciśnienia - posadzek pod jastrych pływający z izolacją paroszczelną z masy polimerowo-bitumicznej Remmers Profi-Baudicht 2K	m2
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0208-0223	Izolacja przeciwwilgociowa szlamem Remmers Sulfatexschlamme w warunkach wilgoci gruntowej i wody niewywierającej ciśnienia - posadzek pod jastrych pływający z izolacją paroszczelną z masy polimerowo-bitumicznej Remmers K2 Dickbeschichtung	m2
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0209	Izolacja przeciwwodna posadzek szlamem Remmers Dichtschlamme w warunkach wody wywierającej ciśnienie i wody spiętrzającej się:	
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0209-0100	Izolacja przeciwwodna szlamem Remmers Dichtschlamme w warunkach wody wywierającej ciśnienie i wody spiętrzającej się - posadzek pod jastrych zespolony	m2
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0209-0210	Izolacja przeciwwodna szlamem Remmers Dichtschlamme w warunkach wody wywierającej ciśnienie i wody spiętrzającej się - posadzek pod jastrych pływający z izolacją paroszczelną ze szlamu Remmers Multi-Baudicht 2K	m2
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0209-0221	Izolacja przeciwwodna szlamem Remmers Dichtschlamme w warunkach wody wywierającej ciśnienie i wody spiętrzającej się - posadzek pod jastrych pływający z izolacją paroszczelną z masy polimerowo-bitumicznej Remmers Profi-Baudicht 1K	m2
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0209-0222	Izolacja przeciwwodna szlamem Remmers Dichtschlamme w warunkach wody wywierającej ciśnienie i wody spiętrzającej się - posadzek pod jastrych pływający z izolacją paroszczelną z masy polimerowo-bitumicznej Remmers Profi-Baudicht 2K	m2
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0209-0223	Izolacja przeciwwodna szlamem Remmers Dichtschlamme w warunkach wody wywierającej ciśnienie i wody spiętrzającej się - posadzek pod jastrych pływający z izolacją paroszczelną z masy polimerowo-bitumicznej Remmers K2 Dickbeschichtung	m2
Biuletyn BRR	2.5.560.00.2	Wtórne izolacje hydrofobowe	
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0201	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol w murach z cegły lub kamienia naturalnego o normalnej twardości:	
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0201-0100	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol w murach z cegły lub kamienia naturalnego o normalnej twardości, o grub. 24 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0201-0200	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol w murach z cegły lub kamienia naturalnego o normalnej twardości, o grub. 36,5 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0201-0300	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol w murach z cegły lub kamienia naturalnego o normalnej twardości, o grub. 49 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0201-0400	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol w murach z cegły lub kamienia naturalnego o normalnej twardości, o grub. 60 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0201-0500	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol w murach z cegły lub kamienia naturalnego o normalnej twardości - dodatek za każde 10 cm grub. muru powyżej 60 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0202	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol w murze z wtrąceniami z kamienia polnego:	
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0202-0100	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol w murze z wtrąceniami z kamienia polnego, o grub. 24 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0202-0200	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol w murze z wtrąceniami z kamienia polnego, o grub. 36,5 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0202-0300	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol w murze z wtrąceniami z kamienia polnego, o grub. 49 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0202-0400	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol w murze z wtrąceniami z kamienia polnego, o grub. 60 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0202-0500	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol w murze z wtrąceniami z kamienia polnego - dodatek za każde 10 cm grub. muru powyżej 60 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0203	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem kremu iniekcyjnego Remmers Kiesol C w murze z cegły lub kamienia o normalnej twardości:	
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0203-0100	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem kremu iniekcyjnego Remmers Kiesol C w murze z cegły lub kamienia o normalnej twardości, o grub. 24 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0203-0200	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem kremu iniekcyjnego Remmers Kiesol C w murze z cegły lub kamienia o normalnej twardości, o grub. 36,5 cm	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0203-0300	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem kremu iniekcyjnego Remmers Kiesol C w murze z cegły lub kamienia o normalnej twardości, o grub. 49 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0203-0400	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem kremu iniekcyjnego Remmers Kiesol C w murze z cegły lub kamienia o normalnej twardości, o grub. 60 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0203-0500	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem kremu iniekcyjnego Remmers Kiesol C w murze z cegły lub kamienia o normalnej twardości - dodatek za każde 10 cm grub. muru powyżej 60 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0204	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol IK w murze z cegły lub kamienia o normalnej twardości:	
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0204-0100	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol IK w murze z cegły lub kamienia o normalnej twardości, o grub. 24 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0204-0200	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol IK w murze z cegły lub kamienia o normalnej twardości, o grub. 36,5 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0204-0300	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol IK w murze z cegły lub kamienia o normalnej twardości, o grub. 49 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0204-0400	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol IK w murze z cegły lub kamienia o normalnej twardości, o grub. 60 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 9-32 0204-0500	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol IK w murze z cegły lub kamienia o normalnej twardości - dodatek za każde 10 cm grub. muru powyżej 60 cm	m
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0104	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach z cegły o normalnej twardości (otwory w 1 lub 2 poziomach):	
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0104-0100	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach z cegły o normalnej twardości (otwory w 1 lub 2 poziomach), o grubości - 1 c.	m
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0104-0300	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach z cegły o normalnej twardości (otwory w 1 lub 2 poziomach), o grubości - 2 c.	m
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0104-0400	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach z cegły o normalnej twardości (otwory w 1 lub 2 poziomach), o grubości - 2 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0104-0600	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach z cegły o normalnej twardości (otwory w 1 lub 2 poziomach), o grubości - 3 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0105	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach o twardości cegły klinkierowej (otwory w 1 lub 2 poziomach):	
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0105-0100	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach o twardości cegły klinkierowej (otwory w 1 lub 2 poziomach), o grubości - 1 c.	m
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0105-0300	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach o twardości cegły klinkierowej (otwory w 1 lub 2 poziomach), o grubości - 2 c.	m
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0105-0400	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach o twardości cegły klinkierowej (otwory w 1 lub 2 poziomach), o grubości - 2 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0105-0600	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach o twardości cegły klinkierowej (otwory w 1 lub 2 poziomach), o grubości - 3 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0107	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą „mokre w mokre” w murach z cegły o normalnej twardości (otwory w 1 lub 2 poziomach):	
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0107-0100	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą „mokre w mokre” w murach z cegły o normalnej twardości (otwory w 1 lub 2 poziomach), o grubości - 1 c.	m
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0107-0300	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą „mokre w mokre” w murach z cegły o normalnej twardości (otwory w 1 lub 2 poziomach), o grubości - 2 c.	m
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0107-0400	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą „mokre w mokre” w murach z cegły o normalnej twardości (otwory w 1 lub 2 poziomach), o grubości - 2 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0107-0600	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą „mokre w mokre” w murach z cegły o normalnej twardości (otwory w 1 lub 2 poziomach), o grubości - 3 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0108	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą „mokre w mokre” w murach o twardości cegły klinkierowej (otwory w 1 lub 2 poziomach):	
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0108-0100	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą „mokre w mokre” w murach o twardości cegły klinkierowej (otwory w 1 lub 2 poziomach), o grubości - 1 c.	m
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0108-0300	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą „mokre w mokre” w murach o twardości cegły klinkierowej (otwory w 1 lub 2 poziomach), o grubości - 2 c.	m
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0108-0400	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą „mokre w mokre” w murach o twardości cegły klinkierowej (otwory w 1 lub 2 poziomach), o grubości - 2 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0108-0600	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą „mokre w mokre” w murach o twardości cegły klinkierowej (otwory w 1 lub 2 poziomach), o grubości - 3 1/2 c.	m
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0110	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach z cegły o grub. powyżej 1 m:	
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0110-0100	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach z cegły o grub. powyżej 1 m, o twardości - normalnej	m2
Biuletyn BRR	ZKNR 0-01 0110-0200	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach z cegły o grub. powyżej 1 m, o twardości - cegły klinkierowej	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0405	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji grawitacyjnej w murach:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0405-0100	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji grawitacyjnej w murach, o grubości - 25 cm, z cegły	m
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0405-0200	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji grawitacyjnej w murach, o grubości - 37 cm, z cegły	m
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0405-0300	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji grawitacyjnej w murach, o grubości - 51 cm, z cegły	m
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0405-0600	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji grawitacyjnej w murach, o grubości - 90 cm, z cegły	m
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0405-0700	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji grawitacyjnej w murach, o grubości - 25 cm, z kamienia	m
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0405-0800	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji grawitacyjnej w murach, o grubości - 37 cm, z kamienia	m
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0405-0900	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji grawitacyjnej w murach, o grubości - 51 cm, z kamienia	m
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0405-1200	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji grawitacyjnej w murach, o grubości - 90 cm, z kamienia	m
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0406	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0406-0100	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach, o grubości - 25 cm, z cegły	m
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0406-0200	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach, o grubości - 37 cm, z cegły	m
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0406-0300	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach, o grubości - 51 cm, z cegły	m
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0406-0600	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach, o grubości - 90 cm, z cegły	m
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0406-0700	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach, o grubości - 25 cm, z kamienia	m
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0406-0800	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach, o grubości - 37 cm, z kamienia	m
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0406-0900	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach, o grubości - 51 cm, z kamienia	m
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0406-1200	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murach, o grubości - 90 cm, z kamienia	m
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0407	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianie z bloczków betonowych:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0407-0100	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianie z bloczków betonowych, o grubości - 25 cm	m
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0407-0200	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianie z bloczków betonowych, o grubości - 38 cm	m
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0407-0300	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianie z bloczków betonowych, o grubości - 50 cm	m
Biuletyn BRR	2.5.600.00	ROBOTY DEKARSKIE	
Biuletyn BRR	2.5.610.00.2	Remont pokryć dachowych materiałami rolowymi	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0502-A	Rozebranie pokrycia dachowego z papy wraz z obróbkami, wykonanie obróbek i pokrycie trzema warstwami papy:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0502-0100	Rozebranie pokrycia z papy wraz z obróbkami, wykonanie obróbek i pokrycie trzema warstwami papy na deskowaniu	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0502-0200	Rozebranie pokrycia z papy wraz z obróbkami, wykonanie obróbek i pokrycie trzema warstwami papy na podłożu betonowym	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0503	Naprawa pokryć dachowych papą zgrzewalną:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0503-0100	Naprawa pokryć dachowych papą zgrzewalną poprzez - jednokrotne pokrycie papą zgrzewalną wierzchniego krycia, po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0503-0201	Naprawa pokryć dachowych papą zgrzewalną poprzez - dwuwarstwowe pokrycie papą zgrzewalną podkładową i wierzchniego krycia Zdunbit, na istniejącym pokryciu z papy	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0503-0301	Naprawa pokryć dachowych papą zgrzewalną poprzez - dwuwarstwowe pokrycie papą zgrzewalną podkładową i wierzchniego krycia Polbit, na istniejącym pokryciu z papy	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0503-0400	Naprawa pokryć dachowych papą zgrzewalną poprzez - naprawę obróbek z papy zgrzewalnej nawierzchniowej Zdunbit-WF, na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0503-0500	Naprawa pokryć dachowych papą zgrzewalną poprzez - naprawę obróbek elementów metalowych (kołnierzy) występujących na dachu z papy zgrzewalnej nawierzchniowej Zdunbit-WF, wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem podłoża	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0514	Pokrycie dachu i uzupełnienie pokrycia jedną warstwą papy asfaltowej wierzchniego krycia:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0514-0100	Pokrycie i uzupełnienie pokrycia jedną warstwą papy asfaltowej wierzchniego krycia na dachach - drewnianych - uzupełnienie pokrycia	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0514-0400	Pokrycie i uzupełnienie pokrycia jedną warstwą papy asfaltowej wierzchniego krycia na dachach - betonowych - uzupełnienie pokrycia	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0514-0700	Pokrycie i uzupełnienie pokrycia jedną warstwą papy asfaltowej wierzchniego krycia na dachach - betonowych dawniej krytych papą na gorąco - pokrycie papą na lepiku, w nakładkę	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0515	Pokrycie dachu i uzupełnienie pokrycia dwoma warstwami papy asfaltowej:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0515-0100	Uzupełnienie pokrycia dwoma warstwami papy asfaltowej na dachach drewnianych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0515-0200	Uzupełnienie pokrycia dwoma warstwami papy asfaltowej na dachach betonowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0515-0400	Pokrycie dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku na dachach drewnianych, poprzednio pokrytych 2 warstwami papy	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0515-0500	Pokrycie dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku na dachach betonowych, poprzednio pokrytych 2 warstwami papy na lepiku na gorąco	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0515-0600	Pokrycie dwoma warstwami papy asfaltowej na dachach betonowych, poprzednio pokrytych 2 warstwami papy na lepiku na zimno	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0301-E	Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu okien połaciowych:	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0301-0500	Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu okien połaciowych z jednowarstwowej papy asfaltowej	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0301-0600	Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu okien połaciowych z dwuwarstwowej papy asfaltowej	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0301-0700	Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu okien połaciowych z jednowarstwowej papy zgrzewalnej	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0301-0800	Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu okien połaciowych z dwuwarstwowej papy zgrzewalnej	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0301-0900	Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu okien połaciowych z dachówki bitumicznej na osnowie z włókien szklanych	m2
Biuletyn BRR	2.5.610.00.3	Rozbiórki pokryć dachowych z materiałów rolowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0519-D	Rozebranie pokrycia dachowego z dwóch warstw papy asfaltowej:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0519-0400	Rozebranie pokrycia z dwóch warstw papy asfaltowej, na dachach drewnianych, pierwszej warstwy	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0519-0500	Rozebranie pokrycia z dwóch warstw papy asfaltowej, na dachach drewnianych, następnej warstwy	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0519-0600	Rozebranie pokrycia z dwóch warstw papy asfaltowej, na dachach betonowych, pierwszej warstwy	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0519-0700	Rozebranie pokrycia z dwóch warstw papy asfaltowej, na dachach betonowych, następnej warstwy	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0103-A	Rozebranie pokrycia dachowego z papy przy wykonywaniu otworów montażowych:	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0103-0100	Rozebranie pokrycia dachowego z papy przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe	m2
Biuletyn BRR	2.5.610.00.4	Pokrycia materiałami rolowymi dachów obiektów zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0303-K	Pokrycie dachu papą asfaltową na podłożu drewnianym na lepiku:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0303-0190	Pokrycie dachu papą asfaltową na podłożu drewnianym na lepiku - jedną warstwą	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0303-0200	Pokrycie dachu papą asfaltową na podłożu drewnianym na lepiku - dwoma warstwami	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0304-B	Krycie dachów dwiema warstwami papy na lepiku, na podłożu betonowym z zagruntowaniem podłoża:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0304-0210	Krycie dachów papą na podłożu betonowym z zagruntowaniem podłoża z dwóch warstw papy asfaltowej, ułożonej na lepiku na gorąco	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0304-0220	Krycie dachów papą na podłożu betonowym z zagruntowaniem podłoża z dwóch warstw papy asfaltowej, ułożonej na lepiku na zimno	m2
Biuletyn BRR	2.5.630.00.2	Remont pokryć dachowych z blachy	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0502-C	Wymiana pokryć dachowych z blachy i obróbek wraz z deskowaniem i łaceniem:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0502-0300	Wymiana pokryć dachowych i obróbek wraz z deskowaniem i łaceniem, z blachy - gładkiej ocynkowanej, na deskowaniu	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0502-0400	Wymiana pokryć dachowych i obróbek wraz z deskowaniem i łaceniem, z blachy - trapezowej T 55x188, na łatach	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0522	Uzupełnienie i wymiana pokryć dachowych z blachy ocynkowanej:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0522-0400	Uzupełnienie i wymiana pokryć dachowych z blachy ocynkowanej - uzupełnienie	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0522-0500	Uzupełnienie i wymiana pokryć dachowych z blachy ocynkowanej - wymiana	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0301-Ł	Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu okien połaciowych:	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0301-1300	Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu okien połaciowych, z blachy płaskiej	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0302-D	Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu okien połaciowych z blachy profilowanej o grubości:	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0302-0401	Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu okien połaciowych z blachy profilowanej o grubości - 0,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0302-0402	Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu okien połaciowych z blachy profilowanej o grubości - 0,7 mm	m2
Biuletyn BRR	2.5.630.00.3	Rozbiórki pokryć dachowych z blachy	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0535-B	Rozebranie pokryć dachowych z blachy:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0535-0200	Rozebranie pokryć dachowych z blachy - nienadającej się do użytku	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0103-E	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe:	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0103-0500	Rozebranie pokrycia dachowego przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe, z blachy - płaskiej	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0103-0900	Rozebranie pokrycia dachowego przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe, z blachy - profilowanej	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0103-1100	Rozebranie pokrycia dachowego przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe, z blachy - wysokoprofilowanej	m2
Biuletyn BRR	2.5.630.00.4	Pokrycia z blachy dachów obiektów zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0201-B	Krycie dachu blachą miedzianą grub. 0,6 mm:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0201-0110	Krycie dachu blachą miedzianą grub. 0,6 mm, przy wymiarze arkuszy - do 0,3 m2	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0201-0210	Krycie dachu blachą miedzianą grub. 0,6 mm, przy wymiarze arkuszy - ponad 0,3 do 0,7 m2	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0202-B	Krycie wież blachą miedzianą grub. 0,6 mm:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0202-0110	Krycie wież blachą miedzianą grub. 0,6 mm - zwykłe	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0202-0210	Krycie wież blachą miedzianą grub. 0,6 mm - karo 40 x 40 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0202-0310	Krycie wież blachą miedzianą grub. 0,6 mm - karo 20 x 20 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0202-0410	Krycie wież blachą miedzianą grub. 0,6 mm - łuska 40 x 40 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0202-0510	Krycie wież blachą miedzianą grub. 0,6 mm - łuska 20 x 20 cm	m2
Biuletyn BRR	2.5.650.00.2	Remont pokryć dachowych z dachówek	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0502-E	Wymiana pokryć dachowych z dachówki i obróbek blacharskich:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0502-0500	Wymiana pokryć dachowych i obróbek blacharskich, z dachówki - zakładkowej ceramicznej „Marsylki”	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0502-0601	Wymiana pokryć dachowych i obróbek blacharskich, z dachówki - karpiówki o wym. 38,0x18,0 cm, ułożonej w koronkę	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0501	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej, układanej na zaprawie:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0501-0102	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej, układanej na zaprawie - karpiówki o wym. 38,0x18,0 cm, standardowej czerwonej, układanej pojedynczo	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0501-0202	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej, układanej na zaprawie - karpiówki o wym. 38,0x18,0 cm, standardowej czerwonej, układanej podwójnie	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0501-0300	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej, układanej na zaprawie - zakładkowej marsylskiej	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0501-0400	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej, układanej na zaprawie - holenderki	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0501-0600	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej, układanej na zaprawie - uzupełnienie gąsiorów ceramicznych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0501-0700	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej, układanej na zaprawie - uszczelnienie od spodu pokrycia z dachówki karpiówki	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0501-0800	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej, układanej na zaprawie - uszczelnienie od spodu pokrycia z pozostałych rodzajów dachówek	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0502	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej, układanej na sucho:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0502-0101	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej, układanej na sucho - karpiówki o wym. 38,0x18,0 cm, standardowej czerwonej, układanej pojedynczo	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0502-0201	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej, układanej na sucho - karpiówki o wym. 38,0x18,0 cm, standardowej czerwonej, układanej podwójnie	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0502-0300	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej, układanej na sucho - zakładkowej	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0502-0400	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej, układanej na sucho - zakładkowej marsylskiej	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0502-0500	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej, układanej na sucho - holenderki	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0504	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0504-0100	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej - holenderki układanej na sucho	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0504-0302	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej - karpiówki o wym. 38,0x18,0 cm, standardowej czerwonej, układanej pojedynczo na zaprawie	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0504-0402	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej - karpiówki o wym. 38,0x18,0 cm, standardowej czerwonej, układanej podwójnie w koronkę na zaprawie	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0504-0600	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej - holenderki układanej na zaprawie	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0504-0800	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej - przełożenie gąsiorów ceramicznych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0506-B	Wymiana pokryć z dachówki ceramicznej karpiówki o wym. 38,0x18,0 cm, standardowej czerwonej, układanej podwójnie w koronkę na zaprawie:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0506-0202	Wymiana pokryć z dachówki ceramicznej karpiówki o wym. 38,0x18,0 cm, standardowej czerwonej, układanej podwójnie w koronkę na zaprawie, o powierzchni - do 1 m2	msc
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0507	Wymiana w pokryciu pojedynczych dachówek ceramicznych, układanych na zaprawie i wyłożenie murów ogniowych dachówką ceramiczną:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0507-0101	Wymiana w pokryciu pojedynczych dachówek ceramicznych, układanych na zaprawie i wyłożenie murów ogniowych dachówką ceramiczną - wymiana dachówek karpiówek o wym. 38,0x15,5 cm, grafitowych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0507-0102	Wymiana w pokryciu pojedynczych dachówek ceramicznych, układanych na zaprawie i wyłożenie murów ogniowych dachówką ceramiczną - wymiana dachówek karpiówek o wym. 38,0x18,0 cm, standardowych czerwonych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0507-0402	Wymiana w pokryciu pojedynczych dachówek ceramicznych, układanych na zaprawie i wyłożenie murów ogniowych dachówką ceramiczną - wyłożenie murów dachówką karpiówką o wym. 38,0x18,0 cm, standardową czerwoną, pojedynczo	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0507-0502	Wymiana w pokryciu pojedynczych dachówek ceramicznych, układanych na zaprawie i wyłożenie murów ogniowych dachówką ceramiczną - wyłożenie murów dachówką karpiówką o wym. 38,0x18,0 cm, standardową czerwoną, podwójnie	m
Biuletyn BRR	KNR K-06 0302-A	Uzupełnienie pokrycia dachu z dachówki po montażu okien połaciowych:	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0302-0100	Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu okien połaciowych, z dachówki - karpiówki pojedynczej	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0302-0200	Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu okien połaciowych, z dachówki - karpiówki podwójnej	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0302-0301	Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu okien połaciowych, z dachówki - zakładkowej	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0302-0302	Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu okien połaciowych, z dachówki - marsylki	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0302-0303	Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu okien połaciowych, z dachówki - holenderki	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0302-0500	Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu okien połaciowych, z dachówki - cementowej	m2
Biuletyn BRR	2.5.650.00.3	Rozbiórki pokryć dachowych z dachówek	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0508	Rozbiórka pokrycia z dachówek:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0508-0100	Rozbiórka pokrycia z dachówek - karpiówki układanej pojedynczo	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0508-0200	Rozbiórka pokrycia z dachówek - karpiówki układanej podwójnie	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0508-0300	Rozbiórka pokrycia z dachówek - z pozostałych rodzajów dachówek	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0508-0400	Rozbiórka pokrycia z dachówek - oczyszczenie dachówek z rozbiórki	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0508-0500	Rozbiórka pokrycia z dachówek - oczyszczenie gąsiorów z rozbiórki	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0103-F	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe:	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0103-0600	Rozebranie pokrycia dachowego przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe, z dachówek - karpiówki pojedynczej	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0103-0700	Rozebranie pokrycia dachowego przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe, z dachówek - karpiówki podwójnej	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0103-0800	Rozebranie pokrycia dachowego przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe, z dachówek - z pozostałych rodzajów dachówek	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0103-1000	Rozebranie pokrycia dachowego przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe, z dachówek - wysokoprofilowanej	m2
Biuletyn BRR	2.5.650.00.4	Pokrycia dachówkami dachów obiektów zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0101-B	Krycie dachu dachówką ceramiczną na zaprawie wapiennej:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0101-0010	Krycie dachu dachówką ceramiczną na zaprawie wapiennej - karpiówką	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0101-0020	Krycie dachu dachówką ceramiczną na zaprawie wapiennej - karpiówką w koronkę	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0101-0030	Krycie dachu dachówką ceramiczną na zaprawie wapiennej - karpiówką w łuskę	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0101-0040	Krycie dachu dachówką ceramiczną na zaprawie wapiennej - zakładkową	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0101-0050	Krycie dachu dachówką ceramiczną na zaprawie wapiennej - marsylską	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0101-0060	Krycie dachu dachówką ceramiczną na zaprawie wapiennej - holenderką	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0101-0080	Krycie dachu dachówką ceramiczną na zaprawie wapiennej - mnich-mniszką	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0501-J	Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką ceramiczną karpiówką pojedynczo:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0501-0390	Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką ceramiczną karpiówką pojedynczo - na sucho	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0501-0400	Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką ceramiczną karpiówką pojedynczo - na zaprawie	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0502-B	Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę lub koronkę:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0502-0410	Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę lub koronkę - na sucho	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0502-0420	Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę lub koronkę - na zaprawie	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0503-D	Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką ceramiczną zakładkową:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0503-0430	Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką ceramiczną zakładkową - na sucho	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0503-0440	Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką ceramiczną zakładkową - na zaprawie	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0504-F	Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką ceramiczną marsylską:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0504-0450	Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką ceramiczną marsylską - na sucho	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0505-G	Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką ceramiczną holenderką:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0505-0460	Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką ceramiczną holenderką - na sucho	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0505-0470	Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką ceramiczną holenderką - na zaprawie	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0507-A	Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką ceramiczną mnich-mniszką:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0507-0500	Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką ceramiczną mnich-mniszką - na sucho	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0507-0510	Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką ceramiczną mnich-mniszką - na zaprawie	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0508-C	Uzupełnienie gąsiorów:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0508-0520	Uzupełnienie gąsiorów - ceramicznych	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0513-A	Dodatek do uzupełnień pokryć z dachówek za uszczelnienie zaprawą od spodu:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0513-0600	Dodatek do uzupełnień pokryć z dachówek za uszczelnienie zaprawą od spodu przy kryciu dachówką - karpiówką	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VI 0513-0610	Dodatek do uzupełnień pokryć z dachówek za uszczelnienie zaprawą od spodu przy kryciu dachówką - zakładkową, holenderską, korytkową, mnich-mniszką	m2
Biuletyn BRR	2.5.660.00.3	Rozbiórki pokryć dachowych płytami	
Biuletyn BRR	KNR-I 0-45 0501	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nienadających się do użytku, mocowanych do łat lub płatwi drewnianych:	
Biuletyn BRR	KNR-I 0-45 0501-0100	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich, nienadających się do użytku, mocowanych do łat lub płatwi drewnianych	m2
Biuletyn BRR	KNR-I 0-45 0501-0200	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych, nienadających się do użytku, mocowanych do łat lub płatwi drewnianych	m2
Biuletyn BRR	KNR-I 0-45 0501-0300	Rozebranie nienadających się do użytku gąsiorów azbestowo- cementowych w pokryciu dachowym z płyt azbestowo- cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych	m
Biuletyn BRR	KNR-I 0-45 0502	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nienadających się do użytku, mocowanych do płatwi stalowych lub żelbetowych:	
Biuletyn BRR	KNR-I 0-45 0502-0100	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich, nienadających się do użytku, mocowanych do płatwi stalowych lub żelbetowych	m2
Biuletyn BRR	KNR-I 0-45 0502-0200	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych, nienadających się do użytku, mocowanych do płatwi stalowych lub żelbetowych	m2
Biuletyn BRR	KNR-I 0-45 0502-0300	Rozebranie nienadających się do użytku gąsiorów azbestowo- cementowych w pokryciu dachowym z płyt azbestowo- cementowych mocowanych do płatwi stalowych lub żelbetowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych	m
Biuletyn BRR	2.5.670.00.3	Rozbiórki pokryć dachowych łupkiem, płytkami włóknisto-cementowymi, gontami	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0103-B	Rozebranie pokrycia dachowego, przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe:	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0103-0200	Rozebranie pokrycia dachowego, przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe, z gontów - pojedynczych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0103-0300	Rozebranie pokrycia dachowego, przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe, z gontów - podwójnych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0103-0400	Rozebranie pokrycia dachowego, przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe, z gontów - materiałów pokryciowych łuskowych	m2
Biuletyn BRR	2.5.680.00	Obróbki blacharskie i akcesoria dachowe z blachy i tworzyw sztucznych	
Biuletyn BRR	2.5.681.00.2	Remont obróbek blacharskich	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0607-E	Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych obróbek:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0607-0500	Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych obróbek, na gzymsach i pasach elewacyjnych, krawędziach balkonów, podokiennikach	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0530	Uzupełnienie obróbek blacharskich:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0530-0200	Uzupełnienie obróbek blacharskich - murów ogniowych, koszy i okapów blachą ocynkowaną	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0530-0310	Uzupełnienie obróbek blacharskich - gzymsów i pasów elewacyjnych blachą cynkowo-tytanową o szer. do 25 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0530-0500	Uzupełnienie obróbek blacharskich - gzymsów i pasów elewacyjnych blachą ocynkowaną o szer. do 25 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0530-0600	Uzupełnienie obróbek blacharskich - gzymsów i pasów elewacyjnych blachą ocynkowaną o szerokości ponad 25 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0530-0800	Uzupełnienie obróbek blacharskich - podokienników blachą ocynkowaną	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0531-B	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itp., przy pokryciu dachu papą, dachówkami płaskimi:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0531-0200	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd., przy pokryciu dachu papą, dachówkami płaskimi - blachą ocynkowaną	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0532-F	Uzupełnienie obróbek blacharskich wyłazu dachowego z pokryciem klapy:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0532-0600	Uzupełnienie obróbek blacharskich wyłazu dachowego z pokryciem klapy - blachą ocynkowaną	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0533-B	Wymiana pokrycia z blachy murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0533-0200	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy - ocynkowanej	m2
Biuletyn BRR	2.5.681.00.3	Rozbiórki obróbek blacharskich	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0535-G	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0535-0700	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy - nadającej się do użytku	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy - nienadającej się do użytku	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	2.5.681.00.4	Obróbki blacharskie w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0205-B	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej grub. 0,6 mm:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0205-0110	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej grub. 0,6 mm - pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0205-0210	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej grub. 0,6 mm - pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0205-0310	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej grub. 0,6 mm - gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. do 25 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0205-0410	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej grub. 0,6 mm - gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. od 25 cm do 50 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0205-0510	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej grub. 0,6 mm - gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad 50 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0205-0610	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej grub. 0,6 mm - podokienników o szer. do 25 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0205-0710	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej grub. 0,6 mm - podokienników o szer. od 25 cm do 50 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0205-0810	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej grub. 0,6 mm - podokienników o szer. ponad 50 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0206-B	Wykonanie i montaż zasłonek prostych z blachy miedzianej o wys. 25 cm, karbowanych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0206-0110	Wykonanie i montaż zasłonek prostych z blachy miedzianej o wys. 25 cm, karbowanych, o ilości zgięć na 1 m - do 50	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0206-0210	Wykonanie i montaż zasłonek prostych z blachy miedzianej o wys. 25 cm, karbowanych, o ilości zgięć na 1 m - ponad 50 do 60	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0206-0310	Wykonanie i montaż zasłonek prostych z blachy miedzianej o wys. 25 cm, karbowanych, o ilości zgięć na 1 m - ponad 60 do 80	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0207-B	Wykonanie i montaż gzymsów profilowanych z blachy miedzianej:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0207-0110	Wykonanie i montaż gzymsów profilowanych z blachy miedzianej, o szerokości w rozwinięciu - do 15 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0207-0210	Wykonanie i montaż gzymsów profilowanych z blachy miedzianej, o szerokości w rozwinięciu - ponad 15 do 25 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0207-0310	Wykonanie i montaż gzymsów profilowanych z blachy miedzianej, o szerokości w rozwinięciu - ponad 25 do 30 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0207-0410	Wykonanie i montaż gzymsów profilowanych z blachy miedzianej, o szerokości w rozwinięciu - ponad 30 do 35 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0207-0510	Wykonanie i montaż gzymsów profilowanych z blachy miedzianej, o szerokości w rozwinięciu - ponad 35 cm do 40 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0207-0610	Wykonanie i montaż gzymsów profilowanych z blachy miedzianej, o szerokości w rozwinięciu - powyżej 40 cm	m2
Biuletyn BRR	2.5.683.00.2	Remont rynien i rur spustowych z blachy	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0524-A	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0524-0110	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, o średnicy - 100 mm z blachy cynkowo-tytanowej (uchwyty ocynkowane)	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0524-0210	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, o średnicy - 150 mm z blachy cynkowo-tytanowej (uchwyty ocynkowane)	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0524-0400	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, o średnicy - 100 mm z blachy ocynkowanej	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0524-0500	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, o średnicy - 150 mm z blachy ocynkowanej	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0524-0600	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, o średnicy - 180 mm z blachy ocynkowanej	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0524-G	Dopłata za wykonanie sztucera lub kosza:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0524-0710	Dopłata za wykonanie - sztucera (wpustu) z blachy cynkowo-tytanowej	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0524-0910	Dopłata za wykonanie - zbiornika (kosza) z blachy cynkowo-tytanowej	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0524-1000	Dopłata za wykonanie - zbiornika (kosza) z blachy ocynkowanej	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0527	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0527-0110	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m, o średnicy - 100 mm z blachy cynkowo-tytanowej (obejmy ocynkowane)	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0527-0310	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m, o średnicy - 150 mm z blachy cynkowo-tytanowej (obejmy ocynkowane)	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0527-0500	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m, o średnicy - 100 mm z blachy ocynkowanej	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0527-0600	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m, o średnicy - 120 mm z blachy ocynkowanej	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0527-0700	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m, o średnicy - 150 mm z blachy ocynkowanej	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0527-0800	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m, o średnicy - 180 mm z blachy ocynkowanej	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0528	Uzupełnienie kolanek lub załamań i rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0528-0600	Uzupełnienie kolanek lub załamań i rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy - ocynkowanej - kolanek lub załamań	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0528-0710	Uzupełnienie kolanek lub załamań i rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy - cynkowo-tytanowej - rur fi 180 mm, o dł. do 1 m	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0528-0810	Uzupełnienie kolanek lub załamań i rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy - cynkowo-tytanowej - rur fi 200 mm, o dł. do 1 m	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0528-0900	Uzupełnienie kolanek lub załamań i rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy - ocynkowanej - rur fi 180 mm, o dł. ponad 1 m do 2 m	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0528-1000	Uzupełnienie kolanek lub załamań i rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy - ocynkowanej - rur fi 200 mm, o dł. ponad 1 m do 2 m	szt.
Biuletyn BRR	2.5.683.00.3	Rozbiórki rynien i rur spustowych z blachy	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0535-C	Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0535-0300	Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy - nadającej się do użytku - rynien	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy - nienadającej się do użytku - rynien	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0535-0500	Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy - nadającej się do użytku - rur spustowych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy - nienadającej się do użytku - rur spustowych	m
Biuletyn BRR	2.5.683.00.4	Rynny i rury spustowe z blachy w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0203-B	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0203-0110	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm, o średnicy do 100 mm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0203-0210	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm, o średnicy do 150 mm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0203-0310	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm, o średnicy do 180 mm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0203-0410	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm - dodatek za załamanie	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0203-0510	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm - dodatek za wpust /sztucer/	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0203-0610	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm - dodatek za rzygacze do połączenia rynny ze zbiornikiem	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0203-C	Wykonanie i zawieszenie rynien prostokątnych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0203-0710	Wykonanie i zawieszenie rynien prostokątnych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm, o szerokości w rozwinięciu - do 40 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0203-0810	Wykonanie i zawieszenie rynien prostokątnych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm, o szerokości w rozwinięciu - ponad 40 cm do 56 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0203-0910	Wykonanie i zawieszenie rynien prostokątnych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm - dodatek za załamanie	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0203-1010	Wykonanie i zawieszenie rynien prostokątnych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm - dodatek za wpust /sztucer/	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0203-1110	Wykonanie i zawieszenie rynien prostokątnych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm - dodatek za rzygacze do połączenia rynny ze zbiornikiem	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0204-B	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0204-0110	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm, o średnicy - do 120 mm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0204-0210	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm, o średnicy - ponad 120 do 150 mm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0204-0310	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm, o średnicy - ponad 150 do 180 mm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0204-0410	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm - dodatek za kolanka	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0204-0510	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm - dodatek za załamanie	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0204-0610	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm - dodatek za kołnierz przy rurze żeliwnej	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0204-C	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokątnych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0204-0710	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokątnych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm, o szerokości w rozwinięciu - do 40 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0204-0810	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokątnych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm, o szerokości w rozwinięciu - ponad 50 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0204-0910	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokątnych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm - dodatek za kolanka	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0204-1010	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokątnych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm - dodatek za załamanie	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XXIII 0204-1110	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokątnych z blachy miedzianej grub. 0,6 mm - dodatek za kołnierz przy rurze żeliwnej	szt.
Biuletyn BRR	2.5.685.00.2	Remont rynien i rur spustowych z PVC	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0510-A	Wymiana rur spustowych z blachy na rury okrągłe z PVC:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0510-0102	Wymiana rur spustowych z blachy na rury okrągłe z PVC - „Plastmo” fi 75 mm	m
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0510-0103	Wymiana rur spustowych z blachy na rury okrągłe z PVC - bezkielichowe „WAVIN” fi 75 mm	m
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0510-0204	Wymiana rur spustowych z blachy na rury okrągłe z PVC - „Gamrat” fi 110 mm	m
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0510-0205	Wymiana rur spustowych z blachy na rury okrągłe z PVC - bezkielichowe „WAVIN” fi 110 mm	m
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0510-C	Wykonanie odsadzki składającej się z dwóch kolan i rury spustowej:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0510-0302	Wykonanie odsadzki składającej się z dwóch kolan i rury spustowej - „Plastmo” fi 75 mm	szt.
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0510-0303	Wykonanie odsadzki składającej się z dwóch kolan i rury spustowej - bezkielichowej „WAVIN” fi 75 mm	szt.
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0510-0312	Wykonanie odsadzki składającej się z dwóch kolan i rury spustowej - „Gamrat” fi 110 mm	szt.
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0510-0313	Wykonanie odsadzki składającej się z dwóch kolan i rury spustowej - bezkielichowej „WAVIN” fi 110 mm	szt.
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0511-B	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z PVC, z zastosowaniem łączników:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0511-0201	Wymiana rynien z blachy na rynny z PVC z zastosowaniem łączników, półokrągłe - „Wavin” fi 100 mm	m
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0511-0302	Wymiana rynien z blachy na rynny z PVC z zastosowaniem łączników, półokrągłe - „Gamrat” fi 125 mm	m
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0511-0303	Wymiana rynien z blachy na rynny z PVC z zastosowaniem łączników, półokrągłe - „Wavin” fi 130 mm	m
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0511-0402	Wymiana rynien z blachy na rynny z PVC z zastosowaniem łączników, półokrągłe - „Gamrat” fi 150 mm	m
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0511-0403	Wymiana rynien z blachy na rynny z PVC z zastosowaniem łączników, półokrągłe - „Wavin” fi 160 mm	m
Biuletyn BRR	2.5.691.00.2	Konserwacja dachów	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0518-C	Posmarowanie powierzchni dachu:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0518-0300	Posmarowanie powierzchni dachu - lepikiem asfaltowym	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0518-0501	Posmarowanie powierzchni dachu - roztworem asfaltowym do konserwacji papy	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0518-0600	Posmarowanie powierzchni dachu - posypanie powierzchni dachu piaskiem	m2
Biuletyn BRR	2.5.692.00.2	Naprawa dachów	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0519-A	Drobne naprawy pokrycia z papy:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0519-0100	Drobne naprawy pokrycia z papy - umocowanie pokrycia z zakitowaniem ubytków	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0519-0200	Drobne naprawy pokrycia z papy - naprawy przez wstawienie łat o pow. do 0,1 m2 z papy asfaltowej	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0519-0300	Drobne naprawy pokrycia z papy - naprawy przez wstawienie łat o pow. ponad 0,1 m2 do 1,0 m2 z papy asfaltowej	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0523	Naprawa pokrycia dachu polegająca na wycięciu i wstawieniu łat z blachy:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0523-0210	Naprawa pokrycia dachu polegająca na wycięciu i wstawieniu łat z blachy - cynkowo-tytanowej o pow. ponad 0,25 m2 do 0,50 m2	msc
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0523-0400	Naprawa pokrycia dachu polegająca na wycięciu i wstawieniu łat z blachy - ocynkowanej o pow. do 0,25 m2	msc
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0523-0500	Naprawa pokrycia dachu polegająca na wycięciu i wstawieniu łat z blachy - ocynkowanej o pow. ponad 0,25 m2 do 0,50 m2	msc
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0523-0600	Naprawa pokrycia dachu polegająca na wycięciu i wstawieniu łat z blachy - ocynkowanej o pow. ponad 0,50 m2 do 1,00 m2	msc
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0526-F	Naprawa rynien z blachy bez zdejmowania:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0526-0600	Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na - sprawdzeniu i polutowaniu pęknięć	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0533-C	Naprawa obróbek blacharskich:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0533-0300	Naprawa obróbek blacharskich polegająca na - wyprostowaniu i polutowaniu drobnych uszkodzeń	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0533-0600	Naprawa obróbek blacharskich polegająca na - wycięciu i wstawianiu odcinków z blachy ocynkowanej	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0534-A	Pomiedziowanie powierzchni obróbek blacharskich dachowych i elewacyjnych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0534-0100	Pomiedziowanie powierzchni obróbek blacharskich dachowych i elewacyjnych z blachy - z cynku	m2
Biuletyn BRR	2.5.698.00.2	Pokrycia tymczasowe	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0534-G	Prowizoryczne zabezpieczenie papą połaci dachowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0534-0700	Prowizoryczne zabezpieczenie papą połaci dachowych - z rozebraniem zabezpieczenia	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0101	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych przy montażu okien połaciowych:	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0101-0100	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych przy montażu okien połaciowych - ustawienie i rozbiórka podpór z deskowaniem	m
Biuletyn BRR	KNR K-06 0101-0200	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych przy montażu okien połaciowych - ustawienie pojedynczych podpór	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0101-0301	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych przy montażu okien połaciowych - zabezpieczenie z papy asfaltowej na istniejącym odeskowaniu	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0101-0400	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych przy montażu okien połaciowych - zabezpieczenie z płyty pilśniowej na istniejącym odeskowaniu	m2
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0541-H	Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią:	
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0541-0800	Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią - z rozebraniem zabezpieczenia	m2
Biuletyn BRR	2.5.800.00	ROBOTY ZWIĄZANE ZE STAWIANIEM RUSZTOWAŃ I KONSTRUKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH	
Biuletyn BRR	2.5.810.00.2	Rusztowania drewniane w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0353-D	Montaż i demontaż rusztowań z drabin z poddeskowaniem płyt balkonowych w poziomie podłogi:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0353-0400	Montaż i demontaż rusztowań z drabin z poddeskowaniem płyt balkonowych w poziomie podłogi - I piętra	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0353-0500	Montaż i demontaż rusztowań z drabin z poddeskowaniem płyt balkonowych w poziomie podłogi - II piętra	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0353-0600	Montaż i demontaż rusztowań z drabin z poddeskowaniem płyt balkonowych w poziomie podłogi - III piętra	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0419	Wykonanie rusztowania przy kominach:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0419-0100	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie - do 2 m	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0419-0200	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie - od 2 do 5 m	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0419-0300	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie - ponad 5 m	szt.
Biuletyn BRR	2.5.880.00.2	Elementy dodatkowe rusztowań i konstrukcje zabezpieczające w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0420	Wykonanie zastaw i pomostów na dachu oraz daszków zabezpieczających:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0420-0100	Wykonanie zastaw i pomostów na dachu oraz daszków zabezpieczających - zastaw zabezpieczających	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0420-0200	Wykonanie zastaw i pomostów na dachu oraz daszków zabezpieczających - pomostów poziomych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0420-0300	Wykonanie zastaw i pomostów na dachu oraz daszków zabezpieczających - pomostów pochyłych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0420-0400	Wykonanie zastaw i pomostów na dachu oraz daszków zabezpieczających - daszków zabezpieczających	m2
Biuletyn BRR	3.0	WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH	
Biuletyn BRR	3.7.100.00	IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE	
Biuletyn BRR	3.7.110.00.2	Remont izolacji termicznych i akustycznych z wyrobów polistyrenowych	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0207-C	Izolacja pionowa ścian fundamentowych płytami z twardej pianki polistyrenowej STEINODUR PSN LD:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0207-0304	Izolacja pionowa ścian fundamentowych płytami z twardej pianki polistyrenowej STEINODUR PSN LD, o grubości 40 mm, układanymi na klej bitumiczny	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0207-0306	Izolacja pionowa ścian fundamentowych płytami z twardej pianki polistyrenowej STEINODUR PSN LD, o grubości 60 mm, układanymi na klej bitumiczny	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0207-0308	Izolacja pionowa ścian fundamentowych płytami z twardej pianki polistyrenowej STEINODUR PSN LD, o grubości 80 mm, układanymi na klej bitumiczny	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0207-0310	Izolacja pionowa ścian fundamentowych płytami z twardej pianki polistyrenowej STEINODUR PSN LD, o grubości 100 mm, układanymi na klej bitumiczny	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0207-0312	Izolacja pionowa ścian fundamentowych płytami z twardej pianki polistyrenowej STEINODUR PSN LD, o grubości 120 mm, układanymi na klej bitumiczny	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0207-0314	Izolacja pionowa ścian fundamentowych płytami z twardej pianki polistyrenowej STEINODUR PSN LD, o grubości 140 mm, układanymi na klej bitumiczny	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0207-0316	Izolacja pionowa ścian fundamentowych płytami z twardej pianki polistyrenowej STEINODUR PSN LD, o grubości 160 mm, układanymi na klej bitumiczny	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0207-0318	Izolacja pionowa ścian fundamentowych płytami z twardej pianki polistyrenowej STEINODUR PSN LD, o grubości 180 mm, układanymi na klej bitumiczny	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0303-D	Uzupełnienie uwarstwienia dachu po montażu okien połaciowych:	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0303-0400	Uzupełnienie uwarstwienia dachu po montażu okien połaciowych, izolacji ze styropianu o grub. 5 cm	m2
Biuletyn BRR	3.7.110.00.3	Rozbiórki izolacji termicznych i akustycznych z wyrobów polistyrenowych	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0102-E	Rozebranie izolacji dachu przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe:	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0102-0500	Rozebranie izolacji dachu przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe - ze styropianu	m3
Biuletyn BRR	3.7.120.00.2	Remont izolacji termicznych i akustycznych z wełny mineralnej	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0303-E	Uzupełnienie uwarstwienia dachu po montażu okien połaciowych:	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0303-0500	Uzupełnienie uwarstwienia dachu po montażu okien połaciowych, izolacji z wełny mineralnej o grub. 5 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-12 0303-A	Izolacja cieplna stropodachów i poddaszy wykonywana metodą zasypywania granulatu z wełny mineralnej PAROC BLT9 o grub. 15 cm:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-12 0303-0100	Izolacja cieplna stropodachów i poddaszy wykonywana metodą zasypywania granulatu z wełny mineralnej PAROC BLT9 o grub. 15 cm, powierzchni - poziomych	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-12 0303-0200	Izolacja cieplna stropodachów i poddaszy wykonywana metodą zasypywania granulatu z wełny mineralnej PAROC BLT9 o grub. 15 cm, powierzchni - pionowych	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-12 0303-0300	Izolacja cieplna stropodachów i poddaszy wykonywana metodą zasypywania granulatu z wełny mineralnej PAROC BLT9 o grub. 15 cm - dodatek za 1 cm grub.	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-12 0303-D	Izolacja cieplna stropodachów i poddaszy wykonywana metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej PAROC BLT9 o grub. 15 cm:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-12 0303-0400	Izolacja cieplna stropodachów i poddaszy wykonywana metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej PAROC BLT9 o grub. 15 cm, powierzchni - poziomych	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-12 0303-0500	Izolacja cieplna stropodachów i poddaszy wykonywana metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej PAROC BLT9 o grub. 15 cm, powierzchni - pionowych	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-12 0303-0600	Izolacja cieplna stropodachów i poddaszy wykonywana metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej PAROC BLT9 o grub. 15 cm - dodatek za 1 cm grub.	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0305-A	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0305-0105	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 5 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0305-0106	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 6 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0305-0107	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 7 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0305-0108	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0305-0210	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 10 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0305-C	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0305-0305	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 5 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0305-0306	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 6 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0305-0307	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 7 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0305-0308	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0305-0410	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 10 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0308-A	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0308-0105	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2, grubości izolacji 5 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0308-0106	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2, grubości izolacji 6 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0308-0107	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2, grubości izolacji 7 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0308-0108	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2, grubości izolacji 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0308-0210	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2, grubości izolacji 10 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0308-C	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0308-0305	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2, grubości izolacji 5 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0308-0306	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2, grubości izolacji 6 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0308-0307	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2, grubości izolacji 7 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0308-0308	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2, grubości izolacji 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0308-0410	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2, grubości izolacji 10 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0312-A	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0312-0105	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 5 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0312-0106	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 6 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0312-0107	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 7 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0312-0108	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0312-0210	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 10 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0312-0212	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 12 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0312-0215	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 15 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0312-0218	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 18 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0312-0220	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 20 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0312-C	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0312-0305	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 5 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0312-0306	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 6 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0312-0307	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 7 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0312-0308	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0312-0410	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 10 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0312-0412	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 12 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0312-0415	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 15 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0312-0418	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 18 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0312-0420	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 20 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0315-A	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy sufitu z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0315-0105	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy sufitu z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 5 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0315-0106	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy suifitu z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 6 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0315-0107	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy sufitu z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 7 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0315-0108	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy sufitu z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0315-0210	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy sufitu z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 10 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0315-C	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy sufitu z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0315-0305	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy sufitu z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 5 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0315-0306	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy sufitu z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 6 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0315-0307	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy sufitu z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 7 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0315-0308	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy sufitu z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0315-0410	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej obudowy sufitu z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 10 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0319-A	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0319-0105	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 5 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0319-0106	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 6 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0319-0107	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 7 cm	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0319-0108	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0319-0210	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 10 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0319-0212	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 12 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0319-0215	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 15 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0319-0218	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 18 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0319-0220	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, grubości izolacji 20 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0319-C	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0319-0305	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 5 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0319-0306	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 6 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0319-0307	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 7 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0319-0308	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0319-0410	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 10 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0319-0412	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 12 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0319-0415	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 15 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0319-0418	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej sufitu podwieszonego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 18 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0319-0420	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubości izolacji 20 cm	m2
Biuletyn BRR	3.7.120.00.3	Rozbiórki izolacji termicznych i akustycznych z wełny mineralnej	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0102-F	Rozebranie izolacji dachu przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe:	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0102-0600	Rozebranie izolacji dachu przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe - z wełny mineralnej	m3
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0202	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0202-0100	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, o grubości do 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0202-0200	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, o grubości ponad 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0202-0300	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, o grubości do 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0202-0400	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, o grubości ponad 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0206	Usunięcie izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej obudowy pionów instalacyjnych, belek i słupów z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0206-0100	Usunięcie izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej obudowy pionów instalacyjnych, belek i słupów z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 2 m2, o grubości do 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0206-0200	Usunięcie izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej obudowy pionów instalacyjnych, belek i słupów z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 2 m2, o grubości ponad 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0206-0300	Usunięcie izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej obudowy pionów instalacyjnych, belek i słupów z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2, o grubości do 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0206-0400	Usunięcie izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej obudowy pionów instalacyjnych, belek i słupów z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2, o grubości ponad 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0209	Usunięcie izolacji termicznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0209-0100	Usunięcie izolacji termicznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, o grubości do 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0209-0200	Usunięcie izolacji termicznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, o grubości ponad 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0209-0300	Usunięcie izolacji termicznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, o grubości do 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0209-0400	Usunięcie izolacji termicznej z wełny mineralnej obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, o grubości ponad 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0213	Usunięcie izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej obudowy sufitu lub sufitu podwieszanego z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0213-0100	Usunięcie izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej obudowy sufitu lub sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, o grubości do 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0213-0200	Usunięcie izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej obudowy sufitu lub sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, o grubości ponad 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0213-0300	Usunięcie izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej obudowy sufitu lub sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, o grubości do 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0213-0400	Usunięcie izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej obudowy sufitu lub sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, o grubości ponad 8 cm	m2
Biuletyn BRR	3.7.160.00.2	Remont izolacji termicznych i akustycznych z materiałów sypkich	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0608	Wymiana podsypki z tłucznia ceglanego na podsypkę o grub. 10 cm:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0608-0100	Wymiana podsypki z tłucznia ceglanego na podsypkę o grub. 10 cm, z tłucznia ceglanego	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0608-0300	Wymiana podsypki z tłucznia ceglanego na podsypkę o grub. 10 cm, z betonu komórkowego	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0608-0500	Wymiana podsypki z tłucznia ceglanego na podsypkę o grub. 10 cm, z keramzytu	m2
Biuletyn BRR	3.7.160.00.3	Rozbiórki izolacji termicznych i akustycznych z materiałów sypkich	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0609-C	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0609-0300	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego, o grubości - do 15 cm	m2
Biuletyn BRR	3.7.500.00	OCIEPLENIA ŚCIAN, STROPÓW I INNYCH ELEMENTÓW BUDYNKÓW	
Biuletyn BRR	3.7.510.00.2	Ocieplenia ścian, stropów i innych elementów metodą lekką-mokrą	
Biuletyn BRR	KNNR-SEK 3 1001-J	Ocieplenie ścian pref. termomoderniz. płyt. ze styrop. EPS70-040 w syst. Ceresit Ceretherm Classic, z kotwieniem łącznikami z tworzywa, z wyprawą z tynku akryl. - z oczyszcz., zmyciem, odgrzybieniem i uzupełn. ubytków, zabezp. okien:	
Biuletyn BRR	KNNR-SEK 3 1001-1030	Ociepl. ścian pref. termomodern. płyt. ze styrop. EPS70-040 w syst. Ceresit Ceretherm Classic, z kotwieniem łącznikami z tworzywa, z wyprawą z tynku akryl. - z oczyszcz., zmyciem, odgrzybieniem i uzupełn. ubytków, zabezp. okien, przy grub. płyt 10cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-SEK 3 1001-1040	Ociepl. ścian pref. termomodern. płyt. ze styrop. EPS70-040 w syst. Ceresit Ceretherm Classic, z kotwieniem łącznikami z tworzywa, z wyprawą z tynku akryl. - z oczyszcz., zmyciem, odgrzybieniem i uzupełn. ubytków, zabezp. okien, przy grub. płyt 12cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-SEK 3 1001-1050	Ociepl. ścian pref. termomodern. płyt. ze styrop. EPS70-040 w syst. Ceresit Ceretherm Classic, z kotwieniem łącznikami z tworzywa, z wyprawą z tynku akryl. - z oczyszcz., zmyciem, odgrzybieniem i uzupełn. ubytków, zabezp. okien, przy grub. płyt 15cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-SEK 3 1001-1060	Ociepl. ścian pref. termomodern. płyt. ze styrop. EPS70-040 w syst. Ceresit Ceretherm Classic, z kotwieniem łącznikami z tworzywa, z wyprawą z tynku akryl. - z oczyszcz., zmyciem, odgrzybieniem i uzupełn. ubytków, zabezp. okien, przy grub. płyt 18cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-SEK 3 1001-1070	Ociepl. ścian pref. termomodern. płyt. ze styrop. EPS70-040 w syst. Ceresit Ceretherm Classic, z kotwieniem łącznikami z tworzywa, z wyprawą z tynku akryl. - z oczyszcz., zmyciem, odgrzybieniem i uzupełn. ubytków, zabezp. okien, przy grub. płyt 20cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-SEK 3 1001-U	Ociepl. ścian pref. termomod. pł. z wełny min. w syst. Ceresit Ceretherm Wool Classic, z łącznik. z trzpieniem stal., z wyprawą z tynku mineraln. malow. farbą silikat. - z oczyszcz., zmyciem, odgrzyb. i uzupełn. ubytków, zabezp. okien:	
Biuletyn BRR	KNNR-SEK 3 1001-2030	Ociepl. ścian pref. termomod. pł. z wełny min. w syst. Ceresit Ceretherm Wool Classic, z łącznik. z trzpieniem stal., z wyprawą z tynku mineraln. malow. farbą silikat. -z oczyszcz., zmyciem, odgrzyb. i uzupełn. ubytków, zabezp. okien, przy gr. płyt-10cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-SEK 3 1001-2040	Ociepl. ścian pref. termomod. pł. z wełny min. w syst. Ceresit Ceretherm Wool Classic, z łącznik. z trzpieniem stal., z wyprawą z tynku mineraln. malow. farbą silikat. -z oczyszcz., zmyciem, odgrzyb. i uzupełn. ubytków, zabezp. okien, przy gr. płyt-12cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-SEK 3 1001-2050	Ociepl. ścian pref. termomod. pł. z wełny min. w syst. Ceresit Ceretherm Wool Classic, z łącznik. z trzpieniem stal., z wyprawą z tynku mineraln. malow. farbą silikat. -z oczyszcz., zmyciem, odgrzyb. i uzupełn. ubytków, zabezp. okien, przy gr. płyt-15cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-SEK 3 1001-2060	Ociepl. ścian pref. termomod. pł. z wełny min. w syst. Ceresit Ceretherm Wool Classic, z łącznik. z trzpieniem stal., z wyprawą z tynku mineraln. malow. farbą silikat. -z oczyszcz., zmyciem, odgrzyb. i uzupełn. ubytków, zabezp. okien, przy gr. płyt-18cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-SEK 3 1001-2070	Ociepl. ścian pref. termomod. pł. z wełny min. w syst. Ceresit Ceretherm Wool Classic, z łącznik. z trzpieniem stal., z wyprawą z tynku mineraln. malow. farbą silikat. -z oczyszcz., zmyciem, odgrzyb. i uzupełn. ubytków, zabezp. okien, przy gr. płyt-20cm	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNNR-SEK 3 1001-W	Ociepl. ścian pref. termomod. pł. z wełny min. lamelowej w syst. Ceresit Ceretherm Wool Classic, z łącznik. z trzpien. stal., z wyprawą z tynku min. malow. farbą silikat. - z oczyszcz., zmyciem, odgrzyb. i uzupełn. ubytków, zabezp. okien:	
Biuletyn BRR	KNNR-SEK 3 1001-3030	Ociepl. ścian pref. termomod. pł. z wełny min. lamelow. w syst. Ceresit Ceretherm Wool Classic, z łącznik. z trzpien. stal., z wyprawą z tynku min. malow. farbą silikat.-z oczyszcz., zmyciem, odgrzyb., uzupełn. ubytków, zabezp. okien, przy gr. płyt-10cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-SEK 3 1001-3040	Ociepl. ścian pref. termomod. pł. z wełny min. lamelow. w syst. Ceresit Ceretherm Wool Classic, z łącznik. z trzpien. stal., z wyprawą z tynku min. malow. farbą silikat.-z oczyszcz., zmyciem, odgrzyb., uzupełn. ubytków, zabezp. okien, przy gr. płyt-12cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-SEK 3 1001-3050	Ociepl. ścian pref. termomod. pł. z wełny min. lamelow. w syst. Ceresit Ceretherm Wool Classic, z łącznik. z trzpien. stal., z wyprawą z tynku min. malow. farbą silikat.-z oczyszcz., zmyciem, odgrzyb., uzupełn. ubytków, zabezp. okien, przy gr. płyt-15cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-SEK 3 1001-3060	Ociepl. ścian pref. termomod. pł. z wełny min. lamelow. w syst. Ceresit Ceretherm Wool Classic, z łącznik. z trzpien. stal., z wyprawą z tynku min. malow. farbą silikat.-z oczyszcz., zmyciem, odgrzyb., uzupełn. ubytków, zabezp. okien, przy gr. płyt-18cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-SEK 3 1001-3070	Ociepl. ścian pref. termomod. pł. z wełny min. lamelow. w syst. Ceresit Ceretherm Wool Classic, z łącznik. z trzpien. stal., z wyprawą z tynku min. malow. farbą silikat.-z oczyszcz., zmyciem, odgrzyb., uzupełn. ubytków, zabezp. okien, przy gr. płyt-20cm	m2
Biuletyn BRR	3.7.520.00.2	Ocieplenia ścian, stropów i innych elementów metodą suchą	
Biuletyn BRR	KNNR 3 1002	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych wentylowanych, na ruszcie metalowym wraz z okładziną z blach stalowych trapezowych powlekanych:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 1002-0101	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych wentylowanych, na ruszcie metalowym wraz z okładziną z blach stalowych trapezowych powlekanych, przy grubości płyt - 50 mm, na ścianach pełnych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 1002-0121	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych wentylowanych, na ruszcie metalowym wraz z okładziną z blach stalowych trapezowych powlekanych, przy grubości płyt - 80 mm, na ścianach pełnych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 1002-0131	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych wentylowanych, na ruszcie metalowym wraz z okładziną z blach stalowych trapezowych powlekanych, przy grubości płyt - 100 mm, na ścianach pełnych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 1002-0201	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych wentylowanych, na ruszcie metalowym wraz z okładziną z blach stalowych trapezowych powlekanych, przy grubości płyt - 50 mm, na ścianach z otworami wraz z ościeżami	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 1002-0221	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych wentylowanych, na ruszcie metalowym wraz z okładziną z blach stalowych trapezowych powlekanych, przy grubości płyt - 80 mm, na ścianach z otworami wraz z ościeżami	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 1002-0231	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych wentylowanych, na ruszcie metalowym wraz z okładziną z blach stalowych trapezowych powlekanych, przy grubości płyt - 100 mm, na ścianach z otworami wraz z ościeżami	m2
Biuletyn BRR	3.8.700.00	OGRODZENIA	
Biuletyn BRR	3.8.700.00.2	Remont ogrodzeń	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2001-A	Słupy ogrodzeniowe z cegły o wym. przekroju 1 1/2 x 1 1/2 c., z rdzeniem betonowym o wym. 1/2 x 1/2 c. - bez fundamentów:	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2001-0101	Słupy ogrodzeniowe o wym. przekroju 1 1/2 x 1 1/2 c., z rdzeniem betonowym o wym. 1/2 x 1/2 c. - bez fundamentów, z cegły - budowlanej klinkierowej drążonej na suchej zaprawie do klinkieru	m
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2001-0201	Słupy ogrodzeniowe o wym. przekroju 1 1/2 x 1 1/2 c., z rdzeniem betonowym o wym. 1/2 x 1/2 c. - bez fundamentów, z cegły - budowlanej pełnej na zaprawie cementowej	m
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2001-0301	Słupy ogrodzeniowe o wym. przekroju 1 1/2 x 1 1/2 c., z rdzeniem betonowym o wym. 1/2 x 1/2 c. - bez fundamentów, z cegły - wapienno-piaskowej na zaprawie cementowej	m
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2001-D	Słupy ogrodzeniowe o wym. przekroju 38x38 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, z rdzeniem betonowym o wym. 14x14 cm:	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2001-0401	Słupy ogrodzeniowe o wym. przekroju 38x38 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, z rdzeniem betonowym o wym. 14x14 cm - bez fundamentów	m
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2002-A	Wymiana słupków ogrodzeniowych drewnianych, obsadzonych w gruncie na obetonowanych kotwach montażowych, ocynkowanych ogniowo:	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2002-0101	Wymiana słupków ogrodzeniowych drewnianych, obsadzonych w gruncie na obetonowanych kotwach montażowych, ocynkowanych ogniowo, o wymiarach - 150x8x8 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2003	Osadzenie słupka ogrodzeniowego w otworze gotowego fundamentu i cokołu betonowego:	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2003-0101	Osadzenie słupka ogrodzeniowego w otworze gotowego fundamentu i cokołu betonowego - słupka z rury stalowej fi 76 mm, o wys. od 2,0 do 3,0 m	m
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2003-0601	Osadzenie słupka ogrodzeniowego w otworze gotowego fundamentu i cokołu betonowego - słupka do paneli systemowych, stalowego z powłoką poliestrową, okrągłego fi 48 mm, o wys. 2,5 m	szt.
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2004-A	Osadzenie słupka ogrodzeniowego, żelbetowego w gruncie, z obetonowaniem:	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2004-0101	Osadzenie słupka ogrodzeniowego, żelbetowego w gruncie, z obetonowaniem, o wymiarach - 12x12x250 cm	m
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2006	Wymiana elementów ogrodzenia:	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2006-0102	Wymiana elementów ogrodzenia - czap ceramicznych o wym. 44x44 cm na słupkach ogrodzeniowych	szt.
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2006-0601	Wymiana elementów ogrodzenia - nakrywy cokołu ogrodzeniowego z pojedynczych podokiennych kształtek klinkierowych	m
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2007	Montaż przęseł ogrodzeniowych lub ich elementów:	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2007-0101	Montaż przęseł ogrodzeniowych lub ich elementów - przęseł stalowych o wys. 110-180 cm z profili zamkniętych 20x20 mm, pomiędzy istniejącymi słupami na gotowych cokołach	m2
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2007-0201	Montaż przęseł ogrodzeniowych lub ich elementów - przęseł stalowych o wys. 110-180 cm z prętów pełnych 14x14 mm, pomiędzy istniejącymi słupami na gotowych cokołach	m2
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2007-0301	Montaż przęseł ogrodzeniowych lub ich elementów - przęseł stalowych o wys. 110-180 cm z kątowników 25x25 mm, pomiędzy istniejącymi słupami na gotowych cokołach	m2
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2007-1102	Montaż paneli ogrodzeniowych systemowych z drutu stalowego fi 5 mm z powłoką poliestrową, oczko 200x50 mm, o wys. 153 cm i dł. 250 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2007-2101	Montaż przęseł ogrodzeniowych lub ich elementów - konstrukcji stalowej przęseł z prętów kwadratowych i wypełnienie jej sztachetami drewnianymi	m2
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2007-3101	Montaż przęseł ogrodzeniowych lub ich elementów - przęseł ogrodzeniowych drewnianych o wys. 110-180 cm ze sztachetami z listew w ramie drewnianej typu H	m2
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2008-A	Montaż furtki ogrodzeniowej rozwieranej:	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2008-0101	Montaż furtki ogrodzeniowej rozwieranej - z kształtowników stalowych, o szer. do 1,0 m, o pow. powyżej 1,5 m2, z zamkiem elektromagnetycznym	m2
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2008-2101	Montaż furtki ogrodzeniowej rozwieranej - stalowej konstrukcji furtki o pow. do 2 m2, z wypełnieniem jej sztachetami drewnianymi, z zainstalowaniem zamka magnetycznego	m2
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2009	Montaż bramy ogrodzeniowej:	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2009-0101	Montaż bramy ogrodzeniowej - o konstrukcji i wypełnieniu z kształtowników stalowych, o wys. od 1,45 do 1,95 m i szer. od 3,0 do 6,0 m, przesuwnej, otwieranej ręcznie, z zainstalowaniem zamka	m2
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2009-0601	Montaż bramy ogrodzeniowej - o konstrukcji i wypełnieniu z kształtowników stalowych, o wys. od 1,45 do 1,95 m i szer. od 3,0 do 6,0 m, dwuskrzydłowej rozwieranej, otwieranej ręcznie	m2
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2009-1105	Montaż bramy ogrodzeniowej - dwuskrzydłowej rozwieranej o szer. 3,0 m i furtki systemowej o szer. 1,0 m z drutu stalowego fi 4-8 mm z powłoką poliestrową - w skład kpl. wchodzą oprócz bramy i furtki, słupki oraz wszystkie akcesoria	m2
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2009-2101	Montaż bramy ogrodzeniowej - stalowej konstrukcji bramy rozwieranej o pow. do 6 m2, z wypełnieniem sztachetami drewnianymi, z zainstalowaniem zamka	m2
Biuletyn BRR	3.8.700.00.3	Rozbiórki ogrodzeń	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2005-A	Demontaż linki i siatki ogrodzeniowej:	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2005-0101	Demontaż linki i siatki ogrodzeniowej, o wysokości - od 1,0 do 2,0 m	m
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2007-W	Demontaż przęseł i ogrodzeń:	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2007-8101	Demontaż przęseł i ogrodzeń - przęseł drewnianych o wys. 110-180 cm ze sztachetami z listew	m2
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2007-9101	Demontaż przęseł i ogrodzeń - ogrodzeń o wys. 100-200 cm z prefabrykowanych elementów żelbetowych	m2
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2008-W	Demontaż furtki i bramy drewnianej:	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2008-8101	Demontaż furtki i bramy drewnianej, o powierzchni - do 8 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2009-S	Rozebranie furtki i bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi żelbetowymi:	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 2009-5101	Rozebranie furtki i bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi żelbetowymi, o powierzchni - do 8 m2	m2
Biuletyn BRR	4.0	WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH	
Biuletyn BRR	4.1.100.00	TYNKI WEWNĘTRZNE	
Biuletyn BRR	4.1.110.00.2	Remont tynków wewnętrznych zwykłych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0603-A	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0603-0100	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - bez osiatkowania, z zaprawy z ciasta wap.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0603-0101	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - bez osiatkowania, z zaprawy z wapna suchogaszonego	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0603-0200	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - z osiatkowaniem, z zaprawy z ciasta wap.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0603-C	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0603-0300	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - bez osiatkowania, z zaprawy z ciasta wap.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0603-0301	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - bez osiatkowania, z zaprawy z wapna suchogaszonego	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0603-0400	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - z osiatkowaniem, z zaprawy z ciasta wap.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0603-E	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III, wykonywane ręcznie na biegach i spocznikach klatek schodowych:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0603-0500	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III, wykonywane ręcznie na biegach i spocznikach klatek schodowych - bez osiatkowania, z zaprawy z ciasta wap.	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNNR 3 0603-0501	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III, wykonywane ręcznie na biegach i spocznikach klatek schodowych - bez osiatkowania, z zaprawy z wapna suchogaszonego	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0603-0600	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III, wykonywane ręcznie na biegach i spocznikach klatek schodowych - z osiatkowaniem, z zaprawy z ciasta wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0708	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0708-0100	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach, o szerokości - do 15 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0708-0200	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach, o szerokości - ponad 15 do 25 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0708-0300	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach, o szerokości - ponad 25 do 40 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0716	Tynki wewnętrzne zwykłe cem.-wap. kat. III wykonywane ręcznie:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0716-0100	Tynki wewnętrzne zwykłe cem.-wap. kat. III wykonywane ręcznie, na ścianach, na podłożu ceramicznym, w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0716-0200	Tynki wewnętrzne zwykłe cem.-wap. kat. III wykonywane ręcznie, na ścianach, na podłożu ceramicznym, w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0716-0300	Tynki wewnętrzne zwykłe cem.-wap. kat. III wykonywane ręcznie, na stropach, na podłożu ceramicznym, w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0716-0400	Tynki wewnętrzne zwykłe cem.-wap. kat. III wykonywane ręcznie, na stropach, na podłożu ceramicznym, w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0716-0500	Tynki wewnętrzne zwykłe cem.-wap. kat. III wykonywane ręcznie, na biegach i spocznikach schodowych, na podłożu ceramicznym	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0716-0600	Tynki wewnętrzne zwykłe cem.-wap. kat. III wykonywane ręcznie, na ścianach, na podłożu betonowym, zagruntowanych siatkach lub płytach wiór.-cem., w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0716-0700	Tynki wewnętrzne zwykłe cem.-wap. kat. III wykonywane ręcznie, na ścianach, na podłożu betonowym, zagruntowanych siatkach lub płytach wiór.-cem., w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0716-0800	Tynki wewnętrzne zwykłe cem.-wap. kat. III wykonywane ręcznie, na stropach, na podłożu betonowym, zagruntowanych siatkach lub płytach wiór.-cem., w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0716-0900	Tynki wewnętrzne zwykłe cem.-wap. kat. III wykonywane ręcznie, na stropach, na podłożu betonowym, zagruntowanych siatkach lub płytach wiór.-cem., w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0716-1000	Tynki wewnętrzne zwykłe cem.-wap. kat. III wykonywane ręcznie, na biegach i spocznikach schodowych, na podłożu betonowym, zagruntowanych siatkach lub płytach wiór.-cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0718	Pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych wap.:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0718-0310	Pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych wap., o powierzchni - ponad 2 m2 do 5 m2, na ścianach	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0718-0410	Pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych wap., o powierzchni - ponad 5 m2, na ścianach	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0719	Pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cem.-wap.:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0719-0310	Pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cem.-wap., o powierzchni - ponad 2 m2 do 5 m2, na ścianach	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0719-0410	Pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cem.-wap., o powierzchni - ponad 5 m2, na ścianach	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0719-0710	Pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cem.-wap., o powierzchni - ponad 2 m2 do 5 m2, na stropach, belkach i spocznikach schodowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0719-0810	Pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cem.-wap., o powierzchni - ponad 5 m2, na stropach, belkach i spocznikach schodowych	m2
Biuletyn BRR	4.1.110.00.4	Tynki wewnętrzne zwykłe w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0213-A	Otynkowanie zaprawą cem.-wap. wnęk, szafek:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0213-0600	Otynkowanie zaprawą cem.-wap. wnęk, szafek, o powierzchni - do 0,5 m2 i głęb. do 40 cm	szt.
Biuletyn BRR	4.1.140.00.4	Sztablatury w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0604-J	Sztablatura na ścianach na gotowym podkładzie z przygotowaniem zaprawy, z wygładzeniem i oszlifowaniem powierzchni:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0604-1020	Sztablatura na gotowym podkładzie z przygotowaniem zaprawy, z wygładzeniem i oszlifowaniem powierzchni, na ścianach - gładkich	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0604-1030	Sztablatura na gotowym podkładzie z przygotowaniem zaprawy, z wygładzeniem i oszlifowaniem powierzchni, na ścianach - z podziałem architektonicznym	m2
Biuletyn BRR	4.1.200.00	DEKORACJE WEWNĘTRZNE	
Biuletyn BRR	4.1.210.00.4	Sztukaterie w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-A	Wykonanie modelu listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 0,50 m:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0110	Wykonanie modelu listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 0,50 m i wysokości - 4 cm	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0120	Wykonanie modelu listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 0,50 m i wysokości - 8 cm	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0130	Wykonanie modelu listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 0,50 m i wysokości - 12 cm	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0140	Wykonanie modelu listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 0,50 m i wysokości - 16 cm	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0150	Wykonanie modelu listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 0,50 m i wysokości - 20 cm	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0160	Wykonanie modelu listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 0,50 m i wysokości - 25 cm	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-C	Wykonanie formy klejowej listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 1 m:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0310	Wykonanie formy klejowej listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 4 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0320	Wykonanie formy klejowej listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 8 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0330	Wykonanie formy klejowej listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 12 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0340	Wykonanie formy klejowej listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 16 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0350	Wykonanie formy klejowej listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 20 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0360	Wykonanie formy klejowej listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 25 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-D	Wykonanie odlewów gipsowych listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 1 m:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0410	Wykonanie odlewów gipsowych listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 4 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0420	Wykonanie odlewów gipsowych listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 8 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0430	Wykonanie odlewów gipsowych listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 12 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0440	Wykonanie odlewów gipsowych listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 16 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0450	Wykonanie odlewów gipsowych listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 20 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0460	Wykonanie odlewów gipsowych listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 25 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-F	Wykonanie odlewów listwy dekoracyjnej z materiałów szlachetnych o rysunku prostym, dł. 1 m:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0610	Wykonanie odlewów listwy dekoracyjnej z materiałów szlachetnych o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 4 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0620	Wykonanie odlewów listwy dekoracyjnej z materiałów szlachetnych o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 8 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0630	Wykonanie odlewów listwy dekoracyjnej z materiałów szlachetnych o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 12 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0640	Wykonanie odlewów listwy dekoracyjnej z materiałów szlachetnych o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 16 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0650	Wykonanie odlewów listwy dekoracyjnej z materiałów szlachetnych o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 20 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0660	Wykonanie odlewów listwy dekoracyjnej z materiałów szlachetnych o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 25 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-G	Montaż odlewów gipsowych listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 1 m:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0710	Montaż odlewów gipsowych listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 4 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0720	Montaż odlewów gipsowych listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 8 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0730	Montaż odlewów gipsowych listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 12 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0740	Montaż odlewów gipsowych listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 16 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0750	Montaż odlewów gipsowych listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 20 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0760	Montaż odlewów gipsowych listwy dekoracyjnej o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 25 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-I	Montaż odlewów listwy dekoracyjnej z materiałów szlachetnych o rysunku prostym, dł. 1 m:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0910	Montaż odlewów listwy dekoracyjnej z materiałów szlachetnych o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 4 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0920	Montaż odlewów listwy dekoracyjnej z materiałów szlachetnych o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 8 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0930	Montaż odlewów listwy dekoracyjnej z materiałów szlachetnych o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 12 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0940	Montaż odlewów listwy dekoracyjnej z materiałów szlachetnych o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 16 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0950	Montaż odlewów listwy dekoracyjnej z materiałów szlachetnych o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 20 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-0960	Montaż odlewów listwy dekoracyjnej z materiałów szlachetnych o rysunku prostym, dł. 1 m i wysokości - 25 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0814-A	Wykonanie modelu, formy klejowej i odlewu rozetki okrągłej o rysunku średnio złożonym i fi 25 cm:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0814-0140	Wykonanie modelu, formy klejowej i odlewu rozetki okrągłej o rysunku średnio złożonym i fi 25 cm - modelu	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0814-0340	Wykonanie modelu, formy klejowej i odlewu rozetki okrągłej o rysunku średnio złożonym i fi 25 cm - formy klejowej	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0814-0440	Wykonanie modelu, formy klejowej i odlewu rozetki okrągłej o rysunku średnio złożonym i fi 25 cm - odlewu gipsowego	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0814-G	Montaż odlewu gipsowego rozetki okrągłej o rysunku średnio złożonym i fi 25 cm:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0814-0740	Montaż odlewu gipsowego rozetki okrągłej o rysunku średnio złożonym i fi 25 cm, na ścianach	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0814-0780	Montaż odlewu gipsowego rozetki okrągłej o rysunku średnio złożonym i fi 25 cm, na sufitach	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0917-A	Wykonanie modelu, formy wieloklinowej i klejowej oraz odlewu rozety sufitowej okrągłej o rysunku średnio złożonym i fi 100 cm:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0917-0140	Wykonanie modelu, formy wieloklinowej i klejowej oraz odlewu rozety sufitowej okrągłej o rysunku średnio złożonym i fi 100 cm - modelu	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0917-0240	Wykonanie modelu, formy wieloklinowej i klejowej oraz odlewu rozety sufitowej okrągłej o rysunku średnio złożonym i fi 100 cm - formy wieloklinowej	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0917-0340	Wykonanie modelu, formy wieloklinowej i klejowej oraz odlewu rozety sufitowej okrągłej o rysunku średnio złożonym i fi 100 cm - formy klejowej	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0917-0440	Wykonanie modelu, formy wieloklinowej i klejowej oraz odlewu rozety sufitowej okrągłej o rysunku średnio złożonym i fi 100 cm - odlewu gipsowego	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0917-0640	Wykonanie modelu, formy wieloklinowej i klejowej oraz odlewu rozety sufitowej okrągłej o rysunku średnio złożonym i fi 100 cm - odlewu z materiału szlachetnego	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0917-G	Montaż odlewu rozety sufitowej okrągłej o rysunku średnio złożonym i fi 100 cm:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0917-0740	Montaż odlewu rozety sufitowej okrągłej o rysunku średnio złożonym i fi 100 cm - gipsowego	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0917-0940	Montaż odlewu rozety sufitowej okrągłej o rysunku średnio złożonym i fi 100 cm - z materiału szlachetnego	szt.
Biuletyn BRR	4.1.280.00.4	Prace remontowe sztukaterii w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-J	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy wap.-gips., na ścianach:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1010	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy wap.-gips., na ścianach, przy wysokości listwy - 4 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1020	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy wap.-gips., na ścianach, przy wysokości listwy - 8 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1030	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy wap.-gips., na ścianach, przy wysokości listwy - 12 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1040	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy wap.-gips., na ścianach, przy wysokości listwy - 16 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1050	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy wap.-gips., na ścianach, przy wysokości listwy - 20 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1060	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy wap.-gips., na ścianach, przy wysokości listwy - 25 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-K	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy wap.-gips., na sufitach:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1110	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy wap.-gips., na sufitach, przy wysokości listwy - 4 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1120	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy wap.-gips., na sufitach, przy wysokości listwy - 8 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1130	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy wap.-gips., na sufitach, przy wysokości listwy - 12 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1140	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy wap.-gips., na sufitach, przy wysokości listwy - 16 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1150	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy wap.-gips., na sufitach, przy wysokości listwy - 20 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1160	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy wap.-gips., na sufitach, przy wysokości listwy - 25 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-L	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy cem.-wap., na ścianach:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1210	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy cem.-wap., na ścianach, przy wysokości listwy - 4 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1220	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy cem.-wap., na ścianach, przy wysokości listwy - 8 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1230	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy cem.-wap., na ścianach, przy wysokości listwy - 12 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1240	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy cem.-wap., na ścianach, przy wysokości listwy - 16 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1250	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy cem.-wap., na ścianach, przy wysokości listwy - 20 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1260	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy cem.-wap., na ścianach, przy wysokości listwy - 25 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-Ł	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy cem.-wap., na sufitach:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1310	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy cem.-wap., na sufitach, przy wysokości listwy - 4 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1320	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy cem.-wap., na sufitach, przy wysokości listwy - 8 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1330	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy cem.-wap., na sufitach, przy wysokości listwy - 12 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1340	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy cem.-wap., na sufitach, przy wysokości listwy - 16 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1350	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy cem.-wap., na sufitach, przy wysokości listwy - 20 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0102-1360	Uzupełnienie ubytków (5%) listwy metodą narzutową, z zaprawy cem.-wap., na sufitach, przy wysokości listwy - 25 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0814-J	Uzupełnienie ubytków (5%) rozet okrągłych o rysunku średnio złożonym metodą narzutową:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0814-1040	Uzupełnienie ubytków (5%) rozet okrągłych o rysunku średnio złożonym metodą narzutową, zaprawą - wap.-gips., na ścianach	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0814-1080	Uzupełnienie ubytków (5%) rozet okrągłych o rysunku średnio złożonym metodą narzutową, zaprawą - wap.-gips., na sufitach	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0814-1140	Uzupełnienie ubytków (5%) rozet okrągłych o rysunku średnio złożonym metodą narzutową, zaprawą - cem.-wap., na ścianach	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0814-1180	Uzupełnienie ubytków (5%) rozet okrągłych o rysunku średnio złożonym metodą narzutową, zaprawą - cem.-wap, na sufitach	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0814-1240	Uzupełnienie ubytków (5%) rozet okrągłych o rysunku średnio złożonym metodą narzutową, zaprawą - cem., na ścianach	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0814-1280	Uzupełnienie ubytków (5%) rozet okrągłych o rysunku średnio złożonym metodą narzutową, zaprawą - cem., na sufitach	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0814-1340	Uzupełnienie ubytków (5%) rozet okrągłych o rysunku średnio złożonym metodą narzutową, zaprawą - szlachetną, na ścianach	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 0814-1380	Uzupełnienie ubytków (5%) rozet okrągłych o rysunku średnio złożonym metodą narzutową, zaprawą - szlachetną, na sufitach	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 1748	Uzupełnienie ubytków (5%) głowic korynckich wys. 100 cm, na ścianach, metodą narzutu zaprawą:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 1748-1030	Uzupełnienie ubytków (5%) głowic korynckich wys. 100 cm, na ścianach, metodą narzutu zaprawą - wap.-gips.	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 1748-1130	Uzupełnienie ubytków (5%) głowic korynckich wys. 100 cm, na ścianach, metodą narzutu zaprawą - cem.-wap.	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 1748-1230	Uzupełnienie ubytków (5%) głowic korynckich wys. 100 cm, na ścianach, metodą narzutu zaprawą - cem.	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IX 1748-1330	Uzupełnienie ubytków (5%) głowic korynckich wys. 100 cm, na ścianach, metodą narzutu zaprawą - szlachetną	szt.
Biuletyn BRR	4.1.300.00	OKŁADZINY (SUCHE TYNKI) Z PŁYT I PŁYTEK TYNKOWYCH	
Biuletyn BRR	4.1.300.00.2	Remont okładzin (suchych tynków) z płyt i płytek tynkowych	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-A	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0101	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty zwykłe	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0111	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0121	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodoodporne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0131	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodo- i ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0141	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0301	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty zwykłe	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0311	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0321	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty wodoodporne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0331	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty wodo- i ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0341	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-B	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0202	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0242	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0402	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0442	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-E	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0501	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty zwykłe	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0511	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0521	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodoodporne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0531	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodo- i ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0541	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0701	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty zwykłe	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0711	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0721	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty wodoodporne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0731	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty wodo- i ogniochronne	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0741	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-F	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0602	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0642	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0802	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0301-0842	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-A	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0101	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty zwykłe	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0111	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0121	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodoodporne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0131	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodo- i ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0141	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0301	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - każda następna warstwa, płyty zwykłe	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0311	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - każda następna warstwa, płyty ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0321	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - każda następna warstwa, płyty wodoodporne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0331	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - każda następna warstwa, płyty wodo- i ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0341	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-B	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0202	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0242	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0402	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - każda następna warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0442	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-E	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0501	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty zwykłe	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0511	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0521	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodoodporne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0531	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodo- i ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0541	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0701	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - każda następna warstwa, płyty zwykłe	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0711	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - każda następna warstwa, płyty ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0721	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - każda następna warstwa, płyty wodoodporne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0731	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - każda następna warstwa, płyty wodo- i ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0741	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-F	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0602	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0642	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0802	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - każda następna warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0302-0842	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm (suchych tynków), przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0307-A	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0307-0101	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2, z profili ściennych typu U "50"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0307-0102	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2, z profili ściennych typu U "75"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0307-0103	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2, z profili ściennych typu U "100"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0307-0111	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2, z profili ściennych typu C "50"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0307-0112	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2, z profili ściennych typu C "75"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0307-0113	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2, z profili ściennych typu C "100"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0307-B	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0307-0201	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2, z profili ściennych typu U "50"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0307-0202	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2, z profili ściennych typu U "75"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0307-0203	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2, z profili ściennych typu U "100"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0307-0211	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2, z profili ściennych typu C "50"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0307-0212	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2, z profili ściennych typu C "75"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0307-0213	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2, z profili ściennych typu C "100"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-A	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0101	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty zwykłe	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0111	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0121	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodoodporne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0131	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodo- i ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0141	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0301	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - każda następna warstwa, płyty zwykłe	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0311	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - każda następna warstwa, płyty ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0321	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - każda następna warstwa, płyty wodoodporne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0331	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - każda następna warstwa, płyty wodo- i ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0341	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-B	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0202	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0242	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0402	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - każda następna warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0442	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-E	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0501	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty zwykłe	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0511	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0521	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodoodporne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0531	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodo- i ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0541	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0701	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - każda następna warstwa, płyty zwykłe	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0711	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - każda następna warstwa, płyty ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0721	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - każda następna warstwa, płyty wodoodporne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0731	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - każda następna warstwa, płyty wodo- i ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0741	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-F	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0602	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0642	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0802	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - każda następna warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0309-0842	Uzupełnienie okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0310-A	Uzupełnienie profili kapeluszowych rusztu pojedynczego obudowy poddaszy z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0310-0101	Uzupełnienie profili kapeluszowych rusztu pojedynczego obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0310-0201	Uzupełnienie profili kapeluszowych rusztu pojedynczego obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0310-B	Uzupełnienie profili głównych CD60 rusztu pojedynczego obudowy poddaszy z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0310-0111	Uzupełnienie profili głównych CD60 rusztu pojedynczego obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0310-0211	Uzupełnienie profili głównych CD60 rusztu pojedynczego obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0311-A	Uzupełnienie profili głównych CD60 rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0311-0100	Uzupełnienie profili głównych CD60 rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0311-0200	Uzupełnienie profili głównych CD60 rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-A	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0101	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty zwykłe	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0111	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0121	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodoodporne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0131	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodo- i ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0141	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0301	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty zwykłe	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0311	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0321	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty wodoodporne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0331	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty wodo- i ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0341	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-B	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0202	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0242	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0402	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0442	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-E	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0501	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty zwykłe	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0511	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty ogniochronne	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0521	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodoodporne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0531	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodo- i ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0541	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0701	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty zwykłe	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0711	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0721	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty wodoodporne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0731	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty wodo- i ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0741	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-F	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0602	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0642	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0802	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0313-0842	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	4.1.300.00.3	Rozbiórki okładzin (suchych tynków) z płyt i płytek tynkowych	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0101	Rozbiórka demolacyjna okładzin ścian z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0101-0100	Rozbiórka demolacyjna okładzin ścian z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0101-0200	Rozbiórka demolacyjna okładzin ścian z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0105	Rozbiórka demolacyjna obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0105-0100	Rozbiórka demolacyjna obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 2 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0105-0200	Rozbiórka demolacyjna obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 2 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0105-0300	Rozbiórka demolacyjna obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 2 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0105-0400	Rozbiórka demolacyjna obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0105-0500	Rozbiórka demolacyjna obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0105-0600	Rozbiórka demolacyjna obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0201	Demontaż okładzin ścian i przedścianek z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0201-0100	Demontaż okładzin ścian i przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0201-0200	Demontaż okładzin ścian i przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0201-0300	Demontaż okładzin ścian i przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0201-0400	Demontaż okładzin ścian i przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0201-0500	Demontaż okładzin ścian i przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0201-0600	Demontaż okładzin ścian i przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0205	Demontaż okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0205-0100	Demontaż okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 2 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0205-0200	Demontaż okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 2 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0205-0300	Demontaż okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 2 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0205-0400	Demontaż okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 2 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0205-0500	Demontaż okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 2 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0205-0600	Demontaż okładzin obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 2 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0207	Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0207-0100	Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 2 m2, rozstaw profili do 30 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0207-0200	Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 2 m2, rozstaw profili ponad 30 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0207-0300	Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 2 m2, rozstaw profili do 30 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0207-0400	Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 2 m2, rozstaw profili ponad 30 cm	m2
Biuletyn BRR	4.1.400.00	TYNKI ZEWNĘTRZNE	
Biuletyn BRR	4.1.410.00.2	Remont tynków zewnętrznych zwykłych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0735-B	Wykonanie tynków zwykłych kat. III cem.-wap. na kominach ponad dachem:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0735-0200	Wykonanie tynków zwykłych kat. III cem.-wap. na kominach ponad dachem - płaskim	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0735-0600	Wykonanie tynków zwykłych kat. III cem.-wap. na kominach ponad dachem - spadzistym	m2
Biuletyn BRR	4.1.410.00.4	Tynki zewnętrzne zwykłe w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0201	Tynk zewnętrzny cem.-wap. na ścianach płaskich, z przygotowaniem zaprawy:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0201-0240	Tynk zewnętrzny cem.-wap. na ścianach płaskich, z przygotowaniem zaprawy, kategorii - II	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0201-0250	Tynk zewnętrzny cem.-wap. na ścianach płaskich, z przygotowaniem zaprawy, kategorii - III	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0201-0260	Tynk zewnętrzny cem.-wap. na ścianach płaskich, z przygotowaniem zaprawy, kategorii - IV	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0205	Tynk zewnętrzny cem. kat. III, o powierzchni ponad 5 m2, z przygotowaniem zaprawy:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0205-0360	Tynk zewnętrzny cem. kat. III, o powierzchni ponad 5 m2, z przygotowaniem zaprawy, na ścianach płaskich	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0205-0370	Tynk zewnętrzny cem. kat. III, o powierzchni ponad 5 m2, z przygotowaniem zaprawy, na ościeżach otworów i wnęk o szer. do 15 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0205-0380	Tynk zewnętrzny cem. kat. III, o powierzchni ponad 5 m2, z przygotowaniem zaprawy, na ościeżach otworów i wnęk o szer. powyżej 15 do 30 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0205-0390	Tynk zewnętrzny cem. kat. III, o powierzchni ponad 5 m2, z przygotowaniem zaprawy, na belkach, słupach, pilastrach	m2
Biuletyn BRR	4.1.440.00.2	Remont tynków zewnętrznych cienkowarstwowych	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1203	Tynki dekoracyjne nakładane ręcznie typu Atlas:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1203-0110	Tynki dekoracyjne nakładane ręcznie typu Atlas - z akrylowej masy tynkarskiej, z fakturą nakrapianą grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1203-0210	Tynki dekoracyjne nakładane ręcznie typu Atlas - z suchej mineralnej mieszanki Cermit SN lub DR, z fakturą rustykalną grub. 2,0 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1203-0311	Tynki dekoracyjne nakładane ręcznie typu Atlas - dopłata za każdy 1,0 mm grub. szpachlowania zaprawą wyrównującą „Atlas Rekord”	m2
Biuletyn BRR	4.1.500.00	DEKORACJE ZEWNĘTRZNE	
Biuletyn BRR	4.1.510.00.4	Profile ciągnione w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0301	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych, z przygotowaniem zaprawy - profile ciągnione zwykłe:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0301-0780	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych, z przygotowaniem zaprawy - profile ciągnione zwykłe, o szerokości - do 10 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0301-0810	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych, z przygotowaniem zaprawy - profile ciągnione zwykłe, o szerokości - ponad 10 do 25 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0301-0840	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych, z przygotowaniem zaprawy - profile ciągnione zwykłe, o szerokości - ponad 25 do 40 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0302	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych, z przygotowaniem zaprawy - profile ciągnione półszlachetne barwione:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0302-0860	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych, z przygotowaniem zaprawy - profile ciągnione półszlachetne barwione, o szerokości - do 10 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0302-0890	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych, z przygotowaniem zaprawy - profile ciągnione półszlachetne barwione, o szerokości - ponad 10 do 25 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0302-0920	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych, z przygotowaniem zaprawy - profile ciągnione półszlachetne barwione, o szerokości - ponad 25 do 40 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0304	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych, z przygotowaniem zaprawy - profile ciągnione szlachetne cyklinowane:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0304-1020	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych, z przygotowaniem zaprawy - profile ciągnione szlachetne cyklinowane, o szerokości - do 10 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0304-1050	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych, z przygotowaniem zaprawy - profile ciągnione szlachetne cyklinowane, o szerokości - ponad 10 do 25 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0304-1080	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych, z przygotowaniem zaprawy - profile ciągnione szlachetne cyklinowane, o szerokości - ponad 25 do 40 cm	m
Biuletyn BRR	4.1.520.00.4	Bonie, tynki boniowane w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0401	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0401-1260	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach, w tynku - zwykłym	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0401-1280	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach, w tynku - szlachetnym	m
Biuletyn BRR	4.1.600.00	PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROBOTY TYNKARSKIE, DEKORACJE I SUCHE TYNKI	
Biuletyn BRR	4.1.610.00.2	Odbicie tynków	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0601	Odbicie tynków z zaprawy wap. lub cem.-wap., bez względu na rodzaj podłoża i wielkość powierzchni:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0601-0100	Odbicie tynków z zaprawy wap. lub cem.-wap., bez względu na rodzaj podłoża i wielkość powierzchni, na ścianach, filarach i pilastrach	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0601-0200	Odbicie tynków z zaprawy wap. lub cem.-wap., bez względu na rodzaj podłoża i wielkość powierzchni, na stropach płaskich, belkach i schodach	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0601-0300	Odbicie tynków z zaprawy wap. lub cem.-wap., bez względu na rodzaj podłoża i wielkość powierzchni - pasami o szer. do 30 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0701	Odbicie tynków wewnętrznych:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych, z zaprawy - cem.-wap., na ścianach o pow. odbicia do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0701-0300	Odbicie tynków wewnętrznych, z zaprawy - cem., na ścianach o pow. odbicia do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków wewnętrznych, z zaprawy - cem.-wap., na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków wewnętrznych, z zaprawy - cem., na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0701-0800	Odbicie tynków wewnętrznych, z zaprawy - cem.-wap., na stropach o pow. odbicia do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0701-0900	Odbicie tynków wewnętrznych, z zaprawy - cem., na stropach o pow. odbicia do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0701-1100	Odbicie tynków wewnętrznych, z zaprawy - cem.-wap., na stropach o pow. odbicia ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0701-1200	Odbicie tynków wewnętrznych, z zaprawy - cem., na stropach o pow. odbicia ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0702-E	Odbicie pasami tynków wewnętrznych z zaprawy cem.-wap.:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0702-0500	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cem.-wap., pasami o szerokości - ponad 15 cm do 20 cm	m
Biuletyn BRR	4.1.630.00.2	Mocowanie siatki do podłoża w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0703	Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0703-0200	Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach - cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0703-0300	Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach - „Rabitza” na stopkach belek	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0704-A	Powlekanie i wypełnianie oczek siatki ciętociągnionej zaprawą cementową:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0704-0100	Powlekanie i wypełnianie oczek siatki ciętociągnionej zaprawą cementową - powlekanie siatki	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0704-0300	Powlekanie i wypełnianie oczek siatki ciętociągnionej zaprawą cementową - wypełnienie oczek siatki	m2
Biuletyn BRR	4.1.640.00.2	Czyszczenie, mycie, gruntowanie podłoża	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0704-B	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0704-0200	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych - zaprawą cem.	m2
Biuletyn BRR	4.1.700.00	REMONT TYNKÓW I DEKORACJI WEWNĘTRZNYCH	
Biuletyn BRR	4.1.710.00.0	Uzupełnienie tynków wewnętrznych	
Biuletyn BRR	4.1.711.00.2	Powierzchniowe uzupełnienie tynków wewnętrznych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0602-A	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2, na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiór.-cem., zagruntowanych siatkach:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0602-0100	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2, na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiór.-cem., zagruntowanych siatkach, z zaprawy - z ciasta wap.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0602-0101	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2, na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiór.-cem., zagruntowanych siatkach, z zaprawy - z wapna suchogaszonego	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0602-B	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2, na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, biegach, płytach wiór.-cem.:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0602-0200	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2, na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, biegach, płytach wiór.-cem., z zaprawy - z ciasta wap.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0602-0201	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2, na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, biegach, płytach wiór.-cem., z zaprawy - z wapna suchogaszonego	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0602-C	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2, na podłożu drewnianym z osiatkowaniem, na ścianach i pilastrach:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0602-0300	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2, na podłożu drewnianym z osiatkowaniem, na ścianach i pilastrach, z zaprawy - z ciasta wap.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0602-0301	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2, na podłożu drewnianym z osiatkowaniem, na ścianach i pilastrach, z zaprawy - z wapna suchogaszonego	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0602-D	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2, na podłożu drewnianym z osiatkowaniem, na stropach, biegach i spocznikach schodowych:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0602-0400	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2, na podłożu drewnianym z osiatkowaniem, na stropach, biegach i spocznikach schodowych, z zaprawy - z ciasta wap.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0602-0401	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2, na podłożu drewnianym z osiatkowaniem, na stropach, biegach i spocznikach schodowych, z zaprawy - z wapna suchogaszonego	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0602-E	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2, z zaprawy wap.-gips. na podłożu drewnianym z otrzcinowaniem:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0602-0500	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2, z zaprawy wap.-gips. na podłożu drewnianym z otrzcinowaniem, na ścianach i pilastrach	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0602-0600	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2, z zaprawy wap.-gips. na podłożu drewnianym z otrzcinowaniem, na stropach, biegach i spocznikach	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0706	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap., w miejscach zamurowanych lub zabetonowanych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0706-0100	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap., w miejscach zamurowanych lub zabetonowanych, na ścianach, o pow. uzupełnienia do 0,1 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0706-0300	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap., w miejscach zamurowanych lub zabetonowanych, na stropach, o pow. uzupełnienia do 0,1 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0706-0500	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap., w miejscach zamurowanych lub zabetonowanych, na ścianach, o pow. uzupełnienia ponad 0,1 do 0,25 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0706-0700	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap., w miejscach zamurowanych lub zabetonowanych, na stropach, o pow. uzupełnienia ponad 0,1 do 0,25 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0709	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, o pow. uzupełnienia w jednym miejscu do 0,5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0709-0500	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, o pow. uzupełnienia w jednym miejscu do 0,5 m2, na ścianach	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0709-0600	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, o pow. uzupełnienia w jednym miejscu do 0,5 m2, na stropach	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0710	Uzupełnienie tynków kat. II z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia ponad 2 m2 do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0710-1500	Uzupełnienie tynków kat. II z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia ponad 2 m2 do 5 m2, na stropach z cegły lub pustaków ceramicznych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0710-2100	Uzupełnienie tynków kat. II z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia ponad 2 m2 do 5 m2, na stropach z betonu, zagruntowanych siatek lub płyt wiór.-cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0711	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap.:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0711-0100	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na ścianach z cegły lub pustaków ceramicznych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0711-0200	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - ponad 1 m2 do 2 m2, na ścianach z cegły lub pustaków ceramicznych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0711-0300	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - ponad 2 m2 do 5 m2, na ścianach z cegły lub pustaków ceramicznych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0711-0900	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - ponad 2 m2 do 5 m2, na ścianach z betonu, zagruntowanych siatek lub płyt wiór.-cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0711-1500	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - ponad 2 m2 do 5 m2, na stropach z cegły lub pustaków ceramicznych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0711-2100	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - ponad 2 m2 do 5 m2, na stropach z betonu, zagruntowanych siatek lub płyt wiór.-cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0712-I	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy wap.-gips. na stropach drewnianych, otrzcinowanych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0712-0900	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy wap.-gips. na stropach drewnianych, otrzcinowanych, o pow. uzupełnienia - ponad 2 m2 do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	4.1.712.00.2	Liniowe uzupełnienie tynków wewnętrznych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0705	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. II:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0705-0100	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, o szerokości - do 15 cm, na zamurowanych bruzdach	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0705-0200	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, o szerokości - ponad 15 do 30 cm, na zamurowanych bruzdach	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0705-0300	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, o szerokości - ponad 30 do 50 cm, na zamurowanych bruzdach	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0705-0500	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, o szerokości - ponad 15 cm do 30 cm, na bruzdach z osiatkowaniem	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0705-0700	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, o szerokości - do 10 cm, na bruzdach z przewodami elektrycznymi	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0705-0800	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, o szerokości - ponad 15 do 20 cm, na bruzdach z przewodami elektrycznymi	m
Biuletyn BRR	4.1.713.00.2	Miejscowe uzupełnienie tynków wewnętrznych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0707	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. w różnych miejscach na murach (ścianach):	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0707-0100	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. w różnych miejscach na murach (ścianach) - we wnękach na liczniki o pow. 0,5 m2 i głęb. 0,4 m	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0707-0300	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. w różnych miejscach na murach (ścianach) - na podłożu po obsadzonych puszkach, wyłącznikach oraz hakach, wspornikach itp.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0707-0500	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. w różnych miejscach na murach (ścianach) - na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m
Biuletyn BRR	4.1.713.00.4	Miejscowe uzupełnienie tynków wewnętrznych w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0214-B	Naprawa uszkodzonych tynków:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0214-0610	Naprawa uszkodzonych tynków po założeniu - puszek, wyłączników, gniazd elektrycznych, haków	szt.
Biuletyn BRR	4.1.720.00.2	Przecieranie tynków wewnętrznych	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0713	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0713-0100	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0713-0200	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na stropach, biegach i spocznikach, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0713-0300	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach niemalowanych lub niepokrytych tapetą	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0713-0400	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na stropach, biegach i spocznikach niemalowanych lub niepokrytych tapetą	m2
Biuletyn BRR	4.1.720.00.4	Przecieranie tynków wewnętrznych w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0604-N	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow. do 0,1 m2 bez zeskrobania starej farby:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0604-1540	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow. do 0,1 m2 bez zeskrobania starej farby (analogia do KNR 4-01/0713), na ścianach	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0604-1550	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow. do 0,1 m2 bez zeskrobania starej farby (analogia do KNR 4-01/0713), na sufitach i biegach klatek schodowych	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0604-1560	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow. do 0,1 m2 bez zeskrobania starej farby (analogia do KNR 4-01/0713), na sklepieniach krzyżowych, beczkowych	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0604-R	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow. powyżej 0,1 m2 bez zeskrobania starej farby:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0604-1630	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow. powyżej 0,1 m2 bez zeskrobania starej farby (analogia do KNR 4-01/0713), na ścianach	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0604-1640	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow. powyżej 0,1 m2 bez zeskrobania starej farby (analogia do KNR 4-01/0713), na sufitach i biegach klatek schodowych	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0604-1650	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow. powyżej 0,1 m2 bez zeskrobania starej farby (analogia do KNR 4-01/0713), na sklepieniach krzyżowych, beczkowych	m2
Biuletyn BRR	4.1.800.00	REMONT TYNKÓW I DEKORACJI ZEWNĘTRZNYCH	
Biuletyn BRR	4.1.810.00.2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0604	Uzupełnienie tynków i podkładów zewnętrznych, o powierzchni do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0604-0100	Uzupełnienie tynków i podkładów zewnętrznych, o powierzchni do 5 m2 - tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. z ciasta wap.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0604-0101	Uzupełnienie tynków i podkładów zewnętrznych, o powierzchni do 5 m2 - tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. z wapna suchogaszonego	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0604-0200	Uzupełnienie tynków i podkładów zewnętrznych, o powierzchni do 5 m2 - tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0604-0300	Uzupełnienie tynków i podkładów zewnętrznych, o powierzchni do 5 m2 - tynków nakrapianych kat. III z zaprawy cem.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0604-0400	Uzupełnienie tynków i podkładów zewnętrznych, o powierzchni do 5 m2 - podkładów pod tynki szlachetne cyklinowane, z zaprawy cem.-wap. z ciasta wap.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0604-0401	Uzupełnienie tynków i podkładów zewnętrznych, o powierzchni do 5 m2 - podkładów pod tynki szlachetne cyklinowane, z zaprawy cem.-wap. z wapna suchogaszonego	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0604-0500	Uzupełnienie tynków i podkładów zewnętrznych, o powierzchni do 5 m2 - tynków szlachetnych cyklinowanych, z suchych mieszanek szlachetnych „Terazyt” średnio i drobnoziarnistych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0604-0600	Uzupełnienie tynków i podkładów zewnętrznych, o powierzchni do 5 m2 - tynków szlachetnych cyklinowanych, z suchych mieszanek szlachetnych „Terazyt” gruboziarnistych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0726	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0726-0100	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach, o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na podłożu ceramicznym	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0726-0300	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach, o pow. uzupełnienia - ponad 2 m2 do 5 m2, na podłożu ceramicznym	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0726-0400	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach, o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na podłożu betonowym	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0726-0600	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach, o pow. uzupełnienia - ponad 2 m2 do 5 m2, na podłożu betonowym	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0729	Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków wap. nakrapianych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0729-0100	Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków wap. nakrapianych, o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na ścianach płaskich, loggiach, balkonach	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0729-0300	Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków wap. nakrapianych, o pow. uzupełnienia - ponad 2 m2 do 5 m2, na ścianach płaskich, loggiach, balkonach	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0729-0400	Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków wap. nakrapianych, o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na oddzielnych belkach, słupach i ścianach cylindrycznych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0729-0600	Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków wap. nakrapianych, o pow. uzupełnienia - ponad 2 m2 do 5 m2, na oddzielnych belkach, słupach i ścianach cylindrycznych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0730	Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków cem. nakrapianych, o pow. uzupełnienia ponad 2 do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0730-0300	Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków cem. nakrapianych, o pow. uzupełnienia ponad 2 do 5 m2, na ścianach płaskich, loggiach, balkonach	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0730-0600	Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków cem. nakrapianych, o pow. uzupełnienia ponad 2 do 5 m2, na oddzielnych belkach, słupach i ścianach cylindrycznych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0731	Uzupełnienie tynków szlachetnych cyklinowanych średnio- i drobnoziarnistych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0731-0100	Uzupełnienie tynków szlachetnych cyklinowanych średnio- i drobnoziarnistych, o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na ścianach płaskich, loggiach, balkonach	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0731-0300	Uzupełnienie tynków szlachetnych cyklinowanych średnio- i drobnoziarnistych, o pow. uzupełnienia - ponad 2 m2 do 5 m2, na ścianach płaskich, loggiach, balkonach	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0731-0700	Uzupełnienie tynków szlachetnych cyklinowanych średnio- i drobnoziarnistych, o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na oddzielnych belkach, słupach i ścianach cylindrycznych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0731-0900	Uzupełnienie tynków szlachetnych cyklinowanych średnio- i drobnoziarnistych, o pow. uzupełnienia - ponad 2 m2 do 5 m2, na oddzielnych belkach, słupach i ścianach cylindrycznych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0735-C	Uzupełnienie i wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. na kominach ponad dachem:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0735-0300	Uzupełnienie i wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. na kominach ponad dachem - płaskim, uzupełnienie tynku kat. II	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0735-0400	Uzupełnienie i wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. na kominach ponad dachem - płaskim, uzupełnienie tynku kat. III	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0735-0700	Uzupełnienie i wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. na kominach ponad dachem - spadzistym, wykonanie tynku kat. III	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0735-0900	Uzupełnienie i wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. na kominach ponad dachem - spadzistym, uzupełnienie tynku kat. III	m2
Biuletyn BRR	4.1.810.00.4	Uzupełnienie tynków zewnętrznych w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0101	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap.:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0101-0010	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap., o powierzchni - do 1 m2	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0101-0020	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap., o powierzchni - ponad 1 do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0102	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z przygotowaniem zaprawy cem.:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0102-0030	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z przygotowaniem zaprawy cem., o powierzchni - do 1 m2	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0102-0040	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z przygotowaniem zaprawy cem., o powierzchni - ponad 1 do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0105	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych nakrapianych na ścianach, o pow. drapanej, łącznie z podkładem:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0105-0090	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych nakrapianych na ścianach, o pow. drapanej, łącznie z podkładem, o powierzchni - do 1 m2	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0105-0100	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych nakrapianych na ścianach, o pow. drapanej, łącznie z podkładem, o powierzchni - ponad 1 do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0106	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych nakrapianych na słupach, belkach i pilastrach, o pow. drapanej, łącznie z podkładem:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0106-0110	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych nakrapianych na słupach, belkach i pilastrach, o pow. drapanej, łącznie z podkładem, o powierzchni - do 1 m2	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0106-0120	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych nakrapianych na słupach, belkach i pilastrach, o pow. drapanej, łącznie z podkładem, o powierzchni - ponad 1 do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0107	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych na ścianach, o pow. drapanej, łącznie z podkładem:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0107-0130	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych na ścianach, o pow. drapanej, łącznie z podkładem, o powierzchni - do 1 m2	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0107-0140	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych na ścianach, o pow. drapanej, łącznie z podkładem, o powierzchni - ponad 1 do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0108-A	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych nakrapianych na słupach i pilastrach, o pow. drapanej, łącznie z podkładem:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0108-0150	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych nakrapianych na słupach i pilastrach, o pow. drapanej, łącznie z podkładem, o powierzchni - do 1 m2	m2
Biuletyn BRR	4.1.820.00.2	Przecieranie tynków zewnętrznych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0722-B	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0722-0200	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III, na ścianach, loggiach i balkonach	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0735-E	Przetarcie tynków cem.-wap. na kominach ponad dachem:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0735-0500	Przetarcie tynków cem.-wap. na kominach ponad dachem - płaskim	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0735-1000	Przetarcie tynków cem.-wap. na kominach ponad dachem - spadzistym	m2
Biuletyn BRR	4.1.830.00.2	Uzupełnianie i naprawa profili ciągnionych	
Biuletyn BRR	ZKNR C-2.1 0417-A	Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie masą CR 64:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-2.1 0417-0101	Naprawa przez szpachlowanie masą CR 64 profili ciągnionych, o szerokości w rozwinięciu - do 10 cm	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	ZKNR C-2.1 0417-0201	Naprawa przez szpachlowanie masą CR 64 profili ciągnionych, o szerokości w rozwinięciu - ponad 10 do 15 cm	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-2.1 0417-0301	Naprawa przez szpachlowanie masą CR 64 profili ciągnionych, o szerokości w rozwinięciu - ponad 15 do 20 cm	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-2.1 0417-0401	Naprawa przez szpachlowanie masą CR 64 profili ciągnionych - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia	m2
Biuletyn BRR	4.1.840.00.4	Uzupełnianie tynków boniowanych w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0103	Uzupełnienie tynków boniowanych z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.- wap.:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0103-0050	Uzupełnienie tynków boniowanych z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem-wap., o powierzchni - do 1 m2	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0103-0060	Uzupełnienie tynków boniowanych z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem-wap., o powierzchni - ponad 1 do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0104	Uzupełnienie tynków boniowanych z przygotowaniem zaprawy cem.:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0104-0070	Uzupełnienie tynków boniowanych z przygotowaniem zaprawy cem., o powierzchni - do 1 m2	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. VIII 0104-0080	Uzupełnienie tynków boniowanych z przygotowaniem zaprawy cem., o powierzchni - ponad 1 do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	4.2.100.00	OKNA I DRZWI	
Biuletyn BRR	4.2.110.00.2	Remont okien i drzwi balkonowych, okien połaciowych, świetlików, wyłazów	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0701-A	Remont ościeżnic i skrzydeł okiennych:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0701-0100	Remont ościeżnic i skrzydeł okiennych - ościeżnic i skrzydeł okiennych podwójnych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0701-0200	Remont ościeżnic i skrzydeł okiennych - skrzydeł okiennych pojedynczych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0701-0300	Remont ościeżnic i skrzydeł okiennych - ościeżnic i skrzydeł drzwi balkonowych podwójnych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0701-D	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien lub drzwi balkonowych (bez kosztów okien, drzwi i materiałów innych):	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0701-0400	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien lub drzwi balkonowych (bez kosztów okien, drzwi i materiałów innych) - okien zespolonych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0701-0500	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien lub drzwi balkonowych (bez kosztów okien, drzwi i materiałów innych) - okien skrzynkowych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0701-0600	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien lub drzwi balkonowych (bez kosztów okien, drzwi i materiałów innych) - drzwi balkonowych zespolonych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0908	Wymiana elementów skrzydeł okiennych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0908-0100	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - ramiaków 38 x 60 mm - poziomych i pionowych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0908-0200	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - szczeblin	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0908-0300	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapnika	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0908-0400	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - listwy przymykowej	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0909	Dopasowanie skrzydeł okiennych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0909-0100	Dopasowanie skrzydeł okiennych, o powierzchni - do 0,5 m2, ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0909-0200	Dopasowanie skrzydeł okiennych, o powierzchni - ponad 0,5 do 2,5 m2, ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0909-0400	Dopasowanie skrzydeł okiennych, o powierzchni - ponad 0,5 do 2,5 m2, zespolonych	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0201	Montaż okien dachowych z szybą hartowaną energooszczędną:	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0201-0100	Montaż okien dachowych z szybą hartowaną energooszczędną, o wymiarach - 55x78 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0201-0500	Montaż okien dachowych z szybą hartowaną energooszczędną, o wymiarach - 78x98 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0201-0600	Montaż okien dachowych z szybą hartowaną energooszczędną, o wymiarach - 78x118 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0201-0700	Montaż okien dachowych z szybą hartowaną energooszczędną, o wymiarach - 78x140 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0201-0900	Montaż okien dachowych z szybą hartowaną energooszczędną, o wymiarach - 94x140 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0201-1000	Montaż okien dachowych z szybą hartowaną energooszczędną, o wymiarach - 114x118 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0203-G	Montaż kołnierzy uszczelniających do okien połaciowych, przy pokryciach dachowych płaskich:	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0203-0700	Montaż kołnierzy uszczelniających do okien połaciowych, przy pokryciach dachowych płaskich, o wymiarach - 55x78 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0203-0801	Montaż kołnierzy uszczelniających do okien połaciowych, przy pokryciach dachowych płaskich, o wymiarach - 78x98 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0203-0802	Montaż kołnierzy uszczelniających do okien połaciowych, przy pokryciach dachowych płaskich, o wymiarach - 78x118 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0203-0901	Montaż kołnierzy uszczelniających do okien połaciowych, przy pokryciach dachowych płaskich, o wymiarach - 78x140 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0203-0902	Montaż kołnierzy uszczelniających do okien połaciowych, przy pokryciach dachowych płaskich, o wymiarach - 94x140 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0203-0903	Montaż kołnierzy uszczelniających do okien połaciowych, przy pokryciach dachowych płaskich, o wymiarach - 114x118 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0203-J	Montaż kołnierzy uszczelniających do okien połaciowych, przy pokryciach dachowych profilowanych i falistych:	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0203-1000	Montaż kołnierzy uszczelniających do okien połaciowych, przy pokryciach dachowych profilowanych i falistych, o wymiarach - 55x78 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0203-1101	Montaż kołnierzy uszczelniających do okien połaciowych, przy pokryciach dachowych profilowanych i falistych, o wymiarach - 78x98 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0203-1102	Montaż kołnierzy uszczelniających do okien połaciowych, przy pokryciach dachowych profilowanych i falistych, o wymiarach - 78x118 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0203-1201	Montaż kołnierzy uszczelniających do okien połaciowych, przy pokryciach dachowych profilowanych i falistych, o wymiarach - 78x140 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0203-1202	Montaż kołnierzy uszczelniających do okien połaciowych, przy pokryciach dachowych profilowanych i falistych, o wymiarach - 94x140 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0203-1203	Montaż kołnierzy uszczelniających do okien połaciowych, przy pokryciach dachowych profilowanych i falistych, o wymiarach - 114x118 cm	szt.
Biuletyn BRR	KNR K-06 0204-C	Montaż wyłazu dachowego:	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0204-0300	Montaż wyłazu dachowego, o wymiarach - 54x75 cm	szt.
Biuletyn BRR	4.2.110.00.3	Rozbiórki okien i drzwi balkonowych, okien połaciowych, świetlików, wyłazów	
Biuletyn BRR	KNNR-SEK nr 3 0701-K	Demontaż wyłazów dachowych i okien połaciowych:	
Biuletyn BRR	KNNR-SEK nr 3 0701-1100	Demontaż wyłazów dachowych i okien połaciowych, o powierzchni - ponad 1,00 m2	m2
Biuletyn BRR	4.2.120.00.2	Remont drzwi i skrzydeł zewnętrznych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0702-F	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi (bez kosztów drzwi):	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0702-0600	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi (bez kosztów drzwi) - zewnętrznych	m2
Biuletyn BRR	4.2.150.00.2	Remont drzwi i skrzydeł wewnętrznych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0702-D	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi (bez kosztów drzwi):	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0702-0400	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi (bez kosztów drzwi) - płycinowych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0702-0500	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi (bez kosztów drzwi) - płytowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0903	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0903-0100	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych - wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0903-0200	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych - balkonowych zespolonych, licząc łącznie skrzydło letnie i zimowe, z rozkręceniem i skręceniem	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0904-A	Skrócenie skrzydeł drzwiowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0904-0100	Skrócenie skrzydeł drzwiowych - od strony górnej lub dolnej	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0925	Dorabianie do skrzydeł drzwiowych płyciny:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0925-1000	Dorabianie do skrzydeł drzwiowych płyciny, o powierzchni - ponad 0,2 do 0,5 m2, ze sklejki	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0925-1100	Dorabianie do skrzydeł drzwiowych płyciny, o powierzchni - ponad 0,5 m2, ze sklejki	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0925-1300	Dorabianie do skrzydeł drzwiowych płyciny, o powierzchni - ponad 0,2 do 0,5 m2, z desek gładkich	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0925-1400	Dorabianie do skrzydeł drzwiowych płyciny, o powierzchni - ponad 0,5 m2, z desek gładkich	szt.
Biuletyn BRR	4.2.170.00.2	Remont drzwi i bram garażowych, magazynowych i przemysłowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0703-F	Wymiana drzwi stalowych:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0703-0600	Wymiana drzwi stalowych - rozwieranych pełnych, nieocieplonych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0703-0601	Wymiana drzwi stalowych - rozwieranych przeciwpożarowych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0703-0602	Wymiana drzwi stalowych - przesuwnych i podnoszonych pełnych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0703-0603	Wymiana drzwi stalowych - przesuwnych siatkowych	m2
Biuletyn BRR	4.2.180.00.2	Remont ościeżnic, progów	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0318	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic drewnianych (bez kosztów ościeżnic):	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0318-0200	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic drewnianych (bez kosztów ościeżnic) - wewnętrznych, o pow. otworu ponad 1,0 m2 do 2,0 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0318-0500	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic drewnianych (bez kosztów ościeżnic) - zewnętrznych, o pow. otworu ponad 1,0 do 2,0 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0318-0600	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic drewnianych (bez kosztów ościeżnic) - zewnętrznych, o pow. otworu ponad 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0319	Obsadzenie w ścianach z betonu ościeżnic drewnianych (bez kosztów ościeżnic):	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0319-0200	Obsadzenie w ścianach z betonu ościeżnic drewnianych (bez kosztów ościeżnic) - wewnętrznych, o pow. otworu ponad 1,0 do 2,0 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0319-0300	Obsadzenie w ścianach z betonu ościeżnic drewnianych (bez kosztów ościeżnic) - wewnętrznych, o pow. otworu ponad 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0319-0500	Obsadzenie w ścianach z betonu ościeżnic drewnianych (bez kosztów ościeżnic) - zewnętrznych, o pow. otworu ponad 1,0 do 2,0 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0319-0600	Obsadzenie w ścianach z betonu ościeżnic drewnianych (bez kosztów ościeżnic) - zewnętrznych, o pow. otworu ponad 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0320-B	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych (bez kosztów ościeżnic):	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0320-0200	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych (bez kosztów ościeżnic), o powierzchni otworu - ponad 1,0 do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0320-0300	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych (bez kosztów ościeżnic), o powierzchni otworu - ponad 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0320-J	Uszczelnienie styków ościeżnic:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0320-1000	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0407	Obsadzenie w ścianach drewnianych, z uszczelnieniem pakułami, ościeżnic (bez kosztów ościeżnic):	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0407-0100	Obsadzenie w ścianach drewnianych, z uszczelnieniem pakułami, ościeżnic (bez kosztów ościeżnic) o powierzchni - do 1 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0407-0200	Obsadzenie w ścianach drewnianych, z uszczelnieniem pakułami, ościeżnic (bez kosztów ościeżnic) o powierzchni - od 1 do 2 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0407-0300	Obsadzenie w ścianach drewnianych, z uszczelnieniem pakułami, ościeżnic (bez kosztów ościeżnic) o powierzchni - ponad 2 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0411-H	Wymiana progów drzwiowych z drewna:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0411-0800	Wymiana progów drzwiowych z drewna - dębowego lub jesionowego	szt.
Biuletyn BRR	4.2.180.00.3	Rozbiórki ościeżnic, progów	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0432	Wyjęcie ze ścian drewnianych ościeżnic:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0432-0100	Wyjęcie ze ścian drewnianych ościeżnic, o powierzchni - do 1 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0432-0200	Wyjęcie ze ścian drewnianych ościeżnic, o powierzchni - ponad 1 do 2 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0432-0300	Wyjęcie ze ścian drewnianych ościeżnic, o powierzchni - ponad 2 m2	m2
Biuletyn BRR	4.2.180.00.4	Ościeżnice, progi w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1601	Osadzenie w ścianach ościeżnic metalowych okiennych lub drzwiowych, ram, wsypów, wycieraczek itp. (bez kosztów elementów obsadzanych), przy powierzchni otworu do 2,0 m2:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1601-4490	Osadzenie ościeżnic metalowych okiennych lub drzwiowych, ram, wsypów, wycieraczek itp. (bez kosztów elementów obsadzanych), przy powierzchni otworu do 2,0 m2, w ścianach - murowanych wewnętrznych	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1601-4510	Osadzenie ościeżnic metalowych okiennych lub drzwiowych, ram, wsypów, wycieraczek itp. (bez kosztów elementów obsadzanych), przy powierzchni otworu do 2,0 m2, w ścianach - betonowych wewnętrznych	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0415-J	Osadzenie ościeżnic w ścianach drewnianych (bez kosztów ościeżnic):	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0415-0590	Osadzenie ościeżnic w ścianach drewnianych (bez kosztów ościeżnic) - z uszczelnieniem pakułami	m2
Biuletyn BRR	4.2.190.00.2	Remont innych elementów okien i drzwi	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0901	Wymiana elementów drzwiowych lub okiennych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0901-0800	Wymiana elementów drzwiowych lub okiennych - opaski lub listwy przymykowej	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0901-0900	Wymiana elementów drzwiowych lub okiennych - ćwierćwałka	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0919	Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0919-0700	Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych - okapnika blaszanego w skrzydle okiennym	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0919-2000	Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych - klamki z szyldem (bez kosztów klamki, szyldu i materiałów pomocniczych) w skrzydle drzwiowym	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0919-2200	Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych - łańcucha w drzwiach	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0919-2500	Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych - zamka wpuszczanego łazienkowego w drzwiach	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0919-2700	Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych - zamka zatrzaskowego drzwi do WC	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0919-2900	Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych - zawiasu drzwiowego wbijanego	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0919-3200	Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych - zatrzasku „Yale”	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0920	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0920-0400	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - łączników okiennych spinających	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0920-0700	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - okapnika blaszanego	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0920-2000	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldem (bez kosztów klamki, szyldu i materiałów pomocniczych)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0920-2200	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - łańcucha do drzwi	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0920-2400	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamka wpuszczanego zwykłego	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0920-2450	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamka wpuszczanego typu „Yale” (bez kosztów zamka)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0920-2850	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamka skrzynkowego (bez kosztów zamka)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0920-2950	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zawiasów drzwiowych lub blokad antywłamaniowych (bez kosztów okucia)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0920-3450	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zasuwy (bez kosztów zasuwy)	szt.
Biuletyn BRR	4.2.190.00.3	Rozbiórki innych elementów okien i drzwi	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0917	Demontaż okuć okiennych lub drzwiowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0917-1700	Demontaż okuć okiennych lub drzwiowych - zamków wpuszczanych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0917-1900	Demontaż okuć okiennych lub drzwiowych - zamków skrzynkowych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0917-2000	Demontaż okuć okiennych lub drzwiowych - zawiasów drzwiowych wbijanych lub kątowych	szt.
Biuletyn BRR	4.2.200.00	STOLARKA I ŚLUSARKA BUDOWLANA, ZA WYJĄTKIEM OKIEN I DRZWI	
Biuletyn BRR	4.2.210.00.2	Remont schodów, balustrad, poręczy i pochwytów schodowych oraz drabin i trapów	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0703-E	Wymiana balustrad stalowych schodowych:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0703-0502	Wymiana balustrad stalowych schodowych - ażurowych z kształtowników	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0417	Wymiana elementów schodów z drewna iglastego:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0417-0100	Wymiana elementów schodów z drewna iglastego - stopni schodowych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0417-0200	Wymiana elementów schodów z drewna iglastego - podstopnic schodowych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0417-0300	Wymiana elementów schodów z drewna iglastego - poręczy schodowych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0417-0400	Wymiana elementów schodów z drewna iglastego - załamań lub skrętów poręczy do 90 st.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0417-0500	Wymiana elementów schodów z drewna iglastego - załamań lub skrętów poręczy powyżej 90 st.	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0417-0600	Wymiana elementów schodów z drewna iglastego - tralek prostokątnych schodowych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0417-0700	Wymiana elementów schodów z drewna iglastego - słupków schodowych	szt.
Biuletyn BRR	4.2.210.00.3	Rozbiórki schodów, balustrad, poręczy i pochwytów schodowych oraz drabin i trapów	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0431	Rozebranie stopni i schodów o konstrukcji drewnianej:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0431-0100	Rozebranie stopni i schodów o konstrukcji drewnianej - stopni na sklepieniu ceglanym lub betonowym	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0431-0200	Rozebranie stopni i schodów o konstrukcji drewnianej - schodów (biegów)	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1306-A	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1306-0100	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych, polegający na - przecięciu poprzecznym elementu	1 cięcie
Biuletyn BRR	4.2.210.00.4	Schody, balustrady, poręcze i pochwyty schodowe oraz drabiny i trapy w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1606-I	Obsadzenie balustrad z wykuciem gniazd (bez kosztów balustrad):	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1606-4590	Obsadzenie balustrad z wykuciem gniazd (bez kosztów balustrad) - licząc za 1 szt. zamocowania słupka lub poręczy	szt.
Biuletyn BRR	4.2.220.00.2	Remont balustrad, poręczy i pochwytów, za wyjątkiem schodowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0703-D	Wymiana balustrad stalowych:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0703-0500	Wymiana balustrad stalowych - balkonowych i tarasowych do oszklenia	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0703-0501	Wymiana balustrad stalowych - balkonowych i tarasowych ażurowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0320-I	Obsadzenie balustrady stalowej (bez kosztów balustrady):	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0320-0900	Obsadzenie balustrady stalowej - w ścianach i podłożach betonowych (bez kosztów balustrady)	szt.
Biuletyn BRR	4.2.240.00.2	Remont krat, nakryw, rusztów, pokryć pomostów	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0703-C	Wymiana elementów kowalsko - ślusarskich:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0703-0400	Wymiana elementów kowalsko - ślusarskich - krat stalowych uchylnych z prętów	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0320-H	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z betonu (bez kosztów krat):	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0320-0800	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z betonu - za jedno gniazdo obsadzenia (bez kosztów krat)	szt.
Biuletyn BRR	4.2.240.00.4	Kraty, nakrywy, ruszty, pokrycia pomostów w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1602	Osadzenie w istniejących murach krat metalowych (bez kosztów krat):	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1602-4530	Osadzenie w istniejących murach krat metalowych - z wykuciem gniazd - licząc za 1 gniazdo (bez kosztów krat)	szt.
Biuletyn BRR	4.2.250.00.2	Remont drzwiczek, kratek, czerpni, wywiewów	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0322-B	Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł lub podłożach betonowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł lub podłożach betonowych - kratek wentylacyjnych z blachy stalowej surowej 14x14 mm, z żaluzją	szt.
Biuletyn BRR	4.2.260.00.2	Remont daszków, wsporników, haków, podokienników, półek, lad	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0321-A	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych w ścianach z cegieł (bez kosztów podokienników):	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0321-0100	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych w ścianach z cegieł (bez kosztów podokienników), o długości - do 1,5 m	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0321-0200	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych w ścianach z cegieł (bez kosztów podokienników), o długości - ponad 1,5 m	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0322-A	Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł lub podłożach betonowych (bez kosztów wsporników lub haków):	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0322-0100	Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł lub podłożach betonowych - wsporników lub haków zawiasowych (bez kosztów wsporników lub haków)	szt.
Biuletyn BRR	4.2.260.00.4	Daszki, wsporniki, haki, podokienniki, półki, lady w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1603-E	Obsadzenie podokienników - drewnianych, stalowych, betonowych, kamiennych, lastrykowych (bez kosztów podokienników):	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1603-4550	Obsadzenie podokienników - drewnianych, stalowych, betonowych, kamiennych, lastrykowych (bez kosztów podokienników), o długości - do 1,5 m	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1604-G	Obsadzenie drobnych elementów metalowych (bez kosztów elementów):	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. IV 1604-4570	Obsadzenie drobnych elementów metalowych - kratek wentylacyjnych, wsporników stalowych, haków itp. (bez kosztów elementów)	szt.
Biuletyn BRR	4.2.270.00.2	Remont wycieraczek, klamer, wieszaków, skrobaczek, uchwytów, ram, narożników i obramowań	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0322-C	Obsadzenie drobnych elementów stalowych w ścianach z cegieł lub podłożach betonowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0322-0300	Obsadzenie drobnych elementów stalowych w ścianach z cegieł lub podłożach betonowych - narożników	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0322-0500	Obsadzenie drobnych elementów stalowych w ścianach z cegieł lub podłożach betonowych - ram, wycieraczek i wsypów, o pow. ponad 0,5 do 1,0 m2 (bez ich kosztów)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0322-0600	Obsadzenie drobnych elementów stalowych w ścianach z cegieł lub podłożach betonowych - ram, wycieraczek i wsypów stalowych, o pow. ponad 1,0 do 2,0 m2 (bez ich kosztów)	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	4.2.400.00	SUFITY PODWIESZANE	
Biuletyn BRR	4.2.400.00.2	Remont sufitów podwieszanych	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0314-C	Wymiana podsufitki drewnianej na podsufitkę z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0314-0301	Wymiana podsufitki drewnianej na podsufitkę z płyt g-k - zwykłych grub. 9,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0314-0302	Wymiana podsufitki drewnianej na podsufitkę z płyt g-k - zwykłych grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0314-0303	Wymiana podsufitki drewnianej na podsufitkę z płyt g-k - ogniochronnych grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0314-0304	Wymiana podsufitki drewnianej na podsufitkę z płyt g-k - wodoodpornych grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0314-0305	Wymiana podsufitki drewnianej na podsufitkę z płyt g-k - wodo- i ogniochronnych grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0314-0400	Wymiana szkieletu z listew, przy wymianie podsufitki drewnianej na podsufitkę z płyt g-k, w przypadku występowania znacznych nierówności i deformacji konstrukcji sufitów	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0303-F	Uzupełnienie podsufitki:	
Biuletyn BRR	KNR K-06 0303-0601	Uzupełnienie podsufitki z desek	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0303-0602	Uzupełnienie podsufitki z - płyt wiórowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0303-0700	Uzupełnienie podsufitki z - płyt g-k ogniochronnych na ruszcie metalowym	m2
Biuletyn BRR	KNR K-06 0303-0800	Uzupełnienie - wykończenia wnęk z płyt g-k ogniochronnych	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0314-A	Uzupełnienie profili kapeluszowych rusztu obudowy sufitu z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0314-0101	Uzupełnienie profili kapeluszowych rusztu obudowy sufitu z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0314-0201	Uzupełnienie profili kapeluszowych rusztu obudowy sufitu z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-A	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0101	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty zwykłe grub. 9,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0111	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty zwykłe grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0121	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty ogniochronne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0131	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodoodporne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0141	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodo- i ogniochronne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0151	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0301	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty zwykłe grub. 9,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0311	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty zwykłe grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0321	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty ogniochronne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0331	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty wodoodporne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0341	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty wodo- i ogniochronne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0351	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-B	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0212	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0252	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0412	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0452	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-E	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0501	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty zwykłe grub. 9,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0511	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty zwykłe grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0521	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty ogniochronne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0531	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodoodporne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0541	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodo- i ogniochronne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0551	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0701	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty zwykłe grub. 9,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0711	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty zwykłe grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0721	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty ogniochronne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0731	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty wodoodporne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0741	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty wodo- i ogniochronne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0751	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-F	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0612	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0652	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0812	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0316-0852	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0317-A	Uzupełnienie profili przyściennych UD rusztu pojedynczego sufitu podwieszanego z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0317-0101	Uzupełnienie profili przyściennych UD rusztu pojedynczego sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia sufitu do 5 m2	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0317-0102	Uzupełnienie profili przyściennych UD rusztu pojedynczego sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia sufitu ponad 5 m2	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0317-B	Uzupełnienie profili głównych CD60 rusztu pojedynczego sufitu podwieszanego z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0317-0111	Uzupełnienie profili głównych CD60 rusztu pojedynczego sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0317-0211	Uzupełnienie profili głównych CD60 rusztu pojedynczego sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0318-A	Uzupełnienie profili przyściennych UD rusztu krzyżowego sufitu podwieszanego z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0318-0101	Uzupełnienie profili przyściennych UD rusztu krzyżowego sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0318-0201	Uzupełnienie profili przyściennych UD rusztu krzyżowego sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0318-B	Uzupełnienie profili głównych CD60 rusztu krzyżowego sufitu podwieszanego z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0318-0111	Uzupełnienie profili głównych CD60 rusztu krzyżowego sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0318-0211	Uzupełnienie profili głównych CD60 rusztu krzyżowego sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-A	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0101	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty zwykłe grub. 9,5 mm	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0111	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty zwykłe grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0121	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty ogniochronne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0131	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodoodporne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0141	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodo- i ogniochronne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0151	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0301	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty zwykłe grub. 9,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0311	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty zwykłe grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0321	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty ogniochronne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0331	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty wodoodporne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0341	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty wodo- i ogniochronne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0351	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-B	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0212	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0252	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0412	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0452	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-E	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0501	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty zwykłe grub. 9,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0511	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty zwykłe grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0521	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty ogniochronne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0531	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodoodporne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0541	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodo- i ogniochronne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0551	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0701	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty zwykłe grub. 9,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0711	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty zwykłe grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0721	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty ogniochronne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0731	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty wodoodporne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0741	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty wodo- i ogniochronne grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0751	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. do 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 12,5 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-F	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0612	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0652	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0812	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty GRUBAS grub. 20 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0320-0852	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszanego, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus grub. 15 mm	m2
Biuletyn BRR	4.2.400.00.3	Rozbiórki sufitów podwieszanych	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0106	Rozbiórka demolacyjna obudowy poddaszy z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0106-0100	Rozbiórka demolacyjna obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0106-0200	Rozbiórka demolacyjna obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0106-0300	Rozbiórka demolacyjna obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0106-0400	Rozbiórka demolacyjna obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0106-0500	Rozbiórka demolacyjna obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0106-0600	Rozbiórka demolacyjna obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0107	Rozbiórka demolacyjna okładzin sufitowych z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0107-0100	Rozbiórka demolacyjna okładzin sufitowych z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0107-0200	Rozbiórka demolacyjna okładzin sufitowych z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0107-0300	Rozbiórka demolacyjna okładzin sufitowych z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0107-0400	Rozbiórka demolacyjna okładzin sufitowych z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0107-0500	Rozbiórka demolacyjna okładzin sufitowych z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0107-0600	Rozbiórka demolacyjna okładzin sufitowych z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0108	Rozbiórka demolacyjna sufitów podwieszanych z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0108-0100	Rozbiórka demolacyjna sufitów podwieszanych z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0108-0200	Rozbiórka demolacyjna sufitów podwieszanych z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0108-0300	Rozbiórka demolacyjna sufitów podwieszanych z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0108-0400	Rozbiórka demolacyjna sufitów podwieszanych z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0108-0500	Rozbiórka demolacyjna sufitów podwieszanych z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0108-0600	Rozbiórka demolacyjna sufitów podwieszanych z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0208	Demontaż okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0208-0100	Demontaż okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0208-0200	Demontaż okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0208-0300	Demontaż okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0208-0400	Demontaż okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0208-0500	Demontaż okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0208-0600	Demontaż okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0210	Demontaż rusztu pojedynczego obudowy poddaszy z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0210-0100	Demontaż rusztu pojedynczego obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, rozstaw profili do 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0210-0200	Demontaż rusztu pojedynczego obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, rozstaw profili ponad 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0210-0300	Demontaż rusztu pojedynczego obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, rozstaw profili do 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0210-0400	Demontaż rusztu pojedynczego obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, rozstaw profili ponad 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0211	Demontaż rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0211-0100	Demontaż rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, rozstaw profili do 50 cm	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0211-0200	Demontaż rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, rozstaw profili ponad 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0211-0300	Demontaż rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, rozstaw profili do 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0211-0400	Demontaż rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, rozstaw profili ponad 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0212	Demontaż okładzin obudowy sufitu lub sufitu podwieszanego z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0212-0100	Demontaż okładzin obudowy sufitu lub sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0212-0200	Demontaż okładzin obudowy sufitu lub sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0212-0300	Demontaż okładzin obudowy sufitu lub sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0212-0400	Demontaż okładzin obudowy sufitu lub sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0212-0500	Demontaż okładzin obudowy sufitu lub sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0212-0600	Demontaż okładzin obudowy sufitu lub sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0214	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0214-0100	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, rozstaw profili do 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0214-0200	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, rozstaw profili ponad 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0214-0300	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, rozstaw profili do 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0214-0400	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, rozstaw profili ponad 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0215	Demontaż rusztu pojedynczego obudowy sufitu podwieszanego z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0215-0100	Demontaż rusztu pojedynczego obudowy sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, rozstaw profili do 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0215-0200	Demontaż rusztu pojedynczego obudowy sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, rozstaw profili ponad 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0215-0300	Demontaż rusztu pojedynczego obudowy sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, rozstaw profili do 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0215-0400	Demontaż rusztu pojedynczego obudowy sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, rozstaw profili ponad 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0216	Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszanego z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0216-0100	Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, rozstaw profili do 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0216-0200	Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, rozstaw profili ponad 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0216-0300	Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, rozstaw profili do 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0216-0400	Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszanego z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, rozstaw profili ponad 50 cm	m2
Biuletyn BRR	4.2.500.00	ŚCIANKI DZIAŁOWE W TECHNOLOGIACH SUCHYCH	
Biuletyn BRR	4.2.500.00.2	Remont ścianek działowych w technologiach suchych	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0314-A	Wymiana obicia ścian z desek na obicie z płyt g-k grub. 12,5 mm:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0314-0101	Wymiana obicia ścian z desek na obicie z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0314-0102	Wymiana obicia ścian z desek na obicie z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0314-0103	Wymiana obicia ścian z desek na obicie z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0314-0104	Wymiana obicia ścian z desek na obicie z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodo- i ogniochronnych	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0314-0200	Wymiana szkieletu z listew, przy wymianie obicia ścian z desek na obicie z płyt g-k, w przypadku występowania znacznych nierówności i deformacji konstrukcji ścian	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0403	Uzupełnienie przepierzeń typu piwnicznego:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0403-0100	Uzupełnienie przepierzeń typu piwnicznego - z dwóch warstw desek o grub. 25 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0403-0200	Uzupełnienie przepierzeń typu piwnicznego - z dwóch warstw desek o grub. 32 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0403-0300	Uzupełnienie przepierzeń typu piwnicznego - ze szkieletem z krawędziaków i obiciem z warstwy desek o grub. 25 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0403-0400	Uzupełnienie przepierzeń typu piwnicznego - ze szkieletem z krawędziaków i obiciem z łat w odstępach co 3 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0303-A	Uzupełnienie szkieletu z profili ściennych przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0303-0101	Uzupełnienie szkieletu przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, z profili ściennych typu - U "50"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0303-0102	Uzupełnienie szkieletu przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, z profili ściennych typu - U "75"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0303-0103	Uzupełnienie szkieletu przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, z profili ściennych typu - U "100"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0303-0111	Uzupełnienie szkieletu przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, z profili ściennych typu - C "50"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0303-0112	Uzupełnienie szkieletu przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, z profili ściennych typu - C "75"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0303-0113	Uzupełnienie szkieletu przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, z profili ściennych typu - C "100"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0303-B	Uzupełnienie szkieletu z profili ściennych przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0303-0201	Uzupełnienie szkieletu przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, z profili ściennych typu - U "50"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0303-0202	Uzupełnienie szkieletu przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, z profili ściennych typu - U "75"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0303-0203	Uzupełnienie szkieletu przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, z profili ściennych typu - U "100"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0303-0211	Uzupełnienie szkieletu przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, z profili ściennych typu - C "50"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0303-0212	Uzupełnienie szkieletu przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, z profili ściennych typu - C "75"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0303-0213	Uzupełnienie szkieletu przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, z profili ściennych typu - C "100"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0304-A	Uzupełnienie szkieletu z profili ściennych ścianek działowych z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0304-0101	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, z profili ściennych typu - U "50"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0304-0102	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, z profili ściennych typu - U "75"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0304-0103	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, z profili ściennych typu - U "100"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0304-0111	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, z profili ściennych typu - C "50"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0304-0112	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, z profili ściennych typu - C "75"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0304-0113	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, z profili ściennych typu - C "100"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0304-B	Uzupełnienie szkieletu z profili ściennych ścianek działowych z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0304-0201	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, z profili ściennych typu - U "50"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0304-0202	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, z profili ściennych typu - U "75"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0304-0203	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, z profili ściennych typu - U "100"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0304-0211	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, z profili ściennych typu - C "50"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0304-0212	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, z profili ściennych typu - C "75"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0304-0213	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt g-k, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, z profili ściennych typu - C "100"	m
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-A	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0101	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty zwykłe	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0111	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0121	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodoodporne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0131	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodo- i ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0141	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0301	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty zwykłe	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0311	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0321	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty wodoodporne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0331	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty wodo- i ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0341	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-B	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0202	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - płyt GRUBAS grub. 20 mm, pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0242	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - płyt Nida Ogień Plus grub. 15 mm, pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0402	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - płyt GRUBAS grub. 20 mm, każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0442	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - płyt Nida Ogień Plus grub. 15 mm, każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-E	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0501	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty zwykłe	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0511	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0521	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodoodporne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0531	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty wodo- i ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0541	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa, płyty Nida Ogień Plus	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0701	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty zwykłe	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0711	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0721	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty wodoodporne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0731	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty wodo- i ogniochronne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0741	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - każda następna warstwa, płyty Nida Ogień Plus	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-F	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0602	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - płyt GRUBAS grub. 20 mm, pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0642	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - płyt Nida Ogień Plus grub. 15 mm, pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0802	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - płyt GRUBAS grub. 20 mm, każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0306-0842	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k grub. ponad 12,5 mm, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - płyt Nida Ogień Plus grub. 15 mm, każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRR	4.2.500.00.3	Rozbiórki ścianek działowych w technologiach suchych	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0313	Rozebranie ścianek działowych z płyt g-k na rusztach metalowych:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0313-0400	Rozebranie ścianek działowych z płyt g-k na rusztach metalowych z pokryciem - obustronnym jednowarstwowym	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 0313-0500	Rozebranie ścianek działowych z płyt g-k na rusztach metalowych z pokryciem - obustronnym dwuwarstwowym	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0102	Rozbiórka demolacyjna przedścianek z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0102-0100	Rozbiórka demolacyjna przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0102-0200	Rozbiórka demolacyjna przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0102-0300	Rozbiórka demolacyjna przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0102-0400	Rozbiórka demolacyjna przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0102-0500	Rozbiórka demolacyjna przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0102-0600	Rozbiórka demolacyjna przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0103	Rozbiórka demolacyjna ścianek działowych z płyt g-k na szkielecie pojedynczym:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0103-0100	Rozbiórka demolacyjna ścianek działowych z płyt g-k na szkielecie pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0103-0200	Rozbiórka demolacyjna ścianek działowych z płyt g-k na szkielecie pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0103-0300	Rozbiórka demolacyjna ścianek działowych z płyt g-k na szkielecie pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0103-0400	Rozbiórka demolacyjna ścianek działowych z płyt g-k na szkielecie pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0103-0500	Rozbiórka demolacyjna ścianek działowych z płyt g-k na szkielecie pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0103-0600	Rozbiórka demolacyjna ścianek działowych z płyt g-k na szkielecie pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0104	Rozbiórka demolacyjna ścianek działowych z płyt g-k na szkielecie podwójnym:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0104-0100	Rozbiórka demolacyjna ścianek działowych z płyt g-k na szkielecie podwójnym, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0104-0200	Rozbiórka demolacyjna ścianek działowych z płyt g-k na szkielecie podwójnym, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0104-0300	Rozbiórka demolacyjna ścianek działowych z płyt g-k na szkielecie podwójnym, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0104-0400	Rozbiórka demolacyjna ścianek działowych z płyt g-k na szkielecie podwójnym, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0104-0500	Rozbiórka demolacyjna ścianek działowych z płyt g-k na szkielecie podwójnym, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina podwójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0104-0600	Rozbiórka demolacyjna ścianek działowych z płyt g-k na szkielecie podwójnym, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina potrójna	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0203	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0203-0100	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, rozstaw słupków do 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0203-0200	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, rozstaw słupków ponad 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0203-0300	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, rozstaw słupków do 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0203-0400	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, rozstaw słupków ponad 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0204	Demontaż szkieletu podwójnego ścianek działowych z płyt g-k:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0204-0100	Demontaż szkieletu podwójnego ścianek działowych z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, rozstaw słupków do 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0204-0200	Demontaż szkieletu podwójnego ścianek działowych z płyt g-k, przy powierzchni demontażu do 5 m2, rozstaw słupków ponad 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0204-0300	Demontaż szkieletu podwójnego ścianek działowych z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, rozstaw słupków do 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-29 0204-0400	Demontaż szkieletu podwójnego ścianek działowych z płyt g-k, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, rozstaw słupków ponad 50 cm	m2
Biuletyn BRR	4.2.900.00	POZOSTAŁE ROBOTY STOLARSKIE I ŚLUSARSKIE	
Biuletyn BRR	4.2.920.00.2	Naprawa stolarki i ślusarki budowlanej	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0703-A	Naprawa elementów kowalsko - ślusarskich:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0703-0100	Naprawa elementów kowalsko-ślusarskich - krat średnio ozdobnych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0703-0200	Naprawa elementów kowalsko-ślusarskich - balustrad schodowych, balkonowych średnio ozdobnych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0703-0300	Naprawa elementów kowalsko-ślusarskich - drzwi stalowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0918	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0918-0900	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zamkach wpuszczanych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0918-1000	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zamkach skrzynkowych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0918-1100	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zawiasach drzwiowych	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1301-B	Wymiana lub uzupełnienie różnych elementów metalowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1301-0203	Wymiana lub uzupełnienie różnych elementów metalowych - krat średnio ozdobnych z wbudowaniem prętów kwadratowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1303	Wykonanie i montaż ściągów z prętów okrągłych stalowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1303-0100	Wykonanie i montaż ściągów z prętów okrągłych stalowych na wysokości - do II piętra	kg
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1303-0200	Wykonanie i montaż ściągów z prętów okrągłych stalowych na wysokości - ponad II piętrem	kg
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1304	Przyspawanie stali:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1304-0300	Przyspawanie stali - okrągłej lub kształtowej do kształtowników lub płaskowników	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1304-0400	Przyspawanie stali - profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych	m
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0113-A	Naprawy drzwi szybowych dźwigów (bez kosztów materiałów):	
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0113-0100	Naprawy drzwi szybowych dźwigów - wymiana zawiasów (bez kosztów materiałów)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0113-0200	Naprawy drzwi szybowych dźwigów - wymiana rolki (bez kosztów materiałów)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0113-0300	Naprawy drzwi szybowych dźwigów - wymiana zatrzasków (bez kosztów materiałów)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0113-0400	Naprawy drzwi szybowych dźwigów - założenie odbojów (bez kosztów materiałów)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0113-0500	Naprawy drzwi szybowych dźwigów - naprawa drzwi, dźwig do 100 kg (bez kosztów materiałów)	kpl.
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0113-0600	Naprawy drzwi szybowych dźwigów - naprawa drzwi, dźwig powyżej 100 do 200 kg (bez kosztów materiałów)	kpl.
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0113-0700	Naprawy drzwi szybowych dźwigów - naprawa drzwi typu DS2C lub DZUb (bez kosztów materiałów)	kpl.
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0113-0800	Naprawy drzwi szybowych dźwigów - naprawa drzwi jednoskrzydłowych półautomatycznych (bez kosztów materiałów)	kpl.
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0114-A	Naprawy kabiny dźwigowej (bez kosztów materiałów):	
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0114-0100	Naprawy kabiny dźwigowej - naprawa mechanizmu podłogi (bez kosztów materiałów)	kpl.
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0114-0200	Naprawy kabiny dźwigowej - usztywnienie kabiny drewnianej (bez kosztów materiałów)	kpl.
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0114-0300	Naprawy kabiny dźwigowej - usztywnienie kabiny stalowej (bez kosztów materiałów)	kpl.
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0114-0400	Naprawy kabiny dźwigowej - przerobienie frontu kabiny (bez kosztów materiałów)	kpl.
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0114-0500	Naprawy kabiny dźwigowej - naprawa kabiny meblowej (bez kosztów materiałów)	m2
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0114-0600	Naprawy kabiny dźwigowej - naprawa kabiny stalowej (bez kosztów materiałów)	m2
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0114-0700	Naprawy kabiny dźwigowej - zdjęcie kabiny z chwytaczy (bez kosztów materiałów)	kpl.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0116-A	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów (bez kosztów materiałów):	
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0116-0100	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów - wykonanie drzwi stalowych do maszynowni (bez kosztów materiałów)	m2
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0116-0200	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów - wykonanie ramki oszklonej (bez kosztów materiałów)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0116-0300	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów - wykonanie drabinki wejściowej (bez kosztów materiałów)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0116-0400	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów - wykonanie osłony (bez kosztów materiałów)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0116-0500	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów - naprawa prowadnic kabinowych (bez kosztów materiałów)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0116-0600	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów - naprawa prowadnic przeciwwagowych (bez kosztów materiałów)	szt.
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0116-0700	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów - ustawienie prowadnic kabinowych (bez kosztów materiałów)	m
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0116-0800	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów - ustawienie prowadnic przeciwwagowych (bez kosztów materiałów)	m
Biuletyn BRR	4.2.920.00.4	Naprawa stolarki i ślusarki budowlanej w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0202-A	Wymiana płycin skrzydeł drzwiowych z dwóch warstw płyty pilśniowej:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0202-0200	Wymiana płycin skrzydeł drzwiowych z dwóch warstw płyty pilśniowej, o grubości - 5 mm, z obustronnym obiciem listwami	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0205-D	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0205-0230	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych polegające na - przestruganiu wrębów i regulacji okuć	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0206-E	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0206-0240	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych - półskrzynkowych i skrzynkowych balkonowych zespolonych	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0209-C	Przeklejenie skrzydła drzwiowego polegające na rozebraniu, oczyszczeniu połączeń, ponownym złożeniu i sklejeniu, z zaklinowaniem i zakołkowaniem połączeń:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0209-0320	Przeklejenie skrzydła drzwiowego polegające na rozebraniu, oczyszczeniu połączeń, ponownym złożeniu i sklejeniu, z zaklinowaniem i zakołkowaniem połączeń, o powierzchni - do 2,0 m2	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0209-0330	Przeklejenie skrzydła drzwiowego polegające na rozebraniu, oczyszczeniu połączeń, ponownym złożeniu i sklejeniu, z zaklinowaniem i zakołkowaniem połączeń, o powierzchni - ponad 2,0 m2	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0210-G	Wymiana jednostronnego oklejenia skrzydła drzwiowego płytą pilśniową twardą grub. 4 mm, ze zdjęciem i ponownym założeniem klamek i szyldów oraz oszlifowaniem:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0210-0360	Wymiana jednostronnego oklejenia skrzydła drzwiowego płytą pilśniową twardą grub. 4 mm, ze zdjęciem i ponownym założeniem klamek i szyldów oraz oszlifowaniem, o powierzchni - do 1,0 m2	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0210-0370	Wymiana jednostronnego oklejenia skrzydła drzwiowego płytą pilśniową twardą grub. 4 mm, ze zdjęciem i ponownym założeniem klamek i szyldów oraz oszlifowaniem, o powierzchni - ponad 1,0 m2	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0301-I	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0301-0380	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaków	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0301-0390	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - szczeblin	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0301-0400	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - okapników okiennych	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0303-B	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0303-0410	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - listew przymykowych	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0305-F	Dopasowanie skrzydeł okiennych (przestruganie wrębów, regulacja okuć okien zespolonych):	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0305-0450	Dopasowanie skrzydeł okiennych (przestruganie wrębów, regulacja okuć okien zespolonych), o powierzchni - do 0,50 m2	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0305-0460	Dopasowanie skrzydeł okiennych (przestruganie wrębów, regulacja okuć okien zespolonych), o powierzchni - ponad 0,50 m2	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0306-I	Przeklejenie skrzydeł okiennych (rozebranie, dopasowanie i zawieszenie skrzydeł, oklejenie i oczyszczenie połączeń, przymocowanie narożników):	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0306-0480	Przeklejenie skrzydeł okiennych (rozebranie, dopasowanie i zawieszenie skrzydeł, oklejenie i oczyszczenie połączeń, przymocowanie narożników), o powierzchni - do 1,0 m2	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0306-0490	Przeklejenie skrzydeł okiennych (rozebranie, dopasowanie i zawieszenie skrzydeł, oklejenie i oczyszczenie połączeń, przymocowanie narożników), o powierzchni - ponad 1,0 m2	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0401-H	Naprawa krawędzi elementów stolarki - wycięcie miejsc uszkodzonych i wklejenie listew prostych lub zaokrąglonych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0401-0570	Naprawa krawędzi elementów stolarki - wycięcie miejsc uszkodzonych i wklejenie listew prostych lub zaokrąglonych, o długości - do 0,25 m	msc
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0401-0580	Naprawa krawędzi elementów stolarki - wycięcie miejsc uszkodzonych i wklejenie listew prostych lub zaokrąglonych, o długości - ponad 0,25 do 0,50 m	msc
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0403-F	Naprawa płaszczyzn elementów stolarki - wstawienie fleków:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0403-0650	Naprawa płaszczyzn elementów stolarki - wstawienie fleków, o powierzchni - do 0,5 dm2	msc
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0403-0660	Naprawa płaszczyzn elementów stolarki - wstawienie fleków, o powierzchni - ponad 0,5 do 1,0 dm2	msc
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0407-H	Wymiana części poręczy balustrad schodowych o profilu prostym z drewna miękkiego - odcinki proste:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0407-0770	Wymiana części poręczy balustrad schodowych o profilu prostym z drewna miękkiego - odcinki proste, o długości - do 1,0 m	msc
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0407-0780	Wymiana części poręczy balustrad schodowych o profilu prostym z drewna miękkiego - odcinki proste, o długości - ponad 1,0 m	msc
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0408	Wymiana części poręczy balustrad schodowych o profilu prostym z drewna miękkiego - skręty:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0408-0790	Wymiana części poręczy balustrad schodowych o profilu prostym z drewna miękkiego, o skrętach - do 90 st.	msc
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0408-0800	Wymiana części poręczy balustrad schodowych o profilu prostym z drewna miękkiego, o skrętach - powyżej 90 st. do 180 st.	msc
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0410-D	Drobna naprawa podokienników - przestruganie czoła oraz wstawienie listew w szczeliny:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0410-0830	Drobna naprawa podokienników - przestruganie czoła oraz wstawienie listew w szczeliny, o długości - do 1,2 m	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0412-F	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0412-0850	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego - stopni	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0412-0860	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego - podstopnic	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0413-H	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego mocowanych do kołków w stopniach betonowych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0413-0870	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego mocowanych do kołków w stopniach betonowych - stopni	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0413-0880	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego mocowanych do kołków w stopniach betonowych - podstopnic	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0416-C	Wymiana tralek gładkich w schodach drewnianych mocowanych w policzkach, w wykonaniu prostym:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0416-0920	Wymiana tralek w schodach drewnianych mocowanych w policzkach w wykonaniu prostym, gładkich o przekroju - okrągłym, kwadratowym lub prostokątnym	szt.
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0419-G	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elementów (płaszczyzn) gładkich:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XII 0419-1060	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elementów (płaszczyzn) gładkich, o powierzchni - ponad 1,0 m2	szt.
Biuletyn BRR	4.2.990.00.2	Roboty towarzyszące robotom remontowym stolarskim i ślusarskim, gdzie indziej niesklasyfikowane	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0424-A	Wycięcie miejsca w podłodze:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0424-0100	Wycięcie miejsca w podłodze pod - ściankę działową	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0424-0200	Wycięcie miejsca w podłodze pod - piec	msc
Biuletyn BRR	4.3.100.00	OKŁADZINY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH	
Biuletyn BRR	4.3.110.00.2	Remont oblicowania ścian wewnętrznych płytami, płytkami, elementami wielobocznymi, za wyjątkiem tynkowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0606-C	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0606-0301	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami - terakotowymi o wym. 20x20 cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0606-0402	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami - glazurowanymi o wym. 20x20 cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0606-0600	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami - klinkierowymi o wym. 25x12 cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0608	Licowanie ścian na gotowym i wyrównanym podłożu, przy zastosowaniu masy klejącej i masy fugowej, płytkami terakotowymi:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0608-0201	Licowanie ścian na gotowym i wyrównanym podłożu, przy zastosowaniu masy klejącej i masy fugowej, płytkami terakotowymi o wymiarach - 20x20 cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0608-0401	Licowanie ścian na gotowym i wyrównanym podłożu, przy zastosowaniu masy klejącej i masy fugowej, płytkami terakotowymi o wymiarach - 30x30 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0819-A	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych (do 3 szt. w 1 msc.):	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0819-0100	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych (do 3 szt. w 1 msc.) - pierwsza płytka	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0819-0200	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych (do 3 szt. w 1 msc.) - każda następna płytka	szt.
Biuletyn BRR	4.3.110.00.3	Rozbiórki oblicowania ścian wewnętrznych płytami, płytkami, elementami wielobocznymi, za wyjątkiem tynkowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0819-N	Rozebranie okładziny ściennej z płytek oraz oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie okładziny ściennej z płytek oraz oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki - rozebranie	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0819-1600	Rozebranie okładziny ściennej z płytek oraz oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki - oczyszczenie i ułożenie	m2
Biuletyn BRR	4.3.120.00.3	Rozbiórki suchych okładzin ścian wewnętrznych, za wyjątkiem suchych tynków	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 0928-A	Rozebranie boazerii:	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 0928-0100	Rozebranie boazerii - z posegregowaniem materiału z odzysku	m2
Biuletyn BRR	4.3.130.00.2	Tapetowanie ścian w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0606-A	Tapetowanie ścian wewnętrznych:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0606-0100	Tapetowanie ścian wewnętrznych tapetą - papierową zwykłą gładką, z uprzednim zerwaniem starych tapet	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0606-0200	Tapetowanie ścian wewnętrznych tapetą - papierową zwykłą gładką, bez zrywania starych tapet	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1205-B	Układanie tapet papierowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1205-0200	Układanie tapet papierowych - zwykłych, gładkich na zakład	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1205-0250	Układanie tapet papierowych - zwykłych, gładkich na zakład (bez kosztów tapet)	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1205-0450	Układanie tapet papierowych - wytłaczanych na styk (bez kosztów tapet)	m2
Biuletyn BRR	4.3.130.00.3	Zerwanie tapet	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1205-A	Zerwanie starych tapet:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1205-0100	Zerwanie starych tapet - na ścianach	m2
Biuletyn BRR	4.3.175.00.2	Naprawa okładzin wewnętrznych	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1305	Naprawa okładziny kamiennej ścian i pilastrów wewnętrznych, przy obwodzie elem. do 8 m/m2 (bez kosztów kamienia):	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1305-0110	Naprawa okładziny kamiennej ścian i pilastrów wewnętrznych, przy obwodzie elem. do 8 m/m2 (bez kosztów kamienia), z kamienia - miękkiego, przy grub. elem. do 4 cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1305-0120	Naprawa okładziny kamiennej ścian i pilastrów wewnętrznych, przy obwodzie elem. do 8 m/m2 (bez kosztów kamienia), z kamienia - twardego, przy grub. elem. do 4 cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1305-0210	Naprawa okładziny kamiennej ścian i pilastrów wewnętrznych, przy obwodzie elem. do 8 m/m2 (bez kosztów kamienia), z kamienia - miękkiego, przy grub. elem. powyżej 4 do 6 cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1305-0220	Naprawa okładziny kamiennej ścian i pilastrów wewnętrznych, przy obwodzie elem. do 8 m/m2 (bez kosztów kamienia), z kamienia - twardego, przy grub. elem. powyżej 4 do 6 cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1305-0310	Naprawa okładziny kamiennej ścian i pilastrów wewnętrznych, przy obwodzie elem. do 8 m/m2 (bez kosztów kamienia), z kamienia - miękkiego, przy grub. elem. powyżej 6 do 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1305-0320	Naprawa okładziny kamiennej ścian i pilastrów wewnętrznych, przy obwodzie elem. do 8 m/m2 (bez kosztów kamienia), z kamienia - twardego, przy grub. elem. powyżej 6 do 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1305-0410	Naprawa okładziny kamiennej ścian i pilastrów wewnętrznych, przy obwodzie elem. do 8 m/m2 (bez kosztów kamienia), z kamienia - miękkiego, przy grub. elem. powyżej 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1305-0420	Naprawa okładziny kamiennej ścian i pilastrów wewnętrznych, przy obwodzie elem. do 8 m/m2 (bez kosztów kamienia), z kamienia - twardego, przy grub. elem. powyżej 8 cm	m2
Biuletyn BRR	4.3.200.00	OKŁADZINY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH	
Biuletyn BRR	4.3.210.00.3	Rozbiórki licowania ścian zewnętrznych płytami, płytkami, elementami wielobocznymi i cegłami	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1301-C	Rozbiórka okładzin kamiennych słupów i pilastrów:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1301-0300	Rozbiórka okładzin kamiennych słupów i pilastrów, na zaprawie - cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1301-0400	Rozbiórka okładzin kamiennych słupów i pilastrów, na zaprawie - cem.	m2
Biuletyn BRR	4.3.275.00.2	Naprawa okładzin zewnętrznych	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1303	Reperacja okładziny kamiennej słupów i kolumn (o pow. do 1,0 m2 w 1 msc., bez kosztów kamienia):	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1303-0110	Reperacja okładziny kamiennej słupów i kolumn (o pow. do 1,0 m2 w 1 msc.), z kamienia (bez kosztów kamienia) - miękkiego, przy grub. okładziny do 4 cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1303-0120	Reperacja okładziny kamiennej słupów i kolumn (o pow. do 1,0 m2 w 1 msc.), z kamienia (bez kosztów kamienia) - twardego, przy grub. okładziny do 4 cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1303-0210	Reperacja okładziny kamiennej słupów i kolumn (o pow. do 1,0 m2 w 1 msc.), z kamienia (bez kosztów kamienia) - miękkiego, przy grub. okładziny do 6 cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1303-0220	Reperacja okładziny kamiennej słupów i kolumn (o pow. do 1,0 m2 w 1 msc.), z kamienia (bez kosztów kamienia) - twardego, przy grub. okładziny do 6 cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1303-0310	Reperacja okładziny kamiennej słupów i kolumn (o pow. do 1,0 m2 w 1 msc.), z kamienia (bez kosztów kamienia) - miękkiego, przy grub. okładziny do 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1303-0320	Reperacja okładziny kamiennej słupów i kolumn (o pow. do 1,0 m2 w 1 msc.), z kamienia (bez kosztów kamienia) - twardego, przy grub. okładziny do 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1303-0410	Reperacja okładziny kamiennej słupów i kolumn (o pow. do 1,0 m2 w 1 msc.), z kamienia (bez kosztów kamienia) - miękkiego, przy grub. okładziny powyżej 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1303-0420	Reperacja okładziny kamiennej słupów i kolumn (o pow. do 1,0 m2 w 1 msc.), z kamienia (bez kosztów kamienia) - twardego, przy grub. okładziny powyżej 8 cm	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1304	Reperacja okładziny kamiennej gzymsów, pasów, nakryw, obramowań otworów i podokienników (o dł. do 1 m w 1 msc., bez kosztów kamienia):	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1304-0110	Reperacja okładziny kamiennej gzymsów, pasów, nakryw, obramowań otworów i podokienników (o dł. do 1 m w 1 msc.), z kamienia (bez kosztów kamienia) - miękkiego, przy szer. okładziny do 10 cm	m
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1304-0120	Reperacja okładziny kamiennej gzymsów, pasów, nakryw, obramowań otworów i podokienników (o dł. do 1 m w 1 msc.), z kamienia (bez kosztów kamienia) - twardego, przy szer. okładziny do 10 cm	m
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1304-0210	Reperacja okładziny kamiennej gzymsów, pasów, nakryw, obramowań otworów i podokienników (o dł. do 1 m w 1 msc.), z kamienia (bez kosztów kamienia) - miękkiego, przy szer. okładziny powyżej 10 do 25 cm	m
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1304-0220	Reperacja okładziny kamiennej gzymsów, pasów, nakryw, obramowań otworów i podokienników (o dł. do 1 m w 1 msc.), z kamienia (bez kosztów kamienia) - twardego, przy szer. okładziny powyżej 10 do 25 cm	m
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1304-0310	Reperacja okładziny kamiennej gzymsów, pasów, nakryw, obramowań otworów i podokienników (o dł. do 1 m w 1 msc.), z kamienia (bez kosztów kamienia) - miękkiego, przy szer. okładziny powyżej 25 cm	m
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1304-0320	Reperacja okładziny kamiennej gzymsów, pasów, nakryw, obramowań otworów i podokienników (o dł. do 1 m w 1 msc.), z kamienia (bez kosztów kamienia) - twardego, przy szer. okładziny powyżej 25 cm	m
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1306	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych (bez kosztów kamienia):	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1306-0110	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych, z kamienia (bez kosztów kamienia) - miękkiego, przy pow. okładzin do 1,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1306-0120	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych, z kamienia (bez kosztów kamienia) - twardego, przy pow. okładzin do 1,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1306-0210	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych, z kamienia (bez kosztów kamienia) - miękkiego, przy pow. okładzin powyżej 1,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1306-0220	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych, z kamienia (bez kosztów kamienia) - twardego, przy pow. okładzin powyżej 1,0 m2	m2
Biuletyn BRR	4.3.500.00	PODŁOGI I POSADZKI	
Biuletyn BRR	4.3.510.00.2	Remont posadzek z płyt, płytek, elementów wielobocznych, kostek i cegieł	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0804	Remont posadzek z płytek z kamieni sztucznych:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0804-0400	Remont posadzek z płytek z kamieni sztucznych - lastrykowych o wym. 20x20 i 30x30 cm, układanych na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0804-0500	Remont posadzek z płytek z kamieni sztucznych - klinkierowych o wym. 25x12 cm, układanych na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0804-0700	Remont posadzek z płytek z kamieni sztucznych - terakotowych szkliwionych o wym. 20x20 cm, układanych na klej	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0804-0800	Remont posadzek z płytek z kamieni sztucznych - terakotowych szkliwionych o wym. 30x30 cm, układanych na klej	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0804-0900	Remont posadzek z płytek z kamieni sztucznych - terakotowych szkliwionych o wym. 30x40 cm, układanych na klej	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0809-D	Uzupełnienie posadzki z płytek terakotowych na zaprawie cem. (o pow. do 5,0 m2 w 1 msc.):	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0809-0401	Uzupełnienie posadzki z płytek terakotowych na zaprawie cem. (o pow. do 5,0 m2 w 1 msc.), o wymiarach - 20x20 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0810-B	Uzupełnienie cokolików (o dł. ponad 1 m w 1 msc.) z jednego rzędu połówek płytek terakotowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0810-0201	Uzupełnienie cokolików (o dł. ponad 1 m w 1 msc.) z jednego rzędu połówek płytek terakotowych, o wymiarach - 20x20 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0810-0301	Uzupełnienie cokolików (o dł. ponad 1 m w 1 msc.) z jednego rzędu połówek płytek terakotowych, o wymiarach - 30x30 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0811-C	Wymiana posadzki (o pow. wymiany w 1 msc. do 1,0 m2) z płytek:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0811-0301	Wymiana posadzki (o pow. wymiany w 1 msc. do 1,0 m2) z płytek - terakotowych o wym. 20x20 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0811-0400	Wymiana posadzki (o pow. wymiany w 1 msc. do 1,0 m2) z płytek - lastrykowych o wym. 20x20 cm i 30 x 30 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0813	Wymiana lub uzupełnienie w posadzkach płytek terakotowych, o wym. 20x20 cm (do 3 szt. w 1 msc.):	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0813-0501	Wymiana lub uzupełnienie w posadzkach płytek terakotowych, o wym. 20x20 cm (do 3 szt. w 1 msc.) - pierwsza płytka	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0813-0601	Wymiana lub uzupełnienie w posadzkach płytek terakotowych, o wym. 20x20 cm (do 3 szt. w 1 msc.) - każda następna płytka	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0818-C	Wymiana pojedynczych płytek z PVC obiektowych, jednowarstwowych „Specjal 43” (S i Plus):	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0818-0301	Wymiana pojedynczych płytek z PVC obiektowych, jednowarstwowych „Specjal 43” (S i Plus), o grubości - 2,0 mm	szt.
Biuletyn BRR	4.3.510.00.3	Rozbiórki posadzek z płyt, płytek, elementów wielobocznych, kostek i cegieł	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0801-A	Rozebranie posadzki z cegły i płytek:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0801-0100	Rozebranie posadzki z cegły, o grub. 1/4 c.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0801-0200	Rozebranie posadzki z cegły, o grub. 1/2 c.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0801-0400	Rozebranie posadzki z płytek ułożonych na zaprawie cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0811-G	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie - cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0818-E	Zerwanie posadzki:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2
Biuletyn BRR	4.3.510.00.4	Posadzki z płyt, płytek, elementów wielobocznych, kostek i cegieł, w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0103-F	Ułożenie posadzki z płytek klinkierowych 25 x 6 cm wraz z wypełnieniem zaprawą cem., oczyszczeniem powierzchni:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0103-0050	Ułożenie posadzki z płytek klinkierowych 25 x 6 cm wraz z wypełnieniem zaprawą cem., oczyszczeniem powierzchni, na podkładzie z zaprawy cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0104-H	Ułożenie cokolika z płytek klinkierowych o wym. 25 x 12 cm, wraz z wypełnieniem zaprawą i oczyszczeniem powierzchni:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0104-0070	Ułożenie z płytek klinkierowych o wym. 25 x 12 cm, wraz z wypełnieniem zaprawą i oczyszczeniem powierzchni, cokolika o wysokości - 12 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0106-D	Ułożenie posadzki z płytek terakotowych szkliwionych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0106-0130	Ułożenie posadzki z płytek terakotowych szkliwionych, o wymiarach - 20x20 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0107-E	Ułożenie posadzki ze stłuczek płytek terakotowych i glazurowanych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0107-0140	Ułożenie posadzki ze stłuczek płytek terakotowych i glazurowanych o deseniu - prostym	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0110-F	Ułożenie posadzki z płytek lastrykowych wraz z oczyszczeniem podłoża, na zaprawie cem.:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0110-0150	Ułożenie posadzki z płytek lastrykowych wraz z oczyszczeniem podłoża, na zaprawie cem., na cemencie - szarym	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0110-0170	Ułożenie posadzki z płytek lastrykowych wraz z oczyszczeniem podłoża, na zaprawie cem., na cemencie - białym	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0902-B	Uzupełnienie posadzki z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cem. i podsypce z piasku (do 5 m2 w 1 msc.):	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0902-1010	Uzupełnienie posadzki z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cem. i podsypce z piasku (do 5 m2 w 1 msc.), przy grubości - 1/4 c.	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0902-1020	Uzupełnienie posadzki z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cem. i podsypce z piasku (do 5 m2 w 1 msc.), przy grubości - 1/2 c.	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0903-D	Uzupełnienie posadzki z cegły klinkierowej na zaprawie cem. i podsypce z piasku (do 5 m2 w 1 msc.):	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0903-1030	Uzupełnienie posadzki z cegły klinkierowej na zaprawie cem. i podsypce z piasku (do 5 m2 w 1 msc.), przy grubości - 1/4 c.	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0903-1040	Uzupełnienie posadzki z cegły klinkierowej na zaprawie cem. i podsypce z piasku (do 5 m2 w 1 msc.), przy grubości - 1/2 c.	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1201-E	Uzupełnienie posadzki układanej na zaprawie cem. (o pow. ponad 1 m2 do 5 m2 w 1 msc.) z płytek terakotowych nieszkliwionych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1201-1440	Uzupełnienie posadzki układanej na zaprawie cem. (o pow. ponad 1 m2 do 5 m2 w 1 msc.) z płytek terakotowych nieszkliwionych, o wymiarach - 20x20 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1203-H	Uzupełnienie cokolików (o dł. ponad 1 m w 1 msc.) z jednego rzędu połówek płytek terakotowych nieszkliwionych na zaprawie cem.:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1203-1470	Uzupełnienie cokolików (o dł. ponad 1 m w 1 msc.) z jednego rzędu połówek płytek terakotowych nieszkliwionych na zaprawie cem., o wymiarach - 20x20 cm	m
Biuletyn BRR	4.3.520.00.2	Remont posadzek z materiałów rulonowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0805-A	Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przyściennych:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0805-0100	Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przyściennych - z gumolitu, przy zastosowaniu kleju do wykładzin PVC	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0805-0101	Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przyściennych - z winyleum, przy zastosowaniu kleju do PVC	m2
Biuletyn BRR	4.3.530.00.2	Remont podłóg i posadzek drewnianych, drewnopodobnych i korkowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-A	Wymiana posadzek z deszczułek wraz z wymianą podłoża:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0100	Wymiana posadzek z wymianą podłoża, z deszczułek - dębowych kl. I o grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0101	Wymiana posadzek z wymianą podłoża, z deszczułek - dębowych kl. II o grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0110	Wymiana posadzek z wymianą podłoża, z deszczułek - dębowych kl. I o grub. 22 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0111	Wymiana posadzek z wymianą podłoża, z deszczułek - dębowych kl. II o grub. 22 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0120	Wymiana posadzek z wymianą podłoża, z deszczułek - brzozowych kl. I o grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0121	Wymiana posadzek z wymianą podłoża, z deszczułek - brzozowych kl. II o grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0130	Wymiana posadzek z wymianą podłoża, z deszczułek - brzozowych kl. I o grub. 22 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0131	Wymiana posadzek z wymianą podłoża, z deszczułek - brzozowych kl. II o grub. 22 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0140	Wymiana posadzek z wymianą podłoża, z deszczułek - bukowych kl. I o grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0141	Wymiana posadzek z wymianą podłoża, z deszczułek - bukowych kl. II o grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0150	Wymiana posadzek z wymianą podłoża, z deszczułek - bukowych kl. I o grub. 22 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0151	Wymiana posadzek z wymianą podłoża, z deszczułek - bukowych kl. II o grub. 22 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-B	Uzupełnienie posadzek z deszczułek, o pow. uzupełnienia do 5,0 m2 w jednym miejscu:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0200	Uzupełnienie posadzek, o pow. uzupełnienia do 5,0 m2 w jednym miejscu, z deszczułek - dębowych kl. I o grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0201	Uzupełnienie posadzek, o pow. uzupełnienia do 5,0 m2 w jednym miejscu, z deszczułek - dębowych kl. II o grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0210	Uzupełnienie posadzek, o pow. uzupełnienia do 5,0 m2 w jednym miejscu, z deszczułek - dębowych kl. I o grub. 22 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0211	Uzupełnienie posadzek, o pow. uzupełnienia do 5,0 m2 w jednym miejscu, z deszczułek - dębowych kl. II o grub. 22 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0220	Uzupełnienie posadzek, o pow. uzupełnienia do 5,0 m2 w jednym miejscu, z deszczułek - brzozowych kl. I o grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0221	Uzupełnienie posadzek, o pow. uzupełnienia do 5,0 m2 w jednym miejscu, z deszczułek - brzozowych kl. II o grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0230	Uzupełnienie posadzek, o pow. uzupełnienia do 5,0 m2 w jednym miejscu, z deszczułek - brzozowych kl. I o grub. 22 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0231	Uzupełnienie posadzek, o pow. uzupełnienia do 5,0 m2 w jednym miejscu, z deszczułek - brzozowych kl. II o grub. 22 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0240	Uzupełnienie posadzek, o pow. uzupełnienia do 5,0 m2 w jednym miejscu, z deszczułek - bukowych kl. I o grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0241	Uzupełnienie posadzek, o pow. uzupełnienia do 5,0 m2 w jednym miejscu, z deszczułek - bukowych kl. II o grub. 19 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0250	Uzupełnienie posadzek, o pow. uzupełnienia do 5,0 m2 w jednym miejscu, z deszczułek - bukowych kl. I o grub. 22 mm	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0806-0251	Uzupełnienie posadzek, o pow. uzupełnienia do 5,0 m2 w jednym miejscu, z deszczułek - bukowych kl. II o grub. 22 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0411-A	Wymiana elementów podłóg z desek:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0411-0100	Wymiana elementów podłóg z desek - legarów na podsypce	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0411-0200	Wymiana elementów podłóg z desek - legarów na filarkach	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0411-0300	Wymiana elementów podłóg z desek - ślepych podłóg z desek niestruganych o grub. 25 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0411-0400	Wymiana elementów podłóg z desek - ślepych podłóg z desek niestruganych o grub. 32 mm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0411-0500	Wymiana elementów podłóg z desek - białych podłóg z desek podłogowych o grub. 25 mm, kl. II	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0411-0600	Wymiana elementów podłóg z desek - białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm, kl. II	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0411-0700	Wymiana elementów podłóg z desek - listew przyściennych z drewna iglastego 35x23 mm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0814	Uzupełnienie posadzek z deszczułek (o pow. uzupełnienia do 5 m2 w 1 msc.):	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0814-0100	Uzupełnienie posadzek z deszczułek (o pow. uzupełnienia do 5 m2 w 1 msc.), o grubości - 19 mm, dębowych lub jesionowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0814-0300	Uzupełnienie posadzek z deszczułek (o pow. uzupełnienia do 5 m2 w 1 msc.), o grubości - 22 mm, dębowych lub jesionowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0814-0500	Uzupełnienie posadzek z deszczułek (o pow. uzupełnienia do 5 m2 w 1 msc.), o grubości - 19 mm, bukowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0814-0700	Uzupełnienie posadzek z deszczułek (o pow. uzupełnienia do 5 m2 w 1 msc.), o grubości - 22 mm, bukowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0815	Wymiana listew przyściennych z drewna iglastego i pojedynczych deszczułek:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0815-0800	Wymiana listew przyściennych z drewna iglastego	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0815-0900	Wymiana pojedynczych deszczułek	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0820-A	Wymiana desek podłogowych o grub. 32 mm:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0820-0100	Wymiana desek podłogowych o grub. 32 mm, w ilości - do 2 m2	m2
Biuletyn BRR	4.3.530.00.3	Rozbiórki podłóg i posadzek drewnianych, drewnopodobnych i korkowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0801-E	Rozebranie podłóg i posadzek drewnianych:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0801-0500	Rozebranie podłóg i posadzek drewnianych - posadzek z deszczułek nadających się do ponownego wbudowania	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0801-0501	Rozebranie podłóg i posadzek drewnianych - posadzek z deszczułek nienadających się do ponownego wbudowania	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0801-0502	Rozebranie podłóg i posadzek drewnianych - posadzek z deszczułek nadających się do ponownego wbudowania z oczyszczeniem deszczułek z rozbiórki, posegregowaniem i powiązaniem w wiązki	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0801-0600	Rozebranie podłóg i posadzek drewnianych - podłóg białych z desek na legarach	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0801-0601	Rozebranie podłóg i posadzek drewnianych - podłóg ślepych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0428	Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0428-0100	Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych - podłóg ślepych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0428-0200	Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych - podłóg białych na półwpust	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0428-0300	Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych - podłóg białych na wpust	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0428-0400	Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych - legarów podłogowych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0816-F	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów i oczyszczenie deszczułek z rozbiórki, z posegregowaniem i powiązaniem:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0816-0600	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów i oczyszczenie deszczułek z rozbiórki, z posegregowaniem i powiązaniem - rozebranie posadzek	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0816-0700	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów i oczyszczenie deszczułek z rozbiórki, z posegregowaniem i powiązaniem - oczyszczenie deszczułek	m2
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 0814-I	Rozebranie, oczyszczenie i ponowne ułożenie deszczułek posadzkowych:	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 0814-0900	Rozebranie, oczyszczenie i ponowne ułożenie deszczułek posadzkowych, na lepiku, z oszlifowaniem	m2
Biuletyn BRR	4.3.530.00.4	Podłogi i posadzki drewniane, drewnopodobne i korkowe w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0505-I	Podłoga z desek nieobrzynanych grub. 32 mm:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0505-0680	Podłoga z desek nieobrzynanych grub. 32 mm - z przycięciem styków i ostruganiem jednej strony	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0601-A	Ułożenie podłogi na legarach z mocowaniem listew przyściennych i dwukrotnym zaimpregnowaniem drewna:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0601-0500	Ułożenie podłogi na legarach z mocowaniem listew przyściennych i dwukrotnym zaimpregnowaniem drewna, z desek o grubości - 25 mm, dwustronnie struganych	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0603-C	Ułożenie ślepej podłogi z desek o grub. 25 mm na legarach:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0603-0520	Ułożenie ślepej podłogi z desek o grub. 25 mm na legarach - ułożonych krzyżowo	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0604-D	Ułożenie podłogi z desek o grub. 32 mm, dwustronnie struganych, na legarach:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0604-0530	Ułożenie podłogi z desek o grub. 32 mm, dwustronnie struganych, na legarach - z mocowaniem listew przyściennych	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0607-C	Ułożenie posadzki z deszczułek posadzkowych dębowych kl. I, grub. 22 mm w jodełkę, cegiełkę lub tzw. pasy krakowskie:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0607-0620	Ułożenie posadzki z deszczułek posadzkowych dębowych kl. I, grub. 22 mm w jodełkę, cegiełkę lub tzw. pasy krakowskie, na lepiku	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0608-D	Ułożenie posadzki z deszczułek posadzkowych dębowych kl. I, grub. 22 mm w jodełkę, cegiełkę lub tzw. pasy krakowskie:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0608-0630	Ułożenie posadzki z deszczułek posadzkowych dębowych kl. I, grub. 22 mm w jodełkę, cegiełkę lub tzw. pasy krakowskie, na gwoździe, z ułożeniem izolacji z papy	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0609-E	Ułożenie posadzki z płyt mozaikowych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0609-0640	Ułożenie posadzki z płyt mozaikowych - dębowych kl. I, grub. 10 mm, na kleju	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0610-F	Ułożenie posadzki z desek klejonych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0610-0651	Ułożenie posadzki z desek klejonych - barlineckich dębowych lub bukowych	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1301-A	Uzupełnienie posadzki z deszczułek dębowych kl. I, grub. 22 mm (o pow. do 5 m2 w 1 msc.):	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1301-1700	Uzupełnienie posadzki z deszczułek dębowych kl. I, grub. 22 mm (o pow. do 5 m2 w 1 msc.), mocowanych na lepiku	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1301-1710	Uzupełnienie posadzki z deszczułek dębowych kl. I, grub. 22 mm (o pow. do 5 m2 w 1 msc.), mocowanych na gwoździe	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1304-G	Wymiana cokołów z drewna liściastego:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1304-1760	Wymiana cokołów z drewna liściastego - bukowego	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1305-H	Wymiana listew przyściennych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1305-1770	Wymiana listew przyściennych - dębowych lub jesionowych	m
Biuletyn BRR	4.3.540.00.2	Remont posadzek bezspoinowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0817-E	Uzupełnienie listew przyściennych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0817-0500	Uzupełnienie listew przyściennych z PVC	m
Biuletyn BRR	4.3.540.00.3	Rozbiórki posadzek bezspoinowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0801-G	Zerwanie posadzek:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0801-0700	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2
Biuletyn BRR	4.3.540.00.4	Posadzki bezspoinowe w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0501-H	Ułożenie posadzki bezspoinowej:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0501-0370	Ułożenie posadzki z gumolitu	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0502-D	Ułożenie posadzki bezspoinowej:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0502-0430	Ułożenie posadzki z mas szpachlowych	m2
Biuletyn BRR	4.3.575.00.2	Naprawa podłóg i posadzek, okładzin schodów	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0802	Naprawa posadzek z cegły na zaprawie cementowej:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0802-0100	Naprawa posadzek na zaprawie cementowej, z cegły - pełnej kl. 20, o grub. 1/4 c.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0802-0101	Naprawa posadzek na zaprawie cementowej, z cegły - klinkierowej kl. 35, o grub. 1/4 c.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0802-0102	Naprawa posadzek na zaprawie cementowej, z cegły - pełnej kl. 15, o grub. 1/4 c.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0802-0103	Naprawa posadzek na zaprawie cementowej, z cegły - pełnej kl. 10, o grub. 1/4 c.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0802-0105	Naprawa posadzek na zaprawie cementowej, z cegły - klinkierowej kl. 45, o grub. 1/4 c.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0802-0200	Naprawa posadzek na zaprawie cementowej, z cegły - pełnej kl. 20, o grub. 1/2 c.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0802-0201	Naprawa posadzek na zaprawie cementowej, z cegły - klinkierowej kl. 35, o grub. 1/2 c.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0802-0202	Naprawa posadzek na zaprawie cementowej, z cegły - pełnej kl. 15, o grub. 1/2 c.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0802-0203	Naprawa posadzek na zaprawie cementowej, z cegły - pełnej kl. 10, o grub. 1/2 c.	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0802-0205	Naprawa posadzek na zaprawie cementowej, z cegły - klinkierowej kl. 45, o grub. 1/2 c.	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1302	Reperacja okładziny stopni schodów o szer. do 50 cm z kamienia (bez kosztów kamienia):	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1302-0110	Reperacja okładziny stopni schodów o szer. do 50 cm z kamienia (bez kosztów kamienia) - miękkiego	m
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1302-0120	Reperacja okładziny stopni schodów o szer. do 50 cm z kamienia (bez kosztów kamienia) - twardego	m
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1302-0200	Reperacja okładziny stopni schodów o szer. do 50 cm z kamienia (bez kosztów kamienia) - dodatek za każde 25 cm szer. ponad 50 cm	m
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1307	Reperacja posadzki z kamienia (bez kosztów kamienia):	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1307-0110	Reperacja posadzki z kamienia (bez kosztów kamienia) - miękkiego, z elem. prostokątnych o obwodzie do 6 m/m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1307-0120	Reperacja posadzki z kamienia (bez kosztów kamienia) - twardego, z elem. prostokątnych o obwodzie do 6 m/m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1307-0210	Reperacja posadzki z kamienia (bez kosztów kamienia) - miękkiego, z elem. wielobocznych o obwodzie do 6 m/m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1307-0220	Reperacja posadzki z kamienia (bez kosztów kamienia) - twardego, z elem. wielobocznych o obwodzie do 6 m/m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1307-0310	Reperacja posadzki z kamienia (bez kosztów kamienia) - miękkiego, z elem. prostokątnych o obwodzie powyżej 6 m/m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1307-0320	Reperacja posadzki z kamienia (bez kosztów kamienia) - twardego, z elem. prostokątnych o obwodzie powyżej 6 m/m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1307-0410	Reperacja posadzki z kamienia (bez kosztów kamienia) - miękkiego, z elem. wielobocznych o obwodzie powyżej 6 m/m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1307-0420	Reperacja posadzki z kamienia (bez kosztów kamienia) - twardego, z elem. wielobocznych o obwodzie powyżej 6 m/m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1308	Reperacja posadzki kamiennej o pow. do 3,0 m2, przy szer. elem. do 50 cm (bez kosztów kamienia):	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1308-0110	Reperacja posadzki kamiennej o pow. do 3,0 m2, przy szer. elem. do 50 cm, z kamienia (bez kosztów kamienia) - miękkiego	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1308-0120	Reperacja posadzki kamiennej o pow. do 3,0 m2, przy szer. elem. do 50 cm, z kamienia (bez kosztów kamienia) - twardego	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1308-0200	Reperacja posadzki kamiennej o pow. do 3,0 m2, przy szer. elem. do 50 cm (bez kosztów kamienia) - dodatek za każde 25 cm szer. elem. kamiennego ponad 50 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0818-B	Naprawa posadzki z wykładzin rulonowych (bez kosztów wykładzin):	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0818-0250	Naprawa posadzki z wykładzin rulonowych (bez kosztów wykładzin), o powierzchni - do 1,0 m2 w 1 msc.	m2
Biuletyn BRR	4.3.575.00.4	Naprawa podłóg i posadzek, okładzin schodów w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1306-I	Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych deszczułek:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 1306-1780	Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych deszczułek - dębowych kl. I, grub. 22 mm	szt.
Biuletyn BRR	4.3.599.00.2	Roboty towarzyszące robotom remontowym posadzkarskim, gdzie indziej niesklasyfikowane	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0807-A	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0807-0100	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek - ręczne ocyklinowanie nowych posadzek	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0807-0200	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek - ręczne ocyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0807-0300	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek - mechaniczne ocyklinowanie posadzek w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0807-0400	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek - mechaniczne ocyklinowanie posadzek w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0807-0500	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek - zapastowanie wraz z froterowaniem posadzek	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0816-A	Ocyklinowanie oraz zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczułek:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0816-0100	Ocyklinowanie oraz zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczułek - ocyklinowanie posadzek z deszczułek nowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0816-0200	Ocyklinowanie oraz zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczułek - ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych, niezniszczonych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0816-0300	Ocyklinowanie oraz zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczułek - ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych, bardzo zniszczonych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0816-0400	Ocyklinowanie oraz zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczułek - ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0816-0500	Ocyklinowanie oraz zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczułek - zapastowanie i froterowanie posadzek	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0820-C	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0820-0301	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych, o grubości - 3,2 mm, z zapastowaniem	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0820-0302	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych, o grubości - 5,0 mm, z zapastowaniem	m2
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0117-A	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów (bez kosztów materiałów):	
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0117-0100	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów - montaż konstrukcji podłogi bez kosztów materiałów	m2
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0117-0200	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów - ułożenie chodnika gumowego bez kosztów materiałów	m2
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0117-0300	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów - zabezpieczenie otworów drzwiowych bez kosztów materiałów	szt.
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 0816-H	Woskowanie podłóg:	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 0816-0800	Woskowanie podłóg - drewnianych	m2
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0816	Mechaniczne szlifowanie starego parkietu (o pow. ponad 8 m2):	
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0816-0300	Mechaniczne szlifowanie starego parkietu (o pow. ponad 8 m2), z deszczułek	m2
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0816-0500	Mechaniczne szlifowanie starego parkietu (o pow. ponad 8 m2), z mozaiki	m2
Biuletyn BRR	4.3.599.00.4	Roboty towarzyszące robotom remontowym posadzkarskim, gdzie indziej niesklasyfikowane w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0506-J	Przygotowanie i montaż cokolika z drewna iglastego:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0506-0690	Przygotowanie i montaż cokolika z drewna iglastego, o szerokości - 10 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0507-B	Przygotowanie i montaż listew z drewna iglastego:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. V 0507-0710	Przygotowanie i montaż listew z drewna iglastego - podłogowych	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0612-H	Umocowanie cokołu przyściennego:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0612-0670	Umocowanie cokołu przyściennego - z obsadzeniem kołków	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0613-I	Pastowanie posadzek:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0613-0680	Pastowanie posadzek - parkietu i posadzek taflowych	m2
Biuletyn BRR	4.4.100.00	ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE	
Biuletyn BRR	4.4.110.00.2	Malowanie wewnętrzne budynków i budowli w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-B	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą klejową w kolorze jasnym, z zeskrobaniem starej farby:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-0200	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą klejową w kolorze jasnym, z zeskrobaniem starej farby, z zastosowaniem - ciasta wap., na wys. do 5 m od podłogi	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-0201	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą klejową w kolorze jasnym, z zeskrobaniem starej farby, z zastosowaniem - wapna suchogaszonego, na wys. do 5 m od podłogi	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-0202	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą klejową w kolorze jasnym, z zeskrobaniem starej farby, z zastosowaniem - wapna suchogaszonego, na wys. ponad 5 do 10 m od podłogi	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-0203	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą klejową w kolorze jasnym, z zeskrobaniem starej farby, z zastosowaniem - wapna suchogaszonego, na wys. ponad 10 do 20 m od podłogi	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-0204	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą klejową w kolorze jasnym, z zeskrobaniem starej farby, z zastosowaniem - wapna suchogaszonego, przy malowaniu klatek schodowych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-C	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą klejową w kolorze jasnym, z przetarciem tynków:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-0300	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą klejową w kolorze jasnym, z przetarciem tynków, z zastosowaniem - ciasta wap., na wys. do 5 m od podłogi	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-0301	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą klejową w kolorze jasnym, z przetarciem tynków, z zastosowaniem - wapna suchogaszonego, na wys. do 5 m od podłogi	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-0302	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą klejową w kolorze jasnym, z przetarciem tynków, z zastosowaniem - wapna suchogaszonego, na wys. ponad 5 do 10 m od podłogi	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-0303	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą klejową w kolorze jasnym, z przetarciem tynków, z zastosowaniem - wapna suchogaszonego, na wys. ponad 10 do 20 m od podłogi	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-0304	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą klejową w kolorze jasnym, z przetarciem tynków, z zastosowaniem - wapna suchogaszonego, przy malowaniu klatek schodowych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-D	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, na wysokości - do 5 m od podłogi	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-0401	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, na wysokości - ponad 5 do 10 m od podłogi	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-0402	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, na wysokości - ponad 10 do 20 m od podłogi	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-0403	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni - przy malowaniu klatek schodowych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-E	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przetarciem tynków:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-0500	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przetarciem tynków, z zastosowaniem - ciasta wap., na wys. do 5 m od podłogi	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-0501	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przetarciem tynków, z zastosowaniem - wapna suchogaszonego, na wys. do 5 m od podłogi	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-0502	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przetarciem tynków, z zastosowaniem - wapna suchogaszonego, na wys. ponad 5 do 10 m od podłogi	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-0503	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przetarciem tynków, z zastosowaniem - wapna suchogaszonego, na wys. ponad 10 do 20 m od podłogi	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0605-0504	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przetarciem tynków, z zastosowaniem - wapna suchogaszonego, przy malowaniu klatek schodowych	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0807-F	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0807-0600	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek - trzykrotne lakierowanie posadzek lakierem chemoutwardzalnym	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1202-A	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1202-0100	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, w kolorze - jasnym - sufitów w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1202-0200	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, w kolorze - jasnym - sufitów w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1202-0300	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, w kolorze - jasnym - ścian w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1202-0400	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, w kolorze - jasnym - ścian w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1202-0500	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, w kolorze - nieintensywnym	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1202-0600	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, w kolorze - intensywnym	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1203	Nałożenie deseni wałkiem na ścianach uprzednio malowanych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1203-0400	Nałożenie deseni wałkiem na ścianach uprzednio malowanych - w jednym kolorze intensywnym	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1203-0500	Nałożenie deseni wałkiem na ścianach uprzednio malowanych - w dwóch kolorach intensywnych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1204-A	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków sufitów:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie starych tynków sufitów farbami - emulsyjnymi białymi	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1204-0101	Dwukrotne malowanie starych tynków sufitów farbami - emulsyjnymi akrylowymi białymi	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1204-0102	Dwukrotne malowanie starych tynków sufitów farbami - lateksowymi	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1204-B	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - emulsyjnymi białymi	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1204-0201	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - emulsyjnymi akrylowymi białymi	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1204-0202	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - lateksowymi	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1204-C	Malowanie farbami emulsyjnymi białymi:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1204-0300	Malowanie farbami emulsyjnymi białymi - dwukrotne - tynków gładkich elewacji	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1204-0400	Malowanie farbami emulsyjnymi białymi - dwukrotne - powierzchni betonowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1204-0500	Malowanie farbami emulsyjnymi białymi - jednokrotne - starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1204-0600	Malowanie farbami emulsyjnymi białymi - jednokrotne - tynków gładkich elewacji	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1204-0700	Malowanie farbami emulsyjnymi białymi - jednokrotne - powierzchni betonowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1206-A	Malowanie emaliami ftalowymi starych tynków wewnętrznych ścian:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1206-0101	Malowanie emaliami ftalowymi starych tynków wewnętrznych ścian - jednokrotne bez szpachlowania, o pow. w 1 msc. ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1206-0201	Malowanie emaliami ftalowymi starych tynków wewnętrznych ścian - dwukrotne bez szpachlowania, o pow. w 1 msc. ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1206-0301	Malowanie emaliami ftalowymi starych tynków wewnętrznych ścian - jednokrotne z jednokrotnym szpachlowaniem, o pow. w 1 msc. ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1206-0311	Malowanie emaliami ftalowymi starych tynków wewnętrznych ścian - jednokrotne z jednokrotnym szpachlowaniem, o pow. w 1 msc. 3,0 - 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1206-0321	Malowanie emaliami ftalowymi starych tynków wewnętrznych ścian - jednokrotne z jednokrotnym szpachlowaniem, o pow. w 1 msc. do 3,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1206-0401	Malowanie emaliami ftalowymi starych tynków wewnętrznych ścian - dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem, o pow. w 1 msc. ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1206-0411	Malowanie emaliami ftalowymi starych tynków wewnętrznych ścian - dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem, o pow. w 1 msc. 3,0 - 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1206-0421	Malowanie emaliami ftalowymi starych tynków wewnętrznych ścian - dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem, o pow. w 1 msc. do 3,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1206-0501	Malowanie emaliami ftalowymi starych tynków wewnętrznych ścian - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem, o pow. w 1 msc. ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1206-0521	Malowanie emaliami ftalowymi starych tynków wewnętrznych ścian - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem, o pow. w 1 msc. do 3,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1206-F	Malowanie emaliami ftalowymi starych tynków wewnętrznych sufitów:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1206-0601	Malowanie emaliami ftalowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - jednokrotne bez szpachlowania, o pow. w 1 msc. ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1206-0701	Malowanie emaliami ftalowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - dwukrotne bez szpachlowania, o pow. w 1 msc. ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1206-0801	Malowanie emaliami ftalowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - jednokrotne z jednokrotnym szpachlowaniem, o pow. w 1 msc. ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1206-0901	Malowanie emaliami ftalowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem, o pow. w 1 msc. ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1206-1001	Malowanie emaliami ftalowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem, o pow. w 1 msc. ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1207-B	Dwukrotne malowanie emaliami ftalowymi pasów (cokołów):	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1207-0201	Dwukrotne malowanie emaliami ftalowymi pasów (cokołów), o wysokości - do 20 cm	m
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0118-A	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów (bez kosztów materiałów):	
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0118-0100	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów - czyszczenie konstrukcji z rdzy bez kosztów materiałów	m2
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0118-0200	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów - czyszczenie konstrukcji ze starej farby bez kosztów materiałów	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0118-0300	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów - malowanie dwukrotne emalią ftalową ścian i sufitów bez kosztów materiałów	m2
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0118-0500	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów - malowanie dwukrotne drzwi drewnianych bez kosztów materiałów	m2
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0118-0600	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów - malowanie wnętrza kabiny na gładko bez kosztów materiałów	m2
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0118-0700	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów - malowanie wnętrza kabiny w deseń bez kosztów materiałów	m2
Biuletyn BRR	4.4.110.00.4	Malowanie wewnętrzne budynków i budowli zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0614-J	Lakierowanie:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XI 0614-0690	Lakierowanie - posadzek i parkietów drewnianych	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0101-B	Pobielenie wapnem powierzchni ceglanych, kamiennych lub rapowanych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0101-0110	Pobielenie wapnem powierzchni ceglanych, kamiennych lub rapowanych - jednokrotnie	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0101-0120	Pobielenie wapnem powierzchni ceglanych, kamiennych lub rapowanych - dwukrotnie	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0102-B	Pobielenie wapnem powierzchni z uprzednim zagruntowaniem mydłem:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0102-0210	Pobielenie wapnem powierzchni z uprzednim zagruntowaniem mydłem - jednokrotnie	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0102-0220	Pobielenie wapnem powierzchni z uprzednim zagruntowaniem mydłem - dwukrotnie	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0103-B	Pobielenie powierzchni otynkowanych z dodaniem koloru i zagruntowaniem:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0103-0310	Pobielenie powierzchni otynkowanych z dodaniem koloru i zagruntowaniem - jednokrotnie	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0103-0330	Pobielenie powierzchni otynkowanych z dodaniem koloru i zagruntowaniem - dwukrotnie	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0201-B	Pobielenie sufitów z dwukrotnym zagruntowaniem:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0201-0910	Pobielenie z dwukrotnym zagruntowaniem sufitów - gładkich z fasetami	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0201-1010	Pobielenie z dwukrotnym zagruntowaniem sufitów - z lekką sztukaterią	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0202-B	Malowanie wysokojakościowe klejowe ścian gładkich kolorami jasnymi, z zagruntowaniem:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0202-1110	Malowanie wysokojakościowe klejowe ścian gładkich kolorami jasnymi, z zagruntowaniem - jeden raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0202-1120	Malowanie wysokojakościowe klejowe ścian gładkich kolorami jasnymi, z zagruntowaniem - dwa razy	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0203-B	Malowanie wysokojakościowe klejowe ścian gładkich kolorami pełnymi ciemnymi, z zagruntowaniem:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0203-1210	Malowanie wysokojakościowe klejowe ścian gładkich kolorami pełnymi ciemnymi, z zagruntowaniem - jeden raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0203-1220	Malowanie wysokojakościowe klejowe ścian gładkich kolorami pełnymi ciemnymi, z zagruntowaniem - dwa razy	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0204-B	Malowanie wysokojakościowe klejowe kolorami pełnymi:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0204-1310	Malowanie wysokojakościowe klejowe kolorami pełnymi - pasków konturowanych o szer. od 3 do 5 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0204-1410	Malowanie wysokojakościowe klejowe kolorami pełnymi - pasków pojedynczych o szer. do 1 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0205-B	Malowanie wysokojakościowe klejowe - wykonanie 1 m fryzów narożnych podziałowych lub cokołowych z odbiciem szablonu sznurem:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0205-1510	Malowanie wysokojakościowe klejowe - wykonanie 1 m fryzów narożnych podziałowych lub cokołowych z odbiciem szablonu sznurem przy średniej szer. fryzu - do 10 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0206-B	Malowanie wysokojakościowe klejowe - wypatronowanie 1 m szlaczka lub fryzu w jednym kolorze:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0206-1610	Malowanie wysokojakościowe klejowe - wypatronowanie 1 m szlaczka lub fryzu w jednym kolorze, o szerokości - do 5 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0206-1620	Malowanie wysokojakościowe klejowe - wypatronowanie 1 m szlaczka lub fryzu w jednym kolorze, o szerokości - od 6 do 15 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0207-B	Malowanie wysokojakościowe klejowe - wypatronowanie 1 m szlaczka lub fryzu w dwu lub więcej kolorach:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0207-1710	Malowanie wysokojakościowe klejowe - wypatronowanie 1 m szlaczka lub fryzu w dwu lub więcej kolorach o szerokości - od 10 do 25 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0207-1720	Malowanie wysokojakościowe klejowe - wypatronowanie 1 m szlaczka lub fryzu w dwu lub więcej kolorach o szerokości - od 25 do 50 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0208-B	Malowanie wysokojakościowe klejowe - wypatronowanie 1 m2 deseniu:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0208-1810	Malowanie wysokojakościowe klejowe - wypatronowanie 1 m2 deseniu - w jednym kolorze	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0208-1910	Malowanie wysokojakościowe klejowe - wypatronowanie 1 m2 deseniu - w wielu kolorach	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0209-B	Pomalowanie wysokojakościowe klejowe sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią, z uprzednim zagruntowaniem:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0209-2010	Pomalowanie wysokojakościowe klejowe sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią, z uprzednim zagruntowaniem - w jednym kolorze	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0209-2110	Pomalowanie wysokojakościowe klejowe sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią, z uprzednim zagruntowaniem - każdy następny kolor	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0303-B	Pomalowanie wysokojakościowe emalią ftalową tynków na kolor biały:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0303-2410	Pomalowanie wysokojakościowe emalią ftalową tynków na kolor biały - pierwszy raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0303-2420	Pomalowanie wysokojakościowe emalią ftalową tynków na kolor biały - drugi raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0303-2430	Pomalowanie wysokojakościowe emalią ftalową tynków na kolor biały - trzeci raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0304-B	Pomalowanie wysokojakościowe emalią ftalową tynków na kolor ciemny:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0304-2510	Pomalowanie wysokojakościowe emalią ftalową tynków na kolor ciemny - pierwszy raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0304-2520	Pomalowanie wysokojakościowe emalią ftalową tynków na kolor ciemny - drugi raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0304-2530	Pomalowanie wysokojakościowe emalią ftalową tynków na kolor ciemny - trzeci raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0305-B	Tepowanie szczotkami ścian malowanych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0305-2610	Tepowanie szczotkami ścian malowanych - wyrobami ftalowymi	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0306-B	Flejsowanie pędzlem ścian malowanych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0306-2710	Flejsowanie pędzlem ścian malowanych - wyrobami ftalowymi	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0307-B	Malowanie sztablatur emalią ftalową trzykrotnie:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0307-2810	Malowanie sztablatur emalią ftalową trzykrotnie - z dwukrotnym zagruntowaniem, trzykrotnym szlifowaniem i tepowaniem powierzchni	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0410-B	Pomalowanie emalią ftalową struganych podłóg, ścianek działowych, listew szerszych od 15 cm:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0410-3810	Pomalowanie emalią ftalową struganych podłóg, ścianek działowych, listew szerszych od 15 cm - pierwszy raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0410-3820	Pomalowanie emalią ftalową struganych podłóg, ścianek działowych, listew szerszych od 15 cm - drugi raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0410-3830	Pomalowanie emalią ftalową struganych podłóg, ścianek działowych, listew szerszych od 15 cm - trzeci raz	m2
Biuletyn BRR	4.4.120.00.2	Przygotowanie podłoża wewnątrz budynków i budowli do malowania w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1202-G	Przygotowanie podłoża w pomieszczeniach do malowania:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1202-0700	Przygotowanie podłoża w pomieszczeniach do malowania - skasowanie zacieków	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1202-0800	Przygotowanie podłoża w pomieszczeniach do malowania - zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1202-0900	Przygotowanie podłoża w pomieszczeniach do malowania - zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1204-H	Przygotowanie powierzchni starych tynków pod malowanie:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków pod malowanie - emulsyjne (z poszpachlowaniem nierówności - sfalowań)	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1208-B	Ługowanie farby z tynków ścian:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1208-0200	Ługowanie z tynków ścian farby - olejnej	m2
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 1217-A	Mycie po osmaleniu ogniem, jako oddzielna robota, przed przetarciem lub malowaniem:	
Biuletyn BRR	KNR-SEK 4-01 1217-0100	Mycie po osmaleniu ogniem, jako oddzielna robota, przed przetarciem lub malowaniem - ścian i stropów	m2
Biuletyn BRR	4.4.120.00.4	Przygotowanie podłoża wewnątrz budynków i budowli zabytkowych do malowania	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0104-B	Zagruntowanie ścian mydłem:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0104-0410	Zagruntowanie mydłem ścian - otynkowanych	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0301-B	Szpachlowanie i szlifowanie ścian uprzednio zagruntowanych pokostem:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0301-2210	Szpachlowanie i szlifowanie ścian uprzednio zagruntowanych pokostem - pierwszy raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0301-2220	Szpachlowanie i szlifowanie ścian uprzednio zagruntowanych pokostem - drugi raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0301-2230	Szpachlowanie i szlifowanie ścian uprzednio zagruntowanych pokostem - trzeci raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0302-B	Zagruntowanie pokostem:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0302-2310	Zagruntowanie pokostem - pod szpachlowanie	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0411-B	Zagruntowanie struganych podłóg, ścianek, listew:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0411-3910	Zagruntowanie struganych podłóg, ścianek, listew, o szerokości - ponad 15 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0412-B	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg, ścianek działowych itp. uprzednio zagruntowanych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0412-4010	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg, ścianek działowych itp. uprzednio zagruntowanych - pierwszy raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0412-4020	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg, ścianek działowych itp. uprzednio zagruntowanych - drugi raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0412-4030	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg, ścianek działowych itp. uprzednio zagruntowanych - trzeci raz	m2
Biuletyn BRR	4.4.130.00.2	Remont impregnacji i powłok ochronnych powierzchni betonowych i murowanych	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1010-A	Malowanie emalią chlorokauczukową chemoodporną białą powierzchni konstrukcji betonowych:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1010-0111	Malowanie emalią chlorokauczukową chemoodporną białą powierzchni konstrukcji betonowych - poziomych	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1010-0211	Malowanie emalią chlorokauczukową chemoodporną białą powierzchni konstrukcji betonowych - pionowych, skośnych i cylindrycznych	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1010-0311	Malowanie emalią chlorokauczukową chemoodporną białą powierzchni konstrukcji betonowych - sufitowych	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1010-D	Malowanie emalią poliwinylową chemoodporną białą konstrukcji betonowych:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1010-0401	Malowanie emalią poliwinylową chemoodporną białą konstrukcji betonowych - poziomych	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1010-0501	Malowanie emalią poliwinylową chemoodporną białą konstrukcji betonowych - pionowych, skośnych i cylindrycznych	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1010-0601	Malowanie emalią poliwinylową chemoodporną białą konstrukcji betonowych - sufitowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0301	Dwuwarstwowe malarskie powłoki ochronne na bazie farby dyspersyjnej weber.tec 771, nakładane na powierzchniach betonowych:	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR K-21 0301-0100	Dwuwarstwowe malarskie powłoki ochronne na bazie farby dyspersyjnej weber.tec 771, nakładane na powierzchniach betonowych metodą - ręczną, na powierzchniach poziomych i pionowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0301-0200	Dwuwarstwowe malarskie powłoki ochronne na bazie farby dyspersyjnej weber.tec 771, nakładane na powierzchniach betonowych metodą - ręczną, na powierzchniach sufitowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0301-0300	Dwuwarstwowe malarskie powłoki ochronne na bazie farby dyspersyjnej weber.tec 771, nakładane na powierzchniach betonowych metodą - natrysku, na powierzchniach poziomych i pionowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0301-0400	Dwuwarstwowe malarskie powłoki ochronne na bazie farby dyspersyjnej weber.tec 771, nakładane na powierzchniach betonowych metodą - natrysku, na powierzchniach sufitowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0302	Impregnacja hydrofobowa środkiem rozpuszczalnikowym weber.tec 773:	
Biuletyn BRR	KNR K-21 0302-0100	Impregnacja hydrofobowa środkiem rozpuszczalnikowym weber.tec 773, powierzchni - betonowych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0302-0200	Impregnacja hydrofobowa środkiem rozpuszczalnikowym weber.tec 773, powierzchni - tynków	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0302-0300	Impregnacja hydrofobowa środkiem rozpuszczalnikowym weber.tec 773, powierzchni - porowatych materiałów ceramicznych	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0302-0400	Impregnacja hydrofobowa środkiem rozpuszczalnikowym weber.tec 773, powierzchni - z cegły klinkierowej	m2
Biuletyn BRR	KNR K-21 0302-0500	Impregnacja hydrofobowa środkiem rozpuszczalnikowym weber.tec 773, powierzchni - z kamienia naturalnego i sztucznego	m2
Biuletyn BRR	4.4.140.00.2	Malowanie zewnętrzne budynków i budowli w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0607-A	Dwukrotne malowanie farbą tynków zewnętrznych:	
Biuletyn BRR	KNNR 3 0607-0300	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą - emulsyjną, z przetarciem tynków	m2
Biuletyn BRR	KNNR 3 0607-0400	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą - emulsyjną, bez przetarcia tynków	m2
Biuletyn BRR	4.4.140.00.4	Malowanie zewnętrzne budynków i budowli zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0105-B	Pomalowanie elewacji wapnem tzw. „szwedzkim”:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0105-0510	Pomalowanie elewacji wapnem tzw. „szwedzkim” - jednokrotnie	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0105-0520	Pomalowanie elewacji wapnem tzw. „szwedzkim” - dwukrotnie	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0106-B	Malowanie elewacji farbą kazeinową, z uprzednim zagruntowaniem kolorem:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0106-0610	Malowanie elewacji farbą kazeinową, z uprzednim zagruntowaniem kolorem - jednokrotnie	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0107-B	Malowanie profili ciągnionych farbą „szwedzką”, z zagruntowaniem:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0107-0710	Malowanie farbą „szwedzką” z zagruntowaniem profili ciągnionych o szerokości - do 5 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0107-0720	Malowanie farbą „szwedzką” z zagruntowaniem profili ciągnionych o szerokości - od 5 cm do 10 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0107-0730	Malowanie farbą „szwedzką” z zagruntowaniem profili ciągnionych o szerokości - od 10 cm do 20 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0107-0740	Malowanie farbą „szwedzką” z zagruntowaniem profili ciągnionych o szerokości - ponad 20 cm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0108-B	Malowanie wystrojów sztukatorskich farbą „szwedzką”, z zagruntowaniem:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0108-0810	Malowanie farbą „szwedzką” z zagruntowaniem wystrojów sztukatorskich o charakterze - prostym	m2
Biuletyn BRR	4.4.160.00.2	Malowanie stolarki i ślusarki budowlanej oraz elementów sanitarnych w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1209-B	Malowanie emalią ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1209-0201	Malowanie emalią ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej, o powierzchni - ponad 0,5 do 1,0 m2 - jednokrotne	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1209-0301	Malowanie emalią ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej, o powierzchni - ponad 1,0 m2 - jednokrotne	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1209-0401	Malowanie emalią ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej, o powierzchni - do 0,5 m2 - dwukrotne	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1209-0501	Malowanie emalią ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej, o powierzchni - ponad 0,5 do 1,0 m2 - dwukrotne	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1209-0601	Malowanie emalią ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej, o powierzchni - ponad 1,0 m2 - dwukrotne	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1209-G	Malowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1209-0701	Malowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych, o powierzchni - do 1,0 m2 - jednokrotne	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1209-0801	Malowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych, o powierzchni - ponad 1,0 m2 - jednokrotne	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1209-0901	Malowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych, o powierzchni - do 1,0 m2 - dwukrotne	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1209-1001	Malowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych, o powierzchni - ponad 1,0 m2 - dwukrotne	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1209-Ł	Malowanie emalią ftalową podokienników i innych elem. uprzednio malowanych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1209-1301	Malowanie emalią ftalową podokienników i innych elem. uprzednio malowanych, o powierzchni - do 0,52 m2 - dwukrotne	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1209-1401	Malowanie emalią ftalową podokienników i innych elem. uprzednio malowanych, o powierzchni - ponad 0,52 do 0,75 m2 - dwukrotne	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1209-O	Malowanie emalią ftalową brudników drzwiowych uprzednio malowanych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1209-1601	Malowanie emalią ftalową brudników drzwiowych uprzednio malowanych, o szerokości pasów - do 20 cm - jednokrotne	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1210	Dwukrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki drewnianej:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1210-0600	Dwukrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki drewnianej, o powierzchni - ponad 1,0 m2 - stolarki okiennej	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1210-1000	Dwukrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki drewnianej, o powierzchni - ponad 1,0 m2 - stolarki drzwiowej, ścianek i szafek	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1210-1400	Dwukrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki drewnianej, o powierzchni - ponad 0,25 do 0,75 m2 - podokienników i innych drobnych elem., dwukrotne	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-0101	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - jednokrotne malowanie ftalowe powierzchni pełnych metalowych, szpachlowanych jednokrotnie	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-0201	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - dwukrotne malowanie ftalowe powierzchni pełnych metalowych, szpachlowanych jednokrotnie	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-0300	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - miniowanie elementów metalowych pełnych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-0401	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - jednokrotne malowanie ftalowe prostych krat i balustrad	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-0501	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - dwukrotne malowanie ftalowe prostych krat i balustrad	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-0600	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - miniowanie prostych krat i balustrad	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-0801	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - dwukrotne malowanie ftalowe ozdobnych krat i balustrad	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-1001	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - jednokrotne malowanie ftalowe siatek ciągnionych i plecionych z ramkami	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-1101	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - dwukrotne malowanie ftalowe siatek ciągnionych i plecionych z ramkami	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-1200	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - miniowanie siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-1301	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - jednokrotne malowanie ftalowe okien i świetlików stalowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-1401	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - dwukrotne malowanie ftalowe okien i świetlików stalowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-1500	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - miniowanie okien i świetlików stalowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-1801	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - jednokrotne malowanie ftalowe grzejników radiatorowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-1901	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - dwukrotne malowanie ftalowe grzejników radiatorowych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-2001	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - jednokrotne malowanie ftalowe grzejników rurowych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-2101	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - dwukrotne malowanie ftalowe grzejników rurowych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-2201	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - jednokrotne malowanie ftalowe grzejników rurowo-żebrowych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-2301	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - dwukrotne malowanie ftalowe grzejników rurowo-żebrowych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-2401	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - jednokrotne malowanie ftalowe rynien i rur spustowych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-2501	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - dwukrotne malowanie ftalowe rynien i rur spustowych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-2600	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - miniowanie rynien i rur spustowych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-2701	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - jednokrotne malowanie ftalowe rur wodociągowych i gazowych fi do 50 mm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-2801	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - dwukrotne malowanie ftalowe rur wodociągowych i gazowych fi do 50 mm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-2900	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - miniowanie rur wodociągowych i gazowych fi do 50 mm	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-3001	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - jednokrotne malowanie ftalowe rur wodociągowych i gazowych fi ponad 50 do 100 mm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-3101	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - dwukrotne malowanie ftalowe rur wodociągowych i gazowych fi ponad 50 do 100 mm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-3200	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - miniowanie rur wodociągowych i gazowych fi ponad 50 do 100 mm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-3301	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - jednokrotne malowanie ftalowe rur wodociągowych i gazowych fi ponad 100 do 200 mm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-3401	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - dwukrotne malowanie ftalowe rur wodociągowych i gazowych fi ponad 100 do 200 mm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-3500	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - miniowanie rur wodociągowych i gazowych fi ponad 100 do 200 mm	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-3901	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - jednokrotne malowanie ftalowe rur kanalizacyjnych żeliwnych	m
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-5401	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - jednokrotne malowanie ftalowe rur wodociągowych i gazowych fi kratek, drzwiczek, itp. o pow. do 0,1 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-5501	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - dwukrotne malowanie ftalowe rur wodociągowych i gazowych fi kratek, drzwiczek, itp. o pow. do 0,1 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1212-5600	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - miniowanie kratek, drzwiczek, itp. o pow. do 0,1 m2	szt.
Biuletyn BRR	4.4.160.00.4	Malowanie stolarki i ślusarki budowlanej oraz elementów sanitarnych w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0409-B	Malowanie stolarki emalią ftalową:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0409-3710	Malowanie stolarki emalią ftalową - pierwszy raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0413-C	Pomalowanie emalią ftalową listew o grub. do 5 cm:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0413-4120	Pomalowanie emalią ftalową listew o grub. do 5 cm - pierwszy raz	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0413-4130	Pomalowanie emalią ftalową listew o grub. do 5 cm - drugi raz	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0414-C	Pomalowanie emalią ftalową cokolików i listew szer. od 10 do 15 cm:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0414-4220	Pomalowanie emalią ftalową cokolików i listew szer. od 10 do 15 cm - pierwszy raz	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0414-4230	Pomalowanie emalią ftalową cokolików i listew szer. od 10 do 15 cm - drugi raz	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0415	Słojowanie (fladrowanie) powierzchni stolarki, na gotowym podkładzie olejnym:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0415-4310	Słojowanie (fladrowanie) powierzchni stolarki, na gotowym podkładzie olejnym - na dąb lub orzech	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0415-4410	Słojowanie (fladrowanie) powierzchni stolarki, na gotowym podkładzie olejnym - na mahoń	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0502-B	Malowanie minią wyrobów stalowych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0502-4610	Pomalowanie minią - okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0503-B	Pomalowanie emalią ftalową okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0503-4710	Pomalowanie emalią ftalową okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - pierwszy raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0503-4720	Pomalowanie emalią ftalową okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - drugi raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0503-4730	Pomalowanie emalią ftalową okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - trzeci raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0506-B	Pomalowanie emalią ftalową elementów konstrukcyjnych metalowych (licząc w rozwinięciu):	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0506-5010	Pomalowanie emalią ftalową elementów konstrukcyjnych metalowych (licząc w rozwinięciu) - pierwszy raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0506-5020	Pomalowanie emalią ftalową elementów konstrukcyjnych metalowych (licząc w rozwinięciu) - drugi raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0506-5030	Pomalowanie emalią ftalową elementów konstrukcyjnych metalowych (licząc w rozwinięciu) - trzeci raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0601-B	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0601-5110	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0601-5120	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0603-B	Lakierowanie powierzchni metalowych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0603-5310	Lakierowanie powierzchni metalowych - pierwszy raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0603-5320	Lakierowanie powierzchni metalowych - drugi raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0604-B	Grafitowanie powierzchni:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0604-5410	Grafitowanie powierzchni - metalowych	m2
Biuletyn BRR	4.4.170.00.2	Przygotowanie podłoża stolarki i ślusarki budowlanej oraz elementów sanitarnych do malowania w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1211	Opalanie farby olejnej:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1211-0200	Opalanie farby olejnej z powierzchni - stolarki okiennej, o pow. ponad 1,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1211-0400	Opalanie farby olejnej z powierzchni - stolarki drzwiowej i szafek, o pow. ponad 1,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1211-0600	Opalanie farby olejnej z powierzchni - podokienników i innych drobnych elem., o pow. do 0,75 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1211-0700	Opalanie farby olejnej z powierzchni - metalowych pełnych do 0,5 m2	szt.
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1211-0800	Opalanie farby olejnej z powierzchni - metalowych pełnych ponad 0,5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1214-B	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1214-0200	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych - o pow. ponad 0,5 m2	m2
Biuletyn BRR	4.4.170.00.4	Przygotowanie podłoża stolarki i ślusarki budowlanej oraz elementów sanitarnych w obiektach zabytkowych do malowania	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0401-B	Usunięcie starej farby olejnej ze stolarki za pomocą ługowania:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0401-2910	Usunięcie starej farby olejnej ze stolarki za pomocą ługowania - pierwszy raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0401-2920	Usunięcie starej farby olejnej ze stolarki za pomocą ługowania - drugi raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0402-B	Oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0402-3010	Oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby - pod nowe malowanie	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0403-B	Zagruntowanie starej stolarki:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0403-3110	Zagruntowanie starej stolarki - z uprzednim poszpachlowaniem	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0404-B	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni starej stolarki, uprzednio zagruntowanej:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0404-3210	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni starej stolarki, uprzednio zagruntowanej - pierwszy raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0404-3220	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni starej stolarki, uprzednio zagruntowanej - drugi raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0404-3230	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni starej stolarki, uprzednio zagruntowanej - trzeci raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0405-B	Przygotowanie starej stolarki pod malowanie:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0405-3310	Przygotowanie starej stolarki pod malowanie - oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0406-B	Zagruntowanie:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0406-3410	Zagruntowanie - drewna	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0407-B	Szelakowanie:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0407-3510	Szelakowanie - sęków	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0408-B	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni stolarki uprzednio zagruntowanych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0408-3610	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni stolarki uprzednio zagruntowanych - pierwszy raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0408-3620	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni stolarki uprzednio zagruntowanych - drugi raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0408-3630	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni stolarki uprzednio zagruntowanych - trzeci raz	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0413-B	Zagruntowanie listew:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0413-4110	Zagruntowanie listew, o grubości - do 5 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0414-B	Zagruntowanie cokolików ściennych i listew:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0414-4210	Zagruntowanie cokolików ściennych i listew, o szerokości - od 10 do 15 cm	m
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0501-B	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami wyrobów z żelaza:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0501-4510	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami wyrobów z żelaza - okien, drzwi, balustrad	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0504-B	Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0504-4810	Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych - metalowych (licząc w rozwinięciu)	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0505-B	Wyszpachlowanie powierzchni żelaznych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0505-4910	Wyszpachlowanie powierzchni żelaznych - z wyszlifowaniem pumeksem	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0602-B	Szlifowanie na mokro:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XV 0602-5210	Szlifowanie na mokro - lakierowanej powierzchni	m2
Biuletyn BRR	4.4.900.00	ROBOTY TOWARZYSZĄCE ROBOTOM MALARSKIM I ANTYKOROZYJNYM	
Biuletyn BRR	4.4.980.00	Prace zabezpieczające i porządkowe przy robotach budowlanych	
Biuletyn BRR	4.4.981.00.2	Mycie po robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1215	Mycie po robotach malarskich:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1215-0100	Mycie po robotach malarskich - drzwi balkonowych zespolonych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1215-0200	Mycie po robotach malarskich - drzwi pozostałych typów	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1215-0300	Mycie po robotach malarskich - ścianek drewnianych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1215-0400	Mycie po robotach malarskich - okien zespolonych	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1215-0500	Mycie po robotach malarskich - okien pozostałych typów	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1215-0600	Mycie po robotach malarskich - podłóg drewnianych niemalowanych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1215-0700	Mycie po robotach malarskich - malowanych	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1215-0800	Mycie po robotach malarskich - posadzek lastrykowych i betonowych	m2
Biuletyn BRR	4.4.982.00.2	Zabezpieczanie stolarki i podłóg przed robotami remontowymi	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1013-A	Zabezpieczenie podłóg:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1013-0100	Zabezpieczenie podłóg - folią	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1216	Zabezpieczenie podłóg:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg - trocinami	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1216-0200	Zabezpieczenie podłóg - usunięcie trocin z podłóg	m2
Biuletyn BRR	4.5.500.00	SZKLENIE NA BUDOWIE	
Biuletyn BRR	4.5.510.00.2	Szklenie otworów okiennych, drzwiowych i ram w robotach remontowych	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1106	Uzupełnienie silikonowania istniejących szyb w ramach drewnianych:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1106-0500	Uzupełnienie silikonowania istniejących szyb w ramach drewnianych, przy powierzchni szyb - do 0,50 m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1106-0600	Uzupełnienie silikonowania istniejących szyb w ramach drewnianych, przy powierzchni szyb - ponad 0,50 m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1107-A	Wymiana w stolarce drewnianej szyb zespolonych 1-komorowych 2x4 mm:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1107-0110	Wymiana w stolarce drewnianej szyb zespolonych 1-komorowych 2x4 mm, o powierzchni - do 1,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1107-0210	Wymiana w stolarce drewnianej szyb zespolonych 1-komorowych 2x4 mm, o powierzchni - powyżej 1,0 do 3,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1107-0310	Wymiana w stolarce drewnianej szyb zespolonych 1-komorowych 2x4 mm, o powierzchni - powyżej 3,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1107-D	Wymiana w stolarce z PVC szyb zespolonych 1-komorowych 2x4 mm:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1107-0410	Wymiana w stolarce z PVC szyb zespolonych 1-komorowych 2x4 mm, o powierzchni - do 1,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1107-0510	Wymiana w stolarce z PVC szyb zespolonych 1-komorowych 2x4 mm, o powierzchni - powyżej 1,0 do 3,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1107-0610	Wymiana w stolarce z PVC szyb zespolonych 1-komorowych 2x4 mm, o powierzchni - powyżej 3,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1107-G	Wymiana w stolarce aluminiowej szyb zespolonych 1-komorowych 2x4 mm:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1107-0710	Wymiana w stolarce aluminiowej szyb zespolonych 1-komorowych 2x4 mm, o powierzchni - do 1,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1107-0810	Wymiana w stolarce aluminiowej szyb zespolonych 1-komorowych 2x4 mm, o powierzchni - powyżej 1,0 do 3,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1107-0910	Wymiana w stolarce aluminiowej szyb zespolonych 1-komorowych 2x4 mm, o powierzchni - powyżej 3,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1101	Szklenie zdejmowanych, pojedynczych ram drewnianych szkłem płaskim ciągnionym:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1101-0200	Szklenie zdejmowanych, pojedynczych ram drewnianych szkłem płaskim ciągnionym, o grubości - 3,0 mm, o pow. szyby ponad 0,10 do 0,50 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1101-0300	Szklenie zdejmowanych, pojedynczych ram drewnianych szkłem płaskim ciągnionym, o grubości - 3,0 mm, o pow. szyby ponad 0,50 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1101-0400	Szklenie zdejmowanych, pojedynczych ram drewnianych szkłem płaskim ciągnionym, o grubości - 4,0 mm, o pow. szyby ponad 0,50 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1103	Szklenie zdejmowanych, zespolonych ram drewnianych szkłem płaskim ciągnionym o grubości 3,0 mm:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1103-0200	Szklenie zdejmowanych, zespolonych ram drewnianych szkłem płaskim ciągnionym o grubości 3,0 mm, o powierzchni szyby - ponad 0,10 do 0,50 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1103-0300	Szklenie zdejmowanych, zespolonych ram drewnianych szkłem płaskim ciągnionym o grubości 3,0 mm, o powierzchni szyby - ponad 0,50 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1104	Szklenie zdejmowanych, zespolonych ram drewnianych na listwy szkłem płaskim ciągnionym o grub. 3,0 mm:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1104-0200	Szklenie zdejmowanych, zespolonych ram drewnianych na listwy szkłem płaskim ciągnionym o grub. 3,0 mm, o powierzchni szyby - ponad 0,10 do 0,50 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1104-0300	Szklenie zdejmowanych, zespolonych ram drewnianych na listwy szkłem płaskim ciągnionym o grub. 3,0 mm, o powierzchni szyby - ponad 0,50 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1107	Szklenie zdejmowanych ram świetlików dachowych metalowych szkłem płaskim:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1107-0200	Szklenie zdejmowanych ram świetlików dachowych metalowych szkłem płaskim ciągnionym grub. 3,0 mm, o pow. szyby ponad 0,10 do 0,50 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1107-0300	Szklenie zdejmowanych ram świetlików dachowych metalowych szkłem płaskim ciągnionym grub. 3,0 mm, o pow. szyby ponad 0,50 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1107-0800	Szklenie zdejmowanych ram świetlików dachowych metalowych szkłem płaskim walcowanym zbrojonym grub. 6,0 mm, o pow. szyby ponad 0,10 do 0,50 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1107-0900	Szklenie zdejmowanych ram świetlików dachowych metalowych szkłem płaskim walcowanym zbrojonym grub. 6,0 mm, o pow. szyby ponad 0,50 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0117-D	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów (bez kosztów materiałów):	
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0117-0400	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów - wstawienie szyb w drzwiach drewnianych bez kosztów materiałów	m2
Biuletyn BRR	KNR 7-34 0117-0500	Roboty pomocnicze przy naprawie dźwigów - wstawienie szyb w drzwiach stalowych bez kosztów materiałów	m2
Biuletyn BRR	4.5.510.00.3	Rozszklenie otworów okiennych, drzwiowych i ram	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1111	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1111-0100	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1111-0200	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy metalowe	m2
Biuletyn BRR	4.5.510.00.4	Szklenie otworów okiennych, drzwiowych i ram w obiektach zabytkowych	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0101	Szklenie drewnianych zdejmowanych pojedynczych ram okiennych lub drzwiowych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0101-0110	Szklenie drewnianych zdejmowanych pojedynczych ram okiennych lub drzwiowych, o powierzchni szyb - do 0,1 m2, szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym grub. 2-3 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0101-0210	Szklenie drewnianych zdejmowanych pojedynczych ram okiennych lub drzwiowych, o powierzchni szyb - do 0,1 m2, szkłem ornamentowym /wzorzystym/ grub. 3-4 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0101-0310	Szklenie drewnianych zdejmowanych pojedynczych ram okiennych lub drzwiowych, o powierzchni szyb - ponad 0,1 do 0,5 m2, szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym grub. 2-3 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0101-0410	Szklenie drewnianych zdejmowanych pojedynczych ram okiennych lub drzwiowych, o powierzchni szyb - ponad 0,1 do 0,5 m2, szkłem ornamentowym /wzorzystym/ grub. 3-4 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0101-0510	Szklenie drewnianych zdejmowanych pojedynczych ram okiennych lub drzwiowych, o powierzchni szyb - ponad 0,5 m2, szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym grub. 2-3 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0101-0610	Szklenie drewnianych zdejmowanych pojedynczych ram okiennych lub drzwiowych, o powierzchni szyb - ponad 0,5 m2, szkłem ornamentowym grub. 3-4 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0101-0710	Szklenie drewnianych zdejmowanych pojedynczych ram okiennych lub drzwiowych, o powierzchni szyb - ponad 0,5 m2, szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym grub. 4-6 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0102	Szklenie drewnianych zdejmowanych pojedynczych ram okiennych lub drzwiowych na listwy iglaste:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0102-0810	Szklenie drewnianych zdejmowanych pojedynczych ram okiennych lub drzwiowych na listwy iglaste, o powierzchni szyb - do 0,1 m2, szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym grub. 2-3 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0102-0910	Szklenie drewnianych zdejmowanych pojedynczych ram okiennych lub drzwiowych na listwy iglaste, o powierzchni szyb - do 0,1 m2, szkłem ornamentowym /wzorzystym/ grub. 3-4 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0102-1010	Szklenie drewnianych zdejmowanych pojedynczych ram okiennych lub drzwiowych na listwy iglaste, o powierzchni szyb - ponad 0,1 do 0,5 m2, szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym grub. 2-3 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0102-1110	Szklenie drewnianych zdejmowanych pojedynczych ram okiennych lub drzwiowych na listwy iglaste, o powierzchni szyb - ponad 0,1 do 0,5 m2, szkłem ornamentowym /wzorzystym/ grub. 3-4 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0102-1510	Szklenie drewnianych zdejmowanych pojedynczych ram okiennych lub drzwiowych na listwy iglaste, o powierzchni szyb - ponad 0,5 m2, szkłem płaskim lub ornamentowym grub. 4-6 mm z wycięciem ręcznie profilu (felcu)	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0103	Szklenie drewnianych zdejmowanych zespolonych ram okiennych, drzwiowych na listwy:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0103-1610	Szklenie drewnianych zdejmowanych zespolonych ram okiennych, drzwiowych na listwy, o powierzchni szyb - do 0,1 m2, szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym grub. 2-3 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0103-1710	Szklenie drewnianych zdejmowanych zespolonych ram okiennych, drzwiowych na listwy, o powierzchni szyb - do 0,1 m2, szkłem ornamentowym /wzorzystym/ grub. 3-4 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0103-1810	Szklenie drewnianych zdejmowanych zespolonych ram okiennych, drzwiowych na listwy, o powierzchni szyb - ponad 0,1 do 0,5 m2, szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym grub. 2-3 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0103-1910	Szklenie drewnianych zdejmowanych zespolonych ram okiennych, drzwiowych na listwy, o powierzchni szyb - ponad 0,1 do 0,5 m2, szkłem ornamentowym /wzorzystym/ grub. 3-4 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0201	Szklenie metalowych zdejmowanych ram okiennych lub drzwiowych:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0201-2510	Szklenie metalowych zdejmowanych ram okiennych lub drzwiowych, o powierzchni szyb - ponad 0,1 do 0,5 m2, szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym grub. 3-4 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0201-2610	Szklenie metalowych zdejmowanych ram okiennych lub drzwiowych, o powierzchni szyb - ponad 0,1 do 0,5 m2, szkłem płaskim bezbarwnym lub wzorzystym grub. 4-6 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0202	Szklenie metalowych zdejmowanych ram okiennych lub drzwiowych na listwy stalowe:	
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0202-3710	Szklenie metalowych zdejmowanych ram okiennych lub drzwiowych na listwy stalowe, o powierzchni szyb - ponad 0,5 m2, szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym grub. 3-4 mm	m2
Biuletyn BRR	TZKNBK cz. XIV 0202-3810	Szklenie metalowych zdejmowanych ram okiennych lub drzwiowych na listwy stalowe, o powierzchni szyb - ponad 0,5 m2, szkłem płaskim bezbarwnym lub wzorzystym grub. 4-6 mm	m2
Biuletyn BRR	4.5.599.00.2	Roboty towarzyszące robotom remontowym szklarskim, gdzie indziej niesklasyfikowane	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1109	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb w ramach drewnianych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1109-0200	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb w ramach drewnianych, o powierzchni - ponad 0,10 do 0,50 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 1109-0300	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb w ramach drewnianych, o powierzchni - ponad 0,50 m2	m2
Biuletyn BRR	4.6.000	PRACE RENOWACYJNE	
Biuletyn BRR	4.6.100.00.2	CZYSZCZENIE, ODGRZYBIANIE RĘCZNE I MECHANICZNE ŚCIERNE, PARĄ ORAZ METODĄ PIASKOWANIA POWIERZCHNI	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1201-A	Czyszczenie ścierne murów:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1201-0100	Czyszczenie ścierne murów - gładkich, filarów, pilastrów i gzymsów z cegły	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1201-0200	Czyszczenie ścierne murów - z wystrojem architektonicznym	m2
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0737	Czyszczenie ścierne:	
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0737-0100	Czyszczenie ścierne - murów gładkich z cegły	m2
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0737-0200	Czyszczenie ścierne - murów z wystrojem architektonicznym	m2
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0737-0300	Czyszczenie ścierne - filarów, pilastrów, gzymsów i attyk z cegły	m2
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0737-0400	Czyszczenie ścierne - portali	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0402-A	Oczyszczenie ścian przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych z wykwitów i zwietrzałej zaprawy:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0402-0100	Oczyszczenie ścian przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych z wykwitów i zwietrzałej zaprawy, o powierzchni - do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0402-0200	Oczyszczenie ścian przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych z wykwitów i zwietrzałej zaprawy, o powierzchni - ponad 2,0 do 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0402-0300	Oczyszczenie ścian przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych z wykwitów i zwietrzałej zaprawy, o powierzchni - ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0402-D	Oczyszczenie ścian przy użyciu szczotek stalowych w miejscach trudno dostępnych z wykwitów i zwietrzałej zaprawy:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0402-0400	Oczyszczenie ścian przy użyciu szczotek stalowych w miejscach trudno dostępnych z wykwitów i zwietrzałej zaprawy, o powierzchni - do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0402-0500	Oczyszczenie ścian przy użyciu szczotek stalowych w miejscach trudno dostępnych z wykwitów i zwietrzałej zaprawy, o powierzchni - ponad 2,0 do 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0402-0600	Oczyszczenie ścian przy użyciu szczotek stalowych w miejscach trudno dostępnych z wykwitów i zwietrzałej zaprawy, o powierzchni - ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0402-G	Oczyszczenie stropu od spodu przy użyciu szczotek stalowych z wykwitów i zwietrzałej zaprawy:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0402-0700	Oczyszczenie stropu od spodu przy użyciu szczotek stalowych z wykwitów i zwietrzałej zaprawy, o powierzchni - do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0402-0800	Oczyszczenie stropu od spodu przy użyciu szczotek stalowych z wykwitów i zwietrzałej zaprawy, o powierzchni - ponad 2,0 do 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0402-0900	Oczyszczenie stropu od spodu przy użyciu szczotek stalowych z wykwitów i zwietrzałej zaprawy, o powierzchni - ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1407	Wewnętrzne uszczelnienia piwnic	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1407-0100	Usunięcie starego tynku oraz powłoki malarskiej z betonu oraz oczyszczenie powierzchni mechanicznie (metodą piaskowania)	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0610-B	Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych elementów drewnianych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0610-0200	Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych elementów drewnianych, o powierzchni - ponad 2 do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0619	Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych powierzchni murów i stropów z cegły:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0619-0300	Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych powierzchni murów i stropów z cegły - łatwo dostępnych murów z cegły, o pow. ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0619-0500	Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych powierzchni murów i stropów z cegły - trudno dostępnych murów z cegły, o pow. ponad 2 do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0619-0600	Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych powierzchni murów i stropów z cegły - trudno dostępnych murów z cegły, o pow. ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0619-0800	Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych powierzchni murów i stropów z cegły - stropów, o pow. ponad 2 do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0619-0900	Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych powierzchni murów i stropów z cegły - stropów, o pow. ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRR	4.6.200.00.2	CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA, ODGRZYBIANIE I IMPREGNACJA, USZCZELNIANIE POWIERZCHNI PRZY POMOCY WODY I ŚRODKÓW CHEMICZNYCH	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1207-D	Uszczelnienie ściany preparatem AQUAFIN-2K, przy wykraplaniu wody:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1207-0400	Uszczelnienie ściany preparatem AQUAFIN-2K, przy wykraplaniu wody - na powierzchni	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1208-A	Usuwanie wykwitów i zabrudzeń ścian:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1208-0100	Usuwanie wykwitów i zabrudzeń ścian za pomocą - mycia wodą	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0614	Odgrzybianie przez dwukrotne smarowanie preparatem „Boramon”:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0614-0102	Odgrzybianie przez dwukrotne smarowanie preparatem „Boramon” - desek lub płyt, o pow. do 10 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0614-0502	Odgrzybianie przez dwukrotne smarowanie preparatem „Boramon” - desek lub płyt, o pow. ponad 10 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0614-0702	Odgrzybianie przez dwukrotne smarowanie preparatem „Boramon” - bali lub krawędziaków, o pow. ponad 10 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0615	Odgrzybianie przez dwukrotne opryskiwanie ciągłe preparatem „Boramon”:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0615-0702	Odgrzybianie przez dwukrotne opryskiwanie ciągłe preparatem „Boramon” - desek lub płyt, o pow. ponad 20 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0615-0802	Odgrzybianie przez dwukrotne opryskiwanie ciągłe preparatem „Boramon” - dodatek za każde następne opryskiwanie	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0615-1102	Odgrzybianie przez dwukrotne opryskiwanie ciągłe preparatem „Boramon” - krawędziaków, o pow. ponad 20 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0615-1202	Odgrzybianie przez dwukrotne opryskiwanie ciągłe preparatem „Boramon” - dodatek za każde następne opryskiwanie	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0617-A	Zabezpieczenie końców belek stropowych:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0617-0101	Zabezpieczenie końców belek stropowych - zamurowywanych w ścianach	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0621	Odgrzybianie ścian ceglanych przez dwukrotne smarowanie preparatem „Spectrum Dekosol”:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0621-0302	Odgrzybianie przez dwukrotne smarowanie preparatem „Spectrum Dekosol” ścian ceglanych, o powierzchni - ponad 2 do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0621-0502	Odgrzybianie przez dwukrotne smarowanie preparatem „Spectrum Dekosol” ścian ceglanych, o powierzchni - ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0621-0602	Odgrzybianie przez dwukrotne smarowanie preparatem „Spectrum Dekosol” ścian ceglanych - dodatek za każde następne smarowanie	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0622	Odgrzybianie stropów ceramicznych przez dwukrotne smarowanie preparatem „Spectrum Dekosol”:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0622-0502	Odgrzybianie przez dwukrotne smarowanie preparatem „Spectrum Dekosol” stropów ceramicznych, o powierzchni - ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0622-0602	Odgrzybianie przez dwukrotne smarowanie preparatem „Spectrum Dekosol” stropów ceramicznych - dodatek za każde następne smarowanie	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0623	Odgrzybianie ścian ceglanych przez dwukrotne opryskiwanie ciągłe preparatem „Boramon”:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0623-0301	Odgrzybianie przez dwukrotne opryskiwanie ciągłe preparatem „Boramon” ścian ceglanych, o powierzchni - ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0623-0602	Odgrzybianie przez dwukrotne opryskiwanie ciągłe preparatem „Boramon” ścian ceglanych - dodatek za opryskiwanie każde następne po przerwie	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0624	Odgrzybianie stropów ceramicznych przez dwukrotne opryskiwanie ciągłe preparatem „Boramon”:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0624-0301	Odgrzybianie przez dwukrotne opryskiwanie ciągłe preparatem „Boramon” stropów ceramicznych, o powierzchni - ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0624-0602	Odgrzybianie przez dwukrotne opryskiwanie ciągłe preparatem „Boramon” stropów ceramicznych - dodatek za opryskiwanie każde następne po przerwie	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0627	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatem „Boramon C30”:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0627-0402	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatem „Boramon C30” - bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0627-0502	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatem „Boramon C30” - desek i płyt metodą trzykrotnego smarowania	m2
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0631-A	Impregnacja ogniochronna preparatem „FOBOS M-4”:	
Biuletyn BRR	KNR 4-01 0631-0101	Impregnacja ogniochronna preparatem „FOBOS M-4” - desek, płyt, bali i krawędziaków	m2
Biuletyn BRR	KNR K-04 0403	Czyszczenie i impregnacja okładzin i tynków:	
Biuletyn BRR	KNR K-04 0403-0101	Czyszczenie i impregnacja okładzin i tynków - czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych zmywaczem osadów 1007	m2
Biuletyn BRR	KNR K-04 0403-0300	Czyszczenie i impregnacja okładzin i tynków - impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych olejkiem Fronta	m2
Biuletyn BRR	KNR K-04 0403-0403	Czyszczenie i impregnacja okładzin i tynków - impregnacja tynków i okładzin zewnętrznych gładkich preparatem impregnacyjnym wodnym Hydromur-W 1010	m2
Biuletyn BRR	KNR K-04 0403-0503	Czyszczenie i impregnacja okładzin i tynków - impregnacja tynków i okładzin zewnętrznych porowatych preparatem impregnacyjnym wodnym Hydromur-W 1010	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0108	Odgrzybianie powierzchni do 2 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0108-0101	Odgrzybianie powierzchni do 2 m2, przy użyciu - preparatu Spectrum Dekosol	msc
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0108-0102	Odgrzybianie powierzchni do 2 m2, przy użyciu - preparatu Mycetox M	msc
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0108-0201	Odgrzybianie powierzchni do 2 m2 - dodatek za każdy 1 m2 ponad 2 m2 odgrzybiania powierzchni preparatem - Spectrum Dekosol	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0108-0202	Odgrzybianie powierzchni do 2 m2 - dodatek za każdy 1 m2 ponad 2 m2 odgrzybiania powierzchni preparatem - Mycetox M	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0101	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych oraz ścian i sufitów – z wyjątkiem drewnianych:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0101-0101	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych oraz ścian i sufitów – z wyjątkiem drewnianych. Pomieszczenia o powierzchni do 5 m2 - posadzki	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0101-0201	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych oraz ścian i sufitów – z wyjątkiem drewnianych. Pomieszczenia o powierzchni do 5 m2 - ściany i sufity	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0101-0301	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych oraz ścian i sufitów – z wyjątkiem drewnianych. Pomieszczenia o powierzchni ponad 5 m2 - posadzki	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0101-0401	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych oraz ścian i sufitów – z wyjątkiem drewnianych. Pomieszczenia o powierzchni ponad 5 m2 - ściany i sufity	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0102	Ręczne czyszczenie i mycie podłóg, ścianek i boazerii drewnianych:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0102-0101	Ręczne czyszczenie i mycie podłóg, ścianek i boazerii drewnianych. Pomieszczenia o powierzchni do 5 m2 - podłogi	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0102-0201	Ręczne czyszczenie i mycie podłóg, ścianek i boazerii drewnianych. Pomieszczenia o powierzchni do 5 m2 - ścianki i boazerie	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0102-0301	Ręczne czyszczenie i mycie podłóg, ścianek i boazerii drewnianych. Pomieszczenia o powierzchni ponad 5 m2 - podłogi	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0102-0401	Ręczne czyszczenie i mycie podłóg, ścianek i boazerii drewnianych. Pomieszczenia o powierzchni ponad 5 m2 - ścianki i boazerie	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0103	Ręczne czyszczenie i mycie okien i drzwi drewnianych:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0103-0101	Ręczne czyszczenie i mycie okien drewnianych, powierzchnie otworów do 2 m2, okna pojedyncze	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0103-0201	Ręczne czyszczenie i mycie okien drewnianych, powierzchnie otworów do 2 m2, okna podwójne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0103-0301	Ręczne czyszczenie i mycie drzwi drewnianych, powierzchnie otworów do 2 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0103-0401	Ręczne czyszczenie i mycie okien drewnianych, powierzchnie otworów ponad 2 m2, okna pojedyncze	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0103-0501	Ręczne czyszczenie i mycie okien drewnianych, powierzchnie otworów ponad 2 m2, okna podwójne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0103-0601	Ręczne czyszczenie i mycie drzwi drewnianych, powierzchnie otworów ponad 2 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0104	Ręczne czyszczenie i mycie schodów:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0104-0101	Ręczne czyszczenie i mycie schodów wraz z podestami z okładziną lastryko lub płytek, bez balustrady	stopień
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0104-0201	Ręczne czyszczenie i mycie schodów wraz z podestami z okładziną lastryko lub płytek, z balustradą	stopień
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0104-0401	Ręczne czyszczenie i mycie schodów drewnianych wraz z podestami, bez balustrady	stopień
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0104-0501	Ręczne czyszczenie i mycie schodów drewnianych wraz z podestami, z balustradą	stopień
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0105	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych oraz ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0105-0101	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0105-0201	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian i sufitów w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0105-0401	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0105-0501	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian i sufitów w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0106-A	Czyszczenie i mycie elewacji nieporowatej i umiarkowanie zanieczyszczonej:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0106-0101	Czyszczenie i mycie elewacji nieporowatej i umiarkowanie zanieczyszczonej - ręczne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0106-0201	Czyszczenie i mycie elewacji nieporowatej i umiarkowanie zanieczyszczonej - ciśnieniowe, zimną wodą	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0106-0301	Czyszczenie i mycie elewacji nieporowatej i umiarkowanie zanieczyszczonej - ciśnieniowe, gorącą wodą	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0106-B	Czyszczenie i mycie elewacji porowatej i silnie zanieczyszczonej:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0106-0102	Czyszczenie i mycie elewacji porowatej i silnie zanieczyszczonej - ręczne	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0106-0202	Czyszczenie i mycie elewacji porowatej i silnie zanieczyszczonej - ciśnieniowe, zimną wodą	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0106-0302	Czyszczenie i mycie elewacji porowatej i silnie zanieczyszczonej - ciśnieniowe, gorącą wodą	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0107-A	Usuwanie namułu niespoistego i szlamu z pomieszczeń piwnic, o powierzchni do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0107-0101	Usuwanie namułu niespoistego i szlamu z piwnic. Grubość warstwy namułu w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2 ponad 1 cm do 5 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0107-0201	Usuwanie namułu niespoistego i szlamu z piwnic. Grubość warstwy namułu w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2 ponad 5 cm do 10 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0107-0301	Usuwanie namułu niespoistego i szlamu z piwnic. Grubość warstwy namułu w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2 ponad 10 cm do 25 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0107-B	Usuwanie namułu spoistego z pomieszczeń piwnic, o powierzchni do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0107-0102	Usuwanie namułu spoistego z piwnic. Grubość warstwy namułu w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2 ponad 1 cm do 5 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0107-0202	Usuwanie namułu spoistego z piwnic. Grubość warstwy namułu w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2 ponad 5 cm do 10 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0107-0302	Usuwanie namułu spoistego z piwnic. Grubość warstwy namułu w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2 ponad 10 cm do 25 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0107-D	Usuwanie namułu niespoistego i szlamu z pomieszczeń piwnic, o powierzchni ponad 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0107-0401	Usuwanie namułu niespoistego i szlamu z piwnic. Grubość warstwy namułu w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 ponad 1 cm do 5 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0107-0501	Usuwanie namułu niespoistego i szlamu z piwnic. Grubość warstwy namułu w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 ponad 5 cm do 10 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0107-0601	Usuwanie namułu niespoistego i szlamu z piwnic. Grubość warstwy namułu w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 ponad 10 cm do 25 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0107-E	Usuwanie namułu spoistego z pomieszczeń piwnic, o powierzchni ponad 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0107-0402	Usuwanie namułu spoistego z piwnic. Grubość warstwy namułu w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 ponad 1 cm do 5 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0107-0502	Usuwanie namułu spoistego z piwnic. Grubość warstwy namułu w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 ponad 5 cm do 10 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0107-0602	Usuwanie namułu spoistego z piwnic. Grubość warstwy namułu w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 ponad 10 cm do 25 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0108-A	Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji naziemnych w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0108-0100	Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji naziemnych. Grubość warstwy namułu w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2 ponad 1 cm do 5 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0108-0200	Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji naziemnych. Grubość warstwy namułu w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2 ponad 5 cm do 10 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0108-0300	Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji naziemnych. Grubość warstwy namułu w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2 ponad 10 cm do 25 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0108-B	Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji naziemnych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0108-0400	Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji naziemnych. Grubość warstwy namułu w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 ponad 1 cm do 5 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0108-0500	Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji naziemnych. Grubość warstwy namułu w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 ponad 5 cm do 10 cm	m2
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0108-0600	Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji naziemnych. Grubość warstwy namułu w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 ponad 10 cm do 25 cm	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0404-A	Jednokrotne odgrzybianie ścian metodą smarowania środkiem grzybobójczym CT 99:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0404-0100	Jednokrotne odgrzybianie ścian metodą smarowania środkiem grzybobójczym CT 99, o powierzchni - do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0404-0200	Jednokrotne odgrzybianie ścian metodą smarowania środkiem grzybobójczym CT 99 - każde następne o pow. do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0404-0300	Jednokrotne odgrzybianie ścian metodą smarowania środkiem grzybobójczym CT 99, o powierzchni - ponad 2,0 do 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0404-0400	Jednokrotne odgrzybianie ścian metodą smarowania środkiem grzybobójczym CT 99 - każde następne o pow. ponad 2,0 do 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0404-0500	Jednokrotne odgrzybianie ścian metodą smarowania środkiem grzybobójczym CT 99, o powierzchni - ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0404-0600	Jednokrotne odgrzybianie ścian metodą smarowania środkiem grzybobójczym CT 99 - każde następne o pow. ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0404-G	Jednokrotne odgrzybianie stropów metodą smarowania środkiem grzybobójczym CT 99:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0404-0700	Jednokrotne odgrzybianie stropów metodą smarowania środkiem grzybobójczym CT 99, o powierzchni - do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0404-0800	Jednokrotne odgrzybianie stropów metodą smarowania środkiem grzybobójczym CT 99 - każde następne o pow. do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0404-0900	Jednokrotne odgrzybianie stropów metodą smarowania środkiem grzybobójczym CT 99, o powierzchni - ponad 2,0 do 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0404-1000	Jednokrotne odgrzybianie stropów metodą smarowania środkiem grzybobójczym CT 99 - każde następne o pow. ponad 2,0 do 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0404-1100	Jednokrotne odgrzybianie stropów metodą smarowania środkiem grzybobójczym CT 99, o powierzchni - ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0404-1200	Jednokrotne odgrzybianie stropów metodą smarowania środkiem grzybobójczym CT 99 - każde następne o pow. ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	4.6.300.00.2	RENOWACJA MURÓW	
Biuletyn BRR	4.6.310.00.2	Oczyszczenie, wykuwanie, wypełnianie, uzupełnianie i naprawa spoin w murach	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1201-C	Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1201-0300	Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej - oczyszczenie spoin	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1201-0400	Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej - wykucie spoin	m2
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0736	Wykucie starych spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej:	
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0736-0200	Wykucie starych spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej, z zaprawy - cem.-wap.	m2
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0736-0300	Wykucie starych spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej, z zaprawy - cem.	m2
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0736-0400	Wykucie starych spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej - wykucie spoin z oczyszczeniem murów	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0403-A	Oczyszczenie z grzybni i zwietrzałej zaprawy, spoin w ścianach w miejscach łatwo dostępnych:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0403-0100	Oczyszczenie z grzybni i zwietrzałej zaprawy, spoin w ścianach w miejscach łatwo dostępnych, o powierzchni - do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0403-0200	Oczyszczenie z grzybni i zwietrzałej zaprawy, spoin w ścianach w miejscach łatwo dostępnych, o powierzchni - ponad 2,0 do 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0403-0300	Oczyszczenie z grzybni i zwietrzałej zaprawy, spoin w ścianach w miejscach łatwo dostępnych, o powierzchni - ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0403-D	Oczyszczenie z grzybni i zwietrzałej zaprawy, spoin w ścianach w miejscach trudno dostępnych:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0403-0400	Oczyszczenie z grzybni i zwietrzałej zaprawy, spoin w ścianach w miejscach trudno dostępnych, o powierzchni - do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0403-0500	Oczyszczenie z grzybni i zwietrzałej zaprawy, spoin w ścianach w miejscach trudno dostępnych, o powierzchni - ponad 2,0 do 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0403-0600	Oczyszczenie z grzybni i zwietrzałej zaprawy, spoin w ścianach w miejscach trudno dostępnych, o powierzchni - ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0403-G	Oczyszczenie z grzybni i zwietrzałej zaprawy, spoin w stropach od spodu:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0403-0700	Oczyszczenie z grzybni i zwietrzałej zaprawy, spoin w stropach od spodu, o powierzchni - do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0403-0800	Oczyszczenie z grzybni i zwietrzałej zaprawy, spoin w stropach od spodu, o powierzchni - ponad 2,0 do 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0403-0900	Oczyszczenie z grzybni i zwietrzałej zaprawy, spoin w stropach od spodu, o powierzchni - ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-2.1 0409-A	Wypełnienie tynkiem renowacyjnym podkładowym CR 61 spoin w murach ceglanych płaskich:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-2.1 0409-0101	Wypełnienie tynkiem renowacyjnym podkładowym CR 61 spoin w murach ceglanych płaskich, o powierzchni - do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-2.1 0409-0201	Wypełnienie tynkiem renowacyjnym podkładowym CR 61 spoin w murach ceglanych płaskich, o powierzchni - ponad 2,0 do 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-2.1 0409-0301	Wypełnienie tynkiem renowacyjnym podkładowym CR 61 spoin w murach ceglanych płaskich, o powierzchni - ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-2.1 0409-D	Wypełnienie tynkiem renowacyjnym podkładowym CR 61 spoin w stropach płaskich:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-2.1 0409-0401	Wypełnienie tynkiem renowacyjnym podkładowym CR 61 spoin w stropach płaskich, o powierzchni - do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-2.1 0409-0501	Wypełnienie tynkiem renowacyjnym podkładowym CR 61 spoin w stropach płaskich, o powierzchni - ponad 2,0 do 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-2.1 0409-0601	Wypełnienie tynkiem renowacyjnym podkładowym CR 61 spoin w stropach płaskich, o powierzchni - ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-2.1 0409-G	Wypełnienie tynkiem renowacyjnym podkładowym CR 61 spoin w stropach złożonych:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-2.1 0409-0701	Wypełnienie tynkiem renowacyjnym podkładowym CR 61 spoin w stropach złożonych, o powierzchni - do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-2.1 0409-0801	Wypełnienie tynkiem renowacyjnym podkładowym CR 61 spoin w stropach złożonych, o powierzchni - ponad 2,0 do 5,0 m2	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	ZKNR C-2.1 0409-0901	Wypełnienie tynkiem renowacyjnym podkładowym CR 61 spoin w stropach złożonych, o powierzchni - ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-2.1 0409-1001	Wypełnienie tynkiem renowacyjnym podkładowym CR 61 spoin w stropach złożonych - dodatek za utrudniony dostęp przy wypełnianiu spoin	m2
Biuletyn BRR	4.6.320.00.2	Uzupełnianie i naprawa cegieł w murach i elementach murowanych	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1406	Sztywne powłoki wodochronne, przy szer. pasa do 50 cm, na powierzchniach betonowych i murowych wewnątrz lub na zewnątrz budynku:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1406-0100	Sztywne powłoki wodochronne, przy szer. pasa do 50 cm, na powierzchniach betonowych i murowych wewnątrz lub na zewnątrz budynku - dwukrotne cienkowarstwowe pokrycie ścian powłoką z hydraulicznej zaprawy cementowej typu ISOLIT	m
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1406-0200	Sztywne powłoki wodochronne, przy szer. pasa do 50 cm, na powierzchniach betonowych i murowych wewnątrz lub na zewnątrz budynku - dwukrotne grubowarstwowe pokrycie ścian powłoką z hydraulicznej zaprawy cementowej typu ISOLIT	m
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1406-0300	Sztywne powłoki wodochronne, przy szer. pasa do 50 cm, na powierzchniach betonowych i murowych wewnątrz lub na zewnątrz budynku - wypełnienie spoin głębokich zaprawą cem.	m
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1406-0400	Sztywne powłoki wodochronne, przy szer. pasa do 50 cm, na powierzchniach betonowych i murowych wewnątrz lub na zewnątrz budynku - pokrycie zaizolowanych powierzchni ścian obrzutką cem.	m
Biuletyn BRR	4.6.400.00.2	TYNKI RENOWACYJNE	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1207-A	Tynk renowacyjny związany cementem i wapnem, wykazujący przyczepność do lekkich i porowatych materiałów wypełniających, pochłaniających sole, nieprzepuszczalny dla wody, termoizolacyjny:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1207-0110	Tynk renowacyjny, wykazujący przyczepność do lekkich i porowatych materiałów, wypełniających, pochłaniających sole, nieprzepuszcz. dla wody, termoizol. - warstwa wyrównująca na nierówne podłoże cem. grub. 1,5 cm z suchej zapr. szpachl. THERMOPAL-FS 33	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1207-0200	Tynk renowacyjny, wykazujący przyczepność do lekkich i porowatych materiałów wypełniających, pochłaniających sole, nieprzepuszcz. dla wody, termoizol.-narzut na suche podłoże warst. zaprawy cem. z dod. ASOPLAST-MZ polepszającego wiązanie i przyczepność	m2
Biuletyn BRR	KNR-I 0-39 0111	Tynk renowacyjny wykonywany ręcznie:	
Biuletyn BRR	KNR-I 0-39 0111-0101	Tynk renowacyjny wykonywany ręcznie - jednowarstwowy o grub. 1 cm - z suchej mieszanki tynkarskiej weber.san 953 szarocementowej	m2
Biuletyn BRR	KNR-I 0-39 0111-0201	Tynk renowacyjny wykonywany ręcznie - dwuwarstwowy o grub. 2 cm - obie warstwy z suchej mieszanki tynkarskiej weber.san 953 szarocementowej	m2
Biuletyn BRR	KNR-I 0-39 0111-0301	Tynk renowacyjny wykonywany ręcznie - dwuwarstwowy o grub. 2 cm - pierwsza warstwa z tynku podkładowego a następna z suchej mieszanki tynkarskiej weber.san 953 szarocementowej	m2
Biuletyn BRR	KNR-I 0-39 0112	Tynk renowacyjny wykonywany mechanicznie:	
Biuletyn BRR	KNR-I 0-39 0112-0101	Tynk renowacyjny wykonywany mechanicznie - jednowarstwowy o grub. 1 cm - z suchej mieszanki tynkarskiej weber.san 953 szarocementowej	m2
Biuletyn BRR	KNR-I 0-39 0112-0201	Tynk renowacyjny wykonywany mechanicznie - dwuwarstwowy o grub. 2 cm - obie warstwy z suchej mieszanki tynkarskiej weber.san 953 szarocementowej	m2
Biuletyn BRR	KNR-I 0-39 0112-0301	Tynk renowacyjny wykonywany mechanicznie - dwuwarstwowy o grub. 2 cm - pierwsza warstwa z tynku podkładowego a następna z suchej mieszanki tynkarskiej weber.san 953 szarocementowej	m2
Biuletyn BRR	KNR-I 0-39 0113-A	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny:	
Biuletyn BRR	KNR-I 0-39 0113-0100	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy weber.san 956, o grub. 3 mm	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0408-A	Ręczne wykonanie na ścianach obrzutki pokrywającej 50% powierzchni:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0408-0101	Ręczne wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu - do 2,0 m2 - tynk renowacyjny podkładowy CR 61	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0408-0102	Ręczne wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu - do 2,0 m2 - tynk renowacyjny specjalistyczny CR 62	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0408-0201	Ręczne wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 2,0 do 5,0 m2 - tynk renowacyjny podkładowy CR 61	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0408-0202	Ręczne wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 2,0 do 5,0 m2 - tynk renowacyjny specjalistyczny CR 62	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0408-0301	Ręczne wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 5,0 m2 - tynk renowacyjny podkładowy CR 61	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0408-0302	Ręczne wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 5,0 m2 - tynk renowacyjny specjalistyczny CR 62	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0408-D	Ręczne wykonanie na stropach obrzutki pokrywającej 50% powierzchni:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0408-0401	Ręczne wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni, na stropach o powierzchni w jednym miejscu - do 2,0 m2 - tynk renowacyjny podkładowy CR 61	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0408-0402	Ręczne wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni, na stropach o powierzchni w jednym miejscu - do 2,0 m2 - tynk renowacyjny specjalistyczny CR 62	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0408-0501	Ręczne wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni, na stropach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 2,0 do 5,0 m2 - tynk renowacyjny podkładowy CR 61	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0408-0502	Ręczne wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni, na stropach, o powierzchni w jednym miejscu - ponad 2,0 do 5,0 m2 - tynk renowacyjny specjalistyczny CR 62	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0408-0601	Ręczne wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni, na stropach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 5,0 m2 - tynk renowacyjny podkładowy CR 61	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0408-0602	Ręczne wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni, na stropach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 5,0 m2 - tynk renowacyjny specjalistyczny CR 62	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0409-A	Ręczne wykonanie na ścianach tynku renowacyjnego podkładowego CR 61 o grub. 1 cm:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0409-0100	Ręczne wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego CR 61 o grub. 1 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu - do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0409-0200	Ręczne wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego CR 61 o grub. 1 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 2,0 do 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0409-0300	Ręczne wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego CR 61 o grub. 1 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0409-D	Ręczne wykonanie na stropach tynku renowacyjnego podkładowego CR 61 o grub. 1 cm:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0409-0400	Ręczne wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego CR 61 o grub. 1 cm, na stropach o powierzchni w jednym miejscu - do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0409-0500	Ręczne wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego CR 61 o grub. 1 cm, na stropach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 2,0 do 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0409-0600	Ręczne wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego CR 61 o grub. 1 cm, na stropach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0410-A	Ręczne wykonanie na ścianach tynku renowacyjnego specjalistycznego CR 62 o grub. 2 cm:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0410-0100	Ręczne wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego CR 62 o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu - do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0410-0200	Ręczne wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego CR 62 o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 2,0 do 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0410-0300	Ręczne wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego CR 62 o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0410-D	Ręczne wykonanie na stropach tynku renowacyjnego specjalistycznego CR 62 o grub. 2 cm:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0410-0400	Ręczne wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego CR 62 o grub. 2 cm, na stropach o powierzchni w jednym miejscu - do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0410-0500	Ręczne wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego CR 62 o grub. 2 cm, na stropach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 2,0 do 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0410-0600	Ręczne wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego CR 62 o grub. 2 cm, na stropach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0410-G	Ręczne pogrubienie tynku renowacyjnego specjalistycznego CR 62 o 1 cm:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0410-0700	Ręczne pogrubienie tynku renowacyjnego specjalistycznego CR 62 o 1 cm, na ścianach	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0410-0800	Ręczne pogrubienie tynku renowacyjnego specjalistycznego CR 62 o 1 cm, na stropach	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0411-A	Ręczne wykonanie na ścianach na tynku renowacyjnym szpachlówki CR 64 o grub. do 0,5 cm:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0411-0100	Ręczne wykonanie na tynku renowacyjnym szpachlówki CR 64 o grub. do 0,5 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu - do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0411-0200	Ręczne wykonanie na tynku renowacyjnym szpachlówki CR 64 o grub. do 0,5 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 2,0 do 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0411-0300	Ręczne wykonanie na tynku renowacyjnym szpachlówki CR 64 o grub. do 0,5 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0411-D	Ręczne wykonanie na stropach na tynku renowacyjnym szpachlówki CR 64 o grub. do 0,5 cm:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0411-0400	Ręczne wykonanie na tynku renowacyjnym szpachlówki CR 64 o grub. do 0,5 cm, na stropach o powierzchni w jednym miejscu - do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0411-0500	Ręczne wykonanie na tynku renowacyjnym szpachlówki CR 64 o grub. do 0,5 cm, na stropach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 2,0 do 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0411-0600	Ręczne wykonanie na tynku renowacyjnym szpachlówki CR 64 o grub. do 0,5 cm, na stropach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0412-A	Ręczne wykonanie na ścianach tynku napowietrzonego o grub. 2 cm:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0412-0100	Ręczne wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu - do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0412-0200	Ręczne wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 2,0 do 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0412-0300	Ręczne wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0412-D	Ręczne wykonanie na stropach tynku napowietrzonego o grub. 2 cm:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0412-0400	Ręczne wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na stropach o powierzchni w jednym miejscu - do 2,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0412-0500	Ręczne wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na stropach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 2,0 do 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0412-0600	Ręczne wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na stropach o powierzchni w jednym miejscu - ponad 5,0 m2	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0412-G	Ręczne pogrubienie tynku napowietrzonego o 1 cm:	
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0412-0700	Ręczne pogrubienie tynku napowietrzonego o 1 cm, na ścianach	m2
Biuletyn BRR	ZKNR C-1 0412-0800	Ręczne pogrubienie tynku napowietrzonego o 1 cm, na stropach	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRR	4.6.500.00.2	POWŁOKI MALARSKIE RENOWACYJNE	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1202	Barwienie spoin i cegieł wbudowanych w elewację:	
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1202-0100	Barwienie spoin i cegieł wbudowanych w elewację, przy powierzchni ścian - do 5 m2, barwienie cegieł	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1202-0200	Barwienie spoin i cegieł wbudowanych w elewację, przy powierzchni ścian - ponad 5 m2, barwienie cegieł	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1202-0300	Barwienie spoin i cegieł wbudowanych w elewację, przy powierzchni ścian - do 5 m2, barwienie spoin	m2
Biuletyn BRR	KNNR-W 3 1202-0400	Barwienie spoin i cegieł wbudowanych w elewację, przy powierzchni ścian - ponad 5 m2, barwienie spoin	m2
Biuletyn BRR	KNR-I 0-39 0113-B	Paroprzepuszczalna powłoka malarska z farby krzemianowej nakładana ręcznie:	
Biuletyn BRR	KNR-I 0-39 0113-0200	Paroprzepuszczalna powłoka malarska z farby krzemianowej nakładana ręcznie na tynk renowacyjny	m2
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0738	Patynowanie (kolorowanie) murów z cegły i malowanie spoin:	
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0738-0100	Patynowanie (kolorowanie) murów z cegły i malowanie spoin, przy powierzchni - do 5 m2, patynowanie murów	m2
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0738-0200	Patynowanie (kolorowanie) murów z cegły i malowanie spoin, przy powierzchni - ponad 5 m2, patynowanie murów	m2
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0738-0300	Patynowanie (kolorowanie) murów z cegły i malowanie spoin, przy powierzchni - do 5 m2, malowanie spoin	m2
Biuletyn BRR	KNR-W 4-01 0738-0400	Patynowanie (kolorowanie) murów z cegły i malowanie spoin, przy powierzchni - ponad 5 m2, malowanie spoin	m2
Biuletyn BRR	4.7.000	ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE	
Biuletyn BRR	4.7.100.00.2	OSUSZANIE POMIESZCZEŃ	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0101	Osuszanie jednego pomieszczenia przy użyciu osuszacza kondensacyjnego:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0101-0100	Osuszanie przy użyciu osuszacza kondensacyjnego jednego pomieszczenia o kubaturze - do 85 m3	doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0101-0200	Osuszanie przy użyciu osuszacza kondensacyjnego jednego pomieszczenia o kubaturze - powyżej 85 do 115 m3	doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0101-0300	Osuszanie przy użyciu osuszacza kondensacyjnego jednego pomieszczenia o kubaturze - powyżej 115 do 175 m3	doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0101-0400	Osuszanie przy użyciu osuszacza kondensacyjnego jednego pomieszczenia o kubaturze - powyżej 175 do 200 m3	doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0101-0500	Osuszanie przy użyciu osuszacza kondensacyjnego jednego pomieszczenia o kubaturze - powyżej 200 do 235 m3	doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0101-0600	Osuszanie przy użyciu osuszacza kondensacyjnego jednego pomieszczenia o kubaturze - powyżej 235 do 250 m3	doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0101-0700	Osuszanie przy użyciu osuszacza kondensacyjnego jednego pomieszczenia o kubaturze - powyżej 250 do 300 m3	doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0102	Wykorzystanie wentylatora lub termowentylatora do osuszania pomieszczeń:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0102-0100	Wykorzystanie wentylatora lub termowentylatora do osuszania pomieszczeń - wentylatora	doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0102-0200	Wykorzystanie wentylatora lub termowentylatora do osuszania pomieszczeń - termowentylatora	doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0103	Osuszanie poprzez odwierty od góry, przy użyciu suszarki adsorpcyjnej, jastrychu w jednym pomieszczeniu:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0103-0100	Osuszanie poprzez odwierty od góry, przy użyciu suszarki adsorpcyjnej, jastrychu w jednym pomieszczeniu, o osuszanej powierzchni - do 20 m2	pomieszczenie/doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0103-0200	Osuszanie poprzez odwierty od góry, przy użyciu suszarki adsorpcyjnej, jastrychu w jednym pomieszczeniu - dodatek za każdy m2 osuszanej powierzchni ponad 20 do 70 m2 (w 1 pomieszczeniu, w ciągu 1 doby)	m2/doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0103-0300	Osuszanie poprzez odwierty od góry, przy użyciu suszarki adsorpcyjnej, jastrychu w jednym pomieszczeniu - dodatek za każdy m2 osuszanej powierzchni ponad 70 m2 (w 1 pomieszczeniu, w ciągu 1 doby)	m2/doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0103-0400	Osuszanie poprzez odwierty od góry, przy użyciu suszarki adsorpcyjnej, jastrychu w jednym pomieszczeniu - dodatek za użycie środka dezynfekującego przy osuszaniu jastrychu w 1 pomieszczeniu	pomieszczenie/doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0104	Osuszanie poprzez odwierty od spodu, przy użyciu suszarki adsorpcyjnej, jastrychu w jednym pomieszczeniu:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0104-0100	Osuszanie poprzez odwierty od spodu, przy użyciu suszarki adsorpcyjnej, jastrychu w jednym pomieszczeniu, o osuszanej powierzchni - do 20 m2	pomieszczenie/doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0104-0200	Osuszanie poprzez odwierty od spodu, przy użyciu suszarki adsorpcyjnej, jastrychu w jednym pomieszczeniu - dodatek za każdy m2 osuszanej powierzchni ponad 20 do 70 m2 (w 1 pomieszczeniu, w ciągu 1 doby)	m2/doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0104-0300	Osuszanie poprzez odwierty od spodu, przy użyciu suszarki adsorpcyjnej, jastrychu w jednym pomieszczeniu - dodatek za każdy m2 osuszanej powierzchni ponad 70 m2 (w 1 pomieszczeniu, w ciągu 1 doby)	m2/doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0104-0400	Osuszanie poprzez odwierty od spodu, przy użyciu suszarki adsorpcyjnej, jastrychu w jednym pomieszczeniu - dodatek za użycie środka dezynfekującego przy osuszaniu jastrychu w 1 pomieszczeniu	pomieszczenie/doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0105	Osuszanie poprzez odwierty od góry przy użyciu suszarki adsorpcyjnej, stropu drewnianego w jednym pomieszczeniu:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0105-0100	Osuszanie poprzez odwierty od góry przy użyciu suszarki adsorpcyjnej, stropu drewnianego w jednym pomieszczeniu, o osuszanej powierzchni - do 20 m2	pomieszczenie/doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0105-0200	Osuszanie poprzez odwierty od góry przy użyciu suszarki adsorpcyjnej, stropu drewnianego w jednym pomieszczeniu - dodatek za każdy m2 osuszanej powierzchni ponad 20 do 70 m2 (w 1 pomieszczeniu, w ciągu 1 doby)	m2/doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0105-0300	Osuszanie poprzez odwierty od góry przy użyciu suszarki adsorpcyjnej, stropu drewnianego w jednym pomieszczeniu - dodatek za każdy m2 osuszanej powierzchni ponad 70 m2 (w 1 pomieszczeniu, w ciągu 1 doby)	m2/doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0105-0400	Osuszanie poprzez odwierty od góry przy użyciu suszarki adsorpcyjnej, stropu drewnianego w jednym pomieszczeniu - dodatek za użycie środka dezynfekującego przy osuszaniu stropu w 1 pomieszczeniu	pomieszczenie/doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0106	Osuszanie poprzez odwierty od spodu przy użyciu suszarki adsorpcyjnej, stropu drewnianego w jednym pomieszczeniu:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0106-0100	Osuszanie poprzez odwierty od spodu przy użyciu suszarki adsorpcyjnej, stropu drewnianego w jednym pomieszczeniu, o osuszanej powierzchni - do 20 m2	pomieszczenie/doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0106-0200	Osuszanie poprzez odwierty od spodu przy użyciu suszarki adsorpcyjnej, stropu drewnianego w jednym pomieszczeniu - dodatek za każdy m2 osuszanej powierzchni ponad 20 do 70 m2 (w 1 pomieszczeniu, w ciągu 1 doby)	m2/doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0106-0300	Osuszanie poprzez odwierty od spodu przy użyciu suszarki adsorpcyjnej, stropu drewnianego w jednym pomieszczeniu - dodatek za każdy m2 osuszanej powierzchni ponad 70 m2 (w 1 pomieszczeniu, w ciągu 1 doby)	m2/doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0106-0400	Osuszanie poprzez odwierty od spodu przy użyciu suszarki adsorpcyjnej, stropu drewnianego w jednym pomieszczeniu - dodatek za użycie środka dezynfekującego przy osuszaniu stropu w 1 pomieszczeniu	pomieszczenie/doba
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0107-A	Odsysanie wody zalegającej w warstwach izolacji poziomej, przy użyciu turbiny z rozdzielaczem wody:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-19 0107-0100	Odsysanie wody zalegającej w warstwach izolacji poziomej, przy użyciu turbiny z rozdzielaczem wody - eksploatacja jednej turbiny	doba
Biuletyn BRR	4.7.200.00.2	OZONOWANIE POMIESZCZEŃ	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0301	Ozonowanie pomieszczeń generatorem ozonu o wydajności od 6 do 12 g/h	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0301-0301	Ozonowanie pomieszczeń. Kubatura pomieszczenia ponad 50 m3 do 100 m3, generator ozonu o wydajności od 6 do 12 g/h	lokal
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0301-0401	Ozonowanie pomieszczeń. Kubatura pomieszczenia ponad 100 m3 do 200 m3, generator ozonu o wydajności od 6 do 12 g/h	lokal
Biuletyn BRR	KNR-O 9-21 0301-0501	Ozonowanie pomieszczeń. Kubatura pomieszczenia ponad 200 m3, generator ozonu o wydajności od 6 do 12 g/h	lokal
Biuletyn BRR	KNR-O 9-36 0303	Ozonowanie pomieszczeń o kubaturze:	
Biuletyn BRR	KNR-O 9-36 0303-0100	Ozonowanie pomieszczeń o kubaturze do 50 m3	pomieszczenie
Biuletyn BRR	KNR-O 9-36 0303-0200	Ozonowanie pomieszczeń o kubaturze ponad 50 m3 do 100 m3	pomieszczenie
Biuletyn BRR	KNR-O 9-36 0303-0300	Ozonowanie pomieszczeń o kubaturze ponad 100 m3 do 200 m3	pomieszczenie
Biuletyn BRR	KNR-O 9-36 0303-0400	Ozonowanie pomieszczeń o kubaturze ponad 200 m3 do 500 m3	pomieszczenie
Biuletyn BRR	KNR-O 9-36 0303-0500	Ozonowanie pomieszczeń za każde 100 m3 kubatury powyżej 500 m3	100 m3
Biuletyn BRZ	1.0	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	
Biuletyn BRZ	1.2.000	ROZBIÓRKI KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKÓW I BUDOWLI PRZY CAŁKOWITEJ ROZBIÓRCE OBIEKTÓW	
Biuletyn BRZ	1.2.300.00	ROZEBRANIE KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLI	
Biuletyn BRZ	1.2.310.00.0	KONSTRUKCJE I ELEMENTY Z KAMIENIA	
Biuletyn BRZ	1.2.312.00.0	PODBUDOWY	
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0603	Rozbiórka podbudowy z kruszywa kamiennego	
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0603-0100	Rozbiórka podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości	m2
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0603-0200	Rozbiórka podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każde dalsze 5 cm ponad 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	1.2.313.00.0	KRAWĘŻNIKI	
Biuletyn BRZ	KNR AT-03 0107-A	Mechaniczna rozbiórka krawężników kamiennych wraz z ławą z wywozem	
Biuletyn BRZ	KNR AT-03 0107-0300	Mechaniczna rozbiórka krawężników kamiennych 20x35 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km, samochód skrzyniowy z zamontowanym żurawikiem 10-15 t	m
Biuletyn BRZ	1.2.320.00.0	KONSTRUKCJE I ELEMENTY BETONOWE LUB ŻELBETOWE	
Biuletyn BRZ	1.2.321.00.0	PODBUDOWY	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNR AT-03 0105	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej z wywozem rumoszu	
Biuletyn BRZ	KNR AT-03 0105-0100	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o grub. 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km	m2
Biuletyn BRZ	KNR AT-03 0105-0200	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o grub. do 16 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km	m2
Biuletyn BRZ	KNR AT-03 0105-0300	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o grub. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km	m2
Biuletyn BRZ	1.2.322.00.0.	NAWIERZCHNIE	
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0604	Rozbiórka nawierzchni	
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0604-0100	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej bez odzysku	m2
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0604-0200	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej z odzyskiem 1/3	m2
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0604-0300	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej do ponownego ułożenia (rozbiórka ręczna)	m2
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0604-0400	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm	m2
Biuletyn BRZ	1.2.323.00.0	KRAWĘŻNIKI	
Biuletyn BRZ	KNR AT-03 0107-B	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą z wywozem	
Biuletyn BRZ	KNR AT-03 0107-0100	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km, samochód skrzyniowy z zamontowanym żurawikiem 10-15 t	m
Biuletyn BRZ	KNR AT-03 0107-0200	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km, samochód skrzyniowy z zamontowanym żurawikiem 10-15 t	m
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0605-A	Rozbiórka krawężników	
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0605-0100	Rozbiórka krawężników wraz z ławami bez odzysku (do przekruszenia)	m
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0605-0200	Rozbiórka krawężników bez odzysku (do przekruszenia)	m
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0605-0300	Rozbiórka krawężników do ponownego użycia	m
Biuletyn BRZ	1.2.324.00.0.	OBRZEŻA	
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0605-B	Rozbiórka obrzeży	
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0605-0400	Rozbiórka obrzeży wraz z ławami bez odzysku (do przekruszenia)	m
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0605-0500	Rozbiórka obrzeży bez odzysku (do przekruszenia)	m
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0605-0600	Rozbiórka obrzeży do ponownego użycia	m
Biuletyn BRZ	1.2.330.00.0	KONSTRUKCJE I ELEMENTY Z BETONU ASFALTOWEGO	
Biuletyn BRZ	1.2.332.00.0	NAWIERZCHNIE	
Biuletyn BRZ	KNR AT-03 0104	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki	
Biuletyn BRZ	KNR AT-03 0104-0100	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grub. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2
Biuletyn BRZ	KNR AT-03 0104-0200	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grub. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2
Biuletyn BRZ	KNR AT-03 0104-0300	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grub. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0601	Rozbiórka nawierzchni bitumicznych	
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0601-0100	Rozbiórka nawierzchni bitumicznych o grubości 5 cm przez fezowanie	m2
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0601-0200	Rozbiórka nawierzchni bitumicznych przez fezowanie. Dodatek za każdy dalszy 1 cm frezowania	m2
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0601-0300	Rozbiórka nawierzchni bitumicznych o grubości 10 cm koparką	m2
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0601-0400	Rozbiórka nawierzchni bitumicznych o grubości 10 cm koparko- ładowarką z młotem hydraulicznym	m2
Biuletyn BRZ	1.3.000	ROBOTY POMIAROWE	
Biuletyn BRZ	1.3.100.00	PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH	
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0101	Roboty pomiarowe przy drogowych robotach ziemnych	
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0101-0100	Roboty pomiarowe przy drogowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym	km
Biuletyn BRZ	1.5.000	ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE	
Biuletyn BRZ	1.5.200.00	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU (ZIEMI URODZAJNEJ)	
Biuletyn BRZ	1.5.210.00.0	RĘCZNE USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0519	Usunięcie wierzchniej warstwy torfu ręcznie	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0519-0100	Usunięcie ręczne wierzchniej warstwy torfu na głębokości do 1,0 m	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0519-0200	Usunięcie ręczne wierzchniej warstwy torfu na głębokości od 1,0 m do 2,0 m	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0125-A	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0125-0100	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu bez darni, grubość warstwy do 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0125-0300	Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - humusu bez darni, grubość warstwy do 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0125-0500	Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy ręcznego usunięcia z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu bez darni	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0125-0700	Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy ręcznego usunięcia z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - humusu bez darni	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0125-B	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0125-0200	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią, grubość warstwy do 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0125-0400	Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią, grubość warstwy do 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0125-0600	Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy ręcznego usunięcia z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0125-0800	Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy ręcznego usunięcia z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią	m2
Biuletyn BRZ	1.5.220.00.0	MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0520	Usunięcie wierzchniej warstwy torfu koparką chwytakową	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0520-0100	Usunięcie koparką chwytakową 0,60 m3 wierzchniej warstwy torfu na głębokość do 4,0 m	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0520-0101	Usunięcie koparką chwytakową 1,20 m3 wierzchniej warstwy torfu na głębokość do 4,0 m	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0126	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek na odległość do 40 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0126-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek na odległość do 40 m, grubość do 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0126-0200	Dodatek za każde dalsze 5 cm usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) powyżej 15cm, za pomocą spycharek na odległość do 40 m	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0523-A	Mechaniczne usunięcie wierzchniej warstwy torfu koparką gąsienicową, na głębokości do 2,0 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0523-0100	Mechaniczne usunięcie wierzchniej warstwy torfu koparką gąsienicową 0,60 m3, na głębokości do 2,0 m, grunt (torf) kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0523-0101	Mechaniczne usunięcie wierzchniej warstwy torfu koparką gąsienicową 1,20 m3, na głębokości do 2,0 m, grunt (torf) kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0523-0200	Mechaniczne usunięcie wierzchniej warstwy torfu koparką gąsienicową 0,60 m3, na głębokości do 2,0 m, grunt (torf) kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0523-0201	Mechaniczne usunięcie wierzchniej warstwy torfu koparką gąsienicową 1,20 m3, na głębokości do 2,0 m, grunt (torf) kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0523-B	Mechaniczne usunięcie wierzchniej warstwy torfu koparką gąsienicową, na głębokości ponad 2,0 m do 4,0 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0523-0300	Mechaniczne usunięcie wierzchniej warstwy torfu koparką gąsienicową 0,60 m3, na głębokości ponad 2,0-4,0 m, grunt (torf) kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0523-0301	Mechaniczne usunięcie wierzchniej warstwy torfu koparką gąsienicową 1,20 m3, na głębokości ponad 2,0-4,0 m, grunt (torf) kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0523-0400	Mechaniczne usunięcie wierzchniej warstwy torfu koparką gąsienicową 0,60 m3, na głębokości ponad 2,0-4,0 m, grunt (torf) kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0523-0401	Mechaniczne usunięcie wierzchniej warstwy torfu koparką gąsienicową 1,20 m3, na głębokości ponad 2,0-4,0 m, grunt (torf) kat. III	m3
Biuletyn BRZ	1.6.000	USUNIĘCIE ZADRZEWIEŃ I OCHRONA DRZEW	
Biuletyn BRZ	1.6.100.00	USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0108	Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0108-0100	Mechaniczne karczowanie gęstych zagajników	ha
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0108-0200	Mechaniczne karczowanie średnio gęstych zagajników	ha
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0108-0300	Mechaniczne karczowanie rzadkich zagajników	ha
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0108-0400	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0108-0500	Mechaniczne karczowanie średnio gęstych krzaków i podszycia	ha
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0108-0600	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0303	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0303-0100	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy drzew 10-15 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0303-0200	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy drzew 16-25 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0303-0300	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy drzew 26-35 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0303-0400	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy drzew 36-45 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0303-0500	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy drzew 46-55 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0303-0600	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy drzew 56-65 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0303-0700	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy drzew 66-75 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0303-0800	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy drzew 76-100 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0401	Mechaniczne frezowanie pniaków	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0401-0100	Mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 10-15 cm	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0401-0200	Mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 16-25 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0401-0300	Mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 26-35 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0401-0400	Mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 36-45 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0402	Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0402-0100	Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy 3,8 cm	m-p
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0402-0200	Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy 7,5 cm	m-p
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0402-0300	Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy 12,5 cm	m-p
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0402-0400	Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy 22,5 cm	m-p
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0102	Karczowanie pni przy użyciu koparki gąsienicowej	
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0102-0100	Karczowanie pni o średnicy do 50 cm przy użyciu koparki gąsienicowej	szt.
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0102-0200	Karczowanie pni o średnicy 50 do 100 cm przy użyciu koparki gąsienicowej	szt.
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0102-0300	Karczowanie pni o średnicy ponad 100 cm przy użyciu koparki gąsienicowej (kilka zrośniętych pni)	szt.
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0103	Karczowanie pni przy użyciu koparki gąsienicowej z frezarką do pni	
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0103-0100	Karczowanie pni przy użyciu koparki gąsienicowej z frezarką do pni szer. 40-60 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0104	Karczowanie krzewów, zagajników i podszycia	
Biuletyn BRZ	KNR AT-64 0104-0100	Karczowanie krzewów, zagajników i podszycia kosiarką bijakową (mulczerem)	ha
Biuletyn BRZ	1.6.600.00	OCHRONA DRZEW	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0202	Montaż krat okrągłych o pow. od 1,1 m2 do 2,0 m2 z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczających drzewa i bryły korzeniowe przed uszkodzeniem przez pojazdy samochodowe	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0202-0100	Montaż krat okrągłych o powierzchni od 1,1 do 2,0 m2 z żeliwa sferoidalnego typu ETNA zabezpieczających drzewa i bryły korzeniowe przed uszkodzeniem przez pojazdy samochodowe	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0202-0200	Montaż krat okrągłych o powierzchni od 1,1 do 2,0 m2 z żeliwa sferoidalnego typu MONET zabezpieczających drzewa i bryły korzeniowe przed uszkodzeniem przez pojazdy samochodowe	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0202-0400	Montaż krat okrągłych o powierzchni od 1,1 do 2,0 m2 z żeliwa sferoidalnego typu SANTORIN zabezpieczających drzewa i bryły korzeniowe przed uszkodzeniem przez pojazdy samochodowe	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0203	Montaż krat okrągłych o pow. od 2,1 m2 do 3,5 m2 z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczających drzewa i bryły korzeniowe przed uszkodzeniem przez pojazdy samochodowe	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0203-0100	Montaż krat okrągłych o powierzchni od 2,1 do 3,5 m2 z żeliwa sferoidalnego typu KILIMANDJARO zabezpieczających drzewa i bryły korzeniowe przed uszkodzeniem przez pojazdy samochodowe	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0203-0200	Montaż krat okrągłych o powierzchni od 2,1 do 3,5 m2 z żeliwa sferoidalnego typu DAUBIGNY zabezpieczających drzewa i bryły korzeniowe przed uszkodzeniem przez pojazdy samochodowe	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0203-0300	Montaż krat okrągłych o powierzchni od 2,1 do 3,5 m2 z żeliwa sferoidalnego typu DESLADES zabezpieczających drzewa i bryły korzeniowe przed uszkodzeniem przez pojazdy samochodowe	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0204	Montaż krat kwadratowych osłonowych z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczających drzewa i bryły korzeniowe przed uszkodzeniem przez pojazdy samochodowe	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0204-0100	Montaż krat kwadratowych o powierzchni do 1,0 m2 z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczających drzewa i bryły korzeniowe przed uszkodzeniem przez pojazdy samochodowe	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0204-0200	Montaż krat kwadratowych o powierzchni 1,1 do 2,0 m2 z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczających drzewa i bryły korzeniowe przed uszkodzeniem przez pojazdy samochodowe	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0204-0300	Montaż krat kwadratowych o powierzchni 2,1 do 3,5 m2 z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczających drzewa i bryły korzeniowe przed uszkodzeniem przez pojazdy samochodowe	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0204-0400	Montaż krat kwadratowych o powierzchni powyżej 3,5 m2 z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczających drzewa i bryły korzeniowe przed uszkodzeniem przez pojazdy samochodowe	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0205	Montaż osłon pionowych drzew	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0205-0100	Montaż osłon pionowych, stalowych drzew o obwodzie pnia 130 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0205-0200	Montaż osłon pionowych, żeliwnych drzew o obwodzie pnia 150 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0205-0300	Montaż osłon pionowych, żeliwnych drzew o obwodzie pnia 250 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0205-0400	Montaż osłon pionowych, żeliwnych drzew o obwodzie pnia 450 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0301	Zabezpieczenie drzew i bryły korzeniowej na okres wykonywania robót budowlanych na placu budowy	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0301-0100	Zabezpieczenie pnia drzewa o średnicy do 30 cm i bryły korzeniowej na okres wykonywania robót budowlanych na placu budowy	szt.
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0301-0200	Zabezpieczenie pnia drzewa o średnicy ponad 30 cm i bryły korzeniowej na okres wykonywania robót budowlanych na placu budowy	szt.
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0302	Bioekrany ochronne z folii dla drzew i żywopłotów	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0302-0110	Bioekrany ochronne z folii dla drzew i żywopłotów, w gruncie kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0302-0210	Bioekrany ochronne z folii dla drzew i żywopłotów, w gruncie kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0302-0310	Bioekrany ochronne z folii dla drzew i żywopłotów, w gruncie kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0305	Plombowanie miejsc (ubytków) uszkodzonych drzew	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0305-0100	Plombowanie miejsc (ubytków) uszkodzonych drzew, plomby z betonu żwirowego	m3
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0306-A	Zabezpieczenie powierzchniowych ubytków drzew środkami impregnacyjnymi, o pow. do 0,5 m2	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0306-0100	Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi powierzchni ubytków drzew, ubytki na wysokości do 2,0 m, o powierzchni do 0,5 m2	msc
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0306-0300	Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi powierzchni ubytków drzew, ubytki na wysokości od 2,0 do 4,0 m, o powierzchni do 0,5 m2	msc
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0306-0500	Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi powierzchni ubytków drzew, ubytki na wysokości ponad 4,0 m, o powierzchni do 0,5 m2	msc
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0306-B	Zabezpieczenie powierzchniowych ubytków drzew środkami impregnacyjnymi, o pow. ponad 0,5 m2	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0306-0200	Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi powierzchni ubytków drzew, ubytki na wysokości do 2,0 m, o powierzchni ponad 0,5 m2	msc
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0306-0400	Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi powierzchni ubytków drzew, ubytki na wysokości od 2,0 do 4,0 m, o powierzchni ponad 0,5 m2	msc
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0306-0600	Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi powierzchni ubytków drzew, ubytki na wysokości ponad 4,0 m, o powierzchni ponad 0,5 m2	msc
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0307	Wypełnienie wgłębnych ubytków kieszeniowych (dziupli) drzew mieszanką trotową z uprzednim ich osuszeniem i impregnacją ścian	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0307-0100	Wypełnienie ubytków kieszeniowych (dziupli) drzew mieszanką trotową z uprzednim ich osuszeniem i impregnacją ścian, ubytki wgłębne na wysokości do 2,0 m	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0307-0200	Wypełnienie ubytków kieszeniowych (dziupli) drzew mieszanką trotową z uprzednim ich osuszeniem i impregnacją ścian, ubytki wgłębne na wysokości od 2,0 do 4,0 m	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0307-0300	Wypełnienie ubytków kieszeniowych (dziupli) drzew mieszanką trotową z uprzednim ich osuszeniem i impregnacją ścian, ubytki wgłębne na wysokości ponad 4,0 m	m2
Biuletyn BRZ	1.7.000	WYWIEZIENIE MATERIAŁÓW	
Biuletyn BRZ	1.7.100.00	WYWIEZIENIE GRUZU	
Biuletyn BRZ	KNNR 4-04 1103	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku	
Biuletyn BRZ	KNR 4-04 1103-0110	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze.	m3
Biuletyn BRZ	KNR 4-04 1103-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyładowcze.	m3
Biuletyn BRZ	KNR 4-04 1103-0310	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych.	m3
Biuletyn BRZ	KNR 4-04 1103-0410	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3
Biuletyn BRZ	KNR 4-04 1103-0510	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m3
Biuletyn BRZ	1.7.200.00	WYWIEZIENIE DREWNA, SZKŁA I TWORZYW SZTUCZNYCH	
Biuletyn BRZ	1.7.210.00.0	WYWIEZIENIE DREWNA	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0107	Wywożenie dłużyc, karpin i gałęzi	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0107-0100	Wywożenie dłużyc na odległość do 2,0 km	m-p
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0107-0200	Wywożenie karpiny na odległość do 2,0 km	m-p
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0107-0300	Wywożenie gałęzi na odległość do 2,0 km	m-p
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0107-0400	Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1,0 km transportu ponad pierwsze 2,0 km - wywożenie dłużyc	m-p
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0107-0500	Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1,0 km transportu ponad pierwsze 2,0 km - wywożenie karpiny i gałęzi	m-p
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0304	Wywożenie dłużyc transportem kołowym na place składowe z mechanicznym załadunkiem i wyładunkiem	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0304-0100	Wywożenie dłużyc transportem kołowym na place składowe na odległość do 2 km	m-p
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0304-0200	Dopłata za każdy dodatkowy 1 km transportu ponad 2 km	m-p
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0403	Przewóz zrąbków samochodami samowyładowczymi	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0403-0100	Przewóz zrąbków samochodami samowyładowczymi do 5 t, załadowanie ręczne	m-p
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0403-0101	Przewóz zrąbków samochodami samowyładowczymi 5-10 t, załadowanie ręczne	m-p
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0403-0200	Przewóz zrąbków samochodami samowyładowczymi do 5 t, załadowanie mechaniczne	m-p
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0403-0201	Przewóz zrąbków samochodami samowyładowczymi 5-10 t, załadowanie mechaniczne	m-p

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0403-0300	Przewóz zrąbków samochodami samowyładowczymi do 5 t, dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 1 km	m-p
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0403-0301	Przewóz zrąbków samochodami samowyładowczymi do 5-10 t, dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 1 km	m-p
Biuletyn BRZ	1.7.400.00	WYWIEZIENIE ZŁOMU METALICZNEGO	
Biuletyn BRZ	KNR 4-04 1107	Transport złomu samochodem skrzyniowym	
Biuletyn BRZ	KNR 4-04 1107-0100	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t
Biuletyn BRZ	KNR 4-04 1107-0200	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t
Biuletyn BRZ	KNR 4-04 1107-0300	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km	t
Biuletyn BRZ	KNR 4-04 1107-0400	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t
Biuletyn BRZ	1.9.000	ROBOTY TYMCZASOWE DLA POTRZEB BUDOWY	
Biuletyn BRZ	1.9.100.00	NAWIERZCHNIE TYMCZASOWE	
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0407-A	Budowa nawierzchni z płyt ażurowych bez potrącenia wartości odzyskanych płyt	
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0407-0300	Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych bez potrącenia wartości odzyskanych płyt o pow. do 1,0 m2	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0407-0400	Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych bez potrącenia wartości odzyskanych płyt o pow. ponad 1,0 m2	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0407-B	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0407-0500	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0407-0600	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni ponad 1,0 m2	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0408-A	Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych bez potrącenia wartości odzyskanych płyt	
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0408-0300	Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych bez potrącenia wartości odzyskanych płyt o pow. do 3,0 m2	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0408-0400	Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych bez potrącenia wartości odzyskanych płyt o pow. ponad 3,0 m2	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0408-B	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0408-0500	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0 m2	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0408-0600	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0807	Wartość odzysku podstawowych materiałów dla rozdziału 04 (KNR 2-25) - Budowle i urządzenia komunikacyjne, tablice 0401-0422 (wartość odzysku należy w kosztorysie uwzględniać ze znakiem "minus")	
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0807-1110	Wartość odzysku płyt żelbetowych prefabrykowanych z nawierzchni, po roku użytkowania (wartość odzysku należy w kosztorysie uwzględniać ze znakiem "minus")	
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0807-1111	Wartość odzyskanych płyt ażurowych o pow. do 1,0 m2 dla budowli i urządzeń komunikacyjnych po roku użytkowania (wartość odzysku należy w kosztorysie uwzględniać ze znakiem "minus")	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0807-1113	Wartość odzyskanych płyt żelbetowych pełnych o pow. do 3,0 m2 dla budowli i urządzeń komunikacyjnych po roku użytkowania (wartość odzysku należy w kosztorysie uwzględniać ze znakiem "minus")	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0807-1114	Wartość odzyskanych płyt żelbetowych pełnych o pow. ponad 3,0 m2 dla budowli i urządzeń komunikacyjnych po roku użytkowania (wartość odzysku należy w kosztorysie uwzględniać ze znakiem "minus")	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0807-2110	Wartość odzysku płyt żelbetowych prefabrykowanych z nawierzchni, po 2 latach użytkowania (wartość odzysku należy w kosztorysie uwzględniać ze znakiem "minus")	
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0807-2111	Wartość odzyskanych płyt ażurowych o pow. do 1,0 m2 dla budowli i urządzeń komunikacyjnych po 2 latach użytkowania (wartość odzysku należy w kosztorysie uwzględniać ze znakiem "minus")	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0807-2113	Wartość odzyskanych płyt żelbetowych pełnych o pow. do 3,0 m2 dla budowli i urządzeń komunikacyjnych po 2 latach użytkowania (wartość odzysku należy w kosztorysie uwzględniać ze znakiem "minus")	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0807-2114	Wartość odzyskanych płyt żelbetowych pełnych o pow. ponad 3,0 m2 dla budowli i urządzeń komunikacyjnych po 2 latach użytkowania (wartość odzysku należy w kosztorysie uwzględniać ze znakiem "minus")	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0807-3110	Wartość odzysku płyt żelbetowych prefabrykowanych z nawierzchni, po 3 latach użytkowania (wartość odzysku należy w kosztorysie uwzględniać ze znakiem "minus")	
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0807-3111	Wartość odzyskanych płyt ażurowych o pow. do 1,0 m2 dla budowli i urządzeń komunikacyjnych po 3 latach użytkowania (wartość odzysku należy w kosztorysie uwzględniać ze znakiem "minus")	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0807-3113	Wartość odzyskanych płyt żelbetowych pełnych o pow. do 3,0 m2 dla budowli i urządzeń komunikacyjnych po 3 latach użytkowania (wartość odzysku należy w kosztorysie uwzględniać ze znakiem "minus")	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-25 0807-3114	Wartość odzyskanych płyt żelbetowych pełnych o pow. ponad 3,0 m2 dla budowli i urządzeń komunikacyjnych po 3 latach użytkowania (wartość odzysku należy w kosztorysie uwzględniać ze znakiem "minus")	m2
Biuletyn BRZ	1.9.400.00	PRZEŁOŻENIE, ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ OBCYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0527-A	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0527-0100	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0527-0200	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 6,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0527-0300	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 8,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0527-0400	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 10,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0527-0500	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 12,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0527-B	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0527-0600	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0527-0700	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 6,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0527-0800	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 8,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0527-0900	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 10,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0527-1000	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 12,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0528-A	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0528-0100	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0528-0200	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 6,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0528-0300	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 8,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0528-0400	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 10,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0528-0500	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 12,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0528-B	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0528-0600	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0528-0700	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 6,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0528-0800	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 8,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0528-0900	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 10,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0528-1000	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 12,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0529-A	Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0529-0100	Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0529-0200	Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 6,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0529-0300	Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 8,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0529-0400	Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 10,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0529-0500	Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 12,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0529-B	Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0529-0600	Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0529-0700	Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 6,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0529-0800	Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 8,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0529-0900	Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 10,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0529-1000	Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 12,00 m	kpl.
Biuletyn BRZ	2.0	WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
Biuletyn BRZ	2.1.000	ROBOTY ZIEMNE I TERENY ZIELONE ORAZ MAŁA ARCHITEKTURA	
Biuletyn BRZ	2.1.100.00	WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH SKALISTYCH I NIESKALISTYCH	
Biuletyn BRZ	2.1.110.00.0	WYKOPY ZE SKARPAMI W GRUNTACH NIESKALISTYCH KAT. I-V	
Biuletyn BRZ	2.1.110.10.0	WYKOPY WYKONYWANE RĘCZNIE	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0301	Wykopy w gruncie o normalnej wilgotności, z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0301-0100	Wykopy wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. I-II, z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0301-0200	Wykopy wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0301-0300	Wykopy wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. IV, z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0302	Wykopy poniżej 3,0 m od rzędnej terenu w gruncie o normalnej wilgotności, z załadunkiem przenośnikami i transportem samochodami samowyładowczymi	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0302-0100	Wykopy wykonywane poniżej 3,0 m od rzędnej terenu w gruncie o normalnej wilgotności kat. I-II, z załadunkiem przenośnikami i transportem samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0302-0200	Wykopy wykonywane poniżej 3,0 m od rzędnej terenu w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem przenośnikami i transportem samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0302-0300	Wykopy wykonywane poniżej 3,0 m od rzędnej terenu w gruncie o normalnej wilgotności kat. IV, z załadunkiem przenośnikami i transportem samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0303	Wykopy w gruncie o normalnej wilgotności, z odspojeniem gruntu i transportem urobku taczkami	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0303-0100	Wykopy wykonywane w gruncie o normalnej wilgotności kat. I-II, z odspojeniem gruntu i transportem urobku taczkami na odległość do 10 m	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0303-0200	Wykopy wykonywane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z odspojeniem gruntu i transportem urobku taczkami na odległość do 10 m	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0303-0300	Wykopy wykonywane w gruncie o normalnej wilgotności kat. IV, z odspojeniem gruntu i transportem urobku taczkami na odległość do 10 m	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0303-0400	Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozach w górę lub z góry na odległość 10 m, grunt kat. I-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0304	Wykopy poniżej 1,5 m od średniej rzędnej terenu, w gruncie o normalnej wilgotności, z transportem urobku przenośnikami	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0304-0100	Wykopy wykonywane poniżej 1,5 m od średniej rzędnej terenu w gruncie o normalnej wilgotności kat. I-II, z transportem urobku przenośnikami	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0304-0200	Wykopy wykonywane poniżej 1,5 m od średniej rzędnej terenu w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z transportem urobku przenośnikami	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0304-0300	Wykopy wykonywane poniżej 1,5 m od średniej rzędnej terenu w gruncie o normalnej wilgotności kat. IV, z transportem urobku przenośnikami	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0305	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0305-0100	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0305-0200	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0305-0300	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0305-0400	Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5 m głęb. ponad 1,5 m wykopów liniowych lub jamistych ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0305-0500	Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5 m głęb. ponad 1,5 m wykopów liniowych lub jamistych ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0305-0600	Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5 m głęb. ponad 1,5 m wykopów liniowych lub jamistych ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0301	Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0301-0100	Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na odległość do 1 km, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0301-0200	Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na odległość do 1 km, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0301-0300	Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na odległość do 1 km, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0302	Wykopy fundamentowe ręczne z transportem gruntu samochodami skrzyniowymi	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0302-0100	Wykopy fundamentowe wykonywane ręcznie z odwiezieniem gruntu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0302-0200	Wykopy fundamentowe wykonywane ręcznie z odwiezieniem gruntu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0302-0300	Wykopy fundamentowe wykonywane ręcznie z odwiezieniem gruntu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0307	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0307-0200	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0307-0300	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0307-0500	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10m odl. przewozu lub za każdy 1m różnicy wys. terenu przy przewozie pod górę. Grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0307-0600	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10m odl. przewozu lub za każdy 1m różnicy wys. terenu przy przewozie pod górę. Grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0307-0700	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10m odl. przewozu lub za każdy 1m różnicy wys. terenu przy przewozie pod górę. Grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0310	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głęb. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0310-0100	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0310-0200	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0310-0300	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0701-A	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głęb. do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0701-0110	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0701-0210	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0701-0300	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0701-B	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głęb. do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0701-0111	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0701-0211	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0701-0301	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0701-C	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głęb. do 1,0 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0701-0112	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 1,0 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0701-0212	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 1,0 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0701-0302	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 1,0 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0701-D	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głęb. do 1,2 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0701-0113	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 1,2 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0701-0213	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 1,2 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0701-0303	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 1,2 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 0401	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe	
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 0401-0100	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 0401-0200	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 0401-0300	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 0401-0400	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 0401-0500	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 0401-0600	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 0401-0700	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 0401-0800	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRZ	2.1.110.20.0	WYKOPY WYKONYWANE MECHANICZNIE	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0201-A	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, w gruntach kat I-II normalnej wilgotności	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0201-0500	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0201-0701	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0201-0900	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0201-1100	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 2,50 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0201-B	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, w gruntach kat III-IV normalnej wilgotności	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0201-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0201-0801	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0201-1000	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0201-1200	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 2,50 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0203-A	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt o normalnej wilgotności kat I-II	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0203-0100	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności 0,25 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0203-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0203-0500	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności 1,20 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-II	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0203-B	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt o normalnej wilgotności kat III-IV	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0203-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności 0,25 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności nie oblepiający kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0203-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności nie oblepiający kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0203-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności 1,20 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności nie oblepiający kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0204-A	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt o normalnej wilgotności kat I-II	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0204-0100	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności 0,25 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0204-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0204-0500	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności 1,20 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0204-B	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt o normalnej wilgotności kat III-IV	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0204-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności 0,25 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności nie oblepiający kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0204-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności nie oblepiający kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0204-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności 1,20 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności nie oblepiający kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0205	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kat I-III	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0205-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0205-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0208-A	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, przewóz po terenie lub drogach gruntowych	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0208-0100	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przewóz po terenie lub drogach gruntowych	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0208-0101	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 5-10 t, przewóz po terenie lub drogach gruntowych	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0208-0102	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 10-15 t, przewóz po terenie lub drogach gruntowych	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0208-B	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, przewóz po drogach o nawierzchni utwardzonej	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0208-0200	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przewóz po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0208-0201	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 5-10 t, przewóz po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0208-0202	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 10-15 t, przewóz po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0209-A	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, w gruncie kat I-II	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0209-0500	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład, koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, w gruncie kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0209-0800	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład, koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0209-1100	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład, koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3, w gruncie kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0209-1400	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład, koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 2,50 m3, w gruncie kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0209-B	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, w gruncie kat III	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0209-0600	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład, koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, w gruncie kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0209-0900	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład, koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0209-1200	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład, koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3, w gruncie kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0209-1500	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład, koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 2,50 m3, w gruncie kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0209-C	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, w gruncie kat IV	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0209-0700	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład, koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, w gruncie kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0209-1000	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład, koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0209-1300	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład, koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3, w gruncie kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0209-1600	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład, koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 2,50 m3, w gruncie kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0211-A	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi na odkład, w gruncie kat I-II	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0211-0100	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi o pojemności 0,25 m3, w gruncie kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0211-0101	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi o pojemności 0,60 m3, w gruncie kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0211-0102	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi o pojemności 1,00 m3, w gruncie kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0211-B	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi na odkład, w gruncie kat III-IV	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0211-0200	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi o pojemności 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0211-0201	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi o pojemności 0,60 m3, w gruncie kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0211-0202	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi o pojemności 1,00 m3, w gruncie kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0212-A	Wykopy jamiste o głęb. do 3,0 m, wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0212-0100	Wykopy jamiste o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, o pojemności łyżki 0,15 m3, w gruncie o normalnej wilgotności kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0212-0101	Wykopy jamiste o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie o normalnej wilgotności kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0212-0200	Wykopy jamiste o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, o pojemności łyżki 0,15 m3, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0212-0201	Wykopy jamiste o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0212-B	Wykopy jamiste o głęb. do 4,0 m, wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0212-0300	Wykopy jamiste o głębokości do 4,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie o normalnej wilgotności kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0212-0400	Wykopy jamiste o głębokości do 4,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0212-C	Wykopy jamiste o głęb. do 5,0 m, wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0212-0500	Wykopy jamiste o głębokości do 5,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3, w gruncie o normalnej wilgotności kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0212-0600	Wykopy jamiste o głębokości do 5,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0213-A	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM)	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0213-0100	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), w gruncie kat. I-III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0213-0200	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), w gruncie kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0213-B	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM)	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0213-0101	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), w gruncie kat. I-III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0213-0201	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), w gruncie kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0213-C	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM)	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0213-0102	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM), w gruncie kat. I-III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0213-0202	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM), w gruncie kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0205-A	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kat. I-II normalnej wilgotności	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0205-0100	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km, grunt kat. I-II o normalnej wilgotności	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0205-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km, grunt kat. I-II o normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0205-B	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III normalnej wilgotności	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0205-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km, grunt kat. III o normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0205-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km, grunt kat. III o normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0206-A	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kat. I-II normalnej wilgotności	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0206-0100	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km, grunt kat. I-II normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0206-0301	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km, grunt kat. I-II normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0206-B	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III normalnej wilgotności	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0206-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km, grunt kat. III normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0206-0401	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km, grunt kat. III normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0206-C	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kat. IV normalnej wilgotności	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0206-0501	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km, grunt kat. IV normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0207-A	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kat. I-II normalnej wilgotności	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0207-0101	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15 t na odl. do 1 km, grunt kat. I-II normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0207-0401	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 15-20 t na odl. do 1 km, grunt kat. I-II normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0207-B	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III normalnej wilgotności	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0207-0201	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15 t na odl. do 1 km, grunt kat. III normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0207-0501	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 15-20 t na odl. do 1 km, grunt kat. III normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0207-C	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kat. IV normalnej wilgotności	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0207-0301	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15 t na odl. do 1 km, grunt kat. IV normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0207-0601	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 15-20 t na odl. do 1 km, grunt kat. IV normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0214-A	Dopłata za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat I-IV	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0214-0100	Dopłata za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0214-0101	Dopłata za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 5-10 t po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0214-0102	Dopłata za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 10-15 t po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0214-0103	Dopłata za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 15-20 t po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0214-0200	Dopłata za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0214-0201	Dopłata za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 5-10 t po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0214-0202	Dopłata za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 10-15 t po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0214-0203	Dopłata za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 15-20 t po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0214-B	Dopłata za każde dalsze 0, 5km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych, grunt kat. I-IV	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0214-0300	Dopłata za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t po drogach utwardzonych, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0214-0301	Dopłata za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 5-10 t po drogach utwardzonych, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0214-0302	Dopłata za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 10-15 t po drogach utwardzonych, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0214-0303	Dopłata za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 15-20 t po drogach utwardzonych, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0214-0400	Dopłata za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t po drogach utwardzonych, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0214-0401	Dopłata za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 5-10 t po drogach utwardzonych, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0214-0402	Dopłata za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 10-15 t po drogach utwardzonych, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0214-0403	Dopłata za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 15-20 t po drogach utwardzonych, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0217-A	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, grunt kat I-II	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0217-0100	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0217-0300	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0217-0500	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0217-B	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, grunt kat III	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0217-0200	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0217-0400	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0217-0600	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0218-A	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, grunt kat I-II	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0218-0100	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0218-0400	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1,20 m3 na odkład, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0218-0700	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 2,50 m3 na odkład, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0218-B	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, grunt kat III	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0218-0200	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0218-0500	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1,20 m3 na odkład, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0218-0800	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 2,50 m3 na odkład, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0218-C	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, grunt kat IV	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0218-0300	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0218-0600	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1,20 m3 na odkład, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0218-0900	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 2,50 m3 na odkład, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0239-A	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi na odkład lub z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kat. I-II normalnej wilgotności	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0239-0102	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m3 na odkład, grunt kat. I-II normalnej wilgotności	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0239-0150	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15 t na odl. do 1 km, grunt kat. I-II normalnej wilgotności (interpolacja nakładów samochodu)	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0239-0301	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 15-20 t na odl. do 1 km, grunt kat. I-II normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0239-0302	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 2,00 m3 na odkład, grunt kat. I-II normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0239-B	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi na odkład lub z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III normalnej wilgotności	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0239-0202	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m3 na odkład, grunt kat. III normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0239-0250	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15 t na odl. do 1 km, grunt kat. III normalnej wilgotności (interpolacja nakładów samochodu)	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0239-0401	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 15-20 t na odl. do 1 km, grunt kat. III normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0239-0402	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 2,00 m3 na odkład, grunt kat. III normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0239-C	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi na odkład lub z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kat. IV normalnej wilgotności	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0239-0501	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 15-20 t na odl. do 1 km, grunt kat. IV normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0239-0502	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 2,00 m3 na odkład, grunt kat. IV normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0240-A	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi na odkład lub z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kat. I-II normalnej wilgotności	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0240-0100	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 15-20 t na odl. do 1 km, grunt kat. I-II normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0240-0102	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 2,50 m3 na odkład, grunt kat. I-II normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0240-0401	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 3,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 20-25 t na odl. do 1 km, grunt kat. I-II normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0240-0402	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 3,00 m3 na odkład, grunt kat. I-II normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0240-B	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi na odkład lub z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III normalnej wilgotności	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0240-0200	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 15-20 t na odl. do 1 km, grunt kat. III normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0240-0202	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 2,50 m3 na odkład, grunt kat. III normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0240-0501	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 3,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 20-25 t na odl. do 1 km, grunt kat. III normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0240-0502	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 3,00 m3 na odkład, grunt kat. III normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0240-C	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi na odkład lub z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kat. IV normalnej wilgotności	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0240-0601	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 3,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 20-25 t na odl. do 1 km, grunt kat. IV normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0240-0602	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 3,00 m3 na odkład, grunt kat. IV normalnej wilgotności	m3
Biuletyn BRZ	2.1.120.00.0	WYKOPY O ŚCIANACH PIONOWYCH W GRUNTACH NIESKALISTYCH KAT. I-V	
Biuletyn BRZ	2.1.121.00.0	WYKOPY LINIOWE O ŚCIANACH PIONOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0307-A	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szer. 0,8-2,5 m, z ręcznym wydobyciem urobku w gruncie kat I-II	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0307-0100	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0307-0300	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0307-0500	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 6,0 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0307-0700	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 9,0 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0307-B	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szer. 0,8-2,5 m, z ręcznym wydobyciem urobku w gruncie kat III-IV	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0307-0800	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 9,0 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0308-A	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szer. ponad 2,5-4,5 m w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach kat I-II	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0308-0100	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 2,5-4,5 m, głębokości do 1,5 m, z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0308-0300	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 2,5-4,5 m, głębokości do 3,0 m, z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0308-0500	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 2,5-4,5 m, głębokości do 6,0 m, z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0308-0700	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 2,5-4,5 m, głębokości do 9,0 m, z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0308-B	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szer. ponad 2,5-4,5 m w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach kat III-IV	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0308-0200	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości ponad 2,5-4,5 m, głębokości do 1,5 m, z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0308-0400	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości ponad 2,5-4,5 m, głębokości do 3,0 m, z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0308-0600	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości ponad 2,5-4,5 m, głębokości do 6,0 m, z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0308-0800	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości ponad 2,5-4,5 m, głębokości do 9,0 m, z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0309	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szer. do 4,5 m o ścianach pionowych głęb do 9 m w gruntach suchych z mechanicznym wydobyciem urobku	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0309-0100	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości do 4,5 m, głębokości do 9 m, z mechanicznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0309-0200	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości do 4,5 m, głębokości do 9 m, z mechanicznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0317	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat III-IV, szer. 0,8-1,5 m, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0317-0200	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m, kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0317-0500	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatką lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-15m, kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0101-A	Wykopy liniowe na głęb. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" wykonywane koparkami gąsienicowymi o poj. łyżki 0,60 m3	
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0101-0100	Wykopy liniowe na głęb. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1", wykonywane koparkami gąsienicowymi o poj. łyżki 0,60 m3	m3
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0101-0200	Wykopy liniowe na głęb. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1", wykonywane koparkami gąsienicowymi o poj. łyżki 0,60 m3	m3
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0101-0300	Wykopy liniowe na głęb. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1", wykonywane koparkami gąsienicowymi o poj. łyżki 0,60 m3	m3
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0101-B	Wykopy liniowe na głęb. do 2,8 m o szer. 1,0 do 1,5 m w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" wykonywane koparkami gąsienicowymi o poj. łyżki 0,60 m3	
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0101-0400	Wykopy liniowe na głęb. do 2,8 m o szer. 1,0 do 1,5 m w gruncie kat. I- II w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1", wykonywane koparkami gąsienicowymi o poj. łyżki 0,60 m3	m3
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0101-0500	Wykopy liniowe na głęb. do 2,8 m o szer. 1,0 do 1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1", wykonywane koparkami gąsienicowymi o poj. łyżki 0,60 m3	m3
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0101-0600	Wykopy liniowe na głęb. do 2,8 m o szer. 1,0 do 1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1", wykonywane koparkami gąsienicowymi o poj. łyżki 0,60 m3	m3
Biuletyn BRZ	2.1.124.00.0	WYKOPY PRZY ODKRYWANIU ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0310	Wykopy ręczne o głęb. do 1,5 m na zewnątrz budynku, przy odkrywaniu istniejących fundamentów	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0310-0100	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku przy odkrywaniu istniejących fundamentów, w gruncie kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0310-0200	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku przy odkrywaniu istniejących fundamentów, w gruncie kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0310-0300	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku przy odkrywaniu istniejących fundamentów, w gruncie kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 1 0310	Wykopy przy odkrywaniu fundamentów podpór mostowych na głęb. do 6,0 m (przyczółki i filary) na lądzie w gruncie nawodnionym	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 1 0310-0200	Wykopy przy odkrywaniu fundamentów podpór mostowych na głębokości do 6,0 m (przyczółki i filary) na lądzie w gruncie nawodnionym kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 1 0310-0300	Wykopy przy odkrywaniu fundamentów podpór mostowych na głębokości do 6,0 m (przyczółki i filary) na lądzie w gruncie nawodnionym kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	2.1.125.00.0	UMOCNIENIA WYKOPÓW	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0312	Pełne umocnienie ścian wykopów (wraz z rozbiórką) balami drewnianymi w gruntach suchych kat I-IV, o szer. 1 m	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0312-0100	Pełne umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką, ścian wykopów, o szerokości 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0312-0200	Pełne umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką, ścian wykopów, o szerokości 1 m, głębokości do 6,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0312-0300	Pełne umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką, ścian wykopów, o szerokości 1 m, głębokości do 9,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0312-0400	Dodatek za każdy dalszy 1 m szerokości wykopu, o głębokości do 3,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0312-0500	Dodatek za każdy dalszy 1 m szerokości wykopu, o głębokości do 6,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0312-0600	Dodatek za każdy dalszy 1 m szerokości wykopu, o głębokości do 9,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0313-A	Pełne umocnienie ścian wykopów (wraz z rozbiórką) palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych kat I-IV, o szer. do 1 m	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0313-0100	Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0313-0200	Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 6,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0313-0300	Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 9,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0313-0500	Dodatek za każdy dalszy 1 m szerokości wykopu o głębokości do 3 m przy deskowaniu pełnym, w gruncie suchym kat. I-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0313-0600	Dodatek za każdy dalszy 1 m szerokości wykopu o głębokości do 6 m przy deskowaniu pełnym, w gruncie suchym kat. I-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0313-0700	Dodatek za każdy dalszy 1 m szerokości wykopu o głębokości do 9 m przy deskowaniu pełnym, w gruncie suchym kat. I-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0313-B	Ażurowe umocnienie ścian wykopów (wraz z rozbiórką) palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych kat III-IV, o szer. do 1 m	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0313-0400	Ażurowe umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3 m, w gruncie suchym kat. III-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0313-0800	Dodatek za każdy dalszy 1 m szerokości wykopu o głębokości do 3,0 m przy deskowaniu ażurowym	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0315-A	Umocnienie ścian wykopów (wraz z rozbiórką) balami drewnianymi, pod komory, studzienki itp, na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat I-IV	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0315-0100	Umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką pojedynczych ścian wykopów pod komory i studzienki, głębokości do 3,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0315-0200	Umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką pojedynczych ścian wykopów pod komory i studzienki, głębokości do 6,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0315-0300	Umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką pojedynczych ścian wykopów pod komory i studzienki, głębokości do 9,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0315-B	Umocnienie ścian wykopów (wraz z rozbiórką) palami szalunkowymi, pod komory, studzienki itp, na sieciach zewnętrznych, w gruntach suchych kat I-IV	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0315-0400	Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką pojedynczych ścian wykopów pod komory i studzienki, głębokości wykopu do 3,0 m, w gruntach suchych kat. I-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0315-0500	Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką pojedynczych ścian wykopów pod komory i studzienki, głębokości wykopu do 6,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0315-0600	Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką pojedynczych ścian wykopów pod komory i studzienki, głębokości wykopu do 9,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0316	Jednostronne umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi, bez względu na kategorię gruntu	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0316-0100	Jednostronne umocnienie pełne balami drewnianymi wraz z rozbiórką ścian wykopów, głębokości do 3,0 m, bez względu na kategorię gruntu	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0316-0200	Jednostronne umocnienie pełne balami drewnianymi wraz z rozbiórką ścian wykopów, głębokości do 6,0 m, bez względu na kategorię gruntu	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0316-0300	Jednostronne umocnienie ażurowe balami drewnianymi wraz z rozbiórką ścian wykopów, głębokości do 3,0 m, bez względu na kategorię gruntu	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0321	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0321-0200	Pełne umocnienie ścian pionowych wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0322	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, szer. wykopu do 1,0 m i głęb. do 3,0 m, grunt kat III-IV	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0322-0200	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0322-0700	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0326-A	Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0326-0100	Umocnienie ścian wykopów w gruntach suchych balami drewnianymi pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką głęb. wykopu do 3 m, grunt kat. I-II	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0326-0200	Umocnienie ścian wykopów w gruntach suchych balami drewnianymi pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką głęb. wykopu do 3 m, grunt kat. III-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0326-0300	Umocnienie ścian wykopów w gruntach suchych balami drewnianymi pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką głęb. wykopu do 6 m, grunt kat. I-II	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0326-0400	Umocnienie ścian wykopów w gruntach suchych balami drewnianymi pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką głęb. wykopu do 6 m, grunt kat. III-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0326-0500	Umocnienie ścian wykopów w gruntach suchych balami drewnianymi pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką głęb. wykopu do 9 m, grunt kat. I-II	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0326-0600	Umocnienie ścian wykopów w gruntach suchych balami drewnianymi pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką głęb. wykopu do 9 m, grunt kat. III-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0326-B	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0326-0700	Umocnienie ścian wykopów w gruntach suchych palami szalunkowymi stalowymi pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką głęb. wykopu do 3 m, grunt kat. I-II	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0326-0800	Umocnienie ścian wykopów w gruntach suchych palami szalunkowymi stalowymi pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką głęb. wykopu do 3 m, grunt kat. III-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0326-0900	Umocnienie ścian wykopów w gruntach suchych palami szalunkowymi stalowymi pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką głęb. wykopu do 6 m, grunt kat. I-II	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0326-1000	Umocnienie ścian wykopów w gruntach suchych palami szalunkowymi stalowymi pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką głęb. wykopu do 6 m, grunt kat. III-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0326-1100	Umocnienie ścian wykopów w gruntach suchych palami szalunkowymi stalowymi pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką głęb. wykopu do 9 m, grunt kat. I-II	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0326-1200	Umocnienie ścian wykopów w gruntach suchych palami szalunkowymi stalowymi pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką głęb. wykopu do 9 m, grunt kat. III-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0327-A	Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi pod obiekty specjalne w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0327-0100	Dodatek do poz. 0326-0100 za umocnienie ścian wykopów w gruntach nawodnionych balami drewnianymi pod obiekty specjalne	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0327-0200	Dodatek do poz. 0326-0200 za umocnienie ścian wykopów w gruntach nawodnionych balami drewnianymi pod obiekty specjalne	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0327-0300	Dodatek do poz. 0326-0300 za umocnienie ścian wykopów w gruntach nawodnionych balami drewnianymi pod obiekty specjalne	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0327-0400	Dodatek do poz. 0326-0400 za umocnienie ścian wykopów w gruntach nawodnionych balami drewnianymi pod obiekty specjalne	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0327-0500	Dodatek do poz. 0326-0500 za umocnienie ścian wykopów w gruntach nawodnionych balami drewnianymi pod obiekty specjalne	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0327-0600	Dodatek do poz. 0326-0600 za umocnienie ścian wykopów w gruntach nawodnionych balami drewnianymi pod obiekty specjalne	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0327-B	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi pod obiekty specjalne w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0327-0700	Dodatek do poz. 0326-0700 za umocnienie ścian wykopów w gruntach nawodnionych palami szalunkowymi stalowymi pod obiekty specjalne	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0327-0800	Dodatek do poz. 0326-0800 za umocnienie ścian wykopów w gruntach nawodnionych palami szalunkowymi stalowymi pod obiekty specjalne	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0327-0900	Dodatek do poz. 0326-0900 za umocnienie ścian wykopów w gruntach nawodnionych palami szalunkowymi stalowymi pod obiekty specjalne	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0327-1000	Dodatek do poz. 0326-1000 za umocnienie ścian wykopów w gruntach nawodnionych palami szalunkowymi stalowymi pod obiekty specjalne	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0327-1100	Dodatek do poz. 0326-1100 za umocnienie ścian wykopów w gruntach nawodnionych palami szalunkowymi stalowymi pod obiekty specjalne	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0327-1200	Dodatek do poz. 0326-1200 za umocnienie ścian wykopów w gruntach nawodnionych palami szalunkowymi stalowymi pod obiekty specjalne	m2
Biuletyn BRZ	2.1.140.00.0	ODWODNIENIA	
Biuletyn BRZ	2.1.141.00.0	ODWODNIENIA WYKOPÓW	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0605	Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0605-0100	Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości 4,0 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0605-0200	Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości 6,0 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0605-0300	Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości 8,0 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0610	Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0610-0600	Podsypka filtracyjna z mieszanki żwirowo-piaskowej w gotowym suchym wykopie	m3
Biuletyn BRZ	2.1.142.00.0	ODWODNIENIA LINIOWE	
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-07 0105	Drenaże liniowe w gruncie, z obsypką keramzytową (bez robót ziemnych)	
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-07 0105-0100	Ułożenie geotkaniny na dnie i ściankach wykopu przy wykonywaniu drenażu liniowego w gruncie, z obsypką keramzytową	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-07 0105-0200	Wykonanie drenażu liniowego z obsypką keramzytową w wykopie 30x30 cm, średnica rury drenażowej 50 mm (bez robót ziemnych)	m
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-07 0105-0300	Wykonanie drenażu liniowego z obsypką keramzytową w wykopie 30x30 cm, średnica rury drenażowej 80 mm (bez robót ziemnych)	m
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-07 0105-0400	Wykonanie drenażu liniowego z obsypką keramzytową w wykopie 30x30 cm, średnica rury drenażowej 100 mm (bez robót ziemnych)	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	2.1.190.00.0	ZASYPANIE WYKOPÓW	
Biuletyn BRZ	2.1.191.00.0	RĘCZNE ZASYPANIE WYKOPÓW	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0317	Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odl. do 3,0 m	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0317-0100	Zasypywanie ręczne wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0317-0200	Zasypywanie ręczne wykopów ze skarpami w gruncie kat. IV, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0317-0300	Zasypywanie ręczne wykopów ze skarpami w gruntach kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3 m, bez zagęszczenia	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0317-0400	Zasypywanie ręczne wykopów ze skarpami w gruntach kat. IV, z przerzutem na odległość do 3 m, bez zagęszczenia	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0317-0500	Dodatek do zasypywania ręcznego za każdy dalszy rozpoczęty 1 m przerzutu ponad 3 m do 9 m, w gruncie kat. I-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0318-A	Zasypywanie wykopów szer. 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, w gruntach kat I-III, z zagęszczeniem ręcznym	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0318-0100	Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0318-0500	Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 6,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0318-0700	Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 9,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0318-B	Zasypywanie wykopów szer. 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, w gruntach kat IV, z zagęszczeniem ręcznym	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0318-0200	Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. IV, z zagęszczeniem ręcznym	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0318-0400	Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie kat. IV, z zagęszczeniem ręcznym	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0318-0600	Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 6,0 m, w gruncie kat. IV, z zagęszczeniem ręcznym	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0318-0800	Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 9,0 m, w gruncie kat. IV, z zagęszczeniem ręcznym	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0319-A	Zasypywanie wykopów szer. ponad 2,5-4,5 m o ścianach pionowych, z zagęszczeniem ręcznym w gruncie kat I-II	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0319-0100	Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości ponad 2,5-4,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-II, z zagęszczeniem ręcznym	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0319-0300	Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości ponad 2,5-4,5 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie kat. I-II, z zagęszczeniem ręcznym	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0319-0500	Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości ponad 2,5-4,5 m, głębokości do 6,0 m, w gruncie kat. I-II, z zagęszczeniem ręcznym	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0319-0700	Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości ponad 2,5-4,5 m, głębokości do 9,0 m, w gruncie kat. I-II, z zagęszczeniem ręcznym	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0319-B	Zasypywanie wykopów szer. ponad 2,5-4,5 m o ścianach pionowych, z zagęszczeniem ręcznym w gruncie kat III-IV	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0319-0200	Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości ponad 2,5-4,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. III-IV, z zagęszczeniem ręcznym	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0319-0400	Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości ponad 2,5-4,5 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie kat. III-IV, z zagęszczeniem ręcznym	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0319-0600	Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości ponad 2,5-4,5 m, głębokości do 6,0 m, w gruncie kat. III-IV, z zagęszczeniem ręcznym	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0319-0800	Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości ponad 2,5-4,5 m, głębokości do 9,0 m, w gruncie kat. III-IV, z zagęszczeniem ręcznym	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0320	Zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi, zagęszczanych mechanicznie	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0320-0400	Zasypywanie ręczne wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania do 4 m, w gruncie kat. I-II, z zagęszczaniem mechanicznym	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0320-0500	Zasypywanie ręczne wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania do 4 m, w gruncie kat. III, z zagęszczaniem mechanicznym	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0320-0600	Zasypywanie ręczne wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania do 4 m, w gruncie kat. IV, z zagęszczaniem mechanicznym	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0320-A	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szer. 0,8-1,5 m, głęb. wykopu do 1,5 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0320-0100	Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0320-0200	Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0320-B	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szer. 0,8-1,5 m, głęb. wykopu do 3,0 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0320-0400	Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0320-0500	Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0501	Zasypywanie wykopów fundamentowych ze skarpami z przerzutem na odl. 3 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0501-0100	Zasypywanie ręczne wykopów fundamentowych ze skarpami z przerzutem na odległość 3 m, grunt kat. I-III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0501-0200	Zasypywanie ręczne wykopów fundamentowych ze skarpami z przerzutem na odległość 3 m, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0502	Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli wodno- inżynieryjnych, przy wysokości nasypu do 4 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0502-0100	Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli wodno- inżynieryjnych, przy wysokości nasypu do 4 m, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0502-0200	Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli wodno- inżynieryjnych, przy wysokości nasypu do 4 m, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0502-0300	Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli wodno- inżynieryjnych, przy wysokości nasypu do 4 m, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0704-A	Zasypywanie rowów dla kabli o głęb. wykopu do 0,4 m, i szer. 0,4 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0704-0110	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,4 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0704-0210	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,4 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0704-0300	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,4 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0704-B	Zasypywanie rowów dla kabli o głęb. wykopu do 0,6 m, i szer. 0,4 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0704-0111	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0704-0211	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0704-0301	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0704-C	Zasypywanie rowów dla kabli o głęb. wykopu do 0,8m, i szer. 0,4 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0704-0112	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0704-0212	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0704-0302	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0112-A	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" szer. wykopu do 1,0 m, głęb. wykopu do 2,8 m	
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0112-0100	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-II, szer. wykopu do 1,0 m, głęb. wykopu do 2,8 m	m3
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0112-0200	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. III, szer. wykopu do 1,0 m, głęb. wykopu do 2,8 m	m3
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0112-0300	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. IV, szer. wykopu do 1,0 m, głęb. wykopu do 2,8 m	m3
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0112-B	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" szer. wykopu 1,0 do 1,5 m, głęb. wykopu do 2,8 m	
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0112-0400	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-II, szer. wykopu 1,0 do 1,5 m, głęb. wykopu do 2,8 m	m3
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0112-0500	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. III, szer. wykopu 1,0 do 1,5 m, głęb. wykopu do 2,8 m	m3
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0112-0600	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. IV, szer. wykopu 1,0 do 1,5 m, głęb. wykopu do 2,8 m	m3
Biuletyn BRZ	2.1.192.00.0	MECHANICZNE ZASYPANIE WYKOPÓW	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-A	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75KM) z zagęszczeniem mechanicznym	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-0100	Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-0200	Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-0300	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi zagęszczarkami, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-0400	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami stopowymi, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-0500	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami stopowymi, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-0600	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi walcami, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-0700	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi walcami, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-B	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100KM) z zagęszczeniem mechanicznym	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-0101	Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-0201	Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-0301	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), z zagęszczeniem ziemi zagęszczarkami, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-0401	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami stopowymi, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-0501	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami stopowymi, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-0601	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), z zagęszczeniem ziemi walcami, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-0701	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), z zagęszczeniem ziemi walcami, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-C	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150KM) z zagęszczeniem mechanicznym	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-0102	Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM), grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-0202	Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM), grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-0302	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM), z zagęszczeniem ziemi zagęszczarkami, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-0402	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami stopowymi, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-0502	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami stopowymi, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-0602	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM), z zagęszczeniem ziemi walcami, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0214-0702	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM), z zagęszczeniem ziemi walcami, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0321	Zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości zasypania powyżej 4 m	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0321-0100	Zasypywanie mechaniczne wnęk za ścianami budowli wodno- inżynieryjnych przy wysokości zasypania powyżej 4 m, w gruncie kat. I-II, zagęszczenie zagęszczarkami	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0321-0101	Zasypywanie mechaniczne wnęk za ścianami budowli wodno- inżynieryjnych przy wysokości zasypania powyżej 4 m, w gruncie kat. I-II, zagęszczenie ubijakami stopowymi	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0321-0200	Zasypywanie mechaniczne wnęk za ścianami budowli wodno- inżynieryjnych przy wysokości zasypania powyżej 4 m, w gruncie kat. III-IV, zagęszczenie zagęszczarkami	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0321-0201	Zasypywanie mechaniczne wnęk za ścianami budowli wodno- inżynieryjnych przy wysokości zasypania powyżej 4 m, w gruncie kat. III-IV, zagęszczenie ubijakami stopowymi	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0230-A	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0230-0100	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM), przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, grunt kat. I-III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0230-0200	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM), przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0230-B	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0230-0101	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, grunt kat. I-III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0230-0201	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0230-C	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 110 kW (150 KM) z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0230-0102	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 110 kW (150 KM), przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, grunt kat. I-III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0230-0202	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 110 kW (150 KM), przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0109-A	Zasypywanie wykopów liniowych koparkami gąsienicowymi o poj. łyżki 0,60 m3, głęb. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w umocnieniu „PODLASIE”	
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0109-0100	Zasypywanie wykopów liniowych koparkami gąsienicowymi o poj. łyżki 0,60 m3, głęb. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w umocnieniu „PODLASIE”, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0109-0200	Zasypywanie wykopów liniowych koparkami gąsienicowymi o poj. łyżki 0,60 m3, głęb. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w umocnieniu „PODLASIE”, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0109-0300	Zasypywanie wykopów liniowych koparkami gąsienicowymi o poj. łyżki 0,60 m3, głęb. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w umocnieniu „PODLASIE”, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0109-B	Zasypywanie wykopów liniowych koparkami gąsienicowymi o poj. łyżki 0,60 m3, głęb. do 2,8 m, szer. 1,0 - 1,5 m w umocnieniu „PODLASIE”	
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0109-0400	Zasypywanie wykopów liniowych koparkami gąsienicowymi o poj. łyżki 0,60 m3, głęb. do 2,8 m, szer. 1,0 - 1,5 m w umocnieniu „PODLASIE”, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0109-0500	Zasypywanie wykopów liniowych koparkami gąsienicowymi o poj. łyżki 0,60 m3, głęb. do 2,8 m, szer. 1,0 - 1,5 m w umocnieniu „PODLASIE”, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR AT-11 0109-0600	Zasypywanie wykopów liniowych koparkami gąsienicowymi o poj. łyżki 0,60 m3, głęb. do 2,8 m, szer. 1,0 - 1,5 m w umocnieniu „PODLASIE”, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	2.1.300.00	NASYPY	
Biuletyn BRZ	2.1.310.00.0	NASYPY I SKARPY Z GRUNTÓW KAT. I-IV	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0311-A	Ręczne formowanie nasypów, grunty kat I-II	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0311-0100	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0311-0300	Ręczne formowanie nasypów z ziemi z odkładu, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0311-0500	Ręczne formowanie nasypów z ziemi przemieszczonej spycharkami lub zgarniarkami, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0311-B	Ręczne formowanie nasypów, grunty kat III-IV	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0311-0200	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0311-0400	Ręczne formowanie nasypów z ziemi z odkładu, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0311-0600	Ręczne formowanie nasypów z ziemi przemieszczonej spycharkami lub zgarniarkami, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0406	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności łyżki 1,0 m3 z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0406-0101	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności łyżki 1,0 m3 z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0406-0201	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności łyżki 1,0 m3 z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-A	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), wysokość nasypu do 3,0 m	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-0100	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-0200	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-0300	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-B	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), wysokość nasypu 3,0-10,0 m	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-0400	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości ponad 3,0 do 10,0 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-0500	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości ponad 3,0 do 10,0 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-0600	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości ponad 3,0 do 10,0 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-C	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), wysokość nasypu do 3,0 m	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-0101	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-0201	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-0301	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-D	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), wysokość nasypu 3,0-10,0 m	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-0401	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości ponad 3,0 do 10,0 m spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-0501	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości ponad 3,0 do 10,0 m spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-0601	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości ponad 3,0 do 10,0 m spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-E	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM), wysokość nasypu do 3,0 m	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-0102	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM), grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-0202	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM), grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-0302	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM), grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-F	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM), wysokość nasypu 3,0-10,0 m	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-0402	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości ponad 3,0 do 10,0 m spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM), grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-0502	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości ponad 3,0 do 10,0 m spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM), grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0407-0602	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości ponad 3,0 do 10,0 m spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM), grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0408	Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0408-0100	Zagęszczanie nasypów ubijakami stopowymi, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0408-0200	Zagęszczanie nasypów ubijakami stopowymi, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt kat. I-II	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0409-A	Zagęszczanie nasypów, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat I-II, walcami	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0409-0100	Zagęszczanie nasypów, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat. I-II, walcami ciągnionymi 3-5 t	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0409-0300	Zagęszczanie nasypów, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat. I-II, walcami statycznymi samojezdnymi 4-6 t	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0409-0301	Zagęszczanie nasypów, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat. I-II, walcami statycznymi samojezdnymi 8 t	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0409-0304	Zagęszczanie nasypów, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat. I-II, walcami statycznymi samojezdnymi 15 t	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0409-0500	Zagęszczanie nasypów, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat. I-II, walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi 10 t	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0409-0501	Zagęszczanie nasypów, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat. I-II, walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi 15 t	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0409-0700	Zagęszczanie nasypów, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat. I-II, walcami wibracyjnymi samojezdnymi 5 t	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0409-0702	Zagęszczanie nasypów, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat. I-II, walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0409-0703	Zagęszczanie nasypów, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat. I-II, walcami wibracyjnymi samojezdnymi 13 t	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0409-B	Zagęszczanie nasypów, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat III, walcami	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0409-0200	Zagęszczanie nasypów, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat. III, walcami ciągnionymi 3-5 t	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0409-0400	Zagęszczanie nasypów, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat. III, walcami statycznymi samojezdnymi 4-6 t	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0409-0401	Zagęszczanie nasypów, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat. III, walcami statycznymi samojezdnymi 8 t	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0409-0404	Zagęszczanie nasypów, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat. III, walcami statycznymi samojezdnymi 15 t	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0409-0600	Zagęszczanie nasypów, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat. III, walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi 10 t	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0409-0601	Zagęszczanie nasypów, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat. III, walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi 15 t	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0409-0800	Zagęszczanie nasypów, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat. III, walcami wibracyjnymi samojezdnymi 5 t	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0409-0802	Zagęszczanie nasypów, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat. III, walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0409-0803	Zagęszczanie nasypów, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat. III, walcami wibracyjnymi samojezdnymi 13 t	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0521	Wykonanie części podwodnej nasypów na błotach (budowa od czoła), z gruntu dowożonego samochodami samowyładowczymi	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0521-0100	Budowa od czoła części podwodnej nasypów na błotach, z gruntu kat. I-II dowożonego samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość do 0,25 km	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0521-0200	Budowa od czoła części podwodnej nasypów na błotach, z gruntu kat. III dowożonego samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość do 0,25 km	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0521-0300	Budowa od czoła części podwodnej nasypów na błotach, z gruntu kat. IV dowożonego samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość do 0,25 km	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0521-0400	Dodatek za każde rozpoczęte 0,25 km odległości transportu gruntu samochodami samowyładowczymi ponad 0,25 km, przybudowie od czoła części podwodnej nasypów	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0124-A	Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szer. do 5,0 m, nachylenie skarpy 1:5	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0124-0100	Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szerokości do 5,0 m, nachylenie skarpy 1:5, grunt kat. I-III	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0124-0200	Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szerokości do 5,0 m, nachylenie skarpy 1:5, grunt kat. IV	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0124-0500	Wykonanie stopni na skarpach nasypów. Dodatek za każdy dalszy 1,0 m szerokości, nachylenie skarpy 1:5, grunt kat. I- III	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0124-0600	Wykonanie stopni na skarpach nasypów. Dodatek za każdy dalszy 1,0 m szerokości, nachylenie skarpy 1:5, grunt kat. IV	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0124-B	Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szer. do 5,0 m, nachylenie skarpy 1:1,5	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0124-0300	Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szerokości do 5,0 m, nachylenie skarpy 1:1,5, grunt kat. I-III	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0124-0400	Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szerokości do 5,0 m, nachylenie skarpy 1:1,5, grunt kat. IV	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0124-0700	Wykonanie stopni na skarpach nasypów. Dodatek za każdy dalszy 1,0 m szerokości, nachylenie skarpy 1:1,5, grunt kat. I- III	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0124-0800	Wykonanie stopni na skarpach nasypów. Dodatek za każdy dalszy 1,0 m szerokości, nachylenie skarpy 1:1,5, grunt kat. IV	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0235	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), wysokość nasypu do 3,0 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0235-0100	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 km. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0235-0200	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m, spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0236	Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0236-0100	Zagęszczenie nasypów ubijakami stopowymi, grunt kat. I-III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0236-0200	Zagęszczenie nasypów ubijakami stopowymi, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0236-0300	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0311	Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0311-0100	Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0311-0200	Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0311-0300	Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0407	Formowanie nasypów zapór ziemnych spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM) z ziemi dostarczonej samochodami, zagęszczanie nasypów walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0407-0100	Formowanie nasypów zapór ziemnych spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM) z ziemi dostarczonej samochodami, zagęszczanie nasypów walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t, wysokość zapory do 10 m, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0407-0200	Formowanie nasypów zapór ziemnych spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM) z ziemi dostarczonej samochodami, zagęszczanie nasypów walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t, wysokość zapory do 10 m, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0407-0300	Formowanie nasypów zapór ziemnych spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM) z ziemi dostarczonej samochodami, zagęszczanie nasypów walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t, wysokość zapory do 25 m, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0407-0400	Formowanie nasypów zapór ziemnych spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM) z ziemi dostarczonej samochodami, zagęszczanie nasypów walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t, wysokość zapory do 25 m, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0408	Formowanie nasypów zapór ziemnych spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM) z ziemi dostarczonej samochodami, zagęszczanie nasypów walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0408-0100	Formowanie nasypów zapór ziemnych spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM) z ziemi dostarczonej samochodami, zagęszczanie nasypów walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t, wysokość zapory do 10 m, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0408-0200	Formowanie nasypów zapór ziemnych spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM) z ziemi dostarczonej samochodami, zagęszczanie nasypów walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t, wysokość zapory do 10 m, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0408-0300	Formowanie nasypów zapór ziemnych spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM) z ziemi dostarczonej samochodami, zagęszczanie nasypów walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t, wysokość zapory do 25 m, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0408-0400	Formowanie nasypów zapór ziemnych spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM) z ziemi dostarczonej samochodami, zagęszczanie nasypów walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t, wysokość zapory do 25 m, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0409	Formowanie nasypów zapór ziemnych spycharkami gąsienicowymi 184 kW (250 KM) z ziemi dostarczonej samochodami, zagęszczanie nasypów walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0409-0100	Formowanie nasypów zapór ziemnych spycharkami gąsienicowymi 184 kW (250 KM) z ziemi dostarczonej samochodami, zagęszczanie nasypów walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t, wysokość zapory do 10 m, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0409-0200	Formowanie nasypów zapór ziemnych spycharkami gąsienicowymi 184 kW (250 KM) z ziemi dostarczonej samochodami, zagęszczanie nasypów walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t, wysokość zapory do 10 m, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0409-0300	Formowanie nasypów zapór ziemnych spycharkami gąsienicowymi 184 kW (250 KM) z ziemi dostarczonej samochodami, zagęszczanie nasypów walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t, wysokość zapory do 25 m, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0409-0400	Formowanie nasypów zapór ziemnych spycharkami gąsienicowymi 184 kW (250 KM) z ziemi dostarczonej samochodami, zagęszczanie nasypów walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t, wysokość zapory do 25 m, grunt kat. III-IV	m3
Biuletyn BRZ	2.1.320.10.2	ROBOTY REMONTOWE UMOCNIENIA NASYPÓW I SKARP	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-31 1105	Remonty cząstkowe umocnień skarp z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych (uzupełnienie płyt 20%)	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-31 1105-0200	Remonty cząstkowe umocnień skarp z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (uzupełnienie płyt 20%)	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-31 1207	Remonty cząstkowe umocnień skarp z płyt betonowych (uzupełnienie płyt 20%)	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-31 1207-0400	Remonty cząstkowe umocnień skarp z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (uzupełnienie płyt 20%)	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-31 1215	Remonty cząstkowe obrukowań skarp, rowów i stożków (uzupełnienie brukowca lub kostki 20%)	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-31 1215-0200	Remonty cząstkowe obrukowań skarp, rowów i stożków z kamienia łamanego o wysokości 16-20 cm (uzupełnienie brukowca 20%)	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-31 1215-0300	Remonty cząstkowe obrukowań skarp, rowów i stożków z kamienia obrobionego o wysokości 16-20 cm (uzupełnienie brukowca 20%)	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-31 1215-0400	Remonty cząstkowe obrukowań skarp, rowów i stożków z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo- piaskowej (uzupełnienie kostki 20%)	m2
Biuletyn BRZ	2.1.322.00.0	UMOCNIENIE SKARP PŁASKICH	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0410	Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0410-0100	Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0410-0210	Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów masą asfaltową MA 11 grub. 3 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0411-A	Uszczelnienie czaszy składowisk odpadów folią polietylenową izolacyjną	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0411-0100	Uszczelnienie czaszy składowisk odpadów folią polietylenową izolacyjną, jedną warstwą łączoną metodą zgrzewania	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0411-0300	Uszczelnienie czaszy składowisk odpadów folią polietylenową izolacyjną, dwoma warstwami łączonymi metodą zgrzewania	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0411-B	Uszczelnienie czaszy składowisk odpadów folią z polichlorku winylu izolacyjną	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0411-0101	Uszczelnienie czaszy składowisk odpadów folią z polichlorku winylu izolacyjna, jedną warstwą łączoną metodą zgrzewania	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0411-0200	Uszczelnienie czaszy składowisk odpadów folią z polichlorku winylu izolacyjną, jedną warstwą łączoną metodą klejenia	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0411-0301	Uszczelnienie czaszy składowisk odpadów folią z polichlorku winylu izolacyjną, dwoma warstwami łączonymi metodą zgrzewania	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0411-0400	Uszczelnienie czaszy składowisk odpadów folią z polichlorku winylu izolacyjną, dwoma warstwami łączonymi metodą klejenia	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0509	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów o wys. do 1,5 m, brukowcem z kamienia łamanego o wysokości 16-20 cm	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0509-0100	Brukowanie bez podsypki skarp, przekopów i nasypów o wysokości do 1,5 m, brukowcem z kamienia łamanego wysokości 16-20 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0509-0200	Brukowanie na podsypce z piasku skarp, przekopów i nasypów o wysokości do 1,5 m, brukowcem z kamienia łamanego wysokości 16-20 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0509-0300	Brukowanie na podsypce z tłucznia skarp, przekopów i nasypów o wysokości do 1,5 m, brukowcem z kamienia łamanego wysokości 16-20 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0509-0400	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m brukowania skarp o wysokości ponad 1,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0510-A	Bruk z kamienia łamanego jednowarstwowego w płotkach na skarpach	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0510-0300	Bruk z kamienia łamanego jednowarstwowy wysokości 30 cm ułożony na tłuczniu w płotkach w kratę 1,0x1,0 m na skarpach	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0510-B	Płotki pojedyncze u podstawy skarp	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0510-0400	Płotki pojedyncze wysokości 30 cm u podstawy skarp	m
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0510-0500	Płotki pojedyncze wysokości 50 cm u podstawy skarp	m
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0512	Umocnienie skarp płytami chodnikowymi 35x35x5 cm	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0512-0100	Umocnienie skarp płytami chodnikowymi 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0512-0200	Umocnienie skarp płytami chodnikowymi 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0512-0300	Dodatek za umocnienie skarp płytami chodnikowymi za każdy rozpoczęty 1 m szerokości skarp ponad 1 m do 5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0513-A	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi)	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0513-0100	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) osadzonymi na ławie betonowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0513-0101	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) osadzonymi na ławie z pospółki	m
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0513-B	Wypełnianie przestrzeni za ściankami elementów prefabrykowanych	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0513-0200	Wypełnianie przestrzeni za ściankami z elementów prefabrykowanych, ekranem z gliny	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0513-0300	Wypełnianie przestrzeni za ściankami z elementów prefabrykowanych, filtrem z pospółki i klińca	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0513-0400	Wypełnianie przestrzeni za ściankami z elementów prefabrykowanych, gruntem miejscowym przepuszczalnym	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0514	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0514-0100	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi pełnymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0514-0101	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi wielootworowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0515	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami żelbetowymi grub 12 cm wykonywanymi na mokro	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0515-0100	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami żelbetowymi grubości 12 cm wykonywanymi na mokro na podsypce z pospółki	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0515-0200	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami żelbetowymi grubości 12 cm wykonywanymi na mokro bez podsypki	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0516	Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym, wykonanie oporowej ścianki żelbetowej	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0516-0100	Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennymi i z filtrem odwrotnym	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0516-0200	Wykonanie oporowej ścianki żelbetowej z pali żelbetowych wbitych w grunt i desek żelbetowych prefabrykowanych	m
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0517	Mechaniczne umocnienie skarp nasypów zapór ziemnych płytami żelbetowymi grub. 20 cm na podbudowie z betonu grub. 15 cm, wykonywanymi na mokro	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0517-0100	Umocnienie skarp nasypów zapór ziemnych płytami żelbetowymi grubości 20 cm na podbudowie z betonu grubości 15 cm, wykonywanymi na mokro	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0523	Okrycie skarp i grobli torfowych ziemią mineralną, grubość warstwy 10 cm	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0523-0100	Okrycie skarp i grobli torfowych ziemią mineralną, grubość warstwy 10 cm, składowana na koronie grobli	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0523-0200	Okrycie skarp i grobli torfowych ziemią mineralną, grubość warstwy 10 cm, składowana na koronie grobli - dodatek za dalsze 10 cm grubości warstwy	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0523-0300	Okrycie skarp i grobli torfowych ziemią mineralną, grubość warstwy 10 cm, składowana u podstawy grobli wysokości do 1,0 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0523-0400	Okrycie skarp i grobli torfowych ziemią mineralną, grubość warstwy 10 cm, składowana u podstawy grobli wysokości do 1,0 m - dodatek za dalsze 10 cm grubości warstwy	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0523-0500	Okrycie skarp i grobli torfowych ziemią mineralną, grubość warstwy 10 cm, składowana u podstawy grobli wysokości 1,0-2,0 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0523-0600	Okrycie skarp i grobli torfowych ziemią mineralną, grubość warstwy 10 cm, składowana u podstawy grobli wysokości 1,0-2,0 m - dodatek za dalsze 10 cm grubości warstwy	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0523-0700	Dowóz ziemi mineralnej ciągnikami kołowymi z przyczepami na odległość do 200 m, przy wykonywaniu okrycia skarp i grobli torfowych	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0523-0800	Dodatek za każde dalsze 100 m dowozu ponad 200 m	m2
Biuletyn BRZ	2.1.322.00.2	ROBOTY REMONTOWE UMOCNIEŃ SKARP PŁASKICH	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 1 0507	Naprawa skarp przez humusowanie z obsianiem	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 1 0507-0100	Naprawa skarp przez humusowanie z obsianiem, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej 5 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 1 0507-0200	Naprawa skarp przez humusowanie z obsianiem. Dodatek za każdy następny 1 cm ziemi urodzajnej	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1303-C	Zasypanie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z przygotowaniem mieszanki	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1303-0400	Zasypanie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1303-0500	Zasypanie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z ręcznym przygotowaniem mieszanki	m3
Biuletyn BRZ	2.1.330.00.0	DRENAŻE SKARPOWE	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0522	Drenaże kamienne w skarpach, za przyczółkami budowli i za ścianami oporowymi	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0522-0100	Drenaże kamienne w skarpach głębokości do 3,0 m wraz z wykonaniem i odeskowaniem wykopu	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0522-0200	Drenaże kamienne w skarpach głębokości do 1,0 m wraz z wykonaniem i odeskowaniem wykopu	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0522-0300	Drenaże kamienne wylotów do rowów w skarpach	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0522-0400	Drenaże kamienne wylotów do rowów za przyczółkami budowli	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0522-0500	Drenaże kamienne wylotów do rowów za ścianami oporowymi	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0514	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0514-0500	Wykonanie betonowych elementów odwodnienia - drenaże skarpowe	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0515	Ułożenie ścieków drogowych na podbudowie	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0515-0200	Ułożenie ścieków betonowych na podbudowie grubości 15 cm	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0515-0300	Ułożenie ścieków betonowych na podbudowie grubości 20 cm	m
Biuletyn BRZ	2.1.340.00.0	ŚCIEKI SKARPOWE	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0511	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0511-0100	Elementy odwodnienia o objętości do 1,0 m3 z kamienia łamanego wykonane na skarpach i dnach rowów	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0511-0400	Elementy odwodnienia o objętości do 2,0 m3 z betonu wykonane na skarpach i dnach rowów	m3
Biuletyn BRZ	2.1.350.00.0	ROBOTY ZIEMNE BRANŻOWE	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0412	Wykonanie złoża filtracyjnego	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0412-0100	Wykonanie złoża filtracyjnego z tłucznia kamiennego	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0412-0200	Wykonanie złoża filtracyjnego z mieszanki żwirowo-piaskowej	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0413	Studnie odgazowujące z kręgów betonowych perforowanych	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0413-0100	Wykonanie studni odgazowujących z kręgów betonowych perforowanych o średnicy 80 cm i głębokości 1,5 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0413-0200	Dodatek za każde następne 0,5 m głębokości studni odgazowujących z kręgów betonowych perforowanych o średnicy 80 cm	szt.
Biuletyn BRZ	2.1.400.00	ODWIEZIENIE, DOWIEZIENIE I PRZEMIESZCZANIE ZIEMI	
Biuletyn BRZ	2.1.410.00.0	ODWIEZIENIE ZIEMI	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0221-A	Transport urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z załadunkiem z hałd ładowarkami kołowymi, grunt kat. I-II	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0221-0100	Transport urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km wraz z załadunkiem z hałd ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,20 m3, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0221-B	Transport urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z załadunkiem z hałd ładowarkami kołowymi, grunt kat. III	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0221-0200	Transport urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km wraz z załadunkiem z hałd ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,20 m3, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	2.1.430.00.0	PRZEMIESZCZANIE ZIEMI	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0215	Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) mas ziemnych uprzednio odspojonych na odl. do 10 m	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0215-0100	Przemieszczanie gruntu kat. I-III, uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM)	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0215-0200	Przemieszczanie gruntu kat. IV, uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM)	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0215-0300	Dodatek za każde rozpoczęte 10 m przemieszczania gruntu kat. I- III, spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM), ponad 10 do 30 m	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0215-0400	Dodatek za każde rozpoczęte 10 m przemieszczania gruntu kat. IV, spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM), ponad 10 do 30 m	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0229-A	Przemieszczenie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) mas ziemnych, na odl. do 10 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0229-0100	Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) mas ziemnych na odległość do 10 m, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0229-0200	Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) mas ziemnych na odległość do 10 m, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0229-0300	Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) mas ziemnych na odległość do 10 m, grunt kat. IV	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0229-0400	Dodatek za każde rozpoczęte 10 m przemieszczania spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75KM) w przedziale 10-30 m, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0229-0500	Dodatek za każde rozpoczęte 10 m przemieszczania spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75KM) w przedziale 10-30 m, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0229-0600	Dodatek za każde rozpoczęte 10 m przemieszczania spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75KM) w przedziale 10-30 m, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0229-B	Przemieszczenie spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) mas ziemnych, na odl. do 10 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0229-0101	Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) mas ziemnych na odległość do 10 m, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0229-0201	Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) mas ziemnych na odległość do 10 m, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0229-0301	Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) mas ziemnych na odległość do 10 m, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0229-0401	Dodatek za każde rozpoczęte 10 m przemieszczania spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (110KM) w przedziale 10-30 m, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0229-0501	Dodatek za każde rozpoczęte 10 m przemieszczania spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (110KM) w przedziale 10-30 m, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0229-0601	Dodatek za każde rozpoczęte 10 m przemieszczania spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (110KM) w przedziale 10-30 m, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0229-C	Przemieszczenie spycharkami gąsienicowymi o mocy 110 kW (150 KM) mas ziemnych, na odl. do 10 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0229-0102	Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 110 kW (150 KM) mas ziemnych na odległość do 10 m, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0229-0202	Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 110 kW (150 KM) mas ziemnych na odległość do 10 m, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0229-0302	Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 110 kW (150 KM) mas ziemnych na odległość do 10 m, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0229-0402	Dodatek za każde rozpoczęte 10 m przemieszczania spycharkami gąsienicowymi o mocy 110 kW (150KM) w przedziale 10-30 m, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0229-0502	Dodatek za każde rozpoczęte 10 m przemieszczania spycharkami gąsienicowymi o mocy 110 kW (150KM) w przedziale 10-30 m, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0229-0602	Dodatek za każde rozpoczęte 10 m przemieszczania spycharkami gąsienicowymi o mocy 110 kW (150KM) w przedziale 10-30 m, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	2.1.440.00.0	PLANTOWANIE	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0218-A	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM)	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0218-0100	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), w gruncie kat. I-II	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0218-0200	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), w gruncie kat. III-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0218-B	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM)	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0218-0300	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM), w gruncie kat. I-II	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0218-0400	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi 110 kW (150 KM), w gruncie kat. III-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0218-C	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami samojezdnymi o pojemności skrzyni 8,0 - 10,0 m3	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0218-0500	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami samojezdnymi o pojemności skrzyni 8,0-10,0 m3, grunt kat. I-II	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0218-0600	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami samojezdnymi o pojemności skrzyni 8,0-10,0 m3, grunt kat. III-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0501	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0501-0100	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0501-0200	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0502	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0502-0100	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0502-0200	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0503-A	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto) w gruncie kat. I-III	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0503-0100	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie kat. I-III	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0503-0300	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, w gruncie kat. I-III	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0503-0500	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, w gruncie kat. I-III	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0503-B	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto) w gruncie kat. IV	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0503-0200	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie kat. IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0503-0400	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, w gruncie kat. IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0503-0600	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, w gruncie kat. IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0504	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0504-0100	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, w gruncie kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0504-0200	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, w gruncie kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0504-0300	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, w gruncie kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0504-0400	Dodatek za każde 0,2 m3 zmniejszenia lub zwiększenia objętości rozplantowania na długości 1 m krawędzi wykopu od 0,6-2,0 m3 ziemi, w gruncie kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0504-0500	Dodatek za każde 0,2 m3 zmniejszenia lub zwiększenia objętości rozplantowania na długości 1 m krawędzi wykopu od 0,6-2,0 m3 ziemi, w gruncie kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0504-0600	Dodatek za każde 0,2 m3 zmniejszenia lub zwiększenia objętości rozplantowania na długości 1 m krawędzi wykopu od 0,6-2,0 m3 ziemi, w gruncie kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0526	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką gąsienicową	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0526-0100	Rozścielenie spycharką gąsienicową ziemi urodzajnej (humusu) na terenie płaskim	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0415	Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0415-0100	Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0415-0200	Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0415-0300	Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0416	Rozplantowanie spycharkami gąsienicowymi ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1 m, grunt kat I-IV	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0416-0100	Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1 m, grunt kat. I-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0416-0101	Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1 m, grunt kat. I-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0416-0200	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m krawędzi wykopu rozplantowania spycharką gąsienicową 55 kW/75 KM, grunt kat. I-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0416-0201	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m krawędzi wykopu rozplantowania spycharką gąsienicową 74 kW/100 KM, grunt kat. I-IV	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0505	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0505-0100	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kat. I-III	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0505-0200	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kat. IV	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0506	Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto), w gruncie kat. IV	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0506-0200	Plantowanie skarp wykopów wykonanych ręczne, grunt kat. IV	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0506-0600	Plantowanie skarp wykopów wykonanych mechaniczne, grunt kat. IV	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0507	Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inżynieryjnych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0507-0200	Plantowanie skarp, dna rowów przy robotach wodno-inżynieryjnych, grunt kat. III	m2
Biuletyn BRZ	2.1.500.00	ZIELEŃ	
Biuletyn BRZ	2.1.510.00.0	PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0507	Humusowanie i obsianie skarp	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0507-0100	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0507-0200	Dodatek za każdy następny 1 cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0507-0300	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0507-0400	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m humusowania i obsiania skarp szerszych od 1 m (dodatek do pozycji 0507-0100)	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0507-0500	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m humusowania skarp szerszych od 1 m (dodatek do pozycji 0507-0200)	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0211	Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej warstwą grub. 2 cm	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0211-0100	Rozrzucenie mieszanki z torfu warstwą grubości 2 cm	ha
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0213	Rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej warstwą grub. 5 cm na terenie płaskim	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0213-0100	Rozrzucenie mieszanki z ziemi kompostowej gr. 5 cm na terenie płaskim	ha
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0215	Wysiew ręczny nawozów mineralnych lub wapna nawozowego	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0215-0100	Wysiew nawozów mineralnych ręcznie	ha
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0411	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat III	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0411-0400	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe	m2
Biuletyn BRZ	2.1.520.00.0	TRAWNIKI	
Biuletyn BRZ	2.1.521.00.0	TRAWNIKI WYKONANE SIEWEM	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0510	Humusowanie i obsianie skarp	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0510-0100	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0510-0300	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0401-A	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0401-0100	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, grunt kat. I-II	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0401-0200	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, grunt kat. III	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0401-0300	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, grunt kat. IV	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0401-B	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0401-0400	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kat. I-II	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0401-0500	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kat. III	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0401-0600	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kat. IV	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0402-A	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej bez nawożenia	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0402-0100	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej bez nawożenia, grunt kat. I-II	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0402-0200	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej bez nawożenia, grunt kat. III	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0402-0300	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej bez nawożenia, grunt kat. IV	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0402-B	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0402-0400	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem, gruntu kat. I-II	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0402-0500	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem, grunt kat. III	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0402-0600	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem, gruntu kat. IV	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0702	Pielęgnacja trawników dywanowych, wykonanych siewem	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0702-0100	Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych wykonanych siewem ręczna na terenie płaskim	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0702-0200	Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na skarpach wykonanych siewem	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0702-0600	Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim wykonanych siewem	m2
Biuletyn BRZ	2.1.522.00.0	TRAWNIKI DARNIOWE	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0505	Darniowanie skarp	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0505-0100	Darniowanie skarp na płask bez humusu	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0505-0101	Darniowanie skarp na płask z humusem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0505-0200	Darniowanie krawędzi skarp pasami darniny o szerokości od 30 do 40 cm, z humusem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0505-0300	Darniowanie krawędzi skarp pasami darniny o szerokości od 30 do 40 cm, bez humusu	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0505-0400	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m darniowania pasami skarp szerszych od 1 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0506	Darniowanie skarp w kratę (krzyżowe) pasami darniny o szerokości 20 cm przy wymiarach kwadratów w osiach pasów darniny	
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0506-0100	Darniowanie skarp w kratę (krzyżowe) pasami darniny o szerokości 20 cm, przy wymiarach kwadratów w osiach pasów darniny 0,75x0,75 m, z humusem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0506-0200	Darniowanie skarp w kratę (krzyżowe) pasami darniny o szerokości 20 cm, przy wymiarach kwadratów w osiach pasów darniny 0,75x0,75 m, bez humusu	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0506-0300	Darniowanie skarp w kratę (krzyżowe) pasami darniny o szerokości 20 cm, przy wymiarach kwadratów w osiach pasów darniny 1,00x1,00 m, z humusem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0506-0400	Darniowanie skarp w kratę (krzyżowe) pasami darniny o szerokości 20 cm, przy wymiarach kwadratów w osiach pasów darniny 1,00x1,00 m, bez humusu	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0506-0500	Darniowanie skarp w kratę (krzyżowe) pasami darniny o szerokości 20 cm, przy wymiarach kwadratów w osiach pasów darniny 1,25x1,25 m, z humusem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0506-0600	Darniowanie skarp w kratę (krzyżowe) pasami darniny o szerokości 20 cm, przy wymiarach kwadratów w osiach pasów darniny 1,25x1,25 m, bez humusu	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0506-0700	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m darniowania w kratę (krzyżowo) skarp szerszych od 1 m na warstwie humusu	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 1 0506-0800	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m darniowania w kratę (krzyżowo) skarp szerszych od 1 m bez humusu	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0508	Darniowanie skarp na płask lub mur	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0508-0100	Darniowanie skarp na płask z humusem	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0408	Wykonanie trawników darniowych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0408-0200	Wykonanie trawników darniowych z nawożeniem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 1 0702	Uprawa płużna terenów zadarnionych, w warunkach normalnych, technologia gąsienicowa 1 i 2 etapowa	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 1 0702-0100	Uprawa płużna terenów zadarnionych płaskich i falistych w warunkach normalnych, gleby lekkie i średnie, technologia gąsienicowa 1 i 2-etapowa	ha
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 1 0702-0300	Uprawa płużna terenów zadarnionych płaskich w warunkach normalnych, gleby torfowe, technologia gąsienicowa 1 i 2-etapowa	ha
Biuletyn BRZ	2.1.522.00.2	ROBOTY REMONTOWE DARNIOWANIA	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1303-A	Naprawa darniowania skarp	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1303-0100	Naprawy darniowania skarp pełnych	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1303-0200	Naprawy darniowania skarp w kratę	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1405	Naprawy darniowania skarp	
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1405-0100	Naprawy darniowania skarp pełne bez humusowania	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1405-0200	Naprawy darniowania skarp pełne z humusowaniem	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1405-0300	Naprawy darniowania skarp w kratę z humusowaniem	m2
Biuletyn BRZ	2.1.530.00.0	DRZEWA I KRZEWY	
Biuletyn BRZ	2.1.531.00.0	SADZENIE I PIELĘGNACJA DRZEW	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0302	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0302-0500	Sadzenie drzew liściastych z zaprawą dołów, ziemią urodzajną w terenie płaskim	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0305	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. III	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0305-0500	Sadzenie drzew liściastych z całkowitą zaprawą dołów, ziemią urodzajną na skarpach, grunt kat. III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0311	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0311-0500	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0320	Sadzenie drzew i krzewów starszych (liściastych i iglastych) w gruncie kat. III	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0320-0500	Sadzenie drzew starszych z bryłą korzeniową	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0333-A	Sadzenie drzew przesadzarką	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0333-0100	Sadzenie drzew z bryłą korzeniową o średnicy od 0,50 do 1,00 m przesadzarką na ciągniku	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0333-0200	Sadzenie drzew z bryłą korzeniową o średnicy od 1,00 do 1,80 m przesadzarką na samochodzie	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0701	Pielęgnacja drzew i krzewów	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0701-0300	Pielęgnacja drzew liściastych	szt.
Biuletyn BRZ	N.Z. 2604-A	Sadzenie na skarpach, krzewów i drzew do dołów w gruntach kat. I-III	
Biuletyn BRZ	N.Z. 2604-0100	Sadzenie na skarpach krzewów do dołów o średnicy i głębokości 0,35x0,35 m w gruntach kat. I-III	szt.
Biuletyn BRZ	N.Z. 2604-0300	Sadzenie na skarpach krzewów do dołów o średnicy i głębokości 0,50x0,50 m w gruntach kat. I-III	szt.
Biuletyn BRZ	N.Z. 2604-0500	Sadzenie na skarpach drzew do dołów o średnicy i głębokości 0,50x0,50 m w gruntach kat. I-III	szt.
Biuletyn BRZ	N.Z. 2604-0700	Sadzenie na skarpach drzew do dołów o średnicy i głębokości 0,70x0,70 m w gruntach kat. I-III	szt.
Biuletyn BRZ	N.Z. 2604-B	Sadzenie na skarpach, krzewów i drzew do dołów w gruntach kat. IV	
Biuletyn BRZ	N.Z. 2604-0200	Sadzenie na skarpach krzewów do dołów o średnicy i głębokości 0,35x0,35 m w gruntach kat. IV	szt.
Biuletyn BRZ	N.Z. 2604-0400	Sadzenie na skarpach krzewów do dołów o średnicy i głębokości 0,50x0,50 m w gruntach kat. IV	szt.
Biuletyn BRZ	N.Z. 2604-0600	Sadzenie na skarpach drzew do dołów o średnicy i głębokości 0,50x0,50 m w gruntach kat. IV	szt.
Biuletyn BRZ	N.Z. 2604-0800	Sadzenie na skarpach drzew do dołów o średnicy i głębokości 0,70x0,70 m w gruntach kat. IV	szt.
Biuletyn BRZ	2.1.532.00.0	SADZENIE I PIELĘGNACJA KRZEWÓW	
Biuletyn BRZ	KNR 2-11 0601-A	Obsadzenie sadzonkami wikliny odsypisk skarp rzek nizinnych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-11 0601-0100	Obsadzenie sadzonkami wikliny długości 40 cm odsypisk skarp rzek nizinnych o wymiarach więźby 40x80 cm, grunt kat. I-II	ha
Biuletyn BRZ	KNR 2-11 0601-0200	Obsadzenie sadzonkami wikliny długości 40 cm odsypisk skarp rzek nizinnych o wymiarach więźby 40x80 cm, grunt kat. III	ha
Biuletyn BRZ	KNR 2-11 0601-0300	Obsadzenie sadzonkami wikliny długości 70 cm odsypisk skarp rzek nizinnych o wymiarach więźby 60x80 cm, grunt kat. III	ha
Biuletyn BRZ	KNR 2-11 0601-0400	Obsadzenie sadzonkami wikliny długości 70 cm odsypisk skarp rzek nizinnych o wymiarach więźby 60x80 cm, grunt kat. IV	ha
Biuletyn BRZ	KNR 2-11 0601-B	Obsadzenie sadzonkami wikliny stoków, skarp i odsypisk rzek oraz potoków górskich	
Biuletyn BRZ	KNR 2-11 0601-0500	Obsadzenie sadzonkami wikliny długości 40 cm stoków, skarp i odsypisk rzek oraz potoków górskich o wymiarach więźby 40x80 cm, grunt kat. III-IV	ha
Biuletyn BRZ	KNR 2-11 0601-0600	Obsadzenie sadzonkami wikliny długości 70 cm stoków, skarp i odsypisk rzek oraz potoków górskich o wymiarach więźby 25x100 cm, grunt kat. III-IV	ha
Biuletyn BRZ	KNR 2-11 0601-0700	Obsadzenie sadzonkami wikliny długości 70 cm stoków, skarp i odsypisk rzek oraz potoków górskich o wymiarach więźby 60x80 cm, grunt kat. III-IV	ha
Biuletyn BRZ	2.1.534.00.0.	PRZESADZANIE I PIELĘGNACJA DRZEW	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0105-A	Ręczne wykopanie drzew młodszych w celu przesadzenia	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0105-0200	Ręczne wykopanie drzew młodszych w celu przesadzenia bez bryły korzeniowej	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0105-0300	Ręczne wykopanie drzew młodszych w celu przesadzenia z bryłą korzeniową o średnicy do 0,30 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0105-0400	Ręczne wykopanie drzew młodszych w celu przesadzenia z bryłą korzeniową o średnicy ponad 0,30 do 0,50 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0105-B	Mechaniczne wykopanie drzew młodszych w celu przesadzenia	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0105-0500	Wykopanie przesadzarką na ciągniku drzew młodszych w celu przesadzenia z bryłą korzeniową o średnicy ponad 0,50 do 1,00 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0105-0600	Wykopanie przesadzarką na samochodzie drzew młodszych w celu przesadzenia z bryłą korzeniową o średnicy ponad 1,00 do 1,80 m	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0106-A	Wykopanie drzew starszych w celu przesadzenia wymagających uprzednich zabiegów agrotechnicznych przy bryle korzeniowej	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0106-0101	Wykopanie ręcznie drzew starszych w celu przesadzenia wymagających uprzednich zabiegów agrotechnicznych przy bryle korzeniowej. Kategoria gruntu II-III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0106-0201	Wykopanie ręcznie drzew starszych w celu przesadzenia wymagających uprzednich zabiegów agrotechnicznych przy bryle korzeniowej. Kategoria gruntu IV	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0106-B	Wykopanie drzew starszych w celu przesadzenia nie wymagających uprzednich zabiegów agrotechnicznych przy bryle korzeniowej	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0106-0300	Wykopanie ręcznie drzew starszych w celu przesadzenia nie wymagających uprzednich zabiegów agrotechnicznych przy średnicy bryły korzeniowej do 1,20 m. Kategoria gruntu II-III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0106-0400	Wykopanie ręcznie drzew starszych w celu przesadzenia nie wymagających uprzednich zabiegów agrotechnicznych przy średnicy bryły korzeniowej do 1,20 m. Kategoria gruntu IV	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0106-0500	Wykopanie ręcznie drzew starszych w celu przesadzenia nie wymagających uprzednich zabiegów agrotechnicznych przy średnicy bryły korzeniowej od 1,20 do 1,40 m. Kategoria grunt II-III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0106-0600	Wykopanie ręcznie drzew starszych w celu przesadzenia nie wymagających uprzednich zabiegów agrotechnicznych przy średnicy bryły korzeniowej od 1,20 do 1,40 m. Kategoria gruntu IV	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0106-0700	Wykopanie ręcznie drzew starszych nie wymagających uprzednich zabiegów agrotechnicznych w celu przesadzenia, przy średnicy bryły korzeniowej od 1,40 do 1,60 m. Kategoria gruntu II-III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0106-0800	Wykopanie ręcznie drzew starszych w celu przesadzenia nie wymagających uprzednich zabiegów agrotechnicznych przy średnicy bryły korzeniowej od 1,40 do 1,60 m. Kategoria gruntu IV	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0106-0900	Wykopanie przesadzarką na ciągniku drzew starszych w celu przesadzenia nie wymagających uprzednich zabiegów agrotechnicznych przy średnicy bryły korzeniowej 1,00 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0106-1000	Wykopanie przesadzarką na samochodzie drzew starszych w celu przesadzenia nie wymagających uprzednich zabiegów agrotechnicznych przy średnicy bryły korzeniowej 1,80 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0333-B	Przewożenie drzew z bryłą korzeniową o średnicy 0,50-1,0 m przesadzarką	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0333-0300	Przewożenie drzew z bryłą korzeniową o średnicy 0,50-1,0 m przesadzarką na ciągniku na odległość do 1 km	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0333-0400	Przewożenie drzew z bryłą korzeniową o średnicy 0,50- 1,00 m przesadzarką na ciągniku na odległość od 1,00 do 2,00 km	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0333-0500	Przewożenie drzew z bryłą korzeniową o średnicy 0,50 - 1,00 m przesadzarką na ciągniku na odległość od 2,00-3,00 km	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0333-0600	Przewożenie drzew przesadzarką na ciągniku. Dodatek za przewożenie drzew z bryłą korzeniową o średnicy 0,50-1,00 m za każdy następny 1 km	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0333-C	Przewożenie drzew z bryłą korzeniową o średnicy 1,00 - 1,80 m przesadzarką	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0333-0700	Przewożenie drzew z bryłą korzeniową o średnicy 1,00 - 1,80 m przesadzarką na samochodzie na odległość do 1 km	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0333-0800	Przewożenie drzew z bryłą korzeniową o średnicy 1,00 - 1,80 m przesadzarką na samochodzie na odległość od 1,00 do 2,00 km	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0333-0900	Przewożenie drzew z bryłą korzeniową o średnicy 1,00 - 1,80 m przesadzarką na samochodzie na odległość od 2,00 do 3,00 km	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0333-1000	Przewożenie drzew przesadzarką na samochodzie. Dodatek za przewożenie drzew z bryłą korzeniową o średnicy 1,00 - 1,80 m za każdy następny 1 km	szt.
Biuletyn BRZ	2.1.540.00.0	KWIETNIKI	
Biuletyn BRZ	2.1.541.00.0	SADZENIE I PIELĘGNACJA KWIATÓW	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0415	Wykonanie kwietników siewem	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0415-0100	Wykonanie kwietników siewem	m2
Biuletyn BRZ	2.1.800.00	MAŁA ARCHITEKTURA	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0418	Budowa partii skalnych ukwieconych bylinami	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0418-0100	Budowa partii skalnych z kamienia łamanego	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0418-0300	Budowa partii skalnych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na terenie płaskim	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0501-A	Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych z pozostawieniem szczelin lub przerw trawnikowych co 5 cm	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0501-0300	Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 35x35x5 cm z przerwami trawnikowymi w odstępach 5 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0501-0600	Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 50x50x7 cm z przerwami trawnikowymi w odstępach 5 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0501-B	Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych z pozostawieniem szczelin lub przerw trawnikowych co 10 cm	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0501-0400	Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 35x35x5 cm z przerwami trawnikowymi w odstępach 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0501-0700	Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 50x50x7 cm z przerwami trawnikowymi w odstępach 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0501-C	Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych z pozostawieniem szczelin lub przerw trawnikowych co 15 cm	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0501-0500	Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 35x35x5 cm z przerwami trawnikowymi w odstępach 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0501-0800	Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 50x50x7 cm z przerwami trawnikowymi w odstępach 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0601	Ukwiecone murki ogrodowe oraz fundamenty pod murki, pergole i trejaże	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0601-0100	Wykonanie murków ogrodowych z kamienia łamanego	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0605	Schody ogrodowe wykonywane na podbudowie	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0605-0500	Schody ogrodowe na podbudowie z betonu żwirowego	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0606	Piaskownice	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0606-0400	Piaskownica o ścianach prostokątnych z betonu	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0606-0700	Wypełnienie piaskownicy piaskiem	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0607	Ławki parkowe	
Biuletyn BRZ	KNR 2-21 0607-0200	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - siedzenie z drewna	m
Biuletyn BRZ	2.2.000	FUNDAMENTY SPECJALNE	
Biuletyn BRZ	2.2.100.00	ŚCIANKI SZCZELNE	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0301-A	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (1 m w planie) z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia do 6 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0301-0105	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (1 m w planie) o ciężarze 565 kg/m z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia 4 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0301-0107	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (1 m w planie) o ciężarze 817 kg/m z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia 6 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0301-0205	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (1 m w planie) o ciężarze 565 kg/m z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia 4 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0301-0207	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (1 m w planie) o ciężarze 817 kg/m z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia 6 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0301-0305	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (1 m w planie) o ciężarze 565 kg/m z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia 4 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0301-0307	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (1 m w planie) o ciężarze 817 kg/m z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia 6 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0301-B	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (1 m w planie) z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia do 11 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0301-0405	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (1 m w planie) o ciężarze 1068 kg/m z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia 8 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0301-0409	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (1 m w planie) o ciężarze 1445 kg/m z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia 11 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0301-0505	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (1 m w planie) o ciężarze 1068 kg/m z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia 8 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0301-0509	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (1 m w planie) o ciężarze 1445 kg/m z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia 11 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0301-0605	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (1 m w planie) o ciężarze 1068 kg/m z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia 8 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0301-0609	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (1 m w planie) o ciężarze 1445 kg/m z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia 11 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0301-C	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (1 m w planie) z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia do 14 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0301-0701	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (1 m w planie) o ciężarze 1571 kg/m z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia 12 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0301-0705	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (1 m w planie) o ciężarze 1822 kg/m z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia 14 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0301-0801	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (1 m w planie) o ciężarze 1571 kg/m z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia 12 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0301-0805	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (1 m w planie) o ciężarze 1822 kg/m z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia 14 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0301-0901	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (1 m w planie) o ciężarze 1571 kg/m z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia 12 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0301-0905	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (1 m w planie) o ciężarze 1822 kg/m z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia 14 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0303	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0303-0100	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań wbitych na głębokość do 6 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0303-0200	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań wbitych na głębokość do 6 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0303-0300	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań wbitych na głębokość do 11 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0303-0400	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań wbitych na głębokość do 11 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0303-0500	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań wbitych na głębokość do 14 m, grunt kat. I-II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0303-0600	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań wbitych na głębokość do 14 m, grunt kat. III-IV	m
Biuletyn BRZ	2.2.200.00	PALE WBIJANE	
Biuletyn BRZ	2.2.210.00.0	PALE PREFABRYKOWANE ŻELBETOWE	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-A	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 25x25 cm	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0101	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 25x25 cm na głębokość wbicia do 5 m, grunt kat. I-II	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0201	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 25x25 cm na głębokość wbicia do 5 m, grunt kat. III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0301	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 25x25 cm na głębokość wbicia do 8 m, grunt kat. I-II	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0401	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 25x25 cm na głębokość wbicia do 8 m, grunt kat. III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0501	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 25x25 cm na głębokość wbicia do 11 m, grunt kat. I-II	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0601	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 25x25 cm na głębokość wbicia do 11 m, grunt kat. III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0701	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 25x25 cm na głębokość wbicia do 14 m, grunt kat. I-II	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0801	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 25x25 cm na głębokość wbicia do 14 m, grunt kat. III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0901	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 25x25 cm na głębokość wbicia do 17 m, grunt kat. I-II	szt.

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-1001	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 25x25 cm na głębokość wbicia do 17 m, grunt kat. III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-B	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 30x30 cm	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0102	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 30x30 cm na głębokość wbicia do 5 m, grunt kat. I-II	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0202	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 30x30 cm na głębokość wbicia do 5 m, grunt kat. III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0302	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 30x30 cm na głębokość wbicia do 8 m, grunt kat. I-II	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0402	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 30x30 cm na głębokość wbicia do 8 m, grunt kat. III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0502	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 30x30 cm na głębokość wbicia do 11 m, grunt kat. I-II	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0602	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 30x30 cm na głębokość wbicia do 11 m, grunt kat. III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0702	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 30x30 cm na głębokość wbicia do 14 m, grunt kat. I-II	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0802	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 30x30 cm na głębokość wbicia do 14 m, grunt kat. III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0902	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 30x30 cm na głębokość wbicia do 17 m, grunt kat. I-II	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-1002	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 30x30 cm na głębokość wbicia do 17 m, grunt kat. III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-C	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 40x40 cm	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0103	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 40x40 cm na głębokość wbicia do 5 m, grunt kat. I-II	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0203	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 40x40 cm na głębokość wbicia do 5 m, grunt kat. III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0303	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 40x40 cm na głębokość wbicia do 8 m, grunt kat. I-II	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0403	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 40x40 cm na głębokość wbicia do 8 m, grunt kat. III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0503	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 40x40 cm na głębokość wbicia do 11 m, grunt kat. I-II	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0603	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 40x40 cm na głębokość wbicia do 11 m, grunt kat. III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0703	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 40x40 cm na głębokość wbicia do 14 m, grunt kat. I-II	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0803	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 40x40 cm na głębokość wbicia do 14 m, grunt kat. III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0903	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 40x40 cm na głębokość wbicia do 17 m, grunt kat. I-II	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-1003	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 40x40 cm na głębokość wbicia do 17 m, grunt kat. III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-D	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań - dodatek za każdy stopień odchylenia od pionu	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0111	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań, głębokość wbicia do 5 m, grunt kat. I-II. - dodatek za każdy stopień odchylenia od pionu	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0211	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań, głębokość wbicia do 5 m, grunt kat. III. - dodatek za każdy stopień odchylenia od pionu	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0311	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań, głębokość wbicia do 8 m, grunt kat. I-II. - dodatek za każdy stopień odchylenia od pionu	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0411	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań, głębokość wbicia do 8 m, grunt kat. III. - dodatek za każdy stopień odchylenia od pionu	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0511	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań, głębokość wbicia do 11 m, grunt kat. I-II. - dodatek za każdy stopień odchylenia od pionu	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0611	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań, głębokość wbicia do 11 m, grunt kat. III. - dodatek za każdy stopień odchylenia od pionu	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0711	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań, głębokość wbicia do 14 m, grunt kat. I-II. - dodatek za każdy stopień odchylenia od pionu	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0811	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań, głębokość wbicia do 14 m, grunt kat. III. - dodatek za każdy stopień odchylenia od pionu	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-0911	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań, głębokość wbicia do 17 m, grunt kat. I-II. - dodatek za każdy stopień odchylenia od pionu	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0201-1011	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań, głębokość wbicia do 17 m, grunt kat. III. - dodatek za każdy stopień odchylenia od pionu	szt.
Biuletyn BRZ	2.2.230.00.0	PALE DREWNIANE	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0103-A	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych o średnicy 22 cm z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia do 3 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0103-0200	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych o średnicy 22 cm z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia do 3 m, grunt kat. I-II	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0103-0300	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych o średnicy 22 cm z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia do 3 m, grunt kat. III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0103-B	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych o średnicy 22 cm z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia ponad 3 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0103-0400	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych o średnicy 22 cm z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia ponad 3 m, grunt kat. I-II	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0103-0500	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych o średnicy 22 cm z terenu lub rusztowań na głębokość wbicia ponad 3 m, grunt kat. III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0104-A	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych o średnicy 22 cm z jednostek pływających na głębokość wbicia do 3 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0104-0200	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych o średnicy 22 cm z jednostek pływających na głębokość wbicia do 3 m, grunt kat. I-II	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0104-0300	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych o średnicy 22 cm z jednostek pływających na głębokość wbicia do 3 m, grunt kat. III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0104-B	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych o średnicy 22 cm z jednostek pływających na głębokość wbicia ponad 3 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0104-0400	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych o średnicy 22 cm z jednostek pływających na głębokość wbicia ponad 3 m, grunt kat. I-II	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0104-0500	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych o średnicy 22 cm z jednostek pływających na głębokość wbicia ponad 3 m, grunt kat. III	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0112	Wykonanie rusztowań pod kafary i sprzęt wiertniczy	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0112-0100	Wykonanie rusztowań na palach pod kafary i sprzęt wiertniczy na lądzie	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0112-0200	Wykonanie rusztowań na palach pod kafary i sprzęt wiertniczy pod wodą	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0112-0300	Wykonanie rusztowań na jarzmach pod kafary i sprzęt wiertniczy na lądzie	m3
Biuletyn BRZ	2.2.300.00	PALE FORMOWANE W GRUNCIE	
Biuletyn BRZ	2.2.310.00.0	PALE DUŻYCH ŚREDNIC O ŚREDNICY < 1000 MM	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-A	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat I-II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-0100	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat. I-II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnica pala 600 mm	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-0200	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat. I-II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnica pala 700 mm	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-0300	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat. I-II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnica pala 800 mm	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-0400	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat. I-II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnica pala 900 mm	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-C	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat III, z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-1000	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat. III z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnica pala 600 mm	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-1100	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat. III z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnica pala 700 mm	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-1200	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat. III z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnica pala 800 mm	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-1300	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat. III z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnica pala 900 mm	m
Biuletyn BRZ	2.2.320.00.0	PALE DUŻYCH ŚREDNIC O ŚREDNICY > 1000 MM	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-B	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat I-II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-0500	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat. I-II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnica pala 1000 mm	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-0600	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat. I-II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnica pala 1200 mm	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-0700	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat. I-II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnica pala 1250 mm	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-0800	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat. I-II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnica pala 1400 mm	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-0900	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat. I-II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnica pala 1500 mm	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-D	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat III, z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-1400	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat. III z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnica pala 1000 mm	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-1500	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat. III z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnica pala 1200 mm	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-1600	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat. III z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnica pala 1250 mm	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-1700	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat. III z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnica pala 1400 mm	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0409-1800	Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat. III z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnica pala 1500 mm	m
Biuletyn BRZ	2.2.330.00.0	PALE FRANKI	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-A	Wykonanie pali żelbetowych Franki, o średnicy 420 mm, długość pala do 12 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0101	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 420 mm, długość pala do 12 m, grunt kat. I	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0201	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 420 mm, długość pala do 12 m, grunt kat. II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0301	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 420 mm, długość pala do 12 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0401	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 420 mm, długość pala do 12 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-B	Wykonanie pali żelbetowych Franki, o średnicy 420 mm, długość pala powyżej 12 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0501	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 420 mm, długość pala powyżej 12 m, grunt kat. I	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0601	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 420 mm, długość pala powyżej 12 m, grunt kat. II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0701	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 420 mm, długość pala powyżej 12 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0801	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 420 mm, długość pala powyżej 12 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-C	Wykonanie pali żelbetowych Franki, o średnicy 520 mm, długość pala do 12 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0100	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 520 mm, długość pala do 12 m, grunt kat. I	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0200	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 520 mm, długość pala do 12 m, grunt kat. II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0300	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 520 mm, długość pala do 12 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0400	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 520 mm, długość pala do 12 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-D	Wykonanie pali żelbetowych Franki, o średnicy 520 mm, długość pala powyżej 12 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0500	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 520 mm, długość pala powyżej 12 m, grunt kat. I	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0600	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 520 mm, długość pala powyżej 12 m, grunt kat. II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0700	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 520 mm, długość pala powyżej 12 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0800	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 520 mm, długość pala powyżej 12 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-E	Wykonanie pali żelbetowych Franki, o średnicy 620 mm, długość pala do 12 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0102	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 620 mm, długość pala do 12 m, grunt kat. I	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0202	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 620 mm, długość pala do 12 m, grunt kat. II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0302	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 620 mm, długość pala do 12 m, grunt kat. III	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0402	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 620 mm, długość pala do 12 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-F	Wykonanie pali żelbetowych Franki, o średnicy 620 mm, długość pala powyżej 12 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0502	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 620 mm, długość pala powyżej 12 m, grunt kat. I	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0602	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 620 mm, długość pala powyżej 12 m, grunt kat. II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0702	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 620 mm, długość pala powyżej 12 m, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0401-0802	Wykonanie pali żelbetowych Franki o średnicy 620 mm, długość pala powyżej 12 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0402-A	Wykonanie pali (kolumn) żwirowych Franki, o średnicy 420 mm	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0402-0101	Wykonanie pali (kolumn) żwirowych Franki, o średnicy 420 mm, grunt kat. I	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0402-0201	Wykonanie pali (kolumn) żwirowych Franki, o średnicy 420 mm, grunt kat. II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0402-0301	Wykonanie pali (kolumn) żwirowych Franki, o średnicy 420 mm, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0402-B	Wykonanie pali (kolumn) żwirowych Franki, o średnicy 520 mm	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0402-0100	Wykonanie pali (kolumn) żwirowych Franki, o średnicy 520 mm, grunt kat. I	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0402-0200	Wykonanie pali (kolumn) żwirowych Franki, o średnicy 520 mm, grunt kat. II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0402-0300	Wykonanie pali (kolumn) żwirowych Franki, o średnicy 520 mm, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0402-C	Wykonanie pali (kolumn) żwirowych Franki, o średnicy 620 mm	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0402-0102	Wykonanie pali (kolumn) żwirowych Franki, o średnicy 620 mm, grunt kat. I	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0402-0202	Wykonanie pali (kolumn) żwirowych Franki, o średnicy 620 mm, grunt kat. II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0402-0302	Wykonanie pali (kolumn) żwirowych Franki, o średnicy 620 mm, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0403	Wykonanie otworu w gruncie ponad głowicą pala Franki	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0403-0100	Wykonanie otworu w gruncie ponad głowicą pala Franki, grunt kat. I	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0403-0200	Wykonanie otworu w gruncie ponad głowicą pala Franki, grunt kat. II	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0403-0300	Wykonanie otworu w gruncie ponad głowicą pala Franki, grunt kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0403-0400	Wykonanie otworu w gruncie ponad głowicą pala Franki, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	2.2.400.00	STUDNIE FUNDAMENTOWE	
Biuletyn BRZ	2.2.420.00.0	STUDNIE OPUSZCZANE Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0802	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,0 m w gruntach suchych lub wilgotnych, głębokość opuszczania do 5,0 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0802-0100	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,0 m w gruntach suchych lub wilgotnych, grunt kat. I-II, głębokość opuszczania do 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0802-0200	Dopłata za opuszczenie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,0 m w gruntach suchych lub wilgotnych kat. I-II, za każdy dalszy 1,0 m ponad 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0802-0300	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,0 m w gruntach suchych lub wilgotnych, grunt kat. III, głębokość opuszczania do 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0802-0400	Dopłata za opuszczenie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,0 m w gruntach suchych lub wilgotnych kat. III, za każdy dalszy 1,0 m ponad 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0802-0500	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,0 m w gruntach suchych lub wilgotnych, grunt kat. IV, głębokość opuszczania do 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0802-0600	Dopłata za opuszczenie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,0 m w gruntach suchych lub wilgotnych kat. IV, za każdy dalszy 1,0 m ponad 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0803	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,0 m w gruntach nawodnionych, głębokość opuszczania do 5,0 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0803-0100	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,0 m w gruntach nawodnionych, grunt kat. I-II, głębokość opuszczania do 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0803-0200	Dopłata za opuszczenie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,0 m w gruntach nawodnionych kat. I-II, za każdy dalszy 1,0 m ponad 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0803-0300	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,0 m w gruntach nawodnionych, grunt kat. III, głębokość opuszczania do 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0803-0400	Dopłata za opuszczenie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,0 m w gruntach nawodnionych kat. III, za każdy dalszy 1,0 m ponad 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0803-0500	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,0 m w gruntach nawodnionych, grunt kat. IV, głębokość opuszczania do 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0803-0600	Dopłata za opuszczenie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,0 m w gruntach nawodnionych kat. IV, za każdy dalszy 1,0 m ponad 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0804	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,6 m w gruntach suchych lub wilgotnych, głębokość opuszczania do 5,0 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0804-0100	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,6 m w gruntach suchych lub wilgotnych, grunt kat. I-II, głębokość opuszczania do 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0804-0200	Dopłata za opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,6 m w gruntach suchych lub wilgotnych kat. I-II, za każdy dalszy 1,0 m ponad 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0804-0300	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,6 m w gruntach suchych lub wilgotnych, grunt kat. III, głębokość opuszczania do 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0804-0400	Dopłata za opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,6 m w gruntach suchych lub wilgotnych kat. III, za każdy dalszy 1,0 m ponad 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0804-0500	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,6 m w gruntach suchych lub wilgotnych, grunt kat. IV, głębokość opuszczania do 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0804-0600	Dopłata za opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,6 m w gruntach suchych lub wilgotnych kat. IV, za każdy dalszy 1,0 m ponad 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0805	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,6 m w gruntach nawodnionych, głębokość opuszczania do 5,0 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0805-0100	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,6 m w gruntach nawodnionych, grunt kat. I-II, głębokość opuszczania do 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0805-0200	Dopłata za opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,6 m w gruntach nawodnionych kat. I-II, za każdy dalszy 1,0 m ponad 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0805-0300	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,6 m w gruntach nawodnionych, grunt kat. III, głębokość opuszczania do 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0805-0400	Dopłata za opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,6 m w gruntach nawodnionych kat. III, za każdy dalszy 1,0 m ponad 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0805-0500	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,6 m w gruntach nawodnionych, grunt kat. IV, głębokość opuszczania do 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0805-0600	Dopłata za opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,6 m w gruntach nawodnionych kat. IV, za każdy dalszy 1,0 m ponad 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0806	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,8 m w gruntach suchych lub wilgotnych, głębokość opuszczania do 5,0 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0806-0100	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,8 m w gruntach suchych lub wilgotnych, grunt kat. I-II, głębokość opuszczania do 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0806-0200	Dopłata za opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,8 m w gruntach suchych lub wilgotnych kat. I-II, za każdy dalszy 1,0 m ponad 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0806-0300	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,8 m w gruntach suchych lub wilgotnych, grunt kat. III, głębokość opuszczania do 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0806-0400	Dopłata za opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,8 m w gruntach suchych lub wilgotnych kat. III, za każdy dalszy 1,0 m ponad 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0806-0500	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,8 m w gruntach suchych lub wilgotnych, grunt kat. IV, głębokość opuszczania do 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0806-0600	Dopłata za opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,8 w gruntach suchych lub wilgotnych kat. IV, za każdy dalszy 1,0 m ponad 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0807	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,8 m w gruntach nawodnionych, głębokość opuszczania do 5,0 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0807-0100	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,8 m w gruntach nawodnionych, grunt kat. I-II, głębokość opuszczania do 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0807-0200	Dopłata za opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,8 m w gruntach nawodnionych kat. I-II, za każdy dalszy 1,0 m ponad 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0807-0300	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,8 m w gruntach nawodnionych, grunt kat. III, głębokość opuszczania do 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0807-0400	Dopłata za opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,8 m w gruntach nawodnionych kat. III, za każdy dalszy 1,0 m ponad 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0807-0500	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,8 m w gruntach nawodnionych, grunt kat. IV, głębokość opuszczania do 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0807-0600	Dopłata za opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1,8 m w gruntach nawodnionych kat. IV, za każdy dalszy 1,0 m ponad 5,0 m	m
Biuletyn BRZ	2.2.430.00.0	WYPEŁNIENIE STUDNI	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0808-A	Wypełnienie betonem na sucho studni z kręgów	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0808-0100	Wypełnienie betonem na sucho studni z kręgów o średnicy 1,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0808-0200	Wypełnienie betonem na sucho studni z kręgów o średnicy 1,6 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0808-0300	Wypełnienie betonem na sucho studni z kręgów o średnicy 1,8 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0808-B	Wypełnienie betonem pod wodą studni z kręgów	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0808-0400	Wypełnienie betonem pod wodą studni z kręgów o średnicy 1,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0808-0500	Wypełnienie betonem pod wodą studni z kręgów o średnicy 1,6 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0808-0600	Wypełnienie betonem pod wodą studni z kręgów o średnicy 1,8 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0808-C	Wypełnienie piaskiem studni z kręgów	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0808-0700	Wypełnienie piaskiem studni z kręgów o średnicy 1,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0808-0800	Wypełnienie piaskiem studni z kręgów o średnicy 1,6 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0808-0900	Wypełnienie piaskiem studni z kręgów o średnicy 1,8 m	m
Biuletyn BRZ	2.2.600.00	ŚCIANY SZCZELINOWE	
Biuletyn BRZ	2.2.610.00.0	ŚCIANY SZCZELINOWE CIĄGŁE	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0503-A	Głębienie wykopów szczelinowych ciągłych o szerokości 0,9-1,0 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0503-0100	Głębienie wykopów szczelinowych ciągłych o szerokości 0,9-1,0 m na głębokość do 10 m	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0503-0200	Głębienie wykopów szczelinowych ciągłych o szerokości 0,9-1,0 m na głębokość do 15 m	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0503-0300	Głębienie wykopów szczelinowych ciągłych o szerokości 0,9-1,0 m na głębokość do 20 m	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0504	Wypełnienie szczelin ciągłych o szerokości 0,9-1,0 m bentonitem	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0504-0100	Wypełnienie szczelin ciągłych o szerokości 0,9-1,0 m bentonitem przy głębokości wykopu do 10 m	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0504-0200	Wypełnienie szczelin ciągłych o szerokości 0,9-1,0 m bentonitem przy głębokości wykopu do 15 m	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0504-0300	Wypełnienie szczelin ciągłych o szerokości 0,9-1,0 m bentonitem przy głębokości wykopu do 20 m	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0504-0400	Wypełnienie szczelin ciągłych o szerokości 0,9-1,0 m bentonitem przy głębokości wykopu do 25 m	m2
Biuletyn BRZ	2.2.630.00.0	ŚCIANY SZCZELINOWE ODCINKOWE	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0503-B	Głębienie wykopów szczelinowych odcinkowych o szerokości 0,9-1,0 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0503-0400	Głębienie wykopów szczelinowych odcinkowych o szerokości 0,9 -1,0 m na głębokość 15 m	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0503-0500	Głębienie wykopów szczelinowych odcinkowych o szerokości 0,9 -1,0 m na głębokość 20 m	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0503-0600	Głębienie wykopów szczelinowych odcinkowych o szerokości 0,9 -1,0 m na głębokość 25 m	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0503-C	Głębienie wykopów szczelinowych odcinkowych o szerokości 0,6-0,7 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0503-0700	Głębienie wykopów szczelinowych odcinkowych o szerokości 0,6-0,7 m na głębokość 10 m	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0503-0800	Głębienie wykopów szczelinowych odcinkowych o szerokości 0,6-0,7 m na głębokość 15 m	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0503-0900	Głębienie wykopów szczelinowych odcinkowych o szerokości 0,6-0,7 m na głębokość 20 m	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0503-1000	Głębienie wykopów szczelinowych odcinkowych o szerokości 0,6-0,7 m na głębokość 25 m	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0505	Wypełnienie szczelin odcinkowych betonem lub iłobetonem	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0505-0101	Wypełnienie szczelin odcinkowych betonem C20/25	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0505-0102	Wypełnienie szczelin odcinkowych betonem C25/30	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0505-0103	Wypełnienie szczelin odcinkowych betonem C30/37	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0505-0104	Wypełnienie szczelin odcinkowych betonem C35/45	m3
Biuletyn BRZ	2.2.680.00.0	WYTWARZANIE ZAWIESINY	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0502	Wytwarzanie zawiesiny z bentonitu sproszkowanego	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0502-0100	Wytwarzanie zawiesiny o ciężarze właściwym 1,10 t/m3 z bentonitu sproszkowanego	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0502-0200	Wytwarzanie zawiesiny z bentonitu sproszkowanego. Dodatek za każdą 0,01 t/m3 różnicy w ciężarze właściwym	m3
Biuletyn BRZ	2.2.690.00.0	ZBROJENIE ŚCIAN SZCZELINOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0506	Wykonanie zbrojenia ścian szczelinowych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-10 0506-0100	Przygotowanie i montaż zbrojenia ścian szczelinowych - ścian nośnych	t
Biuletyn BRZ	2.4.000	SIECI SANITARNE, BUDOWA UJĘĆ WODY, OCZYSZCZALNIE, ZAKŁADY UZDATNIANIA WODY	
Biuletyn BRZ	2.4.200.00	ROBOTY W ZAKRESIE SIECI KANALIZACYJNYCH	
Biuletyn BRZ	2.4.230.00.0	ZEWNĘTRZNE SYSTEMY ODWODNIEŃ	
Biuletyn BRZ	2.4.231.00.3	DEMONTAŻ RUROCIĄGÓW ŻELIWNYCH	
Biuletyn BRZ	KNR-W-SEK 4-02 0229	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego	
Biuletyn BRZ	KNR-W-SEK 4-02 0229-0500	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego o średnicy 150 mm, odprowadzającego ścieki z jezdni mostu	m
Biuletyn BRZ	2.4.232.02.1	MONTAŻ SĄCZKÓW W SYSTEMACH ODWODNIEŃ	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0601-A	Sączki poprzeczne z tłucznia	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0601-0100	Sączki poprzeczne z tłucznia ułożone na głębokości 30 cm, w gruncie kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0601-0200	Sączki poprzeczne z tłucznia ułożone na głębokości 40 cm, w gruncie kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0601-0300	Sączki poprzeczne z tłucznia ułożone na głębokości 30 cm, w gruncie kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0601-0400	Sączki poprzeczne z tłucznia ułożone na głębokości 40 cm, w gruncie kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0601-B	Sączki podłużne z kruszywa naturalnego	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0601-0500	Sączki podłużne z kruszywa naturalnego układane na głębokości 100 cm, w gruncie kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0601-0600	Sączki podłużne z kruszywa naturalnego układane na głębokości 120 cm, w gruncie kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0601-0700	Sączki podłużne z kruszywa naturalnego układane na głębokości 150 cm, w gruncie kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0601-0800	Sączki podłużne z kruszywa naturalnego układane na głębokości 100 cm, w gruncie kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0601-0900	Sączki podłużne z kruszywa naturalnego układane na głębokości 120 cm, w gruncie kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0601-1000	Sączki podłużne z kruszywa naturalnego układane na głębokości 150 cm, w gruncie kat. IV	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0602-A	Obudowy wylotów sączków podłużnych	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0602-0100	Wyloty sączków podłużnych z betonu C12/15	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0602-0101	Wyloty sączków podłużnych z betonu C16/20	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0602-0200	Wyloty sączków podłużnych z kamienia łamanego	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0602-B	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 40 cm,	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0602-0300	Wyloty kolektorów o średnicy 40 cm z betonu C12/15	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0602-0301	Wyloty kolektorów o średnicy 40 cm z betonu C16/20	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0602-0400	Wyloty kolektorów o średnicy 40 cm z kamienia łamanego	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0602-C	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 50 cm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0602-0500	Wyloty kolektorów o średnicy 50 cm z betonu C12/15	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0602-0501	Wyloty kolektorów o średnicy 50 cm z betonu C16/20	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0602-0600	Wyloty kolektorów o średnicy 50 cm z kamienia łamanego	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0602-D	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 60 cm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0602-0700	Wyloty kolektorów o średnicy 60 cm z betonu C12/15	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0602-0701	Wyloty kolektorów o średnicy 60 cm z betonu C16/20	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0602-0800	Wyloty kolektorów o średnicy 60 cm z kamienia łamanego	szt.
Biuletyn BRZ	2.4.240.00.0	STUDNIE KANALIZACYJNE	
Biuletyn BRZ	2.4.240.01.1	MONTAŻ STUDNI KANALIZACYJNYCH BETONOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0603-A	Studnie chłonne o wym. 1,0x1,0 m	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0603-0100	Studnie chłonne o wymiarach 1,0x1,0 m, o głębokości 2,0 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0603-0200	Studnie chłonne o wymiarach 1,0x1,0 m, o głębokości 3,0 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0603-0300	Studnie chłonne o wymiarach 1,0x1,0 m, o głębokości 4,0 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0603-B	Studnie chłonne o wym. 2,0x2,0 m	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0603-0400	Studnie chłonne o wymiarach 2,0x2,0 m, o głębokości 2,0 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0603-0500	Studnie chłonne o wymiarach 2,0x2,0 m, o głębokości 3,0 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0603-0600	Studnie chłonne o wymiarach 2,0x2,0 m, o głębokości 4,0 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0604-A	Studnie chłonne z kręgów, na głęb. 2,0 m	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0604-0100	Studnie chłonne z kręgów o średnicy 0,8 m, głębokości 2,0 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0604-0300	Studnie chłonne z kręgów o średnicy 1,0 m, głębokości 2,0 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0604-0500	Studnie chłonne z kręgów o średnicy 1,2 m, głębokości 2,0 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0604-B	Studnie chłonne z kręgów, na głęb. 3,0 m	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0604-0200	Studnie chłonne z kręgów o średnicy 0,8 m, głębokości 3,0 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0604-0400	Studnie chłonne z kręgów o średnicy 1,0 m, głębokości 3,0 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0604-0600	Studnie chłonne z kręgów o średnicy 1,2 m, głębokości 3,0 m	szt.
Biuletyn BRZ	2.4.240.01.2	REMONT STUDNI KANALIZACYJNYCH BETONOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1305-A	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu C12/15	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1305-0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem C12/15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1305-0200	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem C12/15, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1305-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem C12/15, objętość betonu w jednym miejscu od 0,2 m3 do 0,3 m3	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1305-0400	Naprawy urządzeń betonem C12/15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1305-0500	Naprawy urządzeń betonem C12/15, objętość betonu w jednym miejscu od 0,3 do 0,5 m3	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1305-0600	Naprawy urządzeń betonem C12/15, objętość betonu w jednym miejscu od 0,5 do 1,0 m3	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1305-0700	Naprawy urządzeń betonem C12/15, objętość betonu w jednym miejscu powyżej 1,0 m3	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1305-B	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu C16/20	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1305-0101	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem C16/20, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1305-0201	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem C16/20, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1305-0301	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem C16/20, objętość betonu w jednym miejscu od 0,2 m3 do 0,3 m3	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1305-0401	Naprawy urządzeń betonem C16/20, objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1305-0501	Naprawy urządzeń betonem C16/20, objętość betonu w jednym miejscu od 0,3 do 0,5 m3	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1305-0601	Naprawy urządzeń betonem C16/20, objętość betonu w jednym miejscu od 0,5 do 1,0 m3	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1305-0701	Naprawy urządzeń betonem C16/20, objętość betonu w jednym miejscu powyżej 1,0 m3	m3
Biuletyn BRZ	2.6.000	MOSTY, WIADUKTY, TUNELE	
Biuletyn BRZ	2.6.100.00	KONSTRUKCJE MOSTÓW I WIADUKTÓW	
Biuletyn BRZ	2.6.120.00.0	KONSTRUKCJE ŻELBETOWE	
Biuletyn BRZ	2.6.126.00.0	DESKOWANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH MOSTÓW I WIADUKTÓW	
Biuletyn BRZ	2.6.126.10.0	DESKOWANIE FUNDAMENTÓW	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0203-A	Deskowanie tradycyjne	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0203-0100	Deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0205-A	Deskowanie systemowe U-Form	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0205-0901	Deskowanie systemowe U-Form, płyt fundamentowych (powierzchnia kompletu 100 m2)	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	2.6.126.30.0	DESKOWANIE PRZYCZÓŁKÓW	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0203-C	Deskowanie tradycyjne	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0203-0500	Deskowanie tradycyjne oczepów i belek	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0203-0600	Deskowanie tradycyjne skrzydełek wiszących i wsporników odciążających	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0203-0700	Deskowanie tradycyjne ław i ciosów podłożyskowych	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0204-B	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0204-0300	Deskowanie płytami ze sklejki oczepów i belek	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0204-0400	Deskowanie płytami ciosów podłożyskowych	m2
Biuletyn BRZ	2.6.126.50.0	DESKOWANIE FILARÓW	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0203-B	Deskowanie tradycyjne podpór masywnych, ścian oporowych i ścian maskujących	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0203-0200	Deskowanie tradycyjne podpór masywnych i ścian oporowych o wysokości do 4 m	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0203-0300	Deskowanie tradycyjne podpór masywnych i ścian oporowych o wysokości ponad 4 m	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0203-0400	Deskowanie tradycyjne podpór słupowych	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0204-A	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej podpór masywnych, ścian oporowych i ścian maskujących	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0204-0100	Deskowanie płytami ze sklejki podpór masywnych i ścian oporowych o wysokości do 4 m	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0204-0200	Dodatek za każdy następny 1 m wysokości	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0205-B	Deskowanie systemowe podpór o wysokości do 4 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0205-0301	Deskowanie systemowe Stal-Form, podpór o wysokości do 4 m (powierzchnia kompletu 100 m2)	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0205-0401	Deskowanie systemowe Stal-Form, podpór o wysokości do 4 m. Dodatek za każdy następny 1 m wysokości (powierzchnia kompletu 100 m2)	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0205-0701	Deskowanie systemowe U-Form, podpór o wysokości do 4 m (powierzchnia kompletu 100 m2)	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0205-0801	Deskowanie systemowe U-Form, podpór o wysokości do 4 m. Dodatek za każdy następny 1 m wysokości (powierzchnia kompletu 100 m2)	m2
Biuletyn BRZ	2.6.126.60.0	DESKOWANIE USTROJÓW NOŚNYCH	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0401	Deskowanie tradycyjne	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0401-0100	Deskowanie tradycyjne płyt ustrojów niosących	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0401-0200	Deskowanie tradycyjne dźwigarów głównych i belek poprzecznych	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0401-0300	Deskowanie tradycyjne wsporników i gzymsów	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0401-0400	Dodatek za obicie deskowania płytą pilśniową	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0401-0500	Dodatek za wykonanie jednostronnego strugania desek	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0402	Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką iglastą wodoodporną	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0402-0101	Deskowanie sklejką iglastą wodoodporną płyt ustrojów niosących	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0402-0201	Deskowanie sklejką iglastą wodoodporną dźwigarów głównych i belek poprzecznych	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0402-0301	Deskowanie sklejką iglastą wodoodporną wsporników i gzymsów	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0403-A	Deskowanie systemowe płyt ustrojów niosących, pełne	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0403-0101	Deskowanie systemowe Stal-Form, płyt ustrojów niosących, pełnych (powierzchnia kompletu 100 m2)	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0403-0301	Deskowanie systemowe U-Form, płyt ustrojów niosących, pełnych (powierzchnia kompletu 100 m2)	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0403-B	Deskowanie systemowe dźwigarów głównych i belek poprzecznych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0403-0201	Deskowanie systemowe Stal-Form, dźwigarów głównych i belek poprzecznych (powierzchnia kompletu 100 m2)	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0403-0401	Deskowanie systemowe U-Form, dźwigarów głównych i belek poprzecznych (powierzchnia kompletu 100 m2)	m2
Biuletyn BRZ	2.6.127.00.0	ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH MOSTÓW I WIADUKTÓW	
Biuletyn BRZ	2.6.127.10.0	ZBROJENIE FUNDAMENTÓW MOSTÓW I WIADUKTÓW	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0207	Przygotowanie na budowie zbrojenia dla fundamentów podpór	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0207-0100	Przygotowanie zbrojenia dla fundamentów podpór o średnicy prętów do 14 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0207-0200	Przygotowanie zbrojenia dla fundamentów podpór o średnicy prętów 16 - 20 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0207-0300	Przygotowanie zbrojenia dla fundamentów podpór o średnicy prętów 22 - 26 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0207-0400	Przygotowanie zbrojenia dla fundamentów podpór o średnicy prętów 28 - 32 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0208	Montaż zbrojenia fundamentów podpór (bez wartości prętów zbrojeniowych)	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0208-0100	Montaż zbrojenia fundamentów podpór o średnicy prętów do 14 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0208-0200	Montaż zbrojenia fundamentów podpór o średnica prętów 16 - 20 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0208-0300	Montaż zbrojenia fundamentów podpór o średnicy prętów 22 - 26 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0208-0400	Montaż zbrojenia fundamentów podpór o średnicy prętów 28 - 32 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	2.6.127.20.0	ZBROJENIE PRZYCZÓŁKÓW I PODPÓR SŁUPOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0207-A	Przygotowanie na budowie zbrojenia podpór słupowych i przyczółków	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0207-0500	Przygotowanie na budowie zbrojenia podpór słupowych i przyczółków - o średnicy prętów do 8 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0207-0600	Przygotowanie na budowie zbrojenia podpór słupowych i przyczółków - o średnicy prętów 10 - 14 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0207-0700	Przygotowanie na budowie zbrojenia podpór słupowych i przyczółków - o średnicy prętów 16 - 20 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0207-0800	Przygotowanie na budowie zbrojenia podpór słupowych i przyczółków - o średnicy prętów 22 - 26 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0207-0900	Przygotowanie na budowie zbrojenia podpór słupowych i przyczółków - o średnicy prętów 28 - 32 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0207-B	Przygotowanie na budowie zbrojenia oczepów i ław podłożyskowych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0207-1000	Przygotowanie na budowie zbrojenia oczepów i ław podłożyskowych o średnicy prętów do 14 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0207-1100	Przygotowanie na budowie zbrojenia oczepów i ław podłożyskowych o średnicy prętów 16 - 20 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0207-1200	Przygotowanie na budowie zbrojenia oczepów i ław podłożyskowych o średnicy prętów 22 - 26 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0207-1300	Przygotowanie na budowie zbrojenia oczepów i ław podłożyskowych o średnicy prętów 28 - 32 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0207-C	Przygotowanie zbrojenia ścian i skrzydełek na budowie	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0207-1400	Przygotowanie na budowie zbrojenia ścian i skrzydełek o średnicy prętów do 14 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0207-1500	Przygotowanie na budowie zbrojenia ścian i skrzydełek o średnicy prętów 16 - 20 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0207-1600	Przygotowanie na budowie zbrojenia ścian i skrzydełek o średnicy prętów 22 - 26 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0207-1700	Przygotowanie na budowie zbrojenia ścian i skrzydełek o średnicy prętów 28 - 32 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0208-A	Montaż zbrojenia (bez wartości prętów zbrojeniowych) - podpór słupowych i przyczółków	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0208-0500	Montaż zbrojenia podpór słupowych i przyczółków o średnicy prętów do 8 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0208-0600	Montaż zbrojenia podpór słupowych i przyczółków o średnicy prętów 10 - 14 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0208-0700	Montaż zbrojenia podpór słupowych i przyczółków o średnicy prętów 16 - 20 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0208-0800	Montaż zbrojenia podpór słupowych i przyczółków o średnicy prętów 22 - 26 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0208-0900	Montaż zbrojenia podpór słupowych i przyczółków o średnicy prętów 28 - 32 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0208-B	Montaż zbrojenia (bez wartości prętów zbrojeniowych) oczepów i ław podłożyskowych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0208-1000	Montaż zbrojenia oczepów i ław podłożyskowych o średnicy prętów 10-14 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0208-1100	Montaż zbrojenia oczepów i ław podłożyskowych o średnicy prętów 16 - 20 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0208-1200	Montaż zbrojenia oczepów i ław podłożyskowych o średnicy prętów 22 - 26 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0208-1300	Montaż zbrojenia oczepów i ław podłożyskowych o średnicy prętów 28 - 32 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0208-C	Montaż zbrojenia (bez wartości prętów zbrojeniowych) ścian i skrzydełek	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0208-1400	Montaż zbrojenia ścian i skrzydełek o średnicy prętów 10-14 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0208-1500	Montaż zbrojenia ścian i skrzydełek o średnicy prętów 16 - 20 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0208-1600	Montaż zbrojenia ścian i skrzydełek o średnicy prętów 22 - 26 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0208-1700	Montaż zbrojenia ścian i skrzydełek o średnicy prętów 28 - 32 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	2.6.127.30.0	ZBROJENIE USTROJÓW NOŚNYCH	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0404-A	Przygotowanie na budowie zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0404-0100	Przygotowanie na budowie zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych o średnicy prętów do 8 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0404-0200	Przygotowanie na budowie zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych o średnicy prętów 10 - 14 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0404-0300	Przygotowanie na budowie zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych o średnicy prętów 16 - 32 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0404-B	Przygotowanie na budowie zbrojenia dźwigarów głównych i belek poprzecznych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0404-0700	Przygotowanie na budowie zbrojenia dźwigarów głównych i belek poprzecznych o średnicy prętów 10 - 14 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0404-0800	Przygotowanie na budowie zbrojenia dźwigarów głównych i belek poprzecznych o średnicy prętów 16 - 32 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0404-C	Przygotowanie na budowie zbrojenia wsporników i gzymsów	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0404-0900	Przygotowanie na budowie zbrojenia wsporników i gzymsów o średnicy prętów do 8 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0404-1000	Przygotowanie na budowie zbrojenia wsporników i gzymsów o średnicy prętów 10 - 28 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0404-D	Przygotowanie na budowie zbrojenia płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0404-1100	Przygotowanie na budowie zbrojenia płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi, o średnicy prętów do 8 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0404-1200	Przygotowanie na budowie zbrojenia płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi, o średnicy prętów 10 - 14 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0404-1300	Przygotowanie na budowie zbrojenia płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi, o średnicy prętów 16 - 32 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0405	Montaż zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych (bez wartości prętów zbrojeniowych)	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0405-0100	Montaż zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych o średnicy prętów do 8 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0405-0200	Montaż zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych o średnicy prętów 10 - 14 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0405-A	Montaż zbrojenia (bez wartości prętów zbrojeniowych) płyt ustrojów niosących pełnych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0405-0300	Montaż zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych o średnicy prętów 16 - 32 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0405-B	Montaż zbrojenia (bez wartości prętów zbrojeniowych) dźwigarów głównych i belek poprzecznych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0405-0700	Montaż zbrojenia dźwigarów głównych i belek poprzecznych o średnicy prętów 10 - 14 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0405-0800	Montaż zbrojenia dźwigarów głównych i belek poprzecznych o średnicy prętów 16 - 20 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0405-0900	Montaż zbrojenia dźwigarów głównych i belek poprzecznych o średnicy prętów 22 - 26 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0405-1000	Montaż zbrojenia dźwigarów głównych i belek poprzecznych o średnicy prętów 28 - 32 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)	t
Biuletyn BRZ	2.6.127.30.2	ZBROJENIE USTROJÓW NOŚNYCH W ROBOTACH REMONTOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-33 0404	Przygotowanie zbrojenia na budowie	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-33 0404-0300	Przygotowanie zbrojenia na budowie, średnica prętów 16-32 mm	t
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-33 0405	Montaż zbrojenia (bez wartości prętów zbrojenia)	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-33 0405-0301	Montaż zbrojenia, średnica prętów 16-32 mm	t
Biuletyn BRZ	2.6.128.00.0	BETONOWANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH MOSTÓW I WIADUKTÓW	
Biuletyn BRZ	2.6.128.10.0	BETONOWANIE FUNDAMENTÓW	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-A	Betonowanie stóp, płyt i ław fundamentowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-0201	Betonowanie stóp, płyt i ław fundamentowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C20/25	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-0202	Betonowanie stóp, płyt i ław fundamentowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C25/30	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-0203	Betonowanie stóp, płyt i ław fundamentowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C30/37	m3
Biuletyn BRZ	2.6.128.20.0	BETONOWANIE PRZYCZÓŁKÓW I PODPÓR SŁUPOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-B	Betonowanie ścian mostów ramowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-0301	Betonowanie ścian mostów ramowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C20/25	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-0302	Betonowanie ścian mostów ramowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C25/30	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-0303	Betonowanie ścian mostów ramowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C30/37	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-0304	Betonowanie ścian mostów ramowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C35/45	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-C	Betonowanie słupów, rygli, nóg konstrukcji ramowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-0402	Betonowanie słupów, rygli, nóg konstrukcji ramowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C25/30	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-0403	Betonowanie słupów, rygli, nóg konstrukcji ramowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C30/37	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-0404	Betonowanie słupów, rygli, nóg konstrukcji ramowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C35/45	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-D	Betonowanie podpór, ścian oporowych i murów pachwinowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-0501	Betonowanie podpór, ścian oporowych i murów pachwinowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C16/20	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-0502	Betonowanie podpór, ścian oporowych i murów pachwinowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C20/25	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-0503	Betonowanie podpór, ścian oporowych i murów pachwinowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C25/30	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-0504	Betonowanie podpór, ścian oporowych i murów pachwinowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C30/37	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-0505	Betonowanie podpór, ścian oporowych i murów pachwinowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C35/45	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-E	Betonowanie płyt, ław i ciosów podłożyskowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-0102	Betonowanie płyt, ław i ciosów podłożyskowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C25/30	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-0103	Betonowanie płyt, ław i ciosów podłożyskowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C30/37	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0210-0104	Betonowanie płyt, ław i ciosów podłożyskowych przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C35/45	m3
Biuletyn BRZ	2.6.128.20.2	BETONOWANIE PRZYCZÓŁKÓW I PODPÓR SŁUPOWYCH W ROBOTACH REMONTOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-33 0209	Betonowanie słupów, rygli, konstrukcji ramowych przy użyciu żurawia wraz z zagęszczeniem warstwami	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-33 0209-0600	Betonowanie słupów, rygli, konstrukcji ramowych przy użyciu żurawia wraz z zagęszczeniem warstwami, betonem klasy C30/37	m3
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-33 0209-0602	Betonowanie słupów, rygli, konstrukcji ramowych przy użyciu żurawia wraz z zagęszczeniem warstwami, betonem klasy C35/45	m3
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-33 0210-A	Betonowanie płyt, ław i ciosów podłożyskowych przy użyciu pomp wraz z zagęszczeniem warstwami	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-33 0210-0100	Betonowanie płyt, ław i ciosów podłożyskowych przy użyciu pomp wraz z zagęszczeniem warstwami, betonem klasy C30/37	m3
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-33 0210-0102	Betonowanie płyt, ław i ciosów podłożyskowych przy użyciu pomp wraz z zagęszczeniem warstwami, betonem klasy C35/45	m3
Biuletyn BRZ	2.6.128.30.0	BETONOWANIE USTROJÓW NOŚNYCH	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0409-A	Betonowanie płyt ustrojów niosących bez wsporników przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0409-0101	Betonowanie płyt ustrojów niosących bez wsporników przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C25/30	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0409-0102	Betonowanie płyt ustrojów niosących bez wsporników przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C30/37	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0409-0103	Betonowanie płyt ustrojów niosących bez wsporników przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C35/45	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0409-B	Betonowanie dźwigarów głównych i belek poprzecznych o wysokości do 1,8 m przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0409-0301	Betonowanie dźwigarów głównych i belek poprzecznych o wysokości do 1,8 m przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C25/30	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0409-0302	Betonowanie dźwigarów głównych i belek poprzecznych o wysokości do 1,8 m przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C30/37	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0409-0303	Betonowanie dźwigarów głównych i belek poprzecznych o wysokości do 1,8 m przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C35/45	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0409-C	Betonowanie dźwigarów głównych i belek poprzecznych o wysokości powyżej 1,8 m przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0409-0401	Betonowanie dźwigarów głównych i belek poprzecznych o wysokości powyżej 1,8 m przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C25/30	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0409-0402	Betonowanie dźwigarów głównych i belek poprzecznych o wysokości powyżej 1,8 m przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C30/37	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0409-0403	Betonowanie dźwigarów głównych i belek poprzecznych o wysokości powyżej 1,8 m przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C35/45	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0409-D	Betonowanie wsporników i gzymsów przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0409-0501	Betonowanie wsporników i gzymsów przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C25/30	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0409-0502	Betonowanie wsporników i gzymsów przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C30/37	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0409-0503	Betonowanie wsporników i gzymsów przy użyciu pompy na samochodzie, betonem klasy C35/45	m3
Biuletyn BRZ	2.6.128.30.2	BETONOWANIE USTROJÓW NOŚNYCH W ROBOTACH REMONTOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-33 0210-B	Betonowanie miejsc uszkodzonych ustrojów nośnych - wsporniki podchodnikowe	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-33 0210-0111	Betonowanie miejsc uszkodzonych ustrojów nośnych - wsporniki podchodnikowe, betonem klasy C30/37	m3
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-33 0210-0112	Betonowanie miejsc uszkodzonych ustrojów nośnych - wsporniki podchodnikowe, betonem klasy C35/45	m3
Biuletyn BRZ	2.6.129.00.0	SPRĘŻANIE KONSTRUKCJI MOSTÓW I WIADUKTÓW	
Biuletyn BRZ	2.6.129.20.0	SPRĘŻANIE PODŁUŻNE	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0415	Sprężanie podłużne kabli linowych z zakotwieniem tulejowym o długości do 30 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0415-0100	Sprężenie podłużne kabli linowych z zakotwieniem tulejowym, L 35,5 mm (37 fi 5 mm) o długości do 30 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0415-0200	Sprężenie podłużne kabli linowych z zakotwieniem tulejowym, L 35,5 mm (37 fi 5 mm). Dodatek za każde następne 10 m długości	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0415-0300	Sprężenie podłużne kabli linowych z zakotwieniem tulejowym, L 45,5 mm (61 fi 5 mm) o długości do 30 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0415-0400	Sprężenie podłużne kabli linowych z zakotwieniem tulejowym, L 45,5 mm (61 fi 5 mm). Dodatek za każde następne 10 m długości	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0416-A	Sprężanie podłużne kabli linowych z zakotwieniem stożkowym o długości do 15 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0416-0100	Sprężenie podłużne kabli linowych z zakotwieniem stożkowym jednostronnym, 7 L 15,5 mm (7 fi 5 mm) o długości do 15 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0416-0200	Sprężenie podłużne kabli linowych z zakotwieniem stożkowym jednostronnym, 7 L 15,5 mm (7 fi 5 mm). Dodatek za każde następne 5 m długości	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0416-0300	Sprężenie podłużne kabli linowych z zakotwieniem stożkowym jednostronnym, 12 L 15,5 mm (7 fi 5 mm) o długości do 15 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0416-0400	Sprężenie podłużne kabli linowych z zakotwieniem stożkowym jednostronnym, 12 L 15,5 mm (7 fi 5 mm). Dodatek za każde następne 5 m długości	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0416-0500	Sprężenie podłużne kabli linowych z zakotwieniem stożkowym dwustronnym, 7 L 15,5 mm (7 fi 5 mm) o długości do 15 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0416-0600	Sprężenie podłużne kabli linowych z zakotwieniem stożkowym dwustronnym, 7 L 15,5 mm (7 fi 5 mm). Dodatek za każde następne 5 m długości	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0416-0700	Sprężenie podłużne kabli linowych z zakotwieniem stożkowym dwustronnym, 12 L 15,5 mm (7 fi 5 mm) o długości do 15 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0416-0800	Sprężenie podłużne kabli linowych z zakotwieniem stożkowym dwustronnym, 12 L 15,5 mm (7 fi 5 mm). Dodatek za każde następne 5 m długości	szt.
Biuletyn BRZ	2.6.129.30.0	SPRĘŻANIE POPRZECZNE	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0416-B	Sprężanie poprzeczne kabli linowych z zakotwieniem stożkowym o długości do 15 m	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0416-0101	Sprężenie poprzeczne kabli linowych z zakotwieniem stożkowym jednostronnym, 7 L 15,5 mm (7 fi 5 mm) o długości do 15 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0416-0201	Sprężenie poprzeczne kabli linowych z zakotwieniem stożkowym jednostronnym, 7 L 15,5 mm (7 fi 5 mm). Dodatek za każde następne 5 m długości	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0416-0301	Sprężenie poprzeczne kabli linowych z zakotwieniem stożkowym jednostronnym, 12 L 15,5 mm (7 fi 5 mm) o długości do 15 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0416-0401	Sprężenie poprzeczne kabli linowych z zakotwieniem stożkowym jednostronnym, 12 L 15,5 mm (7 fi 5 mm). Dodatek za każde następne 5 m długości	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0416-0501	Sprężenie poprzeczne kabli linowych z zakotwieniem stożkowym dwustronnym, 7 L 15,5 mm (7 fi 5 mm) o długości do 15 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0416-0601	Sprężenie poprzeczne kabli linowych z zakotwieniem stożkowym dwustronnym, 7 L 15,5 mm (7 fi 5 mm). Dodatek za każde następne 5 m długości	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0416-0701	Sprężenie poprzeczne kabli linowych z zakotwieniem stożkowym dwustronnym, 12 L 15,5 mm (7 fi 5 mm) o długości do 15 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0416-0801	Sprężenie poprzeczne kabli linowych z zakotwieniem stożkowym dwustronnym, 12 L 15,5 mm (7 fi 5 mm). Dodatek za każde następne 5 m długości	szt.
Biuletyn BRZ	2.6.140.00.2	ROBOTY REMONTOWE KONSTRUKCJI MOSTOWYCH Z BETONU	
Biuletyn BRZ	2.6.141.00.2	NAPRAWA USZKODZEŃ BETONU	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	2.6.141.10.2	SKUCIE BETONU	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-33 0810-A	Groszkowanie powierzchni konstrukcji	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-33 0810-0500	Groszkowanie powierzchni konstrukcji betonowych lub żelbetowych	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0207-A	Ręczne skucie betonu w miejscach napraw	
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0207-0500	Ręczne skucie betonu w miejscach napraw grubości do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0207-0700	Ręczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za każdy 1 cm grubości	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0208-A	Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw	
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0208-0500	Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw o grubości do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0208-0700	Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za każdy 1 cm grubości	m2
Biuletyn BRZ	2.6.141.20.2	CZYSZCZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0201	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych	
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0201-0200	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych, skośnych, cylindrycznych	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0201-0300	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych sufitowych	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0202	Czyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni betonowych	
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0202-0200	Czyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni betonowych pionowych, niemalowanych	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0202-0400	Czyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni betonowych poziomych, pokrytych powłokami malarskimi	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0202-0500	Czyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni betonowych pionowych, pokrytych powłokami malarskimi	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0203	Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych	
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0203-0300	Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych sufitowych, niemalowanych	m2
Biuletyn BRZ	2.6.141.30.2	ZATARCIE RAKOWIN I ODPRYSKÓW ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0810-B	Zatarcie rakowin i odprysków zaprawą cementową	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0810-0200	Zatarcie rakowin i odprysków zaprawą cementową ręcznie, bez uzupełnienia zbrojenia	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0810-0300	Zatarcie rakowin i odprysków zaprawą cementową mechanicznie, bez uzupełnienia zbrojenia	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0810-0400	Zatarcie rakowin i odprysków mechanicznie z uzupełnieniem dodatkowym zbrojenia w ilości 15kg/m2	m2
Biuletyn BRZ	2.6.141.40.2	REPROFILACJA BETONU	
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0210-B	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo - polimerową, wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach	
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0210-0400	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni zaprawą cementowo - polimerową, wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach poziomych, konstrukcji żelbetowych	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0210-0500	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni zaprawą cementowo - polimerową, wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach pionowych, konstrukcji żelbetowych	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0210-0600	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni zaprawą cementowo - polimerową, wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach sufitowych, konstrukcji żelbetowych	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0211-A	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową, wielkość ubytków 5 mm	
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0211-0100	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową, wielkość ubytków 5 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0211-0200	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową, wielkość ubytków 5 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0211-0300	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową, wielkość ubytków 5 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0211-0400	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową, dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0211-B	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową, wielkość ubytków 5 mm	
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0211-0500	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową, wielkość ubytków 5 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0211-0600	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową, wielkość ubytków 5 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0211-0700	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową, wielkość ubytków 5 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0211-0800	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową, dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0212	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji zaprawą cementowo-polimerową, wielkość ubytków 30 mm	
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0212-0100	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową, wielkość ubytków 30 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0212-0200	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową, wielkość ubytków 30 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0212-0300	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych i żelbetowych zaprawą cementowo- polimerową, dodatek za każde 10 mm ubytku	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0213-A	Mechaniczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie modyfikowaną zaprawą cementowo-polimerową, wykonana metodą mokrą, powłoka grub. 10 mm	
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0213-0100	Mechaniczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie modyfikowaną zaprawą cementowo-polimerową, powłoka grub. 10 mm, wykonana metodą mokrą na powierzchniach poziomych	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0213-0200	Mechaniczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie modyfikowaną zaprawą cementowo-polimerową, powłoka grub. 10 mm, wykonana metodą mokrą na powierzchniach pionowych	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0213-0400	Mechaniczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie modyfikowaną zaprawą cementowo-polimerową, dodatek za każde 5 mm grub. powłoki wykonywanej metodą mokrą	m2
Biuletyn BRZ	KNR-K 01 0112	Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych metodą natrysku na mokro zaprawą cementowo-polimerową	
Biuletyn BRZ	KNR-K 01 0112-0200	Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych metodą natrysku na mokro zaprawą cementowo-polimerową - elementy sufitowe na wysokości do 4 m powierzchni płaskiej, warstwa grub. 2 cm	m2
Biuletyn BRZ	2.6.141.50.2	TORKRETOWANIE	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0810-C	Torkretowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0810-0100	Torkretowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych zaprawą cementową	m3
Biuletyn BRZ	2.6.141.60.2	NAPRAWA USZKODZEŃ MIESZANKĄ BETONOWĄ	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-33 0809-A	Naprawa uszkodzonych podpór	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-33 0809-0100	Naprawa uszkodzonej podpory betonowej mieszanką betonową	m3
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-33 0809-0201	Naprawa uszkodzonych podpór konstrukcji żelbetowej z uzupełnieniem dodatkową stalą zbrojeniową w ilości 150 kg/m3	m3
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-33 0809-0601	Naprawa uszkodzonych podpór - wykonanie pancerza żelbetowego z uzupełnieniem dodatkową stalą zbrojeniową w ilości 150 kg/m3	m3
Biuletyn BRZ	MR 2.40.SE-E	Naprawa uszkodzonych ustrojów niosących	
Biuletyn BRZ	MR 2.40.SEK 059	Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości 15 cm wraz z wykonaniem deskowania. Beton C8/10	m3
Biuletyn BRZ	MR 2.40.SEK 066	Naprawa uszkodzonych ustrojów niosących konstrukcji betonowej z uprzednim wykonaniem deskowania wraz z podparciem. Beton C25/30	m3
Biuletyn BRZ	MR 2.40.SEK 067	Naprawa uszkodzonych ustrojów niosących konstrukcji żelbetowej z uzupełnieniem zbrojenia oraz z uprzednim wykonaniem deskowania wraz z podparciem. Beton C25/30, zbrojenie 179 kg/m3	m3
Biuletyn BRZ	2.6.141.70.2	WIERCENIA OTWORÓW I OBSADZANIE KOTEW ZE STALI ZBROJENIOWEJ	
Biuletyn BRZ	MR 2.40.KNR 2-13 1009	Obsadzenie w elementach żelbetowych kotew ze stali zbrojeniowej żebrowanej	
Biuletyn BRZ	MR 2.40.KNR 2-13 1009-0200	Obsadzenie kotew w elementach żelbetowych ze stali zbrojeniowej żebrowanej o średnicy 22 mm, z zalaniem otworów żywicą epoksydową	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-14 1213-A	Wiercenie jednego otworu o średnicy 30-50 mm	
Biuletyn BRZ	KNR 2-14 1213-0100	Wiercenie jednego otworu o średnicy 30-50 mm i głębokości do 25 cm poziomo z lądu	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-14 1213-0200	Wiercenie jednego otworu poziomo. Dodatek za każde następne 10 cm z lądu	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-14 1213-0500	Wiercenie jednego otworu o średnicy 30-50 mm i głębokości 25 cm pionowo z lądu	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-14 1213-0600	Wiercenie jednego otworu pionowo. Dodatek za każde następne 10 cm z lądu	szt.
Biuletyn BRZ	2.6.141.80.2	CIĘCIE PIŁĄ BETONU	
Biuletyn BRZ	KNR AT-17 0104	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grub. powyżej 15 do 40 cm	
Biuletyn BRZ	KNR AT-17 0104-0500	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm, miejsce cięcia - ściana	m2
Biuletyn BRZ	KNR AT-17 0104-0600	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm, miejsce cięcia - strop	m2
Biuletyn BRZ	KNR AT-17 0105	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grub. powyżej 15 do 40 cm	
Biuletyn BRZ	KNR AT-17 0105-0500	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm, miejsce cięcia - ściana	m2
Biuletyn BRZ	KNR AT-17 0105-0600	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm, miejsce cięcia - strop	m2
Biuletyn BRZ	2.6.141.90.2	WYKUCIE I ZABEZPIECZENIE ZBROJENIA	
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0206	Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych	
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0206-0100	Czyszczenie strumieniowo-ścierne prętów stalowych zbrojenia o średnicy do 16 mm	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0206-0200	Czyszczenie strumieniowo-ścierne prętów stalowych zbrojenia o średnicy ponad 16 mm	m
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0206-0300	Czyszczenie strumieniowo-ścierne stalowych marek	m2
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0206-0400	Czyszczenie strumieniowo-ścierne drobnych elementów stalowych	szt.
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0207-B	Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia w miejscach napraw	
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0207-0100	Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia w miejscach napraw o średnicy 12 mm na powierzchniach poziomych	m
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0207-0200	Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia w miejscach napraw o średnicy 12 mm na powierzchniach pionowych	m
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0208-B	Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia w miejscach napraw	
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0208-0100	Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia w miejscach napraw o średnicy do 12 mm na powierzchniach poziomych	m
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0208-0200	Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia w miejscach napraw o średnicy do 12 mm na powierzchniach pionowych	m
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0209	Zabezpieczenie zbrojenia powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych	
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0209-0100	Zabezpieczenie zbrojenia powłoką antykorozyjnej na powierzchniach poziomych i pionowych, pręty o średnicy do 16 mm	m
Biuletyn BRZ	KNR BC-02 0209-0200	Zabezpieczenie zbrojenia powłoką antykorozyjnej na powierzchniach poziomych i pionowych, pręty o średnicy ponad 16 mm	m
Biuletyn BRZ	2.6.142.00.2	PODNOSZENIE I OPUSZCZANIE PRZĘSEŁ	
Biuletyn BRZ	MR 2.40.SE-G	Podnoszenie lub opuszczanie przęseł z uprzednim przygotowaniem rusztowań	
Biuletyn BRZ	MR 2.40.SEK 053	Podnoszenie lub opuszczanie przęseł z uprzednim przygotowaniem rusztowań. Przęsła o rozpiętości do 30 m, wysokość podnoszenia do 20 cm	t
Biuletyn BRZ	2.6.143.00.3	ROZEBRANIE KONSTRUKCJI MOSTOWYCH BETONOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0808-B	Rozebranie uszkodzonych miejsc konstrukcji mostowych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0808-0300	Ręczne rozebranie uszkodzonych miejsc konstrukcji mostowych betonowych	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0808-0400	Mechaniczne rozebranie uszkodzonych miejsc konstrukcji mostowych betonowych	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0808-0500	Ręczne rozebranie uszkodzonych miejsc konstrukcji mostowych żelbetowych	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0808-0600	Mechaniczne rozkucie uszkodzonego żelbetu w ustroju nośnym	m3
Biuletyn BRZ	2.6.160.00.0	KONSTRUKCJE STALOWE, PREFABRYKOWANE I INNE (USTROJE)	
Biuletyn BRZ	2.6.162.00.2	ROBOTY REMONTOWE USTROJÓW STALOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0811-A	Wymiana pojedynczych elementów konstrukcji	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0811-0400	Wymiana pojedynczych elementów konstrukcji stalowych	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0811-0500	Wymiana nitów ręcznie	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0811-0600	Wymiana nitów mechanicznie	szt.
Biuletyn BRZ	MR 4.40.SE	Przygotowanie powierzchni i malowanie konstrukcji mostowych stalowych	
Biuletyn BRZ	MR 4.40.SEK 001	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji mostowych, stan wyjściowy powierzchni B	m2
Biuletyn BRZ	MR 4.40.SEK 002	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych pojedynczych miejsc w poszczególnych elementach konstrukcji, stan wyjściowy powierzchni B	m2
Biuletyn BRZ	MR 4.40.SEK 003	Miniowanie farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną elementów stalowych konstrukcji mostowych	m2
Biuletyn BRZ	MR 4.40.SEK 004	Miniowanie farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną pojedynczych miejsc w poszczególnych elementach stalowych konstrukcji mostowych	m2
Biuletyn BRZ	MR 4.40.SEK 005	Jednokrotne pomalowanie stalowych konstrukcji mostowych farbą ftalową nawierzchniową, ogólnego stosowania	m2
Biuletyn BRZ	MR 4.40.SEK 006	Jednokrotne pomalowanie pojedynczych miejsc w poszczególnych elementach stalowych konstrukcji mostowych farbą ftalową nawierzchniową, ogólnego stosowania	m2
Biuletyn BRZ	2.6.162.00.3	ROBOTY ROZBIÓRKOWE USTROJÓW STALOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0808-A	Rozebranie konstrukcji mostowych stalowych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0808-0100	Rozebranie konstrukcji mostowych stalowych o rozpiętości przęseł do 30 m	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0808-0200	Rozebranie konstrukcji mostowych stalowych o rozpiętości przęseł ponad 30 m	t
Biuletyn BRZ	2.6.180.00.2	ROBOTY REMONTOWE KONSTRUKCJI Z KAMIENIA LUB CEGŁY	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0809-B	Naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów niosących	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0809-0300	Naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów niosących - konstrukcja kamienna	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0809-0400	Naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów niosących - konstrukcja z cegły klinkierowej	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0809-0700	Naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów niosących - naprawa licowania z kamienia (bez uzupełnienia kamienia)	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0809-0800	Naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów niosących - naprawa licowania z cegły (bez uzupełnienia cegły)	m2
Biuletyn BRZ	2.6.180.00.3	ROBOTY ROZBIÓRKOWE KONSTRUKCJI Z KAMIENIA LUB CEGŁY	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0808-C	Rozebranie konstrukcji mostowych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0808-0700	Rozebranie konstrukcji mostowych z kamienia lub z cegły	m3
Biuletyn BRZ	2.6.190.00.0	ŁOŻYSKA I URZĄDZENIA DYLATACYJNE MOSTOWE	
Biuletyn BRZ	2.6.191.00.0	ŁOŻYSKA	
Biuletyn BRZ	2.6.191.40.0	ŁOŻYSKA ELASTOMEROWE	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0211	Montaż łożysk mostowych elastomerowych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0211-0100	Montaż łożysk mostowych elastomerowych 1000 kN	szt.
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0211-0200	Montaż łożysk mostowych elastomerowych 1800 kN	szt.
Biuletyn BRZ	2.6.191.00.2	ROBOTY REMONTOWE ŁOŻYSK	
Biuletyn BRZ	MR 2.30.SE-C	Malowanie łożysk z uprzednim oczyszczeniem z rdzy i zanieczyszczeń	
Biuletyn BRZ	MR 2.30.SEK 060	Malowanie łożysk rolkowych o masie do 0,5 t z uprzednim oczyszczeniem z rdzy i zanieczyszczeń, grafitowanie powierzchni tocznych	szt.
Biuletyn BRZ	MR 2.30.SEK 061	Malowanie łożysk rolkowych o masie do 1,0 t z uprzednim oczyszczeniem z rdzy i zanieczyszczeń, grafitowanie powierzchni tocznych	szt.
Biuletyn BRZ	MR 2.30.SEK 062	Malowanie łożysk stycznych o masie do 0,5 t z uprzednim oczyszczeniem z rdzy i zanieczyszczeń	szt.
Biuletyn BRZ	MR 2.30.SEK 063	Malowanie łożysk stycznych o masie do 1,0 t z uprzednim oczyszczeniem z rdzy i zanieczyszczeń	szt.
Biuletyn BRZ	MR 2.30.SEK 064	Malowanie łożysk żelbetowych przegubowo stycznych z uprzednim oczyszczeniem	szt.
Biuletyn BRZ	MR 2.30.SE-D	Wymiana łożysk mostowych stalowych stycznych z uprzednim podniesieniem przęsła oraz wykonaniem deskowań i rusztowań	
Biuletyn BRZ	MR 2.30.SEK 065	Wymiana łożysk mostowych stalowych stycznych o masie do 2 t z uprzednim podniesieniem przęsła oraz wykonaniem deskowań i rusztowań	szt.
Biuletyn BRZ	MR 2.30.SEK 066	Wymiana łożysk mostowych stalowych rolkowych o masie ponad 2 t z uprzednim podniesieniem przęsła oraz wykonaniem deskowań i rusztowań	szt.
Biuletyn BRZ	MR 2.30.SE-E	Regulacja łożysk ruchomych, przęsła żelbetowe	
Biuletyn BRZ	MR 2.30.SEK 056	Regulacja łożysk ruchomych, przęsła żelbetowe o rozpiętości do 30 m	przęsło
Biuletyn BRZ	MR 2.30.SEK 057	Regulacja łożysk ruchomych, przęsła żelbetowe o rozpiętości ponad 30 m	przęsło
Biuletyn BRZ	MR 2.30.SE-F	Regulacja łożysk ruchomych, przęsła stalowe	
Biuletyn BRZ	MR 2.30.SEK 058	Regulacja łożysk ruchomych, przęsła stalowe o rozpiętości do 30 m	przęsło
Biuletyn BRZ	MR 2.30.SEK 059	Regulacja łożysk ruchomych, przęsła stalowe o rozpiętości ponad 30 m	przęsło
Biuletyn BRZ	2.6.194.00.0	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0701-A	Ułożenie mostowych elementów dylatacji grzebieniowej	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0701-0100	Ułożenie mostowych elementów dylatacji grzebieniowej jezdni	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0701-0200	Ułożenie mostowych elementów dylatacji grzebieniowej chodników	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0701-B	Ułożenie mostowych elementów dylatacji z blachy	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0701-0300	Ułożenie mostowych elementów dylatacji z blachy jezdni	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0701-0400	Ułożenie mostowych elementów dylatacji z blachy chodników	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0701-C	Ułożenie mostowych elementów dylatacji stalowej z wkładką neoprenową	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0701-0500	Ułożenie mostowych elementów dylatacji stalowej z wkładką neoprenową jezdni	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0701-0600	Ułożenie mostowych elementów dylatacji stalowej z wkładką neoprenową chodników	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0701-D	Ułożenie mostowych elementów dylatacji z taśmy dylatacyjnej PVC	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0701-0700	Ułożenie mostowych elementów dylatacji z taśmy dylatacyjnej PVC o szerokości 115 mm	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0701-0701	Ułożenie mostowych elementów dylatacji z taśmy dylatacyjnej PVC o szerokości 200 mm	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0701-0702	Ułożenie mostowych elementów dylatacji z taśmy dylatacyjnej PVC o szerokości 350 mm	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0701-E	Zalanie szwu dylatacyjnego	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0701-0800	Zalanie szwu dylatacyjnego o szerokości do 2 cm masą asfaltowo-polimerową	m
Biuletyn BRZ	2.6.194.00.3	DEMONTAŻ URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0701-F	Demontaż mostowych elementów dylatacji	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0701-0900	Demontaż mostowych elementów dylatacji grzebieniowej	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0701-1000	Demontaż mostowych elementów dylatacji z blachy	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0701-1100	Demontaż mostowych elementów dylatacji stalowej z wkładką neoprenową	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0701-1200	Demontaż mostowych elementów dylatacji z taśmy PVC	m
Biuletyn BRZ	2.6.200.00	ODWODNIENIE I HYDROIZOLACJE MOSTOWE	
Biuletyn BRZ	2.6.210.00.2	ROBOTY REMONTOWE ODWODNIENIA PŁYTY POMOSTU	
Biuletyn BRZ	KNR-W-SEK 2-15 0208	Montaż rurociągu kanalizacyjnego z rur PVC	
Biuletyn BRZ	KNR-W-SEK 2-15 0208-1000	Montaż rurociągu kanalizacyjnego z rur PVC o średnicy 160 mm do odprowadzenia wody z jezdni (z wypustów)	m
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SE-B	Wykonanie drenażu	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SEK 086	Wykonanie drenażu z tłucznia kamiennego i geotkaniny	m
Biuletyn BRZ	2.6.211.00.2	ROBOTY REMONTOWE WPUSTÓW MOSTOWYCH	
Biuletyn BRZ	MR 2.50.KNR 2-33 0705	Wymiana wpustów odwodnieniowych ustrojów niosących	
Biuletyn BRZ	MR 2.50.KNR 2-33 0705-0100	Wymiana wpustów typu lekkiego odwodnieniowych ustrojów niosących	elem.
Biuletyn BRZ	MR 2.50.KNR 2-33 0705-0200	Wymiana wpustów typu ciężkiego odwodnieniowych ustrojów niosących	elem.
Biuletyn BRZ	2.6.211.00.3	DEMONTAŻ WPUSTÓW MOSTOWYCH	
Biuletyn BRZ	MR 2.50.KNR 2-33 0703	Demontaż urządzeń instalacyjnych (studzienki, wpusty itp)	
Biuletyn BRZ	MR 2.50.KNR 2-33 0703-0500	Demontaż urządzeń znajdujących się w jezdni mostu o powierzchni do 0,5 m2 - (studzienki, wpusty itp.)	szt.
Biuletyn BRZ	MR 2.50.KNR 2-33 0703-0600	Demontaż studzienek telekomunikacyjnych o powierzchni 0,5-1,0 m2	szt.
Biuletyn BRZ	2.6.250.00.0	HYDROIZOLACJE MOSTÓW I WIADUKTÓW	
Biuletyn BRZ	2.6.251.10.0	POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA „NA ZIMNO”	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0713-A	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno, pionowa z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0713-1700	Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna wykonywana na zimno, pionowa z roztworu asfaltowego, pierwsza warstwa, o powierzchni do 5 m2	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0713-1800	Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna wykonywana na zimno, pionowa z roztworu asfaltowego, pierwsza warstwa, o powierzchni do 20 m2	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0713-1900	Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna wykonywana na zimno, pionowa z roztworu asfaltowego, pierwsza warstwa, o powierzchni do 100 m2	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0713-2000	Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna wykonywana na zimno, pionowa z roztworu asfaltowego, pierwsza warstwa, o powierzchni ponad 100 m2	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0713-B	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno, pionowa z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0713-2100	Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna wykonywana na zimno, pionowa z roztworu asfaltowego, każda następna warstwa, o powierzchni do 5 m2	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0713-2200	Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna wykonywana na zimno, pionowa z roztworu asfaltowego, każda następna warstwa, o powierzchni do 20 m2	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0713-2300	Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna wykonywana na zimno, pionowa z roztworu asfaltowego, każda następna warstwa, o powierzchni do 100 m2	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0713-2400	Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna wykonywana na zimno, pionowa z roztworu asfaltowego, każda następna warstwa, o powierzchni ponad 100 m2	m2
Biuletyn BRZ	2.6.251.10.2	POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA „NA ZIMNO” W ROBOTACH REMONTOWYCH	
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SE-C	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, powłokowej bitumicznej na zimno Powłoki z roztworu asfaltowego lub emulsji bitumicznej	
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SEK 077	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej na zimno, powłoki pionowe z roztworu asfaltowego, pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SEK 078	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej na zimno, powłoki pionowe z roztworu asfaltowego, każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SEK 079	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej na zimno, powłoki pionowe z emulsji asfaltowej, pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SEK 080	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej na zimno, powłoki pionowe z emulsji asfaltowej, każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SE-D	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej, powłokowej bitumicznej na zimno Powłoki z roztworu asfaltowego lub emulsji bitumicznej	
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SEK 074	Wykonanie poziomych warstw wyrównawczych grub. 4 cm z zaprawy cementowej pod izolacje	m2
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SEK 075	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej na zimno, powłoki poziome z roztworu asfaltowego, pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SEK 076	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej na zimno, powłoki poziome z roztworu asfaltowego, każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRZ	2.6.252.50.2	IZOLACJA TRADYCYJNA (Z PAPY) W ROBOTACH REMONTOWYCH	
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SE-E	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolację	
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SEK 072	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolację, ręczne skucie nierówności betonu	m2
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SEK 073	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolację, wyrównanie nierówności zaprawą PCC	m2
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SE-F	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco) poziomej i pionowej powierzchni elementów mostów	
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SEK 081	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, powłoki poziome z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SEK 082	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, powłoki poziome z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SEK 083	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, powłoki pionowe z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco - pierwsza warstwa	m2
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SEK 084	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, powłoki pionowe z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco - każda następna warstwa	m2
Biuletyn BRZ	2.6.252.50.3	ROZEBRANIE IZOLACJI TRADYCYJNYCH (Z PAPY)	
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SE-G	Rozebranie izolacji pomostu	
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SEK 071	Rozebranie izolacji pomostu z papy bitumicznej ułożonej na betonie	m2
Biuletyn BRZ	2.6.252.60.0	MEMBRANY	
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SE-K	Wykonanie izolacji typu „Grace” i innych membranowych samoprzylepnych	
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SEK 085	Wykonanie izolacji typu „Grace” i inne membranowe samoprzylepne, izolacje poziome i pionowe powierzchni betonowych	m2
Biuletyn BRZ	2.6.255.00.0	OCHRONA IZOLACJI	
Biuletyn BRZ	2.6.255.10.0	ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI ZAIZOLOWANEJ BETONEM	
Biuletyn BRZ	MR 2.50.KNR 2-33 0717	Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, pozioma warstwa ochronna betonowa	
Biuletyn BRZ	MR 2.50.KNR 2-33 0717-0300	Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, pozioma warstwa ochronna betonowa grubości 4 cm, beton C16/20	m2
Biuletyn BRZ	MR 2.50.KNR 2-33 0717-0400	Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, pozioma warstwa ochronna betonowa - dodatek za 1 cm grubości	m2
Biuletyn BRZ	2.6.300.00	WYPOSAŻENIE MOSTÓW I WIADUKTÓW	
Biuletyn BRZ	2.6.310.00.0	KRAWĘŻNIKI	
Biuletyn BRZ	2.6.311.00.0	KRAWĘŻNIKI KAMIENNE	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0706-C	Montaż krawężników kamiennych o wymiarach	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0706-0110	Montaż krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na prostej	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0706-0111	Montaż krawężników kamiennych o wym. 20x25 cm na prostej	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0706-0112	Montaż krawężników kamiennych o wym. 12x20 cm na prostej	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0706-0210	Montaż krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na łuku	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0706-0211	Montaż krawężników kamiennych o wym. 20x25 cm na łuku	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0706-0212	Montaż krawężników kamiennych o wym. 12x20 cm na łuku	m
Biuletyn BRZ	2.6.311.00.3	DEMONTAŻ KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH	
Biuletyn BRZ	MR 2.60.KNR 2-33 0706-B	Demontaż krawężników ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	
Biuletyn BRZ	MR 2.60.KNR 2-33 0706-0301	Demontaż krawężników kamiennych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	2.6.313.00.0	KRAWĘŻNIKI Z BETONU	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0706-A	Montaż krawężników betonowych o wymiarach	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0706-0100	Montaż krawężników betonowych o wym. 20x30 cm na prostej	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0706-0101	Montaż krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na prostej	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0706-0102	Montaż krawężników betonowych o wym. 10x25 cm na prostej	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0706-0200	Montaż krawężników betonowych o wym. 20x30 cm na łuku	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0706-0201	Montaż krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na łuku	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0706-0202	Montaż krawężników betonowych o wym. 10x25 cm na łuku	m
Biuletyn BRZ	2.6.313.00.3	DEMONTAŻ KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0706-B	Demontaż krawężników betonowych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0706-0300	Demontaż krawężników betonowych na prostej	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0706-0400	Demontaż krawężników betonowych na łuku	m
Biuletyn BRZ	MR 2.60.KNR 2-33 0706-A	Demontaż krawężników ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	
Biuletyn BRZ	MR 2.60.KNR 2-33 0706-0300	Demontaż krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	2.6.320.00.0	KAPY CHODNIKOWE	
Biuletyn BRZ	2.6.322.00.0	KAPY CHODNIKOWE Z PREFABRYKOWANĄ DESKĄ GZYMSOWĄ	
Biuletyn BRZ	MR 2.40.SE-J	Montaż elementów prefabrykowanych gzymsowych	
Biuletyn BRZ	MR 2.40.SEK 064	Montaż elementów prefabrykowanych gzymsowych - deski gzymsowe z polimerobetonu z uszczelnieniem zaprawą PCC	szt.
Biuletyn BRZ	2.6.330.00.0	BALUSTRADY	
Biuletyn BRZ	2.6.331.00.0	BALUSTRADY STALOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0702-A	Montaż poręczy mostowych stalowych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0702-0100	Montaż poręczy mostowych stalowych na odcinkach prostych	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0702-0200	Montaż poręczy mostowych stalowych na odcinkach łukowych	t
Biuletyn BRZ	2.6.331.00.3	DEMONTAŻ BALUSTRAD STALOWYCH MOSTOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0702-B	Demontaż poręczy i barier sprężystych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0702-0300	Demontaż poręczy mostowych stalowych	t
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SE-H	Demontaż poręczy mostowych	
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SEK 087	Demontaż poręczy mostowych o masie 70 kg/m	m
Biuletyn BRZ	2.6.340.00.0	BARIERY OCHRONNE	
Biuletyn BRZ	2.6.340.00.2	ROBOTY REMONTOWE BARIER OCHRONNYCH	
Biuletyn BRZ	MR 4.40.KNNR 6 1205-A	Odnawianie farbą ftalową nawierzchniową barier stalowych jednostronnych	
Biuletyn BRZ	MR 4.40.KNNR 6 1205-0100	Odnawianie farbą ftalową nawierzchniową barier stalowych jednostronnych o masie 24,0 kg na 1 m	m
Biuletyn BRZ	MR 4.40.KNNR 6 1205-0200	Odnawianie farbą ftalową nawierzchniową barier stalowych jednostronnych o masie 39,0 kg na 1 m	m
Biuletyn BRZ	MR 4.40.KNNR 6 1205-B	Odnawianie farbą ftalową nawierzchniową barier stalowych dwustronnych	
Biuletyn BRZ	MR 4.40.KNNR 6 1205-0300	Odnawianie farbą ftalową nawierzchniową barier stalowych dwustronnych o masie 28,0 kg na 1 m	m
Biuletyn BRZ	MR 4.40.KNNR 6 1205-0400	Odnawianie farbą ftalową nawierzchniową barier stalowych dwustronnych o masie 49,0 kg na 1 m	m
Biuletyn BRZ	2.6.341.00.0	BARIERY OCHRONNE STALOWE PODATNE	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0702-C	Montaż barier sprężystych stalowych jednostronnych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0702-0400	Montaż barier sprężystych stalowych jednostronnych na odcinkach prostych	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0702-0500	Montaż barier sprężystych stalowych jednostronnych na odcinkach łukowych	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0702-D	Montaż barier sprężystych stalowych dwustronnych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0702-0600	Montaż barier sprężystych stalowych dwustronnych na odcinkach prostych	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0702-0700	Montaż barier sprężystych stalowych dwustronnych na odcinkach łukowych	t
Biuletyn BRZ	2.6.341.00.3	DEMONTAŻ BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH PODATNYCH	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0702-E	Demontaż barier sprężystych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0702-0800	Demontaż barier sprężystych jednostronnych	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0702-0900	Demontaż barier sprężystych dwustronnych	t
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SE-I	Demontaż barier sprężystych	
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SEK 088	Demontaż barier sprężystych jednostronnych o masie 40 kg/m	m
Biuletyn BRZ	MR 2.50.SEK 089	Demontaż barier sprężystych dwustronnych o masie 50 kg/m	m
Biuletyn BRZ	2.6.360.00.0	OSŁONY M/T	
Biuletyn BRZ	2.6.361.00.0	MONTAŻ OSŁON PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0708-A	Montaż osłon trakcyjnych (przeciwporażeniowych)	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0708-0200	Montaż osłon trakcyjnych	t
Biuletyn BRZ	2.6.361.00.3	DEMONTAŻ OSŁON PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0708-B	Demontaż osłon trakcyjnych (przeciwporażeniowych)	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0708-0300	Demontaż osłon trakcyjnych	t
Biuletyn BRZ	2.6.400.00	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE MOSTÓW, WIADUKTÓW I CHODNIKÓW	
Biuletyn BRZ	2.6.410.00.2	ROBOTY REMONTOWE NAWIERZCHNI MOSTOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1005-B	Ręczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1005-0300	Ręczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych	m2
Biuletyn BRZ	2.6.411.00.3	ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI JEZDNI MOSTOWYCH Z BETONU ASFALTOWEGO	
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 0803	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 0803-0300	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 0803-0400	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m2
Biuletyn BRZ	2.6.415.00.2	NAWIERZCHNIA CHODNIKA ZE SZLAMU PCC W ROBOTACH REMONTOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNR AT-04 0108	Powierzchnie antypoślizgowe z mas termoplastycznych	
Biuletyn BRZ	KNR AT-04 0108-0400	Powierzchnie antypoślizgowe z mas termoplastycznych o grubości 3 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNR AT-04 0108-0500	Powierzchnie antypoślizgowe z mas termoplastycznych o grubości 4 mm	m2
Biuletyn BRZ	2.6.422.00.00	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH - POWŁOKOWE	
Biuletyn BRZ	KNR-K 01 0116	Wykonanie zabezpieczenia powłoką mineralną cementowo- polimerową	
Biuletyn BRZ	KNR-K 01 0116-0100	Wykonanie zabezpieczenia powłoką mineralną cementowo- polimerową na powierzchniach poziomych	m2
Biuletyn BRZ	KNR-K 01 0116-0200	Wykonanie zabezpieczenia powłoką mineralną cementowo- polimerową na powierzchniach pionowych	m2
Biuletyn BRZ	2.6.430.00.2	OZNAKOWANIE POZIOME W ROBOTACH REMONTOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNR AT-SEK-04 0201	Tymczasowe oznakowanie poziome ciągłe jezdni	
Biuletyn BRZ	KNR AT-SEK-04 0201-0200	Tymczasowe oznakowanie poziome ciągłe jezdni taśmą samoprzylepną najezdniową żółtą o szerokości 24 cm	m
Biuletyn BRZ	2.6.900.00	ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE	
Biuletyn BRZ	2.6.910.00.2	USTAWIENIE RUSZTOWAŃ W ROBOTACH REMONTOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-02 1612	Rusztowania ramowe warszawskie, przestrzenne	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-02 1612-0200	Rusztowania ramowe warszawskie, przestrzenne o wysokości do 6 m na 1 m2 rzutu pionowego	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-02 1613	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych, przyściennych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-02 1613-0100	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych, przyściennych o wysokości do 10 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-25 0408	Przygotowanie podłoża pod rusztowanie	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-25 0408-0100	Wyrównanie podłoża lub wykonanie koryta pod rusztowanie	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-25 0408-0300	Budowa fundamentu pod rusztowania z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0 m2	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-25 0408-0500	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0 m2	m2
Biuletyn BRZ	2.6.990.00.0	PRÓBNE OBCIĄŻENIE	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0811-B	Sprawdzenie konstrukcji stalowej mostu	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0811-0100	Sprawdzenie konstrukcji stalowej kratowej mostu nad jezdnią	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0811-0200	Sprawdzenie konstrukcji stalowej kratowej mostu pod jezdnią	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0811-0300	Sprawdzenie konstrukcji stalowej blachownicowej mostu	t
Biuletyn BRZ	2.7.000	BUDOWNICTWO DROGOWE I TOROWE	
Biuletyn BRZ	2.7.100.00	WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO I PODBUDOWY	
Biuletyn BRZ	2.7.110.00.0	WZMOCNIENIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO	
Biuletyn BRZ	2.7.115.00.0	WZMOCNIENIE WGŁĘBNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOSIATKĄ I GEOWŁÓKNINĄ	
Biuletyn BRZ	2.7.115.10.0	WZMOCNIENIE WGŁĘBNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOSIATKĄ	
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0101	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami	
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0101-0111	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie 21 kN/m, na gruntach o umiarkowanej nośności, mechanicznie	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0101-0112	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie 37 kN/m, na gruntach o umiarkowanej nośności, mechanicznie	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0101-0113	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie 58 kN/m, na gruntach o umiarkowanej nośności, mechanicznie	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0101-0114	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie 84 kN/m, na gruntach o umiarkowanej nośności, mechanicznie	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0101-0211	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie 21 kN/m, na gruntach o umiarkowanej nośności, ręcznie	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0101-0212	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie 37 kN/m, na gruntach o umiarkowanej nośności, ręcznie	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0101-0213	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie 58 kN/m, na gruntach o umiarkowanej nośności, ręcznie	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0101-0214	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie 84 kN/m, na gruntach o umiarkowanej nośności, ręcznie	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0101-0311	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie 21 kN/m, na gruntach o niskiej nośności, mechanicznie	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0101-0312	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie 37 kN/m, na gruntach o niskiej nośności, mechanicznie	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0101-0313	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie 58 kN/m, na gruntach o niskiej nośności, mechanicznie	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0101-0314	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie 84 kN/m, na gruntach o niskiej nośności, mechanicznie	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0101-0411	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie 21 kN/m, na gruntach o niskiej nośności, ręcznie	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0101-0412	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie 37 kN/m, na gruntach o niskiej nośności, ręcznie	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0101-0413	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie 58 kN/m, na gruntach o niskiej nośności, ręcznie	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0101-0414	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie 84 kN/m, na gruntach o niskiej nośności, ręcznie	m2
Biuletyn BRZ	2.7.116.00.0	WZMOCNIENIE PODSTAWY KORPUSU DROGOWEGO Z ZASTOSOWANIEM GEOKRATY LUB GEOTKANINY I WARSTW KRUSZYWA	
Biuletyn BRZ	2.7.116.10.0	WZMOCNIENIE PODSTAWY KORPUSU DROGOWEGO Z ZASTOSOWANIEM GEOKRATY I WARSTW KRUSZYWA	
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0102	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami z wypełnieniem kruszywem komórek krat	
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0102-0101	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm z wypełnienie komórek krat o powierzchni 248 cm2 kruszywem	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0102-0102	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm z wypełnienie komórek krat o powierzchni 1108 cm2 kruszywem	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0102-0201	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 10 cm z wypełnienie komórek krat o powierzchni 248 cm2 kruszywem	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0102-0202	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 10 cm z wypełnienie komórek krat o powierzchni 1108 cm2 kruszywem	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0102-0301	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 15 cm z wypełnienie komórek krat o powierzchni 248 cm2 kruszywem	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0102-0302	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 15 cm z wypełnienie komórek krat o powierzchni 1108 cm2 kruszywem	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0102-0401	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 20 cm z wypełnienie komórek krat o powierzchni 248 cm2 kruszywem	m2
Biuletyn BRZ	KNR-O 9-11 0102-0402	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 20 cm z wypełnienie komórek krat o powierzchni 1108 cm2 kruszywem	m2
Biuletyn BRZ	2.7.140.00.0	PODBUDOWY	
Biuletyn BRZ	2.7.141.00.0	KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA	
Biuletyn BRZ	2.7.141.10.0	KORYTOWANIE	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0101	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego w gruntach kat II-IV	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0101-0100	Koryta o głębokości 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0101-0110	Koryta o głębokości 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0101-0200	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0101-0210	Koryto o głębokości 25 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0101-0300	Koryta o głębokości 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0102-A	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kat II-IV	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0102-0100	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 10 cm w gruntach kat. II-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0102-0110	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 15 cm w gruntach kat. II-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0102-0200	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 20 cm w gruntach kat. II-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0102-0210	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 25 cm w gruntach kat. II-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0102-0300	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 30 cm w gruntach kat. II-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0102-B	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kat V-VI	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0102-0400	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 10 cm w gruntach kat. V-VI	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0102-0410	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 15 cm w gruntach kat. V-VI	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0102-0500	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 20 cm w gruntach kat. V-VI	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0102-0510	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 25 cm w gruntach kat. V-VI	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0102-0600	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 30 cm w gruntach kat. V-VI	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0103	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kat. II-IV	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0103-0200	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kat. V-VI	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m2
Biuletyn BRZ	2.7.141.30.2	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA W ROBOTACH REMONTOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1301-A	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy - mechaniczne	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1301-0100	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1301-0200	Mechaniczne zagęszczanie dróg gruntowych	m2
Biuletyn BRZ	2.7.142.00.0	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE, ODCINAJĄCE, MROZOOCHRONNE I PODSYPKI	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0104-A	Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0104-0100	Warstwy odsączające na poszerzeniach wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0104-0110	Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0104-0200	Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 20 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0104-0210	Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 25 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0104-B	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0104-0300	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie na całej szerokości koryta lub drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0104-0310	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0104-0400	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0104-0410	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0105-A	Warstwy podsypkowe piaskowe	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0105-0100	Podsypki piaskowe zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 3 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0105-0200	Podsypki piaskowe zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 5 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0105-0300	Podsypki piaskowe zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 3 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0105-0400	Podsypki piaskowe zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 5 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0105-B	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0105-0500	Podsypki cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 3 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0105-0600	Podsypki cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 5 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0105-0700	Podsypki cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 3 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0105-0800	Podsypki cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 5 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0106-A	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0106-0100	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 5 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0106-0200	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0106-0300	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0106-B	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0106-0400	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 5 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0106-0500	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0106-0600	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	2.7.143.00.0	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1005-A	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1005-0400	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1005-0500	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych z betonu i kostki	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1005-0600	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1005-C	Skropienie nawierzchni drogowych	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1005-0700	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2
Biuletyn BRZ	2.7.144.00.0	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0112-A	Podbudowy z kruszyw naturalnych, dolna warstwa	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0112-0100	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0112-0101	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0112-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0112-0201	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0112-0300	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0112-0301	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0112-B	Podbudowy z kruszyw naturalnych, górna warstwa	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0112-0400	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0112-0401	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0112-0500	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0112-0501	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0112-0600	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0112-0601	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0113-A	Podbudowy z kruszyw łamanych, dolna warstwa	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0113-0100	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0113-0101	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0113-0201	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0113-0300	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0113-0301	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0113-B	Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0113-0400	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0113-0401	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0113-0500	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0113-0501	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0113-0600	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0113-0601	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0114-A	Podbudowy z żużla wielkopiecowego, dolna warstwa	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0114-0100	Dolna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0114-0101	Dolna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0114-0200	Dolna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0114-0201	Dolna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0114-0300	Dolna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0114-0301	Dolna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0114-B	Podbudowy z żużla wielkopiecowego, górna warstwa	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0114-0400	Górna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0114-0401	Górna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0114-0500	Górna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0114-0501	Górna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0114-0600	Górna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0114-0601	Górna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	2.7.145.00.0	PODBUDOWA Z KRUSZYW - ULEPSZONYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0111-A	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i wapnem	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0111-0101	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, ilość cementu 20 kg/m2	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0111-0201	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, ilość cementu 25 kg/m2	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0111-B	Wzmocnienie podłoża przez stabilizowanie gruntu wapnem hydratyzowanym	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0111-0300	Wzmocnienie podłoża przez stabilizowanie gruntu wapnem hydratyzowanym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, ilość wapna 15 kg/m2	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0111-0400	Wzmocnienie podłoża przez stabilizowanie gruntu wapnem hydratyzowanym, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, ilość wapna 20 kg/m2	m2
Biuletyn BRZ	2.7.146.00.0	PODBUDOWA Z BETONU	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0109-A	Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0109-0101	Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0109-0105	Podbudowy na poszerzeniach z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0109-0201	Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0109-0205	Podbudowy na poszerzeniach z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0109-0301	Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 20 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0109-0305	Podbudowy na poszerzeniach z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 20 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0109-B	Podbudowy z mieszanki betonowej C12/15, pielęgnacja piaskiem i wodą	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0109-0103	Podbudowy z mieszanki betonowej C12/15, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0109-0107	Podbudowy na poszerzeniach z mieszanki betonowej C12/15, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0109-0203	Podbudowy z mieszanki betonowej C12/15, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0109-0207	Podbudowy na poszerzeniach z mieszanki betonowej C12/15, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0109-0303	Podbudowy z mieszanki betonowej C12/15, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 20 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0109-0307	Podbudowy na poszerzeniach z mieszanki betonowej C12/15, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 20 cm	m2
Biuletyn BRZ	2.7.146.00.2	ROBOTY REMONTOWE PODBUDÓW BETONOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0105-A	Mechaniczne cięcie szczelin w podbudowach i nawierzchniach z betonu	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0105-0100	Mechaniczne cięcie szczelin w podbudowie z betonu, głębokość cięcia 5 cm	m
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0105-0200	Mechaniczne cięcie szczelin w podbudowie z betonu, głębokość cięcia 6 cm	m
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0105-0300	Dodatek za dalszy 1 cm głębokości cięcia	m
Biuletyn BRZ	2.7.147.00.0	PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-A	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0110	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 P, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0111	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC WMS 16, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0113	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 22 P, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0114	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC WMS 22, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0119	Podbudowy na poszerzeniach do 2,5 m z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 P, grub. po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0712	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi na dalszy 1 km, dla podbudowy o grubości 4 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-B	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0120	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 P, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0121	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC WMS 16, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0122	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 22 P, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0123	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC WMS 22 , grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0126	Podbudowy na poszerzeniach do 2,5 m z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 P, grub. po zagęszczeniu 5 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0722	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi na dalszy 1 km, dla podbudowy o grubości 5 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-C	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0210	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 P, grub. warstwy po zagęszczeniu 6 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0211	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC WMS 16, grub. warstwy po zagęszczeniu 6 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0212	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 22 P, grub. warstwy po zagęszczeniu 6 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0213	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC WMS 22, grub. warstwy po zagęszczeniu 6 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0216	Podbudowy na poszerzeniach do 2,5 m z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 P, grub. po zagęszczeniu 6 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0732	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi na dalszy 1 km, dla podbudowy o grubości 6 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-D	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0217	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 P, grub. warstwy po zagęszczeniu 7 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0218	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC WMS 16, grub. warstwy po zagęszczeniu 7 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0219	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 22 P, grub. warstwy po zagęszczeniu 7 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0220	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC WMS 22, grub. warstwy po zagęszczeniu 7 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0223	Podbudowy na poszerzeniach do 2,5 m z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 P, grub. po zagęszczeniu 7 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0742	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi na dalszy 1 km, dla podbudowy o grubości 7 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-E	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0310	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 P, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0311	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC WMS 16, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0312	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 22 P, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0313	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC WMS 22, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0316	Podbudowy na poszerzeniach do 2,5 m z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 P, grub. po zagęszczeniu 8 cm, transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0110-0752	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi na dalszy 1 km, dla podbudowy o grubości 8 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0101	Podbudowy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno	
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0101-0100	Podbudowy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno o klasie uziarnienia 0/16 i grubości warstwy 4 cm dla kategorii ruchu KR1- KR2	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0101-0200	Podbudowy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno o klasie uziarnienia 0/16 dla kategorii ruchu KR1-KR2 - dodatek za każdy 1 cm grubości warstwy	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0101-0300	Podbudowy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno o klasie uziarnienia 0/16 i grubości warstwy 4 cm dla kategorii ruchu KR3- KR4	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0101-0400	Podbudowy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno o klasie uziarnienia 0/16 dla kategorii ruchu KR3-KR4 - dodatek za każdy 1 cm grubości warstwy	m2
Biuletyn BRZ	2.7.148.00.0	WYRÓWNANIE PODBUDOWY	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0107	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub mieszanką betonową	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0107-0100	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0107-0200	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0107-0301	Wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową C8/10, grubość warstwy do 10 cm	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0107-0303	Wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową C12/15, grubość warstwy do 10 cm	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0107-0401	Wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową C8/10, grubość warstwy ponad 10 cm	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0107-0403	Wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową C12/15, grubość warstwy ponad 10 cm	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0108	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, AC 16 P, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0108-0110	Ręczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	t
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0108-0210	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	t
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0108-0500	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej samochodami samowyładowczymi na dalszy 1 km	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0102	Warstwy wyrównawcze z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane mechanicznie	
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0102-0100	Warstwy wyrównawcze z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane mechanicznie o klasie uziarnienia 0/16 i zmiennej grubości warstwy dla kategorii ruchu KR1-KR2	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0102-0200	Warstwy wyrównawcze z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane mechanicznie o klasie uziarnienia 0/16 i średniej grubości warstwy 5 cm dla kategorii ruchu KR1-KR2	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0102-0300	Warstwy wyrównawcze z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane mechanicznie o klasie uziarnienia 0/16 dla kategorii ruchu KR1-KR2 - dodatek za każdy 1 cm średniej grubości warstwy	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0102-0400	Warstwy wyrównawcze z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane mechanicznie o klasie uziarnienia 0/16 i zmiennej grubości warstwy dla kategorii ruchu KR3-KR4	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0102-0500	Warstwy wyrównawcze z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane mechanicznie o klasie uziarnienia 0/16 i średniej grubości warstwy 5 cm dla kategorii ruchu KR3-KR4	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0102-0600	Warstwy wyrównawcze z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane mechanicznie o klasie uziarnienia 0/16 dla kategorii ruchu KR3-KR4 - dodatek za każdy 1 cm średniej grubości warstwy	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0103	Warstwy wyrównawcze z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane ręcznie	
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0103-0100	Warstwy wyrównawcze z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane ręcznie o klasie uziarnienia 0/16 i zmiennej grubości warstwy dla kategorii ruchu KR1-KR2	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0103-0200	Warstwy wyrównawcze z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane ręcznie o klasie uziarnienia 0/16 i średniej grubości warstwy 5 cm dla kategorii ruchu KR1-KR2	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0103-0300	Warstwy wyrównawcze z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane ręcznie o klasie uziarnienia 0/16 dla kategorii ruchu KR1-KR2 - dodatek za każdy 1 cm średniej grubości warstwy	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0103-0400	Warstwy wyrównawcze z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane ręcznie o klasie uziarnienia 0/16 i zmiennej grubości warstwy dla kategorii ruchu KR3-KR4	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0103-0500	Warstwy wyrównawcze z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane ręcznie o klasie uziarnienia 0/16 i średniej grubości warstwy 5 cm dla kategorii ruchu KR3-KR4	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0103-0600	Warstwy wyrównawcze z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane ręcznie o klasie uziarnienia 0/16 dla kategorii ruchu KR3-KR4 - dodatek za każdy 1 cm średniej grubości warstwy	m2
Biuletyn BRZ	2.7.200.00	NAWIERZCHNIE	
Biuletyn BRZ	2.7.210.00.0	NAWIERZCHNIE GRUNTOWE	
Biuletyn BRZ	2.7.211.00.2	ROBOTY REMONTOWE DRÓG GRUNTOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1301-B	Wyrównywanie dróg gruntowych z uzupełnieniem materiałem miejscowym	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1301-0300	Wyrównywanie dróg gruntowych z uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółką	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1301-0301	Wyrównywanie dróg gruntowych z uzupełnieniem materiałem miejscowym - żużlem paleniskowym	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1301-0400	Wyrównywanie dróg gruntowych z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-gliniastą	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1301-C	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1301-0700	Ręczne ścinanie poboczy, grubość ścinania do 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	2.7.212.00.2	ROBOTY REMONTOWE DRÓG GRUNTOWYCH ULEPSZONYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1109	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo-utrwalonych	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1109-0100	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów i asfaltu drogowego, rakowin	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1109-0101	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów i smoły drogowej stabilizowanej, rakowin	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1109-0200	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych, przy użyciu grysów i asfaltu drogowego, wybojów o głębokości 1,5 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1109-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych, przy użyciu grysów i asfaltu drogowego, wybojów o głębokości 2,0 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1109-0400	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych, przy użyciu grysów i asfaltu drogowego, wybojów o głębokości 3,0 cm	m2
Biuletyn BRZ	2.7.212.10.0	NAWIERZCHNIE ŻWIROWE	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0202-A	Nawierzchnie żwirowe z kruszywa rozścielanego ręcznie, dolna warstwa	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0202-0100	Dolna warstwa nawierzchni żwirowych, kruszywo rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0202-0101	Dolna warstwa nawierzchni żwirowych, kruszywo rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0202-0200	Dolna warstwa nawierzchni żwirowych, kruszywo rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0202-0201	Dolna warstwa nawierzchni żwirowych, kruszywo rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0202-B	Nawierzchnie żwirowe z kruszywa rozścielanego ręcznie, górna warstwa	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0202-0300	Górna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych, kruszywo rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0202-0301	Górna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych, kruszywo rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0202-0400	Górna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych, kruszywo rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0202-0401	Górna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych, kruszywo rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0202-C	Nawierzchnie żwirowe z kruszywa rozścielanego mechanicznie, dolna warstwa	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0202-0500	Dolna warstwa nawierzchni żwirowych, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0202-0501	Dolna warstwa nawierzchni żwirowych, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0202-0600	Dolna warstwa nawierzchni żwirowych, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0202-0601	Dolna warstwa nawierzchni żwirowych, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0202-D	Nawierzchnie żwirowe z kruszywa rozścielanego mechanicznie, górna warstwa	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0202-0700	Górna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0202-0701	Górna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0202-0800	Górna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0202-0801	Górna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	2.7.212.20.0	NAWIERZCHNIE Z ŻUŻLA PALENISKOWEGO	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0203-A	Nawierzchnie z żużla paleniskowego na jezdniach i chodnikach, dolna warstwa	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0203-0100	Dolna warstwa nawierzchni z żużla paleniskowego na jezdniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0203-0101	Dolna warstwa nawierzchni z żużla paleniskowego na jezdniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0203-0200	Dolna warstwa nawierzchni z żużla paleniskowego na jezdniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0203-0201	Dolna warstwa nawierzchni z żużla paleniskowego na jezdniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0203-0300	Dolna warstwa nawierzchni z żużla paleniskowego na jezdniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0203-0301	Dolna warstwa nawierzchni z żużla paleniskowego na jezdniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0203-B	Nawierzchnie z żużla paleniskowego na jezdniach i chodnikach, górna warstwa	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0203-0400	Górna warstwa nawierzchni z żużla paleniskowego na jezdniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0203-0401	Górna warstwa nawierzchni z żużla paleniskowego na jezdniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0203-0500	Górna warstwa nawierzchni z żużla paleniskowego na jezdniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0203-0501	Górna warstwa nawierzchni z żużla paleniskowego na jezdniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0203-C	Nawierzchnie z żużla paleniskowego na jezdniach i chodnikach, nawierzchnia na chodnikach	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0203-0600	Nawierzchnie z żużla paleniskowego na chodnikach, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0203-0700	Nawierzchnie z żużla paleniskowego na chodnikach, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0203-0710	Nawierzchnie z żużla paleniskowego na chodnikach, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	2.7.220.00.0	NAWIERZCHNIE NIEULEPSZONE	
Biuletyn BRZ	2.7.221.00.0	NAWIERZCHNIE TŁUCZNIOWE	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0204-A	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, dolna warstwa	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0204-0100	Dolna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0204-0101	Dolna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0204-0200	Dolna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0204-0201	Dolna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0204-0300	Dolna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0204-0301	Dolna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0204-B	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, górna warstwa	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0204-0400	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0204-0401	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0204-0500	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0204-0501	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0204-0600	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0204-0601	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	2.7.221.00.2	ROBOTY REMONTOWE DRÓG TŁUCZNIOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1102	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, z mechanicznym zagęszczeniem tłucznia	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1102-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych o głębokości wyboi do 5 cm, z mechanicznym zagęszczaniem tłucznia	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1102-0400	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych o głębokości wyboi 7 cm, z mechanicznym zagęszczaniem tłucznia	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1303-B	Naprawa darniowania skarp, żwirowanie, miałowanie nawierzchni oraz wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1303-0300	Posypanie nawierzchni żwirem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1303-0301	Posypanie nawierzchni miałem kamiennym	m2
Biuletyn BRZ	2.7.222.00.0	NAWIERZCHNIE BRUKOWCOWE	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0205-A	Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0205-0100	Nawierzchnie z brukowca, z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0205-0101	Nawierzchnie z brukowca, z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0205-0200	Nawierzchnie z brukowca, z kamienia narzutowego o wymiarach 13-17 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0205-0201	Nawierzchnie z brukowca, z kamienia narzutowego o wymiarach 13-17 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0205-B	Nawierzchnie z brukowca z kamienia łamanego	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0205-0300	Nawierzchnie z brukowca, z kamienia łamanego o wymiarach 16-20 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0205-0301	Nawierzchnie z brukowca, z kamienia łamanego o wymiarach 16-20 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0205-0400	Nawierzchnie z brukowca, z kamienia łamanego o wymiarach 13-17 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0205-0401	Nawierzchnie z brukowca, z kamienia łamanego o wymiarach 13-17 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0205-C	Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0205-0500	Nawierzchnie z brukowca, z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0205-0501	Nawierzchnie z brukowca, z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	2.7.222.00.2	ROBOTY REMONTOWE DRÓG BRUKOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1101	Remonty cząstkowe nawierzchni brukowych	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1101-0100	Remonty cząstkowe nawierzchni brukowych, wysokości 13-17 cm z kamienia narzutowego	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1101-0200	Remonty cząstkowe nawierzchni brukowych, wysokości 16-20 cm z kamienia narzutowego	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1101-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni brukowych, wysokości 13-17 cm z kamienia łamanego	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1101-0400	Remonty cząstkowe nawierzchni brukowych, wysokości 16-20 cm z kamienia łamanego	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1101-0500	Remonty cząstkowe nawierzchni brukowych, wysokości 16-20 cm brukowcem obrobionym	m2
Biuletyn BRZ	2.7.223.00.0	NAWIERZCHNIE Z PŁYT BETONOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0307-A	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych, spoiny wypełnione piaskiem	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0307-0100	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0307-0101	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0307-0200	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0307-0201	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0307-B	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych, spoiny wypełnione zaprawą cementową	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0307-0300	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0307-0301	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0307-0400	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0307-0401	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0307-C	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych, spoiny wypełnione piaskiem	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0307-0500	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0307-0501	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0307-0600	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0307-0601	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0307-D	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych, spoiny wypełnione zaprawą cementową	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0307-0700	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0307-0701	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0307-0800	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 15 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0307-0801	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 15 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	2.7.223.00.2	ROBOTY REMONTOWE DRÓG Z PŁYT BETONOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1105-A	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych, spoiny wypełnione piaskiem	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1105-0100	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1105-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1105-B	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych, spoiny wypełnione zaprawą cementową	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1105-0200	Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 15 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1105-0400	Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	2.7.230.00.0	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE	
Biuletyn BRZ	2.7.230.10.1	NAWIERZCHNIE Z KLINKIERU DROGOWEGO	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0306	Nawierzchnie z klinkieru drogowego układanego na rąb	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0306-0100	Nawierzchnie z klinkieru drogowego układanego na rąb, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0306-0200	Nawierzchnie z klinkieru drogowego układanego na rąb, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą	m2
Biuletyn BRZ	2.7.230.10.2	ROBOTY REMONTOWE NAWIERZCHNI Z KLINKIERU DROGOWEGO	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1104	Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego układanego na rąb	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1104-0100	Remont cząstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego układanego na rąb, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1104-0300	Remont cząstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego układanego na rąb, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1104-0500	Remont cząstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego układanego na rąb, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	2.7.230.20.0	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0301	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce żwirowej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0301-0400	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm, na podsypce żwirowej.	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0301-0401	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm, na podsypce żwirowej na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0301-0500	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm, na podsypce żwirowej	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0301-0501	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm, na podsypce żwirowej na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0302	Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0302-0400	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej.	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0302-0401	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0302-0500	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0302-0501	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej na poszerzeniach do 2,5 m	m2
Biuletyn BRZ	2.7.230.20.2	ROBOTY REMONTOWE DRÓG Z KOSTKI KAMIENNEJ	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1103-A	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 6, 8, 10 i 14-18 cm, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1103-0100	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1103-0200	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1103-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1103-0400	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 14-18 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1103-B	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 6, 8, 10 i 14-18 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1103-0500	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1103-0600	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1103-0700	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1103-0800	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 14-18 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	2.7.230.30.2	ROBOTY REMONTOWE DRÓG Z BETONU (MONOLITYCZNE)	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0105-B	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0105-0400	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm	m
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0105-0500	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 6 cm	m
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0105-0600	Dodatek za dalszy 1 cm głębokości cięcia	m
Biuletyn BRZ	2.7.240.00.0	NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-A	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-0111	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-0113	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-0114	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC WMS 16, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-0115	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 22 W, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-0116	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC WMS 22, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-0117	Nawierzchnie na poszerzeniach do 2,5 m z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-0711	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi na dalszy 1 km, dla warstwy wiążącej o grubości 4 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-B	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5 cm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-0211	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-0213	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-0214	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC WMS 16, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-0215	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 22 W, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-0216	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC WMS 22, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-0217	Nawierzchnie na poszerzeniach do 2,5 m z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-0721	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi na dalszy 1 km, dla warstwy wiążącej o grubości 5 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-C	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 6 cm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-0311	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-0313	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-0314	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC WMS 16, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-0315	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 22 W, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-0316	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC WMS 22, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-0317	Nawierzchnie na poszerzeniach do 2,5 m z mieszanek mineralno- asfaltowych AC 11 W, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0308-0731	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi na dalszy 1 km, dla warstwy wiążącej o grubości 6 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-A	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0111	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 5 S, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0112	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA 5, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0113	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0114	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA 8, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0115	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0116	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA 11, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0117	Nawierzchnie na poszerzeniach do 2,5 m z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 5 S, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0711	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi na dalszy 1 km, dla warstwy ścieralnej o grubości 3 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-B	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0211	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 5 S, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0212	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA 5, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0213	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0214	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA 8, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0215	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0216	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA 11, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0217	Nawierzchnie na poszerzeniach do 2,5 m z mieszanek mineralno- asfaltowych AC 5 S, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0721	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi na dalszy 1 km, dla warstwy ścieralnej o grubości 4 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-C	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0221	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 5 S, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0222	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA 5, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0223	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0224	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA 8, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0225	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0226	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA 11, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0731	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi na dalszy 1 km, dla warstwy ścieralnej o grubości 5 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-D	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 6 cm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0311	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 5 S, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0312	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA 5, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0313	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0314	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA 8, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0315	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0316	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA 11, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0309-0741	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi na dalszy 1 km, dla warstwy ścieralnej o grubości 6 cm	m2
Biuletyn BRZ	2.7.240.00.2	ROBOTY REMONTOWE DRÓG Z BETONU ASFALTOWEGO	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1004	Regeneracja nawierzchni bitumicznej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1004-0100	Regeneracja nawierzchni bitumicznych kruszywem łamanym o ilości 7 dm3/m2, skrapianych asfaltem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1004-0200	Regeneracja nawierzchni bitumicznych kruszywem naturalnym o ilości 6 dm3/m2, skrapianych asfaltem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1004-0300	Regeneracja nawierzchni bitumicznych kruszywem łamanym o ilości 7 dm3/m2, skrapianych emulsją asfaltową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1004-0400	Regeneracja nawierzchni bitumicznych kruszywem naturalnym o ilości 6 dm3/m2, skrapianych emulsją asfaltową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1004-0500	Dodatek za przewóz bitumu za każdy 1 km ponad 4 km	t
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1004-0501	Dodatek za przewóz kruszywa piaskarką 5 t za każdy 1 km ponad 4 km	t
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1108	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1108-0100	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno-asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi	t
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0106	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0106-0100	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 3 cm	m
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0106-0200	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm	m
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0106-0400	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm	m
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0106-0600	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm	m
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0106-0700	Dodatek za dalszy 1 cm głębokości cięcia	m
Biuletyn BRZ	2.7.250.00.0	NAWIERZCHNIE Z ASFALTU LANEGO	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0311-A	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, transport mieszanki na odl. do 1 km, warstwa wiążąca z mieszanki MA 8	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0311-0110	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, warstwa wiążąca z mieszanki MA 8 o grub. 2 cm, transport mieszanki na odl. do 1 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0311-0120	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, warstwa wiążąca z mieszanki MA 8 o grub. 3 cm, transport mieszanki na odl. do 1 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0311-0210	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, warstwa wiążąca z mieszanki MA 8 o grub. 4 cm, transport mieszanki na odl. do 1 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0311-0911	Dodatek za przewóz mieszanki na dalszy 1 km, dla nawierzchni o grub. 2 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0311-0912	Dodatek za przewóz mieszanki na dalszy 1 km, dla nawierzchni o grub. 3 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0311-0913	Dodatek za przewóz mieszanki na dalszy 1 km, dla nawierzchni o grub. 4 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0311-B	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, transport mieszanki na odl. do 1 km, warstwa wiążąca z mieszanki MA 11	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0311-0510	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, warstwa ścieralna z mieszanki MA 11 o grub. 2 cm, transport mieszanki na odl. do 1 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0311-0520	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, warstwa ścieralna z mieszanki MA 11 o grub. 3 cm, transport mieszanki na odl. do 1 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0311-0610	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, warstwa ścieralna z mieszanki MA 11 o grub. 4 cm, transport mieszanki na odl. do 1 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0311-0914	Dodatek za przewóz mieszanki na dalszy 1 km, dla nawierzchni o grub. 2 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0311-0915	Dodatek za przewóz mieszanki na dalszy 1 km, dla nawierzchni o grub. 3 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0311-0916	Dodatek za przewóz mieszanki na dalszy 1 km, dla nawierzchni o grub. 4 cm	m2
Biuletyn BRZ	2.7.250.00.2	ROBOTY REMONTOWE DRÓG Z ASFALTU LANEGO	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1107	Remonty cząstkowe nawierzchni lub wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszankami asfaltu lanego MA 11	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1107-0110	Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego MA 11, z ręcznym obcinaniem krawędzi uszkodzeń	t
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1107-0310	Wyrównywanie lokalnych nierówności mieszankami asfaltu lanego MA 11	t
Biuletyn BRZ	2.7.254.00.0	FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0101	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki „Wirtgen W1000C” bez odwożenia kory	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0101-0200	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki bez odwożenia ścinki (kory), głębokość frezowania 2 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0101-0400	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki bez odwożenia ścinki (kory), głębokość frezowania 4 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0101-0600	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki bez odwożenia ścinki (kory), głębokość frezowania 6 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0101-0800	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki bez odwożenia ścinki (kory), głębokość frezowania 8 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0101-1000	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki bez odwożenia ścinki (kory), głębokość frezowania 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0103	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki „Wirtgen W1000C” z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe na odl. do 20 km	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0103-0201	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki z odwożeniem ścinki (kory) na place składowe na odległość do 20 km, głębokość frezowania 2 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0103-0401	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki z odwożeniem ścinki (kory) na place składowe na odległość do 20 km, głębokość frezowania 4 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0103-0601	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki z odwożeniem ścinki (kory) na place składowe na odległość do 20 km, głębokość frezowania 6 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0103-0801	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki z odwożeniem ścinki (kory) na place składowe na odległość do 20 km, głębokość frezowania 8 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 6-01 0103-1001	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki z odwożeniem ścinki (kory) na place składowe na odległość do 20 km, głębokość frezowania 10 cm	m2
Biuletyn BRZ	2.7.280.00.0	INNE RODZAJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH	
Biuletyn BRZ	2.7.284.00.0	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-emulsyjnych (MME)	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0104	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno - warstwa wiążąca	
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0104-0100	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno - warstwa wiążąca o klasie uziarnienia 0/16 i grubości warstwy 4 cm dla kategorii ruchu KR1-KR2	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0104-0200	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno - warstwa wiążąca o klasie uziarnienia 0/16 dla kategorii ruchu KR1-KR2 - dodatek za każdy 1 cm grubości warstwy	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0104-0300	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno - warstwa wiążąca o klasie uziarnienia 0/16 i grubości warstwy 4 cm dla kategorii ruchu KR3-KR4	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0104-0400	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno - warstwa wiążąca o klasie uziarnienia 0/16 dla kategorii ruchu KR3-KR4 - dodatek za każdy 1 cm grubości warstwy	m2
Biuletyn BRZ	2.7.284.00.2	Roboty remontowe Nawierzchni z mieszanek mineralno- emulsyjnych (MME)	
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0105	Lokalne remonty nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane mechanicznie	
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0105-0100	Lokalne remonty nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane mechanicznie o klasie uziarnienia 0/16 i zmiennej grubości ubytku punktowego dla kategorii ruchu KR1-KR2	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0105-0200	Lokalne remonty nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane mechanicznie o klasie uziarnienia 0/16 dla ubytku o powierzchni <3 m2 o średniej grubości 4 cm dla kategorii ruchu KR1-KR2	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0105-0300	Lokalne remonty nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane mechanicznie o klasie uziarnienia 0/16 dla ubytku o powierzchni <3 m2 i kategorii ruchu KR1-KR2 - dodatek za każdy 1 cm średniej grubości ubytku	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0105-0400	Lokalne remonty nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane mechanicznie o klasie uziarnienia 0/16 i zmiennej grubości ubytku punktowego dla kategorii ruchu KR3-KR4	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0105-0500	Lokalne remonty nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane mechanicznie o klasie uziarnienia 0/16 dla ubytku o powierzchni <3 m2 o średniej grubości 4 cm dla kategorii ruchu KR3-KR4	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0105-0600	Lokalne remonty nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane mechanicznie o klasie uziarnienia 0/16 dla ubytku o powierzchni <3 m2 i kategorii ruchu KR3-KR4 - dodatek za każdy 1 cm średniej grubości ubytku	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0106	Lokalne remonty nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane ręcznie	
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0106-0100	Lokalne remonty nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane ręcznie o klasie uziarnienia 0/16 i zmiennej grubości ubytku punktowego dla kategorii ruchu KR1-KR2	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0106-0200	Lokalne remonty nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane ręcznie o klasie uziarnienia 0/16 dla ubytku o powierzchni <0,5 m2 o średniej grubości 4 cm dla kategorii ruchu KR1-KR2	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0106-0300	Lokalne remonty nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane ręcznie o klasie uziarnienia 0/16 dla ubytku o powierzchni <0,5 m2 i kategorii ruchu KR1-KR2 - dodatek za każdy 1 cm średniej grubości ubytku	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0106-0400	Lokalne remonty nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane ręcznie o klasie uziarnienia 0/16 i zmiennej grubości ubytku punktowego dla kategorii ruchu KR3-KR4	t
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0106-0500	Lokalne remonty nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane ręcznie o klasie uziarnienia 0/16 dla ubytku o powierzchni <0,5 m2 o średniej grubości 4 cm dla kategorii ruchu KR3-KR4	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31u2 0106-0600	Lokalne remonty nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno wykonywane ręcznie o klasie uziarnienia 0/16 dla ubytku o powierzchni <0,5 m2 i kategorii ruchu KR3-KR4 - dodatek za każdy 1 cm średniej grubości ubytku	m2
Biuletyn BRZ	2.7.290.00.0	NAWIERZCHNIE TOROWE	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0304	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wys. do 10 cm w torowiskach tramwajowych	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0304-0300	Nawierzchnie w torowiskach tramwajowych z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm, na podsypce piaskowej	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0304-0400	Nawierzchnie w torowiskach tramwajowych z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0312-A	Wypełnienie szczelin między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronne), zaprawą cementową, przy głębokości 14 cm i szerokości	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0312-0100	Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm, szerokości 2 cm zaprawą cementową, miedzy szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie)	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0312-0200	Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm, szerokości 4 cm zaprawą cementową, miedzy szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie)	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0312-0300	Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm, szerokości 6 cm zaprawą cementową, miedzy szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie)	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0312-B	Wypełnienie szczelin między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronne), masą zalewową, przy głębokości 14 cm i szerokości	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0312-0400	Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm, szerokości 2 cm masą zalewową, miedzy szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie)	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0312-0500	Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm, szerokości 4 cm masą zalewową, miedzy szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie)	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0312-0600	Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm, szerokości 6 cm masą zalewową, miedzy szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie)	m
Biuletyn BRZ	2.7.290.00.2	ROBOTY REMONTOWE NAWIERZCHNI TOROWYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1306-A	Naprawy nawierzchni z kostki betonowej i żużlowej w torowiskach tramwajowych	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1306-0100	Naprawy nawierzchni w torowiskach tramwajowych z kostki betonowej i żużlowej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1306-0200	Naprawy nawierzchni w torowiskach tramwajowych z kostki betonowej i żużlowej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1306-0300	Naprawy nawierzchni w torowiskach tramwajowych z kostki betonowej i żużlowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1306-B	Naprawy nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej w torowiskach tramwajowych	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1306-0400	Naprawy nawierzchni w torowiskach tramwajowych z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1306-0500	Naprawy nawierzchni w torowiskach tramwajowych z kostki kamiennej rzędowej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1306-C	Naprawy rolek z kostki kamiennej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1306-0600	Naprawy rolek z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm, w torowiskach tramwajowych	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1306-0700	Naprawy rolek z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm, w torowiskach tramwajowych	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1306-0800	Naprawy rolek z kostki kamiennej, betonowej i żużlowej o wysokości 14 cm, w torowiskach tramwajowych	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1307-A	Naprawy nawierzchni z płyt żelbetowych w torowiskach tramwajowych, linie dwutorowe	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1307-0100	Naprawy nawierzchni z płyt żelbetowych w torowiskach tramwajowych, linie dwutorowe w torowisku o prześwicie 1000 mm	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1307-0200	Naprawy nawierzchni z płyt żelbetowych w torowiskach tramwajowych, linie dwutorowe w torowisku o prześwicie 1435 mm	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1307-B	Naprawy nawierzchni z płyt żelbetowych w torowiskach tramwajowych, linie jednotorowe	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1307-0300	Naprawy nawierzchni z płyt żelbetowych w torowiskach tramwajowych, linie jednotorowe w torowisku o prześwicie 1435 mm	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1307-0400	Naprawy nawierzchni z płyt żelbetowych w torowiskach tramwajowych, linie jednotorowe w torowisku o prześwicie 1000 mm	m
Biuletyn BRZ	2.7.300.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
Biuletyn BRZ	2.7.310.00.0	PRZEPUSTY	
Biuletyn BRZ	2.7.310.00.2	ROBOTY REMONTOWE PRZEPUSTÓW	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1302-B	Oczyszczanie przepustów z namułu, o grubości namułu do 50%	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1302-0300	Oczyszczanie przepustów z namułu, o grubości namułu do 50% średnicy przepustu 0,4 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1302-0400	Oczyszczanie przepustów z namułu, o grubości namułu do 50% średnicy przepustu 0,6 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1302-0500	Oczyszczanie przepustów z namułu, o grubości namułu do 50% średnicy przepustu 0,8 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1302-0600	Oczyszczanie przepustów z namułu, o grubości namułu do 50% średnicy przepustu 1,0 lub 1,25 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1302-0700	Oczyszczanie przepustów z namułu, o grubości namułu do 50% średnicy przepustu 1,5 m	m
Biuletyn BRZ	2.7.311.00.0	PRZEPUSTY Z RUR BETONOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0605	Przepusty rurowe pod zjazdami, z rur betonowych	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0605-0600	Przepusty rurowe pod zjazdami, z rur betonowych o średnicy 40 cm	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0605-0800	Przepusty rurowe pod zjazdami, z rur betonowych o średnicy 60 cm	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0601	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych na ławie z kruszywa łamanego	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0601-0101	Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur fi 60 cm na ławie z kruszywa łamanego	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0601-0201	Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur fi 80 cm na ławie z kruszywa łamanego	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0601-0301	Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur fi 100 cm na ławie z kruszywa łamanego	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0601-0401	Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur fi 150 cm na ławie z kruszywa łamanego	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0602	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwuotworowych na ławie z kruszywa łamanego	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0602-0101	Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwuotworowych z rur fi 2x60 cm, na ławie z kruszywa łamanego	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0602-0201	Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwuotworowych z rur fi 2x80 cm, na ławie z kruszywa łamanego	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0602-0301	Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwuotworowych z rur fi 2x100 cm, na ławie z kruszywa łamanego	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0602-0401	Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwuotworowych z rur fi 2x150 cm, na ławie z kruszywa łamanego	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0603	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych trzyotworowych na ławie z kruszywa łamanego	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0603-0101	Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych trzyotworowych z rur fi 3x60 cm, na ławie z kruszywa łamanego	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0603-0201	Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych trzyotworowych z rur fi 3x80 cm, na ławie z kruszywa naturalnego	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0603-0301	Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych trzyotworowych z rur fi 3x100 cm, na ławie z kruszywa naturalnego	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0603-0401	Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych trzyotworowych z rur fi 3x150 cm, na ławie z kruszywa łamanego	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0606	Obudowa betonowa wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0606-0100	Obudowa betonowa wlotów i wylotów prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-33 0606-0200	Obudowa betonowa wlotów i wylotów prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych	m3

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	2.7.313.00.0	PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH	
Biuletyn BRZ	N.Z. 3001-B	Przepust rurowy z piętrzeniem PP-1 średnicy 60 cm	
Biuletyn BRZ	N.Z. 3001-0200	Wykonanie rurociągu przepustu z rur fi 60 cm	m
Biuletyn BRZ	N.Z. 3002-B	Przepust rurowy z piętrzeniem PP-2 średnicy 80 cm	
Biuletyn BRZ	N.Z. 3002-0200	Wykonanie rurociągu przepustu z rur fi 80 cm	m
Biuletyn BRZ	N.Z. 3003-B	Wykonanie rurociągu przepustu	
Biuletyn BRZ	N.Z. 3003-0200	Wykonanie rurociągu przepustu z rur fi 100 cm	m
Biuletyn BRZ	N.Z. 3004-B	Wykonanie rurociągu przepustu	
Biuletyn BRZ	N.Z. 3004-0200	Wykonanie rurociągu przepustu z rur fi 120 cm	m
Biuletyn BRZ	N.Z. 3401-A	Przepust wałowy PW-1	
Biuletyn BRZ	N.Z. 3401-0400	Przepust wałowy PW-1 o średnicy 60 cm - za 1 m rurociągu przepustu	m
Biuletyn BRZ	N.Z. 3401-B	Przepust wałowy PW-2	
Biuletyn BRZ	N.Z. 3401-0600	Przepust wałowy PW-2 o średnicy 80 cm - za 1 m rurociągu przepustu	m
Biuletyn BRZ	N.Z. 3401-C	Przepust wałowy PW-3	
Biuletyn BRZ	N.Z. 3401-0800	Przepust wałowy PW-3 o średnicy 100 cm - za 1 m rurociąg przepustu	m
Biuletyn BRZ	N.Z. 3402-A	Przepust wałowy PW-4	
Biuletyn BRZ	N.Z. 3402-0400	Przepust wałowy PW-4 o średnicy 120 cm - za 1 m rurociągu przepustu	m
Biuletyn BRZ	N.Z. 3402-B	Przepust wałowy PW-5	
Biuletyn BRZ	N.Z. 3402-0600	Przepust wałowy PW-5 o średnicy 2x100 cm - za 1 m rurociąg przepustu	m
Biuletyn BRZ	N.Z. 3402-C	Przepust wałowy PW-6	
Biuletyn BRZ	N.Z. 3402-0800	Przepust wałowy PW-6 o średnicy 2x120 cm - za 1 m rurociągu przepustu	m
Biuletyn BRZ	2.7.314.00.0	ŁAWY POD PRZEPUSTY	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0605-A	Ławy fundamentowe pod przepusty rurowe pod zjazdami	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0605-0100	Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty rurowe pod zjazdami	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0605-0200	Ławy fundamentowe z betonu C12/15 pod przepusty rurowe pod zjazdami	m3
Biuletyn BRZ	2.7.315.00.0	ŚCIANKI CZOŁOWE PRZEPUSTÓW I UMOCNIENIE SKARP	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0605-B	Ścianki czołowe z betonu C12/15 dla przepustów z rur	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0605-0300	Ścianki czołowe z betonu C12/15 dla przepustów z rur fi 40 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0605-0400	Ścianki czołowe z betonu C12/15 dla przepustów z rur fi 50 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0605-0500	Ścianki czołowe z betonu C12/15 dla przepustów z rur fi 60 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0605-C	Ścianki czołowe z betonu C16/20 dla przepustów z rur	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0605-0301	Ścianki czołowe z betonu C16/20 dla przepustów z rur fi 40 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0605-0401	Ścianki czołowe z betonu C16/20 dla przepustów z rur fi 50 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0605-0501	Ścianki czołowe z betonu C16/20 dla przepustów z rur fi 60 cm	szt.
Biuletyn BRZ	N.Z. 3001-A	Przepust rurowy z piętrzeniem PP-1	
Biuletyn BRZ	N.Z. 3001-0100	Przepust rurowy z piętrzeniem PP-1 średnicy 60 cm, komplet przyczółków	przepust
Biuletyn BRZ	N.Z. 3001-0400	Umocnienie skarp i dna przy przepuście o średnicy 60 cm płytami betonowymi	przepust
Biuletyn BRZ	N.Z. 3002-A	Przepust rurowy z piętrzeniem PP-2	
Biuletyn BRZ	N.Z. 3002-0100	Przepust rurowy z piętrzeniem PP-2 średnicy 80 cm komplet przyczółków	przepust
Biuletyn BRZ	N.Z. 3002-0400	Umocnienie skarp i dna przy przepuście o średnicy 80 cm płytami betonowymi	przepust
Biuletyn BRZ	N.Z. 3003-A	Przepust rurowy z piętrzeniem PP-3	
Biuletyn BRZ	N.Z. 3003-0100	Przepust rurowy z piętrzeniem PP-3 średnicy 100 cm komplet przyczółków	przepust
Biuletyn BRZ	N.Z. 3003-0420	Umocnienie skarp i dna przy przepuście o średnicy 100 cm płytami betonowymi	przepust
Biuletyn BRZ	N.Z. 3004-A	Przepust rurowy z piętrzeniem PP-4	
Biuletyn BRZ	N.Z. 3004-0100	Przepust rurowy z piętrzeniem PP-4 średnicy 120 cm komplet przyczółków	przepust
Biuletyn BRZ	N.Z. 3004-0400	Umocnienie skarp i dna przy przepuście o średnicy 120 cm płytami betonowymi	przepust
Biuletyn BRZ	N.Z. 3401-D	Przepust wałowy - przyczółki, płyty trójkątne	
Biuletyn BRZ	N.Z. 3401-0100	Przepust wałowy PW-1 o średnicy 60 cm, przyczółki, płyty trójkątne	szt.
Biuletyn BRZ	N.Z. 3401-0200	Przepust wałowy PW-2 o średnicy 80 cm, przyczółki, płyty trójkątne	szt.
Biuletyn BRZ	N.Z. 3401-0300	Przepust wałowy PW-3 o średnicy 100 cm, przyczółki, płyty trójkątne	szt.
Biuletyn BRZ	N.Z. 3401-E	Przepust wałowy - umocnienie skarp i dna	
Biuletyn BRZ	N.Z. 3401-0500	Przepust wałowy PW-1 o średnicy 60 cm - umocnienia skarp i dna	m
Biuletyn BRZ	N.Z. 3401-0700	Przepust wałowy PW-2 o średnicy 80 cm - umocnienia skarp i dna	m
Biuletyn BRZ	N.Z. 3401-0900	Przepust wałowy PW-3 o średnicy 100 cm - umocnienia skarp i dna	m
Biuletyn BRZ	N.Z. 3402-D	Przepust wałowy - przyczółki, płyty trójkątne	
Biuletyn BRZ	N.Z. 3402-0100	Przepust wałowy PW-4 o średnicy 120 cm, przyczółki, płyty trójkątne	szt.
Biuletyn BRZ	N.Z. 3402-0200	Przepust wałowy PW-5 o średnicy 2x100 cm, przyczółki, płyty trójkątne	szt.
Biuletyn BRZ	N.Z. 3402-0300	Przepust wałowy PW-6 o średnicy 2x120 cm, przyczółki, płyty trójkątne	szt.
Biuletyn BRZ	N.Z. 3402-E	Przepust wałowy - umocnienie skarp i dna	
Biuletyn BRZ	N.Z. 3402-0500	Przepust wałowy PW-4 o średnicy 120 cm - umocnienia skarp i dna	m
Biuletyn BRZ	N.Z. 3402-0700	Przepust wałowy PW-5 o średnicy 2x100 cm - umocnienia skarp i dna	m
Biuletyn BRZ	N.Z. 3402-0900	Przepust wałowy PW-6 o średnicy 2x120 cm - umocnienia skarp i dna	m
Biuletyn BRZ	2.7.350.00.2	ROBOTY REMONTOWE SCHODÓW NA SKARPACH	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-01 0529	Remont schodów betonowych prefabrykowanych o szer. 0,6 m na skarpach nasypów i przekopów	
Biuletyn BRZ	KNR-SEK 2-01 0529-0100	Remont schodów betonowych prefabrykowanych o szerokości 0,6 m na skarpach nasypów i przekopów - betonem z uprzednim wykonaniem deskowań	m
Biuletyn BRZ	2.7.400.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	
Biuletyn BRZ	2.7.410.00.0	OZNAKOWANIE POZIOME	
Biuletyn BRZ	2.7.411.00.0	OZNAKOWANIE POZIOME FARBAMI	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-A	Oznakowanie jezdni farbą akrylową białą - malowanie ręczne	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0100	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie ręczne	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0101	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie ręczne z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0400	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowanie ręczne	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0401	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowanie ręczne z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0500	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie ręczne	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0501	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie ręczne z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0700	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - strzałki i inne symbole malowanie	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0701	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - strzałki i inne symbole malowanie ręczne z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0800	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - krawężniki na przystankach malowanie ręczne	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-B	Oznakowanie jezdni farbą akrylową białą - malowanie mechaniczne	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0200	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie mechaniczne	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0201	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie mechaniczne z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0300	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowanie mechaniczne	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0301	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowanie mechaniczne elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0600	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0601	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-A	Odnawianie oznakowania jezdni farbą akrylową białą - malowanie ręczne	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0100	Ręczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0101	Ręczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0400	Ręczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0401	Ręczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0500	Ręczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową białą - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0501	Ręczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową białą - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0700	Ręczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową białą - strzałki i inne symbole	m2

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0701	Ręczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową białą - strzałki i inne symbole z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0800	Ręczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową białą - krawężniki na przystankach	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-B	Odnawianie oznakowania jezdni farbą akrylową białą - malowanie mechaniczne	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0200	Mechaniczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0201	Mechaniczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0300	Mechaniczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0301	Mechaniczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0600	Mechaniczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową białą - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0601	Mechaniczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową białą - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	2.7.412.00.2	OZNAKOWANIE POZIOME - TYMCZASOWE ŻÓŁTE	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-C	Oznakowanie jezdni farbą akrylową żółtą - malowanie ręczne	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0102	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową żółtą - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie ręczne	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0103	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową żółtą - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie ręczne z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0402	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową żółtą - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowanie ręczne	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0403	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową żółtą - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowanie ręczne z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0502	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową żółtą - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie ręczne	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0503	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową żółtą - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie ręczne z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0702	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową żółtą - strzałki i inne symbole malowanie	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0703	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową żółtą - strzałki i inne symbole malowanie ręczne z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0802	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową żółtą - krawężniki na przystankach malowanie ręczne	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-D	Oznakowanie jezdni farbą akrylową żółtą - malowanie mechaniczne	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0202	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową żółtą - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie mechaniczne	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0203	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową żółtą - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie mechaniczne z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0302	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową żółtą - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowanie mechaniczne	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0303	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową żółtą - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowanie mechaniczne z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0602	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową żółtą - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 0705-0603	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową żółtą - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-C	Odnawianie oznakowania jezdni farbą akrylową żółtą - malowanie ręczne	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0102	Ręczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową żółtą - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0103	Ręczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową żółtą - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0402	Ręczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową żółtą - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0403	Ręczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową żółtą - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0502	Ręczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową żółtą - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0503	Ręczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową żółtą - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0702	Ręczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową żółtą - strzałki i inne symbole	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0703	Ręczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową żółtą - strzałki i inne symbole z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0802	Ręczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową żółtą - krawężniki na przystankach	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-D	Odnawianie oznakowania jezdni farbą akrylową żółtą - malowanie mechaniczne	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0202	Mechaniczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową żółtą - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0203	Mechaniczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową żółtą - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0302	Mechaniczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową żółtą - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0303	Mechaniczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową żółtą - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0602	Mechaniczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową żółtą - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m2
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 6 1201-0603	Mechaniczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową żółtą - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych z elementami odblaskowymi	m2
Biuletyn BRZ	2.7.420.00.0	OZNAKOWANIE PIONOWE	
Biuletyn BRZ	2.7.420.00.2	ROBOTY REMONTOWE OZNAKOWANIA PIONOWEGO	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1204-A	Odnawianie farbą ftalową słupków rurowych do znaków drogowych i prefabrykowanych znaków drogowych	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1204-0100	Odnawianie farbą ftalową słupków rurowych do znaków drogowych o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1204-0200	Odnawianie farbą ftalową słupków rurowych do znaków drogowych o średnicy 70 mm	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1204-0300	Odnawianie farbą ftalową słupków rurowych do znaków drogowych o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRZ	2.7.421.00.0	USTAWIENIE SŁUPKÓW STALOWYCH DO ZNAKÓW	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0702-A	Słupki z rur stalowych do znaków drogowych	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0702-0101	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0702-0102	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 100 mm	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0702-B	Słupki żelbetowe do znaków drogowych	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0702-0200	Słupki żelbetowe do znaków drogowych o długości 280 cm	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0702-0300	Słupki żelbetowe do znaków drogowych o długości 330 cm	szt.
Biuletyn BRZ	2.7.422.00.0	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0702-C	Pionowe znaki drogowe z blachy ocynkowanej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0702-0504	Znaki drogowe z blachy ocynkowanej, trójkątne o boku 90 cm folia odblaskowa I gen.	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0702-0505	Znaki drogowe z blachy ocynkowanej, trójkątne o boku 90 cm folia odblaskowa II gen.	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0702-0534	Znaki drogowe z blachy ocynkowanej, okrągłe fi 80 cm folia odblaskowa I gen.	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0702-0535	Znaki drogowe z blachy ocynkowanej, okrągłe fi 80 cm folia odblaskowa II gen.	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0702-0601	Znaki drogowe z blachy ocynkowanej, drogowskazy jednoramienne o powierzchni do 0,3 m2 folia odblaskowa I gen.	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0702-0602	Znaki drogowe z blachy ocynkowanej, drogowskazy jednoramienne o powierzchni do 0,3 m2 folia odblaskowa II gen.	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0702-0701	Znaki drogowe z blachy ocynkowanej, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3 m2 folia odblaskowa I gen.	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0702-0702	Znaki drogowe z blachy ocynkowanej, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3 m2 folia odblaskowa II gen.	szt.
Biuletyn BRZ	2.7.422.00.3	DEMONTAŻ TARCZ ZNAKÓW	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0702-D	Pionowe znaki drogowe	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0702-0800	Zdjęcie znaków drogowych lub drogowskazów	szt.
Biuletyn BRZ	2.7.430.00.2	REMONT ZNAKÓW KILOMETROWYCH, HEKTOMETROWYCH I INNYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1204-B	Odnawianie farbą ftalową słupków rurowych do znaków drogowych i prefabrykowanych znaków drogowych	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1204-0400	Odnawianie farbą ftalową prefabrykowanych znaków kilometrowych	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1204-0500	Odnawianie farbą ftalową słupków hektometrowych	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1204-0600	Odnawianie farbą ftalową pachołków	szt.
Biuletyn BRZ	2.7.460.00.0	BARIERY OCHRONNE DROGOWE	
Biuletyn BRZ	2.7.461.00.0	BARIERY OCHRONNE BETONOWE	
Biuletyn BRZ	2.7.461.00.2	BARIERY OCHRONNE W ROBOTACH REMONTOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNR AT-SEK-04 0202	Separatory drogowe z elementów prefabrykowanych żelbetowych na złącza bezśrubowe	
Biuletyn BRZ	KNR AT-SEK-04 0202-0200	Tymczasowe oznakowanie poziome jezdni - montaż separatorów drogowych z elementów prefabrykowanych żelbetowych na złącze bezśrubowe	szt.
Biuletyn BRZ	KNR AT-SEK-04 0202-0400	Tymczasowe oznakowanie poziome jezdni - demontaż separatorów drogowych z elementów prefabrykowanych żelbetowych na złącze bezśrubowe	szt.
Biuletyn BRZ	2.7.462.00.0	BARIERY OCHRONNE STALOWE	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0703-A	Bariery ochronne stalowe ocynkowane - jednostronne	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0703-0100	Bariery ochronne stalowe ocynkowane jednostronne o masie 24,0 kg/m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0703-0200	Bariery ochronne stalowe ocynkowane jednostronne o masie 39,0 kg/m	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0703-B	Bariery ochronne stalowe ocynkowane - dwustronne	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0703-0300	Bariery ochronne stalowe ocynkowane dwustronne o masie 28,0 kg/m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0703-0400	Bariery ochronne stalowe ocynkowane dwustronne o masie 49,0 kg/m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0703-C	Zakończenia barier ochronnych stalowych ocynkowanych jednostronnych	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0703-0500	Zakończenia barier ochronnych stalowych ocynkowanych jednostronnych o masie 24,0 kg/m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0703-0600	Zakończenia barier ochronnych stalowych ocynkowanych jednostronnych o masie 39,0 kg/m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0703-D	Zakończenia barier ochronnych stalowych ocynkowanych dwustronnych	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0703-0700	Zakończenia barier ochronnych stalowych ocynkowanych dwustronnych o masie 28,0 kg/m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0703-0800	Zakończenia barier ochronnych stalowych ocynkowanych dwustronnych o masie 49,0 kg/m	m
Biuletyn BRZ	2.7.462.00.2	ROBOTY REMONTOWE BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1205-A	Odnawianie farbą ftalową nawierzchniową barier stalowych jednostronnych	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1205-0100	Odnawianie farbą ftalową nawierzchniową barier stalowych jednostronnych o masie 24,0 kg/m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1205-0200	Odnawianie farbą ftalową nawierzchniową barier stalowych jednostronnych o masie 39,0 kg/m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1205-B	Odnawianie farbą ftalową nawierzchniową barier stalowych dwustronnych	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1205-0300	Odnawianie farbą ftalową nawierzchniową barier stalowych dwustronnych o masie 28,0 kg/m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1205-0400	Odnawianie farbą ftalową nawierzchniową barier stalowych dwustronnych o masie 49,0 kg/m	m
Biuletyn BRZ	2.7.470.00.0	OGRODZENIA I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH	
Biuletyn BRZ	2.7.472.00.0	URZĄDZENIA - PORĘCZE SZTYWNE	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0701-A	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4 mm, o rozstawie słupków z kątowników 60x40x5 mm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0701-0100	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4 mm oraz słupkami z kątowników 60x40x5 mm o rozstawie 1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0701-0200	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4 mm oraz słupkami z kątowników 60x40x5 mm o rozstawie 2,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0701-B	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur fi 60 mm i fi 38 mm, o rozstawie słupków z rur fi 60 mm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0701-0300	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur fi 60 mm i fi 38 mm oraz słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0701-0400	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur fi 60 mm i fi 38 mm oraz słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 2,5 m	m
Biuletyn BRZ	2.7.472.00.2	ROBOTY REMONTOWE PORĘCZY SZTYWNYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1202-A	Odnawianie farbą poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4 mm oraz słupkami z kątowników 60x40x5 mm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1202-0101	Odnawianie farbą ftalową poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4 mm oraz słupkami z kątowników 60x40x5 mm o rozstawie słupków 1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1202-0201	Odnawianie farbą ftalową poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4 mm oraz słupkami z kątowników 60x40x5 m o rozstawie słupków 2,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1202-B	Odnawianie farbą poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur fi 60 i fi 38 mm oraz słupkami z rur fi 60 mm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1202-0301	Odnawianie farbą ftalową poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur fi 60 i 38 mm oraz słupkami z rur fi 60 mm, o rozstawie 1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1202-0401	Odnawianie farbą ftalową poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur fi 60 i 38 mm oraz słupkami z rur fi 60 mm, o rozstawie 2,5 m	m
Biuletyn BRZ	2.7.473.00.2	ROBOTY REMONTOWE OGRODZEŃ	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1203-A	Odnawianie farbą ogrodzeń z siatki na linkach stalowych o rozstawie słupków 2,4 m	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1203-0100	Odnawianie farbą olejną ogrodzeń z siatki na linkach stalowych o rozstawie słupków 2,4 m, o wysokości siatki 1,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1203-0200	Odnawianie farbą olejną ogrodzeń z siatki na linkach stalowych o rozstawie słupków 2,4 m, o wysokości siatki 1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1203-B	Odnawianie farbą ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników 40x40x5 cm o rozstawie słupków 3,0 m	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1203-0300	Odnawianie farbą olejną nawierzchniową ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników 40x40x5 cm o rozstawie słupków 3,0 m, o wysokości siatki 1,0 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1203-0400	Odnawianie farbą olejną nawierzchniową ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników 40x40x5 cm o rozstawie słupków 3,0 m, o wysokości siatki 1,5 m	m
Biuletyn BRZ	2.7.474.00.0	URZĄDZENIA - OGRODZENIA ŁAŃCUCHOWE	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0701-C	Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze ze słupkami z rur fi 60 mm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0701-0500	Poręcze ochronne łańcuchowe, pojedyncze ze słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0701-0600	Poręcze ochronne łańcuchowe, pojedyncze ze słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 2,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0701-D	Poręcze ochronne łańcuchowe podwójne ze słupkami z rur fi 60 mm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0701-0700	Poręcze ochronne łańcuchowe, podwójne ze słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0701-0800	Poręcze ochronne łańcuchowe, podwójne ze słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 2,5 m	m
Biuletyn BRZ	2.7.474.00.2	ROBOTY REMONTOWE OGRODZEŃ ŁAŃCUCHOWYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1202-C	Odnawianie farbą poręczy ochronnych łańcuchowych z łańcuchem pojedynczym i słupkami z rur fi 60 mm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1202-0501	Odnawianie farbą ftalową poręczy ochronnych łańcuchowych z łańcuchem pojedynczym i słupkami z rur fi 60 mm, o rozstawie słupków 1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1202-0601	Odnawianie farbą ftalową poręczy ochronnych łańcuchowych z łańcuchem pojedynczym i słupkami z rur fi 60 mm, o rozstawie słupków 2,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1202-D	Odnawianie farbą poręczy ochronnych łańcuchowych z łańcuchem podwójnym i słupkami z rur fi 60 mm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1202-0701	Odnawianie farbą ftalową poręczy ochronnych łańcuchowych z łańcuchem podwójnym i słupkami z rur fi 60 mm, o rozstawie słupków 1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1202-0801	Odnawianie farbą ftalową poręczy ochronnych łańcuchowych z łańcuchem podwójnym i słupkami z rur fi 60 mm, o rozstawie słupków 2,5 m	m
Biuletyn BRZ	2.7.500.00	ELEMENTY ULIC I DRÓG	
Biuletyn BRZ	2.7.510.00.0	KRAWĘŻNIKI	
Biuletyn BRZ	2.7.511.00.0	KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0403-A	Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0403-0100	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0403-0200	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0403-B	Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0403-0301	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0403-0401	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0403-C	Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0403-0302	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0403-0402	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	2.7.512.00.0	KRAWĘŻNIKI BETONOWE BEZ ŁAWY	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0401-A	Krawężniki betonowe bez ław na podsypce piaskowej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0401-0100	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, bez ław	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0401-0200	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej, bez ław	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0401-0600	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej, bez ław	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0401-B	Krawężniki betonowe bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0401-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, bez ławy	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0401-0400	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, bez ławy	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0401-0500	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, bez ławy	m
Biuletyn BRZ	2.7.512.00.2	ROBOTY REMONTOWE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH BEZ ŁAWY	
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1201	Przestawienie krawężników betonowych o wymiarach	
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1201-0100	Przestawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1201-0200	Przestawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1201-0300	Przestawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1201-0400	Przestawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1201-0500	Przestawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1201-0600	Przestawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1201-0700	Przestawienie krawężników betonowych. Dodatek za krawężniki ustawione na łukach o promieniu do 10 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1201-0800	Przestawienie krawężników betonowych. Dodatek za krawężniki ustawione na łukach o promieniu do 40 m	m
Biuletyn BRZ	2.7.513.00.0	KRAWĘŻNIKI KAMIENNE NA ŁAWIE	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0403-D	Krawężniki kamienne wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0403-0500	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm, wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0403-0600	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm, wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10, na podsypce cementowo- piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0403-E	Krawężniki kamienne wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0403-0501	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm, wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0403-0601	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm, wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15, na podsypce cementowo- piaskowej	m
Biuletyn BRZ	2.7.514.00.0	KRAWĘŻNIKI KAMIENNE BEZ ŁAWY	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0402-A	Krawężniki kamienne bez ław na podsypce piaskowej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0402-0100	Krawężniki kamienne bez ław, wystające o wymiarach 20x25 cm, na podsypce piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0402-0200	Krawężniki kamienne bez ław, wystające o wymiarach 20x35 cm, na podsypce piaskowej	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0402-0600	Krawężniki kamienne bez ław, wtopione o wymiarach 12x20 cm, na podsypce piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0402-B	Krawężniki kamienne bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0402-0300	Krawężniki kamienne bez ław, wystające o wymiarach 20x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0402-0400	Krawężniki kamienne bez ław, wystające o wymiarach 20x35 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0402-0500	Krawężniki kamienne bez ław, wtopione o wymiarach 12x20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	2.7.514.00.2	ROBOTY REMONTOWE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH BEZ ŁAWY	
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1202	Przestawienie krawężników kamiennych o wymiarach	
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1202-0100	Przestawienie krawężników kamiennych wystających o wymiarach 20x25 cm na podsypce piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1202-0200	Przestawienie krawężników kamiennych wystających o wymiarach 20x35 cm na podsypce piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1202-0300	Przestawienie krawężników kamiennych wystających o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1202-0400	Przestawienie krawężników kamiennych wystających o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1202-0500	Przestawienie krawężników kamiennych wtopionych o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1202-0600	Przestawienie krawężników kamiennych wtopionych o wymiarach 12x20 cm na podsypce piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1202-0700	Przestawienie krawężników kamiennych. Dodatek za krawężniki ustawione na łukach o promieniu do 10 m	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 1202-0800	Przestawienie krawężników kamiennych. Dodatek za krawężniki ustawione na łukach o promieniu do 40 m	m
Biuletyn BRZ	2.7.520.00.0	CHODNIKI	
Biuletyn BRZ	2.7.521.00.0	CHODNIKI Z PŁYT	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0503-A	Chodniki z płyt betonowych klasy I, układane na podsypce piaskowej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0503-0100	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, kl. I układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0503-0200	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, kl. I układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0503-0500	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0503-0600	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0503-B	Chodniki z płyt betonowych klasy I, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0503-0300	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0503-0400	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0503-C	Chodniki z płyt kamiennych, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0503-0700	Chodniki z płyt kamiennych o grubości 5 cm, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0503-0702	Chodniki z płyt kamiennych o grubości 7 cm, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0503-0705	Chodniki z płyt kamiennych o grubości 10 cm, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0503-D	Chodniki z płyt kamiennych, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0503-0800	Chodniki z płyt kamiennych o grubości 5 cm, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0503-0802	Chodniki z płyt kamiennych o grubości 7 cm, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0503-0805	Chodniki z płyt kamiennych o grubości 10 cm, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	2.7.521.00.2	ROBOTY REMONTOWE CHODNIKÓW Z PŁYT	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1106-A	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1106-0100	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1106-0200	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1106-0500	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1106-0600	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1106-B	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1106-0300	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, o wymiarach 35x35x5 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1106-0400	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, o wymiarach 50x50x7 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1106-C	Remonty cząstkowe chodników z płyt kamiennych, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1106-0700	Remonty cząstkowe chodników z płyt kamiennych o grubości 5 cm, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1106-0702	Remonty cząstkowe chodników z płyt kamiennych o grubości 7 cm, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1106-0705	Remonty cząstkowe chodników z płyt kamiennych o grubości 10 cm, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1106-D	Remonty cząstkowe chodników z płyt kamiennych, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1106-0800	Remonty cząstkowe chodników z płyt kamiennych o grubości 5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1106-0802	Remonty cząstkowe chodników z płyt kamiennych o grubości 7 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1106-0805	Remonty cząstkowe chodników z płyt kamiennych o grubości 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	2.7.522.00.0	CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0502-A	Chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm, spoiny wypełniane piaskiem	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0502-0100	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0502-0101	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0502-0201	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0502-B	Chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, spoiny wypełniane piaskiem	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0502-0300	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0502-0301	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0502-0400	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0502-0401	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	2.7.524.00.0	CHODNIKI Z KLINKIERU DROGOWEGO	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0501	Chodniki z klinkieru drogowego ułożonego na płask	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0501-0100	Chodniki z klinkieru drogowego ułożonego na płask na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0501-0200	Chodniki z klinkieru drogowego ułożonego na płask na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0501-0300	Chodniki z klinkieru drogowego ułożonego na płask na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m2
Biuletyn BRZ	2.7.525.00.0	CHODNIKI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0504-A	Chodniki z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S, transport samochodem samowyładowczym	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0504-0111	Chodniki z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S, grub. warstwy po zagęszczeniu 3 cm, transport samochodem samowyładowczym na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0504-0211	Chodniki z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodem samowyładowczym na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0504-0511	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi na dalszy 1 km, dla chodnika o grub. 3 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0504-0521	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi na dalszy 1 km, dla chodnika o grub. 4 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0504-B	Chodniki z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC 11 S, transport samochodem samowyładowczym	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0504-0311	Chodniki z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC 11 S, grub. warstwy po zagęszczeniu 3 cm, transport samochodem samowyładowczym na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0504-0411	Chodniki z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC 11 S, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodem samowyładowczym na odl. do 5 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0504-0531	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi na dalszy 1 km, dla chodnika o grub. 3 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0504-0541	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi na dalszy 1 km, dla chodnika o grub. 4 cm	m2
Biuletyn BRZ	2.7.526.00.0	CHODNIKI Z ASFALTU LANEGO	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0505	Chodniki z asfaltu lanego MA 11, transport mieszanki na odl. do 1 km	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0505-0110	Chodniki z mieszanki asfaltu lanego MA 11, grub. warstwy po zagęszczeniu 2 cm, transport mieszanki na odl. do 1 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0505-0210	Chodniki z mieszanki asfaltu lanego MA 11, grub. warstwy po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki na odl. do 1 km	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0505-0711	Dodatek za przewóz mieszanki na dalszy 1 km, dla chodnika o grub. 2 cm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0505-0712	Dodatek za przewóz mieszanki na dalszy 1 km, dla chodnika o grub. 3 cm	m2
Biuletyn BRZ	2.7.530.00.0	OBRZEŻA BETONOWE	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0404	Obrzeża betonowe ze spoinami wypełnianymi zaprawą cementową	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0404-0100	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0404-0400	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0404-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m
Biuletyn BRZ	2.7.540.00.0	ŚCIEKI ULICZNE	
Biuletyn BRZ	2.7.541.00.0	ŚCIEKI ULICZNE Z ELEMENTÓW BETONOWYCH	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0606-A	Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0606-0100	Ścieki z elementów betonowych grubości 15 cm, na podsypce piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0606-0200	Ścieki z elementów betonowych grubości 20 cm, na podsypce piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0606-B	Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0606-0300	Ścieki z elementów betonowych grubości 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0606-0400	Ścieki z elementów betonowych grubości 20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	2.7.542.00.0	ŚCIEKI ULICZNE Z KLINKIERU DROGOWEGO	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0607-A	Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego układanego na płask na podsypce piaskowej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0607-0100	Ścieki uliczne jednoskrzydłowe z dwóch rzędów klinkieru drogowego układanego na płask, na podsypce piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0607-0300	Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów klinkieru drogowego układanego na płask, na podsypce piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0607-0500	Dodatek za dalszy jeden rząd klinkieru drogowego układanego na płask, na podsypce piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0607-0600	Dodatek za dalszy jeden rząd klinkieru drogowego układanego na rąb, na podsypce piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0607-B	Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego układanego na płask na podsypce cementowo-piaskowej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0607-0200	Ścieki uliczne jednoskrzydłowe z dwóch rzędów klinkieru drogowego układanego na płask, na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0607-0400	Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów klinkieru drogowego układanego na płask, na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0607-0700	Dodatek za dalszy jeden rząd klinkieru drogowego układanego na płask, na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0607-0800	Dodatek za dalszy jeden rząd klinkieru drogowego układanego na rąb, na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	2.7.542.00.2	ROBOTY REMONTOWE ŚCIEKÓW ULICZNYCH Z KLINKIERU DROGOWEGO I KOSTKI KAMIENNEJ	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1304-A	Naprawa ścieków ulicznych z klinkieru układanego w dwóch rzędach	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1304-0100	Naprawy ścieków ulicznych z klinkieru drogowego układanego w dwóch rzędach na podsypce piaskowej	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1304-0200	Naprawy ścieków ulicznych z klinkieru drogowego układanego w dwóch rzędach na podsypce cementowo-piaskowej	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1304-B	Naprawa ścieków ulicznych z kostki kamiennej nieregularnej wys. 10 cm układanej w dwóch rzędach	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1304-0300	Naprawy ścieków ulicznych z kostki kamiennej, nieregularnej wys. 10 cm układanej w dwóch rzędach na podsypce piaskowej	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1304-0400	Naprawy ścieków ulicznych z kostki kamiennej, nieregularnej wys. 10 cm układanej w dwóch rzędach na podsypce cementowo-piaskowej	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1304-C	Naprawa ścieków ulicznych z kostki rzędowej układanej w dwóch rzędach	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1304-0500	Naprawy ścieków ulicznych z kostki kamiennej, rzędowej układanej w dwóch rzędach na podsypce cementowo-piaskowej	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1304-0600	Naprawy ścieków ulicznych z kostki kamiennej, rzędowej układanej w dwóch rzędach układanej na podsypce piaskowej	m2
Biuletyn BRZ	2.7.543.00.0	ŚCIEKI ULICZNE Z KOSTKI KAMIENNEJ	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0608	Ścieki uliczne z dwóch rzędów z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0608-0100	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm, na podsypce piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0608-0200	Dodatek za dalszy jeden rząd rząd z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm, na podsypce piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0608-0300	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0608-0400	Dodatek za dalszy jeden rząd rząd z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m
Biuletyn BRZ	2.7.545.00.0	ŚCIEKI ULICZNE Z BRUKOWCA	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0609-A	Ścieki uliczne z brukowca 16-20 cm, na podsypce piaskowej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0609-0100	Ścieki uliczne z brukowca 16-20 cm z kamienia łamanego, na podsypce piaskowej	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0609-0300	Ścieki uliczne z brukowca 16-20 cm z kamienia narzutowego, na podsypce piaskowej	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0609-0500	Ścieki uliczne z brukowca 16-20 cm z kamienia obrobionego, na podsypce piaskowej	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0609-B	Ścieki uliczne z brukowca 16-20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0609-0200	Ścieki uliczne z brukowca 16-20 cm z kamienia łamanego, na podsypce cementowo-piaskowej	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0609-0400	Ścieki uliczne z brukowca 16-20 cm z kamienia narzutowego, podsypce cementowo-piaskowej	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 6 0609-0600	Ścieki uliczne z brukowca 16-20 cm z kamienia obrobionego, na podsypce cementowo-piaskowej	m2
Biuletyn BRZ	2.7.560.00.0	OBRAMOWANIA (OPASKI) JEZDNI LUB CHODNIKÓW	
Biuletyn BRZ	2.7.561.00.0	OBRAMOWANIA (OPASKI) JEZDNI LUB CHODNIKÓW Z KOSTKI KAMIENNEJ	
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 0406-A	Obramowanie jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej	
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 0406-0700	Obramowanie jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 7-9 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m2
Biuletyn BRZ	KNR 2-31 0406-0800	Obramowanie jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m2
Biuletyn BRZ	2.7.900.00	INNE ROBOTY I ELEMENTY WYPOSAŻENIA W BUDOWNICTWIE DROGOWYM I TOROWYM	
Biuletyn BRZ	2.7.990.00.0	INNE ROBOTY NIE SKLASYFIKOWANE	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1308	Transport wody samochodem beczkowozem, napełnianie beczkowozu z wodociągu	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1308-0500	Transport wody samochodem beczkowozem, napełnianie beczkowozu z wodociągu, przewóz na odległość do 1 km	m3
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1308-0602	Dodatek za przewóz wody na każdy dalszy 1 km ponad 1 km po drodze utwardzonej	m3
Biuletyn BRZ	2.8.000	MELIORACJE, REGULACJE RZEK I POTOKÓW, BUDOWLE WODNE, OBIEKTY PORTOWE, MORSKIE	
Biuletyn BRZ	2.8.100.00	ROBOTY REGULACYJNE	
Biuletyn BRZ	2.8.110.00.0	REGULACJA SKARP I DNA RZEK	
Biuletyn BRZ	2.8.111.00.0	UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP I DNA RZEK, KANAŁÓW I ROWÓW	
Biuletyn BRZ	N.Z. 2402	Wykonanie z brzegu, narzutu kamiennego w płotkach na włókninie. Płotki z kiszek z faszyny leśnej	
Biuletyn BRZ	N.Z. 2402-0700	Wykonanie z brzegu, narzutu kamiennego w płotkach na włókninie, płotki z kiszek z faszyny leśnej, wielkość kraty 1,0x1,0 m	m2
Biuletyn BRZ	N.Z. 2402-0701	Wykonanie z brzegu, narzutu kamiennego w płotkach na włókninie, płotki z kiszek z faszyny leśnej, wielkość kraty 1,0x1,0 m, dodatek za transport technologiczny	m2
Biuletyn BRZ	N.Z. 2402-0800	Wykonanie z brzegu, narzutu kamiennego w płotkach na włókninie, płotki z kiszek z faszyny leśnej, wielkość kraty 2,0x2,0 m	m2
Biuletyn BRZ	N.Z. 2402-0801	Wykonanie z brzegu, narzutu kamiennego w płotkach na włókninie, płotki z kiszek z faszyny leśnej, wielkość kraty 2,0x2,0 m, dodatek za transport technologiczny	m2
Biuletyn BRZ	N.Z. 3601	Stopnie redukcyjne, część przelewowa i wypadowa, umocnienia dna i skarp	
Biuletyn BRZ	N.Z. 3601-0100	Stopnie redukcyjne St-1/1 część przelewowa i wypadowa, umocnienia dna i skarp	szt.
Biuletyn BRZ	N.Z. 3601-0200	Stopnie redukcyjne St-1/2, St-1/3 część przelewowa i wypadowa, umocnienia dna i skarp	szt.
Biuletyn BRZ	N.Z. 3601-0300	Stopnie redukcyjne St-1/4 część przelewowa i wypadowa, umocnienia dna i skarp	szt.
Biuletyn BRZ	N.Z. 3601-0400	Stopnie redukcyjne St-2/1, St-2/3 część przelewowa i wypadowa, umocnienia dna i skarp	szt.
Biuletyn BRZ	N.Z. 3601-0500	Stopnie redukcyjne St-2/2, St-2/4 część przelewowa i wypadowa, umocnienia dna i skarp	szt.
Biuletyn BRZ	2.8.112.00.0	UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI BETONOWYMI SKARP I DNA RZEK, KANAŁÓW I ROWÓW	
Biuletyn BRZ	N.Z. 2407	Wykonanie umocnień płytami ażurowymi typu „krata”	
Biuletyn BRZ	N.Z. 2407-0100	Wykonanie umocnień płytami ażurowymi typu „krata” mała o wymiarach elementów 90x60x10 cm	m2
Biuletyn BRZ	N.Z. 2407-0200	Wykonanie umocnień płytami ażurowymi typu „krata” duża o wymiarach elementów 123x82x25 cm	m2
Biuletyn BRZ	2.8.116.00.0	WYKONANIE FASZYNOWYCH BUDOWLI REGULACYJNYCH I UBEZPIECZEŃ NA RZEKACH, POTOKACH, KANAŁACH I ROWACH	
Biuletyn BRZ	KNR 2-11 0503	Wykonanie z brzegu opasek pojedynczych z kiszek faszynowych	
Biuletyn BRZ	KNR 2-11 0503-0200	Wykonanie z brzegu opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o średnicy 10 cm w gruntach kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-11 0503-0400	Wykonanie z brzegu opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o średnicy 15 cm w gruntach kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-11 0503-0600	Wykonanie z brzegu opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o średnicy 20 cm w gruntach kat. III	m
Biuletyn BRZ	KNR 2-11 0503-0800	Wykonanie z brzegu opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o średnicy 25 cm w gruntach kat. III	m
Biuletyn BRZ	N.Z. 2506	Budowa faszynady	
Biuletyn BRZ	N.Z. 2506-0100	Budowa faszynady na rzekach nizinnych	m3
Biuletyn BRZ	N.Z. 2508	Wykonanie brzegosłonu płaskiego	
Biuletyn BRZ	N.Z. 2508-0100	Wykonanie brzegosłonu płaskiego o grubości 25 cm	m2
Biuletyn BRZ	N.Z. 2508-0200	Wykonanie brzegosłonu płaskiego o grubości 30 cm	m2
Biuletyn BRZ	N.Z. 2510-A	Wykonanie z brzegu materaca taśmowego o grub. 0,6 m, płotki z kiszek	
Biuletyn BRZ	N.Z. 2510-0100	Wykonanie z brzegu materaca taśmowego o grubości 0,6 m, płotki z kiszek o wymiarach kraty 1x1 m	m2
Biuletyn BRZ	N.Z. 2510-0200	Wykonanie z brzegu materaca taśmowego o grubości 0,6 m, płotki z kiszek o wymiarach kraty 2x2 m	m2
Biuletyn BRZ	N.Z. 2510-B	Wykonanie z brzegu materaca taśmowego o grub. 1,0 m, płotki z kiszek	
Biuletyn BRZ	N.Z. 2510-0300	Wykonanie z brzegu materaca taśmowego o grubości 0,6 m, płotki z kiszek o wymiarach kraty 1x1 m	m2
Biuletyn BRZ	N.Z. 2510-0400	Wykonanie z brzegu materaca taśmowego o grubości 0,6 m, płotki z kiszek o wymiarach kraty 2x2 m	m2
Biuletyn BRZ	N.Z. 2513-A	Ręczne wykonanie palisady z kołków faszynowych wbijanych na głęb. 0,8 m	
Biuletyn BRZ	N.Z. 2513-0100	Ręczne wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 4-6 cm wbijanych na głębokość 0,80 m, grunt kat. I-III	m
Biuletyn BRZ	N.Z. 2513-B	Ręczne wykonanie palisady z kołków faszynowych wbijanych na głęb. 1,00 m	
Biuletyn BRZ	N.Z. 2513-0200	Ręczne wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 7-9 cm wbijanych na głębokość 1,00 m, grunt kat I-III	m
Biuletyn BRZ	N.Z. 2513-0300	Ręczne wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 7-9 cm wbijanych na głębokość 1,00 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	N.Z. 2513-C	Ręczne wykonanie palisady z kołków faszynowych wbijanych na głęb. 1,20 m	
Biuletyn BRZ	N.Z. 2513-0400	Ręczne wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 7-9 cm wbijanych na głębokość 1,20 m, grunt kat. I-III	m
Biuletyn BRZ	N.Z. 2513-0500	Ręczne wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 7-9 cm wbijanych na głębokość 1,20 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	N.Z. 2513-0600	Ręczne wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm wbijanych na głębokość 1,20 m, grunt kat. I-III	m
Biuletyn BRZ	N.Z. 2513-0700	Ręczne wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm wbijanych na głębokość 1,20 m, grunt kat. IV	m
Biuletyn BRZ	2.8.117.00.0	SZANDORY I ZASUWY	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0303-A	Wykonanie i założenie szandorów drewnianych z desek iglastych zaimpregnowanych	
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0303-0100	Wykonanie i założenie szandorów drewnianych, z desek iglastych zaimpregnowanych o grubości po ostruganiu 41 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0303-0200	Wykonanie i założenie szandorów drewnianych, z desek iglastych zaimpregnowanych o grubości po ostruganiu 46 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0303-B	Wykonanie i założenie szandorów drewnianych z bali iglastych	
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0303-0300	Wykonanie i założenie szandorów drewnianych, z bali iglastych o grubości 59 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0303-0400	Wykonanie i założenie szandorów drewnianych, z bali iglastych o grubości 71 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0303-0500	Wykonanie i założenie szandorów drewnianych, z bali iglastych o grubości 96 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0303-C	Wykonanie i założenie szandorów drewnianych z krawędziaków	
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0303-0600	Wykonanie i założenie szandorów drewnianych, z krawędziaków o grubości 121 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0303-0700	Wykonanie i założenie szandorów drewnianych, z krawędziaków o grubości 146 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0303-D	Okucie szandorów drewnianych	
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0303-0800	Okucie szandorów drewnianych o grubości 41-71 mm	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0303-0900	Okucie szandorów drewnianych o grubości ponad 71 mm	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0304	Okucie i założenie zasuw drewnianych	
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0304-0100	Okucie i założenie zasuw drewnianych, z desek zaimpregnowanych o grubości po ostruganiu 34 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0304-0200	Okucie i założenie zasuw drewnianych, z desek zaimpregnowanych o grubości po ostruganiu 41 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0304-0300	Okucie i założenie zasuw drewnianych, z bali o grubości 46 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0304-0400	Okucie i założenie zasuw drewnianych, z bali o grubości 59 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0304-0500	Okucie i założenie zasuw drewnianych, z bali o grubości 71 mm	m2
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0304-0600	Okucie i założenie zasuw drewnianych, z bali o grubości 96 mm	m2
Biuletyn BRZ	2.8.150.00.0	DRENAŻE	
Biuletyn BRZ	2.8.151.00.0	DRENOWANIE	
Biuletyn BRZ	2.8.151.10.0	DRENOWANIE Z UKŁADANIEM RUR DRENARSKICH	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-A	Drenowanie niesystematyczne koparkami do wąskich wykopów (0,25 m3) w terenach nizinnych, na głęb. 0,9-1,3 m, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC, w gruncie kat. II-III	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0100	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 50 mm, na głęb. 0,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0101	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 50 mm, na głęb. 1,0-1,1m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0102	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 50 mm, na głęb. 1,2-1,3 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0200	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 80 mm, na głęb. 0,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0201	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 80 mm, na głęb. 1,0-1,1 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0202	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 80 mm, na głęb. 1,2-1,3 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0300	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 100 mm, na głęb. 0,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0301	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 100 mm, na głęb. 1,0-1,1 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0302	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 100 mm, na głęb. 1,2-1,3 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0400	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 125 mm, na głęb. 1,0 - 1,1 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0401	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 125 mm, na głęb. 1,2-1,3 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0500	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 160 mm, na głęb. 1,0- ,1 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0501	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 160 mm, na głęb. 1,2-1,3 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-B	Drenowanie niesystematyczne koparkami do wąskich wykopów (0,25 m3) w terenach nizinnych, na głęb. 0,9-1,3 m, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną, w gruncie kat. II-III	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0110	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 50 mm, na głęb. 0,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0111	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 50 mm, na głęb. 1,0-1,1 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0112	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 50 mm, na głęb. 1,2-1,3 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0210	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 80 mm, na głęb. 0,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0211	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 80 mm, na głęb. 1,0-1,1 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0212	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 80 mm, na głęb. 1,2-1,3 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0310	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 100 mm, na głęb. 0,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0311	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 100 mm, na głęb. 1,0-1,1 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0312	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 100 mm ,na głęb. 1,2-1,3 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0410	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 160 mm, na głęb. 1,0 - 1,1 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0411	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 160 mm, na głęb. 1,2-1,3 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-C	Drenowanie niesystematyczne koparkami do wąskich wykopów (0,25 m3) w terenach nizinnych, na głęb. 0,9-1,3 m, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC, w gruncie kat. IV	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0104	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 50 mm, na głęb. 0,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0105	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 50 mm, na głęb. 1,0-1,1 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0106	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 50 mm, na głęb. 1,2-1,3 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0204	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 80 mm, na głęb. 0,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0205	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 80 mm, na głęb. 1,0-1,1 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0206	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 80 mm, na głęb. 1,2-1,3 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0304	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 100 mm, na głęb. 0,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0305	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 100 mm, na głęb. 1,0-1,1 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0306	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 100 mm, na głęb. 1,2-1,3 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0403	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 125 mm, na głęb. 1,0-1,1 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0404	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 125 mm, na głęb. 1,2-1,3 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0503	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 160 mm, na głęb. 1,0-1,1 m	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0504	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 160 mm, na głęb. 1,2-1,3 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-D	Drenowanie niesystematyczne koparkami do wąskich wykopów (0,25 m3) w terenach nizinnych, na głęb. 0,9-1,3 m, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną, w gruncie kat. IV	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0114	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 50 mm, na głęb. 0,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0115	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 50 mm, na głęb. 1,0-1,1 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0116	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 50 mm, na głęb. 1,2-1,3 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0214	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 80 mm, na głęb. 0,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0215	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 80 mm, na głęb. 1,0-1,1 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0216	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 80 mm ,na głęb. 1,2-1,3 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0314	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 100 mm, na głęb. 0,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0315	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 100 mm, na głęb. 1,0-1,1 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0316	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur z NPVC z otuliną filtracyjną fi 100 mm, na głęb. 1,2-1,3 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0413	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 160 mm, na głęb. 1,0-1,1 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0105-0414	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 160 mm, na głęb. 1,2-1,3 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-A	Drenowanie niesystematyczne koparkami do wąskich wykopów (0,25 m3) w terenach nizinnych na głęb. 1,4-1,9 m, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC, w gruncie kat. II-III	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0100	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 50 mm, na głęb. 1,4 - 1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0200	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 80 mm, na głęb. 1,4 - 1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0201	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 80 mm, na głęb. 1,6-1,7 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0202	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 80 mm, na głęb. 1,8-1,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0300	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 100 mm, na głęb. 1,4 - 1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0301	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 100 mm, na głęb. 1,6-1,7 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0302	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 100 mm, na głęb. 1,8-1,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0400	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 125 mm, na głęb. 1,4 - 1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0401	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 125 mm, na głęb. 1,6-1,7 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0402	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 125 mm, na głęb. 1,8-1,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0500	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 160 mm, na głęb. 1,4 - 1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0501	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 160 mm, na głęb. 1,6-1,7 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0502	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 160 mm, na głęb. 1,8-1,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-B	Drenowanie niesystematyczne koparkami do wąskich wykopów (0,25 m3) w terenach nizinnych na głęb. 1,4-1,9 m, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną, w gruncie kat. II-III	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0110	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 50 mm, na głęb. 1,4-1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0210	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 80 mm, na głęb. 1,4 - 1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0211	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 80 mm, na głęb. 1,6-1,7 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0212	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 80 mm, na głęb. 1,8-1,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0310	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 100 mm, na głęb. 1,4 - 1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0311	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 100 mm, na głęb. 1,6-1,7 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0312	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 100 mm, na głęb. 1,8-1,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0410	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 125 mm, na głęb. 1,4 - 1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0411	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 125 mm, na głęb. 1,6-1,7 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0412	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 125 mm, na głęb. 1,8-1,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-C	Drenowanie niesystematyczne koparkami do wąskich wykopów (0,25 m3) w terenach nizinnych na głęb. 1,4-1,9 m, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC, w gruncie kat. IV	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0102	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 50 mm, na głęb. 1,4-1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0204	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 80 mm, na głęb. 1,4-1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0205	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 80 mm, na głęb. 1,6-1,7 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0206	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 80 mm, na głęb. 1,8-1,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0304	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 100 mm, na głęb. 1,4-1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0305	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 100 mm, na głęb. 1,6-1,7 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0306	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 100 mm, na głęb. 1,8-1,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0404	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 125 mm, na głęb. 1,4-1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0405	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 125 mm, na głęb. 1,6-1,7 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0406	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 125 mm, na głęb. 1,8-1,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0504	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 160 mm, na głęb. 1,4-1,5 m	m

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0505	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 160 mm, na głęb. 1,6-1,7 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0506	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur karbowanych z PVC fi 160 mm, na głęb. 1,8-1,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-D	Drenowanie niesystematyczne koparkami do wąskich wykopów (0,25 m3) w terenach nizinnych na głęb. 1,4-1,9 m, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną, w gruncie kat. IV	
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0112	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 50 mm, na głęb. 1,4-1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0214	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 80 mm, na głęb. 1,4 1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0215	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 80 mm, na głęb. 1,6-1,7 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0216	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 80 mm, na głęb. 1,8-1,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0314	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 100 mm, na głęb. 1,4-1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0315	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 100 mm, na głęb. 1,6-1,7 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0316	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 100 mm, na głęb. 1,8-1,9 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0414	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 160 mm, na głęb. 1,4-1,5 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0415	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 160 mm, na głęb. 1,6-1,7 m	m
Biuletyn BRZ	KNNR-SEK 10 0106-0416	Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami 0,25 m3 - teren nizinny, grunt kat. IV, z ręcznym układaniem rur z PVC z otuliną filtracyjną fi 160 mm, na głęb. 1,8-1,9 m	m
Biuletyn BRZ	2.8.151.20.0	DRENOWANIE Z WYKONANIEM SĄCZKÓW	
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-A	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów (sączki o rozstawie 8,0-18,0 m), rury drenarskie karbowane z PVC fi 50 mm	
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-0131	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów, sączki o rozstawie 8,0-9,0 m układane na głęb. 0,9 m, rury drenarskie karbowane z PVC fi 50 mm	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-0132	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów, sączki o rozstawie 8,0-9,0 m układane na głęb. 1,0-1,1 m, rury drenarskie karbowane z PVC fi 50 mm	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-0231	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów, sączki o rozstawie 10,0-11,0 m układane na głęb. 0,9 m, rury drenarskie karbowane z PVC fi 50 mm	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-0232	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów, sączki o rozstawie 10,0-11,0 m układane na głęb. 1,0-1,1m, rury drenarskie karbowane z PVC fi 50 mm	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-0331	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów, sączki o rozstawie 12,0-13,0 m układane na głęb. 0,9 m, rury drenarskie karbowane z PVC fi 50 mm	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-0332	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów, sączki o rozstawie 12,0-13,0 m układane na głęb. 1,0-1,1m, rury drenarskie karbowane z PVC fi 50 mm	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-0431	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów, sączki o rozstawie 14,0-15,0 m układane na głęb. 0,9 m, rury drenarskie karbowane z PVC fi 50 mm	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-0432	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów, sączki o rozstawie 14,0-15,0 m układane na głęb. 1,0-1,1m, rury drenarskie karbowane z PVC fi 50 mm	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-0531	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów, sączki o rozstawie 16,0-18,0 m układane na głęb. 0,9 m, rury drenarskie karbowane z PVC fi 50 mm	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-0532	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów, sączki o rozstawie 16,0-18,0 m układane na głęb. 1,0-1,1m, rury drenarskie karbowane z PVC fi 50 mm	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-B	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów (sączki o rozstawie 8,0-18,0 m), rury drenarskie z PVC karbowane fi 50 mm z filtrem z włókna syntetycznego	
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-0142	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów, sączki o rozstawie 8,0-9,0 m układane na głęb. 0,9 m, rury karbowane PVC fi 50 mm z filtrem z włókna syntetycznego	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-0143	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów, sączki o rozstawie 8,0-9,0 m układane na głęb. 1,0-1,1 m, rury karbowane PVC fi 50 mm z filtrem z włókna syntetycznego	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-0242	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów, sączki o rozstawie 10,0-11,0 m układane na głęb. 0,9 m, rury karbowane PVC fi 50 mm z filtrem z włókna syntetycznego	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-0243	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów, sączki o rozstawie 10,0-11,0 m układane na głęb. 1,0-1,1 m, rury karbowane PVC fi 50 mm z filtrem z włókna syntetycznego	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-0342	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów, sączki o rozstawie 12,0-13,0 m układane na głęb. 0,9 m, rury karbowane PVC fi 50 mm z filtrem z włókna syntetycznego	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-0343	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów, sączki o rozstawie 12,0-13,0 m układane na głęb. 1,0-1,1 m, rury karbowane PVC fi 50 mm z filtrem z włókna syntetycznego	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-0442	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów, sączki o rozstawie 14,0-15,0 m układane na głęb. 0,9 m, rury karbowane PVC fi 50 mm z filtrem z włókna syntetycznego	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-0443	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów, sączki o rozstawie 14,0-15,0 m układane na głęb. 1,0-1,1 m, rury karbowane PVC fi 50 mm z filtrem z włókna syntetycznego	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-0542	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów, sączki o rozstawie 16,0-18,0 m układane na głęb. 0,9 m, rury karbowane PVC fi 50 mm z filtrem z włókna syntetycznego	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1113-0543	Drenowanie koparkami jednonaczyniowymi 0,25 m3 z osprzętem do wąskich wykopów, sączki o rozstawie 16,0-18,0 m układane na głęb. 1,0-1,1 m, rury karbowane PVC fi 50 mm z filtrem z włókna syntetycznego	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1116	Drenowanie przy użyciu maszyn do bezrowkowego drenowania i koparko- spycharki, sączki o rozstawie 8,0-18,0 m układane na głęb do 1,1 m, rury drenarskie z PVC fi 50 mm z filtrem z włókna	
Biuletyn BRZ	N.Z. 1116-0101	Drenowanie przy użyciu maszyn do bezrowkowego drenowania i koparko-spycharki, sączki o rozstawie 8,0-9,0 m układane na głęb. do 1,1 m, rury drenarskie z PVC fi 50 mm z filtrem z włókna syntetycznego	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1116-0201	Drenowanie przy użyciu maszyn do bezrowkowego drenowania i koparko-spycharki, sączki o rozstawie 10,0-11,0 m układane na głęb. do 1,1 m, rury drenarskie z PVC fi 50 mm z filtrem z włókna syntetycznego	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1116-0301	Drenowanie przy użyciu maszyn do bezrowkowego drenowania i koparko-spycharki, sączki o rozstawie 12,0-13,0 m układane na głęb. do 1,1 m, rury drenarskie z PVC fi 50 mm z filtrem z włókna syntetycznego	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1116-0401	Drenowanie przy użyciu maszyn do bezrowkowego drenowania i koparko-spycharki, sączki o rozstawie 14,0-15,0 m układane na głęb. do 1,1 m, rury drenarskie z PVC fi 50 mm z filtrem z włókna syntetycznego	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1116-0501	Drenowanie przy użyciu maszyn do bezrowkowego drenowania i koparko-spycharki, sączki o rozstawie 16,0-18,0 m układane na głęb. do 1,1 m, rury drenarskie z PVC fi 50 mm z filtrem z włókna syntetycznego	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1118	Drenowanie przy użyciu maszyn do bezrowkowego drenowania, zbieracze z rur karbowanych z PVC, sączki z rurek PVC fi 50 mm z filtrem o rozstawie 8,0-18,0 m wprowadzane na głęb do 1,1 m	
Biuletyn BRZ	N.Z. 1118-0101	Drenowanie przy użyciu maszyn do bezrowkowego drenowania, zbieracze z rur karbowanych z PVC, sączki z rur PVC fi 50 mm z filtrem o rozstawie 8,0-9,0 m wprowadzane na głęb. do 1,1 m	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1118-0201	Drenowanie przy użyciu maszyn do bezrowkowego drenowania, zbieracze z rur karbowanych z PVC, sączki z rur PVC fi 50 mm z filtrem o rozstawie 10,0-11,0 m wprowadzane na głęb. do 1,1 m	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1118-0301	Drenowanie przy użyciu maszyn do bezrowkowego drenowania, zbieracze z rur karbowanych z PVC, sączki z rur PVC fi 50 mm z filtrem o rozstawie 12,0-13,0 m wprowadzane na głęb. do 1,1 m	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1118-0401	Drenowanie przy użyciu maszyn do bezrowkowego drenowania, zbieracze z rur karbowanych z PVC, sączki z rur PVC fi 50 mm z filtrem o rozstawie 14,0-15,0 m wprowadzane na głęb. do 1,1 m	ha
Biuletyn BRZ	N.Z. 1118-0501	Drenowanie przy użyciu maszyn do bezrowkowego drenowania, zbieracze z rur karbowanych z PVC, sączki z rur PVC fi 50 mm z filtrem o rozstawie 16,0-18,0 m wprowadzane na głęb. do 1,1 m	ha
Biuletyn BRZ	2.8.151.30.0	ZABEZPIECZENIE RUROCIĄGÓW DRENARSKICH	
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0116-A	Zabezpieczenia rurociągów drenarskich przez owinięcie styków papą	
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0116-0100	Zabezpieczenie rurociągów drenarskich fi 50 mm przez owinięcie styków papą	m
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0116-0200	Zabezpieczenie rurociągów drenarskich fi 75 mm przez owinięcie styków papą	m
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0116-0300	Zabezpieczenie rurociągów drenarskich fi 100 mm przez owinięcie styków papą	m
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0116-B	Zabezpieczenia rurociągów drenarskich przez pokrycie styków zaprawą cementową	

WYKAZ WSZYSTKICH ROBÓT PUBLIKOWANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 3 KWARTALE 2026 R.			
WYDAWNICTWO	SYMBOL	NAZWA	JM
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0116-0101	Zabezpieczenie rurociągów drenarskich fi 50 mm przez pokrycie styków zaprawą cementową	m
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0116-0400	Zabezpieczenie rurociągów drenarskich fi 125 mm przez pokrycie styków zaprawą cementową	m
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0116-0500	Zabezpieczenie rurociągów drenarskich fi 150 mm przez pokrycie styków zaprawą cementową	m
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0117-A	Zabezpieczenia rurociągów drenarskich, rurociągi drenarskie obsypywane żwirem	
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0117-0101	Obsypanie rurociągów drenarskich fi 50 mm żwirem	m
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0117-0201	Obsypanie rurociągów drenarskich fi 75 mm żwirem	m
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0117-0301	Obsypanie rurociągów drenarskich 100 mm żwirem	m
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0117-0401	Obsypanie rurociągów drenarskich fi 125 mm żwirem	m
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0117-0501	Obsypanie rurociągów drenarskich fi 150 mm żwirem	m
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0117-B	Zabezpieczenia rurociągów drenarskich, rurociągi drenarskie obsypywane żużlem paleniskowym	
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0117-0102	Obsypanie rurociągów drenarskich fi 50 mm żużlem paleniskowym	m
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0117-0202	Obsypanie rurociągów drenarskich fi 75 mm żużlem paleniskowym	m
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0117-0302	Obsypanie rurociągów drenarskich 100 mm żużlem paleniskowym	m
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0117-0402	Obsypanie rurociągów drenarskich fi 125 mm żużlem paleniskowym	m
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0117-0502	Obsypanie rurociągów drenarskich fi 150 mm żużlem paleniskowym	m
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0117-C	Zabezpieczenia rurociągów drenarskich, rurociągi drenarskie owinięte włókniną	
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0117-0103	Owinięcie rurociągów drenarskich fi 50 mm włókniną	m
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0117-0203	Owinięcie rurociągów drenarskich fi 75 mm włókniną	m
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0117-0303	Owinięcie rurociągów drenarskich fi 100 mm włókniną	m
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0117-0403	Owinięcie rurociągów drenarskich fi 125 mm włókniną	m
Biuletyn BRZ	KNNR 10 0117-0503	Owinięcie rurociągów drenarskich fi 150 mm włókniną	m
Biuletyn BRZ	2.8.152.00.0	WYKONANIE STUDZIENEK DRENARSKICH	
Biuletyn BRZ	KNNR 10 1202-A	Studzienki drenarskie kontrolne S-1	
Biuletyn BRZ	KNNR 10 1202-0100	Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o średnicy 800 mm i głębokości 1,5 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 10 1202-0200	Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o średnicy 1000 mm i głębokości 2,0 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 10 1202-0300	Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o średnicy 1000 mm i głębokości 2,5 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 10 1202-0400	Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o średnicy 1000 mm i głębokości 3,0 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 10 1202-B	Studzienki drenarskie dla przyjęcia wód powierzchniowych S-7	
Biuletyn BRZ	KNNR 10 1202-0700	Studzienki drenarskie S-7 o średnicy 1000 mm i głębokości 2,0 m dla przyjęcia wód powierzchniowych	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 10 1202-0800	Studzienki drenarskie S-7 o średnicy 1000 mm i głębokości 2,5 m dla przyjęcia wód powierzchniowych	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 10 1202-0900	Studzienki drenarskie S-7 o średnicy 1000 mm i głębokości 3,0 m dla przyjęcia wód powierzchniowych	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 10 1203-A	Studzienki drenarskie kontrolne kryte S-2	
Biuletyn BRZ	KNNR 10 1203-0100	Studzienki drenarskie kontrolne kryte S-2 o średnicy 800 mm, grubość warstwy przykrycia studzienki 0,6 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 10 1203-0200	Studzienki drenarskie kontrolne kryte S-2 o średnicy 800 mm, grubość warstwy przykrycia studzienki 1,2 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 10 1203-0300	Studzienki drenarskie kontrolne kryte S-2 o średnicy 1000 mm, grubość warstwy przykrycia studzienki 0,6 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 10 1203-0400	Studzienki drenarskie kontrolne kryte S-2 o średnicy 1000 mm, grubość warstwy przykrycia studzienki 1,25 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 10 1203-B	Studzienki drenarskie zbiorcze kryte S-4	
Biuletyn BRZ	KNNR 10 1203-0500	Studzienki drenarskie zbiorcze kryte S-4 o średnicy 800 mm, grubość warstwy przykrycia studzienki 0,6 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 10 1203-0600	Studzienki drenarskie zbiorcze kryte S-4 o średnicy 800 mm, grubość warstwy przykrycia studzienki 1,2 m	szt.
Biuletyn BRZ	KNNR 10 1203-0700	Studzienki drenarskie zbiorcze kryte S-4 o średnicy 1000 mm, grubość warstwy przykrycia studzienki 1,25 m	szt.
Biuletyn BRZ	2.8.180.00.1	WYKONANIE ROWÓW I KANAŁÓW MELIORACYJNYCH	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0223	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład	
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0223-0100	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych wykonywane koparkami na odkład, grunt kat. I-II	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0223-0200	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych wykonywane koparkami na odkład, grunt kat. III	m3
Biuletyn BRZ	KNR 2-01 0223-0300	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych wykonywane koparkami na odkład, grunt kat. IV	m3
Biuletyn BRZ	2.8.180.00.2	ROBOTY REMONTOWE ROWÓW I KANAŁÓW MELIORACYJNYCH	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1302-A	Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp	
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1302-0100	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 10 cm	m
Biuletyn BRZ	KNNR 6 1302-0200	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm	m